Akt nr:

R-E1a-0203

AU$R-E1a-0203

209

R 1-0203

D.-N:o 10452
Inkom till Lantbruksstyrelsen
den 10 JUNI 1925

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 3 april 1925 för reglering av den s.k. Rosabäcken för torrläggning av vattenskadade marker inom Trädgården, Munkabo, Knölen m.fl. hemman i Borgunda socken av

SKARABORGS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör G.Sjöberg ~~den~~ i juli 1924 upprättad plan med därtill hörande kostnadsförslag, än även beviljat *dels lån* med tjugotvåtusentrehundratio (22.310) kronor att utgå från *odlingslånefonden* och *dels **statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet med sjutusenfyrahundratrettio (7.430) kronor att utgå från allmänna *avdikningsanslaget*, har undertecknad, som enligt företett protokoll, hållet den 8 sept. 1922, av vederbörande intressenter utsetts till ~~arbetsstyrelse~~ förtroendeman för företaget, med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom jag ~~vi~~ för egen del samt å vederbörande intressenters vägnar åtager och förbinder mig ~~oss~~:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen efter framställning må besluta,

158/25

att vid företagets utförande underkasta mig ~~oss~~ alla de villkor och den kontroll, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen prövas lämpliga och nödiga, samt att gällda alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

att påbörja vattenavlednings- och avdikningsarbetet före den 1 juni 1925,

att fullborda samma arbete senast den 1 september 1928,

att fullborda odlingsarbetet senast den 1 september 1931,

att genom egna kontanta tillskott, materialier, arbete eller på annat sätt bestrida, vad utöver för ändamålet beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, samt

att vederbörligen underhålla det utförda arbetet, vad angår det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill lån från odlingslånefonden beviljats, så länge någon del av lånet återstår ogulden, samt beträffande det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill statsbidrag utan återbetalningsskyldighet beviljats, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller jag ~~vi~~ från underhållsskyldigheten befriats;

2:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med detsammas utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit för lånet ställd, icke vidare nöjaktig och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra, vad därav uppburits — beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken — att på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen, till dess återbetalning sker;

3:o) att för den tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet, uppvisa den för företaget fastställda planen med därtill hörande betänkande jämte plan- och profilritningar;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång ställa mig ~~oss~~ till efterrättelse vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess vattenavlednings- och avdikningsarbetet vederbörligen avsynats och godkänts;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt till Lantbruksstyrelsen överlämna bestyrkt kopia av de gillade ritningarna för arbetet samt bestyrkta avskrifter av därtill hörande godkänt betänkande och kostnadsförslag för att förvaras i Lantbruksstyrelsens arkiv, ävensom att, därest någon avvikelse från den fastställda planen under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av statsmedlen lyftas, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning utvisande, huru arbetet i följd av dylik avvikelse utförts;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader, av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av de för företaget erhållna statsmedel föranletts Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftat statsbidrag ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes, samt att för odlingslånet ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av därav lyftade medel avlämna sådan skuldförbindelse, som av Statskontoret godkännes.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Stommen pr. Dala den 27 juni 1925.

F. A. Sigurd egare af:
$\frac{1}{4}$ m.tal Stommen $\frac{1}{4}$ m.tal Börsbo.

Att Herr F.A.Sigurd i Stommen,Borgunda,Dala

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intygas:

Per Rydberg Pettersson
f.d. järnvägstjänsteman
Adress: Borgunda Dala

Herman Johansson.
Folkskollärare
Adress: Borgunda Dala.

Med stöd av Kungl. brevet den 3 april 1925 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 3 juli ***19***25.

Albert Smith

1 × 0203

Protokoll och debiteringslängd m m
vid underhåll av "Rosabäcken,
Trädgården m fl torrläggningsföretag
av år 1921-22" i Borgunda socken,
Skaraborgs län.

År 1986

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

0511-131 40

KALLELSE

1986-04-23

Till delägarna i "Rosabäckens torrläggningsföretag, Trädgården m fl, av år 1921-22"

Härmed kallas Ni till sammanträde med "Rosabäckens torrläggningsföretag, Trädgården m fl, av år 1921-22" i Borgunda socken.

Plats: Borgunda bygdegård

Tid: Måndagen den 5 maj 1986, kl 19.30

Ärende: Val förkomplettering av styrelse.
Beslut om underhållsåtgärder.

Ni uppmanas kalla eventuella andra delägare i Er fastighet. Den som har kartor och handlingar till företaget ombedes medtaga dessa till sammanträdet.

Då inställelse sker genom ombud skall fullmakt företes.

Från lantbruksnämnden medverkar undertecknad.

Arne Persson
Arne Persson
Konsulent

- -

F U L L M A K T

(får ej avskiljas från kallelsen)

för..

att vid ovannämnda sammanträde min/vår talan föra och rätt bevaka, även som att å mina/våra vägnar träffa överenskommelse i frågor, som vid sammanträdet förekomma. - Ombudets laga åtgärder godkännes.

.... den 1986

....

....

....

Bevittnas:

....

Dagordning 1986-05-05

Sammanträde med "Rosabäckens tf av år 1921-22"

Närvarande upprop

1. Val av ordförande och sekreterare för dagens sammanträde
2. Val av justeringsmän
3. Godkännande av kallelse och dagordning
4. Val för komplettering av styrelsen, ekonomisk redogörelse
5. Frågor om underhåll
6. Övriga frågor
7. Sammanträdet avslutas

PROTOKOLL fört vid sammanträde med
delägarna i "Rosabäcken, Trädgården
m fl torrläggningsföretag av år
1921-22" i Borgunda socken, Skaraborgs län.

Måndagen den 5 maj 1986 i bygdegården, Borgunda

Meddelande om sammanträdet samt tid och plats hade per post tillställts varje känd delägare enligt förteckning. Efter välkomsthälsning av Anders Schönborg företogs upprop av konsulent Arne Persson, lantbruksnämnden, Skara. Närvarande enligt delägarförteckning, bilaga A.

§ 1

Till dagens ordförande valdes Arne Persson, lantbruksnämnden som öppnade mötet och till att föra protokollet valdes Anders Schönborg.

§ 2

Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll valdes Jonny Hildingsson och Alf Palm.

§ 3

Kallelsen till dagens sammanträde samt dagordningen godkändes.

§ 4

Ordföranden redogjorde för att företaget tidigare bestått av två av varandra skilda avdelningar. Avd I, bet A-B-C-D-E-F och D-D1. Avd II, bet E-Ea-E1-E2. Avdelning II ingår sedan 1960 i "Borgunda df av år 1960" och har sålunda egen såväl styrelse som kostnadsfördelning.

Delägarna beslutade att 1921-22 års företag, avd I, skall ha en styrelse som består av tre ordinarie ledamöter samt en suppleant. Dessutom skall två revisorer väljas. Till ordförande i företaget valdes Anders Schönborg, Hjällsbo, till sekreterare Jonny Hildingsson, till kassör Johan Fällström och till styrelsesuppleant Sven Enequist. Frits Alexandersson och Bertil Carlsson valdes till företagets revisorer.

Erik Wahlström tillkännagav att företaget har 15 185:30 kr i kassan, varav 8 706:21 är placerade på Föreningsbanken i Stenstorp och 6 479:09 på Sparbanken i Skövde.

§ 5

Efter diskussion om behovet av underhåll beslutades att avd I skall rensas. Vidare beslutades enhälligt att den ena sidan av stensättningarna i skärningarna på fastigheten Knölen 1:1 skall grävas upp varefter diket nysläntas med minst samma släntlutning som profilen anger. Markägaren begärde ej ersättning för de uppgrävda jordmassorna. Beslutades även att växande träd och buskar inom avd I skall nedtagas av varje berörd markägare.

Beslutades att ersättning för skada och intrång genom jordupplag ej skall utgå. Rensningsjorden skall, i samband med rensningen, bredspridas eller uppläggas enligt markägarens önskemål. Berörda sträckor skall vara fria från hindrande träd, sly och stängsel senast 1 okt 1987. Rensnings- och övriga åtgärder skall vara utförda före 1987 års utgång. Anställning av entreprenör skall ske genom anbudsförfarande.

Företagets styrelse fick i uppdrag att ombesörja att åtgärderna blir utförda.

§ 6

Fastslogs att vattenställen för betande djur skall vara skilt och hägnat från dikningsföretaget.

§ 7

Ordföranden tackade för visat förtroende och förklarade mötesförhandlingarna avslutade.

Palms fullmakt bifogas originalprotokollet.

Vid protokollet

....
Anders Schönborg

Justerat

....
Arne Persson, ordförande

....
Jonny Hildingsson

....
Alf Palm

DELÄGARFÖRTECKNING 1986-05-05

"Rosabäckens tf 1921-22" Bilaga A

Trädgården, Munkabo, Knölen, Börsbo, Skatteg m fl i Borgunda s:n.

Litt.	Fastighet	Figur	Ägare	%	Närvarande=N Ej -"- =E
A.	Trädgården 24:2	1-5	Frits Alexandersson Trädgården, Borgunda 541 93 SKÖVDE	1,80	N
B.	Munkabo 10:1	6-14	Alf o Siv Palm Munkabo, Borgunda, 15321 541 93 SKÖVDE	2,65	N med fullmakt
C.	Knölen 1:1	15-22, 40-48	Erik Wahlström Knölen, Borgunda 541 93 SKÖVDE	7,05	N
D.	Stommen 15:2	23-30	Sven Sigurd m fl Stommen, Borgunda 541 93 SKÖVDE	4,60	E
E.	Börsbo 15:3	31-39	Stig Engström m fl Börsbo, Borgunda 541 93 SKÖVDE	4,14	E
F.	Kärrag 36:1	49-50	Sven Kjellgren Kärragården, Borgunda 541 93 SKÖVDE	1,54	E
G.	Kärrag 4:3	51-55	Johnny Hildingsson Kärragården, Borgunda 541 93 SKÖVDE	3,48	N
H.	Prästgården 14:1	56-76	-"-	12,37	
J.	Smedsgården 32:1	77-87	Bertil Andersson Smedsgården, Borgunda 541 93 SKÖVDE	7,96	E
K.	Bäckås 29:2,3	88-91	Sven Enequist Bäckås, Borgunda 520 50 STENSTORP	3,90	N
L.	Borgunda 31:13 (1:5, 31:3, 5, 6)	92-118	Johan o Yvonne Fällström Börsbo, Borgunda 520 50 STENSTORP	14,62	N
M.	Borgunda 31:8	119-123	-"-	2,88	

Litt.	Fastighet	Figur	Ägare	%	Närvarande=N Ej -"- =E
N.	Borgunda St Skattegården 1:3	124-135	Bertil o Märta Carlsson Skatteg, Borgunda 520 50 STENSTORP	4,20	N
O.	Borgunda St Skatteg 40:1	136-150	Åke Johansson Skatteg, Borgunda 520 50 STENSTORP	3,56	E
P.	Borgunda 2:4	151-171	Karl-Gustav o Rune Gustavsson Skatteg, Borgunda 520 50 STENSTORP	9,64	N
Q.	Borgunda L:a Skatteg 2:8 (2:5)	172-200a	-"-	5,67	
R.	Hjällsbo 52:1	201-215	Anders Schönborg Hjällsbo, Borgunda 520 50 STENSTORP	6,86	N
S.	Borgunda 11:9	216-220	Ragnar Engström Bussag, Borgunda 520 50 STENSTORP	3,08	E
				100,00	

Arne Persson
Konsulent

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN

0511-131 40

KALLELSE

1986-04-23

Till delägarna i "Rosabäckens torrläggningsföretag, Trädgården m fl, av år 1921-22"

Härmed kallas Ni till sammanträde med "Rosabäckens torrläggningsföretag, Trädgården m fl, av år 1921-22" i Borgunda socken.

Plats: Borgunda bygdegård

Tid: Måndagen den 5 maj 1986, kl 19.30

Ärende: Val förkomplettering av styrelse.
Beslut om underhållsåtgärder.

Ni uppmanas kalla eventuella andra delägare i Er fastighet. Den som har kartor och handlingar till företaget ombedes medtaga dessa till sammanträdet.

Då inställelse sker genom ombud skall fullmakt företes.

Från lantbruksnämnden medverkar undertecknad.

Arne Persson

Arne Persson
Konsulent

- -

FULLMAKT

(får ej avskiljas från kallelsen)

för Alf Palm ....

att vid ovannämnda sammanträde min/vår talan föra och rätt bevaka, även som att å mina/våra vägnar träffa överenskommelse i frågor, som vid sammanträdet förekomma. - Ombudets laga åtgärder godkännes.

Borgunda .... den 5-5 1986

Sine Palm .... Ing-Britt Persson ....

....

....

Bevittnas:

....

DEBITERINGSLÄNGD

1988-04-12

Debiteringslängd för rensn. och underhåll av Rosabäcken, Trädgården m fl fastigheter torrläggningsföretag av år 1921-22 (avd I) i Borgunda socken

Grävningsarbete av firma Skölvene Grävmaskiner AB, Ljung, utfört under februari - mars 1988.

	Kostnad	Moms 3,95 %
Enligt räkning	21 071:-	832:-
Lokalhyra den 5 maj 1986	50:-	
"- 12 april 1988	100:-	
Lantbruksnämndens medverkan 1986	600:-	
"- 1988	605:-	23:90
Kronor	22 426:-	855:90
Avgår uttag från bank	- 10 000:-	
Kronor att fördela	12 426:-	855:90

LITT	FASTIGHET	PROCENT I FÖRETAGET	KOSTNAD	MOMS	ATT BETALA
A	Borgunda 24:2 Frits Alexandersson Trädgården	1,80	223,70	15,40	239,10
B	Borgunda 10:1 Alf och Siv Palm Munkabo	2,65	329,30	22,70	352,00
C	Knölen 1:1 Erik Wahlström Borgunda	7,05	876,00	60,30	936,30
D	Borgunda 15:2 Sven Sigurd m fl Stommen	4,60	571,60	39,40	611,00
E	Borgunda 15:3 Stig Engström m fl Börsbo	4,14	514,40	35,40	549,80
F	Borgunda 36:1 Sven Kjellgren Kärragården	1,54	191,40	13,20	204,60
G,H	Borgunda 4:7 Jonny Hildingsson Kärragården	15,85	1969,50	135,70	2105,20
J	Borgunda 53:1 Bertil Andersson Smedsgården	7,96	989,10	68,10	1057,20

K	Borgunda 29:2,3 Sven Enequist Bäckås	3,90	484,60	33,40	518,00
L,M	Borgunda 31:13 Johan Fällström Yvonne Fällström Börsbo	17,50	2174,60	149,80	2324,40
N	Borgunda 1:21 Bertil Carlsson Märta Carlsson Skattegården	4,20	521,90	35,90	557,80
O	Borgunda 40:1 Åke Johansson Skattegården	3,56	442,40	30,50	472,90
P,Q	Borgunda 2:8 Karl-Gustav och Rune Gustavsson Skattegården	15,31	1902,40	131,00	2033,40
R	Borgunda 52:1 Anders Schönborg Hjällsbo	6,86	852,40	58,70	911,10
S	Borgunda 11:9 Ragnar Engström Bussagården	3,08	382,70	26,40	409,10
		100,00	12 426,00	855,90	13 281,90

Skara i april 1988

Enligt uppdrag från styrelsen

Arne Persson
Konsulent

DELÄGARFÖRTECKNING 1986-05-05

"Rosabäckens tf 1921-22"

Bilaga A

Trädgården, Munkabo, Knölen, Börsbo, Skatteg m fl i Borgunda s:n.

Litt.	Fastighet	Figur	Ägare	%	Närvarande=N Ej -"- =E
A.	Trädgården 24:2	1-5	Frits Alexandersson Trädgården, Borgunda 541 93 SKÖVDE	1,80	N
B.	Munkabo 10:1	6-14	Alf o Siv Palm Munkabo, Borgunda, 15321 541 93 SKÖVDE	2,65	N med fullmakt
C.	Knölen 1:1	15-22, 40-48	Erik Wahlström Knölen, Borgunda 541 93 SKÖVDE	7,05	N
D.	Stommen 15:2	23-30	Sven Sigurd m fl Stommen, Borgunda 541 93 SKÖVDE	4,60	E
E.	Börsbo 15:3	31-39	Stig Engström m fl Börsbo, Borgunda 541 93 SKÖVDE	4,14	E
F.	Kärrag 36:1	49-50	Sven Kjellgren Kärragården, Borgunda 541 93 SKÖVDE	1,54	E
G.	Kärrag 4:3	51-55	Johnny Hildingsson Kärragården, Borgunda 541 93 SKÖVDE	3,48	N
H.	Prästgården 14:1	56-76	-"-	12,37	
J.	Smedsgården 32:1	77-87	Bertil Andersson Smedsgården, Borgunda 541 93 SKÖVDE	7,96	E
K.	Bäckås 29:2,3	88-91	Sven Enequist Bäckås, Borgunda 520 50 STENSTORP	3,90	N
L.	Borgunda 31:13 (1:5, 31:3, 5, 6)	92-118	Johan o Yvonne Fällström Börsbo, Borgunda 520 50 STENSTORP	14,62	N
M.	Borgunda 31:8	119-123	-"-	2,88	

Litt.	Fastighet	Figur	Ägare	%	Närvarande=N Ej -"- =E
N.	Borgunda St Skattegården 1:3	124-135	Bertil o Märta Carlsson Skatteg, Borgunda 520 50 STENSTORP	4,20	N
O.	Borgunda St Skatteg 40:1	136-150	Åke Johansson Skatteg, Borgunda 520 50 STENSTORP	3,56	E
P.	Borgunda 2:4	151-171	Karl-Gustav o Rune Gustavsson Skatteg, Borgunda 520 50 STENSTORP	9,64	N
Q.	Borgunda L:a Skatteg 2:8 (2:5)	172-200a	-"-	5,67	
R.	Hjällsbo 52:1	201-215	Anders Schönborg Hjällsbo, Borgunda 520 50 STENSTORP	6,86	N
S.	Borgunda 11:9	216-220	Ragnar Engström Bussag, Borgunda 520 50 STENSTORP	3,08	E

100,00

Arne Persson
Konsulent

LANT
BRUKS
NÄMNDEN

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
1988-04-06
Dnr. 64 - 515/88

BESTÄLLNING
Datum
1988 04

Skara
Handläggare
Arne Persson

Rosabäcken, Trädg. m.fl. torrl. f. 1921-22
Beställarens namn
Anders Schönborg
Utdelningsadress
Hjällsbo, Borgunda
Ortsadress (postnummer och ortnamn)
520 50 Stenstorp
Rikt- och telefonnummer

ANVISNING
Beställningen insänds till lantbruksnämnden i respektive län. Adressuppgifter finns på omstående sida.

BESTÄLLNING AV PLANERING, RÅDGIVNING M M

Fastighetsbeteckning (ägda fastigheter)			
Registerområde (socken) Borgunda		Kommun Falköping	
Areal, anges i hektar	Skogsmark	Åker	Ängs- och betesmark
Fastighetsbeteckning (arrenderade fastigheter)			
Registerområde (socken)		Kommun	
Areal, anges i hektar	Skogsmark	Åker	Ängs- och betesmark

Lantbruksnämndens anteckningar
~~Cregnr~~
LS ~~Arkiv~~ 1x0203

Cregnr

Kontorsarbete
AP I 1,5 tim à 325:- = 325:50
II Skriv. 0,5 tim à 235:- = 117:50
Summa 605:-

Uppdraget avser
dikning

☒ Vattenhushållning
☐ Växtodling
☐ Växtskydd
☐ Trädgård
☐ Husdjur

☐ Byggnader
☐ Mekanisering
☐ Energi
☐ Struktur
☐ Ekonomi

☐ Projekt
☐ Övrigt
☐
☐
☐

Uppdragets art

☐ Rådgivning
☐ Utsättning

☐ Besiktning o d
☐

☐ Projektering (teknisk planering)
☐

Övriga upplysningar (omfattning m m)
Upprättande av debiteringslängd
i samband med underhåll

Uppdraget slutfört
datum

Faktura
nr. A 62046

Beställarens namnunderskrift
enl. tel.
gm. Arne Persson

☐ Tidkort

Avgift enligt lantbruksnämndstaxan.

Lantbruksstyrelsen B 5. 1986-05 5 000. Lbs offset, Jönköping.

ADRESS- OCH TELEFONFÖRTECKNING ÖVER LANTBRUKSNÄMNDERNA

Län	Postadress	Telefon
Stockholms	Box 1030, 171 21 Solna	08/83 53 20
Uppsala	Box 1044, 751 40 Uppsala	018/10 01 00
Södermanlands	Box 334, 611 27 Nyköping	0155/178 00
Östergötlands	Box 435, 581 04 Linköping	013/13 01 60
Jönköpings	Box 610, 551 18 Jönköping	036/11 95 70
Kronobergs	Box 1208, 351 12 Växjö	0470/220 80
Kalmar	Box 175, 391 22 Kalmar	0480/156 70
Gotlands	Box 1144, 621 22 Visby	0498/180 10
Blekinge	Ronnebygatan 46, 371 33 Karlskrona	0455/820 40
Kristianstads	Box 549, 291 25 Kristianstad	044/12 62 00
Malmöhus	Celsiusgatan 38 C, 212 14 Malmö	040/93 45 80
Hallands	Box 191, 301 04 Halmstad	035/11 83 60
Göteborgs och Bohus	Box 767, 451 26 Uddevalla	0522/149 80
Älvsborgs	Box 1147, 462 01 Vänersborg	0521/120 80
Skaraborgs	Box 224, 532 00 Skara	0511/131 40
Värmlands	Box 567, 651 09 Karlstad	054/15 68 00
Örebro	Box 274, 701 45 Örebro	019/11 90 10
Västmanlands	Box 51, 721 04 Västerås	021/19 57 10
Kopparbergs	Box 153, 791 24 Falun	023/81 800
Gävleborgs	Box 565, 801 08 Gävle	026/18 00 50
Västernorrlands	Box 1025, 871 01 Härnösand	0611/182 70
Jämtlands	Box 233, 831 23 Östersund	063/12 45 70
Västerbottens	Box 453, 901 09 Umeå	090/12 57 20
Norrbottens	Box 216, 951 23 Luleå	0920/680 20

LANT
BRUKS
NÄMNDEN

Nr A 62046

**RÄKNINGS-
MANUSKRIPT**
Datum för utfärdande
1988 -04- 15

Diariebeteckning 64-515/88
~~Gradossiebeteckning~~ LS/x 0203

Skara
Handläggare
Arne Persson

ANVISNING
Fortsättning å omstående sida

Rosabäcken, Trädg. m fl. torl. f. 1921-22
Kassör Anders Fällström
Börsbo, Borgunda
52050 Stenstorp

AVGIFT ENLIGT LANTBRUKSNÄMNDSTAXAN (LSFS 1985:40)

UPPDRAG
Specificeras: Upprättande av debiteringslängd i samband med underhåll.
Tidsperiod då uppdraget utförts: april 1988

TIDERSÄTTNING 3 §

Grupp	Antal timmar	Kostnad/timme	Kronor	Momsprocent
I	1,5	325:-	487,50	
II	0,5	235:-	117,50	

SAKERSÄTTNING 4 §

Dikning, vattenavledning, invallning

☐ Plan upprättad i samband med förrättning enligt vattenlagen

☐ Plan upprättad utan samband med förrättning enligt vattenlagen

Grundbelopp

Tilläggsbelopp kr.....................för....................st deltagare

Tilläggsbelopp. Anläggningskostnaden beräknas överstiga materialkostnaden

med kr.....................varav utgår tilläggsbelopp med ....procent.

Avgift efter tidsåtgång för (specificeras vid 3 §)..

Täckdikning

☐ Plan för täckdikning

☐ Plan för täckdikning utan kostnadsberäkning och materialspecifikation

Grundbelopp

Tilläggsbelopp. Planen omfattar........................ha à kr..........................

Avgift efter tidsåtgång för (specificeras vid 3 §)..

Transport 605:- ——

Lantbruksstyrelsen A 78. 1986-12 5000. Lbs offset, Jönköping.

	Transport	605:-
	Andra uppdrag där avgift utgår enligt fastställd taxa	
	Grundbelopp	
	Tilläggsbelopp. Antal......................à kr....................................	
	Tilläggsbelopp. För provanalys motsvarande självkostnaden	
10 §	Hantlangning, staknings- och markeringsmaterial, redskap, transport m m på uppdragsgivarens bekostnad	
	Kopior o dyl	
Till helt krontal avrundat belopp		605:-

Momsprocent	på kronor	Kronor
3,95	605:-	23,90

Att insättas på postgirokonto | nummer

SUMMA KRONOR 628,90

Anteckningar

Namnunderskrift, befattning, rikt- och telefonnummer

Rnr 56820

LS 1x203

Beställarens namn
Rosabäcken #fav år 1921-22

Utdelningsadress gm Anders Skönberg
Hjälsbo

Ortsadress (postnr och ortnamn)
520 50 Stenstorp

Rikt- och telefonnr
0500/51035

BESTÄLLNING
Datum
1986 02 17

Insänds till
Lantbruksnämnden
Skara

LANTBRUKSNÄMNDEN
I SKARABORGS LÄN
1986-02-19
Dnr 64-218/86

Avgift utgår enligt lantbruksnämndstaxan

BESTÄLLNING AV PLANERING, RÅDGIVNING M M

Fastighetsbeteckning (ägda fastigheter)
Borgunda 52:1

Registerområde (socken)
Borgunda

Kommun Falköping

Areal, anges i hektar
åker
skogsmark
ängs- och betesmark

Fastighetsbeteckning (arrenderade fastigheter)

Registerområde (socken)

Kommun

Areal, anges i hektar
åker
ängs- och betesmark

Uppdraget avser
☐ dikning
☐ täckdikning
☐ jordbruksväg
☐ markkartering
☐ växtodling, gödsling
☐ yrkesmässig trädgårdsodling
☐ ekonomibyggnader
☐ mekanisering
☐ ekonomisk kalkylering
☐ företagsanalys
☐ galtbesiktning
☐ fårbesiktning
☐ husdjur (övrigt)
☐

Uppdragets art
☐ Rådgivning
☐ Utsättning
☐ Projektering (teknisk planering)
☐
☐ Besiktning o d

Uppdragets omfattning[1)]
Sammanträde ang. rensning av
ovannämnda diknings förslag

Övriga upplysningar (tidpunkt då uppdraget önskas utfört m m)
I

Beställarens namnunderskrift
Anders Schönberg

Lantbruksnämndens anteckningar
Cregnr
(1957)
Cregnr

Arne Persson

15 april 86
Besiktn
0,5 tim

5 maj
Sammanträde
1,5 tim

2,0 tim x 300 = 600:-
Summa kronor 600:-

---

1) Kort beskrivning, uppgift om areal, längd, antal e d. Ange vid markanläggning om åtgärden väntas beröra annan fastighet, järnväg, landsväg, kloakutsläpp e d.

Lantbruksstyrelsen B 5. 1984-08 5 000. Lbs offset, Jönköping

Rnr 56820 LS 1x203

Diariebeteckning 64-218/86

Cregdossiebeteckning 195—

LN lantbruksnämnden i Skaraborgs län

Handläggare Arne Per

RÄKNINGS-MANUSKRIPT

Datum för utfärdande 1986-06-27

ANVISNING
Fortsättning å omstående sida

"Rosabäckens t.f. av år 1921-22"
g m Anders Schönborg
Hjällsbo, Borgunda
520 50 Stenstorp

AVGIFT ENLIGT LANTBRUKSNÄMNDSTAXAN (1967:445, med ändringar*)

UPPDRAG

Specificeras: Besiktning o sammanträde med delägare i "Rosabäckens t.f. av år 1921-22"

Tidsperiod då uppdraget utförts: April – Maj 1986

TIDERSÄTTNING 6 §

Avser §	Grupp	Antal timmar	Kostnad/timme	Kronor	Momsprocent
	I	2,0	300:-	600:-	

SAKERSÄTTNING 7 §

Dikning, vattenavledning, invallning

☐ Plan upprättad i samband med förrättning enligt vattenlagen

☐ Plan upprättad utan samband med förrättning enligt vattenlagen

☐ Plan omfattande endast profilritning och kostnadsberäkning

Grundavgift

Tilläggsavgift kr .... för .... st deltagare

Tilläggsavgift. Anläggningskostnaden beräknas överstiga materialkostnaden med

kr .... varav utgår tilläggsavgift med .... procent.

Avgift efter tidsåtgång för (specificeras vid 6 §) ....

8 § **Täckdikning**

Grundavgift

Tilläggsavgift. Planen omfattar .... ha à kr ....

Avgift efter tidsåtgång för (specificeras vid 6 §) ....

Transport 600 ——

* Ändringar: 1975:541, 1977:19, 1978:251, 1981:1373, 1983:528

Lantbruksstyrelsen A 78. 1984-01 6 000. Lbs offset, Jönköping.

	Transport	600	
9 § **punkt 1**	Skissprojektering eller komplettering av inredning eller installation Avgift efter tidsåtgång för (specificeras vid 6 §)		
9 § **punkt 2**	Projektering av ombyggnad Avgift efter tidsåtgång för (specificeras vid 6 §)		
9 § **punkt 3**	Typritningssats Avgift (fastställes av lantbruksstyrelsen)		
	Överarbetning av typritningssats (avgift efter tidsåtgång, specificeras vid 6 §)		
9 § **punkt 4 och 5**	Projektering av nybyggnad		

Byggnadskostn	x Projekteringsprocent	x Korrektionstal	x Reducering	= Kronor

10 §	Uppdrag där avgift utgår enligt fastställd taxa		
	Grundavgift		
	Tilläggsavgift. Antal .... à kr		
	Tilläggsavgift. För provanalys motsvarande självkostnaden		
11 §	Hantlangning, staknings- och markeringsmaterial, redskap, transport m m på uppdragsgivarens bekostnad		
12 §	Kopior o dyl		

Till helt kronotal avrundat belopp		600/-	
Momsprocent —	på kronor	Kronor —	
Att insättas på postgirokonto	nummer	**SUMMA KRONOR**	600/-

Anteckningar

Namnunderskrift, befattning, rikt- och telefonnummer

Arne P

Avskrift N:o 2

R 1★0203

10452

Handlingar

angående utdikning af vattenskadad mark

tillhörande

Trädgården, Munkabo, Knölen, Börsbo, Skattegården

m. fl. hemman uti Börgunda socken av Gudhems härad

och Skaraborgs län.

Upprättade vid laga syneförrättning år 1921–22.

af

Gustaf Sjöberg.

Statens Landtbruksingeniör.

Avskrift

Protokoll fördt vid sammanträde under pågående laga syneförrättning angående uppgrävning och rensning av den så kallade Rosabäcken med sidogrenar från och genom ägor tillhörande hemman och lägenheter uti Borgunda by inom Borgunda socken, Gudhems härad och Skaraborgs län.

År 1921 den 14 november inställde sig undertecknad statens lantbruksingenjör i Borgunda mejeri, för att på grund av Konungens Befallningshavandes i länet meddelat förordnande (Bilaga Litt. A) förrätta sådan syn som omförmäles i nu gällande dikningslags 10 Kap., angående torrläggning av vattensjukade marker tillhörande Skattegården, Trädgården, Munkabo, Kroken, Stommen med flera hemman och lägenheter inom Borgunda socken av Gudhems härad och Skaraborgs län.

Genom i behörig ordning utfärdad kungörelse (Bilaga Litt B) och särskilt delgivna kallelser (Bilaga Litt C) hade delägarne blivit underrättade om förrättningens handläggning vid sammanträde denna dag.

1§

Till sammanträdet hade förutom förrättningsmannen och de av honom såsom biträde vid förrättningen tillkallade skiftesgodemännen L. J. Andersson i Stutagården och Alfred Olsson i Östertorp dessutom följande personer sig infunnit:

Sökanden till förrättningen

F. A. Sigurd ägare av 1/4 mtl. Börsbo Borgunda

och av övriga delägare

Per Gabrielsson för 9/16 mtl. Trägården
Robert Persson " 1/2 " Munkabo
Johan Larsson " 1/4 " Knölen
J. A. Engström " 1/4 " Börsbo
C. L. Ekenberg " 1/8 " Småbolet
Anders Johansson ägr. av 1/2 Prästgården
Artur Pettersson såsom delägare i Alf Petterssons
sterbhus 1/4 mtl. Skattegården
Lars Johansson för 1/8 mtl. Skattegården
Albert Gustafsson " 1/4 " "
Linus Andersson " 1/4 " "
A. N. Dalén " 1/4 " "
Frida Mårtensson " 10/48 " Börsbo Staffan
Johan Jonsson " 1/4 " Skattegården
O. Johansson " 1/4 " D:o
K. Liljegren " 1 mtl. Hjelsbo
August Andersson " 13/32 Bussagården
Johan Gustafsson ägr 1/4 m. Kärragården
Hjalmar Jonsson delägare i Johannes Jonssons
sterbhus 1/4 mtl. Smedsgården.

2 §.

Det av Konungens Befallningshavande i länet utfärdade förordnandet upplästes och hade följande lydelse (Bilaga Litt. A)

3 §.

På därom framställd fråga förekom ingen jävsanmärkning mot någon av synemännen.

4 §.

Något laga hinder mot förslaget

eller förrättningens handläggning ansåge synemännen ej föreligga.

5§.

Sökanden till förrättningen förklarade sin avsikt med densamma vara att få den så kallade Braabäcken uppgrävd till sådant djup och bredd att hans därintill liggande marker kunna torrläggas till lagenligt djup av 1.2 mtr. och fordrade han att kostnaden härför och för framtida underhållet, skulle fördelas på dem, som däav kunde anses hava nytta, vilken utredning han nu begärde, att synemännen måtte verkställa.

6§.

Då intet vidare yrkande gjordes förklarade förrättningsmännen, att synemännen komme att taga avdikningsfrågan under behandling och därmed lagligen förfara och skulle de snarast möjligt verkställa sådan besiktning som de kunde finna nödig för frågans utredning.

7§.

Sedan dagens protokoll blivit uppläst och justerats utan anmärkning, avslutades sammanträdet med tillkännagivande, att nytt sådant skulle hållas å samma plats samt å tid, som genom kungörelse i kyrkan och annons i Skaraborgs läns annonsblad skulle tillkännagivas.

Ort och tid som ovan
Ex officio
Gustaf Sjöberg
L. J. Andersson. Alfred Olsson.

8§.

På utsatt tid och ställe inställde sig åter förestående synemän, för att slutföra den föreliggande avdikningsfrågan och hade dessutom följande personer sig infunnit:

Per Gabrielsson för 9/16 mtl. Trädgården
Robert Persson " 1/2 " Munkats
Johan Larsson " 1/4 " Bråten
A. Sigurd " 1/4 " Bösta
Kontraktsprosten E. Boström såsom konsistorie ombud (enl. förordnande Bilaga Litt. D)
A. Johansson såsom arr. av 1/2 mtl. f. d. komministerbostället i Bergunda gen. sonen Gustaf Andersson enl. fullmakt (Bilaga Litt. E)
Alfred Pettersson d. för 1/4 mtl. Skattegården och 11/24 i Bösta genom Artur Pettersson enl. fullmakt (Bilaga Litt. F.)
Albert Gustafsson för 1/4 mtl. Skattegården.
Linus Andersson " 1/4 " D:o
Ernst och Ingvar Andersson för 1 mtl. Gjälsbo genom August Andersson enl. fullmakt (Bilaga Litt. G) den senare även för 13/32 mtl. Bussagården
Häradsdomare L. J. Andersson såsom ombud för Gudhems härads vägstyrelse enl. fullmakt (Bilaga Litt. H)
Johan Engström för 1/4 mtl. Bösta.

9§.

Det sedan förra sammanträdet upprättade förslaget till avdikningens utförande förelades delägarne och samtliga därtill hörande längder genomgingos.

10§.

Delägarne uppmanades att yttra

sig om förslaget. Något sådant yttrande på grund av den gjorda framställningen förekom ej.

11§.

Beslöts att tillsätta en arbetsstyrelse eller direktion, som skulle handhava avdikningsföretagets angelägenheter.

12§.

Till medlemmar i ovannämnda arbetsstyrelse eller direktion valdes F. A. Sigurd, Per Gabrielsson, Johan Larsson i Knölen, Aug. Andersson i Brusagården och Albert Gustafsson i Skattegården.

13§.

Att mottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar uppdrogs åt F. A. Sigurd adr. Borgunda. Dala.

14§.

Räkningen över förrättningskostnaderna delgavs de närvarande och ett exemplar överlämnades till sökandena.

15§.

Synemännens utlåtande upplästes och hade följande lydelse (Bilaga Litt. F).

16§.

Mellan en del av delägarne ingicks en skriftlig förening (Bilaga Litt. G) om företagets utförande m. m. vilken av synemännen vitsordades, och avsade de sig all ersättning för jord, som åtgår till kanalernas upptagande.

17§.

Då intet vidare förekom tillkännagav förrättningsmannen, att om någon är missnöjd med åtgärd eller beslut under förrättningen eller vill föra talan mot synemännens utlåtande ingive sina till Västbygdens vattendomstol ställda besvär inom sextio dagar från denna dag.

18§.

Sedan dagens protokoll blivit uppläst och lämnats utan anmärkning avslutades förrättningen och sammanträdet upplöstes.

Ex officio
Gustaf Sjöberg

L. J. Andersson.   Alfred Olsson.

Bilaga Litt. A.

Till
Konungens Befallningshavande i
Skaraborgs län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för en statens lantbruksingenjör att jämlikt gällande dikningslag förrätta syn i och för uppgrävning av d. s. k. Boråbäcken i ändamål att torrlägga vattenskadade marker tillhörande hemmanen uti Borgunda by uti Borgunda socken och Gudhems härad.

Närmaste skjutsstation till förrättningsstället är – och närmaste järnvägsstation Skultorp.

Meddelanden angående förrättningen ställes till F. A. Sigurd under adress Stommen Bergunda Dala.

Uppgift på övriga delägare, vilka anses beröras av företaget, finnas å omstående sida.

Bergunda den 10 nov. 1920.

F. A. Sigurd.

D. ö W. Dn. N:o 14-38
1920.

Resolution.

Lantbruksingenjören Gustaf Sjöberg varder härigenom förordnad att, därest laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning i laga ordning verkställa: blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt hit insända bevis.

Mariestad å landskansliet den 16 november 1920.

På länsstyrelsens vägnar:

John Nekén Einar Johnson.

Stämpel Tre kronor.

Bilaga Litt. B.

Kungörelse.

Bilaga Litt. C.

Kallelser.

Bilaga Litt D.

Herr Kontraktsprosten E. Boström.

Sedan här anmälts att sammanträde rörande syn för uppgrävning av avloppsdiken från och genom ägor till Bergunda by utsatts att hållas i Bergunda mejeri den 8 innevarande september kl. 11 f.m., och att därav berörs ecklesiastika lönebostället Bergunda Norr Persgården i Bergunda församling, förordnar Domkapitlet härigenom Eder eller den, som i Edert ställe därtill av Eder utses, att såväl vid ifrågavarande sammanträde som ock under ärendets möjligen fortsatta handläggning såsom konsistorieombud iakttaga och bevaka ovannämnda boställes rätt och bästa.

Skara Domkapitel den 6 september 1922

Hj Danell

E. Wermcrantz R. Larsson M. G. Tängqvist

P. F. Arbman. S. E. Melander.

Nils B. Hermansson.

Bilaga Litt. E.

Fullmakt

för innehafvaren Gustaf Andersson att min talan föra och min rätt bevaka vid den av Konungens Befallningshafvande förordnade laga syneförrättningen angående afledning af vatten från vattenskadade marker tillhörande Trädgården, Krösen, Munkabo o Komministerb. uti Borgunda socken af Gudhems härad och Skaraborgs län, och håller jag för gillt hvad ombudet härvid lagligen gör och låter åtgöra beträffande förenings ingående om företaget, utförande och odlingslåns sökande.

Borgunda den 8 sept. 1922.

Anders Johansson

Bevittnas.

F. Lindén.   Arvid Johansson.

Bilaga Litt. F

Fullmakt

för innehafvaren Artur Pettersson att vår talan föra och min rätt bevaka vid den af Konungens Befallningshafvande förordnade laga syneförrättningen angående afledning af vatten från vattenskadade marker tillhörande Trädgården, Munkabo, Krösen, o Skattegården m.fl. uti Borgunda socken af Gudhems härad och Skaraborgs län, och håller jag för gillt, hvad ombudet härvid lagligen gör och låter åtgöra beträffande förenings ingående om företaget, utförande och odlingslåns sökande.

Bergunda den 8 sept. 1922.
Hilma Josefsson
Karl Pettersson
Tage Pettersson
Werner Pettersson
Hanna Gustafsson.

Bevittnas:

Anna Johansson. Ernst Fredriksson.

Bilaga litt G.

Fullmakt

för innehafvaren Aug. Andersson att vår talan föra och min rätt bevaka vid den af Konungens Befallningshafvande förordnade laga synförrättningen angående afledning af vatten från vattenskadade marker tillhörande Stadgården, Kroken, Hjälsbo, Bänts m. fl. uti Bergunda socken af Gudhems härad och Skaraborgs län, och håller jag för gillt hvad ombudet härvid lagligen gör och låter äfven beträffande förenings ingående om förslaget, afförande och ändrings sökande.

Hjälsbo den 8 sept. 1922.

Ernst Andersson. Ingvar Andersson

Bevittnas:

Linus Andersson Albert Gustafsson.

Bilaga litt. H.

Till

Vägstyrelsen för Gudhems väghållningsdistrikt.

Sedan Kungl. Maj:ts förordnat mig

att verkställa syn i och för uppgrävning av avloppskanaler från och genom ägor tillhörande Borgunda by uti Borgunda socken, av Gudhems härad och Skaraborgs län, har allmänt sammanträde för frågans behandling av mig blivit utsatt att hållas i Borgunda mejeri fredagen den 8 september kl. 11 f.m. och som företaget även berör en landsvägsbro över den så kallade Braabäcken kallas härmed vägstyrelsen genom befullmäktigat ombud att närvara vid sammanämnda sammanträde.

Skövde den 31 augusti 1922
Gustaf Sjöberg
Statens Lantbruksingenjör.

Ledamoten i vägstyrelsen Häradsdomaren L. J. Andersson i Kulgården Borgunda, eller den han i sitt ställe förordnar, befullmäktigas att vägstyrelsens talan föra och dess rätt bevaka vid förestående sammanträde ävensom vid de övriga tillfällen då denna sak till behandling förekommer.

St. Berg den 4 september 1922.
J. A. Johansson.
ordf. i Gudhems häradsvägsstyrelse.

Bilaga Litt I

Utlåtande

avgivet av synemännen vid laga synförrättning angående uppgrävning av den så kallade Braabäcken med tillflöden i ändamål att torrlägga vattensjuka marker tillhörande Trädgården, Knuten, Munkabo, Bärski, Smedsgården och Skattegården m. fl. hemman uti Borgunda socken av Gudhems härad och Skaraborgs län.

Företaget, som avser att genom fördjupning och utvidgning av förut befintliga avloppskanaler möjliggöra en bättre torrläggning av omkring och i närheten av dem belägna vattenskadade marker, är att hänföra under de i gällande dikningslags 7 kap. gjorda bestämmelserna.

Den vattensjuka marken har blivit avvägd och genom nymätning å karta avfattad och har begränsningslinjen därvid lagts så att ingen utom densamma belägen mark under nuvarande förhållanden kan torrläggas till det lagenliga djupet av 1.2 meter.

De sålunda uppmätta ägornas beskaffenhet och areal finnas angivna i den förslaget åtföljande ägobeskrivningen, där varje ägofigur har sitt särskilda nummer, som å plankartan är utsatt med svarta siffror.

Markytans höjdläge i förhållande till det vid avvägningen använda noll- eller jämförelseplanet är å plankartan utmärkt med små blå siffror. För angivandet av det sålunda använda jämförelseplanet äro särskilda fixpunkter i form av kors (+) inhuggna i jordfasta stenar. Deras läge till plats och höjd är angivet såväl å plankartan som å profilritningarna.

Genom jordborrning har jordens beskaffenhet, särskilt där dikena skola framgå, undersökts och har jordarten därvid visat sig bestå mestadels av ett mer eller mindre djupt lager torvmylla på en botten av stenbunden grus och sand.

För vinnandet av den åsyftade torrläggningen måste i första hand huvudavloppet, som i förslaget är betecknat med A-B-C-D-E upprensas och givas tillräckligt stora dimensioner såväl till djup som bredd eller såsom i förslaget är angivet. Vid punkten E fördelar sig kanalen i tvenne grenar bestämda med E-F och E-E^a-E^1 vilken senare vid E^1 upptager sidodiket E^1-E^2,

För kanalerna A-B-C-D-E och E-E^1 har föreslagits en bottenbredd av 1 meter och en sidolutning av 1:1.5. Härifrån göra de starka strömningarna i första kanalen och 3-4 i sista kanal. mellan punkterna 7+70 och ~~8+30~~ 8+50 undantag, ty å dessa ställen skall bottnen göras 2 meter bred med sidomur å båda sidorna till en höjd i första fallet av 1,2 meter och i senare av 1 meter. Murarna göras 0,5 meter breda i krönet och 1.00 meter i bottnen. Dikets sidor fortsättes från murens överkant med en sidolutning av 1:1. Bottnen mellan murarne stensättes. Kanalerna E-F och E^1-E^2 gives en bottenbredd av 0,5 meter och en sidolutning av 1:1.25.

Dimensionerna för dikena äro beräknade med hänsyn till de i dem framrinnande vattenmängdernas storlek.

I huvudkanalen A-B-C-D-E anses framgå vid flöd 1.25 kubikmeter i sekunden och i kanalen E-E^a-E^1 0,6 kub. meter i sekunden. I kanalerna E-F och E^1-E^2 framgå endast så små vattenmängder, att någon beräkning av dessa ej tillförlitligt låter sig göra.

Förutom nu omnämnda kanaler är även ett mindre sidodike D-D^1 föreslaget för avledandet av vatten från Brösts tillhörande mark.

Särskilda profil- och sektionsritningar äro uppgjorda för de föreslagna kanalerna och är å dessa ritningar i likhet med i den uppställda grävningslistan dimensionerna i metermått angivna.

Vid arbetets utförande måste en det bran ombyggas. Även dessa arbeten lämpligen böra utföras är såväl genom specialritningar som i kostnadsberäkningen och grävningslistan angivet.

Broggnaderna skola av dikningsskyldige utföras, men kan arbetet härmed om broägarna så önska överlåtas på dem dock med villkor, att arbetet blir fullgott utfört och inom därför bestämd tid fullbordat. Angående förestående skyldighet hänvisas för övrigt till bestämmelserna i dikningslagens 7 kap. 8 §.

Vid bestämmandet av kanalernas och dikenas läge på marken har den gamla sträckningen följts, såsom å plankartan är angivet med dubbla röda linjer.

De vid undersökningstillfället utsatta avvägningspunkterna äro å plankartan angivna med röda nummer svarande till de å profilritningen befintliga.

För bestämmandet av företagets ekonomiska bärighet även som till ledning vid eventuella accordpriser är en specificerad kostnadsberäkning uppgjord.

Ersättning för upplåtelse av mark, som åtgår till kanalernas och dikenas upptagande och 0,6 meter om på vardera sidan utöver vad gamla diket förut härav innehåller hava synemännen jämlikt bestämmelserna i 9 kap. dikningslagen bestämt skall givas om jordägaren så fordrar, och återfinnes ersättningsbeloppen angivna i den bifogade jordersättningslängden.

Vill markens ägare göra sig den uppkastade dikesjorden tillgodo äge han rätt därtill. Vill han det ej vare den dikande skyldig att bortföra jorden eller giva ersättning för den skada den vållar.

För skada eller intrång, som genom den uppkastade dikesjordens kvarliggande kan vållas, njute markägarne ersättning, och hava synemännen bestämt att denna ersättning skall utgå med 6% årligen av värdet av den jord de upptaga.

Detta värde skall efter arbetets utförande bestämmas av tvenne ojäviga personer, av vilka jordägare, som ersättning åtnjuter utser en, dikningsskyldige en och dessa sålunda utsedde personer tillkalla den tredje.

Dessa värderingsmän uppmäta marken, som jordbankarne upptaga och använda det jordvärde, som i jordvärderingslängden av synemännen är angivet såsom blivande värde.

Denna värdering skall upprepas vart femte år.

Alla andra anspråk på ersättning för skada eller intrång, som kunna uppstå under arbetets utförande eller framtida underhåll av kanalerna, skola avgöras på liknande sätt delägarne emellan då överenskommelse i godo ej kan träffas.

Där dike eller kanal går i rågång skall det upptagas lika på vardera grannens mark, och den uppkastade dikesjorden såvitt möjligt är fördelas lika på båda sidor.

Den uppkastade dikesjorden får ej läggas i sammanhängande strängar utan med öppningar på lämpliga ställen och på minst var 50:de meter för ytvattnets fria avrinnande.

Jordbankarne skola läggas på minst 1 meters avstånd från kanalens kant och ej givas släntens lutning mot densamma än 1:1.

Företaget har på grund av lutningsförhållanden blivit uppdelat i tvenne från varandra skilda företag i vad angår grävningen och därmed förenade kostnader, på så sätt att uppgrävningen av kanalen A-B-C-D-E samt dikena E-F och D-D' utgöra ett företag för sig eller kallat Avdelning I och kanalen och diket E-E^a E'-E^2 bli ett företag för sig kallad avdelning II.

Såsom grund för deltagningsskyldigheten i de kostnader, som medfölja avdikningsföretaget och dess utförande har tagits värdet av den förbättring den vattensjuka marken erhåller genom torrläggningen, och har därför sådan jordvärdering, som föreskrives i gällande dikningslag av synemännen verkställts. Den vattensjuka markens sålunda uppskattade värde före och efter torrläggningen ävensom den uppkommande förbättringen å densamma äro i den upprättade jorduppskattningslängden i kronor angivna.

För fördelningen av de med företaget förenade kostnaderna hava synemännen jämlikt föreskrifterna i gällande dikningslag iakttagit, att varje jordägares andel däri bestämts i mån av den nytta, han genom sin jordförbättring tillskyndas genom företagets utförande.

Denna fördelning återfinnes i den härvid uppgjorda kostnadsfördelningslängden.

Rensning av kanalerna skola företagas så ofta behovet det påkallar eller någon av delägarna det fordrar och med tvenne ojäviga vittnen styrker behovet därav.

Kostnaden för framtida underhållet

av kanalerna ävensom delaktighet i de årliga ersättningarna för intrång skola fördelas efter samma grunder, som angivits för nygrävningen.

Arbetet skall taga sin början inom ett år efter det förrättningen vunnit laga kraft och tillstånd från det allmännas sida erhållits samt bragts till slut senast 3 år efter det arbetet tagit sin början.

Arbetet skall utföras i full överensstämmelse med den föreliggande planen, men vare dikningsskyldige pliktige att göra sådana ändringar däri, som behörig myndighet kan finna skäl föreskriva för företagets betryggande. x)

Förrättningskostnaderna skola av sökanden förskotteras vid förrättningens avslutande men när företaget kommer till stånd fördelas på samtliga av förrättningen berörda markägare efter den jordförbättring de genom torrläggningen anses få och sådan den i procent är angiven i jorduppskattningslängden.

Borgunda den 8 sept. 1922.
Gustaf Sjöberg

L. J. Andersson. Alfred Olsson.

Bilaga Litt. J.

Förening

ingången vid lagligen utlyst sammanträde i Borgunda mejeri angående uppgrävning av den så kallade Rosabäcken i ändamål att torrlägga vattenskadade marker tillhörande Trädgården Stenkrok, Torsten, Bösebo, Lundagården, Kåsagården

---

x) Jämlikt vattenlagens 11 Kap. 95 o. 96 §§ äro vattenavledningsföretagets intressenter skyldige, att till vattendomstolarnas organisation och verksamhet erlägga 1 kr. pr. tusen å den uppskattade jordförbättringens storlek eller i detta fall 35 kr 10 öre vilka vid anfordran skola inbetalas till Kungl. Maj:ts befallningshavande innan arbetena få påbörjas.

och Skattgården m.fl. hemman uti Borgunda socken av Gudhems härad och Skaraborgs län, den 8 september 1922.

Mellan undertecknande intressenter i ovannämnda företag har jämlikt dikningslagen 57 och 58 §§ följande överenskommelse träffats.

1) Förena vi oss om företaget och förbinda oss, att genom gemensamt arbete eller kostnad utföra detsamma i full överensstämmelse med det vid laga syneförrättningen uppgjorda förslaget, dock med iakttagande av de ändringar däri, som behörig myndighet möjligen kan finna skäl föreskriva.

2) Att till arbetets utförande gemensamt söka bidrag av statsmedel, dels i form av anslag utan återbetalningsskyldighet och dels såsom lån av statens odlingslånefond.

3) Uppdraga vi åt den utsedda arbetsdirektionen och befullmäktiga densamma

att i våra namn ingå till Kungl. Maj:t med underdånig anhållan om lånets och anslagets erhållande till arbetets utförande och förrättningskostnadernas gäldande.

att sedan anslaget och lånet beviljats i våra namn underteckna alla för dess erhållande nödiga kontrakt och förbindelser.

att genom bland sig utsedd och befullmäktigad person uppbära och utkvittera de beviljade statsbidragen på därför bestämda terminer.

att på delägare, som ej sökt statsanslag utdebitera och uppbära på dem belöpande andelar i kostnaderna.

att på sitt gemensamma ansvar i mån av deltagningsskyldighet i företaget genom lån anskaffa medel till förrättningskostnadernas gäldande och arbetets bedrivande intill dess de sökta medlen utfalla.

att ombesörja det arbetet snarast möjligt kommer till utförande på sätt den finner lämpligast samt tillse, att det utföres i full överensstämmelse med den fastställda planen.

4) Arbetsdirektionen skall föra noggranna räkenskaper över av dem omhänderhavda medel, samt därför redovisa minst en gång om året vid allmänt sammanträde med delägarne eller inför av dem utsedda revisorer.

5) För besvär och omkostnader för fullgörandet av sitt uppdrag äger arbetsdirektionens medlemmar rätt uppbära skälig ersättning ävensom att på gemensam bekostnad anlita sakkunnig person då så i ett eller annat fall anses behövligt.

6) Inom arbetsdirektionen gäller det beslut, som understödes av minst 3 st. närvarande medlemmar.

Frågor, som anses av större vikt hänskjutas till behandling vid allmänt sammanträde med delägarne.

7) Att besluta i gemensamma ärenden kallas delägarne av arbetsdirektionens ordförande genom lämpligt meddelande till sammanträde minst 8 dagar förut. Vid beslutens fattande under pågående allmänt sammanträde röstar var och en efter sin andel i företaget och

avgöres alla frågor genom enkel pluralitet.

Frånvarande medlemmar få nöja sig med de närvarandes beslut men äge rätt att bevaka sin rätt genom lagligen befullmäktigat ombud.

8/ Avgår medlem av arbetsdirektionen utses ny vid allmänt sammanträde snarast möjligt.

9/ Skulle någon av en brista i sina åtagna skyldigheter, äger arbetsdirektionen på laglig väg och på den försumliges bekostnad att söka honom härför.

8. E. Boström
[illegible]ombud.

1 Per Gabrielsson
ägare 9/16 mtl. Trädgården

3 John Larsson
ägare af 1/4 mtl. Knuten

15. Albert Gustavsson
ägare af 1/4 mtl. Skatteg.

18. August Andersson
ägare af 13/32 mtl. Bussag.

11. Alfred Petterssons sterbhus
ägare 1/4 mtl. Skatteg. och 1/24 mtl. Bösts
G. Arlen Pettersson enl. fullmakt

8 Anders Johansson
Arrendator af Prästg.
genom Gustaf Andersson enligt Fullmakt.

4 V. A. Signert
ägare af 1/4 mtl. Bösts

2. Robert Persson
ägare 1/2 mtl. Munkabo

5 J. A. Engström
ägare 1/4 mtl.

16. Simon Andersson
ägare af 1/4 mtl. Skatteg.

17. Ernst och Ingvard Anderssöner genom August Andersson på grund af fullmakt ägare 1 mtl.
Hjälts

Att förestående förening i vår närvaro frivilligt blifvit ingången och undertecknad betygas.

Gustaf Sjöberg

Alfred Olsson

L. J. Andersson.

Af Skara Domkapitel den 31 januari 1923 godkänd i vad föreningen rör ecklesiastika lönebostället Borgunda Sven Persgården, Betygar. Ex officio
C. G. Drakenberg

Ägobeskrifning och Arealförteckning

över uppgrävning av den så kallade Broabäcken i ändamål att torrlägga vattensjukade marker tillhörande Trädgården, Munkabo, Kroken, Bösta, Bönngården, Smedsgården och Skattegården m. fl. hemman uti Bergunda socken av Kinnevalds härad och Kronobergs län; upprättad vid laga syneförrättning åren 1921 - 1922.

Ägofigurernas nummer å kartan	Hemmanets och Delägarnes namn m. m.	Areal				Summa areal				Inpedimenter	
		Åker		Ängs- och odlingsmark m. m.		Åker		Ängs- och odlingsmark m. m.			
		har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	har	ar
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	1 1/6 mtl. Trädgården Per Gabrielsson										
1	betesmark				40						
2	åker		63								
3	betesmark				34						
4	"				34						
5	imp.						63	1	08		05
B.	2. 1/2 mtl. Munkabo Robert Persson										
6	imp.										02
7	odlingsmark				05						
8	"				11						
9	väg										05
10	äng				02						
11	"				20						
12	åker		80								
13	"		74								
14	äng				10	1	54		48		
	Transp.					2	17	1	56		12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.					2	17	1	56		12
C.	3. 1/4 mtl. Kvärnen Johan Larsson										
15	äng				64						
16	åker		23								
17	.		32								
18	.		23								
19	.		24								
20	.		05								
21	betesmark				20						
22	.				09						
40	äng				07						
41	.				40						
42	.				16						
43	.				65						
44	.				06						
45	imp										27
46	äng				07						
47	.				23						
48					77	1	07	3	34		
D.	4. 1/4 mtl. Bärsbo A. Sigurd										
23	åker		32								
24	.		22								
25	.		18								
26	.		22								
27	.		25								
28	.		41								
29	.		43								
30	.		53			2	56				
E	5 1/4 mtl. Bärsbo Johan Engström										
31	åker		24								
	Transp.		24			5	80	4	90		39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.		24			5	80	4	90		39
32	impr										09
33	åker		52								
34	"		23								
35	"		26								
36	"		53								
37	impr.										15
38	äng				12						
39	"				41	1	78		53		
	6.										
F.	1/8 mtl. Småbolet										
	Ludvig Ekenberg o Karl Lundqvist										
50	äng				10						
49	åker		80				80		10		
	7.										
G	1/4 mtl. Bässagården										
	Per Setterberg										
51	äng				10						
52	åker		65								
53	"		63								
54	"		56								
55	äng				06	1	84		16		
	8.										
H	1/2 mtl. f. d. Komministerbostället										
	arr. A. Johansson										
56	äng				10						
57	åker		61								
58	"		73								
58a	"		65								
59	äng odlm.				50						
58b	åker		61								
60	impr										22
61	"										27
62	äng				72						
63	betesmark				40						
	Transp.	2	60	1	72	10	22	5	69	1	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	2	60	1	72	10	22	5	69	1	12
64	betesmark				24						
65	äng			1	04						
66	väg										13
67	åker		09								
68	„		11								
69	„		29								
70	„		13								
71	„		22								
72	„		20								
73	„		15								
74	„		14								
75	„		17								
76	„		27			4	37	3	00		
	9.										
I	1/4 mtl. Smedsgården										
	Joh:s Jansons sterbhus										
77	äng				35						
78	„			1	14						
79	„			1	32						
80	„				23						
81	betesmark				58						
82	„				65						
83	„				10						
84	å										07
85	myr										11
86	äng				34						
87	betesmark				44			5	15		
	10.										
K	Lille Bredsgården										
	Andersons sterbhus										
88	betesmark				75						
89	åker		48								
a	„		05								
90	„		88								
	Transp.	1	41		75	14	59	13	84	1	43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	1	41		75	14	59	13	84	1	43
91	åker		33			1	74		75		
L	11.										
1/4 mtl. Skattegården 11/24 mtl. Bäsbo											
	Alfred Petterssons sterbhus										
92	väg										10
93	äng				26						
94	.				54						
95	.				01						
96					33						
97	.			1	00						
a	.				02						
98	.				36						
99	impr										31
100	˘										13
101	odlingsmark				79						
102	˘				70						
103	väg										13
104	åker		17								
105	.		20								
106	.		21								
107	.		44								
108	.		52								
109	.		48								
110	.		58								
111	.		23								
112	.		21								
113	.		31								
114	.		39								
115	.		16								
116	.		20								
117	.		11								
118	.		06			4	27	4	01		
	Transp.					20	60	18	60	2	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.					20	60	18	60	2	10
	12.										
M.	5/24 mtl. Bösto										
	Frida Mårtensson										
119	åker		35–								
120	·		26								
121	·		35–								
122	·		36								
123	·		36			1	68				
	13.										
N.	1/4 mtl. Skattegården										
	L. J. Berg										
124	åker		19								
125–	·		19								
126	·		35–								
127	·		35–								
128	·		34								
129	·		16								
130	·		13								
131	·		13								
132	·		11								
133	·		20								
134	betesmark				39						
135–	imp					2	15–		39		35–
	14.										
O.	1/8 mtl. Skattegården										
	Lars Johansson										
136	betesmark				35–						
137	åker		16								
138	·		12								
139	·		12								
140	·		10								
141	·		06								
142	·		05–								
143	·		08								
144	·		11								
	Transp.		80		35–	24	43	18	99	2	45–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.		80		35	24	43	18	99	2	45
145	åker		05								
146	-		16								
147	imp.										54
148	åker		30								
149	-		23								
150			10			1	64		35		
	15.										
P.	1/4 mtl. Skattegården Albert Gustafsson										
157	åker		44								
152	-		18								
153	-		12								
154			12								
155	-		20								
156	-		16								
157	äng				05						
158	väg										04
159	äng				05						
160	imp.										27
161	utängsmark				59						
162	-				53						
163	åker		39								
164	-		40								
165	-		40								
166	-		41								
167	-		41								
168	väg										09
169	äng utängsmark				57						
170	åker		24								
171	imp.					3	47	1	79		20
	16.										
Q	1/4 mtl. Skattegården Linus Andersson										
172	imp.										10
	Transp.					29	54	21	13	3	69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.					29	54	21	13	3	69
173	åker		29								
174	"		38								
175	"		50								
176			42								
177	imp										15 –
178	åker		35 –								
179	imp										04
180	"										04
181	åker		35 –								
182	"		14								
183	"		16								
184	"		21								
185	"		14								
186	"		18								
187	"		04								
188	"		33								
189	"		14								
190	"		19								
191	"		07								
192	"		16								
193	"		08								
194	imp										94
195	äng				20						
196	"				15 –						
197	väg										06
198	åker		28								
199	"		21								
200	"		33								
200a	"		10			5	05 –		35 –		
R	1 mtl. Fjäkbo 17 Ernst o Ingvar Andersson										
201	åker		12								
202	"		27								
	Transp.		39			34	59	21	48	4	92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.		39			34	59	21	48	4	92
203	åker		23								
204	"		29								
205	"		11								
206	"		17								
207	"		05								
208	äng				98						
209	"				39						
210	väg										08
211	äng				21						
212	åker		30								
213	"		46								
214	"		72								
215	"		81			3	53	1	58		
	18.										
S	13/32 mtl. Bessagården Aug. Andersson										
216	åker		38								
217	"		04								
218	"		57								
219	väg										10
220	åker		73			1	72				
	19.										
T	1/4 mtl. Skattegården N. A. Dalin										
221	äng				20						
222	åker		30								
a	"		44								
223			59								
224	"		10								
225	"		10								
226	"		05								
227	"		06								
228	"		22								
229	"		20								
	Transp.	2	66		20	39	84	23	06	5	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	2	06		20	39	84	23	06	5	10
230	åker		20								
231	·		20								
232	·		23								
233	·		40								
234	·		20								
235	·		14			3	43		20		
	20 U. 1/4 mtl. Skattegården Karolina, Lovisa o Johan Jonsson										
236	åker		23								
237	·		04								
238	·		04								
239	·		05								
240	·		06								
241	·		04								
242	·		07								
243	·		04								
244	·		04								
245	·		03								
246	·		04								
247	·		05								
248	·		16								
249	·		15								
250	·		15								
251	·		13								
252	·		15								
253	·		14								
254	·		11								
255	·		16								
256	·		14								
257	·		41								
258	·		10								
259	·		09								
260			07								
	Transp.	2	69			43	27	23	26	5	10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	2	69			43	27	23	26	5	10
261	åker		07								
262	·		07								
263	·		11								
264	väg										10
265	åker		10								
266	·		02								
267	·		10								
268	·		11								
269	·		08								
270	·		08								
271	·		09								
272	·		09								
273	·		10								
274	·		11								
275	·		11								
276	·		11								
277			09			4	13				
	14										
O	1/8 mtl. Skallgården Lars Johansson										
278	åker		17								
279	·		07								
280	·		07								
281	·		08								
282	·		10								
283	·		13								
284	·		18								
285	·		19								
286	·		19								
287	·		18								
288	·		14								
289	·		15								
290	·		14								
291	·		15								
	Transp.	1	94			47	40	23	26	5	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	1	94			47	40	23	26	5	20
292	åker		15								
293	-		13								
294	-		18			2	40				
	13.										
N.	1/4 mtl. Skattgården A. J. Berg										
295	åker		13								
296	-		15								
297	-		20								
298	-		21								
299	-		22								
300	-		21								
301	-		19								
302	-		05								
303	-					1	36				04
	21.										
V.	1/4 mtl. Skattgården O. Johansson										
304	åker		26								
305	-		30								
306	-		24				80				
	Summa					51	96	23	26	5	24

Bergunda den 8 sept. 1922

Gustaf Sjöberg.

Jorduppskattningslängd

över uppgrävning av den så kallade Broabäcken i ändamål att torrlägga vattensjukade marker tillhörande Trädgården, Munkabo, Knölen, Brobo, Kärragården, Sandsgården och Skallegården uti Borgunda socken av Gudhems härad och Skaraborgs län; upprättad vid laga syneförrättning åren 1921 - 1922.

Egofigurens nummer å kartan	Hemmanets och Delägarnes namn m. m.	Areal		Summa areal		Uppskattade blifvande värdet (per hektar)	Uppskattade närvarande värdet (per hektar)	Förbättringen utgör (per hektar)	Uppskattade blifvande värdet utgör (per ägofigur)		Uppskattade närvarande värdet utgör (per ägofigur)		Förbättringen utgör (per ägofigur)		Summa uppskattade blifvande värdet		Summa uppskattade närvarande värdet		Summa förbättring		Proc. af hela förbättringen
		har	ar	har	ar	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	1.																				
A	9/16 mtl. Trädgården																				
	Per Gabrielsson																				
1	betesmark		40			400	300	100					40	-					ex		0,11
2	åker		63			1000	600	400					252	-							
3	betesmark		34			600	300	300					102	-							
4	〃		34	1	71	〃	〃	〃					102	-	1198	-	702	-	496	-	1.41
	2.																		496 / 35096,50		=1,41
B	1/2 mtl. Munkabo																				
	Robert Persson																				
7	sidlingsmark		05			600	300	300					15	-							
8	〃		11			〃	〃	〃					33	-							
10	äng		02			〃	〃	〃					6	-							
11	〃		20			〃	〃	〃					60	-							
12	åker		80			1000	600	400					320	-							
13	〃		74			〃	〃	〃					296	-							
14	äng		10	2	02	400	300	100					10	-	1808	-	1068	-	740	-	2.11
	3																				
C	1/4 mtl. Knölen																				
	Johan Larsson																				
15	äng		64			600	300	300					192	-							
	Transp.		64	3	73								192	-	3006	-	1770	-	1236	-	3.52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.		64	3	73								192	-	3006	-	1770	-	1236	-	3,52
16	åker		23			900	400	500					115	-							
17	.		32			.	.	.					160	-							
18	.		23			1000	500	500					115	-							
19	.		24			.	.	.					120	-							
20	.		05			.	.	.					25	-							
21	beitemark		20			500	300	200					40	-							
22	.		09			-	-	-					18	-							
40	eng		07			800	300	500					35	-							
41	-		40			.	.	.					200	-							
42	.		16			-	.	.					80	-							
43	.		65			.	.	.					325	-							
44	.		06			600	300	300					18	-							
46	.		07			-	-	-					21								
47	.		23			800	300	500					115	-							
48	.		77	4	41	.	.	.					385	-	3446	-	1482	-	1964	-	5.60
	4.																				
D.	1/4 mtl. Børsbo																				
	A. Sigurd																				
23	åker		32			1050	550	500					160	-							
24	-		22			.	.	.					110	-							
25	-		18			.	.	.					90	-							
26	.		22			.	.	.					110	-							
27	.		25			.	.	.					125	-							
28	.		41			.	.	.					205	-							
29	.		43			.	.	.					215	-							
30	.		53	2	56	.	.	.					265	-	2688	-	1408	-	1280	-	3.64
	5.																				
E	1/4 mtl. Børsbo																				
	Johan Engstrøm																				
31	åker		24			1000	500	500					120	-							
33	.		52			1050	550	500					260	-							
34	.		23										115	-							
	Transp.		99	10	70								495	-	9140	-	4660	-	4480	-	12,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.		99	10	70								495	–	9140	–	4660	–	4480	-	12.76
35	åker		26			1050	550	500					130	–							
36	"		53			-	-	"					265	–							
38	äng		12			800	300	500					60	–							
39	"		41	2	31	-	-	-					205	–	2281	–	1126	–	1155	–	3.29
	6.																				
F.	1/8 mtl. Småbolet																				
	Ludvig Ekenberg i Bod Lundqvist																				
50	äng		10			600	300	300					30	–							
49	åker		80		90	1050	550	500					400	–	900	–	470	–	430	–	1.23
	7.																				
G	1/4 mtl. Kärragården																				
	Per Setterberg																				
51	äng		10			600	300	300					30	–							
53	åker		63			1050	550	500					315	–							
52	-		65			-	-	-					325	–							
54	-		56			-	-	-					280	–							
55	äng		06	2	00	600	300	300					18	–	2028	–	1060	–	968	–	2.76
H	8.																				
	1/2 mtl. V. d. Komministerbostället																				
	arr. A. Johansson																				
56	äng		10			600	300	300					30	–							
57	åker		61			1050	550	500					305	–							
58	-		73			-	-	-					365	–							
58a	-		65			-	-	-					325	–							
58b	-		61			-	-	-					305	–							
59	äng odl.		50			800	300	500					250	–							
62	äng		72			-	-	-					360	–							
63	betesmark		40			400	200	200					80	–							
64	-		24			400	300	100					24	–							
65	äng	1	04			800	300	500					520	–							
67	åker		09			1050	550	500					45	–							
68	"		11										55	–							
	Transp.	5	80	15	91								2664	–	14349	–	7316	–	7033	–	20.04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	5	80	15	91								2664	-	14349	-	7316	-	7033	-	20.04
69	åker		29			1050	550	500					145	-							
70	·		13			·	-	·					65	-							
71	·		22			·	·	·					110	-							
72	·		20			·	·	·					100	-							
73	·		15			·	-	·					75	-							
74	·		14			·	-	·					70	-							
75	·		17			·	·	·					85	-							
76	·		27	7	37	·	·	·					135	-	6712	50	3263	50	3449	-	9.83
	9.																				
I	1/4 mtl. Smedsgården																				
Joh: S	Jonssons sterbhus																				
77	äng		35			800	300	500					175	-							
78	-	1	14			·	·	·					570	-							
79	-	1	32			·	·	·					660	-							
80	·		23			·	·	·					115	-							
81	betesmark		58			600	300	300					174	-							
82	-		65			·	·	·					195	-							
83	-		10			·	·	·					30	-							
86	äng		34			800	300	500					170	-							
87	betesmark		44	5	15	600	300	300					132	-	3766	-	1545	-	2221	-	6.33
	10.																				
K	Lilla Bredsgården ½ mtl																				
	Andreas sterbhus																				
88	betesmark		75			600	300	300					225	-							
89	åker		48			1000	500	500					240	-							
a	·		05			1000	600	400					20	-							
90	·		88			1000	500	500					440	-							
91	·		33	2	49	-	-	-					165	-	2190	-	1100	-	1090	-	3.10
	11.																				
L	1/4 mtl. Skattegården																				
	Alfred Petterssons st.																				
93	äng		26			600	300	300					78	-							
	Transp.		26	30	92								78	-	27017	50	13224	-	13793	-	39.30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.		26	30	92								78	-	27017	50	13224	50	13793	-	39.30
94	äng		54			800	300	500					270	-							
95	-		01			.	.	.					5	-							
96	.		33			.	.	-					165	-							
97	.	1	00			.	.	.					500	-							
a	.		02			.	.						10	-							
98	.		36			.	.	.					180	-							
101	odlingsmark		79			800	300	500					395	-							
102	.		70			-	.	.					350	-							
104	åker		17			1000	500	500					85	-							
105	.		20			.	-	.					100	-							
106	.		21			.	.	.					105	-							
107	.		44			.	.	.					220	-							
108	.		52			.	.	.					260	-							
109	.		48			.	.	.					240	-							
110	.		58			.	.	.					290	-							
111	.		23			.	.	.					115	-							
112	.		21			.	.	.					105	-							
113	.		31			.	.	.					155	-							
114	.		39			.	.	.					195	-							
115	.		16			.	.						80	-							
116	.		20			1000	600	400					80	-							
117	.		11			1000	500	500					55	-							
118	.		06	8	28	.	.	.					30	-	7426	-	3358	-	4068	-	11.59
	12.																				
M	5/24 mtl. Bärsbo																				
	Frida Mårtensson																				
119	åker		35			1000	600	400					140	-							
120	-		26			1000	500	500					130	-							
121	-		35			.	.	.					175	-							
122	.		36			-	.	.					180	-							
123	.		36	1	68	.	.	.					180	-	1680	-	875	-	805	-	2.29
	Transp.			40	88										36123	50	17457	50	18666	-	53.18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.			40	88										36123	50	17457	50	18666	-	53.18
N	13. 1/4 mtl. Skattegården L. J. Berg																				
124	åker		19			1000	600	400					76	-							
125	.		19			1000	500	500					95	-							
126	.		35			.	.	.					175	-							
127	.		35			.	.	.					175	-							
128	.		34			.	.	.					170	-							
129	.		16			.	.	.					80	-							
130	.		13			.	.	.					65	-							
131	.		13			.	.	.					65	-							
132	.		11			.	.	.					55	-							
133	.		20			.	.	.					100	-							
134	betesmark		39	2	54	500	200	300					117	-	2345	-	1172	-	1173	-	3.34
O	14. 1/8 mtl. Skattegården Lars Johansson																				
136	betesmark		35			500	300	300					105	-							
137	åker		16			1000	450	550					88	-							
138	.		12			.	.	.					66	-							
139	.		12			.	.	.					66								
140	.		10			.	.	.					55	-							
141	-		06			.	.	.					33	-							
142	.		05			.	.	.					27	50							
143	.		08			.	.	.					44	-							
144	.		11			1000	500	500					55	-							
145	.		05			.	.	.					25	-							
146	.		16			.	.	.					80	-							
148	.		30			1000	450	550					165	-							
149	.		23			.	.	.					126	50							
150	.		10	1	99								55	-	1815	-	824	-	991	-	2.82
	Transp.			45	41										40283	50	19453	50	20830	-	59.34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.			45	41										40283	50	19453	50	20830	-	59.34
	15.																				
P	1/4 mtl. Skattegården																				
	Albert Gustafsson																				
151	åker		44			1000	450	550					242	-							
152	·		18			·	·	·					99	-							
153	·		12			·	·	·					66	-							
154	·		12			·	·	·					66	-							
155	·		20			·	·	·					110	-							
156	·		16			·	·	·					88	-							
157	äng		05			600	200	400					20	-							
159	·		05			500	200	300					15	-							
161	utängsmark		59			800	300	500					295	-							
162	·		53			-	·	·					265	-							
163	åker		39			1000	500	500					195	-							
164			40			-	-	-					200	-							
165	·		40			·	·	·					200	-							
166	·		41			·	·	·					205	-							
167	·		41			·	·	·					205	-							
169	äng utängsmark		57			800	300	500					285	-							
170	åker		24	5	26	1000	450	550					132	-	4877	-	2189	-	2688	-	7.66
	16.																				
Q	1/4 mtl. Skattegården																				
	Linus Andersson																				
173	åker		29			1000	500	500					145	-							
174	·		38			·	·	·					190	-							
175	·		50			·	·	·					250	-							
176	·		42			·	·	·					210	-							
178	·		35			·	·	·					175	-							
181	·		35			·	·	·					175	-							
182	·		14			·	·	·					70	-							
183	·		16			·	·	·					80	-							
184	·		21			·	·	·					105	-							
185	·		14			·	·	·					70	-							
	Transp.	2	94	50	67								1470	-	45160	-	21642	50	23578	-	67 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	2	94	50	67								1470	-	45160	50	21642	50	23518	-	67 -
186	åker		18			1000	500	500					90	-							
187	.		04			.	.	.					20	-							
188	.		33			1000	600	400					132	.							
189	.		14			.	.	.					56	-							
190	.		19			.	.	.					76	-							
191	.		07			.	.	.					28	-							
192	.		16			.	.	.					64	-							
193	.		08			.	.	.					32	-							
195	äng		20			600	300	300					60	-							
196	.		15			.	.	.					45	-							
198	åker		28			1000	600	400					112	-							
199	.		21			.	.	.					84	-							
200	.		33			.	.	.					132	-							
200a	.		10	5	40	900	600	300					30	-	5250	-	2819	-	2431	-	6.93
17 R 1 mtl. Fjäkbo Ernst o. Ingvar Andersson																					
201	åker		12			900	600	300					36	-							
202	.		27			.	.	.					81	-							
203	.		23			.	.	.					69	-							
204	.		29			.	.	.					87	-							
205	.		11			.	.	.					33	-							
206	.		17			.	.	.					51	-							
207	.		05			.	.	.					15	-							
208	äng		98			800	300	500					490	-							
209	.		39			.	.	.					195	-							
211	.		21			700	300	400					84	-							
212	åker		30			1000	500	500					150	-							
213	.		46			.	.	.					230	-							
214	.		72			.	.	.					360	.							
215	.		81	5	11	.	.	.					405	-	4649	-	2363	-	2286	-	6.51
	Transp.			61	18										55059	50	26824	50	28235	-	80.44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.			61	18										55059	50	26824	50	28235	-	80.44
	18.																				
S	13/32 mtl. Brosagården																				
	Aug. Andersson																				
216	åker		38			1000	500	500					190	-							
217	"		04			"	"	"					20	-							
218	"		57			"	"	"					285	-							
220	"		73	1	72	"	"	"					365	-	1720	-	860	-	860	-	2.45
	19.																				
T.	1/4 mtl. Skattegården																				
	N. A. Dalén																				
221	äng		20			700	300	400					80	-							
222	åker		30			1000	600	400					120	-							
a	"		44			"	"	"					176	-							
223	"		59			900	550	350					206	50							
224	"		10			1000	600	400					40	-							
225	"		10			"	"	"					40	-							
226	"		05			"	"	"					20	-							
227	"		06			"	"	"					24	-							
228	"		22			950	600	350					77	-							
229	"		20			1000	550	450					90	-							
230	"		20			"	"	"					90	-							
231	"		20			"	"	"					90	-							
232	"		23			"	"	"					103	50							
233	"		40			"	"	"					180	-							
234	"		20			"	"	"					90	-							
235	"		14	3	63	1000	600	400					56	-	3500	-	2017	-	1483	-	4.23
	20.																				
U.	1/4 mtl. Skattegården																				
	Johan, Karolina, Lovisa Jansson																				
236	åker		23			1000	500	500					115	-							
237	"		04			"	"	"					20	-							
238	"		04			"	"	"					20	-							
239	"		05			"	"	"					25	-							
	Transp.		36	66	53								180	-	60279	50	29701	50	30578	-	87.12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.		36	66	53								180	-	60279	50	29701	50	30578	-	87.12
240	úhor		06			1000	500	500					30	-							
241	·		04			·	·	·					20	-							
242	·		07			·	·	·					35	-							
243	·		04			·	·	·					20	-							
244	·		04			·	·	·					20	-							
245	·		03			·	·	·					15	-							
246	·		04			·	·	·					20	-							
247	·		05			·	·	·					25	-							
248	·		16			·	·	·					80	-							
249	·		15			·	·	·					75	-							
250	·		15			·	·	·					75	-							
251	·		13			·	·	·					65	-							
252	·		15			·	·	·					75	-							
253	·		14			·	·	·					70	-							
254	·		11			·	·	·					55	-							
255	·		16			·	·	·					80	-							
256	·		14			·	·	·					70	-							
257	·		41			1000	600	400					164	-							
258	·		10			·	·	·					40	-							
259	·		09			1000	500	500					45	-							
260	·		07			·	·	·					35	-							
261	·		07			·	·	·					35	-							
262	·		07			·	·	·					35	-							
263	·		11			·	·	·					55	-							
265	·		10			900	500	400					40	-							
266	·		02			1000	600	400					8	-							
267	·		10			1000	500	500					50	-							
268	·		11			1000	450	550					60	50							
269	·		08			·	·	·					44	-							
270	·		08			·	·	·					44	-							
271	·		09			·	·	·					49	50							
272			09			·	·	·					49	50							
	Transp.	3	61	66	53								1764	50	60279	50	29701	50	30578	-	87.12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	3	61	66	53								1764	50	60279	50	29701	50	30578	-	87.12
273	åker		10			1000	450	550					55	-							
274	.		11			.	.	.					60	50							
275	.		11			.	.	.					60	50							
276	.		11			.	.	.					60	50							
277	.		09	4	13	.	.	.					49	50	4120	-	2069	50	2050	50	5.84
	14.																				
O.	1/8 mtl. Skattegården																				
	Lars Johansson.																				
278	åker		17			1000	500	500					85	-							
279	.		07			.	.	.					35	-							
280	.		07			.	.	.					35	-							
281	.		08			.	.	.					40	-							
282	.		10			.	.	.					50	-							
283	.		13			.	.	.					65	-							
284	.		18			1000	450	550					99	-							
285	.		19			.	.	.					104	50							
286	.		19			.	.	.					104	50							
287	.		18			.	.	.					99	-							
288	.		14			.	.	.					77	-							
289	.		15			.	.	.					82	50							
290	.		14			.	.	.					77	-							
291	.		15			.	.	.					82	50							
292	.		15			.	.	.					82	50							
293	.		13			.	.	.					71	50							
294	.		18	2	40	-	-	-					99	-	2400	-	1111	-	1289	-	3.67
	13																				
N	1/4 mtl. Skattegården																				
	L. J. Berg																				
295	åker		13			1000	500	500					65	-							
296	.		15			1000	450	550					82	50							
297	.		20			.	-	.					110	-							
298	.		21			.	.	.					115	50							
	Transp.		69	73	06								373	-	66799	50	32882	-	33917	50	96.63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.		69	73	06								373	-	66799	50	32882	-	33917	50	9663
299	åker		22			1000	450	550					121	-							
300	"		21			"	"	"					115	50							
301	"		19			"	"	"					104	50							
302	"		15	1	36	1000	500	500					25	-	1360	-	621	-	739	-	2.11
	21																				
	V. 1/4 mtl. Skattegården																				
	O. Johansson																				
304	åker		26			1000	450	550					143	-							
305	"		30			"	"	"					165	-							
306	"		24		80	"	"	"					132	-	800	-	360	-	440	-	126
	Summa			75	22										68959	50	33863	-	35096	50	100 -

Bergunda den 8 sept. 1922.

Gustaf Sjöberg

L. J. Andersson. Alfred Olsson.

Jordersättningslängd

över jord, som åtgår för uppgrävning av den s. k. Bräsbäcken i ändamål att torrlägga vattenskadade marker tillhörande Trädgården, Munkebo, Kroken, Bärsbo, Kassagården, Smedsgården och Skattegården m.fl. hemman uti Bergunda socken av Kinnevalds härad och Kronobergs län

Hemmanets namn.	Jordägarens namn.	antal ar	à kronor	Kostnad		Summa Kostnad	
				kr.	öre	kr.	öre
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Kanalsträckan A – B						
Trädgården	Per Gabrielsson	3.60	15:-	54	-		
d:o	d:o	3.60	12:-	43	20		
Munkebo	Robert Persson	7.00	15:-	105	-		
Kroken	Johan Larsson	8.20	"	123	-		
Bärsbo	A. Sigurd	2.00	"	30	-	355	20
	Kanalsträckan B – C.						
Bärsbo	A. Sigurd	0.50	15:-	7	50		
d:o	Johan Engström	5.20	"	78	-		
Sandåkret	Ludvig Ekenberg, Karl Lundqvist	1.00	"	15	-		
Kassagården	P. Zetterberg	1.30	"	19	50		
Prästgården	arr. A. Johansson	3.60	"	54	-		
Kroken	Johan Larsson	7.40	12:-	88	80		
Smedsgården	Jonssons sterbhus	4.20	"	50	40	313	20
	Kanalsträckan C – D						
Smedsgården	J. Jonssons st.	8.00	12:-	96	-		
Prästgården	arr. A. Johansson	2.00	15:-	30	-		
d:o	d:o man	3.00	12:-	36	-		
Lilla Bredgården	Andréns sterbhus	2.00	15:-	30	-		
d:o	d:o	2.00	10:-	20	-		
Skattegården i Bärsbo	Alf. Petterssons st.	4.50	"	45	-	257	-
	Transp.					925	40

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Transp.					925	40
	Kanalsträckan D-E						
Skattegården	Alf. Pettersson d.ä.	8.60	15:-	129	-		
d:o	d:o d:o	8.00	10:-	80	-		
d:o	L. J. Berg	4.00	12:-	48	-		
d:o	Lars Johansson	2.00	15:-	30	-		
d:o	d:o son	2.00	12:-	24	-		
d:o	Albert Gustafsson	5.00	15:-	75	-		
d:o	d:o son	6.00	12:-	72	-		
d:o	Linus Andersson.	5.80	15:-	87	-	593	-
	Kanalsträckan E-F.						
Skattegården	Linus Andersson	2.00	15:-	30	-		
Fjällbo	Ernst i Ingvar Andersson	7.00	12:-	84	-	114	-
	Kanalsträckan E-E^a-E^1-E^2						
Skattegården	Linus Andersson	8.00	15:-	120	-		
	A. A. Dalin	5.00	-	75	-		
	Johan, Karolina i Lovisa Jansson	6.00	-	90	-		
	Lars Johansson	3.80	-	57	-		
	L. J. Berg	2.20	-	33	-	375	-
	Summa Kronor					2007	40

Bergsmåla den 8 sept. 1922.

Gustaf Sjöberg

L. J. Andersson. Alfred Olsson

Kostnadsberäkning över uppgrävning av den s. k. Broabäcken i ändamål att torrlägga vattensjukade marker tillhörande Trädgården, Munkabo, Kroken, Bäsebo, Kvarngården, Sandsgården och Skattegården m. fl. hemman uti Borgunda socken av Gudhems härad och Skaraborgs län; uppgjord vid laga synförrättning åren 1921 - 1922.

Timpenning 60 öre

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kronor	Kostnad kr.	Kostnad öre	Summa kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Kanalsträckan A – B.						
0 – +25	25	Schaktning av stenbr. sand o grus	25	1.50	37	50		
+25 – 1	75	. . do	185	"	277	50		
1 – +50	50	. . do	175	"	262	50		
+50 – 2	50	. . do	135	"	202	50		
		. . dy o lös jord	15	0,60	9	–		
2 – 3	100	. . do	220	0,80	176	–		
		. . stenbr. sand o grus	75	1.50	112	50		
3 – 4	100	. . do	40	"	60	–		
		. . dy och lös jord	240	0,80	192	–		
4 – 5	100	. . do	320	"	256	–		
		. . stenbr. sand o grus	10	1.50	15	–		
5 – 6	100	. . do	265	"	397	50		
		. . dy och lös jord	120	0,80	96	–		
6 – +50	50	. . do	85	"	68	–		
		. . stenbr. sand o grus	135	2.00	270	–		
+50 – 7	50	. . do	30	"	60	–		
		. . dy o lös jord	130	0,80	104	–		
7 – +70	70	. . do	190	"	152	–		
		. . stenbr. sand o grus	90	2.00	180	–		
		Omläggning av 1 st. ägovägsbro vid 0+72 enl. typ b			150	–		
		do av 1 st. ägovägsbro vid 3+41 typ. b			200	–		
		Transp.			3278	–		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Transp.			3278	-		
		Anläggandet av en ägovägsbro vid 6+14 enl. typ. C			250	-		
		C:a 10% tillägg för oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m.			346	80		
		Jordersättningar enl. jordersättningslängden			355	20	4230	-
		Kanalsträckan B - C.						
7+70-8	30	Schaktning av stenb. grus	270	1.50	405	-		
		läggning av stenmurar 30 m. 1.20 m. hög	30	8.00	240	-		
8 +30	30	d:o d:o d:o	30	-	240	-		
		Schaktning av sten och grus	300	1.50	450	-		
+30-+50	20	d:o d:o	210	-	315	-		
		läggning av stenmur 20 meter		8:-	160	-		
+50-9	50	Schaktning av stenb. grus	45	2:-	90	-		
		. . dy och lös jord	120	0,60	72	-		
9-10	100	. . d:o	250	-	150	-		
		. . stenb. grus	145	1.50	217	50		
10-11	100	. . d:o	330	-	495	-		
		. . dy i lös jord	240	0.60	144	-		
11-12	100	. . d:o	270	-	162	-		
		. stenbunden grus	110	1.50	165	-		
12-13	100	. d:o	250	-	375	-		
		. dy och lös jord	110	0.60	66	-		
13-14	100	. . d:o	170	-	102	-		
		. . stenbr. grus	150	2:-	300	-		
		C:a 10% tillägg för oförutsedda fall, såsom arbetets tillsyn m. m.			409	30		
		Jordersättningar enl. jordersättningslängden			313	20	4890	-
		Kanalsträckan C - D.						
14-15	100	Schaktning av dy i lös jord	65	0.60	39	-		
		Transp.			39	-	9120	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Transp.			39	-	9120	-
14-15		Schaktning av stenb. grus	210	1.50	315	-		
15-16	100	" " d:o	300	"	450	-		
		" " dy o lös jord	20	0.60	12	-		
16-17	100	" " d:o	210	"	126	-		
		" " stenbr. grus	115-	1.50	172	50		
	100	" " d:o	60	"	90	-		
		" " dy o lös jord	360	0.60	216	-		
18-19	100	" " " "	500	0.70	350	-		
19-20	100	" " " "	650	"	455	-		
20-21	100	" " " "	460	"	322	-		
		" " stenbr. grus	45-	2.00	90	-		
21-+70	70	" " "	60	"	120	-		
		" " dy o lös jord	250	0.70	175	-		
		Ombyggnad av landsvägsbro vid 17+6 enl. särskild ritning			1200	-		
		D:o av ägovägsbro vid 20+17 enl. typ. b			250	-		
		C:a 10% tillägg för oförutsedda fall, samt arbetets ledning m.m.			430	50		
		Jordsättningar enl. jordsättningslängden			257	-	5070	-
		Kanalsträckan D-E.						
21+70-22	30	Schaktning av stenb. grus	30	2:-	60	-		
		" " dy o lös jord	60	0.60	36	-		
22-23	100	" " " "	170	"	102	-		
		" " stenb. grus	320	1.50	480	-		
23-24	100	" " " "	150	"	225	-		
		" " dy o lös jord	230	0.60	138	-		
24-25	100	" " " "	380	"	228	-		
		" " stenb. grus	60	1.50	90	-		
25-26	100	" " " "	90	"	135	-		
		" " dy o lös jord	250	0.60	150	-		
		Transp.			1644	-	14190	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Transp.			1644	-	14190	-
26-+50	50	Schaktning av dy i lös jord	90	0,60	54	-		
		" " stenbl. grus	150	1.50	225	-		
+50-27	50	" " d:o	230	"	345	-		
27-28	100	" " dy och lös jord	50	0.60	30	-		
		" stenb. grus	340	1.50	570	-		
28-29	100	" " dy i lös jord	170	0.60	102	-		
		" " stenbl. grus	170	1.50	255	-		
29-30	100	" " d:o	170	"	255	-		
		" " dy och lös jord	140	0.60	84	-		
30-31	100	" " d:o d:o	170	"	102	-		
		" " stenbl. grus	150	1.50	225	-		
31-32	100	" " d:o	110	"	165	-		
		" " dy och lös jord	220	0.60	132	-		
32-33	100	" " d:o d:o	30	"	18	-		
		" stenb. grus	300	1.50	450	-		
33-+20	20	" " "	50	1.50	75	-		
		Byggande av 5 st. övergångsbroar vid 23+10, 27, 28, 29+50 i 31+60 enl. typ. b		120-	600	-		
		d:o 10% tillägg för oförutsedda fall, såsom arbetets tillsyn m. m.			526	-		
		Jordersättningar enl. jordersättnings längden			593	-	6390	-
		Kanalsträckan E-F.						
33+20-34	80	Schaktning av stenbl. grus	100	1.50	150	-		
34-35	100	" " d:o	230	"	345	-		
35-36	100	" " d:o	130	"	195	-		
		" " dy i lös jord	50	0.60	30	-		
36-37	100	" " d:o	90	"	54	-		
		" " stenb. grus	30	1.50	45	-		
37-+44	44	" " d:o	10	"	15	-		
		Transp.			834	-	20580	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Transp.			834	-	20580	-
		Schaktning av dy och lös jord	50	0.60	30	-		
		Ombyggnad av ägovägsbro vid 33+20 enl. typ. b			150	-		
		D:o av ägovägsbron vid 34+70 enl. typ. b			150	-		
		C:a 10 %. tillägg för oförutsedda fall, såsom arbetets ledning m. m.			112	-		
		Jordersättningar enl. jordersättningslängden			114	-	1390	-
		Kanalen E-Ea-E1-E2						
0+90-2+42	202	Bortrensning av gamla kanalen			200	-		
2+42-3	58	Schaktning av stenbl. grus	220	1.50	330	-		
3-4	100	d:o " d:o	220	"	330	-		
		d:o " dy o. lös jord	200	0.80	160	-		
		Sättning av stammar 1 m. hög och 2 meter mellan varann	100	6:-	600	-		
4-5	100	Schaktning av dy och lös lera	300	0.60	180	-		
		" " stenbl. grus	80	1.50	120	-		
5-6	100	" " dy o. lös jord	300	0.60	180	-		
		" " sten o. grus	20	1.50	30	-		
6-7	100	" " d:o	30	"	45	-		
		" " dy o. lös jord	170	0.60	102	-		
7-8	100	" " d:o	250	"	150	-		
8-9	100	" " d:o	290	"	174	-		
9-10	100	" " d:o	300	"	180	-		
10-11	100	" " d:o	290	"	174	-		
11-+60	60	" " d:o	180	"	108	-		
		Ombyggnad av utfartsvägbron vid 3 enl. typ. g med 2.05 meter genomgångsöppning			450	-		
		Ombyggnad av 2 st. ägovägsbron vid 6+12 o. 7+50 enl. typ. c		200-	400	-		
		Transp.			3913	-	21970	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Transp.			3913	-	21970	-
		Ombyggnad av 1 st. ägovägsbro vid 10+40 enl. typ. f.		150:-	150	-		
		D:o av 1 st. utfartsvägsbro vid 11+60 enl. typ. c			350	-		
		Ca 10% tillägg för oförutsedda fall, såsom arbetets tillsyn m. m.			442	-		
		Jordersättningar enl. jordersättningslängden			375	-	5230	-
		Sidodiket D - D'						
0 - +69	69	Schaktning av dy i sand	250	1.00	250	-		
		Ca 10% tillägg för oförutsedda fall, såsom arbetets tillsyn m. m.			25	-	275	-
		Summa					27475	-
		Avgift till Vattendomstolen					35	10
		Bergunda den 8 sept. 1922 Summa					27510	10

Gustaf Sjöberg.

Kostnadsfördelnings -
över uppgrävning av den s.k. Bösa bäcken

Hemmanets namn.

1.

Trädgården
Munkabo
Knuten
Bösbo
d:o
Snåbolet
Kättagården
f. d. komministerboställe
Smedsgården
Lilla Bodsgården
Skattegården
Bösbo
Skattegården
d:o
d:o
d:o
Hjälbo
Bossagården
Skattegården
d:o
d:o

Längd

uti Bergunda socken.

	Jordägarens namn.	A-B-C-D-E-F uti diket D-D			C-C²-C¹-C²			Deltagningsskyldighet i förrättningskostnaderna.		
		för ett förbättringsvärde	%	Kr.	för ett förbättringsvärde	%	Kr.	%	Kr.	öre
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
Litt. A	1. Per Gabrielsson	496	1.80	400 -				1,41	17	37
" B.	2. Robert Persson	740	2.65	589 -				2.11	25	99
" C.	3. Johan Larsson	1964	7.05	1568 -				5.60	68	98
" D.	4. A. Sigurd	1280	4.60	1032 -				3.64	44	84
" E	5. Johan Engström	1155	4.14	920 -				3.29	40	52
" F	6. Ludvig Ekerberg o Karl Lundqvist	430	1.54	343 -				1.23	15	15
" G	7. Per Zetterberg	968	3.48	773 -				2.76	34	-
" H	8. M. A. Johansson	3449	12.37	2751 -				9.83	121	09
" I	9. Joh:s Jonssons sterbhus	2221	7.96	1770 -				6.33	77	97
" K	10. Anderssons sterbhus	1090	3.90	867 -				3.10	38	17
" L	11. Alf Petterson d.	4068	14.62	3252 -				11.59	142	77
" M	12. Frida Mårtensson	805	2.88	640 -				2.29	28	21
" N.	13. L. J. Berg	1173	4.20	934 -	739	10.23	595	3.34 2.11	67	14
" O.	14. Lars Johansson	991	3.56	791 -	1289	17.84	933	2.82 3.67	79	95
" P	15. Albert Gustafsson	2688	9.64	2144 -				7.66	94	36
" Q	16. Linus Andersson	1580	5.67	1261 -	857	11.78	616	6.93	85	37
" R	17. Ernst o Ingvar Andersson	1914	6.86	1525 -	372	5.15	269	6.57	80	19
" S	18. Aug. Andersson	860	~~3.02~~ 3,08	685 -				2.45	30	18
" T	19. N. A. Dalén				1483	20,54	10,74	4.23	52	11
" U.	20. Johan, Martina o Luisa Jonsson				2050	28.39	1484	5,84	71	94
" V	21. O. Johansson				440	6.09	319	1.26	15	52
	Summa	27872	100 -	22245	7224	100 -	5230	100 -	1231	84

Bergunda den 8 sept. 1922.

Gustaf Sjöberg

L. J. Andersson. Alfred Olsson.

Grävningslista

för uppgrävning av den s.k. Broabäcken i ändamål att torrlägga vattenskadade marker tillhörande Trädgården Annexets, Kroken, Bönds, Kärragården, Smedsgården och Skattegården m.fl. hemman uti Brogunda socken av Gudhems härad och Skaraborgs län

Kanalsträckan	Vid avvägnings-punkten N:o	Längd i meter från föregående ställe	Djup i meter.	Bottenbredd i meter.	Dagbredd i meter.	Anmärkningar.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	Kanalen A-B-C-D-E-F					
A-B	0	–	0.70	1.00	3.10	Sidolutning 1:1.5
	+25	25	1.20	"	4.60	Från 7+70 till 8+50 sten-
	+72	ägovägsbro typ. b				mur i sidorna 1.2 mtr.
	1	75	1.25	·	4.75	hög. Stenmurens krön 0.5
	+50	50	1.40	·	5.20	meter och botten 1.00 meter
	2	50	1.50	·	5.50	bred. Kanalen skall även
	3	100	1.55	·	5.65	stensättas i botten.
	+41	ägovägsbro typ. b				
	4	100	1.55	·	5.65	
	5	100	1.50	·	5,50	
	+50	50	1.60	·	5.80	
	6	50	2.20	·	7.60	
	+14	ägovägsbro typ. b				
	+50	50	1.50	1.00	5.50	
	7	50	1.40	·	5.20	
	+70	70	1.80		6.40	
B-C						
	8	30	3.20	1.00	10.60	Sidolutning 1:1.5
	+30	30	4.00	2.20	9.20	Obs! Stenmurar.
	+50	20	1.40	1.00	5.20	
	9	50	1.40	·	5.20	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	10	100	1.75	1.00	6.25	
	+30	30	2.00	-	7.00	
	+50	20	2.25	-	7.75	
	11	50	1.75	-	6.25	
	12	100	1.50	-	5.50	
	13	100	1.50	-	5.50	
	14	100	1.40	-	5.20	
C - D						
	15	100	1.80	1.00	6.40	Sidolutning 1:1.5
	+5	5	2.20	-	7.60	
	16	95	1.70	-	6.10	
	17	100	1.70	-	6.10	
	+6	Landsvägsbro enl. ritning				
	+50	50	1.60	1.00	5.80	
	18	50	1.50	-	5.50	
	19	100	1.90	-	6.70	
	+50	50	2.10	-	7.30	
	20	50	1.95	-	6.85	
	+17	Ägovägsbro typ. C				
	+50	50	1.85	1.00	6.55	
	21	50	1.30	-	4.90	
D - E						
	22	100	1.80	1.00	6.40	Sidolutning 1:1.5
	+70	70	2.40	-	8.20	
	23	30	1.50	-	5.50	
	+10	Ägovägsbro typ. C				
	24	100	1.85	1.00	6.55	
	25	100	1.85	-	6.55	
	26	100	1.60	-	5.80	
	+50	50	1.85	-	6.55	
	27	50	1.85	-	6.55	
	28	100	1.50	-	5.50	
	29	100	1.50	-	5.50	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	+50	ägovägsbro typ. b				
	30	100	1.40	1.00	5.20	
	31	100	1.60	"	5.80	
	+60	ägovägsbro typ. b				
	32	100	1.50	"	5.50	
	+50	50	1.85	"	6.55	
	33	50	1.40	"	5.20	
E - V						
	+20	20	1.40	0.50	4.00	Sidolutning 1:1.25
	ägovägsbro typ. b					
	34	80	1.70	0,50	4.75	
	+50	50	2.00	"	5.50	
	+70	ägovägsbro typ. b				
	+76	26	2.15	0.50	5.88	
	35	24	1.65	"	4.63	
	36	100	1.50	"	4.25	
	+50	50	1.50	"	4.25	
	37	50	1.40	"	4.00	
	+44	44	1.40	"	4.00	
	Kanalen E - E¹ - E²					
E - E¹						Sidolutning 1:1.5
	Från 0+90 - 2+42					Bottenrensning av gamla kanal-
	2+42	-	1.25	1.00	4.75	len. Från 3-4 stenmurar i båda
	+70	28	2.25	"	7.75	sidorna 1 meter hög emellan
	3	30	1.50	"	5.50	1 st. utfartsvägsbro vid 3 typ. g. murarna i bottnen 2.00 meter
	+40	40	2.50	2.00	6,40	vid krönet 2.4 vid stenmurens
	4	60	1.85	1.00	6.55	överkant en bankett av 0,5
						meter varefter dikets sida sti-
						ger med 1:1. Bottnen i diket
						mellan murarna stensättes.
						1 st. utfartsvägsbro vid 3 typ. g.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
E¹ - E²						Sidolutning 1:1.25
	4	60	1.85	0.50	5.13	
	5	100	2.50	"	6.75	
		ägovägsbro typ. c				
	6	100	1.55	0.50	4.40	
	+12	ägovägsbro typ. c				
	7	100	1.50	0.50	4.25	
	+50	ägovägsbro typ c				
	8	100	1.50	0.50	4.25	
	9	100	1.50	"	4.25	
	10	100	1.55	"	4.40	
	+40	ägovägsbro typ. f				
	11	100	1.50	0.50	4.25	
	+60	60	1.65	"	4.63	
	Sidodiket D - D¹					
	0	–	1.60	0.50	4.50	Sidolutning 1:1.25
	+69	69	1.50	"	4.25	

Borgunda den 8 sept. 1922.
Gustaf Sjöberg

A. J. Andersson. Alfred Olsson.

Avskriftens riktighet bestyrkes:
Ex officio:
Gustaf Sjöberg
Statens Landtbruksingeniör

Fullmakt

för förtroendemannen för det företag, som avser reglering av den s.k. Rosabäcken för torrläggning av vattenskadade marker inom Trädgården, Munkabo, Knölen m.fl. hemman i Borgunda socken av Skaraborgs län, vartill den 3 april 1925 beviljats lån och statsbidrag, att med Kungl. Lantbruksstyrelsen avsluta kontrakt om arbetets utförande jämväl vad beträffar oss åliggande odlingsskyldighet.

Borgunda Dala den 22/6. 1925.

Artur Pettersson, nuvarande ägare av 1/4 mtl Skattegården
11/24 mtl Bösbo.

Gustaf Andersson. nu varande
Arendator af 1/2 mt f d Kommini=
sterbostellet i Borgunda

Egenhändiga namnteckningarna bevittna

Albert Johansson Gunnar Larsson
Klasborg Borgunda Dala Klasborg Borgunda
Dala

Hjalmar jonsson Georg Jansson Ellen Jansson
Anna Jonsson

Carl J. Gustafsson Storegl Högstena
förmyndare.

ägare av 1/4 mantal Smedsgården

Egenhändiga namnteckningen bevittna

Gillis Gustafsson.
Storegården Högstena
Valtorp.

Fritz Gustafsson.
Storegården Högstena
Valtorp.

Protokoll fört vid extra sammanträde med delägarna i Rosabäckens kanalgrävning i Borgunda socken i dess Skola den 27 Maj 1925.

§ 1

Ordföranden i styrelsen för nämnda företag Herr F. A. Sigurd öppnade sammanträdet och ledde dagens förhandlingar

§ 2

Antecknades följande närvarande i företaget F. A. Sigurd. Stommen Johan Larsson Knålen. Johan Engström Börsbo Artur Pettersson Skattegården Albert Gustavsson Skattegl. Linus Andersson Skattegl. samt Aug. Andersson St. Hjelsbo

§ 3

Kungörelsen för sammanträdet var uppsatt på socknens anslagstavla och voro även delägarne muntligen kallade, varefter sammanträdet enhälligt förklarades vara behörigen kungjort

§ 4

Delägarne i grävningsföretaget voro inkallade för att välja ny ledamot i styrelsen efter Per Gabrielsson, som avlidit och beslutades enhälligt i hans ställe invälja Linus Andersson Skattegården

§ 5

Att justera detta protokoll utsågs hemmansägarne Artur Pettersson Skattegl. och Johan Engström Börsbo.

Som ofvan
F. A. Sigurd.

justerat af:
J. Engström
Artur Pettersson.

Åvskrift.

D.-N:o 13531
Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 20 Aug. 1924.

R 1-0203

D.-N:o 10452
Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 10 JUNI 1925

BETÄNKANDE

angående beslutad reglering av den så kallade

ROSABÄCKEN

i ändamål att torrlägga vattenskadade marker tillhörande TRÄDGÅRDEN, MUNKABO, KNÖLEN, SKATTEGÅRDEN, SMEDSGÅRDEN m.fl. hemman uti BORGUNDA socken av GUDHEMS h:d och SKARABORGS län; avgivet i och för sökandet av statsanslag och odlingslån

år 1924 av

Gustaf Sjöberg
Statens lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Maj:ts beslut den 3 april 1925 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande med tillägg, att stödjemurarna å sträckan 7+70-8+50 av diket A-B-C-D-E ävensom anslutningen mellan vägbanken och frontmurarna till landsvägsbron vid punkt 17+6 skola utföras på sätt å ritningen angivits med blå beteckning, dels ock att utförande av sidomurar å sträckan 3-4 av diket E-E^2 och upptagande av nämnda dikessträcka med annan bottenbredd och sidolutning än som föreskrivits för diket i övrigt ej skall innefattas i det arbete, vartill statsunderstöd beviljats.

Stockholm den 19 maj 1925.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Vidimeras: Ex officio:

Gustaf Sjöberg

Statens lantbruksingenjör.

Bilagor:

Litt. A. Avskrift av laga synehandlingarna, jämte 1 ritning.
" B. Diariebevis angående missnöjesanmälan.
" C. Föreningsskrift.
" D. Fullmakt.
" E. Arvodesräkningar.
" F. D:o.

Översiktskarta.



Skala = 1,100,000.

Avskrift.

BETÄNKANDE.

Namn.

angående beslutad reglering av den så kallade Rosabäcken med bigrenar i ändamål att torrlägga vattenskadade marker tillhörande Trädgården, Knölen, Munkabo, Smedsgården, Börsbo, och Skattegården m. fl. hemman uti Borgunda socken av Gudhems härad och Skaraborgs län.

Läge.

De i företaget ingående sankmarkerna äro belägna omkring en till en och en halv kilometer öster om landsvägen, som löper mellan Sjogerstads, Borgunda och Dala kyrkor. Angående läget i övrigt så hänvisas till den bifogade översiktskartan å vilken de vattensjuka markerna äro inlagda med gul färg.

Företagets ändamål.

Företaget avser att genom fördjupning och utvidgning av den så kallade Rosabäcken med dennas sidogrenar upp till Suntorp, möjliggöra en för rationellt jordbruk mera ändamålsenlig torrläggning av därintill liggande jordområden.

Laga syneförrättning

För att kunna förverkliga denna avsikt och få vattenavledningsfrågan nöjaktigt utredd gjordes ansökan hos Kungl. Maj:ts befallnigshavande om förordnande för behörig förrättningsman att hålla sådan syn, som omförmäles i gällande vattenlags 7 Kap. Med anledning härav blev undertecknad genom resolution av den 16 november 1920 härtill förordnad, varefter förrättning av mig blivit i laga ordning handlagd och avslutades vid sammanträde i Borgunda den 8 sept. 1922.

Avskrift av de under syneförrättningen förda protokollen med därtill hörande handlingar och ritningar närslutes här såsom bilaga Litt. A.

Hinder mot företaget. Då ingen missnöjesanmälan mot syneförrättningen blivit gjord, såsom av bilagda diariebevis bilaga Litt. B framgår har densamma vunnit laga kraft och skall därför synemännens utlåtande ligga till grund för arbetenas utförande, varvid varken enskild eller allmän rätt kränkes.

Areal. Såsom av den vid syneförrättningen uppgjorda ägobeskrivningen och arealförteckningen framgår omfattar den i företaget ingående marken en sammanlgd areal av 75 har och 22 ar, av vilka 51,96 har utgöres av åker eller odlad mark och 23,26 har av oodlad sådan.

Jordmån. Jordmånen å de ifrågavarande områdena är ganska växlande, vad ytlagren beträffar, ty dels förekommer lermylla särskilt i företagets nedre del dock med mellan grusåsarne uppträdande dyjords-uppslamningar och mossjordbildningar. Invid sidogrenen E^1 - E^2 är mossjordbildningen mera förhärskande. Över allt utgöres alven av stenbunden morängrus med däri inblandad lera. Såsom ett totalomdöme om jordartens beskaffenhet, skulle jag vilja göra det uttalandet att jordarten väl utdikad och skött kan betraktas såsom av fullgod beskaffenhet för växkultur.

Vattenavledning m.m. För att ernå den önskade torrläggningen fordras, såsom redan förut anförts, att Rosabäcken i den sträcka som i förslaget är upptagen och betecknad med A- B- C - D - E - F måste uppgrävas på sätt detta anger.

Det föreliggande förslaget har utarbetats efter förefintliga förhållanden såsom tillströmmande vattenmängder och lutningsförhållanden På grund av det först angivna sakförhållandet eller de vattenmängder, som skola avföras, har nederbördsområdet. från vilket dessa komma, blivit å generalstabens karta inlagt och därvid visat sig i sin helhet omfatta en ytvidd av c:a 1410 hektar, som motsvarar för trakten vanliga nederbördsförhållanden en vattenavrinning av 1.25 sm.^{3} Denna vattenmängd framgår emellertid endast i nedre delen av huvudavloppet eller den del därav, som i förslaget är betecknad med A - B - C - D - E, då däremot i andra delar, såsom kanalsträckorna E - F, E - E^a - E^1 och E^1 - E^2 betydligt mindre mängder framsläppas. Vattensamlingsområdet har med hänsyn därtill uppdelats i tre särskilda områden som å översiktskartan betecknats med olika nummer:

N:o1 omfattar en ytvidd av 560 har, med en vattenavrinning vid flod uppgående till 0,50 sm.^{3}

N:o 2 omfattar en ytvidd av 350 har. med en avrinning av 0,25 sm.^{3} och

N:o 3 omfattar en ytvidd av 600 har. motsvarande en avrinning av 0,50 sm.^{3}, vilket i totalsumma utgör en avrinning av 1,25 sm.^{3}

Utgående från dessa förutsättningar och med användat av tillgängliga beräkningsmetoder, såsom för bestämmandet av vattnets framrinnande medelhastighet efter Ganguillets och Kutters formel uppnås följande resultat.

För kanalsträckan A-B-C - D - E där minsta bottenlutningen är 1: 1000 har föreslagits en bottenbredd av 1,00 meter och en sidolutning av 1:1,5. Här kan redan vid ett vattendjup av 0, 8 meter framsläppas .1,25 sm^3.

I = 1:1000

t " 0,8 meter

bb " 1,00 "

a " 1,76 m^2. Q = 0,71 × 1,76 =1,25 sm^3.

R " 0,45

v " 0,71

Där större bottenluning förefinnes exempelvis 2:1000 blir kanalens avbördningsförmåga naturligtvis även större, varför de föreslagna dimensionerna kunna anses fullt tillräckliga.

Kanalens och dikenas dimensioner äro för övrigt i metermått angivna såväl å profil- och sektionsritningarna, som i den laga synehandlingarne åtföljande grävningslistan.

Brobyggnader. Vid grävningsarbetenas utförande kräves även att en del brobyggnader verkställas.

Så måste i kanalsträckan A - B - C en ägovägsbro vid 0+72, en vid 3+41 och en vid 6+14 ombyggas enligt typ. b .

Å kanalsträckan C - D skall landsvägsbron vid 17+6 ombyggas enligt särskild ritning typ a , och en ägovägsbro vid 20+17 omläggas enligt typ b

Å kanalsträckan D- E skola fem st. ägovägsbroar vid 23 + 10, 27, 28, 29 + 50 och 31 + 60 ombyggas enligt typ b.

Å kanalsträckan E -F skola 2 st. ägovägsbroar vid 33 + 20 och 34 + 70 ombyggas enligt typ b.

Å kanalsträckan E-E^a- E^1- E^2 ombygges utfartsvägsbron vid 3 enligt typ g , två ägovägsbroar vid 6 + 12 och7+50 enligt typ c, en d:o vid10 + 40 enligt typ f, samt en utfatsvägsbro vid 11+60 enligt typ c.

Kostnad för vattenavledningen.

Kostaderna för samtlige arbetenas utförande, jämte ersättning för jord, som åtgår till kanalernas utvdgning skulle enligt den vid syneförrättningen uppgjorda kostnadsberäkningen uppgå till 27.475.- kronor.

Jordförbättringen.

Den förbättring, som marken genom torrläggningen skulle vinna är av synemännen värderad till 35.096,50 kronor och överstiger därför de beräknade kostnaderna med 6721,50 kronor, varföre företaget i ekonomiskt hänseende kan anses lönande.

Sökande av statsanslag och odlingslån.

Då samtlige intressenter i företaget genom skriftlig förening bilaga Litt J till laga synehandlingarne och här närslutna bilaga Litt. C, enats om företagets utförande och att därtill söka bidrag av statsmedel, såväl i form av anslag, utan återbetalningsskyldighet, från allmänna avdikningsanslaget, som lån från statens odlingslånefond, må vidare angående torrläggningsföretaget framhållas.

Odling och tegdikning.

Då rätt stora områden av de i företaget ingående markerna väl lämpa sig till odling föreslås, att av dessa eftersående ägofigerer därtill bestämmas, N:ris 15, 41-43, 47-48, 38 - 39,59, 62, 65, 77 - 80,86, 94-98,101-102 161-162, 169 och 208- 209, vilka utgöra en sammanlagd areal av 15,83 hektar.

Kostnaderna för odlingsarbetena jämte nödig tegdikning kunna i genomsnitt beräknas till 300 kronor per hektar och således komma att i runt tal uppgå till 4750,- kronor.

För att ernå en fullständig torrläggning av de redan odlade fälten kräves nog att de å dem befintliga tegdikena fördjupas eller ännu bättre ersättes med täckdiken å de platser där så lämpa sig. Dessa åtgärder böra dock i likhet med jordens brukning helt överlämnas åt jordägarnes eget gottfinnande.

Tabell a

(Sid. 12)

Kostnad.

De kostnader som medfölja företagets realiserande, skola, såsom förut angivits uppgå till 27.475.- kronor. Beräkningen härför finnes i detalj angiven i den vid laga syneförrättningen uppgjorda kostnadsberäkningen. En mera överskådlig tablå, där samtliga kostnaderna genom utdrag från förenämnda längd och arvodesräkningarne har blivit uppställda finnes i efterstående

Kostnadsberäkning

(Sid. 9-11).

Tabell b.

(Sid. 13.)

I enlighet med de i förestående tabell framhållna sakförhållandena skulle det begärda statsanslaget och odlingslånet uppgå till en summa av 28980 kronor och 44 öre. Statsbidrag.

Tabell c.

(Sid. 14.)

Då med säkerhet den genom företagets utförande uppkommande jordförbättringen ej är den enda fördel,som beredes markens användbarhet för kultur och därför efter hand även blir en ekonomisk fördel för delägarne, vill jag på det livligaste förorda detsamma och varmt tillstyrka att sökandenas ansökan måtte bifallas, samt statsanslag och odlingslån lämnas dem till så stort belopp, som Kungl. Styrelsen kan finna skäligt bestämmå.

På grund av arbetenas omfång, anser jag att de böra fördelas på tre år på så sätt att under första året utföres arbetena å kanalsträckan A-B - C för en beräknad kostnad av 9120.- kr.

under andra året arbetena å kanalsträckan C - D - E för en beräknad kostnad av 11460.- kr.

samt under tredje året de återstående arbetena vid E- F, E - E^{a} - E^{1} och E^{1} - E^{2} samt D- D^{1} för en beräknad kostnad av 6895.-kr.

Summa kostnad 27475 .- "

Enligt de upplysningar som av mig kunnat inhämtas, hava de ifrågavarande markerna aldrig åtnjutit statsbidrag i någon form för sin torrläggning, men inom närmasta trakten, nämligen till Rämjebäckens reglering i Borgunda socken har liknande förmåner för ett par år sedan lämnats.

Skövde i juli 1924.

Gustaf Sjöberg

Statens lantbruksingenjör.

Kostnadsberäkning för upprensning av den s. k. Bosabäcken i ändamål att torrlägga vattenskadade marker tillhörande Trädgården, Nimbrabo, Kullen, Bösbo, Kassagården, Smedsgården och Skattegården m.fl. hemman uti Bergunda socken av [illegible] härad och Kronobergs län, uppgjord vid laga syn åren 1921-1922.

Timpenning 60 öre

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kronor	Kostnad kr.	Kostnad öre	Summa kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Kanalsträckan A - B						
0-7+70	770	Schaktning av stenbr. sand och grus	910	1,50	1365	-		
		d:o " dy och lös jord	15	0,60	9	-		
		d:o " " " "	1305	0,80	1044	-		
		d:o " stenb. sand och grus	255	2,00	510	-		
		Ombyggnad av 1 st. ägovägsbro vid 0+72 ent. typ. b	1		150	-		
		d:o av 1 st. ägovägsbro vid 3+41 ent. typ. b	1		200	-		
		d:o av 1 st. ägovägsbro vid 6+14 ent. typ. b	1		250	-		
		d:o 10 % tillägg för oförutsedda fall			346	80		
		Jordersättningar			355	20	4230	-
7+70-14	630	Kanalsträckan B - C						
		Schaktning av stenb. grus	1615	1,50	2422	50		
		Läggning av stenmur 80 mtr. 1.20 mtr. hög (se sid. 13 i synem. & utl.)	80	25 8,00	2000 640	- -		
		Schaktning av stenbr. grus	195	2,00	390	-		
		d:o " dy och lös jord	1160	0,60	696	-		
		d:o 10% tillägg för oförutsedda fall			428	30		
Obs		Jordersättningar			313	20	6250 ~~4890~~	-
14-15	100	Kanalsträckan C - D						
	1500	Schaktning av dy och lös jord	655	0,60	393	-		
		Transp.	6010		393	-	~~9120~~ 10480	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Transp.	6010		393	-	~~9190~~ 10490	-
		Schaktning av stenb. grus	685	1,50	1027	50		
		d:o " d:o d:o	105	2:-	210	-		
		d:o " dy och lös jord	1860	0,70	1302	-		
		Ombyggnad av landsvägsbron vid						
		17+6 enl. särskild ritning	1		1200	-		
		d:o av ägovägsbro vid 20+17 enl.						
		typ. b	1		250	-		
		C:a 10% tillägg för oförutsedda fall			430	50		
		Jordersättningar			257	-	5070	-
	1500							
21+71-33+20	1150	Kanalsträckan D-E						
		Schaktning av stenbr. grus	30	2:-	60	-		
		d:o " " "	2290	1,50	3435	-		
		d:o dy och lösjord	1960	0,60	1176	-		
		Byggnad av 5 st. ägovägsbroar						
		vid 23+10, 27, 28, 29+50, o 31+60 enl. typ. b	5	120	600	-		
		C:a 10% tillägg för oförutsedda fall			526	-		
		Jordersättningar			593	-	6390	-
33+20-37+44	394	Kanalsträckan E-F						
		Schaktning av stenb. grus	500	1,50	750	-		
		d:o " dy o lös jord	190	0,60	114	-		
		Ombyggnad av ägovägsbro vid						
		33+20 enl. typ. b	1		150	-		
		d:o av ägovägsbro vid 34+70 enl. typ. b	1		150	-		
		C:a 10% tillägg för oförutsedda fall			112	-		
		Jordersättningar			114	-	1390	-
0+90-11+60	1120	Kanalen E-E^a-E^1-E^2				-		
	4164	Rensning av gamla kanalen			200	-		
		Schaktning av stenb. grus	570	1,50	855	-		
		d:o " dy och lös jord	200	0,80	160	-		
		Transp.			1215	-	~~21990~~ 23330	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Transp.			1215	-	23330 ~~16270~~	- -
		Schaktning av dy och lös lera	2080 ~~1910~~	0,60	1248	-		
		~~Sättning av stenmur 1 mtr. hög och 2 meter mellan murarna~~	~~100~~	~~6.-~~	~~600~~	-		
		Ombyggnad av utfartsvägsbro vid 3 end. typ. g med 2.00 meters genomgångsöppning	1		450	-		
		d:o av 2 st. ägovägsbroar vid 6+12 o 7+50 end. typ. c	2	200:	400	-		
		d:o av 1 st. ägovägsbro vid 10+40 end. typ. f	1		150	-		
		d:o av 1 st. utfartsvägsbro vid 11+60 end. typ. c	1		350	-		
		Ca 10% tillägg för oförutsedda fall			442	-		
		Jordersättningar			375	-	4630 ~~5930~~	- -
	4164							
0-+69	69	Sidodiket D - D'						
		Schaktning av dy och sand	250	1:-	250	-		
		Ca 10% tillägg för oförutsedda fall			25	-	275	-
			Kronor				~~22475~~ 28235	- -
	4233	Tillkommer:	16730					
		Avgift till vattendomstolen					35	10
		Kostnad för laga syneförrättningen					1231	84
		d:o · [illegible] och dylikt					238	50
		Summa Kronor					29740 ~~28980~~	44 ~~44~~

Gustaf Sjöberg

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden beräknats till:

för vattenavledningen 29740 kronor 44 öre
" odlingen och tegdikningen 4749 "
Summa 34489 kronor 44 öre

Stockholm den 19 maj 1925
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith

Tabell a

Beskrivning och värderingslängd över vattenskadad mark tillhörig nedanstående lån- och antagsägarena tillhöriga hemman.

Hemmantal.			Areal.								Jordförbättringsvärde.					
Hemmanet	Storlek.	Hemmans och lägenheters samt innehavares namn.	Åker.		Till odling för ängen skadade		Annan mark		Summa.		Genom avskadningen.		genom odling en och lagläggningen. per har.		genom odling en och lagläggningen. å hemmanet eller lägenheten.	
			Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1.	2.	3.	4.		5.		6.		7.		8.		9.		10	
	9/16	Trädgården 1 Per Gabrielsson	0	63			1	08	1	71	496	-				
	1/2	Muntrabo 2 Robert Persson	1	54			0	48	2	02	740	-				
	1/4	Brölen 3 Johan Larsson	1	07	2	85	0	49	4	41	1964	-	300	-	855	-
	1/4	Bössbo 4 A. Sigurd	2	56					2	56	1280	-				
	1/4	d:o 5 Johan Engström	1	78	0	53			2	31	1115	-	300	-	159	-
	1/8	Småbolet 6 Lud. Ekenberg m. fl.	0	80			0	10	0	90	430	-				
	1/4	Kärragården 7 Per Setterberg	1	84			0	16	2	00	968	-				
	1/2	f. d. Kommministerbost. arr. A Johansson 8 1)	4	37	(+ 2	26)	0	74	7	37	3449	-	300	-	678	-
	1/4	Sandagården 9 Joh:s Jonsson d.			(+3	38)	1	77	5	15	2221	-	300	-	1014	-
	1/2	L:a Bredg. 10 Andersson A.	1	74			0	75	2	49	1090	-				
	1/4	Skattegården 11 Alfr. Pettersson d. 2) } 11/24 Bössbo 11 d:o 2) }	4	27	(+3	75)	0	26	8	38	4068	-	300	-	1125	-
	5/24	d:o 12 Frida Mårtensson	1	68					1	68	805	-				
	1/4	Skatteg. 13 L. J. Berg	3	51			0	39	3	90	1912	-				
	1/8	d:o 14 Lars Johansson	4	04			0	35	4	39	2280	-				
	1/4	d:o 15 Albert Gustafsson	3	47	1	69	0	10	5	26	2688	-	300	-	537	-
	1/4	d:o 16 Linus Andersson (nu Aug Andersson)	5	05			0	35	5	40	2431	-				
	1	Hjälbo 17 Ernst o Ingvar Andersson	3	53	1	37	0	21	5	11	2286	-	300	-	411	-
	13/32	Bussagården 18 Aug. Andersson	1	72					1	72	860	-				
	1/4	Skattegården 19 N. A. Dalén	3	43			0	20	3	63	1483	-				
	1/4	d:o 20 Karolina enft. Jonsson	4	13					4	13	2050	50				
	1/4	d:o 21 O. Johansson	0	80					0	80	440	-				
		Summa	51	96	15	83	7	43	75	22	35016	50			4749	-

1) nuv. arrendator Gustaf Andersson

2) nuv. ägare Artur Pettersson

Gustaf Sjöberg

anm. i [illegible]

Tabell C.

utvisande hemmans- och lägenhetsägarnas andel i kostnaden, samt hemmans- och lägenhetsbeloppen.

Littera å karta	Mantal	Hemmans och lägenhetens, samt innehavarens namn	Ägofigurernas n:r	Förbättrings- värdet		Nytta av förbättringen 80%		Deltager i kostnaden för: Grävningen		Syne- och förrättningen		Bevakningsarbetet		Summa kostnad		Avgång		Åter:	
				Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1.	2.	3.	4.	5.		6.		7.		8.		9.		10.		11.		12.	
A	9/16	Trädgården 1 Per Gabrielsson	1-4	496	-	396	80	400	-	17	37	3	46	430	83				
B	1/2	Munktabo Rob. 2 Persson	7-14	740	-	592	-	589	-	25	99	5	10	620	09				
C	1/4	Knölen Johan 3 Larsson	15-48	1964	-	1571	20	1568	-	68	98	13	59	1650	57				
D	1/4	Bärsbo A. 4 Sigurd	23-30	1280	-	1024	-	1032	-	44	84	8	94	1085	78				
E	1/4	d:o Johan 5 Engström	31-39	1155	-	924	-	920	-	40	52	7	99	968	51				
F	1/8	Småbolet L. 6 Ekenberg m. fl.	49-50	430	-	344	-	343	-	15	15	2	98	361	13				
G	1/4	Kärrag. Per 7 Zetterberg	51-53	968	-	774	40	773	-	34	-	6	70	813	70				
H	1/2	S. d Kom. bost. 8 att. A. Johansson	56-76	3449	-	2759	20	2751	-	121	09	23	85	2895	94				
I	1/4	Smedag. Joh:s 9 Jonssons st.	77-89	2221	-	1776	80	1770	-	77	97	15	36	1863	33				
K	1/2	L:a Bredag. 10 Anderssons st.	88-91	1090	-	872	-	867	-	38	19	7	51	912	70				
L	1/4	Skattleg. 11 Alfr. Petterssons st.	93-118	4068	-	3254	40	3252	-	142	27	28	21	3422	98				
L	1/24	Bärsbo 11 d:o																	
M	5/24	d:o Frida 12 Mårtensson	119-123	805	-	664	-	640	-	28	21	5	56	673	77				
N	1/4	Skattleg. 13 L. J. Berg	124-134 295-302	1912	-	1529	60	1469	-	67	14	12	76	1548	90				
O	1/8	d:o 14 Lars Johansson	136-150 278-294	2280	-	1824	-	1724	-	79	95	14	98	1818	93				
P	1/4	d:o 5 Albert Gustafsson	151-170	2688	-	2150	40	2144	-	94	36	18	61	2256	97				
Q	1/4	d:o 16 Linus Andersson	173-200	2431	-	1944	80	1877	-	85	37	16	31	1978	68				
R	1	Fjälbo 17 Ernst o Ingvar Andersson	201-215	2286	-	1828	80	1794	-	80	19	15	57	1889	76				
S	13/32	Bussag. 18 Aug. Andersson	216-220	860	-	688	-	685	-	30	18	5	94	721	12				
T	1/4	Skattleg. 19 N. A. Dalén	221-225	1483	-	1186	40	1074	-	52	11	9	35	1135	46				
U	1/4	d:o 20 Karolina enk. Jonsson	226-277	2050	50	1640	40	1484	-	71	94	12	94	1568	88				
V	1/4	d:o 21 O. Johansson	304-306	440	-	352	-	319	-	15	52	2	29	337	31				
						24567	55	28135	-					29705	34				
		Summa		35096	50	28077	20	27475	-	1231	84	238	50	28945	34				
		Tillkommer: Avgift till Vattendomstolen												35	10				
														29740	44				
		Summa												28980	44	2435	11	22305	33

Gustaf Sjöberg

Tabell c

utvisande arealen och värdet av de i företaget olika ägoslagen före och efter avdikningens utförande

	Hela avdikningsområdet.				Sökandes andel			
	Areal.		Värde.		Areal		Värde	
	Har	ar.	Kr.	öre	Har	ar	Kr.	öre
	1.		2.		3.		4.	
I sitt vid undersökningen befintliga tillstånd utgöres avdikningsområdet av:								
Åker	51	96			51	96		
Äng och annan mark	23	26			23	26		
Summa	75	22	33863	-	75	22	33863	-
Genom de föreslagna vattenavlednings- och avdikningsarbetenas utförande beräknas samma område kunna förändras till:								
Åker (förbättrad)	51	96			51	96		
d:o (förut äng eller annan mark)	15	83			15	83		
Äng och annan mark (nybildad eller förbättrad)	7	43			7	43		
Summa	75	22	68959	50	75	22	68959	50

Gustaf Sjöberg

Avskrift i transumt.

Bilaga Litt B.

Till Västerbygdens vattendomstol

Vänersborg.

Då i och för sökandet av statsanslag m. m. till utförandee av dikningsföretag där laga syneförrättning verkställts, bevis kräves, att förrättningen ej blivit överklagad, får jag vördsamt anhålla om intyg huruvida sådan missnöjesanmälan, som omförmäles i vattenlagens 11 Kap. 85 § inkommit till Vattendomstolen angående efterstående företag:

1) : -:-: - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : -

8) Reglering av den så kallade Rosabäcken inom Borgunda socken av Gudhems härad; avslutad den 8 september 1922.

:- : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : - : -

Skövde den 29 november 1922

Gustaf Sjöberg

Statens lantbruksingenjör.

På begäran varder härmed intygat, att besvär härstädes blivit
mom.
anförda emot de här ovan vid 6 och 9 omförmälda förrättningar : - : - : -

: - : - : - : - : - : - : - : - : - ; - : - : - : - : - : - : - : - : -

men att emot övriga här ovan omnämnda förrättningar besvär härstädes icke blivit anförda; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 17 januari 1923.

Lösenstpl. 0,25

Bevilln. stpl. 1: -

S: ma en krona 25 öre.

H. Wullt.

I transumt rätt avskrivet betygar:

Ex officio:

Gustaf Sjöberg

Statens lantbruksingenjör.

Bilaga Litt. C

Undertecknade, delägare i det vatten avledningsföretag som avser torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Trädgården, Knölen, Munkabo, Hjälsbo, Skattegården m.fl. hemman uti Borgunda socken av Gudhems härad och Skaraborgs län, ingå jämväl i den förening som ingicks vid sammanträde i Borgunda mejeri fredagen den 8 sept. 1922 , angående sökande av statsanslag och lån, till ovannämnda företags utförande.

4 F. A. Sigurd Börsbo 1 Per Gabrielsson
ägare af 1/4 mantal äger 9/16mt. Trädgården

2 RobertPersson 3 Johan Larsson
ägare af½ Munkabo äger 1/4 mt. Knölen

6 C. L. Ekenberg 6 K. Lundkvist, 5 J.A. Engström
ägaretill 1/8 mtl. Småbolet. ägare af 1/4 mt. Börsbo

9 Johannes Jonssons Sterbhus genom Hjalmar Jonsson enligt fullmakt ägere av ett fjerdedels mt. Smedsgl

8 Gustaf Andersson enligt fullmakt
brukare af ett halft mantal Prästgården

10 Alma Andren 10 F. Grönberg Förmyndare
Ägare av ½ mtl. Lilla Bredegården

15 Albert Gustafsson ägare af 1/4 mt. Lilla Skattegl.

16 Linus Andersson ägare af 1/4 mt. Lilla Skattegl.

17

Ernst ock Ingvar Andersson

genom August Andersson ägare af ett mantal Hjälsbo.

Ofvanstående namnteckningar

intygar på en gång närvårande vittnen

Gustaf Larsson Johan Gustafsson

11

Alfrid Petterssons sterbhus genom Artur Pettersson enligt fullmakt

ägare 1/4 mtl. Skatteg. och 11/24 Börsbo

13

L. J. Berg egare af1/4 mtl. St. Skättegl.

egenhändiga namnteckningar intyga på en gång nårvarande vittnen:

Gustaf Larsson Johan Gustafsson

21

Oskar Johansson egare 1/4 mtl. Skatteg.

20

Johan Jonsson egare 1/12 mantsl Skatteg.

m.h.p. 20

Lovisa Olsson egare 1/12 mantal Skatteg.

m.h.p. 20

Karolina Jonsson egare 1/12 mantal Skatteg.

m.h.p. 19

A. N. Dahlen egare 1/4 mtl. Skatteg.

18

August Andersson 13/32 mtl. Bussagården

14

L. J. Johansson 1/8 mtl Skattegl. m. h. p.

Egenhändiga namnteckningar intygar på en gång närvarande vittnen

Herman Johansson Johan Modin

12

Frida Mårtensson 5/24 mtl. Börsbo.

Ägrnhändiga Namnteckningar

intygar på en gång närvarande vittnen

Maria Andersson Karl Persson

7

P. E. Setterberg 1/4 mtl. Kärragården

Egenhändiga namnteckning

intyga på en gång närvarande vittnen

Karl Andersson Johan Gustafsson

Bilaga Litt. D.

Fullmakt

för innehafvare Hjalmar Jonsson att min talan föra och min rätt bevaka vid den af Konungens Befallningshavande förordnande laga syneförrättningen angående afledning af vatten från vattenskadade marker tillhörande 1/4 mtl Smedsgården uti Borgunda socken af Gudhemm härad och Skaraborgs län, och håller jag för gillt, hvad ombudet härvid lagligen gör och låter äfven beträffande förenings ingående om företaget, utförande och odlingslåns sökande.

Skatteg. Högstena den 20 Nov. 1922.

Georg Jonsson Ellen Jonsson Ida Jonsson
förmyndare

Bevittnas :

A. G. Persson E Persson.

L Ö S E N

för avskrift av handlingar och kopior av ritningar upprättade vid laga syneförrättning ang. uppgräfning av d. s. k. Bredabäcken i ändamål att torrlägga vattenskadade marker tillh. Trädgården, Smolen, Munkebo m.fl. hemman uti Börgunda socken, Gudhems härad och Skaraborgs län

Arbete	Antal	à pris kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4		5	
Kopia av plankartan, § 49,						
1) 1:sta regalarket			7	—		
övriga regalark st.	1	1,75	1	75	8	75
2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal. tariff VII,						
skalan 1: 4000, medelareal 0,26 har, ägofigurer, 312 st.		0,07	21	84		
har	80,46	0,14	11	26	33	10
höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			8	27	8	27
3) insättning av höjdlägestal st.	254	0,02	5	08		
„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.		0,05	5	70	12	53
Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,						
1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,						
nytt avlopp km.		5,00				
ändring av befintligt avlopp „	5	6,00	30	—		
2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			6	50		
3) broar och trummor, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			27	30	63	80
nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %						
4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad						
längdprofilritningar st.		3,00				
tvärsektions och broritningar „		5,00				
Avskrift av syneförhandlingarne, § 55 sid.	58	0,75	43	50	43	50
Summa kronor					169	95

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Gudhems häradsrätt.

Börgunda den 8 sept. 1922

Gustaf Sjöberg
Statens lantbruksingenjör.

Kronor 169,95 kvitteras:

Börgunda den 8 sept. 1922

Gustaf Sjöberg
Statens lantbruksingenjör.

ÖREBRO DAGBLADS TRYCKERI

Rätt afskrifvet betygar
ex officio
Gustaf Sjöberg
Statens Lantbruksingenjör.

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt 10 kapitlet vattenlagen angående uppgräfning av den s. kallade Braabäcken i ändamål att torlägga vattenskadade marker tillhörande Trädgården, Aminabo m.fl. hemman uti Bergunda socken Kinnevalds härad och Kronobergs län
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

År och månad	dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	45	0,50	22	50	22	50
		Ägomätning 1: 4000, §§ 6—9,						
		a) mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje „	7,4	3,00	22	20		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „	5,00	6,00	30	-		
		2) strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter „						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		3) strandsträckor utefter sjö och vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		b) mätningsområdets ägofigurer enl. tariff II						
		51,96 har åker, medelareal 0,24 har	51,96	1,06	55	08		
		ägofigurer 219 st.	219,00	0,17	37	23		
		23,26 har äng och odlingsmark, medelareal 0,38 har	23,26	0,18	4	19		
		ägofigurer 62 st.	62	0,18	9	16		
		har annan mark, medelareal har						
		ägofigurer st.						
		5,24 har impediment och höglänt mark medelareal 0,17 har	5,24	0,78	4	09		
		ägofigurer 31 st.		0,05	1	55	163	50
		S:a har S:a st.						
		c) inmätning av vattenavlopp (utan samband med avmätning av kringliggande mark) enl. tariff III m. en medelbredd av m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje „						
		i annan mark raklinje „						
		kroklinje „						
		Överföres					186	-

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					186	–
		d) 1:sta regalarket			4	—		
		övriga regalark st.		1,00	1		5	–
		Avvägning:						
		a) avvägning, längdmätning o. d. § 44, mom. 4 12 *dagar*		12,00	144	–		
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV						
		i öppen mark, medelantal 3 *punkter pr har* 75,22 *har*			24	07		
		avvägda punkter 254 *st.*			22	86		
		i annan mark, medelantal ...... *punkter pr har* ...... *har*						
		avvägda punkter ...... *st.*						
		c) begränsningskurva, § 11, mom 2:						
		i öppen mark ...... *km.*	7,40	2,50	18	50		
		i annan mark ...... „	5,00	5,00	25	–	234	43
		Arealuträkning, *§ 13, tariff V,*						
		312 *ägofigurer, medelareal* 0,26 *har* ...... *st.*	312	0,05	15	60		
		har	80,46	0,10	8	05	23	65
		Ägobeskrivning, *§ 14,*						
		ägofigurer ...... *st.*	312	0,03	9	36	9	36
		Markvärdering,						
		a) uppskattning och värdering, § 44, mom 5 ...... *dagar*	1	12,00	12	-	12	–
		b) gradtabell, kurva, § 17, mom. 1,						
		för första kilometern			4	—		
		för övriga kilometer ...... *st.*	3,96	1,50	5	94		
		c) uträkning av värde pr. ytenhet, § 17, mom 2						
		värdetal ...... *st.*	281	0,06	16	86		
		d) uträkning av förbättringsvärdet, § 18						
		ägofigurer ...... *st.*	281	0,12	33	72	60	52
		Längdprofil *§ 20,*						
		a) uppritning enl. tariff VI,						
		1) nytt avlopp ...... *km.*		6,50				
		2) befintligt avlopp ...... „		350 ~~7,00~~	18	40		
		b) antal blad ...... *st.*		3,00	6	-	24	40
		Hydrografisk utredning, *§ 24,*						
		grundbelopp			2	—	2	–
		tillägg ...... *km.²*		0,02				
		Dimensionsberäkning, *§ 25,*						
		a) öppet avlopp, grundbelopp			3	50		
		tillägg för särskild beräkning,			4	50	8	–
		dels ...... *km.*		1,00				
		„ *för våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m²*						
		nämligen ...... *m² sektion på* ...... *km.*						
		„ „ „ ...... „						
		„ „ „ ...... „						
		Överföres					565	36

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					652	25
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39,*						
		höjdlägestal .... st.	254	0,01	2	54		
		Utlåtande och betänkande, *§ 43,*						
		sid.	6	3,00	18	-	20	54
		Ersättningslängd, *§ 42,*						
		grundbelopp			1	50		
		varje ersättningsbelopp .... st.	1 dag.	12 ~~0,20~~	12	-		
		Sammanträden och upprättande av protokoll, *§ 44, mom 1 dagar*	2	12,00	24	-		
		Särskild utredning, *§ 44, mom 2, ... „*		12,00				
		Kostnadsfördelningslängds upprättande, *§ 44, mom 14, ... „*	2	12,00	24		61	50
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregistnummer o. dylikt, *§ 44, mom 15, dagar*		12,00				
		Summa kronor					734	29
		Övriga förrättningskostnader,						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			7	50		
		Annonskostnader ang. sammanträden			5	60		
		Inbindning av förrättningshandlingarne			5	–		
		Arvode till biträdande förrättningsmannen						
		„ „ „ gode männen enligt egna räkningar			94	50		
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.			215	-		
							327	60
		Summa kronor					1061	89
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode			734	29		
		Övriga förrättningskostnader			327	60	1061	89
		Summa kronor					1061	89

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Gudhems *häradsrätt.*

Brogunda *den* 8 Sept. *19*22

Gustaf Sjöberg
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betygar:

L. J. Andersson Alfred Olsson

Kronor 1061/89 *kvitteras:*

Brogunda *den* 8 Sept. *19*22

Gustaf Sjöberg
Statens lantbruksingenjör.

ÖREBRO DAGBLADS TRYCKERI

Rätt afskrifvet betygar
Ex officio
Gustaf Sjöberg
Statens Lantbruksingenjör.

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					565	36
		b) täckt ledning,						
		1) inre diameter intill 20 cm. km.		6,00				
		2) „ „ över „ „		10,00				
		Tvärsektion *§ 22,*						
		vid upptagning av nytt avlopp st.		0,15				
		„ utvidgning av befintligt avlopp „	20	0,25	5	–	5	–
		tillägg för m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ....m² för st.						
		„ „ „						
		„ „ „						
		Inritning å plankartan av avlopp och vallar, *§ 27,*						
		grundbelopp			1	—		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan 114 cm.		0,03	3	42	4	42
		Arbetsbeskrivning, *§ 28.*						
		1:sta sidan			3	—		
		tillägg för övriga sidor st.	3	2,00	6	–	9	–
		Kostnadsberäkning, *§ 29,*						
		a) vid upptagning av nytt avlopp km.		2,50				
		därjämte 25 öre pr. m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen .... m² sektion på „						
		m² sektion på „						
		m² sektion på „						
		b) vid utvidgning av befintligt avlopp „	5	4,00	20	–		
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen:						
		m² sektion på km.						
		m² sektion på „						
		m² sektion på „						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat)			27	47	47	47
		Förslag till brobyggnad, *§ 34,*						
		a) enkel bro,						
		1) kostnadsberäkning st.		3,00				
		2) ritarbetet „	2	3,00	6	–		
		b) annan bro i två projektioner,						
		1) dimensionsberäkningar st.		8,00				
		2) för ritarbetet, 1:— kr. pr. m. teoretisk spännvidd „						
		Förslag till trumma, *§ 36,*						
		a) enkel trumma i 2 projektioner st.	3	5,00	15	–	21	–
		b) detaljerad kostnadsberäkning „		3,00				
		Överföres					652	25

Avskrift. Bilaga Litt. F.

Arvodesräkning

för upprättandet av karta och handlingar m. m. angående reglering av den s.k. Rosabäcken belägen uti Borgunda by av Gudhems härad och Skaraborgs län, i och för sökande av statsanslag från allmänna avdikningsanslaget och lån från statens odlingslånefond.

Arbetets beskaffenhet	kr. öre
För kopiering av karta och ritningar å kalkerväv	97,02
" avskrift av handlingarne 58 sidor a 75 öre sidan	43.50
" lösen av tillståndsbevis från det allmännas sida	12.50
" betänkahdets avgivande med översiktkarta	77.-
" inbindning av handlingarne och div. expeditionskostnader	8.48
Summa kronor	238.50

Kvitteras:

Skövde den 19 januari 1923.

Ex officio:

Gustaf Sjöberg

Statens Lantbruksingenjör.

Vidimeras: Ex officio:

Gustaf Sjöberg.

INTYG.

På begäran av arbetsdirektionen för det vattenavledningsföretag som avser reglering av den så kallade Rosabäcken i ändamål att torrlägga vattenskadade marker tillhörande Trädgården, Munkabo. Knölen, Börsbo, Smedsgården, Skattegården, Hjälsbo, m.fl. hemman uti Borgunda socken av Gudhems härad och Skaraborgs län, får jag härmed intyga att arbetet vid ovannämnda företag ej blott påbörjats, utan under min kontroll så långt framskridit att det i huvudsak kan anses utfört, varföre jag vågar tillstyrka att det beviljade statsanslaget och lånet i sin helhet utbetalas, med avdrag av endast den del därav som Kungl. Lantbruksstyrelsen kan finna skäligt låta innestå till dess den föreskrivna slutavsyningen blivit verkställd.

Skövde den 29 maj 1925.

Ex officio:

Gustaf Sjöberg

Statens lantbruksingenjör.

Gustaf Sjöberg
Statens Lantbruksingenjör
SKÖFDE.

STAMPEL
1 KRONA

Avskrift i transumt.

Protokoll fört vid sammanträde under pågående laga syneförrättning angående uppgrävning och reglering av den så kallade Rosabäcken med sidogrenar från och genom ägor tillhörande hemman och lägenheter uti Borgunda by inom Borgunda socken av Gudhems härad och Skaraborgs län.

:-

11 §.

Beslöts att tillsätta en arbetsstyrelse eller direktion,som skulle handhava avdikningsföretagets angelägenheter.

12 §.

Till medlemmar i ovannämnda arbetsstyrelse valdes F.A.Sigurd, Per Gabrielsson,Johan Larsson i Knölen,Aug.Andersson i Bussagården och Albert Gustafsson i Skattegården.

:-

Borgunda den 8 sept.1922.

Ex officio:

Gustaf Sjöberg.

L.J.Andersson. Alfred Olsson.

Bilaga Litt.J.

Förening

ingången vid lagligen utlyst sammanträde i Borgunda mejeri angående uppgrävning av den så kallade Rosabäcken, i ändamål att torrlägga vattenskadade marker tillhörande Trädgården,Munkabo,Knölen,Börsbo,Smedsgården,Kärragården och Skattegården m.fl. hemman uti Borgunda socken av Gudhems härad och Skaraborgs län;den 8 september 1922.

:-

3./ Uppdraga vi åt den utsedda arbetsdirekionen och befullmäktiga densamma:

att i våra namn ingå till Kungl.Maj:ts med underdånig anhållan om lånets och anslagets erhållande till arbetets utförande och förrättningskostnadernas gäldande.

att sedan anslaget och lånet beviljats i våra namn underteckna alla för dess erhållande nödiga kontrakt och förbindelser.

att genom bland sig utsedd och befullmäktigad person uppbära och utkvittera de beviljade medlen på därför bestämda terminer.

:-:

att ombestyra det arbetet snarast möjligt kommer till utförande på sätt den finner lämpligast, samt tillse att det utföres i full överensstämmelse med den fastställda planen.

:-:

Att förestående förening i vår närvaro frivilligt blifvit ingången och undertecknad intygas:

Gustaf Sjöberg.

Alfred Olsson. L. J. Andersson.

Af Skara Domkapitel dem 31 januari 1923 godkänd i hvad föreningen rör ecklesiastika lönebostället Borgunda Sven Persgården; Betygar:

Ex officio:

C.G. Drakenberg.

I transumt rätt avskrivet betygar:

Ex officio:

Gustaf Sjöberg

Statens Lantbruksingenjör.

158/25

Rapport

över verkställd avsyning av vattenavlednings- och avdikningsarbetet, enligt särskilt förordnande den 23 maj 1925 från Kungl. Lantbruksstyrelsen,

D.-N:o 16024
Inkom till
K. Lantbruksstyrelsen
den 17 OKT. 1925

angående det företag, som avser uppgrävning av den så kallade **Rosabäcken**, i ändamål att torrlägga vattenskadade marker tillhörande **Trädgården, Munkabo, Knölen, Skattegården, Smedsgården m.fl. hemman uti Borgunda socken av Gudhems härad** och **Skaraborgs län.**

Planen fastställd den 3 april 1925.

Statsunderstöd: anslag av 1925-års allmänna avdikningsanslag kr. 7.430.--
lån av 1925-års odlingslånefond " 22.310.--

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 3 juli 1925.

Fastställd arbetstid till 1 september 1928 för grävningen.
" " " 1 " 1931 " odlingen.

beträffande anslaget:

beräknad kostnad enligt fastställda kostnadsförslaget	kr.	29.740.44
" " " " " för odlingen	"	4.749.00
Sökandenas vattenavledningskostnad	"	29.740.44
verklig kostnad enligt av mig granskade och avslutade räkenskaper	"	20.155.83

Areal: åker 51,96 hektar och 23,26 hektar äng och odlingsmark.

Arbetsdirektionens ordförande F.A. Sigurd, Stommen, Borgunda Dala.

Vid av undertecknad den 15 oktober 1925 verkställd avsyning av ovan angivna arbete har detsamma befunnits utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, varföre företaget i sin helhet förordas till godkännande.

Skövde den 15 oktober 1925.

Gustaf Sjöberg
Statens lantbruksingenjör.

158/25 Godkänt den 26 oktober 1925

D.-N:o 16357
Inkom till Lantbruksstyrelsen den 22 OKT 1925

Bevis

över verkställd avsyning av vattenavlednings- och avdikningsarbetet, enligt särskilt förordnande den 23 maj 1925 från Kungl. Lantbruksstyrelsen, på ansökan av F.A.Sigurd, Stommen, Borgunda Dala,

angående det företag, som avser uppgrävning av den så kallade Rosabäcken, i ändamål att torrlägga vattenskadade marker tillhörande Trädgården, Munkabo, Knölen, Skattegården, Smedsgården m.fl. hemman uti Borgunda socken av Gudhems härad och Skaraborgs län.

Planen fastställd den 3 april 1925.

Statsunderstöd: anslag av 1925-års allmänna avdikningsanslag kr. 7.430.-
lån av 1925-års odlingslånefond " 22.310.-

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 3 juli 1925.

Fastställd arbetstid till 1 september 1928 för grävningen.
" " " 1 " 1931 " odlingen.

beträffande anslaget:

beräknad kostnad enligt fastställda kostnadsförslaget	kr.	29.740.44
" " " " " för odlingen	"	4.749.00
Sökandenas vattenavledningskostnad	"	29.740.44
verklig kostnad enligt av mig granskade och avslutade räkenskaper	"	20.155.83

Areal: åker 51.96 hektar och 23.26 hektar äng och odlingsmark.

Arbetsdirektionens ordförande F.A.Sigurd, Stommen, Borgunda Dala.

Vid av undertecknad den 15 oktober 1925 verkställd avsyning av ovan angivna arbete har detsamma befunnits utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, varföre företaget i sin helhet förordas till godkännande.

Skövde den 15 oktober 1925.

Gustaf Sjöberg
Statens lantbruksingenjör.

G. Sjöberg
Statens Lantbruksingenjör
SKÖFDE.

STAMPEL EN KRONA 1 KR.