Akt nr:

R-E1a-0205

AU$R-E1a-0205

211

R 1-0205

KONTRAKT.

[illegible] 8460

Inkom till
K. Lantbruksstyrelsen
den 22 APR.1926

Sedan Kungl. Maj:t den 31 december 1925 för utdikning av vattensjuka marker inom St. Halffara, Skattegården och Tomten m.fl. hemman i Lugnås socken, Jembrohult i Holmestads socken och Svanebergsängen i Bredsäters socken av SKARABORGS LÄN ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör Gust. Sjöberg den 9 april 1925 upprättad plan med därtill hörande kostnadsförslag, än även beviljat *dels lån* med niotusenfemhundrasextio (9.560) kronor att utgå från *odlingslånefonden* och *dels* ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet med tretusenetthundraåttio (3.180) kronor att utgå från allmänna *avdikningsanslaget,* hava undertecknade, som enligt företett protokoll, hållet den 28 september 1922, av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~jag~~ vi för egen del samt å vederbörande intressenters vägnar åtaga och förbinda ~~mig~~ oss.

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl Maj:t fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen efter framställning må besluta,

4. 1925. 1000.

280/25

att vid företagets utförande underkasta ~~mig~~ oss alla de villkor och den kontroll, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen prövas lämpliga och nödiga, samt att gälda alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

att påbörja vattenavlednings- och avdikningsarbetet före den 1 juni 1926,

att fullborda samma arbete senast den 1 september 1927,

~~att fullborda odlingsarbetet senast den~~ ,

att genom egna kontanta tillskott, materialier, arbete eller på annat sätt bestrida, vad utöver för ändamålet beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, samt

att vederbörligen underhålla det utförda arbetet, vad angår det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill lån från odlingslånefonden beviljats, så länge någon del av lånet återstår ogulden, samt beträffande det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill statsbidrag utan återbetalningsskyldighet beviljats, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller ~~jag~~ vi från underhållsskyldigheten befriats;

2:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med detsammas utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit för lånet ställd, icke vidare nöjaktig och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra, vad därav uppburits — beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken — att på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen, till dess återbetalning sker;

3:o) att för den tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet, uppvisa den för företaget fastställda planen med därtill hörande betänkande jämte plan- och profilritningar;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång ställa ~~mig~~ oss till efterrättelse vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess vattenavlednings- och avdikningsarbetet vederbörligen avsynats och godkänts;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt till Lantbruksstyrelsen överlämna bestyrkt avskrift av till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och bestyrkt kopia av därtill hörande ritningar för att förvaras i Lantbruksstyrelsens arkiv, ävensom att, därest någon avvikelse från den fastställda planen under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av statsmedlen lyftas, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning, utvisande huru arbetet i följd av dylik avvikelse utförts;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader, av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av de för företaget erhållna statsmedel föranletts Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftat statsbidrag ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes, samt att för lånet ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av därav lyftade medel avlämna sådan skuldförbindelse, som av Statskontoret godkännes.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

St. Halffara, Åskekärr den 9 mars 1926.

Arbetsstyrelsen:

Theodor Johansson
äger 1/4 mtl. St. Halffara
adr: Åskekärr

Josef Johansson
äger 1/8 mtl Skatteg. å 1/12 mtl Tomten
adr Åskekärr

K. J. Svensson
äger 1/8 mtl. Skatteg. m. flere
adr. Åskekärr

K. G. Larsson
äger 1/8 mtl. Skatteg.
med flera h.
adr Åskekärr

K. J. Fröjd
äger Svanebergsängen.
Adress Åskekärr

Att Theodor Johansson, Josef Johansson, K. J. Svensson, K. G. Larsson och K. J. Fröjd

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intygas

Nils Mårtensson Einar Pehrsson

Adress Halsfara. Åskekärr. Adress Krigsmansg. Lugnås.

Med stöd av Kungl. brevet den 31 december 1925 *antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.*

Stockholm den 30 april *19*26.

Albert Smith

110205

DEBITERINGSLÄNGD

över

kostnaderna för underhållsarbeten under år 1948 vid St. Halffara m.fl. hemmans torrläggningsföretag åren 1921-22 i Lugnås m.fl. socknar av Skaraborgs län.

Hemmanets namn	Jordägarens namn	Att betala kronor
St. Halffara	Theodor Johansson	315:35
Siggagården	Einar Broman	41:46
Skattegården	Josef Johansson	203:42
Tomten	Josef Johansson	151:16
Skattegården	H. Svensson	126:85
Lille Tislegården	Ivar Klasson	0:82
Siggagården	Sigfrid Björk	49:80
Krigsmansgården	H. Svensson	41:23
"	Josef Larsson	10:45
Per Töresgården	Arvid Johansson	50:50
Per Bengtsgården	Ivar Klasson	82:92
Jernbrohult	Seth Johansson	22:08
Rudsängen	Robert Lundberg	27:72
Skattegården	Densamme	42:16
Svanebergsängen	Sven Karlsson	8:57
		1174:49

Nedanstående debitering verkställd enligt överenskommelse emellan nedanstående fastighetsägare och företagets styrelse.

Siggagården	Nils Hjalmarsson	20:26
Krigsmansgården	Gustaf Holmberg	25:25
	Summa kronor	1220:--

Skara den 4 dec. 1948.

Afskrift. N:o 2.

R 1-0205

8460

[illegible]
K. [illegible]
22 APR 1926

Handlingar

angående utdikning af vattenskadad mark

tillhörande

Stora Halshara, Skattegården: Per Töresgården
m. fl. hemman i Lugnås m. fl. s:nar av Kinne härad
och Skaraborgs län.

Upprättade vid laga syneförrättning år 1921-22.

af

Gustaf Sjöberg.

Statens Landtbruksingeniör.

Avskrift

Protokoll fört vid sammanträden under pågående laga synförrättning angående upptagandet av avloppskanaler från och genom marker tillhörande St. Halffara, Skattegården, Jomberholt, Backängen, Per Tönsgården, Per Bengtsgården m.fl. hemman uti Lugnås, Holmestads i Bredsäters socknar, Kinne härad och Skaraborgs län.

År 1922 den 9 juni inställde sig undertecknad statens lantbruksingenjör hos Theodor Johansson i St. Halffara för att på grund av Konungens Befallningshavandes förordnande (Bilaga Litt. A) förrätta sådan syn, som omförmäles i gällande vattenlag i ändamål att torrlägga vattenskadade marker tillhörande förenämnda hemman uti Lugnås, Holmestads i Bredsäters socknar av Kinne härad och Skaraborgs län.

Genom i behörig tid utfärdad kungörelse (Bilaga Litt. B) och särskilt delgivna kallelser (Bilaga Litt. C) hade delägarne blivit underrättade om förrättningens handläggning vid sammanträde denna dag.

1§

Till sammanträdet hade förutom förrättningsmannen och de av honom såsom biträde vid förrättningen tillkallade skiftesgodemännen Alexander Carlsson, Bingsboen Götene och B. R. Persson i Mönstorp Askikä dessutom följande personer sig infunnit:

Sökandena till förrättningen

Theodor Johansson för 1/4 mtl. St. Halffara Lugnås

K. J. Svensson för 1/8 mtl. Skattegården 1/32 mtl. d:o
Krigsmansgården och 1/64 Lilla Torslagården
Josef Johansson för 1/8 mtl. Skatteg. i 1/2 mtl.
Tvetten Lugnås
och av övriga delägare:
Klas Olsson för lägenheten Jembeshult Holmestads s:n
K. Aug. Larsson " " Ordängen och 1/8
Lugnås d:o mtl. Skattegården
Aug. Johansson för 1/8 mtl. Liggagården d:o
Hans Lenberg " 1/4 " Per Bengtsgården d:o
Aug. Larsson " 1/8 " Krigsmansgården d:o
Johan Fröjd " Svanebergsängen Bredsäters socken
Anton Karlsson såsom förmyndare för omyndige i Alfr. Anderssons st. för 1/8 mtl.
Liggagården Lugnås socken.

2§.

Det för förrättningsmannen av Konungens Befallningshavande utfärdade förordnandet upplästes och hade följande lydelse (Bilaga Litt. A).

3§.

Någon jävsanmärkning mot synemännen förekom ej och själva visste dessa ej med sig stå i något jävsförhållande till någon av delägarne.

4§.

Något laga hinder för förrättningens handläggning funnos synemännen ej föreligga.

5§.

Sakägarne till förrättningen förklarade sin avsikt med densamma vara att få vissa avloppsdiken upptagna till sådant djup och sådan bredd att deras intill och i närheten belägna marker kunde torrläggas till lagenligt djup av 1,2 meter och att kostnader härför och för framtida underhållet måtte fördelas på dem, som därav kunde anses hava nytta, vilken utredning de nu begärde att synemännen måtte verkställa.

6§.

N. G. Larsson i Runsängen begärde att diket över hans mark skulle bibehållas i sitt gamla läge.

7§.

Aug. Johansson i Siggagården bestred all deltagningsskyldighet och begärde ersättning för den skada, som kunde tillskyndas honom genom dikningen.

8§.

Anton Karlsson yrkade att diket från St. Hallfara ner genom Skattegården skulle bibehållas i sitt gamla läge.

9§.

N. J. Svensson yrkade däremot att diket skulle förläggas i rågången mellan hans mark och Siggagårdens mark.

10§.

Aug. Larsson bestred deltagningsskyldigheten i kostnaden för dikningen samt att någon, som helst skada tillfogades utfarvägen väster om hans mark.

11§.

Då överenskommelse angående företagets utförande ej kunde åvägabringas delägarne emellan, förklarade förrättningsmannen att synemännen komme att taga avdikningsfrågan under behandling och därmed lagligen förfara och skulle de sedan efter sammanträdets slut begiva sig ut på marken för att taga de lokala förhållandena i skärskådande och verkställa sådan jordvärdering, som föreskrives i gällande dikningslag.

12§.

Då intet vidare förekom uppläses dagens protokoll med tillkännagivande att nytt sammanträde skulle hållas å samma plats och å tid som genom kungörelse i sockenkyrkorna komme att tillkännagivas.

Härefter avslutades sammanträdet.

Ort och tid som ovan
Ex officio
Gustaf Sjöberg

B. B. Persson
Alexander Carlsson.

13§.

På utsatt tid och ställe sammanträdde åter förestående synemän för att slutbehandla den föreliggande avdikningsfrågan och hade dessutom följande personer sig infunnit.

Theodor Johansson för Halffara i Lugnås socken
Alfr. Anderssons st. genom Anton Backman, förmyndare i förnämnda sterbhus.
K. J. Svensson för Lille Tistegården, Skattegården och Krigsmansgården.
Josef Johansson för Skattegården i Tomten
K. G. Larsson för Rudsängen och Skattegården
Aug. Johansson för Siggagården
Hans Lenberg " Per Bengtsgården
Aug. Larsson " Krigsmansgården
Johan Fröjd " Lambergsängen i Bredsäters socken
Niklas Olsson " Jemboholt, Holmstads socken.

14§.

Det sedan förra sammanträdet utarbetade förslaget till avdikningens utförande förelades delägarne och samtlige därtill hörande längder genomgingos.

15§.

Beslöts att tillsätta en arbetsstyrelse eller direktion som skulle handhava avdikningsföretagets angelägenheter.

16§.

Till medlemmar i ovannämnda styrelse valdes Theodor Johansson st. Halffara, Josef Johansson i Skattegården,

K. G. Larsson i Backängen, K. J. Svensson i Skattegården och Johan Fröjd i Lerslyckan.

17§.

Att mottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar uppdrogs åt Theodor Johansson i St. Halffara, Vikekäll.

18§.

Räkningen över förrättningskostnaderna delgavs de närvarande och ett exemplar överlämnades till sökandena.

19§.

Synemännens utlåtande upplästes och hade följande lydelse (Bilaga Litt. D).

20§.

Aug. Larsson i Krigsmansgården anhöll att få tagit till protokollet att där diket E-F blivit bestämt att upptagas är vid laga skiftet uttagit jord till väg av vilken han haver gagn, varföre han förbehöll sig rätt, att av de jordägare, som nu tillerkännts ersättning för jord till detta dikes upptagande måtte då så av honom påfordras vara skyldige att tillsläppa jord till vägens anläggande.

21§.

Mellan en del av delägarna ingicks en skriftlig förening (Bilaga Litt. E) om företagets utförande m. m. vilken av synemännen biträddes.

22§.

Då intet vidare förekom tillkännagav förrättningsmannen att om någon är missnöjd med åtgärd eller beslut under förrättningen eller vill föra talan mot synemännens utlåtande ingive sina till Västerbygdens vattendomstol ställda besvär inom sexti-dagar från denna dag.

23§.

Sedan dagens protokoll blivit uppläst och lämnats utan anmärkning avslutades förrättningen och sammanträdet upplöstes.

St. Halffara den 28 sept. 1922
Ex officio
Gustaf Sjöberg

B. B. Persson.   Alexander Carlsson.

Bilaga Litt. A.
D. i W. Dm. № 12-38
1920

Resolution

Lantbruksingenjören Gustaf Sjöberg varder härigenom förordnad att därest laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning i laga ordning verkställa, blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt hit insända bevis.

Mariestad å landskansliet den 1 september 1920
På länsstyrelsens vägnar:
Carl Kröberg.   John Lindström
Stämpel Tre kronor.

D. i W. Dm. N:o 12-38.
1920

Skaraborgs läns
1 sep. 1920
Landskansli

Till
Konungens Befallningshafvande i
Skaraborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för en statens lantbruksingenjör att jämlikt gällande vattenlag förrätta syn i och för gräfning av ett utloppsdike i ändamål att torrlägga vattenskadade marker tillhörande Theodor Johansson m.fl. uti Lugnås socken och Kinne härad.

Närmaste skjutsstation till förrättningsstället är Askeskärr St. Halffara och närmaste järnvägsstation Askeskärr.

Meddelanden angående förrättningen ställes till Theodor Johansson under adress St. Halffara Askeskärr.

Uppgift på öfriga delägare, hvilka anses beröras af företaget, finnas å omstående sida.

St. Halffara den 23 aug. 1920
Theodor Johansson.

Undertecknade ingår som medsökande till den förra sökande.

Josef Johansson
Skattegt.
Askeskärr

K. J. Svensson
Skattegt.
Askeskärr

Bevittnas:
B. Jansson
Theodor Johansson

Bilaga Litt. B.

Kungörelse.

Bilaga Litt. C.

Kalkyl.

Bilaga Litt. D.

Utlåtande

avgivet av synemännen vid laga synförrättning angående torrläggning av vattenskadade marker tillhörande St. Halffara, Skattegården, Siggagården, Rudsängen, Per Bengtsgården, Per Friesgården och Krigsmansgården uti Lugnås socken, Jernbrohult uti Holmestads socken samt Lönnebergsängen uti Björsäters socken, allt inom Kinne härad och Skaraborgs län.

Företaget, som anser, att genom fördjupning och utvidgning av förut befintliga avloppsdiken möjliggöra en bättre torrläggning av omkring och i närheten av dem belägna vattenskadade marker, är att hänföra under de i gällande dikningslags 7 kap. 35 §§ gjorda bestämmelserna.

Den vattensjuka marken har blivit avvägd och genom uppmätning å karta avfattad och har begränsningslinjen därvid tagits så, att ingen nedom densamma belägen mark under nuvarande förhållanden kan torrläggas till det lagenliga djupet av 1,2 meter.

De sålunda uppmätta ägornas

beskaffenhet och areal finnas angivna i det förslaget åtföljande ägobeskrivningen, där varje ägofigur har sitt särskilda nummer, som å plankartan är utsatt med svarta siffror.

Markytans höjdläge i förhållande till det vid avvägningen använda noll- eller jämförelseplanet är å plankartan utmärkt med små blå siffror. För angivandet av det sålunda använda jämförelseplanet äro särskilda fixpunkter i form av triangel (Δ) inhuggna i jordfasta stenar. Deras läge till plats och höjd är angivet såväl å plankartan som å profilritningarne.

Genom borrning har jordarternas beskaffenhet undersökts och har den därvid visat sig bestå av grusartad lermylla på lerbotten.

På grund av markens lutningsförhållanden å de i företaget ingående jordarealerna hava dessa uppdelats i tvenne från varandra skilda avdikningsområden. Det ena omfattande norra delen av sankmarksområdet och det andra södra delen.

För vinnandet av den åsyftade torrläggningen måste inom norra området ett gemensamt huvudavlopp i förslaget benämnt med A-A'-B-C samt ett sidodike B-B^I uppgrävas och givas tillräckligt stora dimensioner såväl till djup, som bredd eller såsom i förslaget är angivet.

Inom södra området av samma skäl och på samma sätt ett huvudavlopp i förslaget kallat E-E^I-F-G samt sidodikena G-G^I och G-G^II uppgrävas. Särskilda profil- och sektionsritningar äro uppgjorda för de föreslagna dikena och äro å dessa ritningar i likhet med i den upprättade grävningslistan dimensionerna i metermått angivna.

Vid arbetets utförande måste en del broar ombyggas. Huru dessa arbeten lämpligen böra utföras är såväl genom specialritningar, som i kostnadsberäkningen och grävningslistan angivet.

Brobyggnaderna skola av dikningsskyldige utföras, men kan arbetet härmed om brolägaren så önskar överlåtas på honom dock med villkor, att arbetet blir fullgjort utfört och inom därför bestämd tid fullbordat. Angående föreliggande skyldigheter hänvisas för övrigt till bestämmelserna i dikningslagens 7 kap. 8§.

Vid bestämmandet av dikenas läge på marken skall i regel gamla sträckningen följas och endast sträckan B-C, som förut gått inne på K. J. Svenssons mark i Skattegården skall flyttas till rågången mellan honom och Alfred Anderssons sterbhus i Siggagården. De föreslagna dikenas läge är å plankartan angivna med dubbla röda linier.

De vid undersökningstillfället utsatta avvägningspunkterna äro å plankartan angivna med röda nummer svarande till de å profilritningen befintliga.

För bedömandet av företagets ekonomiska bärighet ävensom till ledning vid eventuella ackordpriser är en specificerad kostnadsberäkning uppgjord

Ersättning av upplåtelse av mark, som åtgår till kanalernas upptagande och 0,6 meters ren på vardera sidan utöver vad gamla diket förut härav innehåller hava synemännen jämlikt bestämmelserna i 9 kap. dikningslagen bestämt skall givas, och återfinnas ersättningsbeloppen angivna i den bifogade jordersättningslängden.

Vill markens ägare göra sig den uppkastade dikesjorden tillgodo äge han rätt därtill; vill han det ej vare den dikande skyldig att bortföra jorden eller giva ersättning för den skada den vållar.

För skada eller intrång, som genom den uppkastade dikesjordens kvarliggande kan vållas njute markägarne ersättning och hava synemännen bestämt att denna ersättning skall utgå med 6% årligen av värdet å den jord de upptaga.

Detta värde skall efter arbetets utförande beräknas av trenne ojäviga personer, av vilka jordägare, som ersättning äskar utser en, dikningsskyldige en, och dessa sålunda utsedda personer tillkallar den tredje.

Dessa värderingsmän uppmäta marken, som jordbankarne upptaga, samt använder det jordvärde, som i jordvärderingslängden av synemännen är angivet såsom blivande värde.

Denna värdering skall upprepas vart femte år.

Alla andra anspråk på ersättning för skada eller intrång, som kunna uppstå under arbetets utförande eller framtida underhållet av kanalerna skola avgöras på liknande sätt delägarne emellan då överenskommelse i godo ej kan träffas.

Där dike eller kanal går i rågång skall det upptagas lika på vardera grannens mark och den uppkastade dikesjorden såvitt möjligt är fördelas lika på båda sidor.

Den uppkastade dikesjorden får ej läggas i sammanhängande strängar utan med öppningar på lämpliga ställen och på minst var 50:de meter för ytvattnets fria avrinnande från bakom liggande mark.

Jordbankarne skola läggas på minst en meters avstånd från kanalens kanter och ej givas starkare lutning mot densamma än 1:1.

Företaget har på grund av lutningsförhållanden blivit uppdelat i tvenne från varandra skilda företag i vad angår grävningen och därmed förenade kostnader, på så sätt att uppgrävningen av kanalen $A-A^1-B-C$ och sidodiket $B-B^1$ utgöra en dikningssamfällighet för sig kallad avdelning I, och kanalen och dikena $C-C^I-F-G$ och $G-G^I$ och $G-G^2$ en samfällighet för sig, kallad avdelningen II.

Såsom grund för deltagningsskyldigheten i de kostnader, som medfölja avdikningsfrågan och desas utförande har lagts värdet av den förbättring den vattensjuka marken anses få genom torrläggningen och har därför sådan jordvärdering som föreskrives i gällande dikningslag av synmännen verkställt. Den vattensjuka markens sålunda uppskattade värde före och efter torrläggningen jämte den uppkommande förbättringen å densamma äro i den upprättade jorduppskattningslängden i kronor angivna.

För fördelningen av de med företaget förenade kostnaderna, hava synemännen jämlikt bestämmelserna i gällande dikningslag iakttagit att varje jordägares andel däri bestämts i mån av den nytta han genom sin jordförbättring tillskyndas genom företagets utförande.

För förrättningskostnaderna har sålunda fördelningen utgått efter den jordförbättring varje enskild jordägare beräknats vinna i förhållande till jordförbättringen i sin helhet inom hela företaget eller sådan den såväl i jorduppskattningslängden i procent är angiven som i kostnadsfördelningslängden både i procent och i kronor är antecknad.

För utrönandet av den nytta som genom själva arbetets utförande uppstår för de olika jordägarne har företaget uppdelats i flera avdelningar, mellan vilka på grund av höjd- och lutningsförhållanden eller huvudkanalernas läge på marken sådana olikheter förefinnas, att de i och för sin torrläggning äro mer eller mindre beroende av varandra.

Synemännen hava nämligen ansett rättvist att såvitt möjligt varit ingen påförts delaktighet i kostnad för dikning av vilken han är alldeles oberoende för sin markes torrläggning.

Inom varje avdelning hava sammanförts de jordområden, för vilka en viss dikessträckas upptagande är nödvändig, och hava samtliga dikningsarbetena ansetts såsom gemensamma och fördelats på respektive jordägare inom avdelningen efter den uppskattade jordförbättringens storlek.

Om någon eller några delägare inom en avdelning funnits hava nytta av dikningen även inom en annan ha de påförts deltagningsskyldighet däri efter den jordförbättring minskad med förut påförd kostnad och reducering på grund av höjdläge.

Denna fördelning återfinnes i den härvid uppgjorda kostnadsfördelningslängden.

Sedan på så sätt vars och ens deltagningsskyldighet inom varje särskild avdelning blivit bestämd, hava dessa sammanförts såsom i förenämnda längd visas, och den därvid uppkommande summan tagits till grund för deltagningsskyldigheten i avdikningssamfälligheten i sin helhet.

Rensningar av kanalerna skola företagas så ofta behovet det påkallar eller någon av delägarne det fordrar och med tvenne ojäviga vittnen styrker behovet därav.

Kostnaden för framtida underhållet av kanalerna, även som delaktighet i de årliga ersättningarne för intrång skola fördelas efter samma grunder, som angivits för nygrävningen.

Arbetet skall taga sin början inom ett år efter det förrättningen vunnit laga kraft, samt bragts till slut senast 2 år efter det arbetet tagit sin början.

Arbetet skall utföras i full överensstämmelse med den föreliggande planen, men vare dikningsskyldige pliktige att göra sådana ändringar däri, som behörig myndighet kan finna skäl föreskriva för företagets betryggande.

Förrättningskostnaderna skola av sökande förskotteras vid förrättningens avslutande, men när företaget kommer till stånd fördelas dessa på samtlige av förrättningen berörda markägare efter den jordförbättring de genom torrläggningen anses få och sådan den i procent är angiven i jorduppskattningslängden.

St. Halffara den 28 sept. 1922

Gustaf Sjöberg

B. B. Persson Alexander Carlsson.

Bilaga Litt. E.

Förening

ingången vid lagligen utlyst sammanträde hos Theodor Johansson i Stora Halffara, angående torrläggning av vattenskadade marker tillhörande St. Halffara Skattegården, Siggagården, Brokängen, Per Töresgården, Per Bengtsgården och Krigsmansgården uti Lugnås socken, Jembohult uti Holmestads socken, samt Sonebergsängen uti Bredsäters socken, allt inom Kinne härad och Skaraborgs län, den 28 september 1922.

Mellan undertecknade intressenter i ovannämnda företag har jämlikt vattenlagens 57 och 58 §§ följande överenskommelse träffats:

1) Förena vi oss om företaget och förbinda oss, att genom gemensamt arbete eller kostnad utföra detsamma i full överensstämmelse med det vid laga syneförrättningen uppgjorda förslaget, dock med iakttagande av de ändringar däri, som behörig myndighet möjligen kan finna skäl föreskriva.

2) Att till arbetets utförande gemensamt söka bidrag av statsmedel, dels i form av anslag utan återbetalningsskyldighet och dels såsom lån ur Statens odlingslånefond.

3) Uppdraga vi åt den utsedda arbetsdirektionen och befullmäktiga densamma:

att i våra namn ingå till Kungl. Maj:ts med underdånig ansökan om anslagets och lånets erhållande till arbetenas utförande och förrättningskostnadernas gäldande.

att sedan anslaget och lånet beviljats i våra namn underteckna alla för dess erhållande nödiga kontrakt och förbindelser.

att genom bland sig utsedd och befullmäktigad person uppbära och utkvittera de beviljade medlen på därför bestämda terminer.

att på delägare som ej sökt statsanslag utdebitera och uppbära på dem löpande andelar i kostnaderna.

att på vårt gemensamma ansvar i mån av deltagningsskyldighet i företaget genom lån anskaffa medel till förrättningskost nadernas gäldande och arbetets bedrivande intill dess de sökta medlen utfalla.

att ombesörja det arbetet snarast möjligt kommer till utförande på sätt den finner lämpligast, samt tillse att det utföres i full överensstämmelse med den fastställda planen.

4) Arbetsdirektionen skall föra noggranna räkenskaper över av dem omhänderhavda medel, samt därför redovisa minst en gång om året vid allmänt sammanträde med delägarne eller inför av dem utsedda revisorer.

5) För besvär och omkostnader för fullgörandet av sitt uppdrag äger arbetsdirektionens medlemmar rätt uppbära skälig ersättning, ävensom att på gemensam bekostnad anlita sakkunnig person då så i ett eller annat fall anses behövligt.

6) Inom arbetsdirektionen gäller det beslut, som understödes av 3 st. närvarande medlemmar.

Frågor, som anses av större vikt hänskjutas till behandling vid allmänt sammanträde med Delägarne.

7) Att besluta i gemensamma ärenden kallas delägarne av arbetsdirektionens ordförande genom lämpligt meddelande, till sammanträde minst åtta dagar förut. Vid beslutens fattande under pågående allmänt sammanträde röstar var och en efter sin andel i företaget och avgöres alla frågor genom enkel pluralitet.

Frånvarande medlemmar få

nöja sig med de närvarandes beslut men äge rätt att bevaka sin rätt genom lagligen befullmäktigat ombud.

8) Avgår medlem av arbetsdirektionen utses ny vid allmänt sammanträde snarast möjligt.

9) Skulle någon av oss brista i vår åtagna skyldigheter äger arbetsdirektionen på laglig väg och på den försumliges bekostnad, att böta honom härför.

1.
Theodor Johansson
för A. Halffara

2, 3 ö 12
K. J. Svensson
för Skattegl.

4 ö 5.
Josef Johansson
för Skattegl.

7 ö 8.
A. G. Larsson
för Rydsäng

13
Johan Fröjd
för Svanebergsängen

11
F. Lenberg
för Per Bengtsgården

6
Niklas Ohlsson
för Jernbrohult

Förestående förening är i vår närvaro frivilligt ingången och egenhändigt undertecknad betyga:

Gustaf Sjöberg

B. R. Persson   Alexander Carlsson

Ägobeskrifning och Arealförteckning

över torrläggning av vattenskadade marker tillhörande St. Hallfara, Skattegården, Siggagården, Budsängen, Per Tresgården, Per Bengtsgården och Krigsmansgården uti Lugnås socken Jembirhult uti Ekmestads socken samt Svanebergsängen i Björsäters socken allt inom Kinne härad och Skaraborgs län; uppmättad vid laga syneförrättning åren 1921-1922.

Ägofigurernas nummer å kartan	Hemmanets och Delägarnes namn m. m.	Areal				Summa areal				Inpedimenter	
		Åker		Ängs- och odlingsmark m. m.		Åker		Ängs- och odlingsmark m. m.			
		har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	har	ar
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Lugnås socken St. Hallfara Verner Johansson										
1	åker		49								
1a	.		29								
2	.		21								
2a	.		28								
3	.		39								
4	.		36								
5	.		35								
6	.		31								
7	.		22								
8	.		21								
9	.		22								
10	.		15								
11	.		84								
144	.		34								
145	.		26								
146	.		59								
147	.		56								
148	väg										15
	Transp.	6	07								15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	6	07								15–
149	åker		75–								
150	.		52								
151	.		45–								
152	.		50								
153	.		20								
154	.		18								
155	.		20								
156	.		16								
157	.		33								
158	.		29								
159	.		27								
160	.		31								
161	.		33								
162	.		39								
163	.		34								
164	.		60								
165	.		47								
166	.		36								
167	åker		43								
168	.		39								
169	.		36								
170	.		35–								
171	.		50								
172	.		35–								
173	.		28								
174	.		19								
175	.		20								
176	.		20								
177	.		20								
178	.		18								
179	.		16			16	57				
	Transp.					16	51				15–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.					16	51				15
	1. **Skattegården**										
	Alf. Anderssons sterbh.										
12	åker		16								
13	.		22								
14	.		44								
15	.		29								
16	.		29								
17	.		30								
18	.		32								
19	.		27								
20	.		40								
21	.		31								
22	.		36								
23	-		40								
24	-		33								
25	.		36								
26	.		40								
27	tomt		09								
28	.		13			5	07				
	2 **Krigsmansgården**										
	K. J. Svensson										
29	åker		35								
30	-		47								
31	.		37								
32	.		44								
33	.		32								
34	väg										02
35	åker		03			1	98				
	3 **Skattegården**										
	K. J. Svensson										
36	åker		32								
37	"		32								
38	.		27								
	Transp.	0	91			23	56				17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	0	91			23	56				17
39	tomt		12								
40	"		33								
40a	väg										06
41	"										06
42	åker		22								
43	"		24								
44	"		40								
45	"		30								
46	"		28								
47	"		57								
48	"		39								
49	"		65								
50	"		21								
51	"		20								
52	"		20								
53	"		17								
54	"		26								
55	"		23								
56	"		20								
57	"		31								
58	"		32								
59	"		23								
60	impr										03
61	åker		21								
62	"		22								
63	"		21								
64	"		20								
65	"		30								
66	"		20								
67	"		28								
68	"		23								
69	"		23								
	Transp.	8	82			23	56				32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	8	82			23	56				32
70	åker		17			8	99				
	4. **Tomten**										
	Josef Johansen										
71	eng										04
72	åker		16								
73	"		06								
74	"		09								
75	"		13								
76	"		04								
77	"		11								
78	"		16								
79	eng										02
80	"										03
81	åker		40								
82	"		51								
83	"		52								
84	"		30								
85	"		37								
86	våg										10
87	åker		47								
88	"		44								
89	"		43								
90	"		25								
91	"		18								
92	"		15								
93	"		14								
94	"		19								
95	"		29								
96	"		18								
97	"		15								
98	"		06								
	Transp.	5	78			32	55				57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	5	78			32	55				51
99	åker		03								
100	"		03								
101	väg										05
102	åker		26								
103	"		04								
104	"		32								
105	"		27								
106	"		22			6	95				
	5. Skattegården Josef Johansson										
107	åker		26								
108	"		25								
109	"		06								
110	tomt		79								
111	åker		11								
112	"		20								
113	"		15								
114	"		50								
115	"		46								
116	"		46								
117	väg										04
118	åker		12								
119	"		13								
120	"		12								
121	väg										18
122	åker		21								
123	"		21								
124	"		20								
125	"		20								
126	"		34								
127	"		25								
128	"		28								
129	"		26								
130	"		26								
	Transp.	5	82			39	50				78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	5	82			39	50				78
131	åker		28								
132	"		27								
133	"		22								
134	"		23								
135	"		23								
136	"		22								
137	"		23								
138	"		35								
139	"		28								
140	"		28								
141	"		23								
142	"		12								
143	"		05			8	81				
	Holmestads socken										
	6. Jembrohult										
	Niklas Olsson										
180	åker		39								
181	"		58								
182	väg										06
183	åker		37								
184	"		33								
185	"		24			1	91				
	Lugnås socken										
	7 1/8 mtl. Skattegården										
	K. J. Larsson										
186	åker		12								
187	"		08								
188	väg										12
189	åker		21								
190	"		23								
191	"		29								
192	"		28								
	Transp.	1	21			50	22				96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp:	1	21			50	22				96
193	åker		28								
194	väg										20
195	åker		20								
196	"		25								
197	"		27								
198	"		26								
199	"		24								
200	"		30								
201	"		30								
202	"		31								
203	"		21								
204	"		23								
205	"		30								
206	"		30								
207	"		31								
208	"		30								
209	"		34								
210	"		38								
211	"		37								
212	"		37								
213	"		30								
214	"		27								
215	"		39								
216	"		38								
217	"		37								
218	"		35								
219	"		44								
220	väg					9	23				11
	8 Rudsängen. K. J. Larsson										
221	tomt		25								
222	"		29								
223	åker		53								
224	"		59								
	Transp	1	66			59	45			1	27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	1	66			59	45			1	27
225	åker		48			2	14				
	9 Siggagården Aug. Johansson										
226	väg										10
227	tomt		20								
228	åker		22								
229	"		11								
230	"		14								
231	"		14								
232	"		13								
233	"		22								
234	"		20								
235	"		23								
236	"		20								
237	"		21								
238	väg										06
239	åker		25								
240	"		13								
241	"		14								
242	"		21								
243	"		18								
244	"		18								
245	"		19								
246	"		20								
247	"		21								
248	"		19								
249	"		19								
250	"		26				4	33			
	Transp.					65	92			1	43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.					65	92			1	43
	10. Per Töres-gården										
	Matilda Johansson										
251	åker		20								
252	"		18								
253	"		11								
254	"		22								
255	"		21								
256	"		19								
257	"		17								
258	"		17								
259	"		19								
260	"		15								
261	"		28								
262	"		23								
263	tomt		21								
264	åker		20								
265	"		25			2	96				
	11 Per Bengtsgården										
	Hans Lenberg										
266	väg										13
267	tomt		16								
268	"		12								
269	"		15								
270	åker		16								
271	"		27								
272	"		26								
273	"		32								
274	"		22								
275	"		26								
276	"		20								
	Transp.	2	12			68	88			1	56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	2	12			68	88			1	56
277	åker		25–								
278	〃		33								
279	〃		33								
280	〃		36								
281	〃		33								
282	〃		28								
283	〃		31								
284	〃		34								
285	〃		44								
286	〃		19								
287	〃		12								
288	〃		14								
289	〃		24								
290	〃		14								
291	〃		15–								
292	〃		15–								
293	〃		13								
294	〃		14								
295	〃		14								
296	〃		13								
297	〃		12								
298	〃		16								
299	〃		16								
300	〃		14								
301	〃		16								
302	〃		19								
303	〃		16								
304	〃		15–								
305	〃		19								
306	〃		19								
307	〃		15–								
308	〃		15–								
	Transp.	8	68			68	88			1	56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	8	68			68	88			1	56
309	åker		15–								
310	"		20								
311	"		16								
312	"		16								
313	"		20								
314	"		14								
315	"		11								
316	"		12								
317	"		15–								
318	"		11								
319	"		10								
320	"		08								
321	"		10			10	46				
	4 Krigsmansgården Aug. Larsson										
322	åker		22								
323	"		11								
324	"		16								
325	"		19								
326	"		24								
327	"		19								
328	"		20								
329	"		21			1	52				
	12 Lille Tislegården K. J. Larsson										
330	väg										15–
331	åker		21								
332	"		22								
333	"		20								
334	"		22								
	Transp.		85–			80	86			1	71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.		85–			80	86			1	71
335	åker		23								
336	"		20			1	28				
	Bredåkers socken										
	Svanebergsängen 13										
	Johan Tröjd										
337	åker		35–								
338	"		31								
339	"		58								
340	"		27								
341	"		25–								
342	imp										07
343	väg										09
344	"										08
345	åker		22								
346	"		21								
347	"		18								
348	"		12								
349	"		09								
350	"		07								
351	"		13								
352	"		10								
353	"		12								
354	"		08								
355	"		08			3	16				
	Summa					85–	30			1	95–

Stora Halffors den 28 Sept. 1922

Gustaf Sjöberg

Jorduppskattningslängd

över torrläggning av vattenskadade marker tillhörande H. Halffara, Skattegården, Siggagården, Bredängen, Per Tresgården, Per Bengtsgården och Krigsmansgården uti Lugnås socken, Jernbrotshult uti Holmestads socken samt Lanebergsängen i Bredsäters socken allt inom Kinne härad och Skaraborgs län; uppmätad vid laga synförrättning åren 1921-1922.

Egofigurens nummer å kartan	Hemmanets och Delägarnes namn m. m.	Areal		Summa areal		Uppskattade blifvande värdet	Uppskattade närvarande värdet	Förbättringen utgör	Uppskattade blifvande värdet utgör		Uppskattade närvarande värdet utgör		Förbättringen utgör		Summa uppskattade blifvande värdet		Summa uppskattade närvarande värdet		Summa förbättring		Proc. af hela förbättringen
		här	ar	här	ar	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Lugnås socken																				
A	H. Halffara																				
	Teodor Johansson																				
1	åker		49			1200	800	400					196	-							
1a	"		29			"	700	500					145	-							
2	"		21			"	"	"					105	-							
2a	"		28			"	800	400					112	-							
3	"		39			"	700	500					195	-							
4	"		36			"	"	"					180	-							
5	"		35			"	"	"					175	-							
6	"		31			"	"	"					155	-							
7	"		22			"	"	"					110	-							
8	"		21			"	800	400					84	-							
9	"		22			"	"	"					88	-							
10	"		15			"	"	"					60	-							
11	"		84			"	"	"					336	-							
144	"		34			1000	700	300					102	-							
145	"		26			"	"	"					78	-							
146	"		59			"	"	"					177	-							
	Transp.	5	51										2298	-							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	5	51										2298	-							
147	åker		56			1000	700	300					168	-							
149	〃		75			〃	〃	〃					225	-							
150	〃		52			〃	〃	〃					156	-							
151	〃		45			〃	〃	〃					135	-							
152	〃		50			〃	〃	〃					150	-							
153	〃		20			〃	〃	〃					60	-							
154	〃		18			〃	〃	〃					54	-							
155	〃		20			〃	〃	〃					60	-							
156	〃		16			〃	〃	〃					48	-							
157	〃		33			1100	700	400					132	-							
158	〃		29			〃	〃	〃					116	-							
159	〃		27			〃	〃	〃					108	-							
160	〃		31			〃	〃	〃					124	-							
161	〃		33			1200	700	500					165	-							
162	〃		39			〃	〃	〃					195	-							
163	〃		34			〃	〃	〃					170	-							
164	〃		60			〃	〃	〃					300	-							
165	〃		47			〃	〃	〃					235	-							
166	〃		36			〃	〃	〃					180	-							
167	〃		43			〃	〃	〃					215	-							
168	〃		39			〃	〃	〃					195	-							
169	〃		36			〃	〃	〃					180	-							
170	〃		35			〃	〃	〃					175	-							
171	〃		50			〃	〃	〃					250	-							
172	〃		35			〃	〃	〃					175	-							
173	〃		28			1200	800	400					112	-							
174	〃		19			〃	〃	〃					76	-							
175	〃		20			〃	〃	〃					80	-							
176	〃		20			〃	〃	〃					80	-							
177	〃		20			〃	〃	〃					80	-							
178	〃		18			〃	〃	〃					72	-							
179	〃		16	16	51	〃	〃	〃					64	-	18750	-	11917	-	6833	-	18,59
	Transp.			16	51										18750	-	11917	-	6833	-	18,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.			16	51										18750	-	11917	-	6833	-	18,59
	B Siggagården -ej																				
	Alf. Anderssons st.																				
12	åker		16			1200	700	500					80	-							
13	"		22			"	"	"					110	-							
14	"		44			"	"	"					220	-							
15	"		29			"	"	"					145	-							
16	"		29			"	"	"					145	-							
17	"		30			"	"	"					150	-							
18	"		32			"	"	"					160	-							
19	"		27			"	"	"					135	-							
20	"		40			"	"	"					200	-							
21	"		31			"	"	"					155	-							
22	"		36			"	"	"					180	-							
23	"		40			"	"	"					200	-							
24	"		33			"	"	"					165	-							
25	"		36			"	"	"					180	-							
26	"		40			"	"	"					200	-							
27	tomt		09			"	"	"					45	-							
28	"		13	5	07	"	"	"					65	-	6084	-	3549	-	2535	-	6,90
	C 2. Krigmansgården K. J. Svensson																				
29	åker		35			1200	700	500					175	-							
30	"		47			"	"	"					235	-							
31	"		37			"	"	"					185	-							
32	"		44			"	"	"					220	-							
33	"		32			"	"	"					160	-							
35	"		13	1	98	"	"	"					5	-	2376	-	1386	-	990	-	2,69
	D 3. Skattegården K. J. Svensson																				
36	åker		32			1200	700	500					160	-							
37	"		32			"	"	"					160	-							
38	"		27			"	"	"					135	-							
39	tomt		12			"	"	"					60	-							
40	"		33			"	"	"					165	-							
42	åker		22			"	"	"					110	-							
	Transp.	1	58	23	56								790	-	27210	-	16852	-	10358	-	28,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	1	58	23	56								790	-	27210	-	16852	-	10358	-	2818
43	åker		24			1200	700	500					120	-							
44	〃		40			〃	〃	〃					200	-							
45	〃		30			1100	700	400					120	-							
46	〃		28			〃	〃	〃					112	-							
47	〃		57			〃	〃	〃					228	-							
48	〃		39			〃	〃	〃					156	-							
49	〃		65			〃	〃	〃					260	-							
50	〃		21			1200	700	500					105	-							
51	〃		20			〃	〃	〃					100	-							
52	〃		20			〃	〃	〃					100	-							
53	〃		17			〃	〃	〃					85	-							
54	〃		26			〃	〃	〃					130	-							
55	〃		23			〃	〃	〃					115	-							
56	〃		20			〃	〃	〃					100	-							
57	〃		31			〃	〃	〃					155	-							
58	〃		32			〃	〃	〃					160	-							
59	〃		23			〃	〃	〃					115	-							
61	〃		21			〃	〃	〃					105	-							
62	〃		22			〃	〃	〃					110	-							
63	〃		21			〃	〃	〃					105	-							
64	〃		20			〃	〃	〃					100	-							
65	〃		30			〃	〃	〃					150	-							
66	〃		20			〃	〃	〃					100	-							
67	〃		28			〃	〃	〃					140	-							
68	〃		23			〃	〃	〃					115	-							
69	〃		23			〃	〃	〃					115	-							
70	〃		17	8	99	〃	〃	〃					85	-	10569	-	6293	-	4276	-	1162
E.	4. Tomten																				
	Josef Johansson																				
72	åker		16			1000	800	200					32	-							
73	〃		06			〃	〃	〃					12	-							
74	〃		09			〃	〃	〃					18	-							
75	〃		13			〃	〃	〃					26	-							
	Transp.		44	32	55								88	-	37779	-	23145	-	14634	-	3980

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.		44	32	55								88	-	37779	-	23145	-	14634	- 39	80
76	åker		04			1000	800	200					8	-							
77	"		11			"	"	"					22	-							
78	"		16			"	"	"					32	-							
81	"		40			1200	700	500					200	-							
82	"		57			"	"	"					255	-							
83	"		52			"	"	"					260	-							
84	"		30			"	"	"					150	-							
85	"		37			"	"	"					185	-							
87	"		47			1000	700	300					141	-							
88	"		44			"	"	"					132	-							
89	"		43			"	"	"					129	-							
90	"		25			"	"	"					75	-							
91	"		18			"	"	"					54	-							
92	"		15			"	"	"					45	-							
93	"		14			"	"	"					42	-							
94	"		19			1100	700	400					76	-							
95	"		29			"	"	"					116	-							
96	"		18			"	"	"					72	-							
97	"		15			"	"	"					60	-							
98	"		06			800	600	200					12	-							
99	"		03			"	"	"					6	-							
100	"		03			"	"	"					6	-							
102	"		26			1200	700	500					130	-							
103	"		04			"	"	"					20	-							
104	"		32			"	"	"					160	-							
105	"		27			"	"	"					135	-							
106	"		22	6	95	"	"	"					110	-	7649	-	4928	-	2721	- 7	40
F	5 **Skattegården Josef Johansson**																				
107	åker		26			1200	700	500					130	-							
108	"		25			"	"	"					125	-							
109	"		06			"	"	"					30	-							
110	tomt		79			"	"	"					395	-							
111	åker		11			1000	700	300					33	-							
112	"		20			"	"	"					60	-							
	Transp.	1	67	39	50								773	-	45428	-	28673	-	17355	- 47	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	1	67	39	50								773	-	45428	-	28073	-	17355	-	47 20
113	åker		15			1000	700	800					45	-							
114	"		50			1200	700	500					250	-							
115	"		46			"	"	"					230	-							
116	"		46			"	"	"					230	-							
118	"		12			"	"	"					60	-							
119	"		13			"	"	"					65	-							
120	"		12			"	"	"					60	-							
122	"		21			"	"	"					105	-							
123	"		21			"	"	"					105	-							
124	"		20			"	"	"					100	-							
125	"		20			"	"	"					100	-							
126	"		34			"	"	"					170	-							
127	"		25			"	"	"					125	-							
128	"		28			"	"	"					140	-							
129	"		26			"	"	"					130	-							
130	"		26			"	"	"					130	-							
131	"		28			"	"	"					140	-							
132	"		27			"	"	"					135	-							
133	"		22			"	"	"					110	-							
134	"		23			"	"	"					115	-							
135	"		23			"	"	"					115	-							
136	"		22			"	"	"					110	-							
137	"		23			"	"	"					115	-							
138	"		35			"	"	"					175	-							
139	"		28			"	"	"					140	-							
140	"		28			"	"	"					140	-							
141	"		23			"	"	"					115	-							
142	"		12			"	"	"					60	-							
143	"		05	8	81	"	"	"					25	-	10480	-	6167	-	4313	-	11 73
	Holmestads socken																				
G	6 Jernbrohult																				
	Niklas Olsson																				
180	åker		39			1200	700	500					195	-							
	Transp.		39	48	31								195	-	55908	-	34240	-	21668	-	58 93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.		39	48	31								195	-	55908	-	34240	-	21668	-	58 95
181	åker		58			1200	700	500					290	-							
183	"		37			800	800	-					-								
184	"		33			"	"	-					-								
185	"		24	1	91	"	"	-					-		1164	-	679	-	485	-	32
	Lugnås socken																				
H	7 Skattegården																				
	K. J. Larsson																				
186	åker		12			800	800	-					-								
187	"		08			800	800	-					-								
189	"		21			1000	700	300					63	-							
190	"		23			"	"	"					69	-							
191	"		29			"	"	"					87	-							
192	"		28			"	"	"					84	-							
193	"		28			"	"	"					84	-							
195	"		20			1100	700	400					80	-							
196	"		25			"	"	"					100	-							
197	"		27			"	"	"					108	-							
198	"		26			"	"	"					104	-							
199	"		24			"	"	"					96	-							
200	"		30			"	"	"					120	-							
201	"		30			"	"	"					120	-							
202	"		31			"	"	"					124	-							
203	"		21			"	"	"					84	-							
204	"		23			"	"	"					92	-							
205	"		30			"	"	"					120	-							
206	"		30			"	"	"					120	-							
207	"		31			"	"	"					124	-							
208	"		30			"	"	"					120	-							
209	"		34			"	"	"					136	-							
210	"		38			1200	700	500					152	-							
211	"		37			"	"	"					148	-							
212	"		37			"	"	"					148	-							
213	"		30			"	"	"					120	-							
	Transp.	7	03	50	22								2603	-	57072	-	34919	-	22153	-	60 25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	7	13	50	22								2603	-	57072	-	34919	-	22153	-	6023
214	åker		27			1200	700	500					135	-							
215	〃		39			〃	〃	〃					195	-							
216	〃		38			〃	〃	〃					190	-							
217	〃		37			〃	〃	〃					185	-							
218	〃		35			〃	〃	〃					175	-							
219	〃		44	9	23	〃	〃	〃					220	-	10024	-	6321	-	3703	-	1007
I	Bredängen 8 K. J. Larsson																				
221	tomt		25			800	800	–					–								
222	〃		29			〃	〃	–					–								
223	åker		53			1200	700	500					265	-							
224	〃		59			〃	〃	〃					295	-							
225	〃		48	2	14	〃	〃	〃					240	-	1920	-	1120	-	800	-	218
K	Siggagården 9. Aug. Johansson																				
227	tomt		20			1200	700	500					100	-							
228	åker		22			〃	〃	〃					110	-							
229	〃		11			〃	〃	〃					55	-							
230	〃		14			〃	〃	〃					70	-							
231	〃		14			〃	〃	〃					70	-							
232	〃		13			〃	〃	〃					65	-							
233	〃		22			〃	〃	〃					110	-							
234	〃		20			〃	〃	〃					100	-							
235	〃		23			〃	〃	〃					115	-							
236	〃		20			〃	〃	〃					100	-							
237	〃		21			〃	〃	〃					105	-							
239	〃		25			〃	〃	〃					125	-							
240	〃		13			〃	〃	〃					65	-							
241	〃		14			〃	〃	〃					70	-							
242	〃		21			〃	〃	〃					105	-							
243	〃		18			〃	〃	〃					90	-							
244	〃		18			〃	〃	〃					90	-							
245	〃		19			〃	〃	〃					95	-							
246	〃		20			〃	〃	〃					100	-							
247	〃		21			〃	〃	〃					105	-							
	Transp.	3	69	61	59								1845	-	69016	-	42360	-	26656	-	7750

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	3	69	61	59								1845	-	69016	-	42360	-	26656	-	72,50
248	åker		19			1200	700	500					95	-							
249	"		19			"	"	"					95	-							
250	"		26	4	33	"	"	"					130	-	5196	-	3031	-	2165	-	5,89
L Per Töjes-gården 10																					
Matilda Johansson																					
251	åker		20			1200	700	500					100	-							
252	"		18			"	"	"					90	-							
253	"		11			"	"	"					55	-							
254	"		22			"	"	"					110	-							
255	"		21			"	"	"					105	-							
256	"		19			"	"	"					95	-							
257	"		17			"	"	"					85	-							
258	"		17			"	"	"					85	-							
259	"		19			"	"	"					95	-							
260	"		15			"	"	"					75	-							
261	"		28			"	"	"					140	-							
262	"		23			"	"	"					115	-							
263	tomt		21			1100	700	400					84	-							
264	åker		20			"	"	"					80	-							
265	"		25	2	96	"	"	"					100	-	3486	-	2072	-	1414	-	3,85
M Per Bengtsgården 11																					
Frans Lenberg																					
267	tomt		16			1200	700	500					80	-							
268	"		12			"	"	"					60	-							
269	"		15			"	"	"					75	-							
270	åker		16			"	"	"					80	-							
271	"		27			"	"	"					135	-							
272	"		26			"	"	"					130	-							
273	"		32			"	"	"					160	-							
274	"		22			"	"	"					110	-							
275	"		26			"	"	"					130	-							
276	"		20			"	"	"					100	-							
277	"		25			"	"	"					125	-							
	Transp.	2	37	68	88								1185	-	77698	-	47463	-	30235	-	82,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	2	37	68	88								185	-	77698	-	47463	-	30235	-	82,24
278	åker		33			1200	700	500					165	-							
279	〃		33			〃	〃	〃					165	-							
280	〃		36			〃	〃	〃					180	-							
281	〃		33			〃	〃	〃					165	-							
282	〃		28			〃	〃	〃					140	-							
283	〃		31			〃	〃	〃					155	-							
284	〃		34			〃	〃	〃					170	-							
285	〃		44			〃	〃	〃					220	-							
286	〃		19			〃	〃	〃					95	-							
287	〃		12			〃	〃	〃					60	-							
288	〃		14			〃	〃	〃					70	-							
289	〃		24			〃	〃	〃					120	-							
290	〃		14			〃	〃	〃					70	-							
291	〃		15			〃	〃	〃					75	-							
292	〃		15			〃	〃	〃					75	-							
293	〃		13			〃	〃	〃					65	-							
294	〃		14			〃	〃	〃					70	-							
295	〃		14			〃	〃	〃					70	-							
296	〃		13			〃	〃	〃					65	-							
297	〃		12			〃	〃	〃					60	-							
298	〃		16			〃	〃	〃					80	-							
299	〃		16			〃	〃	〃					80	-							
300	〃		14			〃	〃	〃					70	-							
301	〃		16			〃	〃	〃					80	-							
302	〃		19			〃	〃	〃					95	-							
303	〃		16			〃	〃	〃					80	-							
304	〃		15			〃	〃	〃					75	-							
305	〃		19			〃	〃	〃					95	-							
306	〃		19			〃	〃	〃					95	-							
307	〃		15			〃	〃	〃					75	-							
308	〃		15			〃	〃	〃					75	-							
309	〃		15			〃	〃	〃					75	-							
310	〃		20			〃	〃						100	-							
	Transp.	9	03	68	88								4515	-	77698	-	47463	-	30235	-	82,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	9	03	68	88								4515	-	77698	-	47463	-	30235	-	82,24
311	åker		16			1200	700	500					80	-							
312	"		16			"	"	"					80	-							
313	"		20			"	"	"					100	-							
314	"		14			"	"	"					70	-							
315	"		11			"	"	"					55	-							
316	"		12			"	"	"					60	-							
317	"		15			"	"	"					75	-							
318	"		11			"	"	"					55	-							
319	"		10			"	"	"					50	-							
320	"		08			"	"	"					40	-							
321	"		10	10	46	"	"	"					50	-	12552	-	7322	-	5230	-	14,23
	7 Krigsmansgården																				
N	Aug Larsson																				
322	åker		22			1200	800	400					88	-							
323	"		11			"	"	"					44	-							
324	"		16			"	"	"					64	-							
325	"		19			"	"	"					76	-							
326	"		24			"	"	"					96	-							
327	"		19			"	"	"					76	-							
328	"		20			"	"	"					80	-							
329	"		21	1	52	"	"	"					84	-	1824	-	1216	-	608	-	1,65
O	12 Lille Tislegården																				
	K. J. Svensson																				
331	åker		21			1000	900	100					21	-							
332	"		22			"	"	"					22	-							
333	"		20			"	"	"					20	-							
334	"		22			900	900	-					-								
335	"		23			"	"	-					-								
336	"		30	1	28	"	"	-					-		630	-	567	-	63	-	0,17
	Bredsäters vreten																				
P	13 Svenebergsängen																				
	Johan Tröjd																				
337	åker		35			900	700	200					70	-							
338	"		31			"	"	"					62	-							
	Transp.		66	82	14								132	-	92704	-	56568	-	36136	-	98,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.		66	82	14								132	-	92704	-	56568	-	36136	-	98,29
339	åker		58			900	700	200					116	-							
340	〃		27			.	.	.					54	-							
341	〃		25			.	.	.					50								
345	〃		22			.	.	.					44	-							
346	〃		21			.	.	.					42	-							
347	〃		18			.	.	.					36	-							
348	〃		12			.	.	.					24	-							
349	〃		09			.	.	.					18	-							
350	〃		07			.	.	.					14								
351	〃		13			.	.	.					26	-							
352	〃		10			.	.	.					20	-							
353	〃		12			.	.	.					24	-							
354	〃		08			.	.	.					16	-							
355	〃		08	3	16	.	.	.					16	-	2844	-	2212	-	632	-	1,71
	Summa			85	30										95548	-	58780	-	36768	-	100

St. Halfflava den 28 sept. 1922

Gustaf Sjöberg

B. R. Persson Alexander Carlsson.

Jordersättningslängd.

över den jord, som åtgår för upptagandet av avloppskanaler i ändamål att torrlägga vattenskadade marker tillhörande St. Halffara Skattegården, Siggagården, Rudsängen, Per Töresgården, Per Bengtsgården och Krigmansgården uti Lugnås socken, Jembrohult uti Holmestads socken, samt Svanebergsängen uti Bredsäters socken, allt inom Kinne härad och Skaraborgs län: uppgjord vid laga syn åren 1921–1922.

Hemmanets namn.	Jordägarens namn.	antal ar	á kronor	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Sammanlagd kostnad Kr.	Sammanlagd kostnad öre
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Kanalsträckan A - A'						
Lille Tislegården	K. J. Svensson	2,35	15:-	35	25		
Krigmansgården	August Larsson	5,24	"	78	60		
Per Bengtsgården	Frans Lenberg	2,81	"	42	15	156	-
	Kanalsträckan A' - B						
Siggagården	Aug. Johansson	2,50	15:-	37	50		
Krigmansgården	K. J. Svensson	5,10	"	76	50		
Per Bengtsgården	Frans Lenberg	2,60	"	39	-		
Per Töresgården	Matilda Johansson	3,30	"	49	50		
Siggegården	Alfr. Andersson d.	0,70	"	10	50	213	-
	Kanalsträckan B - C						
Siggagården	Alfr. Andersson d.	3,20	15:-	48	-		
Skattegården	K. J. Svensson	3,20	"	48	-	96	-
	Kanalsträckan B - B'						
Skattegården	K. J. Svensson	9.00	15:-	135	-	135	-
	Kanalsträckan E - E'						
Lille Tislegården	K. J. Svensson	1,80	15:-	27	-		
Svanebergsängen	Johan Fröjd	9.40	"	141	-		
	Transp.			168	-	600	-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
	Transp.			168	-	600	-
Budsången	K. G. Larsson	1,60	15:-	24	-	192	-
	Kanalsträckan E^I - F						
Skattegården	K. G. Larsson	6,40	15:-	96	-		
Per Bengtsgården	Frans Lenberg	6,40	"	96	-	192	-
	Kanalsträckan F - G						
Skattegården	K. G. Larsson	6,00	15:-	90	-		
D:	Josef Johansson	6,00	15:-	90	-	180	-
	Sidodiket G - G^I						
Skattegården	K. G. Larsson	1,50	15:-	22	50		
N. Halffara	Theodor Johansson	1,50	"	22	50	45	-
	Sidodiket G^I - G^II						
N. Halffara	Theodor Johansson	2,30	15:-	34	50		
Skattegården	Josef Johansson	2,30	"	34	50	69	-
	Summa Kr.					1278	-

N. Halffara den 28 sept 1922
Gustaf Sjöberg

B. R. Persson. Alexander Carlsson

Kostnadsberäkning över torrläggning av vattenskadade marker tillhörande St. Halffara, Skattegården, Siggagården, Bodsängen, Per Töresgården, Per Bengtsgården o Krigsmansgården uti Enåsa socken, Jernbrohult uti Holmestads socken, samt Svanebergsängen uti Björsäters socken allt inom Kinne härad o Skaraborgs län, uppgjord vid laga syn åren 1921-1922.

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kronor	Kostnad kr.	Kostnad öre	Summa kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Kanalsträckan A - A^I						
0-1	100	Schaktning av något stenb. lera	170	1:-	170	-		
1-2	100	" " "	250	"	250	-		
2-3	100	" " "	360	"	360	-		
3-4	100	" " "	360	"	360	-		
		Ombyggnad av 1 st. utfartsvägsbro vid 2 enl. typ. a			250	-		
		cirka 10% tillägg för oförutsedda fall såsom arbetets tillsyn m.m.			144	-		
		Jordersättningar enl. jordersättningslängden			156	-	1690	-
		Kanalsträckan A^I - B						
4-5	100	Schaktning av något stenb. lera	370	1:-	370	-		
5-6	100	" " "	370	"	370	-		
6-7	100	" " "	370	"	370	-		
7-8	100	" " "	370	"	370	-		
8-+95	95	" " "	350	"	350	-		
		Ombyggnad av en ägovägsbro vid 6+78 enl. typ. a			200	-		
		ombyggnad av en utfartsvägsbro vid 7+25 enl. typ. a			250	-		
		cirka 10% tillägg för oförutsedda fall, såsom arbetets tillsyn m. m.			227	-		
		Transp.			2507	-	1690	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Transp.			2507	-	1690	-
		Jordersättningar enl. jordersättningslängden			213	-	2720	-
		Kanalsträckan B-C						
8+95-9	5	Schaktning av något stenb. lera	20	1:-	20	-		
9-10	100	" "	350	"	350	-		
10-11	100	" " "	350	"	350	-		
11-+15	15	" " "	50	"	50	-		
		cirka 10% tillägg för oförutsedda fall arbetets tillsyn m. m.			74	-		
		Jordersättningar enl. jordersättningslängden			96	-	940	-
		Kanalsträckan B-B^{I}						
0-1	100	Schaktning av lera	240	0,80	192	-		
1-2	100	" "	270	"	216	-		
2-+61	61	" "	190	"	152	-		
		Ombyggnad av ägovägsbro vid 0+70 enl. typ. a			200	-		
		cirka 10% tillägg för oförutsedda fall, såsom arbetets tillsyn m. m.			75	-		
		Jordersättningar enl. jordersättningslängden			135	-	970	-
		Kanalen E-E^{I}						
0-1	100	Schaktning av lera med ngt. sten	230	1-	230	-		
1-2	100	" " "	260	"	260	-		
2-3	100	" " "	310	"	310	-		
3-4	100	" " " "	350	"	350	-		
4-+50	50	" " "	190	"	190	-		
		cirka 10% tillägg för oförutsedda fall, såsom arbetets tillsyn m. m.			138	-		
		Jordersättningar enl. jordersättningslängden			192	-	1670	-
		Transp.					7990	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Transp.					7990	-
		Sträckan E'-F						
+50-5	50	Schaktning av ngt. stenb. lera	180	1-	180	-		
5-6	100	" "	370	"	370	-		
6-7	100	" "	370	"	370	-		
7-+83	83	" "	310	"	310	-		
		Ombyggnad av 1 st. utfartsvägsbro vid 4+63 enl. typ. a			250	-		
		cirka 10% tillägg för oförutsedda fall, såsom arbetets tillsyn m. m.			148	-		
		Jordersättningar enl. jordersättningslängden			192	-	1820	-
		Sträckan F-G_1						
7+83-8	17	Schaktning av lera	70	0,80	56	-		
8-9	100	" "	400	"	320	-		
9-10	100	" "	380	"	304	-		
10-11	100	" "	370	"	296	-		
11-+25	25	" "	90	"	72	-		
		Ombyggnad av en utfartsvägsbro vid 8+63 enl. typ. a 0,8×0,8			200	-		
		cirka 10% tillägg för oförutsedda fall, såsom arbetets tillsyn m. m.			122	-		
		Jordersättningar enl. jordersättningslängden			180	-	1550	-
		Sidodiket G_1 - G_1^{I}						
0=11+25-12+18	107	Schaktning av lera	400	0,80	320	-		
		cirka 10% tillägg för oförutsedda fall, såsom arbetets tillsyn m. m.			35	-		
		Jordersättningar enl. jordersättningslängden			45	-	400	-
		Sidodiket G_1^{I} - G_1^{II}						
0-1	100	Schaktning av lera	360	0,80	288			
		Transp.			288	-	11760	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Transp.			288	-	11760	-
1-+70	70	Schaktning av lera	240	0,80	192	-		
		cirka 10 % tillägg för oförutsedda fall, såsom arbetets tillsyn m.m.			51	-		
		Jordersättningar enl. jordersättningslängden.			69	-	600	-
		Summa kr.					12360	-

St. Halfsara den 28 Sept. 1922
Gustaf Sjöberg

Avdelning I

Kostnads för-

Hemmanets och jordägarens namn.	Deltager i kanalsträckorna								Deltagningsskyldighet i grävningskostnaderna med	
	B - B^I		B - C		A' - B		A - A'			
	för ett förbättringsvärde av Kr.	med Kr.	för ett förbättringsvärde av Kr.	med Kr.	för ett förbättringsvärde av Kr.	med Kr.	för ett förbättringsvärde av Kr.	med Kr.	Kr.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.		
St. Hallfors Theodor Johansson			1941	210	1731	544	1187	215	969	15,33
Skattegården Alf Andersson d.			2045	221	490	154	336	61	436	6,90
Skattegården K. J. Svensson	2290	390	1900	205	1110	349	761	138	1082	17,12
Skattegården Josef Johansson	680	116	564	61	503	158	345	62	397	6,28
Tomten d:o man	2721	464	2257	243	2014	633	1381	250	1590	25,16
Krigsmansgården K. J. Svensson					990	311	679	123	434	6,87
Siggagården Aug. Johansson					1000	314	1165	210	524	8,29
Per Friesgården Matilda Johansson					820	257	563	102	359	5,68
Per Bengtsgården, Hans Lenberg							2320	419	419	6,63
Krigsmansgården, Aug. Lakim							608	110	110	1,74
Summa	5691	970	8717	940	8658	2720	9345	1690	6320	100

Hemmanets och jordägarens namn.	Deltagan i kanalarbetena						Deltagningsskyldighet i grävningskostnaderna	
	G-G'-G-G' F-G		E'-F		E-E'			
	för ett förbättringsvärde av kr.	med kr.	för ett förbättringsvärde av kr.	med kr.	för ett förbättringsvärde av kr.	med kr.	kr.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8:	9.
St. Halfsara, Theodor Johansson	4892	1314-	3578	615-	2963	420	2349	38,90
Jernbohult Niklas Olsson	485-	130	355-	61	294	42	233	3,85-
Skattegården Josef Johansson	3633	975-	2658	457	2201	312	1744	28,88
d:o K. J. Svensson			876	151	725-	102	253	4,18
Per Torgården, Matilda Johansson			594	102	492	70	172	2,85-
Per Bergsgården, Frans Lenberg			1360	234	1550	220	452	7,52
Skatteg. K. J. Larsson	488	131	1160	200	800	113	444	7,35-
Bodängen d:o man					2055-	292	292	4,83
Svanebergsängen Johan Tröjd					632	90	90	1,49
Lille Torlegården K. J. Svensson					63	9	9	0,15-
Summa	9498	2550	10581	1820	11775-	1670	6040	100-

St. Halfsara den 28 sept. 1922
Gustaf Sjöberg

B. R. Persson Alexander Carlsson

Sammandrag

Hemmanets namn.	Jordägarens namn.	Summa deltagningsskyldighet i grävningskostnaderna		Summa deltagningsskyldighet i förrättningskostnaderna		
		Kr.	%	%	Kr.	ö
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
St. Halffara	1. Theodor Johansson	3318	26,85	18,59	180	38
Siggagården (~~Skattegården~~)	2. Alfr. Andersson d.	436	3,53	6,90	66	93
o.	5. Josef Johansson	2141	17,32	11,73	113	84
Tomten	4. Josef Johansson	1590	12,87	7,40	71	80
Skattegården (~~Siggagården~~)	3 K. J. Larsson	1335	10,80	11,62	112	75
Lille Tislegården	12. o. man	9	0,07	0,17	1	65
Siggagården	9. Aug. Johansson	524	4,24	5,89	57	15
Krigsmansgården	2 K. J. Larsson	434	3,51	2,69	26	10
o.	9 Aug. Larsson	110	0,89	1,65	16	01
Per Triesgården	10 Matilda Johansson	531	4,30	3,85	37	36
Per Bengtsgården	11 Hans Lenberg	873	7,06	14,23	138	08
Jembsholt	6 Klas Olsson	233	1,88	1,32	12	81
Bortaängen	8. K. G. Larsson	292	2,36	2,18	21	15
Skattegården	7 o. man	444	3,59	10,07	97	71
Snarebergsängen	13 Johan Frijd	90	0,73	1,71	16	59
	Summa	12360	100 -	100 -	970	31

St. Halffara den 28 sept. 1922

Gustaf Sjöberg

B. R. Persson Alexander Carlsson.

Grävningslista

för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande St. Haffsara, Skattegården, Per Bengtsgården, Andsängen & Svanebergsängen m.fl. hemman uti Lugnås, Bredsäters & Holmestads socknar av Kinne härad och Skaraborgs län; upprättad vid laga synförrättning åren 1921–22.

Kanalen.	Vid avvägningspunkten N:o	Längd i meter från föregående påle.	Djup i meter	Bottenbredd i meter	Dagbredd i meter	Anmärkningar.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Kanalsträckan A - A'						
	0	–	1,20	0,50	3,50	Sidolutning = 1:1,25
	0+50	50	1,20	″	3,50	Ombyggnad av 1 st. ut-
	1	50	1,60	″	4,50	fartvägsbro vid 2 enl.
	2	100	1,60	″	4,50	typ. a
	3	100	1,60	″	4,50	
	4	100	1,60	″	4,50	
A' - B	5	100	1,60	″	4,50	Ombyggnad av 1 st. ägo-
	6	100	1,60	″	4,50	vägsbro vid 6+78 enl. typ. a
	7	100	1,60	″	4,50	& av en utfartsvägsbro
	8+95	100	1,60	″	4,50	vid 7+25 enl. typ. a
Sträckan B - C	9	100	1,60	″	4,50	Sidolutning = 1:1,25
	10	100	1,60	″	4,50	
	11	100	1,60	″	4,50	
	11+15	15	1,60	″	4,50	
Sträckan B - B^I						Sidolutning = 1:1,25
	0	–	1,50	0,5	4,25	Ombyggnad av en ä-
	1	100	1,30	″	3,75	ägovägsbro typ. a vid
	2	100	1,70	″	4,75	0+70
	+61	61	1,60	″	4,50	
Sträckan E - E'						Sidolutning = 1:1,25
	0	–	1,20	0,5	3,50	
	1	100	1,30	″	3,75	
	2	100	1,40	″	4,00	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	3	100	1,50	0,5	4,25	Sidolutning = 1:1,25
	4	100	1,60	〃	4,50	
E' - F	+50	50	1,60	〃	4,50	
	5	50	1,60	〃	4,50	Ombyggnad av utfarts-
	6	100	1,60	〃	4,50	vägbro vid 4+63 enl. typ. a
	7	100	1,60	〃	4,50	
	+83	83	1,60	〃	4,50	
	7+83	-	1,70	〃	4,75	
Sträckan F - G_1	8	17	1,65	0,5	4,63	Sidolutning = 1:1,25
	9	100	1,65	〃	4,63	Ombyggnad av 1 st. ut-
	10	100	1,60	〃	4,50	fartsvägtrumma enl.
	11	100	1,60	〃	4,50	typ. a vid 8+63 0,8×0,8
Sträckan G_1 - G_1'	0=11+15	15	1,75	0,5	4,88	
	12+18	83	1,60	〃	4,50	Sidolutning = 1:1,25
Sträckan G_1' - G_1^{II}	0	-	1,60	0,5	4,50	Sidolutning = 1:1,25
	1	100	1,60	〃	4,50	
	+70	70	1,50	〃	4,25	

St. Kalfsjara den 28 sept. 1922

Gustaf Sjöberg

Avskriftens riktighet bestyrkes
Ex officio
Sven Hallin

R 10205

Avskrift.

D.-N:o 6347
Inkom till
K.Landtbruksstyrelsen
den 11 april 1925.

8460

D.-N:o
Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 22 APR.1926

BETÄNKANDE

angående beslutad utdikning av vattensjuka marker
tillhörande

St.Halffara, Skattegården och Tomten m.fl. hemman
uti Lugnås socken, Jembrohult uti Holmestads socken
och Svenebergsängen uti Bredsäters socken allt uti
Kinne härad och Skaraborgs län;

avgivet i och för sökandet av statsbidrag år 1925 av

Gustaf Sjöberg
Statens lantbruksingenjör.

Genom Kungl.Maj:ts nådiga brev den
31 december 1925 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 3 febr.1926.
På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Bilagor:

Litt.A.Avskrift av laga synehandlingarna, jämte 1 ritning.
" B.Västerbygdens vattendomstols dom.
" C.Föreningsskrift.
" D.Arvodesräkningar.
" E.Arvodesräkning.
" F.Intyg över att vadetalan ej anförts.

Översiktskarta



Skala = 1:100 000

BETÄNKANDE

Namn.

angående beslutad torrläggning av vattensjuka marker tillhörande St.Halffara, Skattegården, Rudsängen, Tomten, Siggagården, Per Töresgården, Per Bengtsgården och Lille Tislegården uti Lugnås socken, Jembrohult uti Holmestads socken och Svanebergsängen uti Bredsåters socken, allt uti Kinne härad och Skaraborgs län.

Läge.

De ifrågavarande markerna äro belägna cirka 4 kilometer söder om järnvägen Gårdsjö-Mariestad-Göteborg mellan stationerna Svaneberg och Österäng och finnas med gul färg utmärkta å bifogade översiktskarta.

Ändamål.

Företaget avser att genom fördjupning och utvidgning av befintliga kanaler och diken dels förebygga nu ofta förekommande översvämningar, dels åstadkomma sådant dikningsdjup, att ett framsynt och mer rationellt åkerbruk kan bedrivas.

Laga syn.

För att få ovannämnda ändamål nöjaktigt och lagenligt utrett ingingo en del hemmsnägare till Kungl.Maj:ts befallningshavande i länet med anhållan om förordnande för statens lantbruksingenjör att hålla sådan syn, som beträffande marks torrläggning omförmäles i gällande vattenlag. Sedan sådant förordnande blivit mig meddelat genom resolution av den 1 sept.1920 har förrättningen i laga ordning blivit handlagd och avslutad vid sammanträde i St.Halffara den 28 sept.1922.

Avskrift av de vid syneförrättningen förda protokollet jämte därtill hörande handlingar och karta bifogas här under bilaga Litt.A.

Laga hinder.

Besvär över syneförrättningen anfördes hos Västerbygdens vattendomstol (bilaga Litt.B.) Genom dom meddelad den 19 juli 1923 fastställdes emellertid synemännens förslag såvitt det blivit överklagat, och påbörjades sedermera arbetena enligt bestämmelserna i synemännens utlåtande.

Areal.

Av ägobeskrivningen och arealförteckningen framgår att företaget omfattar en areal av 85.30 har. odlad jord. Vid värdering av den förbättring marken bibringas genom företagets utförande hava synemännen funnit, att den betalningsskyldiga marken utgör 82.87 har.

Jordmån.

Jordmånen utgöres av lermylla på lerbotten.

Vattensamlingsområde.

Den genom kanalerna framrinnande vattenmängden kommer från en ytvidd av 175 hektar motsvarande en avrinning av cirka 0,2 m^3/sek.

Vattenavledningen.

Företaget har uppdelats i tvenne avdelningar.

Till avdelning N:o I hör diket $A-A^{I}-B-C$ med siidodiket $B-B^{1}$, och till avdelning II diket $E-E^{I}-F-G-G^{II}$ med sidodike $G-G^{I}$.

Som i kanalerna framgå så små vattenmängder att några teoretiska beräkningar för dess dimensionering icke behövts, har deras bottenbredd och sidolutning bestämts efter jordartens beskaffenhet och efter vad som ansetts vara praktiskt.

Brobyggnader.

Vid grävningsarbetenas utförande måste en del brobyggnader verkställas inom avdelning I.

Å sträckan A-A^{I} en utfartsvägsbro vid 2.

" " A^{I}-B " ägovägsbro vid 6+78.

och " utfartsvägsbro vid 7+25.

" " B-B^{I} " ägovägsbro " 0+70.

Inom avdelning II.

Å sträckan E^{I} - F en utfartsvägsbro vid 4+63.

" " F - G " " " 8+63.

Samtliga dessa broar skola byggas i enlighet med därför uppgjord ritning typ a.

Kostnadsberäkning.

Den beräknade kostnaden för kanalernas upptagnde, jordlösen och brobyggnader finnes angiven i den specifiserade kostnadsberäkningen bilaga Litt. A. sid. 47-50.

En mera överskådlig tablå över förenämnda kostnader jämte arvodesräkningar framställes i efterstående kostnadsberäkning (sid. 5-7) och uppgår totalsumman till 13.557.07 kronor.

Jordförbättring.

Värdet av den förbättring som marken skulle vinna genom avdikningens förverkligande är av synemännen uppskattad till 36.768.-kronor, vilket utgör en förbättring per har.av kr. 444 och en betalningsskyldighet per hektar vid arbetets utförande av kr. 159.-

Sökande till statsanslag och odlingslån.

Genom förening, bilaga Litt.E. i syneprotokollet och här närslutna bilaga Litt.C., hava nästan samtliga intressenter överenskommit att till arbetenas utförande m.m. gemensamt ingå till Konungen med anhållan om såväl bidrag från allmänna avdikningsanslaget som lån från statens odlingslånefond.

Beskrivnings- och värderingslängd.

En sammandragen förteckning över de sökandena tillhöriga markernas areal m.m. finnes i efterstående tabell a.(Sid.8.)

Deltagningsskyldighet.

Sökandenas deltagningsskyldighet i de kostnader å vilka statsanslag och lån sökes lämnas i efterstående tabell b. (sid.9.)

Därav framgår att jordförbättringen utgör 33.625.- kronor och arbetskostnaderna ~~kr.~~ 11.814.- kronor. Företaget är sålunda synnerligen ekonomiskt.

Odling.

För att fullt ernå ändamålet med företaget kräves att befintliga tegdiken uppränsas och fördjupas eller att den öppna avdikningen ersättes med sakkunnigt utförd täckdikning. Dessa arbeten, ävensom jordens brukningssätt böra emellertid helt överlåtas åt respektive jordägares eget gottfinnande och företagsamhet.

Tillstyrkande

Såväl på grund av delägarnas egna fördelar som från rent nationalekonomisk sida sett, får jag tillstyrka sökandenas anhållan såväl beträffande lån som anslag.

Utförande.

Då arbetenas utförande redan är överlämnat åt entreprenör, anser jag att åt denne bör överlåtas att leda arbetena på sätt han själv finner lämpligt.

Liknande företag.

Efter de upplysningar, jag kunnat inhämta, har till de här ifrågavarande markernas torrläggning icke förut lämnats något bidrag av statsmedel.

Något likande i närheten beläget företag till vilket statsbidrag lämnats känner jag icke heller till.

Skövde den 9 april 1925.

Gustaf Sjöberg.
Statens lantbruksingenjör.

Kostnadsberäkning

Timpenning 70 öre.

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Avdelning I.						
		Kanalsträckan A - A^{I}.						
0-4	400	Schaktning av ngt. stenb. lera	1140	1.-	1140	-		
		Ombyggnad av en utfartsvägsbro vid 2, enl. typ a.	1		250	-		
		c:a 10% tillägg för oförutsedda fall			144	-		
		Jordersättningar			156	-	1690	
		Kanalsträckan A^{I} - B						
4-8+95	495	Schaktning av ngt. stenb. lera	1830	1.-	1830	-		
		Ombyggnad av en ägovägsbro vid 6+78, enl. typ a.			200	-		
		d:o av en utfartsvägsbro vid 7+25, enl. typ a.			250	-		
		c:a 10 % tillägg för oförutsedda fall			227	-		
		Jordersättningar			213	-	2720	
		Kanalsträckan B - C						
8+95-11+15	220	Schaktning av ngt. stenbunden lera	770	1.-	770	-		
		c:a 10 % tillägg för oförutsedda fall			74	-		
		Jordersättningar			96	-	940	
		Sidodiket B - B^{I}						
0-2+61	261	Schaktning av lera	700	0.8	560	-		
	1376	Ombyggnad av ägovägsbro vid 0+70, enl. typ a.	1		200	-		
		c:a 10 % tillägg för oförutsedda fall			75	-		
		Jordersättningar			135	-	970	
			Kronor:				6320	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Avdelning II.						
		Kanalen E - E^{I}.						
0-4+50	450	Schaktning av lera med ngt.sten	1340	1.-	1340	-		
		c:a 10% tillägg för oförutsedda fall			138	-		
		Jordersättningar			192	-	1670	
		Kanalen E^{I} - F.						
4+50- 7+83	333	Schaktning av ngt.stenb.lera	1230	1.-	1230	-		
		Ombyggnad av en utfartsvägsbro vid 4+63, enl. typ a.	1		250	-		
		c:a 10% tillägg för oförutsedda fall			148	-		
		Jordersättningar			192	-	1820	
		Kanalen F - G.						
7+83- 11+25	342	Schaktning av lera	1310	0.8	1048	-		
		Ombyggnad av en utfartsvägsbro vid 8+63, enl. typ a, genomgångsöppning 0,8X 0.8 m.	1		200	-		
		c:a 10% tillägg för oförutsedda fall			122	-		
		Jordersättningar			180	-	1550	
		Sidodiket G - G^{I}.						
0=11+25- 12+18	180	Schaktning av lera	300	0.8	240	-		
		c:a 10% tillägg för oförutsedda fall			25	-		
		Jordersättningar			45	-	310	
		Sidodiket G^{I} - G^{II}.						
0-1+70	170	Schaktning av lera	600	0.8	480	-		
		c:a 10 % tillägg			51	-		
	2851	Jordersättningar	9220		69	-	600	
		Kronor					5950	

Sammandrag.

3	6	7	8	9
Kostnad för grävningen m.m.	12270	-		
d:o " laga syneförrättningen	901	57		
d:o " betänkandet ó dylikt	190	-	13361	57
Summa kronor:			13361	57

Gustaf Sjöberg.

Vid arbetsplanens fastställdande har kostnaden för företaget beräknats till 13.361 kronor 57 öre, varav å sökandenas andel 12,742 kronor 16 öre.

Stockholm den 3 februari 1926.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Tabell a.

Beskrivning och värderingslängd över vattenskadad mark, tillhörig nedanstående låne och anslagssökandena tillhöriga hemman.

Hemmanets		Hemmans- och lägenheters, samt innehavares namn	Areal								Jordförbättringsvärde					
			Åker		Till odling föreslagen mark		Annan mark		Summa		Genom avdikningen		genom odlingen och tegdikningen			
													pr. har		å hemmanet eller lägenheten	
Nummer	Mantal		Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1.	2.	3.	4.		5.		6.		7.		8.		9.		10.	
		Lugnås socken														
	1/4	1. St. Halfsara, Theodor Johansson	16	51					16	51	6.833	-				
	1/32	2. Krigsmansg., K. J. Svensson	1	98					1	98	990	-				
	1/8	3. Skattegården, d:o	8	99					8	99	4.276	-				
	1/2	4. Tomten, Josef Johansson	6	95					6	95	2.721	-				
	1/8	5. Skatteg., d:o	8	81					8	81	4.313	-				
		Holmestads socken														
	lgh.	6. Jembrohult, Niklas Olsson		97						97	485	-				
		Lugnås socken														
	1/8	7. Skattegården, K. J. Larsson	9	03					9	03	3.703	-				
	lgh.	8. Rudängen d:o	1	60					1	60	800	-				
	1/8	9. Siggagården, Aug. Johansson	4	33					4	33	2.165	-				
	-	10. Per Påresgården, Kath. Johansson	2	96					2	96	1.414	-				
	1/4	11. „ Bengtsg., Frans Lenberg	10	46					10	46	5.230	-				
	1/64	12. Lilla Tisleg., K. J. Svensson	0	53					0	53	63	-				
		Bredsätens socken														
	lgh.	13. Svanbergsängen, J. Fröjd	3	16					3	16	632	-				
		Summa:	76	28					76	28	33.625	-				

Gustaf Sjöberg.

Tabell C.

utvisande låne- och anslagssökandenas andel i kostnaden, samt låne och anslagsbelopp.

Litt. å kartan	Mantal	Hemmans- och lägenheters, samt innehavares namn.	Ägofigurernas N:o	Förbättringsvärdet		70% av förbättringsvärdet		Deltagar i kostnaden för						Summa kostnad		Anslag		Lån	
								Grävningen.		Lagasynoförrättningen		Betänkandet.							
				Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1.	2.	3.	4.	5.		6.		7.		8.		9.		10.		11.		12.	
		Lugnås socken																	
A.	1/4	1. St. Halffara, Ph. Johansson	1-11 144-179	6833	-	4.783	10	3.318	-	180	38	62	45	3.560	83				
C.	1/32	2. Krigsmansg., K. J. Svensson	29-35	990	-	693	-	434	-	26	10	8	21	468	31				
D.	1/8	3. Skatteg., K. J. Svensson	36-70	4.276		2.993	20	1.335	-	112	75	25	85	1.473	60				
E	1/2	4. Tomten, Josef Johansson	72-106	2.721	-	1.904	70	1.590	-	71	80	29	66	1.691	46				
F.	1/8	5. Skatteg., d:o	107-143	4.313	-	3.019	10	2.141	-	113	82	40	25	2.295	07				
		Holmestads socken																	
G.	lgth.	6. Jernbrohult, Niklas Olsson	180-181	485	-	339	50	233	-	12	81	4	40	250	21				
		Lugnås socken																	
H.	1/8	7. Skatteg., K. G. Larsson	186-219	3.703	-	2.592	10	444	-	97	71	9	68	551	39				
I.	lgth.	8. Rudsången, d:o	223-225	800	-	560	-	292	-	21	15	5	60	318	75				
K.	1/8	9. Siggagården, Aug. Johansson	227-250	2.165	-	1.515	50	524	-	57	15	10	39	591	54				
L.	-	10. Per Töreg., Math. Johansson	251-265	1414	-	989	80	531	-	37	36	10	14	578	50				
M.	1/4	11. „ Bengtsg., Frans Lenberg	267-321	5.230	-	3.661	-	873	-	138	08	18	05	1.029	13				
O.	1/64	12. Lille Tisbg., K. J. Svensson	331-333	63	-	44	10	9	-	1	65	0	18	10	83				
		Bredåters socken																	
P.	lgth.	13. Tranebergsången, J. Fröjd	337-355	632	-	442	40	90	-	16	59	1	90	108	49				
		Summa.		33.625	-	23.537	50	11.727 ~~11.814~~	67 -	824 ~~887~~	49 ~~35~~	190 ~~226~~	- ~~76~~	12.742 ~~12.928~~	16 ~~11~~	3.180	-	9.560	-

Gustaf Sjöberg

Tabell a

utvisande arealen och värdet av de i företaget ingående olika ägoslaget före och efter avdikningens utförande.

	Hela avdikningsområdet				Lånesökandenas andel			
	Areal		Värde		Areal		Värde	
	Har	ar	Kr.	öre	Har	ar	Kr	
I sitt vid undersökningen befintliga tillstånd utgöres avdikningsområdet av:	1		2		3		4	
Åker	82	87			76	28		
Äng och annan mark								
Summa:	82	87	58780	-	76	28	54015	-
Genom de föreslagna avdiknings- och vattenavledningsarbetenas utförande beräknas samma område kunna förändras till:								
Åker (förbättrad)	82	87			76	28		
" (förut äng eller annan mark)								
Äng och annan mark (nybildad eller förbättrad)								
Summa:	82	87	95548	-	76	28	87640	

Gustaf Sjöberg.

Bilaga Litt.B.

Protokoll inför Västerbygdens vattendomstol i mål angående besvär över en den 28 september 1922 avslutad syneförrätt-ning avseende torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande Stora Halffara med flera hemman i Lugnås, Holmestads och Bredsäters socknar, Kinne härad, Skaraborgs län, hållet vid syn å stället den 4 juli 1923.

§ 1. Närvarande: Undertecknad, vatenrättsdomare,

lantbruksingeniören Axel Palm i Örebro, av vattenöverdomstolen förordnad att som vattenrättsingeniör, i anseende till ledighet för vattenrättsingeniören C.B.Carlsson, i dennes ställe ägna erforderlig handläggning åt ifrågavarande mål,

vattenrättsnämndemännen A.H.Friberg i Sjökvarn och Sven Andersson i Eggby.

Vid protokollet: vattenrättsamanuensen Valdemar Gadd, av vattenöverdomstolen tillförordnad vattenrättssekreterare.

Vattendomstolen företag å utsatt tid målet till handläggning, därvid dock till sammanträdeslokal enligt parternas önskan användes August Larssons bostad å Kringsmansgården. Vid målets påropande inställde sig sökandena till förrättningen: Theoder Johansson

Aktförvararen.

K.J.Svensson och Josef Johansson, alla personligen. Av klagandena inställde sig Aug.Johansson, Frans Lenberg och Aug.Larsson personligen. För Alfred Anderssons omyndiga barn inställde sig deras förmyndare Anton Karlsson enligt förut ingivet förordnande av Häradsrätten (akten sid.6). August Johansson anmälde sig såsom ombud för Mathilda Johansson på grund av nu ingiven fullmakt (akten sid.33).

August Johansson uppgav, att han försålt sin av företaget berörda fastighet till L.G.Björk. Björk, som var personligen närvarande, vitsordade detta.

Björk sade sig instämma i de av hans fångesman förda besvären.

Såsom biträde åt samtliga klagandena anmälde sig e.o. Hovrättsnotarien E.Löwgren i Mariestad.

Aug.Larsson företedde en karta med följande rubrik: "Utdrag av kartorna öfver alla ägorne til Lugnås By och alla ägorne till 1/4 dels mantal Stora Rudet uti Skaraborgs Län Kinne Härad och Lugnås Socken den förstnämnda upprättad vid laga skifte år 1848 af C.G.Mellbin, den senare författad vid laga skifte år 1843 af K.von Knorring." Å denna karta fanns avskrift av det fastställelsebevis, som finnes angivet å den i målet företedda kopian av laga skifteskartan över Lugnås. Larsson yrkade att bliva friktagen från all del~~[illegible]~~aktighet i företaget, enär vattnet från Krigsmansgården aldrig gått åt det håll, där det föreslagna diket skulle läggas, utan åt annat håll.

August Johansson framställde samma yrkande. Ej heller från Siggagården hade vattnet gått åt det håll, där diket skulle läggas.

Sökandena yrkade, att förrättningen måtte fastställas.

Härefter vidtog synegången.

Vattendomstolen begav sig först ut på vägen, som ledde söderut till Rudsängen.

August Larsson påpekade en trumma under vägen åt ett västerut till bäcken ledande dike. Detta dike utgjorda fortsättning på ett norrifrån utmed vägen gående dike, vilket enligt Larssons uppgift vore hans avloppsdike från Krigsmansgården.

Vattendomstolen fortsatte till den punkt, där det hittillsvarande avloppsdiket träffade vägen, samt följde från denna punkt vägen norrut till trumman mittför rågången över K.J. Svenssons hemman Lilla Tislegården.

Vattendomstolen fann, att det hittillsvarande avloppsdiket ej låg å den plats, som 1848 års skifteskarta utvisade, utan cirka 55 meter längre norrut än kartans visning.

August Johansson, som sade sig vara 65 år gammal samt hava bott på platsen hela sitt liv, kunde ej erinra sig, att diket någonsin legat på annat ställe än det nuvarande.

Lehnberg, som vore 68 år gammal och fødd i byn samt hela livet hade bott på platsen, kunde ej heller erinra sig, att diket legat på annat ställe.

Vattendomstolen fann,att diket var dåligt underhållet samt såsom avloppsdike otillräckligt i sina dimensioner.

Aug.Larsson anmärkte,att dikets egenskap att "gå i knä" förorsakade översvämningar å vägen och därigenom skadade denna.Förhållandet skulle emellertid bliva detsamma med det av förrättningsmännen föreslagna diket.

Härefter begav sig vattendomstolen till rågången västerut mellan Tislegården och Svanebergsängen,varifrån vattendomstolen följde det hittillsvarande avloppsdiket uppåt förbi Lehnbergs gård till K.J.Svenssons gård,Skattegården.

Löwgren påpekade,hurusom i diket ovanför K.J.Svenssons gård sode högt vatten.Denna omständighet gåve enligt Löwgrens förmenande stöd för klagandenas åsikt,att bästa sätter att bliva av med vattnet vore att gräva upp det gamla diket.Hade Svensson underhållit sin del av diket både här och längre ned,så hade förhållandet härstädes varit bättre.

Vattendomstolen antecknade,att diket såväl här som å hela sträckan nedanför Svenssons gård icke var underhållet.

Vattendomstolen fortsatte till den plats,där diket gör ett knä på den K.J.Svensson tillhöriga ägolotten litt.Dd., vilken ägolott befanns upptaga flödet från ovanför liggande marker.

Det antecknades,att förrättningsmännen föreslagit användandet av det befintliga diket från punkten B^{I} till detta knä samt en nygrävning därifrån till punkten B.

Invid det ifrågavarande knäet rann ett tillflöde från Halffara ut i diket.

Härifrån begav sig vattendomstolen till punkten B. I sträckningen österut från denna punkt fanns ett dike; ej heller detta dike var underhållet.

Löwgren framhöll, att Alfred Anderssons sterbhus hittills lett vattnet från sin fastighet Siggagården söderut till det nu befintliga avloppsdiket.

Tegläggningen å sterbhusets mark gick från norr till söder varför rågångsdiket å sträckan B - C upptog och avledde vattnet från tegdikena å denna mark.

Vattendomstolen begav sig åter till Aug. Larssons gård.

Löwgren anförde: Klagandena ville ej bestrida, att det förslagna diket skulle bliva ett utmärkt avloppsdike, men de förmenade, att man skulle erhålla ett för torrläggning av ifrågavarande hemmansdelar lika bra dike endast genom upprensning av det gamla diket.

En sådan upprensning skulle enligt klagandenas uppfattning draga en kostnad, som endast utgjorde en bråkdel av kostnaden för det föreslagna diket. Som klagandena vore innehavare av endast mindre hemmansdelar, skulle upptagandet av det föreslagna diket för dem utgöra en svår tunga, i synnerhet under den rådande depressionen för jordbruket. Klagandena hade icke råd att i dessa tider utgiva så mycket penningar, som erfordrades för det föreslagna diket. I förrättningsmännens längder hade insmugit sig fel av redaktionell art. En del av klagandena hade exempelvis tillerkänts ersättning för fastigheter,som de icke ägde. Felsummeringar hade även skett.K.J.Svensson hade eftersatt sin dikningsskyldighet,vilket klarlagts under synegången.Svensson hade sålunda haft ett speciellt intresse av att få ifrågavarande dikesförrättning till stånd,alldenstund han därigenom skulle slippa ifrån sin underhållsskyldighet av det gamla diket.

Löwgren fick redogöra för de anmärkta fekaktigheterna i till parterna utgivna förrättningshandlingarna och skulle i anledning härav anmärkas:

att i Jorduppskattningslängden (sid.35) ägofigurerna 12-28 uppförts såsom tillhörande Skattegården i stället för såsom kartan riktigt utvisade Siggagården;

att ägofigurerna 36-70 i samma längd påförts Siggagården i stället för rätteligen Skattegården (detta befanns i lantbruksingeniörens huvudexemplar vara rättat);

att i jordersättningslängden (sid.45) Frans Lenberg angivits såsom delägare i Krigsmansgården i stället för i Per Bengtsgården,samt Alfred Anderssons sterbhus såsom delägare i Skattegården i stället för i Siggagåfden; samt

att i sammandrag av delaktighetslängderna för Svenebergsängen uteglömts dess delaktighet i förrättningskostnaderna 16 kronor 59 öre och i stället där uppförts slutsumman 970 kronor 31 öre (i sistnämnda hänseende voro huvudhandlingarna riktiga).

Theoder Johansson uppgav på fråga av ordföranden, att nya exemplar av kartor och handlingar i målet hittills icke anskaffats eller ens beställts.

Löwgren ingav å klagandenas vägnar en kostnadsräkning (akten sid.34).

Theoder Johansson bestred skyldighet för sökandena att gälda klagandenas expenser för målets dragande under vattendomstolen.

Löwgren bstred å sin sida skyldighet för klagandena att ersätta sökandena deras rättegångskostnader.

Det tillsades att dom i målet skulle meddelas å vattendomstolens kansli i Vänersborg den 19 juli 1923 kl.12 middagen.

Sedan August Larsson erlagt den på part belöpande andelen av kostnaden för vattendomstolens sammanträde 27 kronor till envar av vattenrättsdomaren, ingeniören Palm och sekreteraren samt 15 kronor 75 öre till envar av vattenrättsnämndemännen eller tillhopa 112 kronor 50 öre, förklarades sammanträdet avslutat och parterna avträdde.

Vattendomstolen överlade till dom i målet, varvid t.f. vattenrättsingeniören Palm hänförde sig till ett skriftligt utlåtande (akten sid.35-37).

Härefter beslöt vattendomstolen följande

D O M

meddelad å vattendomstolens kansli i Vänersborg den 19 juli 1923.

Vattendomstolen prövar rättvist fastställa förrättningen, såvitt den blivit överklagad.

Vid denna utgång av målet kan ersättning för rättegångskostnaderna icke tillerkännas klagandena, vare sig från motparterna eller från dikningssamfälligheten och varder även förklarandenas äskande om kostnadsersättning lämnad utan avseende.

Den avgift, som jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen skall såsom bidrag till vattendomstolarnas organisation och verksamhet innan det medgivna arbetet må påbörjas av de dikande erläggas till Konungens Befallningshavande i Skaraborgs län, utgör 36 kronor 76 öre.

Talan emot denna dom fullföljes efter vad, som skall anmälan hos vattenrättsdomaren eller vattenrättssekreteraren sist å fjortonde dagen härefter eller således torsdagen den 2 augusti 1923.

Den av Aug. Larsson ingivna kartan över Krigsmansgården skall tillika med expeditionen i målet återställas till honom.

De av klagandena ingivna exemplar av förrättningshandlingarna samt av förrättningskartan skola med expeditionen översändas till aktförvararen.

Som ovan.

På vattendomstolens vägnar:

Hugo von Sydow.

Bilaga Litt.C.

Undertecknade få härmed biträda den förening som ingicks vid sammanträde hos Theoder Johansson i St.Halffara den 28 september 1922 angående sökandet av statsanslag och lån till torrläggning av vattenskadade marker tillhörande St.Halffara,Skattegården,Siggagården,Rudsängen,Per Bengtsgården m.fl. uti Lugnås socken, Jembrohult uti Holmestads socken och Svanebergsängen uti Bredsäters socken allt inom Kinne härad och Skaraborgs län.

9.
J.A.Johansson. Siggag.
10.
Matilda Johansson Pertöresg.

Egenhändiga namnteckningarne bevittnas av:

Theodor Johansson. Josef Johansson.

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt 10 kapitlet vattenlagen angående torrläggning av marker tillh. St.Halffara, Skåttegården, Siggagården, Rudsängen m.fl. hemman i Lugnås socken, Jembrchult uti Holmestads socken, samt Svanebergsängen uti Bredsäters socken av Kinne härad och Skaraborgs län;
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.; vid laga syn åren 1921-22.

År och månad	dag	Arbete	Antal	à kr.	6 Kr.	6 öre	7 Kr.	7 öre
1	2	3	4	5				
		Kallelser och kungörelser, § 5 st.	23	0,50	11	50	11	50
		Ägomätning, **1:4000**, §§ 6—9,						
		a) mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje „	5.2	3,00	15	60		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „		6,00				
		2) strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter „						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		3) strandsträckor utefter sjö och vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		b) mätningsområdets ägofigurer enl. tariff II						
		85.30 har åker, medelareal 0.25 85130 har		1.06	90	42		
		ägofigurer 335 st.		0.17	56	95		
		har äng och odlingsmark, medelareal har						
		ägofigurer st.						
		har annan mark, medelareal har						
		ägofigurer st.						
		1.95 har impediment och högländ mark, medelareal 0.80 har		0.30	0	59		
		ägofigurer 23 st.		0.20	4	60	168	16
		S:a 87.25 har S:a 358 st.						
		c) inmätning av vattenavlopp (utan samband med avmätning av kringliggande mark) enl. tariff III m. en medelbredd av m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		Överföres					179	66

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					179	66
		d) första regalarket			4	—	4	-
		övriga regalark *st.*		1,00				
1921		***Avvägning:***						
Maj	31	*a) avvägning, längdmätning o. d. § 44, mom. 4* 10 *dagar*		12,00	120	-		
Juni	1-10	*b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV,*						
		i öppen mark, medelantal 3 *punkter pr har* 87.25 *har*		0.32	27	92		
		avvägda punkter *st.*	260	0.09	23	40		
		i annan mark, medelantal *punkter pr har* *har*						
		avvägda punkter *st.*						
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2,						
		i öppen mark *km.*	5.2	2,50	13	-	184	32
		i annan mark „		5,00				
		***Arealuträkning**, § 13, tariff V,*						
		358 *ägofigurer, medelareal* 0.26 *har* *st.*	358	0.05	17	90		
		87.25 *har*		0.10	8	73	26	63
		***Ägobeskrivning,** § 14,*						
		ägofigurer *st.*	358	0,03	10	74	10	74
1922		***Markvärdering**,*						
juni	10	*a) uppskattning och värdering, § 44, mom. 5* *dagar*	1	12,00	12	-		
		b) gradtabell, kurva, § 17, mom. 1,						
		för första kilometern			4	—		
		för övriga kilometer *st.*		1,50				
		c) uträkning av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2						
		värdetal *st.*	330	0,06	19	80		
		d) uträkning av förbättringsvärdet, § 18						
		ägofigurer *st.*	320	0,12	38	40	74	20
		***Längdprofil**, § 20,*						
		a) uppritning enl. tariff VI,						
		1) nytt avlopp *km.*		3,00				
		2) befintligt avlopp „	2.847	3,50	9	96		
		b) antal blad *st.*	1	3,00	3	-	12	96
		***Hydrografisk utredning,** § 24,*						
		grundbelopp			2	—		
		tillägg *km.²*		0,02			2	-
		***Dimensionsberäkning**, § 25,*						
		a) öppet avlopp *km.*		3,50	3	50	3	50
		tillägg för särskild beräkning,						
		dels *km.*		1,00				
		„ för våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m²						
		nämligen *m² sektion på* *km.*						
		„ „ „ „						
		„ „ „ „						
		Överföres					498	01

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					498	01
		b) täckt ledning,						
		1) inre diameter intill 20 cm. km.		6,00				
		2) „ „ över „ „		10,00				
		***Tvärsektion,** § 22,*						
		vid upptagning av nytt avlopp st.		0,15				
		„ utvidgning av befintligt avlopp „	7	0,25	1	75	1	75
		tillägg för m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ...... m² för st.						
		„ „ „						
		„ „ „						
		***Inritning å plankartan av avlopp och vallar,** § 27,*						
		grundbelopp			1	—		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	114	0,03	3	42	4	42
		***Arbetsbeskrivning,** § 28,*						
		1:sta sidan			3	—		
		tillägg för övriga sidor st.	1	2,00	2	-	5	-
		***Kostnadsberäkning,** § 29,*						
		a) vid upptagning av nytt avlopp km.		2,50				
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ...... m² sektion på km.						
		m² sektion på „						
		m² sektion på „						
		b) vid utvidgning av befintligt avlopp „	2.847	4,00	11	39		
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen:						
		m² sektion på km.						
		m² sektion på „						
		m² sektion på „						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat)			12	36	23	75
		***Förslag till brobyggnad,** § 34,*						
		a) enkel bro,						
		1) kostnadsberäkning st.		3,00				
		2) ritarbetet „	1	3,00	3	-		
		b) annan bro i två projektioner,						
		1) dimensionsberäkningar st.		8,00				
		2) för ritarbetet, 1:— kr. pr m. teoretisk spännvidd „						
		***Förslag till trumma,** § 36,*						
		a) enkel trumma i två projektioner st.	1	5,00	5	-	8	-
		b) detaljerad kostnadsberäkning „		3,00				
		Överföres					540	93

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					540	93
		***Införande av höjdsiffror å plankartan**, § 39,*						
		höjdlägestal *st.*	260	0,01	2	60	2	60
		***Utlåtande och betänkande**, § 43,*						
		sid.	6	3,00	18	-	18	-
		***Ersättningslängd**, § 42,*						
1922		*grundbelopp*			1	50		
sept.	13-19	*varje ersättningsbelopp* 2 dagar ~~st~~		0,25	24	-	25	50
1922 juni	9	***Sammanträden o. upprättande av protokoll**, §44, mom.1, dagar*	2	12,00	24	-	24	-
sept	28							
		***Särskild utredning**, § 44, mom. 2, dagar*		12,00				
1922 sept.	22-23	***Kostnadsfördelningslängds upprättande**, § 44, mom. 14,* „	2	12,00	24	-	24	-
		***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregistnummer o. d.**, § 44, mom. 15, dagar*		12,00				
		Summa kronor					635	03
		***Övriga förrättningskostnader**,*						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			7	50		
		Annonskostnader ang. sammanträden						
		Inbindning av förrättningshandlingarne			5	-		
		Arvode till biträdande förrättningsmannen						
		„ „ „ *gode männen enligt egna räkningar*			50	40		
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.			120	-		
							189	90
		Summa kronor					817	93
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode			635	05		
		Övriga förrättningskostnader			182	90	817	93
		Summa kronor					817	93

Den, som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Kinne *häradsrätt.*

St.Halffara *den* 28 sept. *19*22.

Gustaf Sjöberg.
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betygar:

P.R.Persson. Alexander Carlsson.

Kronor 817.93 *kvitteras:*

St.Halffara *den* 28 sept. *19*22.

Gustaf Sjöberg.
Statens lantbruksingenjör.

Vidimeras: Ex officio:

Gustaf Sjöberg.

Av avskrift.

L Ö S E N

Bilaga Litt.D.

för avskrift av handlingar och kopior av ritningar upprättade vid laga syneförrättning ang. torrläggning av vattenskadade marker tillhörande St.Halffara, Skattegården, Siggag., m.fl. uti Lugnås socken, Jembrohult uti Holmestads socken, samt Lerlyckan uti Bredsäters socken. *fastställd enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.*

Arbete	Antal	à pris kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4		5	
Kopia av plankartan, *§ 49,*						
1) 1:sta regalarket			7	—		
övriga regalark st.	1	1,75	1	75	8	75
2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
skalan 1: 4000, medelareal 0.26 *har, ägofigurer* st.	358	0.07	25	06		
87.25 har		0.14	12	22		
höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			9	32		
3) insättning av höjdlägestal st.	260	0,02	5	20		
„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	114	0,05	5	70		
Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, *§ 52,*						
1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,						
nytt avlopp km.		5,00				
ändring av befintligt avlopp „	5.20	6,00	31	20		
2) tvärsektioner, orginalritningens belopp med 30 % förhöjning			2	28		
3) broar och trummor, orginalritningens belopp med 30 % förhöjning			10	40	103	13
4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad						
längprofilritningar st.		3,00				
tvärsektions- och broritningar „		5,00				
nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %						
Avskrift av syneförhandlingarne, *§ 55* sid.	54	0,75	40	50	40	50
Summa kronor					152	38

Den, som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Kinne *häradsrätt.*

St.Halffara *den* 28 sept. *19*22.

Gustaf Sjöberg.
Statens lantbruksingenjör.

Kronor 152.38 *kvitteras:*

St.Halffara *den* 28 sept. *19*22.

Gustaf Sjöberg.
Statens lantbruksingenjör.

Vidimeras:Ex officio:

Gustaf Sjöberg.

Av avskrift.

Bilaga Litt.E.

Arvodesräkning

för upprättandet av karta och handlingar m.m. i och för sökandet av statsanslag från "allmänna avdikningsanslaget" och lån ur "statens odlingslånefond" till utdikning av vattenskadade marker tillhörande St.Halffara, Skattegården, Siggagården, Per Töresgården och Per Bengtsgården m.fl. hemman och lägenheter uti Lugnås m.fl. socknar av Kinne härad och Skaraborgs län.

Arbetets beskaffenhet	Kr.öre.
För kopiering av karta och ritningar	87.85
" avskrift av handlingarna 55 sidor á 75 öre sidan	41.25
" betänkandets avgivande med översiktskarta	50.-
" diverse expeditionskostnader och inbindning av handlingarna	10.90
Summa kronor:	190. -

Kvitteras:

Skövde den 8 november 1923.

Ex officio:

Gustaf Sjöberg

Statens lantbruksingenjör.

Vidimeras: Ex officio:

Gustaf Sjöberg.

Bilaga Litt. F.

Enligt vad härstädes förda diarier utvisa, har vad icke inom föreskriven tid anmälts mot Västerbygdens vattendomstols dem den 19 juli 1923 i mål angående August Johanssons i Siggagården m.fl:s besvär över en den 28 september 1922 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande Stora Halffara m.fl. hemman i Lugnås, Holmestads och Bredsäters socknar, allt i Kinne härad, Skaraborgs län, betygar:

Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 30 oktober 1923.

Nils Lindberg.
T.f. vattenrättssekreterare.

Lösenstämpel -:25
Bevillningsstämpel 1: -
Summa En krona 25 öre.

Avskriftens riktighet bestyrkes:

Å tjänstens vägnar:
Sven Hallin
Statens lantbruksingenjör.

nr 28

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Till

Lantbrukaren Th. Johansson,

St. Halffara, Äskekärr.

Till St. Halffara, Siggegården, Krigsmansgården, Skattegården, Tomten m.fl. torrläggningsföretag uti Lugnås, Holmestad och Bredsäters socknar av Skaraborgs län har beviljats statsunderstöd med sammanlagt 12.740 kronor, varjämte kontrakt om arbetets utförande m.m. upprättats mellan Kungl. Lantbruksstyrelsen och företagets intressenter.

Enligt nämnda kontrakt hava företagets intressenter förbundit sig att, bland annat, behörigen underhålla det med statsunderstöd utförda arbetet.

Inspektion av företaget har den 2 augusti 1938 blivit av Lantbruksstyrelsen verkställd. Vid denna inspektion har underhållet av till företaget hörande vattenavlopp funnits vara av intressenterna försummat.

Med anledning härav vill Lantbruksstyrelsen hava härigenom förständigat företagets intressenter att, vid äventyr av anmälan till vederbörande länsstyrelse för vidtagande av åtgärd, varom stadgas i 13 kap. 17 § vattenlagen, senast till den 1 november 1939 verkställa erforderliga arbeten för återställande i kontraktsenligt skick av i företaget ingående vattenavlopp.

Stockholm den 4 augusti 1938.

H. Sylvan.

Olof Fredholm.

Här må avsändaren göra anteckningar rörande försändelsens bokföring o. d.

Mottagningsbevis

Inlämnings- resp. redovisningsnr 2336

angående ~~en~~ / ett rekbrev
(Försändelsens beskaffenhet.)

~~avsänd~~ / avsänt från postanstalten i Stockholm 16 den 9/8 1938
(Denna rad ifylles ej i fråga om utbetalningskort.)

till Lantbrukaren Th. Johansson

i Åskekärr.

Assurans- Postförskotts- Postanvisnings- Postgiro-belopp: .... kr. ...... öre.

(Med början längst till vänster skrives *krontalet* med bokstäver, omedelbart följt av "kronor"; öretalet upprepas ej.)

Återsändes till

Tjänsteförsändelse
(Försändelsens avsändare.)
K. Lantbruksstyrelsen
Stockholm 16.

Pv. tr. Sth.

För avstämpling vid beviset återsändande

ÅSKEKÄRR 10 8 1938

Bl. 3
(Mars 32.)

Mottagningsbevis.

Härmed erkännes, att jag (vi) *denna dag / den* .... *mottagit å omstående sida angivna* *försändelse / belopp*, *varå kvitto avgivits till postverket.*

[illegible] den 10/8 1918.

Thor Johansson

(Adressat; adressats befullmäktigade ombud.)

Obs! Detta bevis undertecknas av försändelsens adressat eller dennes befullmäktigade ombud. Har adressaten själv undertecknat beviset, underskrives detsamma icke av postfunktionär. Därest ombud använts för utkvitterandet, skall även postfunktionären underskriva beviset. Kan adressatens eller ombudets underskrift å beviset icke erhållas, skall, med angivande av orsaken därtill, beviset underskrivas av postfunktionären.

Tjänsteanteckningar

(verkställas endast i förekommande fall; dock avstämplas alltid beviset).

Å omstående sida angivna *försändelse / belopp* *har* *denna dag / den* .... *vederbörligen utlämnats.*

....

(Postfunktionärs underskrift.)

Adressatens / Adressatens ombuds *underskrift å beviset har icke kunnat erhållas, enär* ....

....

....

Trans. avskrift.

Till

Statens lantbruksingenjör S.Hallin.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har verkställt inspektion av nedan angivna torrläggningsföretag inom Skaraborgs län. Därvid har undehållet av sagda företag funnits vara av vederbörande intressenter försummat.

På grund av vad sålunda förekommit vill Lantbruksstyrelsen härigenom förordna Eder att så snart ske kan efter utgången av nyss angivna tid verkställa inspektion av ifrågavarande företag i nu berörda avseende.

Nr	Företagets namn	Socken	Bev.den	Bidrag kronor	Lån kronor	Aktförvarare.
166	St. Halffara m.fl.	Lugnås m.fl.	31/12 25	3.180	9.560	Th. Johansson, St. Halffara, Åskekärr.

Stockholm den 13 oktober 1939.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm.

Kungl.
Lantbruksstyrelsen

Avskrift

Till Lantbrukaren Th. Johansson.

Stora Halffara.

Åskekärr.

I skrivelse till Eder den 4 augusti 1938 hade Kungl. Lantbruksstyrelsen förständigat intressenterna i Stora Halffara, Siggegården, Krigsmansgården, Skattegården, Tomten m.fl. torrläggningsföretag uti Lugnås, Holmestads och Bredsäters socknar av Skaraborgs län att inom viss angiven tid verkställa erforderliga arbeten för återställande av företaget i kontraktsenligt skick.

Efter förordnande av Lantbruksstyrelsen har vederbörande lantbruksingenjör den 28 november 1939 verkställt inspektion av sålunda utav Lantbruksstyrelsen påfordrat underhållsarbete vid företaget och därvid funnit nämnda arbete vara behörigen fullgjort.

Lantbruksstyrelsen har med anledning härav funnit skäl godkänna ifrågavarande underhållsarbete.

I anslutning härtill vill Lantbruksstyrelsen erinra företagets intressenter om angelägenheten av att företaget i fortsättningen omsorgsfullt hålles vid makt i enlighet med vad därom i kontraktet mellan Lantbruksstyrelsen och företaget är föreskrivet.

Stockholm den 16 december 1939.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

10. 38. 300.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
709638

4598

DIARIE N:r 23979
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
11 DEC. 1939

RAPPORT

över verkställd inspektion av underhållsarbete vid St. Halffara m.fl. hemmans torrläggningsföretag i Lugnås m.fl. socknar av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 31 dec. 1925

Kungl. Lantbruksstyrelsens underhålls föreläggande avläts den 4 aug. 1938

Styrelsen ordförande: Theodor Johansson,
St. Halffara, Äskekärr.

Vid genom assistent Stig Lundblad den 28 nov. 1939 verkställd inspektion av ovan angivna arbete befanns företaget återställt i föreskrivet skick.

Skara den 6 dec. 1939.

I tjänsten:

Statens lantbruksingenjör.

1930 den 3 maj.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 st. av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Utdikning av vattensjuka marker inom St. Halffara, Skattegården och Tomten m.fl. hemman i Lugnås socken, Jembrohult i Holmestads socken och Svanebergsängen i Bredsäters socken av Skaraborgs län.

Lån 9.560 kronor från odlingslånefonden enligt Kungl. Maj:ts beslut den 31 december 1925. Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

	Mantal	Registernummer	Fastighetens och ägarens namn
			Lugnås socken:
1.	1/4	1^1	Halffaran st. Theodor Johansson
2.	1/16	11^5	Lugnås K.J. Svensson
3.	1/8	1^5	" Skattegården d:me
4.	1/12	5^3	" Tomten Josef Johansson
5.	1/8	1^7	" Skattegården d:me
6			Holmestads socken:
6.		1^{15}	Järnbrohult o. Brännebrona Klas Olsson
			Lugnås socken:
7.	1/8	1^6	Lugnås Skattegården K.G. Larsson
8.	1/8	1^2	Ryd Stora d:me
9.	1/8	10^3	Lugnås Siggagården Aug. Johansson
10.	1/16	9^5	" Per Töresgården Matilda Johansson
11.	1/4	2^3	" Per Bengtsgården Frans Stenberg
12.	3/32	1^2	Tislegården Lilla K.J. Svensson
			Kinne Vedums socken:
13.	3/16	1^1	Lerslyckorna Johan Fröjd

Stockholm den 3 maj 1930.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith.

Dubblett.

Inkom till
K. Lantbruksstyrelsen
den 28 APR. 1926

8802

BEVIS

över verkställd avsyning av vattenavlednings- och avdikningsarbeten vid det företag, som avser torrläggning av vattenskadade marker tillhörande St. Halffara, Skattegården och Tomten m.fl. hemman uti Lugnås, Holmestads och Bredsäters socknar av Skaraborgs län.

Plan fastställd den 31 december 1925.

Statsunderstöd: Anslag från allmänna avdikningsanslaget 3180.-kr.

Lån från odlingslånefonden 9560.- "

Kontrakt om arbetenas utförande ännu ej antaget.

Vid den 24 april verkställd besiktning av ovan angivna arbete befanns detsamma utfört i enlighet med den fastställda planen. Å samtliga dikessträckor funnor 0.1 à 0.2 meter mäktiga slamavlagringar, vilka böra uppränsas innan företaget i sin helhet kan förordas till godkännande. Återstående arbetet torde motsvara högst 5 procent av hela dikningsarbetet.

Skara den 27 april 1926,

I tjänsten:

Sven Hallin

Statens lantbruksingenjör.

280/25

Inkom till
K. Lantbruksstyrelsen
den 28 APR. 1926

8802

BEVIS

över verkställd avsyning av vattenavlednings- och avdikningsarbeten vid det företag, som avser torrläggning av vattenskadade marker tillhörande St.Halffara, Skattegården och Tomten m.fl. hemman uti Lugnås, Holmestads och Bredsäters socknar av Skaraborgs län.

Plan fassställd den 31 december 1925.

Statsunderstöd:	Anslag från allmänna avdikningsanslaget	3180.-kr.
	Lån från odlingslånefonden	9560.- "

Kontrakt om arbetenas utförande ännu ej antaget.

Vid den 24 april verkställd besiktning av ovan angivna arbete befanns detsamma utfört i enlighet med den fastställda planen. Å samtliga dikessträckor funnos 0.1 á 0.2 meter mäktiga slamavlagringar, vilka böra uppränsas innan företaget i sin helhet kan förordas till godkännande. Återstående arbetet torde motsvara högst 5 procent av hela dikningsarbetet.

Skara den 27 april 1926.

I tjänsten:

Sven Hallin

Statens lantbruksingenjör.

1 KR. STÄMPEL EN KRONA 27/4 1926

Godkänt den 22 dec 1926

280/25

D.-96°
Inkom till
K. Lantbruksstyrelsen
den 20 DEC. 1926

23747

BEVIS

över verkställd avsyning av vattenavlednings- och avdikningsarbeten vid det företag, som avser torrläggning av mark tillhörande St,Halffara,Skattegården och Tomten m,fl, hemman i Lugnås,Holmestads och Bredsäters socknar av Skaraborgs län,

Plan fastställd den 31 december 1925,

Statsunderstöd: Anslag från allm,avdikningsanslaget 3180,- kr,
Lån från odlingslånefonden 9560.- "

Kontrakt om arbetenas utförande antaget den 30 april 1926.

Vid av assistenten Carl Lundin den 23 oktober 1926 verkställd avsyning av ovan angivna arbete befanns detsamma utfört i överensstämmelse med den fastställda planen,varför företaget i dess helhet förordas till godkännande.

Skara den 4 november 1926.

I tjänsten:
Sven Hallin
Statens lantbruksingeniör,

1 KR. STAMPEL EN KRONA STAMPEL 1 KR.
Statens lantbruksingeniör
i Skaraborgs län