Akt nr:

R-E1a-0206

AU$R-E1a-0206

212.

R 1·0206

1494

D.-Nr.
Inkom till
K. Lantbruksstyrelsen
den 20 JAN. 1926

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 21 november 1925 för torrläggning av vattenskadade marker inom Stora Lundby, Anders-Olofsgården, Skattegården och Matsagården i Södra Lundby socken samt Lunden, Måns-Andersgården och Skattegården i Larvs socken av SKARABORGS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör G. Sjöberg den 6 november 1924 upprättad plan med därtill hörande kostnadsförslag, än även beviljat *dels lån* med sextusenåttahundratio (6.810) kronor att utgå från *odlingslånefonden* och *dels* ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet med tvåtusentvåhundrasextio (2.260) kronor att utgå från allmänna *avdikningsanslaget,* hava undertecknade, som enligt företett protokoll, hållet den 18 maj 1923, av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~jag~~ vi för egen del samt å vederbörande intressenters vägnar åtaga och förbinda ~~mig~~ oss.

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl Maj:t fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen efter framställning må besluta,

4. 1925. 1000.

246/25

att vid företagets utförande underkasta ~~mig~~ oss alla de villkor och den kontroll, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen prövas lämpliga och nödiga, samt att gälda alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

att påbörja vattenavlednings- och avdikningsarbetet före den 1 juni 1926,

att fullborda samma arbete senast den 1 september 1928,

att fullborda odlingsarbetet senast den 1 september 1933,

att genom egna kontanta tillskott, materialier, arbete eller på annat sätt bestrida, vad utöver för ändamålet beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, samt

att vederbörligen underhålla det utförda arbetet, vad angår det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill lån från odlingslånefonden beviljats, så länge någon del av lånet återstår ogulden, samt beträffande det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill statsbidrag utan återbetalningsskyldighet beviljats, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller ~~jag~~ vi från underhållsskyldigheten befriats;

2:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med detsammas utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit för lånet ställd, icke vidare nöjaktig och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra, vad därav uppburits — beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken — att på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen, till dess återbetalning sker;

3:o) att för den tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet, uppvisa den för företaget fastställda planen med därtill hörande betänkande jämte plan- och profilritningar;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång ställa ~~mig~~ oss till efterrättelse vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess vattenavlednings- och avdikningsarbetet vederbörligen avsynats och godkänts;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt till Lantbruksstyrelsen överlämna bestyrkt avskrift av till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och bestyrkt kopia av därtill hörande ritningar för att förvaras i Lantbruksstyrelsens arkiv, ävensom att, därest någon avvikelse från den fastställda planen under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av statsmedlen lyftas, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning, utvisande huru arbetet i följd av dylik avvikelse utförts;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader, av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av de för företaget erhållna statsmedel föranletts Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftat statsbidrag ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes, samt att för lånet ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av därav lyftade medel avlämna sådan skuldförbindelse, som av Statskontoret godkännes.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

St. Lundby den 16 jan. 1926.

H. Dehlén
ägare av Lundby Herrg. m.fl. hemman

J. H. Andersson
ägare av Mons Andersg:d m.fl. hemman

Gust. A. Lundgren
ägare av 1/4 mtl. Lundby Mattsg.

Att ovanstående personer H. Dehlén J. H. Andersson och Gust. A Lundgren
i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intygas

Gunnar Boström
Adress St. Lundby Vedum

A. Reinhold
Adress S. Lundby Vedum

Med stöd av Kungl. brevet den 21 november 1925 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 1 mars 1926.

1x0206

Debiteringslängd

över rensningskostnader för "Stora Lundby m.fl. hemmans torrläggningsföretag av år 1922-23" i S:a Lundby och Larvs socken.

Rensning av 1830 m	kr	1645:--
Extra grävningsarbeten	"	162:50
Hantlangning, annons	"	30:--
Arvode till lantbruksnämnden	"	49:--
Summa kronor		1886:50

Fastighet	Ägare	Procent	Att erlägga kr	Anm.
S. Lundby socken				
St. Lundby egendom	Hj. Olssons sterbhus	60,65	1144:16	
Matsagården	Gustav, Julius och Pauline Lundgren x)	9,06	170:92	
Skatteg:n (Gustavsberg)	Einar Jansson	9,02	170:16	
Matsagården	Nils Johansson	4,25	80:18	
Anders Olofsgården	Ragnar Stensson	2,56	48:29	
Matsagården	Bror Andersson	1,11	20:94	
Larvs socken				
Måns Andersgården	Folke Bengtsson	7,33	138:28	
Skattegården	Sven o. Karl Andersson	6,02	113:57	
	Summa	100,00	1886:50	

x) Till ledning för den personliga betalningsskyldighetens uppdelning har följande isärdelning gjorts:

Matsagården 4:23	Gustav Lundgren	4,53	85:46
" 4:24	Julius Lundgren	3,62	68:29
" 4:25	Pauline Lundgren	0,91	17:17
	Summa	9,06	170:92

Skara den 25 okt. 1956.

I tjänsten:

Sven Hallin

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län

Avskrift N:o 2.

R 1*0206

1494

Handlingar

angående utdikning af vattenskadad mark

tillhörande

St. Lundby egendom och Matsagården m.fl.

uti Södra Lundby s:n av Laske h:d.

och Skarabergs län.

Upprättade vid laga syneförrättning år 1922-23.

af

Gustaf Sjöberg.

Statens Landtbruksingeniör.

Avskrift

Protokoll fört vid sammanträden under pågående laga synförrättning angående uppgrävning av avloppsdiken från och genom ägor tillhörande St. Lundby egendom, Matsagården, Lunnaborg, Skattegården och Anders Olofsgården uti Södra Lundby och Lavas socknar av Laske härad och Skaraborgs län.

År 1922 den 17 november inställde sig undertecknad statens lantbruksingenjör å St. Lundby egendom, för att på grund av Kungl. Maj:ts befallningshavandes förordnande (Bilaga Litt. A) hålla sådan syn som omförmäles i vattenlagens 7 kap, avseende torrläggning av vattenskadade marker tillhörande ovannämnda hemman uti Södra Lundby socken av Laske härad och Skaraborgs län.

Genom i behörig ordning utfärdad kungörelse (Bilaga Litt B) och särskilt delgivna kallelser (Bilaga Litt C) hade delägarne blivit underrättade om förrättningens handläggning vid sammanträde denna dag.

1§.

Förutom förrättningsmannen och de av honom såsom biträde under förrättningen tillkallade skiftesgodemännen C. J. Andersson i Taleberg Lavo och Joh. Jonsson i Matsagården, Vedum, hade dessutom följande personer sig infunnit:

Sökanden till förrättningen

H. Dehlin för St. Lundby egendom

Och av övriga delägare

Gustaf Lundgren för 1/4 mtl. Matsagården, delägare i Sven Perssons st.

J. Bengtsson för 1/4 Måns Andersgården eller Skattegården och 1/8 mtl. Lunden i Larvs socken
Erland Johansson för 1/4 mtl. Matsagården
Karl Sextus Johansson " 1/4 " "
Erik Andersson " 1/8 "
J. H. Andersson " 1/2 " Skattegården
Karl Johansson " 5/32 " Anders Olofsgården
Karl Andersson " 1/4 " Skattegården

2§.

Det för förrättningsmannen av Kungl. Maj:ts befallningshavande i länet utfärdade förordnandet upplästes och hade följande lydelse (Bilaga Litt A).

3§.

På därom framställd fråga förekom ingen jävsanmärkning mot synemännen, ej heller visste dessa med sig stå i något jävsförhållande till någon av delägarna.

4§.

Något laga hinder för förrättningens handläggning ansågs synemännen ej föreligga.

5§.

Sökanden till förrättningen förklarade att hans avsikt med densamma vara att få ett avloppsdike upptaget från och genom hans mark till lagenligt djup av 1,2 meter och att kostnaden härför och för framtida underhållet måtte fördelas på dem, som därav kunde anses hava nytta, vilken utredning han nu begärde att synemännen måtte verkställa.

6§.

Då intet vidare yrkande gjordes förklarade förrättningsmannen att synemännen komme att taga avdikningsfrågan under behandling och därmed lagligen förfara och skulle de sedan efter sammanträdets slut begiva sig ut på marken, för att taga de lokala förhållandena i skärskådande och verkställa sådan jordvärdering, som föreskrives i gällande vattenlag.

7§.

Sedan dagens protokoll blivit uppläst och lämnats utan anmärkning avslutades sammanträdet med tillkännagivande att nytt sådant komme att hållas å samma plats och å tid som genom kungörelse i sockenkyrkorna skulle tillkännagivas.

Ort och tid som ovan
Ex officio
Gustaf Sjöberg

Gode män
C. J. Andersson
Joh. Jönsson

8§.

På utsatt tid och ställe sammanträdde åter förestående synemän för att slutbehandla den föreliggande avdikningsfrågan och hade dessutom följande personer sig infunnit.

Godsägaren H. Dehlen för H. Lindby
Karl Johansson för Anders Olofsgården
J. H. Andersson i Skattegården
Sven Persson st. Malsagården genom Gust. A. Lundgren enl. fullmakt (Bilaga litt. D)
Karl Levin Johansson för Malsagården
Erland Johansson " "

9§.

Det sedan förra sammanträdet utarbetade förslaget till avdikningens utförande förelades delägarne och samtliga därtill hörande längder genomgingos.

10§.

Beslöts att tillsätta en arbetsstyrelse eller direktion vilken skulle handhava avdikningsföretagets angelägenheter.

11§.

Till sådan styrelse valdes Godsägaren H. Dehlin, J. H. Andersson i Skattegården och Gustaf Lindgren i Malsagården.

12§.

Att mottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar uppdrogs åt Godsägaren H. Dehlin St. Lundby, Vedum.

13§.

Synemännens utlåtande upplästes och hade följande lydelse (Bilaga Litt. E).

14§.

Mellan de närvarande delägarne ingicks en skriftlig förening (Bilaga Litt. F) om företagets utförande m. m. vilken av synemännen vitsordades.

15§.

Då intet vidare förekom, att till protokollet antecknas, upplästes detsamma och lämnades utan anmärkning, varefter sammanträdet avslutades.

St. Lundby den 18 maj 1923
Ex officio
Gustaf Sjöberg

Johs. Jonsson C. J. Andersson.

Bilaga Litt. A.

D. i W. Dm. № 16–23
1919

Till
Konungens Befallningshafvande i Skaraborgs län.

Undertecknad få härmed vördsamt anhålla om förordnande för en statens lantbruksingenjör att jämlikt gällande vattenlag förrätta syn i och för uppränsning av avloppsdike i ändamål att torrlägga vattenskadade marker tillhörande Lundby Herregård uti Södra Lundby socken och Laske härad.

Närmaste skjutsstation till förrättningsstället är Vedum och närmaste järnvägsstation Vedum.

Meddelanden angående förrättningen ställas till Lundby Herregård under adress Vedum.

Uppgift på öfriga delägare, hvilka anses beröras af företaget, finnes å omstående sida.

Lundby den 17 April 1919
för Lundby Herregård
Nils Petersson

I ovanstående instämmer
H. Dehlén
för Lyndby Herregård

D. i W. Dm. N:o 10-33
1919

Resolution.

Lantbruksingenjören Gustaf Sjöberg varder härigenom förordnad att därest laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning i laga ordning verkställa, blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt hit insända bevis.

Mariestad å landskansliet den 22 april 1919

Axel Ekman

/ Carl Sjöberg

Stämpel Tre kronor.

Bilaga Litt. B

Kungörelse.

Bilaga Litt. C

Kallelse.

Bilaga Litt D

Fullmakt.

Fullmakt för innehavaren att vid sammanträden å S. Lindby Hassegård angående K. B. förordnad syn i och för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande bl. a. Matsagården, föra vår talan och utöva vår rösträtt, godkännande vi allt vad ombudet å våra vägnar lagligen gör och låter även-så beträffande odlingslåns och anslags sökande.

Matsagården S. Lundby den 20 maj 1923.

För Sven Perssons sterbhus
Emma Andersson   Haglund
Carolina Lundgren   Julius Lundgren
Gustaf A. Lundgren   Axel Lundgren
Egenhändiga namnunderskrifter bevittna
Erik Pettersson   Gertrud Pettersson

Hilda Johansson Hallandsgatan 4 Göteborg
Elsa Rundberg
Bevittnas:
J. Svensson.

Sven Lundgren Simrishamn
Namnteckningen bevittnas av.
Lisa Schultz   Karin Hjorth

Agda Nilsson   Sigfr. Lundgren
Nybro   Nybro

Fru Nilsson och herr Lundgrens egenhändiga namnteckningar intyga Nybro 3/6 1923
Bert Forsberg   Gustaf Forsberg

Bilaga Litt. E.

Utlåtande

avgivet av synemännen vid laga synförrättning angående uppgrävning av avloppskanalen från och genom mark tillhörande S. Lundby egendom, samt hemmanen Måns Andersgården, Matsagården och Skattegården m.fl. uti Södra Lundby och Kvänums socknar av Laske härad och Skaraborgs län.

Förslaget, som avser att genom fördjupning och utvidgning av den så kallade Läsån med sidotillopp möjliggöra en för åkerkultur mera ändamålsenlig torrläggning av omkring och i närheten av dem belägna vattensjuka marker, är att hänföra under de i gällande vattenlags 7 Kap. gjorda bestämmelserna.

Den vattenskadade marken har blivit avvägd och genom uppmätning å karta avfattad och har begränsningskurvan därvid tagits så att ingen nedom densamma belägen mark under nuvarande förhållanden kan torrläggas till det lagenliga djupet av ½ mtr.

De sålunda uppmätta ägornas beskaffenhet och areal finnes angivna i den förslaget åtföljande ägobeskrivningen, där varje ägofigur har sitt särskilda nummer, som å plankartan är utsatt med svarta siffror.

Marktytans höjdläge i förhållande till det vid avvägningen använda noll- eller jämförelseplanet är å plankartan utmärkt med små blå siffror. För angivandet av det sålunda använda noll- eller jämförelseplanet äro särskilda fixpunkter i form av kors (+) inhuggna i berg eller jordfasta stenar. Deras läge till plats och höjd är angivet såväl å plankartan som å profilritningarne.

Genom jordborrning har markens beskaffenhet undersökts och har därvid utrönts att jordarten huvudsakligen invid ån består av ler- och slamsand av för växtlighet särdeles godartad beskaffenhet. De högre belägna trakterna bestå av lermylla på lerbotten även lämplig för odling av våra vanliga kulturväxter.

För vinnandet av det åsyftade ändamålet måste i första hand huvudavloppet eller ån, som i förslaget är betecknad med A-B-C uppgrävas och givas de däri angivna dimensionerna och det läge, som å plankartan är betecknat med dubbla röda linjer. De föreslagna dimensionerna äro bestämda efter de i kanalen framrinnande vattenmängdernas storlek, som på grund av nederbördsområdets omfång beräknats till att vid större flöden uppgå till 3,4 kub. meter i sekunden, samt med hänsyn tagen till att förekomma översvämningar, vattnet ej får stiga högre än 1,5 meter över kanalens botten.

Förutom denna huvudkanal har även föreslagits en sidokanal betecknad B-B^I, genom vilken uppgrävande de intill liggande ägoområdena kunna vinna nödig torrläggning.

Särskilda profil- och sektionsritningar äro dessutom uppgjorda är å dessa ritningar i likhet med i den upprättade grävningslistan dimensionerna i metermått angivna.

Vid avdikningsarbetenas utförande måste även en del brobyggnader verkställas.

Så måste i huvudkanalen 6 st. ägovägsbroar och i sidokanalen B-B^I en ägovägsbro och en landsvägsbro ombyggas.

Huru dessa arbeten lämpligen böra utföras är dels genom specialritningar och dels i grävningslistan angivet.

Brobyggnaderna skola av dikningsskyldige utföras men kunna, om broägaren så önskar och skälig överenskommelse med honom därom kan träffas, till honom överlämnas. Härvid måste han dock förbinda sig att arbetet blir fullgott utfört och inom därför bestämd tid fullbordat.

Angående förestående skyldigheter hänvisas till bestämmelserna i vattenlagens 7 Kap. 8 §.

Vid bestämmandet av företagets ekonomiska bärighet ävensom till ledning vid eventuella ackordpriser är en specificerad kostnadsberäkning uppgjord.

Läget är såsom förut anmärkts utlagt med dubbla röda linjer och med till profilritningarne svarande nummer och röda littera.

Ersättning för upplåtelse av mark, som åtgår till kanalernas upptagande och 0,6 meter ren på vardera sidan utöver vad gamla diket förut härav innehåller, har av synemännen jämlikt bestämmelserna i 9 Kap. vattenlagen bestämts skall givas, och återfinnes ersättningsbeloppen angivna i den bifogade jordersättningslängden.

Vill markens ägare göra sig den uppkastade dikesjorden tillgodo äge han rätt därtill. Vill han det ej vare den dikande skyldig att bortföra jorden eller giva ersättning för skadan den vållat.

För skada eller intrång som genom den uppkastade dikesjordens kvarliggande kan vållas njute markägarne ersättning, och hava synemännen bestämt att denna ersättning skall utgå med 6% årligen av värdet å den jord de upptaga.

Detta värde skall efter arbetets utförande beräknas av trenne ojäviga personer av vilka jordägare, som ersättning äskar utser en, dikningsskyldige en, och dessa sålunda utsedde personer tillkallar den tredje.

Dessa värderingsmän uppmäta marken, som jordbankarne upptaga och använda det jordvärde som i jordvärderingslängden är angivet såsom blivande värde.

Denna värdering skall upprepas vart femte år.

Alla andra anspråk på ersättning för skada eller intrång, som kunna uppstå under arbetets utförande eller framtida underhållet av kanalerna skola avgöras på liknande sätt delägarne emellan då överenskommelse i godo ej kan träffas.

Där kanal går i rågång skall den upptagas lika på vardera grannens mark och den uppkastade dikesjorden såvitt möjligt åt fördelas lika på båda sidor.

Den uppkastade dikesjorden får ej läggas i sammanhängande strängar utan med öppningar på lämpliga ställen och på minst var 50:de meter för ytvattnets fria avrinnande från bakom liggande mark.

Jordbankarne skola läggas på minst en meters avstånd från kanalens kanter och ej givas brantare lutning mot densamma än 1:1.

Såsom grund för deltagningsskyldigheten i de kostnader, som medfölja avdikningsföretaget och dess utförande har lagts värdet av den förbättring den vattensjuka marken anses få genom torrläggningen och har därför sådan jordvärdering, som föreskrives i gällande vattenlag av synemännen verkställts. Den vattensjuka markens sålunda uppskattade värde före och efter torrläggningen även som den uppkommande förbättringen å densamma äro i den upprättade jorduppskattningslängden i kronor angiven.

Jämlikt vattenlagens 7 Kap. 20 m.fl. §§, få synemännen bestämma att den vid undersökningarne å karta avfattade marken skall anses såsom en dikningssamfällighet med skyldighet att i kostnaderna för torrläggningen gemensamt deltaga i enlighet med därför gjorda bestämmelser.

Vid fördelningen av kostnaderna på de i företaget ingående deltagningsskyldige har synemännen följt bestämmelserna i förenämnda lag 23 och 24 §§

För förrättningskostnaderna har således fördelningen utgått efter den jordförbättring varje enskild jordägare beräknats vinna i förhållande till jordförbättringen i sin helhet inom hela företaget, eller sådan den såväl i jordsynsförrättningslängden i procent är angiven, som i kostnadsfördelningslängden både i procent och i kronor är omtecknad.

Efter samma grunder har även kostnaderna för arbetenas utförande fördelats.

Denna fördelning återfinnes i de häröver uppgjorda kostnadsfördelningslängden.

Rensningar av kanalen skola företagas så ofta behovet det påkallar eller någon av delägarne det fordrar och med tvänne ojäviga vittnen styrker behovet däraf.

Kostnaden för framtida underhållet, ävensom delaktighet i de årliga ersättningarne för intrång skola fördelas efter samma grunder, som angivits för nygrävningen.

Arbetet skall taga sin början inom ett år efter det förrättningen vunnit laga kraft och bragts till slut senast 3 år efter det arbetet tagit sin början.

Arbetet skall utföras i full överensstämmelse med den föreliggande planen, men vare dikningsskyldige pliktige att underkasta sig sådana ändringar däri som behörig myndighet möjligen kan finna skäl föreskriva för företagets betryggande.

Förrättningskostnaderna skola av sökanden förskotteras vid förrättningens avslutande men när företaget kommer till stånd, fördelas på samtliga av förrättningen berörde markägare.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under förrättningen eller vill föra talan mot synemännens utlåtande ingive han sina till Västerbygdens vattendomstol ställda besvär inom sextio dagar från denna dag.

N. Lindby den 18 maj 1923
Ex officio
Gustaf Sjöberg
C. J. Andersson. Joh:s Jonsson.

Bilaga Litt. F.

Förening

ingången vid lagligen utlyst sammanträde hos godsägaren H. Dehlin å N. Lindby egendom angående torrläggning av vattenskadade marker tillhörande N. Lindby egendom, samt hemmanen Anders Olofsgården, Skattegården, Matsagården och Måns Andersgården uti Södra Lindby och Larvs socknar av Laske härad och Skaraborgs län, den 18 maj 1923.

Mellan undertecknade intressenter i ovannämnda företag, har jämlikt vattenlagens 57 och 58 §§.

1) Förena vi oss om företaget och förbinda oss att genom gemensamt arbete eller kostnad utföra detsamma i full överensstämmelse med det vid laga synförrättningen uppgjorda förslaget, dock med iakttagande av de ändringar däri, som Kungl. Maj:t eller annan myndighet anser nödigt föreskriva för företagets betryggande.

2) Att till arbetets utförande gemensamt söka bidrag av statsmedel dels i form av anslag utan återbetalningsskyldighet från "allmänna avdikningsanslaget" och dels såsom lån från "statens odlingslånefond".

3) Uppdraga vi åt den utsedde arbetsdirektionen och befullmäktiga densamma.

att i våra namn ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om anslagets och lånets erhållande.

att för statsbidragens sökande uppgöra med lantbruksingenjören inom länet om uppsättandet av för deras erhållande nödiga kartor och handlingar.

att sedan anslaget och lånet beviljats i våra namn underteckna alla för dess erhållande nödiga kontrakt och förbindelser.

att genom bland sig utsedd och befullmäktigad person uppbära och utkvittera de beviljade medlen på därför bestämda terminer.

att på delägare som ej sökt statsanslag utdebitera och uppbära på dem kommande andelar i kostnaderna.

att på vårt gemensamma ansvar i mån av deltagningsskyldighet i företaget genom lån anskaffa medel till förrättningskostnadernas gäldande och arbetets bedrivande intill dess de sökta medlen utfalla.

att ombesörja det arbetet snarast möjligt kommer till utförande på sätt den finner lämpligast samt tillse att det utföres i full överensstämmelse med den fastställda planen.

4) Arbetsdirektionen skall föra noggranna räkenskaper över av dem omhänderhavda medel, samt därför redovisa

minst en gång om året vid allmänt sammanträde med delägarne eller inför av dem utsedda revisorer.

5) För besvär och omkostnader för fullgörandet av sitt uppdrag äger arbetsdirektionens medlemmar rätt uppbära skälig ersättning, ävensom att på gemensam bekostnad anlita sakkunnig person då så i ett eller annat fall anses behövligt.

Frågor som anses av större vikt hänskjutas till behandling vid allmänt sammanträde med delägarne.

6) Inom arbetsdirektionen gäller det beslut, som understödes av minst 2 st. närvarande medlemmar.

7) Att besluta i gemensamma ärenden kallas delägarne av arbetsdirektionens ordförande genom lämpligt meddelande till sammanträde minst åtta dagar förut. Vid beslutens fattande under pågående allmänt sammanträde röstar var och en efter sin andel i företaget och avgöres alla frågor genom enkel pluralitet.

Frånvarande medlemmar få nöja sig med de närvarandes beslut, men äge rätt att föra sin talan genom lagligen befullmäktigat ombud.

8) Avgår medlem av arbetsdirektionen utses ny vid allmänt sammanträde med delägarne snarast möjligt.

9) Skulle någon av oss brista i sin åtagna skyldigheter äger arbetsdirektionen på laglig väg och på den försumliges bekostnad att söka honom härför.

H. Dehlén
För Lindby gård

J. H. Andersson
för Lindby Skattegt.

Gust. A. Lindgren
för S. Perssons sterbhus
enl. fullmakt
Erland Johansson
Matsagt.

Karl Johansson
Anders Olsgården
Karl Petter Johansson
Matsag.

Förestående förening är i vår närvaro frivilligt ingången och varder av oss vitsordad.

Gustaf Sjöberg

C. J. Andersson

Johs Jonsson

I förestående förening ingå även vi undertecknade.

John Erik Johansson
Matsagården

Ägobeskrifning och Arealförteckning

över torrläggning av vattenskadade marker tillhörande St. Lundby egendom samt hemmanen Matsagården Skattegården och Måns Andersgården m.fl. uti Södra Lundby och Larvs socknar av Laske härad och Skaraborgs län.

upprättad vid laga syn åren 1922-1923.

Ägofigurernas nummer å kartan	Hemmanets och Delägarnes namn m. m.	Areal				Summa areal				Inpedimenter	
		Åker		Ängs- och odlingsmark m. m.		Åker		Ängs- och odlingsmark m. m.			
		har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	har	ar
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Södra Lundby socken										
	Anders Olofsgården 5/32 mtl.										
	Karl Johansson										
1	äng				06						
1a	väg										01
2	åker		13								
3	·		25								
4	-		68								
5	·		56								
6	·		23								
7	äng				04						
8	åker		26								
9	väg					2	11		10		11
	1/2 mtl. Skattegården										
	J. H. Andersson										
10	åker		05								
11	·		05								
12	·		06								
13	-		05								
14	-		09								
15	·		12								
	Transp.		42			2	11		10		12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.		42			2	11		10		12
16	åker		12								
17	〃		12								
18	väg										04
19	åker		17								
20	-		23								
21	-		25								
22	-		30								
23	-		94								
24	-		76								
25	-		69								
26	-		53								
27	-		86								
28	väg										07
29	åker		10			5	49				
	1/4 mtl. Matsagården										
	Sven Perssons sterbhus										
30	äng				61						
31	-				18						
32	åker		10								
33	-		10								
34	-		27								
35	-		12								
36	-		12								
37	-		19								
38	äng				01						
39	åker		18								
40	-		22								
41	-		18								
42	-		23								
43	-		22								
44	-		15								
45	-		14								
46	-		12								
	Transp.	2	34		80	7	60		10		23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	2	34		80	7	60		10		23
47	åker		30								
48	väg										06
49	impr										04
50	väg										05
51	impr.										04
52	åker		11								
53	.		20								
54	.		20								
55	.		22								
56	.		22								
57	.		18								
58	.		18								
59	impr										54
60	åker		08								
61	äng				38						
62	"				26						
63	åker		12			4	15	1	44		
	1/8 mtl. Matsagården **Erik Andersson**										
64	äng				99						
65	väg										02
66	äng				34						
67	åker		04								
68	impr						04	1	33		14
	1/4 mtl. Matsagården **Karl Lectus Johansson**										
69	äng				20						
70	väg										05
71	åker		09								
72	"		07								
	Transp.		16		20	11	79	2	87	1	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.		16		20	11	79	2	87	1	77
73.	äng				05						
74	väg										03
75	impr										07
76	"										09
77	åker		13								
78	.		17								
79	.		21								
80	.		50								
81	.		20								
82	.		21								
83	.		14								
84	.		25								
85	äng				11	1	97		36		
	1/4 antl. Matsagården										
	Erland Johansson										
86	äng				04						
87	"				33						
88	åker		10								
89	väg										04
90	äng				55						
90a	"				87						
91	åker		23								
92	äng				22						
93	åker		04								
94	.		03								
95	.		03								
96	.		03								
97	.		02								
98	.		03								
99	.		03								
100	.		05								
	Transp.		59	2	01	13	76	3	23	1	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.		59	2	01	13	76	3	23	1	40
101	åker		06								
102	.		09								
103	.		23								
104	.		12			1	09	2	01.		
	1 mtl. St. Lundby H. Dehlén (sökande)										
105	väg										10
106	.										11
107	.										08
108	imp										13
109	.										10
110	äng			1	77						
111	.				27						
112	.				27						
113	.				25						
a	.				57						
114	.			1	40						
115	.			1	13						
116	åker		09								
117	.		85								
118	äng				57						
119	"				49						
120	åker		30								
121	.		48								
122	.		62								
123	.		44								
124	.		15								
125	.		28								
126	.		22								
127	.		29								
128			24								
129	äng				10						
	Transp.	3	96	6	76	14	85	5	24	1	92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	3	96	6	76	14	85	5	24	1	92
130	damm										03
131	"										07
132	äng				02						
133	damm										10
134	åker		26								
135	·		10								
135a	·	1	28								
136	·		50								
136a	·		39								
137	·		42								
137a	imp.										37
138	"										13
139	"										26
140	åker		57								
140a	·		12								
141	·		12								
142	·		88								
143	·		76								
144	·		30								
145	·		94								
146	·		35								
147	·		92								
148	·	2	29								
148a	·	10	68								
149	väg										27
150	·										03
151	·										02
152	·										08
153	·										04
154	åker		14								
155	·		14								
156	·		14								
	Transp.	25	20	6	78	14	85	5	24	3	32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	25	20	6	78	14	85	5	24	3	32
157	äng				75						
158	-				31						
159	-				43						
160	.				68						
161	åker		64								
162	"		34			26	18	8	95		
	1/8 mtl. Lunden och 1/4 mtl. Måns Andersgården J. Bengtsson										
163	åker		29								
164	äng				70						
165	"				61						
166	åker		22								
167	väg										05
168	åker		53								
169	"		30								
170	"		32								
171	äng				06						
172	-				17						
173	.				57						
174	.				13						
175	.				27						
176	:				27						
177	åker		11								
178	"		16								
179	äng				26						
180	.				28						
181	.				31						
182	.				33						
183	-				27						
184	.				37	1	93	4	54		
	Transp.					42	96	18	73	3	37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.					42	96	18	73	3	37
	1/4 mtl. Skattegården										
	Klara Andersson										
185	äng				59						
186	-				52						
187	-				44						
188	-				15						
189	åker		19								
190	äng				55						
191	åker		16								
192	-		12								
193	-		05								
194	väg										05
195	äng skogsbr.			1	19		52	3	44		
	Summa					43	48	22	17	3	42

St. Lundby den 18 maj 1923

Gustaf Sjöberg

Jorduppskattningslängd

över torläggning av vattenskadade marker tillhörande St. Lundby egendom samt hemmanen Matsagården, Skallegården och Nöms-Andersgården m.fl. uti Södra Lundby och Larvs socknar av Laske härad och Skaraborgs län upprättad vid laga syn åren 1922-1923.

Egofigurens nummer å kartan	Hemmanets och Delägarnes namn m. m.	Areal		Summa areal		Uppskattade blifvande värdet	Uppskattade närvarande värdet	Förbättringen utgör	Uppskattade				Förbättringen utgör		Summa uppskattade				Summa förbättring		Proc. af hela förbättringen
									blifvande värdet utgör		närvarande värdet utgör				blifvande värdet		närvarande värdet				
		har	ar	har	ar	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Södra Lundby socken																					
Anders Olofsgården 5/32 mtl.																					
	Karl Johansson																				
1	äng		06			400	400	-					—								
2	åker		13			800	600	200					26	-							
3	.		25			1000	700	300					75	-							
4	.		68			.	.	.					204	-							
5	.		56			.	.	.					168	-							
6	.		23			.	.	.					69	-							
7	äng		04			500	400	100					4	-							
8	åker		26	2	21	1000	700	300					78	-	2104	-	1480	-	624	-	2,57
1/2 mtl. Skallegården																					
	J. H. Andersson																				
10	åker		05			1000	600	400					20	-							
11	.		05			.	-	.					20	-							
12	.		06			.	.	.					24	-							
13	.		05			.	.	.					20	-							
14	.		09			.	.	.					36	-							
15	.		12			.	.	.					48	-							
16	.		12			-	.	.					48	-							
	Transp.		54	2	21								216	-	2104	-	1480	-	624	-	2,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.		54	2	21								216	-	2104	-	1480	-	624	-	2,51
17	åker		12			1000	600	400					48	-							
19	.		17			.	.	.					68	-							
20	.		23			.	.	.					92	-							
21	.		25			.	.	.					100	-							
22	.		30			.	.	.					120	-							
23	.		94			.	.	.					376	-							
24	.		76			.	.	.					304	-							
25	.		69			.	.	.					276	-							
26	.		53			.	.	.					212	-							
27	.		86			.	.	-					344	.							
29	.		10	5	49	.	.	.					40	-	5490	-	3294	-	2196	-	8,82
	1/4 mtl. Matsagården																				
	Sven Perssons st.																				
30	äng		61			800	400	400					244	-							
31	.		18			-	.	-					72	-							
32	åker		10			1000	600	400					40	-							
33	.		10			-	.	.					40	-							
34	.		27			.	.	.					108	-							
35	.		12			.	.	.					48	-							
36	.		12			-	.	.					48	-							
37	.		19			.	.	.					76	-							
38	äng		01			800	400	400					4	-							
39	åker		18			1000	600	400					72	-							
40	.		22			.	.	.					88	-							
41	.		18			.	.	.					72	-							
42	.		23			.	.	.					92	-							
43	.		22			.	.	.					88	-							
44	.		15			.	.	.					60	-							
45	.		14			.	.	.					56	-							
46	.		12			.	.	.					48	-							
47	.		30			1000	650	350					105	-							
52	.		11			1000	600	400					44	-							
53	.		20			.	.	.					80	-							
54			20			.	.	.					80	-							
	Transp.	3	95	7	70								1565	-	7594	-	4774	-	2820	-	11,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	3	95	7	70								1565	-	7594	-	4774	-	2820	-	14.33
55	åker		22			1000	600	400					88	-							
56	.		22			.	.	.					88	-							
57	.		18			-	-	-					72	-							
58	.		18			-	.	-					72	-							
60	.		08			.	.	.					32	-							
61	äng		38			800	400	400					152	-							
62	.		26			-	-	-					104	-							
63	åker		12	5	59	1000	700	300					36	-	5302	-	3093	-	2209	-	8.87
	1/8 mtl. Matsagården																				
	Erik Andersson																				
64	äng		99			600	400	200					198	-							
66	"		34			.	.	.					68	-							
67	åker		04	1	37	700	600	100					4	-	826	-	556	-	270	-	1.08
	1/4 mtl. Matsagården																				
	Karl Martin Johansson																				
69	äng		20			500	400	100					20	-							
71	åker		09			700	600	100					9	-							
72	"		07			1000	600	400					28	-							
73	äng		05			800	400	400					20	-							
77	åker		13			1000	500	500					65	-							
78	"		17			.	.	.					85	-							
79	"		21			.	.	.					105	-							
80	"		50			.	.						250	-							
81	"		20			.	.	-					100	-							
82	"		21			.	.	-					105	-							
83	"		14			.	.	.					70	-							
84	.		25			.	.	.					125	-							
85	äng		11	2	33	900	400	500					55	-	2182	-	1145	-	1037	-	4.17
	Transp.			16	99										15904	-	9568	-	6336	-	25.45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.			16	99										15904	-	9568	-	6336	-	2545
	1/4 mtl. Mackagården																				
	Erland Johansson																				
86	äng		04			900	400	500					20	-							
87	〃		33			·	·	·					165	-							
88	åker		10			1000	600	400					40	-							
90	äng		55			900	400	500					275	-							
90a	〃		87			·	·	·					435	-							
91	åker		23			1000	600	400					92	-							
92	äng		22			900	400	500					110	-							
93	åker		04			1000	600	400					16	-							
94	·		03			·	·	·					12	-							
95	·		03			·	·	·					12	-							
96	·		03			·	·	·					12	-							
97	·		02			·	·	·					8	-							
98	·		03			·	·	·					12	-							
99	·		03			·	·	·					12	-							
100	·		05			·	·	·					20	-							
101	·		06			·	·	·					24	-							
102	·		09			·	·	·					36	-							
103	·		23			·	·	·					92	-							
104	·		12	3	10	·	·	·					48	-	2899	-	1458	-	1441	-	579
	St. Lundby																				
	H. Dehlin (sökande)																				
110	äng	1	77			900	400	500					885	-							
111	·		27			·	·	·					135	-							
112	·		27			·	·	·					135	-							
113	·		25			·	·	·					125	-							
113a	·		51			·	·	·					255	-							
114	·	1	40			·	·	·					700	-							
115	·	1	13			·	·	·					565	-							
116	åker		09			1000	600	400					36	-							
117	〃		85			·	·	·					340	-							
	Transp.	6	54	20	09								3176	-	18803	-	11026	-	7777	-	3124

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	6	54	20	09								3176	-	18803	-	11026	-	7777	-	3/24
118	äng		57			900	400	500					285	-							
119	″		49			″	″	″					245	-							
120	åker		30			1000	600	400					120	-							
121	″		48			″	″	″					192	-							
122	″		62			″	″	″					248	-							
123	″		44			″	″	″					176	-							
124	″		15			″	″	″					60	-							
125	″		28			″	″	″					112	-							
126	″		22			″	″	″					88	-							
127	″		29			″	″	″					116	-							
128	″		24			″	″	″					96	-							
129	äng		10			800	400	400					40	-							
132	″		02			″	″	″					8	-							
134	åker		26			1000	600	400					104	-							
135	″		10			″	″	″					40	-							
135a	″	1	28			″	″	″					572	-							
136	″		50			″	″	″					200	-							
136a	″		39			″	″	″					156	-							
137	″		42			″	″	″					168	-							
140	″		51			″	″	″					204	-							
140a	″		12			″	″	″					48	-							
141	″		12			″	″	″					48	-							
142	″		88			″	″	″					352	-							
143	″		76			″	″	″					304	-							
144	″		30			″	″	″					120	-							
145	″		94			″	″	″					376	-							
146	″		35			″	″	″					140	-							
147	″		92			″	″	″					368	-							
148	″	2	29			″	″	″					916	-							
148a	äng	10	68			900	600	300					3204	-							
154	″		14			1000	600	400					56	-							
155	″		14			″	″	″					56	-							
156	″		14			″	″	″					56	-							
157	″		75			900	400	500					375	-							
	Transp.	32	73	20	09								12765	-	18803	-	11026	-	7777	-	3/24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	32	73	20	09								12765	-	18803	-	11026	-	7777	-	3,24
158	äng		31			900	400	500					155	-							
159	"		43			"	"	"					215	-							
160	"		68			"	"	"					340	-							
161	åker		64			1000	600	400					256	-							
162	"		34	35	13	.	-	.					136	-	33155	-	19288	-	13867	-	55,71
	Lars socken																				
	1/8 mtl. Lunden och																				
	1/4 mtl. Nöms-Andersgården																				
	J. Bengtsson																				
163	åker		29			1000	600	400					116	-							
164	äng		70			900	400	500					350	-							
165	"		61			.	-	-					305	-							
166	åker		22			1000	600	400					88	-							
168	"		53			900	600	300					159	-							
169	"		30			.	-	-					90	-							
170	"		32			800	600	200					64	-							
171	äng		06			500	400	100					6	-							
172	.		17			600	400	200					34	-							
173	.		51			.	-	.					102	-							
174	.		13			.	.	.					26	-							
175	.		27			.		.					54	-							
176	.		27			.	.						54	-							
177	åker		11			800	600	200					22	-							
178	"		16			900	600	300					48	-							
179	äng		26			700	400	300					78	-							
180	"		28			.	.	.					84	-							
181	"		31			-	-	.					93	-							
182	"		33			-	-	.					99	-							
183	"		27			800	400	400					108	-							
184	"		37	6	47	.	-	-					148	-	5102	-	2974	-	2128	-	8,55
	Transp.			61	69										57060	-	33288	-	23772	-	95,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.			61	69										57060	-	33288	-	23772	-	95,50
	1/4 mtl. Skattegården																				
	Klara Andersson																				
185	äng		59			800	400	400					236	-							
186	.		52			.	-	.					208	-							
187	.		44			.	.	-					176	-							
188	.		15			-	.	.					60	-							
189	åker		19			900	600	300					57	-							
190	äng		55			700	400	300					165	-							
191	åker		16			900	600	300					48	-							
192	"		12			-	.	.					36	-							
193	.		05			-	-	-					15	-							
195	äng skogsbr.	1	19	3	96	500	400	100					119	-	2808	-	1688	-	1120	-	4,50
	Summa			65	65										59868	-	34976	-	24892	-	100 -

St. Lundby den 18 maj 1923
Gustaf Sjöberg

C. J. Andersson. Joh:s Jonsson.

Jordersättningslängd

över den jord, som åtgår för upptagande av avloppsdiken från och genom marker tillhörande St. Lundby egendom samt hemmanen Måns Andersgården, Matsagården och Skattegården m.fl. uti Södra Lundby och Larvs socknar av Laske härad och Skaraborgs län.

Hemmanets namn.	Jordägarens namn.	Areal ar	á Kronor	Kostnad Kr.	öre	Summa Kostnad Kr.	öre
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8
	Kanalsträckan A – B						
Anders Olofsgården	Karl Johansson	3,5–	15:–	52	50		
Skattegården	J. H. Andersson	8,5–	"	127	50		
Matsagården	Sven Perssons Sb.	6,00	12:–	72	–		
d:o	Karl Sixtus Johansson	4,20	15:–	63	–		
d:o	Erland Johansson	6,30	12:–	63	–	378	–
	Kanalsträckan B – C						
Matsagården	Erland Johansson	1,20	12:–	14	40		
St. Lundby	H. Dehlén	18,60	"	223	20	237	60
	Sidodiket B – B^I						
Stora Lundby	H. Dehlén	15,00	12:–	18	–		
Matsagården	Erland Johansson	3,30	"	39	60	57	60
	Summa Kronor					673	20

St. Lundby den 18 maj 1923
Gustaf Sjöberg

C. J. Andersson
Joh:s Jonsson.

Kostnadsberäkning

över förslag till torrläggning av vattenskadade marker tillhörande St. Lundby egendom samt hemmanen Mahagården Måns Andersgården och Skattegården m.fl. uti Sa Lundby och Larvs socknar av Laske härad och Skaraborgs län upprättad vid laga syn 1922–23.

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kronor	Kostnad kr.	Kostnad öre	Summa kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Huvudkanalen A-B-C						
		Kanalsträckan A-B						
0+40-1	60	Schaktning av dy och gyttja	160	2:-	320	-		
1-+78	78	″ ″ svämlera och sand	260	″	520	-		
+78-2	22	″ ″ ″ ″	70	1:-	70	-		
2-3	100	″ ″ ″ ″	300	″	300	-		
3-4	100	″ ″ ″ ″	260	″	260	-		
4-5	100	″ ″ ″ ″	260	″	260	-		
5-6	100	″ ″ ″ ″	280	″	280	-		
6-7	100	″ ″ ″ ″	330	″	330	-		
7-8	100	″ ″ ″ ″	360	″	360	-		
8-9	100	″ ″ ″ ″	290	″	290	-		
9-10	100	″ ″ ″ ″	300	″	300	-		
10-11	100	″ ″ ″ ″	450	2:-	900	-		
11-12	100	″ ″ ″ ″	450	1:-	450	-		
		Ombyggnad av 6 st. vägbroar vid 1+78, 3+12, 4+75, 6+65, 8+28 och 10+45 enl. ritning		350:-	2100	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges ca 10 % av föregående summor			672	-		
	1160	Jordersättningar enl. jordersättningslängden			378	-	7790	-
		Transp.					7790	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Transp.					7790	-
		Kanalsträckan B - C						
12-13	100	Schaktning av lera	350	1:-	350	-		
13-14	100	" " "	320	"	320	-		
14-15	100	" " "	230	"	230	-		
15-16	100	" " "	160	"	160	-		
16-17	100	" " "	120	"	120	-		
17-18	100	" " "	170	"	170	-		
18-+60	60	" " "	120	"	120	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges c:a 10% av förestående summa			152	40		
	660	Jordersättningar enl. jordersättningslängden			237	60	1860	-
		Sidodiket B - B^{I}						
0-1	100	Schaktning av lera	230	0,80	184	-		
1-2	100	" "	320	"	256	-		
2-3	100	" "	180	"	144	-		
3-4	100	" "	400	"	320	-		
4-5	100	" "	430	"	344	-		
5-6	100	" "	420	"	336	-		
		Ombyggnad av en ägovägsbro vid 1+20, vilken göres såsom träbro			100	-		
		Ombyggnad av landsvägsbro vid 3+46 som ombygges såsom stentrumma med en genomgångsöppning av 1×1 meter			400	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges c:a 10% av förestående summa			208	40		
	600	Jordersättningar enl. jordersättningslängden			57	60	2350	-
		Summa Kronor					12000	-

St. Lundby den 18 maj 1923

Gustaf Sjöberg

Kostnadsfördelningslängd

över torrläggning av vattenskadade marker tillhörande St. Lundby egendom samt hemmanen Matsagården och Skattegården m.fl. uti Södra Lundby och Larvs socknar av Laske härad och Skaraborgs län.

Upprättad vid laga syn åren 1922-23

Socknens, hemmanets och jordägarens namn.	Deltager i kanalsträckorna						Deltagningsskyldighet i grävningen.		Deltagningsskyldighet i förrättningskostnaderna		
	B-B^I		B-C		A-B						
	för ett förbättringsvärde av kr.	med kr.	för ett förbättringsvärde av kr.	med kr.	för ett förbättringsvärde av kr.	med kr.	kr.	%	%	kr.	öre
Södra Lundby socken											
Anders Olofsg:t Karl Johansson					624-	247	247	2,56	2,51	17	60
Skatteg:t J. H. Andersson					2196	870	870	9,02	8,82	61	85
Matsag:t Sven Persson d.					2209	874	874	9,06	8,87	62	20
d:o Erik Andersson					270	107	107	1,11	1,08	7	58
d:o Karl Justus Johansson					1037	410	410	4,25	4,17	29	24
d:o Erland Johansson					1441	570	570	5,90	5,79	40	60
St. Lundby G. Dehlin	7956	2350-	5911-	1200-	10318	4084	5284	54,75	53,71	390	68
Larvs socken											
Lunden i Mörn Andersg:t J. Bergström			2128-	432-	696	275	707	7,33	8,55	59	96
Skatteg:t Klara Andersson			1120-	228-	892	353	581	6,02	4,50	31	56
Summa	7956	2350	9159-	1860-	19683-	7790-	9650-	100-	100-	701	27

St. Lundby den 18 maj 1923

Gustaf Sjöberg

C. J. Andersson

Johs Jonsson

Grävningslistan

över torrläggning av vattenskadade marker tillhörande St. Lundby egendom samt hemmanen Matsagården, Nils-Andersgården och Skattegården m.fl. inom Södra Lundby och Larvs socknar av Laske härad och Skaraborgs län.

Upprättad vid laga syn åren 1922-1923

Kanalen.	Vid avvägningsmarken n:r	Längd i meter från föregående punkt	Djup i meter.	Bottenbredd i meter.	Topbredd i meter	Anmärkningar.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
A - B						
	0+40	-	1,30	1.00	4,90	Sidolutning = 1:1,5
	1	60	2,20	"	7,60	Ombyggnad av 6 st. väg-
	2	100	1,70	"	6,10	broar vid 1+78, 3+12, 4+75, 6+65
	3	100	2,00	"	7 -	8+28 och 10+45 enl. ritning
	4	100	1,70	"	6,10	
	5	100	2,20	"	7,60	
	6	100	2,00	"	7 -	
	7	100	2,10	"	7,30	
	8	100	1,80	"	6,40	
	9	100	1,50	"	5,50	
	10	100	1,50	"	5,50	
	11	100	2.00	"	7 -	
	12	100	1,50	"	5,50	
		1160				
B - C						
	12	-	1,50	1.00	5,50	Sidolutning = 1:1,5
	13	100	1,90	"	6,70	
	14	100	1,60	"	5,80	
	15	100	1,90	"	6,70	
	16	100	1,50	"	5,50	
	17	100	1,35	"	5,05	
	18	100	1,75	"	6,25	
	+60	60	1,50	"	5,50	
		660				

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
B - B^I						
	0	–	1,50	0,30	4,05	Sidolutning = 1:1,25
	1	100	1,80	"	4,80	Ombyggnad av en ägo-
	2	100	1,90	"	5,05	vägsbro vid 1+20 vilken göres
	3	100	2,40	"	5,80	såsom träbro
	4	100	2,30	"	6,05	Ombyggnad av landsvägs-
	5	100	2,10	"	5,55	bron vid 3+46 vilken om-
	6	100	1,75	"	4,68	bygges såsom stenkumma
						med en genomgångsöpp-
						ning av 1×1 meter.

St. Lundby den 18 maj 1923
Gustaf Sjöberg

Avskriftens riktighet bestyrkes
Ex officio

Avskrift.

Genom Kungl. Maj:ts beslut den 21 november 1925 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande med tillägg, att uppgrävning av diket B.-B.' icke skall ingå i det arbete, som innefattas i den fastställda arbetsplanen.

Stockholm den 11 december 1925.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar.
Albert Schmidt.

Rätt avskrivet betyga:
Johan Johansson
landsfiskal adr. Vedum.
A. Johansson

Avskrift

R 1-0206

BETÄNKANDE

angående beslutad torrläggning av vattenskadade marker

tillhörande

Anders-Olofsgården, Skattegården, Matsagården, och Stora Lundby egendom uti Södra Lundby socken av Laske härad och Skaraborgs län;

avgivet i och för statsbidrags sökande år 1924 av

Gustaf Sjöberg
Statens lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Maj:ts beslut den 21 november 1925 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande med tillägg, att uppgrävning av diket B-B^1 icke skall ingå i det arbete, som innefattas i den fastställda arbetsplanen.

Stockholm den 11 december 1925.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith.

avskrift:

Kungl. Lantbruksstyrelsen har denna dag dels medgivit, att utan hinder för företagets godkännande ägovägsbron vid 3+12 må uteslutas ur den fastställda arbetsplanen, dels ock föreskrivt, att de till företaget beviljade statsunderstöden skola minskas, lånet från 6.810 kr. till 6.560 kr. och statsbidraget från 2.260 kr. till 2.180 kr.
Stockholm den 2 november 1929.
På Kungl. Lantbruksstyrelksens vägnar
Albert Smith.

Rätt avskrivet betygar,

Bilagor:

Litt. A. Avskrift av laga synehandlingarne, jämte 1 ritning
" B. Diariebevis angåedne missnöjesanmälan.
" C. Arvodesräkning.
" D. D:o
" E. Anslutning till föreningen
" F. Ansökan om diket B-B^1:s uteslutning

Översiktskarta.



Skala = 1:100,000.

BETÄNKANDE

Namn.

angående beslutad torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Stora Lundby egendom och hemmanen Anders Olofsgården, Skattegården, Matsagården uti Södra Lundby socken av Laske härad och Skaraborgs län.

Läge.

De ifrågavarande vattensjuka markerna äro belägna strax intill St. Lundby egendom.

Angående läget i övrigt hänvisas till den bifogade översiktskartan å vilken sankmarksområdet är utmärkt med gul färg.

Företagets ändamål.

Företaget avser att genom utvidgning och fördjupning av den så kallade Lårån med sidotillopp möjliggöra en för åkerkultur mera ändamålsenlig torrläggning av omkring och i närheten av den belägna vattensjuka marker.

Laga syneförrättning.

För att få avdikningsfrågan nöjaktigt utredd ingick ägaren av St. Lundby till Kungl. Maj:ts befallningshavande i länet med ansökna om förordnande för behörig förrättningsman, att hålla sådann syn, som omförmäles i vattenlagens 7 Kap.

På grund härav förordnades underteckad, genom resolution av den 22 april 1919, att handlägga den sökta syneförfättningen. Denna har sedan av mig i laga ordning blivit utförd och avslutad vid sammanträde å St. Lundby den 18 maj 1923.

Avskrift av det under syneförrättningen förda protokollet med dit hörande bilagor närslutes här under bilaga Litt.A.

Hinder mot företaget.

Då mot förrättningen ej anmälts missnöje, vilket framgår av därom lämnat diariebevis bilaga Litt. B., har densamvunnit laga kraft och kunna arbetena utföras i enlighet med de av synemännen i deras utlåtande gjorda bestämmelserna.

Areal.

Såsom av den vid syneförrättningen uppgjorda ägobeskrivningen och arealförteckningen framgår omfattar den i företaget ingående marken en sammanlagd areal av 65 har. och 65 ar, varav 43 har. 48 ar utgöres av odlad och 22 har. 17 ar av oodlad mark.

Vid den av synemännen verkställda jordvärderingen funno dessa, att 6 ar av den oodlade marken ej kunde åsättas något förbättringsvärde genom den föreslagna utdikningen, varföre den i företaget ingående förbättrade marken tillsammans utgör 65 har. 59 ar.

Jordmånen.

Jordmånen å dessa områden består av godartad lermylla på lerbotten, vilken efter skedd torrläggning särdeles väl lämpar sig för odling av våra vanligaste kulturväxter.

Vattenavledning m.m.

Det vatten som skall avföras i huvudkanalen eller sträckan A-B-C kommer från ett nederbördsområde av c: a 4000 hektars ytvidd, motsvarande en avrinning vid flöden av 3,2 kub. meter i sekunden.

Då minsta bottenlutningen i kanalen är utlagd med 0,35: 1000, bottenbredden bestämts till 1 meter och sidolutningen till 1:1,5, kan denna redan vid ett vattendjup av 1,6 meter framsläppa denna vattenmängd.

Vid dessa beräkningar har använts Ganguillet och Kutters formel.

I = 00,35:1000.

t " 1,6 m.

bb " 1.00"

a " $5.44\ m^2$

r " 0.80 m.

v " 0.61 "

Q " $3.318\ sm^3$.

Vid större bottenlutning framgå samma vattenmassor, med ett ringare djup, varföre de föreslagna dimensionerna böra vara fullt tillräckliga.

Förutom denna huvudkanal har även föreslagits upptagandet av en sidokanal, betecknad med $B\text{-}B^1$, genom vilkens uppgrävande de norrut liggande ägoområdena kunna vinna nödig torrläggning.

I denna kanal framgå så små vattenmängder, att några teoretiska beräkningar för bestämmandet av dimensionerna ej varit behövliga, utan har av praktiska skäl härför bestämts en bottenbredd av 0,3 meter och en sidolutning av 1:1,25.

Anmärkas bör att för denna kanals upptagande något statsbidrag ej sökts.

De för kanalerna föreslagna ochbbestämda dimensionerna finnas i metermått angivna såväl å profil- och sektionsritningarne, som i den laga synehandlingarne åtföljande grävningslistan.

Brobyggnader.

Vid avdikningsarbetenas utförande krävas även en del brobyggnadsarbeten.

Så måste i huvudkanalen 6 st. ägovägsbroar vid punkterna 1+78,3+12,4+75,6+65,8+28 och 10+45 ombyggas enligt ritning.

Landsvägsbron vid 15+83 är, som synes av profil- och sektionsritningarne, tillräckligt djup och bred varföre några arbeten här ej krävas.

Kostnad för vattenavledningen.

Kostnaden för de föreslagna arbetenas utförande, jämte ersättning för jord, som åtgår till kanalernas utvidgning skall enligt den vid syneförrättningen uppgjorda kostnadsberäkningen, uppgå till 9.650.- kronor.

Jordförbättringen.

Den jordförbättring, som marken skulle vinna genom företagets utförande, är av synemännen värderad till 24.892.- kronor, vilket i genomsnitt motsvarar c:a 380.- kronor per hektar.

Sökande till statsanslag och odlingslån.

Då större delen av intressenterna, genom skriftlig förening, bilaga Litt. F. i synehandlingarne enats om företagets utförande och att därtill söka bidrag av statsmedel, dels i form av anslag utan återbetalningsskyldighet, från allmänna avdikningsanslaget och dels såsom lån från statens odlingslånefond, må vidare om torrläggningsföretaget framhållas:

Odling och tegdikning.

Som av ägobeskrivningen synes, utgöres största delen av den sökandena tillhöriga marken av åker, nämligen 18.59 har och övriga delen av ännu ej odlad mark uppgående till 14.01 har.

Av den icke odlade marken anses ägofigurerna N:ris 30,31, 38,61,62,73,85-87,90,90a,92,110-115,118,119 och 157-160 böra föreslås till odling, vilka tillsammans utgöra en areal av 12.44 hektar och bör kräva en odlingskostnad, med tegdikning inberäknad, av 300 kronor pr. hektar eller tillsammans en kostnad av 3.732.- kronor.

Dessa arbeten böra utföras inom fem år efter det dikningsarbetena blivit utförda.

För ett fullt utnyttjande av den torrläggning, som genom den föreslagna kanalens upptagande kan beredas jorden krävees nog, att de å de odlade fälten befintliga tegdikena upprensas och fördjupas, eller där så låter sig göra, ersättas med täckdikning. Dessa arbeten böra dock, i likhet med jordens brukning helst överlämnas till jordägarens eget omdöme och företagsamhet.

Tabell a.

(Sid. 6)

De kostnader, som medfölja företagets realiserande äro i detalj angivna i den vid laga syneförrättningen uppgjorda kostnadsberäkningen och uppgå, såsom förut angivits till 9.650.- kronor. **Kostnad.**

En mera överskådlig tablå, där samtliga kostnader, genom utdrag från förenämnda längd och arvodesräkningar äro sammanförda, finnes i efterstående:

Kostnadsberäkning.

(Sid. 7)

Tabell b.

(Sid. 8)

Statsbidrag. Denna tabells slutsumma innehåller sammanfattad uppgift över de kostnader till vilka statsanslag och lån sökes och upp dessa till 9142. kr. och 64 öre.

Tabell c.

(Sid. 9)

Tillstyrkande Då genom torrläggning av de i företaget ingående jordområdena ekonomiska fördelar beredas jordägarne och därigenom även från nationalekonomisk synpunkt sett nytta uppstår, vill jag på det livligaste tillstyrka, att sökandenas anhållan måtte bifallas samt statsbidrag till så stort belopp som möjligt lämnas dem.

Utförande. Arbetet bör, på grund av sitt omfång, lämpligen fördelas på tre år.

Liknande företag. Efter de upplysningar jag kunnat inhämta har till de här ifrågavarande markernas torrläggning aldrig något bidrag av statsmedel lämnats. Ej heller har mig veterligt, något i närheten befintligt liknande företag åtnjutit dylika förmåner, d har ansökan till Konungen inlämnats från ett utdikningsföreta vid Anders Svensgården m.fl. hemman invid Vedums station, me begäran om statsbidrag.

Skövde den 6 november 1924,
Gustaf Sjöberg
Statens lantbruksingenjör,

Tabell a.

Beskrivning och värderingslängd över vattenskadad mark, tillhörig nedanstående låne- och anslagssökandens tillhöriga hemman.

Hemmanets		Hemmans- och lägenhetens, samt innehavares namn m. m.	Areal				Jordförbättringsvärde		
Nummer	Mantal		Åker	Till odling föreslagen mark	Annan mark	Summa	dikningen Summan-	genom vallningen och tegdikningen per har	å hemmanet eller lägenheten
1.	2.	3.	4	5.	6.	7.	8	9	10
	5/32	1. Andersolofsg., K. Johansson	2 11		0 04	2 15	624 -		
	1/2	2. Skatteg., J. H. Andersson	5 49			5 49	2.196 -		
	1/4	3. Matsag., Sven Perssons st.	4 15	1 44		5 59	2.209 -	300 -	432 -
	1/8	4. D:o John, Erik Johansson	0 04		1 33	1 37	270 -		
	1/4	5. D:o Karl Sixtus Johansson	1 97	0 16	0 20	2 33	1.037 -	300 -	48 -
	1/4	6. D:o Erland Johansson	1 09	2 01		3 10	1.441 -	300 -	603 -
	1	7. St Lindby, H. Dehlén	26 18 ~~3 74~~	8 83	0 12	35 13 ~~12 57~~	11.517 -	300 -	2649 -
		Summa:	41 03 ~~18 59~~	12 44	1 69 ~~1 57~~	55 16 ~~32 60~~	19.294 -	300 -	3732 -

Kostnadsberäkning Timpenning 70 öre.

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån m.m.	Antal	à kronor	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
		Huvudkanalen A-B-C						
		Kanalsträckan A-B						
0+40-12	1160	Schaktning av sten och grus	160	2:-	320	-		
		D:o " svämlera i sand	710	"	1.420	-		
		" " " " "	2.900	1:-	2.900	-		
		Ombyggnad av 6 st. vägbyrar vid 1+78 ~~3+12~~ 4+75, 6+65, 8+28 o 10+45 enligt ritning	(5 ~~6~~)	350:-	1.750 ~~2.100~~	-		
		c:a 10% tillägg för oförutsedda fall			642 ~~672~~	-		
		Jordersättningar, enligt jordersättningslängden			378	-	7.410 ~~7.790~~	-
		Kanalsträckan B-C						
12-18+50	660	Schaktning av lera	1.470	1:-	1.470	-		
	1820	c:a 10% tillägg för oförutsedda fall	5240		152	40		
		Jordersättningar, enligt jordersättningslängden			237	60	1.860	-
		Kronor					9.270 ~~9.650~~	-
		Sidodiket B-B'						
		Enligt synemänn:nas kostnadsförslag					2.350	-
							11.620 ~~12.000~~	-
		Tillkommer:						
		Kostnad för laga syneförrättningen					726 ~~701~~	16 ~~27~~
		" " betänkandet och dylikt.					146 ~~170~~	- ~~89~~
		Summa kronor					~~12.872~~ ~~10.522~~ 12.492	~~16~~ ~~16~~ 16

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden beräknats till

för vattenavledningen 12.872 kronor 16 öre

" odlingen och tegdikningen 3.732 " .

summa 16.604 kronor 16 öre

varav sökandenas vattenavledningskostnad

9.070 kronor 85 öre.

Stockholm den 11 december 1925.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

I samband med av Kungl. Lantbruksstyrelsen denna dag medgiven+ forts. se nedan

Tabell C:

utvisande låne- och anslagssökandenas andel i kostnaden, samt låne och anslagsbelopp.

Littera å kartan	Mantal	Hemmans och lägenheters, samt innehavares namn	Ägofigurernas №	Förbättringsvärdet		70% av förbättringsvärdet		Deltager i kostnaden för						Summa kostnad		Anslag.		Lån.	
								Grävningen.		Laga syneförrättningen.		Betäckandet							
				Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1.	2.	3.	4.	5.		6.		7.		8.		9.		10.		11		12	
A.	5/32	1. Anders Olsfog., K. Johansson	1-9	624	-	436	80	247	-	17	60	5	04	269	64				
B.	1/2	2. Skattlg., J. H. Andersson	10-29	2.196	-	1.537	20	870	-	61	85	17	76	949	61				
C	1/4	3. Matsog., Sven Perssons st.	30-63	2.209	-	1.546	30	874	-	62	20	17	82	954	02				
D.	1/8	4. D:o, John Erik Johansson	64-68	270	-	189	-	107	-	7	58	2	19	116	77				
E	1/4	6. D:o, Karl Levins Johansson	69-85	1037	-	725	90	410	-	29	24	8	37	447	61				
F	1/4	6. D:o, Erland Johansson	86-104	1.441	-	1008	70	570	-	40	60	11	62	622	22				
G	1	7. St. Lundby, H. Dehlén	105-162	11.517	-	8061	90	5.284	-	390	68	108	09	5.782	77				
		Summa:		19.294	-	13.505	80	8.362	-	562 ~~609~~	85 ~~45~~	146 ~~170~~	- ~~89~~	9.070 ~~9.142~~	85 ~~64~~	2267	71	6803	14

Det i tabellen angivna förbättringsvärdet motsvarar endast det som uppkommer genom huvudkanalens upptagande

+ ändring i arbetsplanen har vattenavledningskostnaden beräknats till 12.492 kronor 16 öre varav ansökandenas andel 8.741 kronor 31 öre.

Stockholm den 2 november 1929.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith.

Rätt avskrivet betygar

C. J. Myhrman

Tabell c.

utvisande arealen och värdet av de i företaget ingående olika ägoslagen före och efter avdikningens utförande.

	Hela avdikningsområdet.				Tånesökandes andel.			
	Areal		Värde		Areal.		Värdo	
	Har	ar.	Kr.	öre	Har	ar	Kr.	öre
	1		2		3		4.	
I sitt vid undersökningen befintliga tillstånd utgöres avdikningsområdet av:								
Åker	43	48			41 ~~18~~	03 ~~59~~		
Äng och annan mark	22	11			14 ~~14~~	63 ~~01~~		
Summa.	65	59	34.976	-	55 ~~32~~	16 ~~60~~	30.314 ~~30.334~~	- -
Genom de föreslagna vattenavlednings- och avdikningsarbetenas utförande beräknas samma områden kunna förändras till:								
Åker (förbättrad)	43	48			41 ~~18~~	03 ~~59~~		
" (förut äng eller annan mark)	12	44			12	44		
Äng och annan mark (nybildad eller förbättrad)	9	67			1 ~~14~~	69 ~~01~~		
	65	59	59.868 ~~51.958~~	- -	55 ~~32~~	16 ~~60~~	49.608 ~~51.958~~	- -

Bilaga Litt.B.

Till

Västerbygdens Vattendomstol

Vänersborg.

Då i och för sökandet av statsanslag m.m. till utförande av dikningsföretag där laga syneförrättning verkställts, bevis kräves, att förrättningen ej blivit överklagad, får jag vördsamt anhålla, om intyg huruvida sådan missnöjesanmälan, som omförmäles i vattenlagens 11 Kap. 85 § inkommit till Vattendomstolen angående efterstående företag.

1./ St. Hallebo,Baggården och Klövergården m.fl. hemman uti Flo och Sals socknar och Åse härad; avslutad den 10 april 1923.

2./ Baljered, Per Jönsgården m.fl. hemman uti Levene socken av Viste härad, avslutad den 11 april 1923.

3./ Anders Svensgården m.fl. hemman uti Laske Vedums socken, Laske härad; avslutad den 18 maj 1923.

4./ Böljan eller Backen m.fl. hemman uti Hasslösa socken av Kinnefjärdings härad; avslutad den 7 maj 1923.

5./ Halla Höjen m.fl. hemman uti Härjevads socken av Skånings härad; avslutad den 8 maj 1923.

6./St. Lundby egendom m.fl. hemman uti Södra Lundby socken, Laske härad; avslutad den 18 maj 1923.

SSkövde den 2 oktober 1923.

Gustaf Sjöberg
Statens Lantbruksingenjör.

Att enligt vad härstädes förda diarier utvisa, besvär mot ovannämnda förrättningar icke anförts, betygar:

Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 20 oktober 1923.

Per Hansson
Vattenrättssekreterare.

Avskrift

Bilaga Litt. C

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt 10 kapitlet vattenlagen angående

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

År och månad	dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	27	0,50	13	50	13	50
		Ägomätning 1:4000, §§ 6—9,						
		a) mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.	0.460	1,50	0	69		
		kroklinje „	6.960	3,00	20	88		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „	1.840	6,00	11	04		
		2) strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter „						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		3) strandsträckor utefter sjö och vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		b) mätningsområdets ägofigurer enl. tariff II						
		43.48 har åker, medelareal 0.37 har		0.78	33	91		
		ägofigurer 117 st.		0.24	28	08		
		22.17 har äng och odlingsmark, medelareal 0.42 har		0.58	12	86		
		ägofigurer 52 st.		0.18	9	36		
		har annan mark, medelareal har						
		ägofigurer st.						
		3.42 har impediment och högländ mark medelareal 0.10 har		0.78	2	67		
		ägofigurer 34 st.		0.05	1	70	121	19
		S:a 69.07 har S:a 203 st.						
		c) inmätning av vattenavlopp (utan samband med avmätning av kringliggande mark) enl. tariff III m. en medelbredd av m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje „						
		i annan mark raklinje „						
		kroklinje „						
		Överföres					134	69

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					134	69
		d) 1:sta regalarket			4	—		
		övriga regalark st.	1	1,00	1		5	-
		Avvägning:						
		a) avvägning, längdmätning o. d. § 44, mom. 4 8 *dagar*		12,00	96	-		
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV						
		i öppen mark, medelantal 3 *punkter pr har* har	65,65	0,32	21	-		
		avvägda punkter st.	220	0,09	19	80		
		i annan mark, medelantal *punkter pr har* har						
		avvägda punkter st.						
		c) begränsningskurva, § 11, mom 2:						
		i öppen mark km.	9.20	2,50	23	-		
		i annan mark „		5,00			159	80
		Arealuträkning, *§ 13, tariff V,*						
		203 *ägofigurer, medelareal* 0,34 *har* st.	203	0,05	10	15		
		har	69.07	0,10	6	90	17	05
		Ägobeskrivning, *§ 14,*						
		ägofigurer st.	203	0,03	6	09	6	09
		Markvärdering,						
		a) uppskattning och värdering, § 44, mom 5 dagar	1	12,00	12	-		
		b) gradtabell, kurva, § 17, mom. 1,						
		för första kilometern			4	—		
		för övriga kilometer st.		~~1,50~~				
		c) uträkning av värde pr. ytenhet, § 17, mom 2						
		värdetal st.	169	0,06	10	14		
		d) uträkning av förbättringsvärdet, § 18						
		ägofigurer st.	168	0,12	20	16	46	30
		Längdprofil *§ 20,*						
		a) uppritning enl. tariff VI,						
		1) nytt avlopp km.		6,50				
		2) befintligt avlopp „	2.460	3,50 ~~7,00~~	8	61		
		b) antal blad st.	1	3,00	3	-	11	61
		Hydrografisk utredning, *§ 24,*						
		grundbelopp			2	—	2	-
		tillägg km.²		0,02				
		Dimensionsberäkning, *§ 25,*						
		a) öppet avlopp, grundbelopp			3	50	3	50
		tillägg för särskild beräkning,						
		dels km.		1,00				
		„ *för våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m²*						
		nämligen .... *m² sektion på* km.						
		„ „ „ „						
		„ „ „ „						
		Överföres					386	04

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					386	04
		b) täckt ledning,						
		1) inre diameter intill 20 cm. .... *km.*		6,00				
		2) „ „ över „ .... „		10,00				
		Tvärsektion *§ 22,*						
		vid upptagning av nytt avlopp .... *st.*		0,15				
		„ utvidgning av befintligt avlopp .... „	34	0,25	8	50	8	50
		tillägg för m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ....*m² för* .... *st.*						
		„ „ .... „						
		„ „ .... „						
		Inritning å plankartan av avlopp och vallar, *§ 27,*						
		grundbelopp			1	—		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan .... *cm.*	61	0,03	1	83	2	83
		Arbetsbeskrivning, *§ 28.*						
		1:sta sidan			3	—		
		tillägg för övriga sidor .... *st.*	1	2,00	2	-	5	-
		Kostnadsberäkning, *§ 29,*						
		a) vid upptagning av nytt avlopp .... *km.*		2,50				
		därjämte 25 öre pr. m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen .... *m² sektion på* .... „						
		m² sektion på .... „						
		m² sektion på .... „						
		b) vid utvidgning av befintligt avlopp .... „	2.460	4,00	9	84		
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen:						
		m² sektion på .... *km.*						
		m² sektion på .... „						
		m² sektion på .... „						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat)			12	-	21	84
		Förslag till brobyggnad, *§ 34,*						
		a) enkel bro,						
		1) kostnadsberäkning .... *st.*		3,00				
		2) ritarbetet .... „		3,00				
		b) annan bro i två projektioner,						
		1) dimensionsberäkningar .... *st.*		8,00				
		2) för ritarbetet, 1:— kr. pr. m. teoretisk spännvidd „						
		Förslag till trumma, *§ 36,*						
		a) enkel trumma i 2 projektioner .... *st.*	1	5,00	5	-	5	-
		b) detaljerad kostnadsberäkning .... „		3,00				
		Överföres					429	21

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					429	21
		***Införande av höjdsiffror å plankartan,** § 39,*						
		höjdlägestal ... st.	220	0,01	2	20	2	20
		***Utlåtande och betänkande,** § 43,*						
		sid.	6	3,00			18	-
		***Ersättningslängd,** § 42,*						
		grundbelopp ...			1	50		
		varje ersättningsbelopp ... ~~st.~~	½ dag	~~0,20~~	6	-	7	50
		***Sammanträden och upprättande av protokoll,** § 44, mom 1 dagar*	2	12,00	24	-	24	-
		***Särskild utredning,** § 44, mom 2, ... „*		12,00				
		***Kostnadsfördelningslängds upprättande,** § 44, mom 14, ... „*	1	12,00	12	-	12	-
		***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregistnummer o. dylikt,** § 44, mom 15, dagar*		12,00				
		Summa kronor					492	91
		Övriga förrättningskostnader,						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode ...			7	50		
		Annonskostnader ang. sammanträden ...						
		Inbindning av förrättningshandlingarne ...			5	-		
		Arvode till biträdande förrättningsmannen ...						
		„ „ „ gode männen enligt egna räkningar			50	-		
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d. ...			32	-		
							94	50
		Summa kronor					587	41
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode ...			492	91		
		Övriga förrättningskostnader ...			94	50	587	41
		Summa kronor					587	41

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Laske *häradsrätt.*

St. Lundby *den* 18 maj *19*23

Gustaf Sjöberg
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betygar:

C. J. Andersson J. And. Jonsson

Kronor 587.41 *kvitteras:*

St. Lundby *den* 18 maj *19*23.

Gustaf Sjöberg
Statens lantbruksingenjör.

ÖREBRO DAGBLADS TRYCKERI

Av avskrift.

17

L Ö S E N

för avskrift av handlingar och kopior av ritningar upprättade vid laga syneförrättning åren 1922-23, angående torrläggning av vattenskadade marker tillhörande St. Lundby egendom samt hemman Matsagården o Skatteg. m. fl. uti S:a Lundby i Larvs socknar; fastställd enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

Arbete	Antal	à pris kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4		5	
Kopia av plankartan, § 49,						
1) 1:sta regalarket			7	—		
övriga regalark st.	1	1,75	1	75		
2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
skalan 1: 4000, medelareal 0,34 har, ägofigurer st.	203	0,07	14	21		
har	69,07	0,14	9	67		
höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			5	97		
3) insättning av höjdlägestal st.	220	0,02	4	40		
„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan 6/cm.		0,05	3	05		
Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,						
1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,						
nytt avlopp km.		5,00				
ändring av befintligt avlopp „	2,460	6,00	14	76		
2) tvärsektioner, orginalritningens belopp med 30 % förhöjning			11	05		
3) broar och trummor, orginalritningens belopp med 30 % förhöjning			6	50	80	11
4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad						
längprofilritningar st.	1	3,00	3	-	3	-
tvärsektions- och broritningar „		5,00				
nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %						
Avskrift av syneförhandlingarne, § 55 sid.	41	0,75	30	75	30	75
Summa kronor					113	86

Den, som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Laske häradsrätt.

St. Lundby den 18 maj 1923

Gustaf Sjöberg
Statens lantbruksingenjör.

Kronor 113.86 kvitteras:

St. Lundby den 18 maj 1923

Gustaf Sjöberg
Statens lantbruksingenjör.

Avskrift. Bilaga Litt.D.

RÄKNING

för uppgörandet av karta och handlingar i och för sökandet av statsanslag och odlingslån till utdikning av vattenskadade marker tillhörande St. Lundby egendom, Matsagården och Skattegården m.fl. hemman uti Södra Lundby socken av Laske härad och Skaraborgs län.

Arbetets beskaffenhet.	kr.öre.
För kopiering av karta och ritningar	60.-
" avskrift av handlingarne 37 sidor a 75 öre sidan	27.75
" lösen av diariebevis angående missnöjesanmälan med.kom. arv.	3.-
" betänkandets avgivande med översiktskarta	50.-
" inbindning av handlingarne & diverse expeditionskostnader	5.25
Summa kr.	146.-
Avgift till vattendomstolen	24.89
Summa	170.89

Kvitteras:

Skövde den 11 september 1923

Ex officio:

Gustaf Sjöberg
Statens Lantbruksingenjör.

Vidimeras: Ex officio:

Gustaf Sjöberg.

Bilaga Litt.E.

Undertecknad, delägare i det vattenavledningsföretag, som avser torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Anders Olofsgården, Skattegården, Matsagården och St. Lundby egendom uti Södra Lundby socken av Laske härad och Skaraborgs län, ingår jämväl i den förening angående sökandet av statsanslag och odlingslån, som ingicks vid sammanträde i St. Lundby den 18 maj 1923.

John Erik Johansson

ägare av 1/8 mtl. Matsagården.

Egenhändiga namnteckningen bevittna:

Gunnar Boström Tore Bäcksin

Lundby d. 28/5 1925.

Ingeniören

Hr. G. Sjöberg

Sköfde.

Härmed skrifvelserna åter. Egaren till 1/8 mt. Matsagården är J.E.Johanson, hvarför han ena gången kallar sig Johansson och en annan gång Andersson kan han ej förklara,-bär så till-. J.E.Johansson är emellertid i enlighet med kyrkoböckerna.

na

Högaktningsfullt

H.Dahlén

Bilaga Litt.F.

Undertecknad, delägare i det vattenavledningsföretag, som avser torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Anders-Olofsgården, Skattegården, Matsagården och St. Lundby egendom uti Södra Lundby socken av Laske härad och Skaraborgs län, får härmed vördsamt anhålla att diket B-B^1 måtte uteslutas från företaget, då jag ensam är beroende av detta dikes upptagande.

St. Lundby den 28 maj 1925.

H.Dahlén

Egenhändiga namnteckningen bevittna:

Gunnar Boström Tore Bäcksin.

Avskriften bestyrkes
å tjänstens vägnar:
Sven Hallin
Statens e. lantbruksingenjör.

Trannssumt.

Avskrift.

Protokoll, fört vid sammanträden
under pågående laga syneförrättning
angående uppgrävning av avloppsdiken
från och genom ägor tillhörande
Stora Lundby egendom, Mattsagården,
Lunnatorp, Skattegården och Anders
Olofsgården uti Södra Lundby och
Larvs sockenar av Laske härad och
Skaraborgs län.

År 1922 den 17 november-"
-"-

§ 10.

Beslöts att tillsätta en arbetsstyrelse eller direktion, vilken skulle handhava avdikningsföretegets angelägenheter.

§:11.

Till sådan styrelse valdes godsägaren H. Dehlén, J.H. Andersson i Skattegården och Gustaf Lundgren i Mattsagården.

§:12.

Att mottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar uppdrogs åt godsägaren H. Dehlén. Store Lundby Vedum.

Södra Lundby deb 18 maj 1923.

Ex officio:

Gustaf Sjöberg.

I trannssummerade delar rätt avskrivet betyga:

John Abrahamsson

A. Johansson

Kontrolleringsintyg.

Vid genom av undertecknad den 12 oktober 1925 verkställd besiktning av grävningsarbetet vid vattenavledningsföretaget berörande Stora Lundby och Matsagården m.fl. gårdar uti S.Lundby och Larfs socknar, befanns att kanalsträckan A-B-C uppgrävts enligt uppgjort förslag,dock får anmärkas att den uppkastade dikesjorden endast låg c:a 60 cm. från kanalens kanter,mot föreskrivna 1 meter.Öppningar på lämpliga ställen för vattnets avrinnande saknades.

∴ således nya broar

Föreskrivna brobyggnader voro icke utförda.

Skövde den 16 oktober 1925.

Gustaf Sjöberg

Statens lantbruksingenjör.

$7350/9650 = 76\%$

246/25

D.-N:o 18079
Inkom till
K. Lantbruksstyrelsen
den 11 OKT.1926

BEVIS

över verkställd besiktning av diknings- och vattenavledningsarbetet vid det företag,som avser torrläggning av mark tillhörande Anders-Olofsgården,Skattegården m.fl. hemman i Södra Lundby socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl.Maj:t den 21/11 1925.

Statsunderstöd: Bidrag från allm.avdikningsanslaget 2260.- kr.

Lån från statens odlingslånefond 6810.- "

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den 1 mars 1926.

Fastställd arbetstid till den

Vid genom tekniska biträdet E.Hugo Johansson den 18 augusti detta år verkställd besiktning av ovan angivna arbeten befanns att arbetet var utfört enligt planen med undantag för en del broarbeten motsvarande ett belopp av 400.- kr.

samt slamrensning 400.- "

Tillsammans 800.- kr.

Sammanlagda kostnaden för i planen angående arbeten och förrättningar härför har vid fastställandet beräknats uppgå till

9650.- + 726.16 + 146.- kr. = 10522.16 kr.

Avgår för ej utfört arbete 800. - "

Återstår 9722.16 kr.

motsvarande omkring 93 procent av beräknad kostnad.

Skara den 9 okt.1926.

I tjänsten:

Sven Hallin

Statens lantbruksingenjör.

STÄMPEL 1 KR

Statens lantbruksingenjör
i Skaraborgs län

D. N:r 18079/26

P. M.

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Torrl. av vattensk.marker inom Stora Lundby, Anders-Olofsgården m.fl. i Södra Lundby skn samt Lunden, Måns-Andersgården m.fl. i Larvs skn av

Skaraborgs län

Arb. plan: 21/11 25

Kontrakt: 1/3 26

Fullbordas: 1/9 28

Statsbidrag: 2.260

Lån: 6.810

Beräkn. kostnad: 12.872/16

Tillstyrkt utbet. d. 1/3 26

av statsbidrag: 1.700 kr.

av lån: 5.100 kr.

Utfört arbete enligt S.Hallin den 9/10 1926

kr. = c:a 93 %

0.88 · 2'260 = 2'000
1'7000
300

0.88 · 6'810 = 6'000
5'100
900

Ordf. i arb. styrelsen Godsäg. H.Dehlén,

~~**Ende intressent**~~ Lundby Herregården, Vedum

Rekv.er äro **bifogade**

Tillstyrkes till utbetalning

av statsbidrag 300 kr.

av lån 900 kr.

Stockholm den 25/10 1926

Statens Reproduktionsanstalt
140425

a. a1

246/25

2644

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
31 JAN. 1929

RAPPORT ~~BEVIS~~

över verkställd avsyning av luftnings- och vattenavledningsarbetet vid det företag som avser torrläggning av mark tillhörande St. Lundby egendom, Skattegården m.fl. hemman i S. Lundby och Larvs socknar av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 21 november 1925.

Statsunderstöd: Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 2260

Lån från statens avdikningslånefond „ 6810

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1928.

Vid genom assistent Carl Lundén

den 28 sept. 1928 verkställd avsyning

av ovan angivna arbete befanns avloppet i avsevärd grad igenslammat, varför det i befintligt skick ej kan förordas till godkännande.

Skara den 31 december 1928.

I tjänsten:

Sven Hallin

Statens lantbruksingeniör
i Skaraborgs län

Godk. 2/11 29   a.a.   246/25 -

DIARIE N:r 3398
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
1 FEB.1930

Rapport
~~BEVIS~~

över verkställd **avsyning** av diknings- och vattenavledningsarbetet vid det företag som avser torrläggning av mark tillhörande **St. Lundby egendom, Skattegården** m.fl. hemman i **Södra Lundby och Larvs** socknar av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den **21 november 1925**

Statsunderstöd: Bidrag från statens avdikningsanslag kr. **2260.-**

Lån från statens avdikningslånefond " **6810.-**

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den **1 mars 1926.**

Fastställd arbetstid till den **1 september** 1928

Förlängd " " " " " 1929.

Arbetsstyrelsens ordf.: H. Dehlen, Lundby Herregården, Vedum.

Vid genom **assistent Carl Lundin**

den **7 augusti** 19 29 verkställd **avsyning**

av ovan angivna arbete befanns **detsamma i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med undantag för bron vid 3+12, som på ägarens begäran ej blivit byggd. Broägare är Johan Johansson.**

Bifall till gjord ansökan om härigenom nödig ändring i arbetsplanen tillstyrkes , och företaget förordas till godkännande.

Skara den 9 augusti 1929.

I tjänsten:

Sven Hallin

Statens lantbruksingeniör
i Skaraborgs län

P.S. Ett med denna rapport lika lydande bevis torde tidigare vara genom intressenterna till Kungl.Lantbruksstyrelsen insänt.

246/25

Godk. d. 2/11 29

Ändr. i plan 1704/29

DIARIE N:r 17042
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
23 AUG. 1929

BEVIS

över verkställd avsyning av diknings- och vattenavledningsarbetet vid det företag som avser torrläggning av mark tillhörande St. Lundby egendom, Skattegården m.fl. hemman i Södra Lundby och Larvs socknar av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 21 november 1925

Statsunderstöd: Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 2260.-

Lån från statens avdikningslånefond „ 6810.-

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den 1 mars 1926.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1928

Förlängd " " " " " 1929.

Arbetsstyrelsens ordf.: H. Dehlen, Lundby Herregården, Vedum.

Vid genom assistent Carl Lundin den 7 augusti 1929 verkställd avsyning av ovan angivna arbete befanns detsamma i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med undantag för bron vid 3+12, som på ägarens begäran ej blivit byggd. Broägare är Johan Johansson.

Bifall till gjord ansökan om härigenom nödig ändring i arbetsplanen tillstyrkes , och företaget förordas till godkännande.

Skara den 9 augusti 1929.

I tjänsten:

Statens lantbruksingeniör
i Skaraborgs län