Akt nr:

R-E1a-0213

AU$R-E1a-0213

152

R 1*0213

D.-No 8461
Inkom till
K. Lantbruksstyrelsen
den 22 APR.1926

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 26 februari 1926 för torrläggning av vattenskadade marker inom Kinnatomten, Saleby Trädgården samt Slöta Nol- och Östergård i Slöta socken av

SKARABORGS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör G.Sjöberg den 19 maj 1925 upprättad plan med därtill hörande kostnadsförslag, än även beviljat *dels lån* med tretusenniohundranittio (3.990) kronor att utgå från *odlingslånefonden* och *dels **statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet med ettusentrehundratrettio (1.330) kronor att utgå från allmänna *avdikningsanslaget,* har undertecknad, som enligt företett protokoll, hållet den 10 Jan 1924 och 24 april 1924, av vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelse~~ förtroendeman för företaget, med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom jag ~~vi~~ för egen del samt å vederbörande intressenters vägnar åtager och förbinder mig ~~oss~~.

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl Maj:t fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen efter framställning må besluta,

4. 1925. 1000.

206/26

att vid företagets utförande underkasta mig ~~oss~~ alla de villkor och den kontroll, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen prövas lämpliga och nödiga, samt att gälda alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

att påbörja vattenavlednings- och avdikningsarbetet före den 1 juni 1926,

att fullborda samma arbete senast den 1 september 1927,

att fullborda odlingsarbetet senast den 1 september 1932,

att genom egna kontanta tillskott, materialier, arbete eller på annat sätt bestrida, vad utöver för ändamålet beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, samt

att vederbörligen underhålla det utförda arbetet, vad angår det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill lån från odlingslånefonden beviljats, så länge någon del av lånet återstår ogulden, samt beträffande det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill statsbidrag utan återbetalningsskyldighet beviljats, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller jag ~~vi~~ från underhållsskyldigheten befriats;

2:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med detsammas utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit för lånet ställd, icke vidare nöjaktig och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra, vad därav uppburits — beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken — att på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen, till dess återbetalning sker;

3:o) att för den tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet, uppvisa den för företaget fastställda ~~planen~~ med därtill hörande betänkande jämte plan- och profilritningar;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång ställa mig oss till efterrättelse vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess vattenavlednings- och avdikningsarbetet vederbörligen avsynats och godkänts;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt till Lantbruksstyrelsen överlämna bestyrkt avskrift av till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och bestyrkt kopia av därtill hörande ritningar för att förvaras i Lantbruksstyrelsens arkiv, ävensom att, därest någon avvikelse från den fastställda planen under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av statsmedlen lyftas, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning, utvisande huru arbetet i följd av dylik avvikelse utförts;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader, av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av de för företaget erhållna statsmedel föranletts Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftat statsbidrag ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes, samt att för lånet ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av därav lyftade medel avlämna sådan skuldförbindelse, som av Statskontoret godkännes.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Slöta Nolgården den 27 mars 1926.

Karl Svensson

ägare av ½ mantal Nolgården

Att Karl Svensson Slöta Nolgården

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intygas

Victor Andersson

Adress Slöta Vartofta

Karl Östman

Adress Slöta Vartofta

Med stöd av Kungl. brevet den 26 februari 1926 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 4 maj 1926.

R 1*0213

Avskrift.

D.-N:o 9151.
Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 22 MAJ 1925.

8461

D.-N:o [illegible]
Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 22 APR. 1926

BETÄNKANDE

angående torrläggning av vattenskadade marker tillhörande KINNATOMTEN, SALEBY TRÄDGÅRDEN, NOLGÅRDEN och ÖSTERGÅRDEN uti SLÖTA socken av VARTOFTA härad och SKARABORGS län; avgivet i och för statsanslags och odlingslåns sökande år 1925 av

Gustaf Sjöberg
Statens lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 26 februari 1926 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 13 mars 1926.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Bilagor:

- Litt. A. Avskrift av laga synehandlingarna, jämte 1 ritning.
- " B. Diariebevis angående missnöjesanmälan.
- " C. Protokoll.
- " D. Arvodesräkningar.
- " E. Arvodesräkning.

Översiktskarta.



Skala = 1:1000,000.

BETÄNKANDE

Namn.

angående uppgrävning av den del av den så kallade Slafsabäcken,som erfordras för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande hemmanen Kinnatomten,Saleby Trädgården,samt Slöta Nol-och Östergård uti Slöta socken av Vartofta härad och Skaraborgs län.

Läge.

De ifrågavarande vattensjuka markerna äro belägna c:a 1 km.öster om Slöta kyrka och landsvägen mellan Vartofta-Karleby.

Angående läget i övrigt hänvisas till den bifogade översiktskartan,å vilken sankmarksområdet är betecknat med gul färg.

Företagets ändamål.

Företaget avser,som ovan angivits, att genom utvidgning och reglering av den så kallade Slafsabäcken möjliggöra en för kultur mera ändamålsenlig torrläggning av omkring och i närheten av den belägna vattensjuka marker.

Laga syn.

I sådant syfte och för att få vattenavledningsfrågan nöjaktigt och lagenligt utredd ingick samtliha intressenterna i företaget till Kungl. Maj:ts befallningshavande i länet med ansökan om förordnande för behörig förrättningsman,att hålla sådan syn,som omförmäles i gällande vattenlag.

Sedan sådant förordnande genom resolution av den 26 oktober 1923, blivit mig meddelat har förrättningen i laga ordning blivit handlagd och avslutad vid sammanträde i Trädgården den 10 januari 1924.

Avskrift av de vid syneförrättningen förda protokollen med därtill hörande handlingar och 1 ritning närslutas här under bilaga Litt.A.

__Laga hinder mot företaget.__

Då mot förrättningen ej anmälts missnöje, vilket framgår av därom från Västerbygdens vattendomstol lämnat diariebevis, bilaga Litt.B., har densamma vunnit laga kraft, och skola de i synemännens utlåtande gjorda bestämmelserna läggas till grund vid arbetenas utförande.

__Areal.__

I enlighet med den vid syneförrättningen uppgjorda ägobeskrivningen och arealförteckningen omfattar företaget en sammanlagd areal av 16.76 hektar, varav 8.91 har. utgöres av odlad och 7.85 har. av oodlad mark.

Vid den av synemännen verkställda värderingen av den föbättring, som marken skulle vinna genom den ökade torrläggningen, hava dessa funnit att av vissa orsaker en del av de upptagna jordområdena ej komma att ytterligare bliva förbättrade genom den föreslagna uppgrävningen.

Dessa ägoområden uppgå till en areal av 1 ar odlad och 61 ar oodlad mark, varföre den i företaget betalningsskyldiga marken utgör 8.90 har. odlad och 7.24 har. oodlad eller tillsammans 16.14 har.

Jordmån.

Jordmånen å dessa områden utgöres av dymylla på lerbotten.

Vattensamlingsområde avrinning och vattenavledning.

Det vatten, som framrinner genom sankmarksområdet och skall avföras genom den föreslagna kanalen eller sträckan A-B-C-D, kommer från ett nederbördsområde, omfattande en ytvidd av 1020 hektar, motsvarande en avrinning av 1.02 kubikmeter i sekunden.

Med begagnandet av Ganguillets och Kutters formel för beräkning av kanalers avbördningsförmåga blir förhållandet i detta fall, då kanalen givits en bottenbredd av 0.5 meter, sidolutningen bestämts till 1:1,25 och bottnen utlagts med ett fall av 2,5:1000, efterstående.

$J = 2,5:1000.$

$t = 0.8$ meter.

$bb = 0.5$ meter

$a = 1,2\ m^2$

$p = 3.06$

$R = 0.392$

$v = 1.014$ m/sek.

$Q = 1.21\ \text{sm}^3$.

Förutom huvudavloppet har även föreslagits upptagandet av en sidokanal, betecknad med B-B^1, genom vilkens uppgrävning Aron Larssons i Östergården mark kan vinna nödig torrläggning.

I detta dike framgå så små vattenmängder att några teoretiska beräkningar för dess dimensioner ej behövts. Djupet har tagits för en effektiv torrläggnings ernående och bottenbredd och slänt ha lämpats efter jordartens beskaffenhet.

Brobyggnader. Vid avdikningsarbetena utförande skall en utfartsvägsbro vid 10+50 ombyggas i enlighet med därför uppgjord ritning.

Dessutom måste en del ägovägsbroar byggas men överlämnas dessa arbeten åt jordägarna själva att utföras, dock få broarna ej göras så att de hindra vattnets fria avrinnande, varföre de lämpligen böra göras som enkla träbroar med träbalkar vilka skola tjäna som landfästen i kanalens sidor.

Dimensionerna för dikena och utfartsvägsbron finnas i metermått angivna å profil- och sektionsritningarne.

Kostnadsberäkning.

De beräknade kostnaderna för dikenas upptagandet med brobyggnader och jordlösen finnas angivna i den specificerade kostnadsberäkningen, som medföljer synehandlingarna, och uppgå till en summa av 4790.- kronor.

En mera överskådlig tablå, där samtliga kostnader genom utdrag från förenämnda längd och arvodesräkningar blivit uppställda finnes i efterstående.

Kostnadsberäkning.

(Sid. 9.)

Jordförbättring.

Värdet av den föfbättring, som den i företaget ingående marken skulle vinna genom avdikningens utförande är av synemännen uppskattad till 6.900.00 kronor, vilket i genomsnitt skulle utgöra 431.- kronor pr.hektar.

Sökande till statsanslag och odlingslån.

Genom förening, bilaga Litt.G. i syneprotokollet, hava intressenterna i företaget överenskommit, att till arbetenas utförande gemensamt söka såväl statsanslag utan återbetalningsskyldighet från allmänna avdikningsanslaget som lån från statens odlingslånefond.

Beskrivnings- och värderingslängd.

En sammandragen förteckning över de sökandena tillhöriga markernas areal m.m. lämnas i efterstående

Tabell a.

(Sid.11.)

Odling och tegdikning.

Då såsom förut framhållits sankmarksområdena utgöras av betydliga arealer oodlad mark, vill jag, ehuru jag ej anser att odlingstvång vid torrläggningsföretag borde påfordras, alldenstund till nyodling icke utbetalas ersättning föreslå efterstående ägofigurer till odling: N:ris 1,2,11,12,15,16,20,21 och 25.

Odlingsarbetet jämte därå nödig tegdikning kan i genomsnitt beräknas till 300 kronor per hektar.

De till odling föreslagna områdenas areal uppgår till 6.64 hektar, varföre de ovannämnda kostnaderna skulle utgöra 1.992.- kronor.

De såsom åker brukade fälten äro redan nu tegdikade men för att fullt tillgodogöra sig torrläggningen böra dikena betydligt fördjupas eller ännu bättre ersättas med täckdiken.

Dessa arbeten böra dock, i likhet med jordens brukning, helt överlämnas åt jordägarens gottfinnande och företagsamhet.

Tabell b.

(Sid. 12)

Statsbidrag.

Denna tabell innehåller en sammanfattad uppgift på de olika jordägarnas deltagningsskyldighet i de kostnader till vilka statsanslag och lån sökas.

Därav framgår att dessa uppgå till 5.320.69 kronor och jordförbättringsvärdet till 6.900 kronor.

Tillstyrkande.

Såväl på grund av de ekonomiska fördelar som beredas delägarna i företaget, som från rent nationalekonomisk synpunkt sett, anser jag att detsamma på det livligaste bör förordas och vill jag tillstyrka, att sökandenas anhållan måtte bifallas och statsanslag och lån till så stort belopp som möjligt lämnas dem för frågans realiserande.

Tabell c.

(Sid. 13.)

Utförande.

Då arbetena redan äro påbörjade och överlämnade till entreprenör, vill jag föreslå, att han själv får leda dessa på sätt han finner lämpligast för att kunna fullfölja och slutföra dem inom därför bestämd tid.

Liknande företag.

Efter de upplysningar, jag kunnat, inhämta, har till de här ifrågavarande markernas torrläggning ej förut lämnats bidrag av statsmedel.

Ej heller finnes, mig veterligt, något i närheten befintligt företag, som åtnjutit dylika förmåner.

Skövde den 19 maj 1925.

Gustaf Sjöberg.
Statens lantbruksingenjör.

Kostnadsberäkning

över torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Kinnatomten, Trädgården, Nolgården, Östergården och Prästgården uti Slöta socken av Vartofta härad och Skaraborgs län.

Timpenning 70 öre.

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kronor	Kostnad		Summa	
					kr.	öre	kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Kanalsträckan D-E.						
4-13+ 50	900	Schaktning av dy	1685	0.5	842	50		
		d:o " stenb. grus	1120	1.50	1680	-		
		Ombyggnad av utfartsvägsbron vid 10+50 enligt ritning	1		250	-		
		c:a 10 % tillägg för oförutsedda fall			277	50		
		Jordersättningar			420	-	3470	-
		Kanalsträckan A-B-C-D.						
1-3	300	Schaktning av dy	500	0.5	250	-		
		D:o " stenb. grus	85	1.5	127	50		
		c:a 10 % tillägg för oförutsedda fall			35	-		
		Jordersättningar			67	50	480	-
		Sidodiket B-B^1.						
0-3	300	Schaktning av dy	720	0.5	360	-		
		d:o " stenb. grus	180	1.5	270	-		
		c:a 10 % tillägg för oförutsedda fall			60	-		
		Jordersättningar			150	-	840	-
		Tillkommer: Kronor					4790	-
		Kostnad för laga syneförrättningen	4290				427	59
	1500	" " betänkandet och dylikt					103	-
		Summa kostnad kronor					5320	59

Gustaf Sjöberg.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden beräknats till:

för vattenavledningen 5320 kronor 59 öre.

" odlingen och tegdikningen 1992 kronor

summa 7312 kronor 59 öre.

Stockholm den 13 mars 1926.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Tabell a.

Beskrivning och värderingslängd över vattenskadad mark, tillhörig nedanstående låne- och anslagsökandena tillhöriga hemman.

Hemmanets Nummer	Hemmanets Mantal	Hemmans- och lägenheters samt innehavares namn.	Areal Åker		Areal Tillodling förslagen mark		Areal Annan mark		Areal Summa		Jordförbättringsvärde Genomsdikningen.		Jordförbättringsvärde genom odlingen och tegdikningen. per har.		Jordförbättringsvärde genom odlingen och tegdikningen. å hemmanet eller lägenheten	
			Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr	öre	Kr	öre	Kr	öre
1.	2.	3.	4.		5.		6.		7.		8.		9.		10	
	1/4	1. Kinnatomten, Herm. Hallberg	1	75	s 0	97			2	72	996	-	300	-	291	-
	1	2. Saleby Prästg., Aug. Andersson			s 2	52	0	60	3	12	1.380	-	,		756	-
	1/2	3. Slöta Nolg., Karl Svensson			w 2	32			2	32	1.160	-	„		696	-
	10/520	4. d:o Österg., Aron Larsson	7	15	s 0	83			7	98	3.364	-	.		249	-
		Summa:	8	90	6	64	0	60	16	14	6.900	-			1.992	-

Tabell C

utvisande låne- och anslagsökandenas andel i kostnaden, samt låne- och anslagsbelopp.

Litt. å kartan	Mantal	Hemmans- och lägenheters- samt innehavares namn.	Ägofigurernas N:o	Förbättringsvärdet		70 % av förbättringsvärdet		Deltager i kostnaden för:						Summa kostnad		Anslag		Lån	
								Grävningen		Lagasynsförrättningen		Betonkanalet							
				Kr	öre	Kr	öre	Kr	öre	Kr	öre	Kr	öre	Kr	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1.	2.	3.	4	5.		6		7		8		9		10		11		12	
A	¼	Kinnatomten, 1. H. Hallberg	1-12	996	-	697	20	786	-	61	74	16	74	864	48				
B.	1	Saleby Prästg. 2. Aug. Andersson	13 15-19	1.380	-	966	-	1.089	-	85	52	23	18	1197	70				
C.	½	Slöta Nolg. 3. Karl Svensson	20-21	1160	-	812	-	916	-	71	88	19	50	1.007	38				
D.	10/320	D:o Östeg., 4. Aron Larsson	22-26 28-38	3364	-	2.354	80	1.999	-	208	45	43	58	2.251	03				
		Summa		6.900	-	4.830	-	4.790	-	427	59	103	-	5.320	59	1.330	-	3.990	-

Gustaf Sjöberg

Tabell c.

utvisande arealen och värdet av de i företaget ingående olika ägoslagen före och efter avdikningens utförande.

	Hela avdikningsområdet				Lånesökandes andel			
	Areal		Värde		Areal		Värde	
	Har	ar	Kr.	öre	Har	ar	Kr.	öre
	1		2		3		4	
I sitt vid undersökningen befintliga tillstånd utgöres avdikningsområdet av:								
Åker	8	90			8	90		
Äng och annan mark	7	24			7	24		
Summa	16	14	8381	-	16	14	8381	-
Genom de föreslagna vattenavlednings- och avdikningsarbetenas utförande beräknas samma område kunna förändras till:								
Åker (förbättrad)	8	90			8	90		
" (förut äng eller annan mark.)	6	64			6	64		
Äng och annan mark (nybildad eller förbättrad)	0	60			0	60		
Summa:	16	14	15281	-	16	14	15281	-

Gustaf Sjöberg.

Bilaga Litt.B.

DIARIEBEVIS.

Att, såvitt här förda diarier utvisa, besvär icke intill denna dag anförts över en av lantbruksingenjören Gustaf Sjöberg handlgd, den 10 januari avslutad syneförrättning, avseende torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande Kinnatomten, Saleby Trädgården och Slöta Nol- och Östergård i Slöta socken, Vartofta härad, Skaraborgs län; betygar

Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 9 april 1924.

Per Hansson.
Vattenrättssekreterare.

Lösenstämpel	0.25
Bevillningsstämpel	1.-
Summa	1 krona 25 öre.

Lantbruksingenjören Gustaf Sjöberg, Skövde, p.b.

Bilaga Litt.C.

Protokoll vid sammanträde med

delägarne i"Slafsabäckens reglering" i Slöta

den 24 april 1924.

Närvarande voro samtlige delägare,nemligen Aron Larsson i Östergården,Karl Svensson i Nolgården,August Andersson i Trädgården och Herman Hallberg i Kinnatomten.

§ 1.

Beslutades att samtlige delägare skall utgöra styrelse eller arbetsdirektion och valdes till ordf.Karl Svensson i Nolgården och till vise ordf.Aron Larsson i Östergården.

§ 2.

Delägarne godlände att företagets förtroendeman Karl Svensson i Nolgården anmodat statsingeniören om biträde för renstakning och bestämdes att åtgärder skall vidtagas så att arbetet omedelbert efter renstakningen kan påbörjas.

som ovan

Karl Svensson.

justerat.

Herman Hallberg. Aron Larsson.

Bilaga Litt. D.

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt 10 kapitlet vattenlagen angående torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande Kinnatomten, Saleby Trädgården, Nolgården, Östergården o Prästg. uti Slöta s:n, Vartofta h:d;
(vid laga syn åren 1923-1924)
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

År och månad	dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	9	0,50	4	50	4	50
		Ägomätning 1:4000, §§ 6—9,						
		a) mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje „	1.40	3,00	4	20		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „	1,70	6,00	10	20		
		2) strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter „						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		3) strandsträckor utefter sjö och vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		b) mätningsområdets ägofigurer enl. tariff II						
		8,91 har åker, medelareal 0,39 har		0,78	6	95		
		ägofigurer 23 st.		0,24	5	52		
		7.85 har äng och odlingsmark, medelareal 0,49 har		0,58	4	55		
		ägofigurer 16 st.		0,18	2	88		
		har annan mark, medelareal har						
		ägofigurer st.						
		0,04 har impediment och högländ mark medelareal 0,04 har		0,78	0	03		
		ägofigurer 1 st.		005	0	05	34	38
		S:a 16,80 har S:a 40 st.						
		c) inmätning av vattenavlopp (utan samband med avmätning av kringliggande mark) enl. tariff III m. en medelbredd av m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje „						
		i annan mark raklinje „						
		kroklinje „						
		Överföres					38	88

1	2	3	4	5	6		7	
0·		*Överfört*					38	88
		d) 1:sta regalarket			4	—	4	–
		övriga regalark ……… *st.*		~~1,00~~				
		Avvägning:						
		a) avvägning, längdmätning o. d. § 44, mom. 4 2 *dagar*		12,00	24	–		
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV						
		i öppen mark, medelantal 6 *punkter pr har* 16,76 *har*		0,52	8	72		
		avvägda punkter 112 *st.*		0,04	4	48		
		i annan mark, medelantal ……… *punkter pr har* ……… *har*						
		avvägda punkter ……… *st.*						
		c) begränsningskurva, § 11, mom 2:						
		i öppen mark ……… *km.*	3,10	2,50	7	75	44	95
		i annan mark ……… „		5,00				
		Arealuträkning, *§ 13, tariff V,*						
		40 *ägofigurer, medelareal* 0,42 *har* 40 *st.*		0,05	2	–		
		har	16,80	0,10	1	68	3	68
		Ägobeskrivning, *§ 14,*						
		ägofigurer 40 *st.*		0,03	1	20	1	20
		Markvärdering,						
		a) uppskattning och värdering, § 44, mom 5 ……… *dagar*		12,00				
		b) gradtabell, ……… *kurva, § 17, mom. 1,*						
		för första kilometern			4	—		
		för övriga kilometer ……… *st.*	0,70	1,50	1	05		
		c) uträkning av värde pr. ytenhet, § 17, mom 2						
		värdetal ……… *st.*	39	0,06	2	34		
		d) uträkning av förbättringsvärdet, § 18						
		ägofigurer ……… *st.*	37	0,12	4	44	11	83
		Längdprofil *§ 20,*						
		a) uppritning enl. tariff VI,						
		1) nytt avlopp ……… *km.*		6,50				
		2) befintligt avlopp ……… „	1.7	3,50 ~~7,00~~	5	95		
		b) antal blad ……… *st.*	1	3,00	3	–	8	95
		Hydrografisk utredning, *§ 24,*						
		grundbelopp			2	—		
		tillägg ……… *km.²*	60	0,02	1	20	3	20
		Dimensionsberäkning, *§ 25,*						
		a) öppet avlopp, grundbelopp			3	50	3	50
		tillägg för särskild beräkning,						
		dels ……… *km.*		1,00				
		„ *för våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m²*						
		nämligen ……… *m² sektion på* ……… *km.*						
		„ „ „ ……… „						
		„ „ „ ……… „						
		Överföres					120	19

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					120	19
		b) täckt ledning,						
		1) inre diameter intill 20 cm. .... km.		6,00				
		2) „ „ över „ .... „		10,00				
		***Tvärsektion** § 22,*						
		vid upptagning av nytt avlopp .... st.	5	0,15	0	75		
		„ utvidgning av befintligt avlopp .... „	13	0,25	3	25	4	00
		tillägg för m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ....m² för .... st.						
		„ „ .... „						
		„ „ .... „						
		***Inritning å plankartan av avlopp och vallar,** § 27,*						
		grundbelopp			1	—		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan .... cm.	42	0,03	1	26	2	26
		***Arbetsbeskrivning,** § 28.*						
		1:sta sidan			3	—		
		tillägg för övriga sidor .... st.	1	2,00	2	—	5	—
		***Kostnadsberäkning,** § 29,*						
		a) vid upptagning av nytt avlopp .... km.		2,50				
		därjämte 25 öre pr. m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen .... m² sektion på .... „						
		m² sektion på .... „						
		m² sektion på .... „						
		b) vid utvidgning av befintligt avlopp .... „	1,70	4,00	6	80		
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen:						
		m² sektion på .... km.						
		m² sektion på .... „						
		m² sektion på .... „						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat)			4	79	11	59
		***Förslag till brobyggnad,** § 34,*						
		a) enkel bro,						
		1) kostnadsberäkning .... st.		3,00				
		2) ritarbetet .... „		3,00				
		b) annan bro i två projektioner,						
		1) dimensionsberäkningar .... st.		8,00				
		2) för ritarbetet, 1:— kr. pr. m. teoretisk spännvidd „						
		***Förslag till trumma,** § 36,*						
		a) enkel trumma i 2 projektioner .... st.	1	5,00	5	—	5	—
		b) detaljerad kostnadsberäkning .... „		3,00				
		Överföres					148	04

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				148 04
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39,*				
		höjdlägestal .... *st.*	112	0,01	1 12	1 12
		Utlåtande och betänkande, *§ 43,*				
		sid.	6	3,00	18 –	18 –
		Ersättningslängd, *§ 42,*				
		grundbelopp	½ dag		6 00	6 –
		varje ersättningsbelopp .... *st.*		0,25		
		Sammanträden och upprättande av protokoll, *§ 44, mom 1 dagar*	2	12,00	24 –	24 –
		Särskild utredning, *§ 44, mom 2,* .... „		12,00		
		Kostnadsfördelningslängds upprättande, *§ 44, mom 14,* .... „	1	12,00	12 –	12 –
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregistnummer o. dylikt, *§ 44, mom 15, dagar*		12,00		
		Summa kronor				209 16
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8 50	
		Annonskostnader ang. sammanträden				
		Inbindning av förrättningshandlingarne			3 –	
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		„ „ „ *gode männen enligt egna räkningar*			40 –	
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.			100 –	
						151 50
		Summa kronor				360 66
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode			209 16	
		Övriga förrättningskostnader			151 50	360 66
		Summa kronor				360 66

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Vartofta *häradsrätt.*

Trädgården, Slöta *den* 10 Jan. *19*24

Gustaf Sjöberg
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betygar:

Emil Andersson   pr. Hj. Svensson

Kronor 360.66 *kvitteras:*

Trädgården, Slöta *den* 10 Jan. *19*24

Gustaf Sjöberg
Statens lantbruksingenjör.

ÖREBRO DAGBLADS TRYCKERI

~~Emil Andersson~~

7815

Bilaga Litt. D.

L Ö S E N

för avskrift av handlingar och kopior av ritningar upprättade vid laga syn åren 1923-24 angående torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Kinnatomten Trädgården Nolg. Österg. ö Prästg. uti Slöta socken, Vartofta härad och Skaraborgs län.

A r b e t e	*Antal*	*à pris kr.*	*Kr.*	*öre*	*Kr.*	*öre*
1	2	3	4		5	
***Kopia av plankartan,** § 49,*						
1) 1:sta regalarket			7	—		
övriga regalark ... st.		~~[illegible]~~				
2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal. tariff VII,						
skalan 1: 4000, medelareal 0,42 *har, ägofigurer,* 40 *st.*		0,07	2	80		
har	16,80	0,14	2	35		
höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			1	29		
3) insättning av höjdlägestal ... st.	112	0,02	2	24		
„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... cm.	0,42	0,05	2	10		
***Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper,** § 52,*						
1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,						
nytt avlopp ... km.		5,00				
ändring av befintligt avlopp ... „	1,70	6,00	10	20		
2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			5	20		
3) broar och trummor, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			6	50	41	43
nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %						
4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad						
längdprofilritningar ... st.	1	3,00	3	–	3	–
tvärsektions och broritningar ... „		5,00				
***Avskrift av syneförhandlingarne,** § 55 ... sid.*	30	0,75	22	50	22	50
Summa kronor					66	93

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Vartofta *häradsrätt.*

Trädgården, Slöta *den* 10 Jan. *19*24.

Gustaf Sjöberg

Statens lantbruksingenjör.

Kronor 66:93 *kvitteras:*

Trädgården, Slöta *den* 10 Jan *19*24.

Gustaf Sjöberg

Statens lantbruksingenjör.

ÖREBRO DAGBLADS TRYCKERI

-21-

Bilaga Litt. E.

Arvodesräkning

för upprättandet av karta och handlingar m.m. i och för sökandet av statsanslag och odlingslån till utdikning av vattenskadade marker tillhörande Kinnatomten, Saleby Trädgården och Slöta Nol.- och Östergård uti Slöta socken av Vartofta härad och Skaraborgs län.

Arbetets beskaffenhet	Kr. öre.
För kopiering av karta och profiler	32.32
" avskrift av handlingarne 32 sidor a 75 öre sidan	24. -
" lösen av diariebevis angående missnöjesnm. med kom. arv.	3. -
" betänkandets avgivande med översiktskarta	40. -
" inbindning av handlingarne och div. expeditionskostn.	3.18
Summa Kr.	103. -

Kvitteras:

Skövde den 4 juli 1924.

Ex officio:

Christof Sjöberg

Statens lantbruksingenjör.

Vidimeras ex officio:

Sven Hallin

Statens lantbruksingenj.

Avskrift N:o 2.

R ____1*0213

8461

Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 22 APR. 1926

Handlingar

angående utdikning af vattenskadad mark

tillhörande

Kinnatomten, Trädgården o Nol- och Östergård

uti Slöta socken av Vartofta härad

och Skaraborgs län.

Upprättade vid laga syneförrättning åren 1923-24.

af

Gustaf Sjöberg.

Statens Landtbruksingeniör.

Avskrift

Protokoll fört vid
sammanträde under på-
gående laga synförrättning,
angående upptagande av
avloppsdike från och
genom ägor tillhörande
Kimmatomten, Saleby Träd-
gården och Slöta Nol-
och Östergård uti Slöta
socken av Vartofta härad
och Skaraborgs län.

År 1923 den 8 dec. inställde sig undertecknad statens lantbruksingenjör hos Aron Larsson i Östergården för att på grund av Kungl. Maj:ts befallningshavandes i länet meddelat förordnande (Bilaga Litt. A) hålla sådan syn, som omförmäles i vattenlagens 7 Kap., avseende torrläggning av vattenskadade marker tillhörande sammanämnda hemman.

Genom i vederbörlig ordning utfärdad kungörelse (Bilaga Litt. B) och särskilt delgivna kallelser (Bilaga Litt. C) hade delägarne blivit underrättade om förrättningens handläggning vid sammanträde denna dag.

1§.

Till sammanträdet hade förutom förrättningsmannen och de av honom tillkallade skiftesgodmännen Emil Andersson i Västergården och J. H. Svensson i Hagen, Karleby dessutom följande personer sig infunnit.

Sökandena till förrättningen:

Aron Larsson för 10/320 mtl. Östergården densamma även såsom arrendator av Kvarntorpet under Slöta prästgård.

Aug. Andersson för 1 mtl. Saleby Trädgården
Karl Svensson " 1/2 " Slöta Norgård
Herman Hallberg " 1/4 " Skinnatomten.

2 §.

Det för förrättningsmannen av Kungl. Maj:ts befallningshavande utfärdade förordnandet upplästes och hade följande lydelse (Bilaga Litt. A).

3 §.

Någon jävsanmärkning mot synemännen framkom ej och själva visste dessa ej med sig stå i något sådant förhållande till någon av delägarne.

4 §.

Något laga hinder för förrättningens handläggning funno synemännen ej föreligga.

5 §.

Sökandena till förrättningen förklarade dessas avsikt med densamma vara, att få den så kallade Stafsabäcken i dess lopp genom dem tillhöriga marker reglerad så att dessa kunna torrläggas till lagenligt djup av 1,2 meter vilken utredning de nu begärde att synemännen måtte verkställa.

6 §

Förrättningsmannen meddelade att synemännen komme att taga avdikningsfrågan under behandling och därvid lagligen förfara.

7 §.

Då intet vidare förekom, att till protokollet antecknas upplästes detsamma och lämnades utan anmärkning med tillkännagivande att nytt sammanträde skulle hållas hos Aug. Andersson i Trädgården, torsdagen den 10 jan. 1924 kl. 11 fm.

Ort och tid som ovan
Ex officio
Gustaf Sjöberg

Emil Andersson. J. V. H. Svensson

8 §.

På utsatt tid och ställe sammanträdde åter förestående synemän för att slutbehandla den föreliggande avdikningsfrågan, och hade dessutom följande personer sig infunnit.

Herr Kontraktsprosten m.m. L. Tofft såsom komministerombud enl. förordnande Bilaga Litt. D.

Karl Svensson för Nolgården, densamme även såsom ombud för Aron Larsson i Österg. enl. fullmakt (Bilaga Litt. E.

Aug. Andersson för Trädgården
Herman Hallberg " Kinnatomten.

9 §.

Det sedan förra sammanträdet utarbetade förslaget till avdikningens utförande förelades de närvarande och samtliga därtill hörande längder genomgingos.

10§.

Beslöts att tillsätta en förtroendeman som skulle handhava avdikningsföretagets angelägenheter.

11§.

Till sådan valdes Karl Svensson Slöta Nolgård.

12§.

Att mottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar uppdrogs åt Karl Svensson i Slöta Nolgård adr. Vartofta Tel. 36 b.

13§.

Synemännens utlåtande upplästes och hade följande lydelse (Bilaga Litt F).

14§.

Räkningen över förrättningskostnaderna delgavs de närvarande och ett exemplar överlämnades till ordföranden.

15§.

Mellan delägarne ingicks en skriftlig förening angående företagets utförande (Bilaga Litt. G) vilken av synemännen vitsordades.

16§.

Då intet vidare förekom att till protokollet anteckna upplästes detsamma och lämnades utan anmärkning, varefter sammanträdet avslutades.

Saleby Trädgården, Slöta den 10 Jan 1924.
Ex officio
Gustaf Sjöberg

J. V. H. Svensson   Emil Andersson
Godmän.

Bilaga Litt. A.

D. i W. D. N:o 13-50
1923

Ingaf d. 25/10 1923
till Skaraborgs läns
landskansli.

Till
Konungens Befallningshavande i
Skaraborgs län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för en statens landtbruksingenjör att jämlikt gällande dikningslag förrätta undersökning eller syn i och för upprensning av avloppskanal i ändamål att torrlägga vattenskadade marker tillhörande Kinnatomten, Trädgården, Nolgården och Östergården uti Slöta socken och Vartofta härad.

Närmaste skjutsstation till förrättningsstället är – och närmaste järnvägsstation Vartofta.

Meddelande angående förrättningen ställes till undertecknad Karl Svensson under adress Slöta Nolgl. Vartofta.

Undertecknade äro samtliga ense om företaget och några andra intressenter finnas ej.

Stora Vartofta den 22 okt. 1923.

Aron Larsson
äger 10/32 mtl. Stora Östergt.
adr. Vartofta
Aug. Andersson
äger 1 mtl. Daleby Trädgt.
adr. Vartofta.

Karl Svensson
äger 1/2 mtl. Stora Nolgt.
adr. Vartofta
Herman Hallberg
äger 1/4 mtl. Kinnatomten
adr. Vartofta.

Kungl. Maj:ts befallningshavande
i
Skaraborgs län.

Landskansliet.

D. i W. D. N:r 13-50
1923

Resolution

Remitteras till lantbruksingenjören Gustaf Sjöberg, som med hänsyn till bestämmelserna i 10 kap. 33 § vattenlagen behagade häröver avgiva yttrande och därvid återställa remisshandlingarne.

Mariestad å landskansliet den 26 oktober 1923.
På tjänstens vägnar
Carl Fröberg

Stämpel Två kronor.

D. ö W. D. N:o 13-50
1923.

Till
Kungl. Maj:ts befallningshavande i
Skaraborgs län. Landskansliet.

Återställer härmed Karl Svenssons m.fl. ansökan om förordnande till laga syn vid Kinnatorpeten. m.fl. uti Slöta socken, och får med anledning av den påpekade paragrafen i nya vattenlagen framhålla, att något nytt formulär för dylika ansökan ej kunna föreligga. Beträffande de bestämmelser, som härom finnas i ovannämnda lags 10 kap. 33 §, så kunna dessa i regel ej följas, då det först under förrättningens gång och därvid gjorda undersökningar kan utrönas huru det i dessa avseenden förhåller sig. Man måste därför taga för gott de i ansökningen angivna uppgifterna och anse dem vara så fullständiga som för tillfället är möjligt.

Någon bestämmelse om säkerställandet av sökandenas skyldighet att betala förrättningskostnaderna behövs ej så vida ej förrättningsmannen så fordrar.

Skövde den 1 november 1923.
Gustaf Sjöberg
Statens Lantbruksingenjör.

D. ö W. D. N:o 13-50

1923

Resolution.

Lantbruksingenjören Gustaf Sjöberg, varder härigenom förordnad att, därest laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt hit insända bevis.

Mariestad å landskansliet den 5 november 1923

Axel Ekman.

Carl Fröberg.

Stämpel fem kronor.

Bilaga Litt. B.

Kungörelse.

Bilaga Litt. C.

Kallelse.

Bilaga Litt. D.

Till Kontraktsprosten m. m. L. Tofft.

Sedan anmält blifvit, att sammanträde för syn i ändamål att utlägga vattenskadade marker till Kimnatomten m. fl. hemman i Stola församling berörande jämväl ecklesiastika lönebostället Stola Prästbolet, utsatts att hållas hos August Andersson i Trädgården, Stola den 10 dennes kl. 11 f. m. förordnar Domkapitlet härigenom Eder eller den, som i Edert ställe därtill af Eder utses, att såväl vid ifrågavarande sammanträde som ock under ärendets fortsatta handläggning såsom kommissionsombud iakttaga och bevaka nämnda ecklesiastika boställes rätt och bästa.

Skara Domkapitel den 4 januari 1924.

Hj. Danell

C. Wennerantz R. Larsson M. G. Törngvist
L. A. Cederborn

/ C. G. Drakenberg

Bilaga Litt. C.

Fullmakt för Carl Larsson i Nolgt. att vid laga syneförrättning för torrläggning av vattenskadad mark tillhörande undertecknade att föra min talan även beträffande odlingslån och anslags erhållande.

Stola Östergt. den 10 januari 1924
Aron Larsson.

Bevittnas.
Victor Andersson Ella Larsson.

Bilaga Litt. F.

Utlåtande

avgivet av synemännen vid laga syneförrättning angående uppgrävning och reglering av den så kallade Slafsabäcken i dess lopp från och genom ägor tillhörande Kyrkatomten, Saleby, Trädgården, Slöta Nol- och Östergård samt Prästgården allt uti Slöta socken av Vartofta härad och Skaraborgs län i ändamål att möjliggöra torrläggning invid detta vattendrag belägna marker.

Företaget, vilket såsom ovan angivits avser att genom utvidgning och reglering av den så kallade Slafsabäcken, är att anse såsom vattenavledning och att hänföra under de i gällande vattenlags 7 Kap. 37 § gjorda bestämmelserna.

Den vattensjuka marken har blivit avvägd och genom uppmätning å karta avfattad och har begränsningskurvan därvid tagits så att ingen nedom densamma belägen mark under nuvarande förhållanden kan torrläggas till det lagenliga djupet av 1,2 meter.

De sålunda uppmätta ägornas beskaffenhet och areal finnes angivna i den förslaget åtföljande ägobeskrivningen och arealförteckningen, där varje ägofigur har sitt särskilda nummer, som å plankartan är utsatt med svarta siffror.

Markytans höjdläge i förhållande till det vid avvägningen använda noll- eller jämförelseplanet är å plankartan utmärkt med blå siffror. För angivandet av det använda jämförelseplant är särskilda fixpunkter i form av kors (+) inhuggna i jordfasta stenar. Dessas läge till plats och höjd är angivet såväl å plankartan som å profilritningarne.

Genom jordborrning har markens beskaffenhet utrönts, och har jordmånen därvid visat sig vara mestadels likartad och bestående av dy och slamämnen av för kultur särdeles tjänlig art. Alven utgöres av stenbunden grus och lera.

För vinnandet av den åsyftade torrläggningen har förslag uppgjorts såsom av bilagda handlingar och ritningar framgår.

Förslaget upptager i första hand upprensning och reglering av det gemensamma avloppet, som betecknats med D-E, men dessutom en upprensning av samma vattendrag längre upp, betecknad med A-B-C-D, och ett sidodike B-B^1. För en ändamålsenlig torrläggnings ernående måste huvudavloppet A-B-C-D-E givas så stora dimensioner, att det ej blott förebygger direkta översvämningar, utan redan vid ett vattendjup av 0,9 meter kan avföra den vid normala flöden tillströmmande vattenmängden.

De vattenmängder, som därvid skola framledas, komma från ett nederbördsområde av cirka 1020 hektar och kunna på grund av nederbördsförhållandena i orten uppskattas till 1.02 kub. meter i sekunden.

Med stöd av dessa förutsättningar och med utnyttjande av de befintliga och i förslaget angivna fallförhållandena, bör kanalen givas en bottenbredd av 0,5 meter och en sidolutning av 1:1,25

I sidodiket B - B² framgå så små vattenmängder att en bottenbredd av 0,3 meter är tillräcklig, dock bör till förebyggandet av ras och utskärningar sidolutningen 1:1,25 bibehållas.

Vid bestämmandet av kanalernas läge på marken har i huvudsak den gamla sträckningen följts men för undvikandet av krön och krökar, vilka äro hinderliga för vattnets fria lopp, rätningar föreslagits såsom å plankartan med dubbla röda linjer är utmärkt.

Särskilda profil- och sektionsritningar äro dessutom uppgjorda och äro å dessa ritningar i likhet med i den upprättade grävningslistan dimensionerna i metermått angivna.

De vid undersökningstillfället utsatta avvägningspunkterna äro å plankartan angivna med röda nummer svarande till de å profilritningen befintliga.

Vid arbetets utförande måste en del ägovägsbroar ombyggas men överlåtes dessa arbeten till jordägarne själva att utföras, dock få broarne ej göras så, att de hindra vattnets fria avrinnande, varför de lämpligen böra byggas som enkla träbroar med träbalkar såsom landfästen i kanalens sidor. Förutom sådana ägovägsbroar måste även en bro å utfartsvägen vid 10+50 ombyggas. Huru arbetena vid denna böra utföras är genom specialritning angivet.

För bedömandet av företagets ekonomiska bärighet ävensom till ledning vid eventuella ackordspriser, är en specificerad kostnadsberäkning uppgjord.

Ersättning för upplåtelse av mark, som åtgår till kanalernas upptagande och 0,6 meters ren på vardera sidan utöver vad gamla vattendraget förut härav innehåller, har av synemännen jämlikt bestämmelserna i vattenlagens 9 Kap. bestämts skall givas och återfinnas ersättningsbeloppen angivna i den bifogade jordersättningslängden.

Den uppgrävda jorden skall, såvitt möjligt är och lämpar sig, användas till igenfyllning av den gamla strömfåran. Där så ej kan ske, på grund av ökade arbetskostnader, och då jordägaren ej själv vill göra sig densamma tillgodo, äge han rätt till ersättning för den skada och det intrång, som genom den upplastade jordens kvarliggande uppstår.

Sådan ersättning hava synemännen bestämt skall utgå med 6% årligen av värdet av den jord bankarne upptaga.

Detta värde skall efter arbetets utförande beräknas av trenne ojäviga personer, av vilka jordägare, som ersättning äskat, utser en, dikningsskyldige en och dessa sålunda utsedda personer tillkallar den tredje.

Dessa värderingsmän uppmäta marken, som jordbankarne upptaga och använder det jordvärde, som i jordvärderingslängden av synemännen är angivet såsom blivande. värde.

Värderingen skall upprepas vart femte år.

Alla andra anspråk på ersättning för skada eller intrång, som kunna uppstå under arbetets utförande eller framtida underhållet av kanalerna, skola avgöras på liknande sätt delägarne emellan, då överenskommelse i godo ej kan träffas.

Där kanal eller dike går i rågång skola de upptagas lika på vardera grannens mark, och den uppkastade dikesjorden såvitt möjligt är fördelas lika på båda sidor.

Den uppkastade dikesjorden får ej läggas i sammanhängande strängar utan med öppningar på lämpliga ställen och på minst var 50:de meter för ytvattnets fria avrinnande från bakom liggande mark.

Jordbankarne skola läggas på minst en meters avstånd från kanalens kanter och ej givas starkare lutning mot densamma än 1:1.

Såsom grund för deltagningsskyldigheten i de kostnader som medfölja avdikningsföretaget och dess utförande, har lagts värdet av den förbättring den vattensjuka marken anses få genom torrläggningen och har därför sådan jordvärdering som föreskrives i gällande vattenlag av synemännen verkställts. Den vattensjuka markens sålunda uppskattade värde före och efter torrläggningen ävensom den uppkommande förbättringen å densamma är i den upprättade jorduppskattningslängden i kronor angivet.

Vid fördelningen av kostnaderna hava synemännen jämlikt föreskrifterna i gällande vattenlag iakttagit att varje jordägares andel däri bestämts i mån av den nytta han genom sin jordförbättring tillskyndas genom företagets utförande.

För förbättringskostnaderna har,

sålunda fördelningen utgått efter den jordförbättring varje enskild jordägare beräknats vinna i förhållande till jordförbättringen i sin helhet eller sådan den såväl i jorduppskattningslängden i procent är angiven som i kostnadsfördelningslängden både i procent och kronor är antecknad.

Beträffande arbetskostnaderna så har på grund av befintliga fallförhållanden företaget i enlighet med vattenlagen 7 Kap. 24§ uppdelats i tvenne från varandra skilda avdelningar. En övre omfattande kanalsträckan A-B-C-D samt diket B-B^2 och en nedre omfattande kanalsträckan D-E. Arbetena i övre avdelningen skola endast bekostas av ägaren till 1/4 mtl. Östergården. Nedre avdelningen skall däremot betraktas såsom en gemensam dikningssamfällighet för alla de jordägare som hava därinom belägen mark och skola kostnaderna för arbetena här fördelas på respektive betalningsskyldige efter den för honom beräknade jordförbättringens storlek eller den som i den uppgjorda kostnadsfördelningslängden är angivet.

Rensningar av kanalerna skola företagas så ofta behovet det påkallar eller någon av delägarne det fordrar och med tvenne ojäviga vittnen styrker behovet därav.

Kostnaderna för dessa arbeten eller underhållskostnaderna, ävensom de årliga ersättningarna för intrång skola fördelas efter samma grunder som angivits för nygrävningen.

Arbetet skall taga sin början inom

ett år efter det synneförrättningen vunnit laga kraft samt bragts till slut senast 2 år efter det tagit sin början, och utföras i full överensstämmelse med det föreliggande förslaget. Äro dikningsskyldiga pliktiga göra sådana ändringar däri som Kungl. Maj:ts eller annan behörig myndighet kan finna skäl föreskriva för företagets betryggande.

Förrättningskostnaderna skola av sökandena till förrättningen vid sammanträdets slut utbetalas.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut som gjorts under synneförrättningen, eller vill han föra talan mot synemännens utlåtande, ingive inom sextio dagar från denna dag sina till Västerbygdens vattendomstol ställda besvär, på sätt som i vattenlagens 11 Kap. 85 § är föreskrivet.

Daleby Trädgården, Stöta den 10 jan. 1924

Ex officio
Gustaf Sjöberg
Statens Lantbruksingenjör.

Biträdande godemän

J. V. H. Svensson   Emil Andersson.

Bilaga Litt. G.

Förening

ingången vid lagligen utlyst sammanträde hos Aug. Andersson i Daleby Trädgården, Stöta angående reglering av den så kallade Stafsabäcken, i dess lopp genom ägor från och genom Kvinnatomten, Daleby Trädgården, Slöta Nolgård och Östergård samt Prästgård allt uti Slöta socken av Vartofta härad och Skaraborgs län; den 10 januari 1924.

Mellan undertecknade intressenter i ovannämnda företag, har jämlikt vattenlagens 10 Kap. 57 och 58 §§ följande överenskommelse träffats.

1) Förena vi oss om företaget och förbinda oss att genom gemensamt arbete eller kostnad utföra detsamma i full överensstämmelse med det vid laga syneförrättningen uppgjorda förslaget dock med iakttagande av de ändringar däri som Kungl. Maj:t eller annan behörig myndighet anser nödigt föreskriva för företagets betryggande.

2) Att till arbetets utförande gemensamt söka bidrag av statsmedel, dels i form av anslag utan återbetalningsskyldighet från "Allmänna odlingsanslaget" och dels som lån från "Statens odlingslånefond".

3) Uppdraga vi åt den utsedde förtroendemannen och befullmäktigade honom

att i våra namn ingå till Kungl. Maj:t med underdånig ansökan om anslagets och lånets erhållande.

att för statsbidragens sökande uppgöra med lantbruksingenjören inom länet om upprättandet av för deras erhållande nödiga kartor och handlingar.

att sedan anslaget och lånet beviljats i våra namn underteckna alla för dess erhållande nödiga kontrakt och förbindelser.

att på vårt gemensamma ansvar i mån av deltagningsskyldighet i företaget genom lån anskaffa medel till förrättningskostnadernas gäldande och arbetets bedrivande intill dess de sökta medlen utfalla.

att ombesörja det arbetet snarast möjligt kommer till utförande på sätt han finner lämpligast, samt tillse att det utföres i full överensstämmelse med den fastställda planen.

4/ Förtroendemannen skall föra noggranna räkenskaper över av honom omhänderhavda medel samt därför redovisa minst en gång om året vid sammanträde med delägarna.

5/ För besvär och omkostnader för fullgörandet av sitt uppdrag äger han rätt uppbära skälig ersättning ävensom att på gemensam bekostnad anlita sakkunnig person då så i ett eller annat fall finnes behövligt.

Frågor, som anses av större vikt hänskjutas till behandling vid allmänt sammanträde med delägarna.

6/ Att besluta i gemensamma ärenden kallas delägarna av förtroendemannen genom lämpligt meddelande till sammanträde minst åtta dagar förut. Vid beslutens fattande under pågående sammanträde röstar var och en efter sin andel i företaget och avgöres alla frågor genom enkel pluralitet.

Frånvarande medlemmar få nöja sig med de närvarandes beslut men äge rätt att föra sin talan genom lagligen befullmäktigat ombud.

7/ Skulle någon av oss brista i sin åtagna skyldigheter äger förtroendemannen på laglig väg och på den försumliges bekostnad söka komma härför.

3 Karl Svensson
för 1/2 mantal Nolgt.
1 Herman Hallberg
för 1/4 mtl. Krimatomten
2 Aug. Andersson
för 1 mantal Trädgt.

4 Aron Larsson
för 10/320 mantal Östergt.
gn. Karl Svensson
enl. fullmakt.

Ovanstående förening är i vår närvaro frivilligt ingången och varder af oss vitsordad

Gustaf Sjöberg

Emil Andersson.
J. V. H. Svensson.

Ägobeskrifning och Arealförteckning

vid torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Kvarnatomten, Saleby Trädgården, Stora Nolgård och Östergård samt Bäckgården uti Stora socken av Vartofta härad och Skaraborgs län; upprättad vid laga syn åren 1923–1924.

Ägofigurernas nummer å kartan	Hemmanets och Delägarnes namn m. m.	Areal				Summa areal				Inpedimenter	
		Åker		Ängs- och odlingsmark m. m.		Åker		Ängs- och odlingsmark m. m.			
		har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	har	ar
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	1 Kvarnatomten 1/4 mtl. Herman Hallberg										
1	äng				44						
2	"				38						
3	åker		05								
4	"		30								
5	"		35								
6	"		27								
7	"		27								
8	"		22								
9	"		17								
10	"		12								
11	äng				10						
12	"				05	1	75		97		
B	2 Saleby Trädgården 1 mtl. August Andersson										
13	äng				02						
13 a	väg										04
14	åker		01								
15	äng			1	27						
16	"			1	25						
	Transp.		01	2	54	1	75		97		04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.		01	2	54	1	75		97		04
17	äng				10						
18	"				23						
19	"				25		01	3	12		
	3.										
	C. Stöta Nolgården 1/2 mtl.										
	Karl Svensson										
20	äng			1	19						
21	"			1	13			2	32		
	4.										
	D. Stöta Östergården 101/320 mtl.										
	Aron Larsson										
22	åker		19								
23	"		51								
24	äng				02						
25	"				83						
26	åker		19				89		85		
	5										
	Stöta Prästgård 2 mtl.										
	(arr. Aron Larsson) Henrik Eriksson										
27	äng				10						
27a	"				49				59		
	4.										
	D. Stöta Östergården 101/320 mtl.										
	Aron Larsson										
28	åker		76								
29	"		59								
30	"		55								
31	"		67								
32	"		58								
33	"		36								
34	"		41								
35	"		59								
36	"		89								
37	"		32								
	Transp.	5	72			2	65	7	85		04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	5	72			2	65	7	85		04
38	åker		54			6	46				
	Summa					8	91	7	85		04

Saleby Trädgården Slöta den 10 jan. 1924

Gustaf Sjöberg.

Jorduppskattningslängd

över torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Kinnatorpen, Saleby Trädgården, Slöta Nol och Östergård samt Prästgården uti Slöta socknen av Vartofta härad och Skaraborgs län uppsättad vid laga syn åren 1923-1924.

Egofigurens nummer å kartan	Hemmanets och Delägarnes namn m. m.	Areal har	Areal ar	Summa areal har	Summa areal ar	Uppskattade blifvande värdet per hektar Kr.	Uppskattade närvarande värdet per hektar Kr.	Förbättringen utgör per hektar Kr.	Uppskattade blifvande värdet utgör per ägofigur Kr.	öre	Uppskattade närvarande värdet utgör per ägofigur Kr.	öre	Förbättringen utgör per ägofigur Kr.	öre	Summa uppskattade blifvande värdet Kr.	öre	Summa uppskattade närvarande värdet Kr.	öre	Summa förbättring Kr.	öre	Proc. af hela förbättringen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
A	1 Kinnatorpen 1/4 mtl.																				
	Herman Hallberg																				
1	äng		44			700	400	300					132	-							
2	"		38			"	"	"					114	-							
3	åker		05			900	700	200					10	-							
4	"		30			1000	600	400					120	-							
5	"		35			"	"	"					140	-							
6	"		27			"	"	"					108	-							
7	"		27			"	"	"					108	-							
8	"		22			"	"	"					88	-							
9	"		17			"	"	"					68	-							
10	"		12			"	"	"					48	-							
11	äng		10			800	400	400					40	-							
12	"		05	2	72	"	"	"					20	-	2439	-	1443	-	996	-	14,44
B	2 Saleby Trädgården 1 mtl.																				
	August Andersson																				
13	äng		02			600	400	200					4	-							
14	åker		01			800	800	-					-								
15	äng	1	27			900	400	500					635	-							
16	"	1	25			"	"	"					625	-							
	Transp.	2	55	2	72								1264	-	2439	-	1443	-	996	-	14,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	2	55	2	72								1264	-	2439	-	1443	-	996	-	14,44
17	äng		10			600	400	200					20	-							
18	"		23			"	"	"					46	-							
19	"		25	3	13	"	"	"					50	-	2636	-	1256	-	1380	-	20,00
C.	3.																				
	Stora Nolgården 1/2 mtl.																				
	Karl Svensson																				
20	äng	1	19			900	400	500					595	-							
21	"	1	13	2	32	"	"	"					565	-	2088	-	928	-	1160	-	16,81
D.	4.																				
	Stora Östergården 101/320 mtl.																				
	Aron Larsson																				
22	åker		19			1000	500	500					95	-							
23	"		51			"	"	"					255	-							
24	äng		02			200	200	-					-								
25	"		83			900	400	500					415	-							
26	åker		19	1	74	"	"	"					95	-	1622	-	762	-	860	-	17,46
	9																				
	Stora Prästgård 2 mtl.																				
	arr/(Aron Larsson)/ Henrik					Eriksson															
27	äng		10			400	400	-					–								
27a	"		49		59	"	"	-					–		236	-	236	-	–		–
	4.																				
D.	Östergården 101/320 mtl.																				
	Aron Larsson																				
28	åker		76			1000	600	400					304	-							
29	"		59			"	"	"					236	-							
30	"		55			"	"	"					220	-							
31	"		67			"	"	"					268	-							
32	"		58			"	"	"					232	-							
33	"		36			"	"	"					144	-							
34	"		41			"	"	"					164	-							
35	"		59			"	"	"					236	-							
36	"		89			"	"	"					356	-							
37	"		32			"	"	"					128	-							
	Transp.	5	72	10	50								2288	-	9021	-	4625	-	4396	-	63,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Tomt.	5	72	10	50								2288	-	9021	-	4625	-	4396	-	63,71
38	åker		54	6	26	1000	600	400					216	-	6260	-	3756	-	2504	-	36,29
	Summa			16	76										15281	-	8381	-	6900	-	100 -

Saleby Trädgården Skofta den 10 Jan. 1924
Gustaf Sjöberg

J. Th. Svensson Emil Andersson
Skiftesgodemän.

Jordersättningslängd

över den jord, som åtgår för upptagande av avloppsdiken, i ändamål att torrlägga vattenskadade marker tillhörande Grimatorpen, Saleby Trädgården, Norgården, Östergården och Prästgården uti Stola socken av Vartofta härad och Skaraborgs län. uppmättat vid laga syn åren 1923-24

Hemmanets namn.	Jordägarens namn.	Jord som åtgår.	Jordvärde per ar.	Ersättningen utgör		Summa.	
				Kr.	öre	Kr.	öre
	Kanalsträckan D-E						
Östergården	Aron Larsson	6,50	15:-	97	50		
Norgården	Karl Larsson	6,70	"	100	50		
Trädgården	Aug. Andersson	10,00	"	150	-		
Grimatorpen	Herman Hallberg	4,80	"	72	-	420	-
	Kanalsträckan A-B-C-D						
Östergården	Aron Larsson	2,25	15:-	33	75		
Prästgården	arr. Henrik Eriksson	2,25	"	33	75	67	50
	Sidokanalen B-B^{I}						
Östergården	Aron Larsson	10 -	15-	150	-	150	-
	Kronor					637	50

Saleby Trädgården Stola den 10 Jan. 1924

Gustaf Sjöberg

J. Th. Larsson Emil Andersson

Skiftesgodmän

Kostnadsberäkning över torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Kinnatorpen; Trädgården, Nolgården, Östergården och Prästgården uti Slöta socken av Vartofta härad och Skaraborgs län upprättad åren 1923 - 1924.

Timpenning 70 öre

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kronor	Kostnad kr.	Kostnad öre	Summa kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Kanalsträckan D-E						
4-5	100	Schaktning av dy	180	0,50	90	-		
		" " Stenb. grus	145	1,50	217	50		
5-+50	50	" " " "	60	"	90	-		
		" " dy	110	0,50	55	-		
50-6	50	" " "	130	"	65	-		
		" " Stenb. grus	65	1,50	97	50		
-+50	50	" " " "	75	"	112	50		
		" " dy	120	0,50	60	-		
50-7	50	" " "	90	"	45	-		
		" " Stenb. grus	60	1,50	90	-		
7-+24	24	" " " "	35	"	52	50		
		" " dy	50	0,50	25	-		
24-+73	49	" " "	70	"	35	-		
		" " Stenb. grus	75	1,50	112	50		
73-8	27	" " " "	45	"	67	50		
		" " dy	55	0,50	27	50		
-+50	50	" " "	150	"	75	-		
		" " Stenb. grus	60	1,50	90	-		
50-9	50	" " " "	50	"	75	-		
		" " dy	150	0,50	75	-		
-+50	50	" " "	90	"	45	-		
		" " Stenb. grus	50	1,50	75	-		
50-10	50	" " " "	50	"	75	-		
		Trspt.	1965		1752	50		

1	2	3	4	5	6	7	8
	500	Transp.	1965		1752	50	
+50-10	-	Schaktning av dy	70	0,50	35	-	
10-+50	50	" " "	60	"	30	-	
		" " stenb. grus	60	1,50	90	-	
+50-11	50	" " " "	60	"	90	-	
		" " dy	70	0,50	35	-	
11-+50	50	" " "	80	"	40	-	
		" " stenb. grus	50	1,50	75	-	
+50-12	50	" " " "	50	"	75	-	
		" " dy	50	0,50	25	-	
12-+50	50	" " "	60	"	30	-	
		" " stenb. grus	50	1,50	75	-	
+50-13	50	" " " "	50	"	75	-	
		" " dy	70	0,50	35	-	
13-+50	50	" " "	30	"	15	-	
		" " stenb. grus	30	1,50	45	-	
		Ombyggnad av utfartsvägbron vid 10+50 enl. ritning	2805		250	-	
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges c:a 10% av förestående summor			277	50	
		Jordersättningar enligt jordersättningslängden			420	-	3470
		Kanalsträckan A-B-C-D					
1-2	100	Schaktning av dy	300	0,50	150	-	
2-+60	60	" " "	100	"	50	-	
		" " stenb. grus	75	1,50	112	50	
+60-3	40	" " " "	10	"	15	-	
	200	" " dy	100	0,50	50	-	
		För oförutsedda fall arbetets tillsyn m. m. tillägges c:a 10% av förestående summor			35	-	
		Jordersättningar enligt jordersättningslängden			67	50	480
		Transp.					3950

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Trpt.					3950	-
		Sidokanalen B - B^{I}						
0-1	100	Schaktning av dy	220	0,50	110	-		
		" " stenb. grus	80	1,50	120	-		
1-2	100	" " dy	300	0,50	150	-		
2-3	100	" " "	200	"	100	-		
	300	" " stenb. grus	100	1,50	150	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges c:a 10% av förestående summor			60	-		
		Jordersättningar enligt jordersättningslängden			150	-	840	-
		Summa					4790	-

Saleby Trädgården Slöta den 10 Jan. 1924
Gustaf Sjöberg

Kostnadsfördelningslängd

över upptagande av avloppsdiken i ändamål att torrlägga vattenskadade marker tillhörande Himmatomten, Trädgården, Nolgården, Östergården och Prästgården uti Slöta socken av Vartofta härad och Skaraborgs län, upprättad vid laga syn åren 1923-1924.

Hemmanets- och jordägarens namn		Deltagningsskyldighet i kanalsträckorna						Summa deltagningsskyldighet i förrättningskostnaderna		
		D - E			A-B-C-D och B-B^I					
		för ett förbättringsvärde av Kr.	med Kr.	med %.	för ett förbättringsvärde av Kr.	med Kr.	med %.	%.	Kr.	öre
Himmatomten	1 Herman Hallberg	996	786	22,65				14,44	61	74
Saleby Trädg.	2 Aug. Andersson	1380	1089	31,38				20,00	85	52
Slöta Nolg.	3 Emil Svensson	1160	916	26,40				16,81	71	88
o. Östergård	4 Aron Larsson	860	679	19,57	2504	1320	100-	48,75	208	45
	Summa	4396	3470	100-	2504	1320	100-	100-	427	59

Saleby Trädgården, Slöta den 10 Jan. 1924

Gustaf Sjöberg

J. Th. Svensson. Emil Andersson

Skiftesgodemän.

Grävningslista

för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Kinnatomten, Saleby, Trädgården Nolgården, Östergården och Slöta prästgård allt inom Slöta socken av Vartofta härad och Skaraborgs län, upprättad vid laga syn åren 1923-1924.

Kanalen.	Vid avvägningspunkten N:o	Längd i meter från föregående påle	Djup i meter.	Bottenbredd i meter.	Dagbredd i meter.	Anmärkningar
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
D - E						
	4	-	1,45	0,50	4,13	Sidolutning = 1:1,25
	5	100	1,40	"	4,00	
	+50	50	1,75	"	4,88	
	6	50	1,35	"	3,88	
	+50	50	1,80	"	5,00	
	7	50	1,50	"	4,25	
	+24	24	1,40	"	4,00	
	+73	49	1,40	"	4,00	
	8	27	1,70	"	4,75	
	+50	50	1,60	"	4,50	
	9	50	1,60	"	4,50	
	+50	50	1,50	"	4,25	
	10	50	1,45	"	4,13	Ombyggnad av utfarts-vägstrum vid utfartsvägsbron vid 10+50 enl. ritning
	+50	50	1,45	"	4,13	
	11	50.	1,55	"	4,38	
	+50	50	1,40	"	4,00	
	12	50	1,35	"	3,88	
	+50	50	1,45	"	4,13	
	13	50	1,45	"	4,13	
	+50	50	1,60	"	4,50	
A-B-C-D						
	1	-	1,45	0,50	4,13	Sidolutning = 1:1,25
	2	100	1,50	"	4,25	
	+60	60	1,60	"	4,50	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	3	40	1,70	0,50	4,75	Sidolutning = 1:1,25
B - B^{I}				"		
	0	-	1,60	0,30	4,30	Sidolutning = 1:1,25
	1	100	1,45	"	3,95	
	2	100	1,55	"	4,18	
	3	100	1,45	"	3,93	

Daleby Trädgården Slöta den 10 Jan. 1924
Gustaf Sjöberg

Avskriftens riktighet bestyrkes
Sven Sallin

206/26

Godk. 4/5 -26

Inkom till K. Lantbruksstyrelsen den 28 APR. 1926 8803

BEVIS

över verkställd avsyning av vattenavlednings- och avdikningsarbetena vid det företag, som avser torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Kinnatomten, Saleby Trädgården, Nolgården och Östergården i Slöta socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd den 26 februari 1926.

Statsunderstöd:	Anslag från allmänna avdikningsanslaget	1330 kr.
	Lån från odlingslånefonden	3990.-"

Kontrakt om arbetenas utförande ännu ej antaget.

Vid den 26 april genom assistenten C. Lundin verkställd avsyning av ovan angivna arbete befanns detsamma utfört i överensstämmelse med den fastställda planen, varför företaget i sin helhet förordas till godkännande.

Skara den 27 april 1926.

I tjänsten:

Sven Hallin

Statens lantbruksingenjör.

STAMPEL 1 KRONA STAMPEL
Statens lantbruksingenjör i Skaraborgs län 27/4 26