Akt nr:

R-E1a-0214

AU$R-E1a-0214

153

R 1-0214

7939

KONTRAKT.

15 APR.1926

Sedan Kungl. Maj:t den 22 januari 1926 för torrläggning av vattenskadade marker inom Koflymarken i Vättlösa socken av

SKARABORGS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör G.Sjöberg den 18 maj 1925 upprättad plan med därtill hörande kostnadsförslag, än även beviljat *dels lån* med fyratusenetthundrafyrtio (4.140) kronor att utgå från *odlingslånefonden* och *dels* ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet med ettusentrehundraåttio (1.380) kronor att utgå från allmänna *avdikningsanslaget,* hava undertecknade, som enligt företett protokoll, hållet den 19 sept. 1923 och 25 mars 1924, av vederbörande intressenter utsetts till ~~styrelse~~ förtroendemän för företaget, med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~jag~~ vi för egen del samt å vederbörande intressenters vägnar åtaga och förbinda ~~mig~~ oss:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl Maj:t fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen efter framställning må besluta,

4. 1925. 1000.

att vid företagets utförande underkasta ~~mig~~ oss alla de villkor och den kontroll, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen prövas lämpliga och nödiga, samt att gälda alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

att påbörja vattenavlednings- och avdikningsarbetet före den 1 juni 1926 ,

att fullborda samma arbete senast den 1 september 1928 ,

~~att fullborda odlingsarbetet senast den~~ ,

att genom egna kontanta tillskott, materialier, arbete eller på annat sätt bestrida, vad utöver för ändamålet beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, samt

att vederbörligen underhålla det utförda arbetet, vad angår det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill lån från odlingslånefonden beviljats, så länge någon del av lånet återstår ogulden, samt beträffande det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill statsbidrag utan återbetalningsskyldighet beviljats, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller ~~jag~~ vi från underhållsskyldigheten befriats;

2:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med detsammas utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit för lånet ställd, icke vidare nöjaktig och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra, vad därav uppburits — beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken — att på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen, till dess återbetalning sker;

3:o) att för den tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet, uppvisa den för företaget fastställda planen med därtill hörande betänkande jämte plan- och profilritningar;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång ställa ~~mig~~ oss till efterrättelse vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess vattenavlednings- och avdikningsarbetet vederbörligen avsynats och godkänts;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt till Lantbruksstyrelsen överlämna bestyrkt avskrift av till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och bestyrkt kopia av därtill hörande ritningar för att förvaras i Lantbruksstyrelsens arkiv, ävensom att, därest någon avvikelse från den fastställda planen under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av statsmedlen lyftas, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning, utvisande huru arbetet i följd av dylik avvikelse utförts;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader, av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av de för företaget erhållna statsmedel föranletts Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftat statsbidrag ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes, samt att för lånet ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av därav lyftade medel avlämna sådan skuldförbindelse, som av Statskontoret godkännes.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Koflymarken Götene den 2/2 1926.

G. E. Andersson
1/2 i Lott n:r (18-19) 1920
Koflymarken

Adolf Johansson
3/4 i Lott n:r (12) 13
Koflymarken

Att G. E. Andersson och Adolf Johansson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intygas

F. O. Fält. E Rohdin

Adress Koflymarken Götene

Adress Koflymarken Götene

Med stöd av Kungl. brevet den 22 januari 1926 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 22 april 1926.

Albert Smith

R 1-0214

Avskrift.

D.N:o 9067

Inkom till
K.Landtbruksstyrelsen
den 20 Maj 1925.

7939

D.-N:o
Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 15 APR.1926

BETÄNKANDE

angående beslutad utdikning av vattenskadade marker tillh.

KOFLYMARKEN

uti **VÄTTLÖSA** socken av **KINNE** härad och SKARABORGS
län;

avgivet i och för statsanslags och odlingslåns sökande år

1925 av

Gustaf Sjöberg
Statens lantbruksingenjör.

Genom Kungl.Maj:ts beslut den 22 januari 1926 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande med tillägg, att för vattnets obehindrade avrinnande erforderlig upprensning skall verkställas av den nedanför punkt 13+40 belägna delen av avloppet.

Stockholm den 6 februari 1926.
På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Bilagor:

Litt.A. Avskrift av laga synehandlingarna,jämte 1 ritning.
" B. Vattendomstolens resolution.
" C. Föreningsskrift.
" D. D:o
" E.o F. Arvodesräkning.
" G. D:o.
" H. Protokollsutdrag.

Översiktskarta.



Skala = 1:100,000.

BETÄNKANDE

angående torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Koflymarken uti Vättlösa socken av Kinne härad och Skaraborgs län. Namn.

Läge.

De ifrågavarande vattensjuka markerna äro belägna c:a 2½ km.fågelvägen sydväst om Hökatorps egendom.

Angående läget i övrigt hänvisas till den bifogade översiktskartan å vilken sankmarksområdet är utmärkt med gul färg.

Företagets ändamål.

Företaget avser att genom fördjupning och utvidgning av delvis förut befintliga avloppsdiken möjliggöra en för kultur mera ändamålsenlig torrläggning av omkring och i närheten av dem belägna jordområden.

Laga syn.

I sådant syfte och för att få vattenavledningsfrågan nöjaktigt och lagenligt utredd ingick en del av intressenterna till Kungl.Maj:ts befallningshavande i länet med ansökan om förordnande för behörig förrättningsman att hålla sådan syn,som omförmäles i gällande vattenlag.

Sedan sådant förordnande genom resolution av den 13 april 1921, blivit mig meddelat har förrättningen i laga ordning blivit handlagd och avslutad vid sammanträde i Koflymarken den 19 september 1923.

Avskrift av de vid syneförrättningen förda protokollen med därtill hörande handlingar, jämte 1 ritning närslutas här under bilaga Litt.A.

Laga hinder mot företaget.

Mot förrättningen anmäldes missnöje, vilken anmälan emellertid återtogs, bilagaLitt. B., varföre densamma vunnit laga kraft och skola de i synemännens utlåtande gjorda bestämmelserna läggas till grund vid arbetenas utförande.

Areal.

I enlighet med den synehandlingarna åtföljande ägobeskrivningen och arealförteckningen omfattar företaget en sammanlagd areal av 41.58 hektar, varav 22.22 hektar utgöras av odlad och 19.36 har. av oodlad mark.

Vid den av synemännen verkställda värderingen av den förbättring, som marken skulle vinna genom den ökade torrläggningen, hava dessa funnit ,att av vissa orsaker en del av de upptagna jordområdena ej komma att ytterligare bliva förbättrade genom den föreslagna uppgrävningen.

På grund härav uppgår den förbättrade och i företaget betalningsskyldiga marken till 38.33 hektar, därav 20.17 har. odlad och 18.16 har. oodlad mark.

Jordmån.

Jordmånen å dessa områden utgöres nästan uteslutande av torvdy mer och mindre djup och förmultnad.

Vattensamlingsområde avrinning och vattenavledning.

Det vatten, som framrinner genom sankmarksområdet och som skall avföras genom den föreslagna kanalen eller sträckan A-B-C-D, kommer från ett nederbördsområde, omfattade en ytvidd av 625 hektar.

Med begagnande av Ganguillets och Kutters formel för beräkning av kanalers avbördningsförmåga blir förhållandet i detta fall, då kanalen givits en bottenbredd av 0.5 meter, sidolutningen bestämts till 1:1,25 och bottnen utlagts med ett fall av 0,5:1000, efterstående:

$J = 0,5:1000.$

$t = 0.9$ meter.

$bb = 0.5$ "

$a = 1.46\ m^2$

$p = 3.38$

$R = 0.433$

$v = 0.486\ m/sek.$

$Q = 0.70\ sm^3.$

Förutom huvudavloppet erfordras för markens fullständiga torrläggning även upptagandet av ett sidodike, vilket i förslaget betecknats med B-B^1.

Då i detta dike framgå så små vattenmängder har några teoretiska beräkningar för dess dimensioner ej behövts. Djupet har tagits för en effektiv torrläggnings ernående och bottenbredd och slänt ha lämpats efter jordartens beskaffenhet.

Brobyggnader. Vid dikningsarbetenas utförande måste även en del brobyggnadsarbeten verkställas, nämligen ombyggnad av 3 st. broar vid 14, 17+25 och 22+20.

Huru dessa arbeten skola utföras är genom specialritningar angivet.

Dimensionerna för samtliga kanaler och broar finnas i metermått angivna å profil och sektionsritningarna.

Kostnadsberäkning.

De beräknade kostnaderna för dikenas upptagande med brobyggnader och jordlösen finnas angivna i den specificerade kostnadsberäkningen, som medföljer synehandlingarna, och uppgå dessa till en summa av 4.895.- kronor.

En mera överskådlig tablå, där samtliga kostnader genom utdrag från förenämnda längd och arvodesräkningar blivit uppställda, finnes i efterstående.

Kostnadsberäkning.

(Sid. 7.)

Jordförbättring.

Värdet av den förbättring den i företaget ingående marken skulle vinna genom avdikningens utförande är av synemännen uppskattad till 8.164.50 kronor, vilket i genomsnitt motsvarar 213.- kronor pr.har.

Sökande av statsanslag och odlingslån.

Alldenstund samtliga intressenter i företaget genom skriftlig förening, bilaga Litt.F. i syneprotokollet och här närslutna Litt.C. och D., överenskommit att till arbetenas utförande m.m. gemensamt söka såväl lån från statens odlingslånefond, som statsanslag från allmänna avdikningsanslaget, må vidare angående torrläggningsföretaget framhållas:

Tabell a.

(Sid. 8.)

Beskrivnings- och värderingslängd.

Denna tabell innehåller en förteckning över de sökandena tillhöriga markernas areal m.m.

Såsom förut framhållits utgöres en stor del av de i företaget ingående marken av oodlade ägovidder.

Odling och tagdikning.

e

Något odlingstvång å dessa marker anser jag dock ej bör påläggas, då de mestadels bestå av ett oförmultnat torvdylager, vilket för närvarande ej är tjänligt för odling.

De såsom åker brukade fälten äro redan nu tegdikade men för att fullt tillgodogöra sig torrläggningen böra dikena betydligt fördjupas eller ännu bättre ersättas med täckdiken.

Dessa arbeten böra emellertid, enligt mitt förmenande, helt överlämnas åt jordägarens gottfinnande och företagsamhet.

Tabell b.

(Sid. 9.)

Statsbidrag.

Denna tabell innehåller en sammanfattad uppgift på de olika jordägarnas deltagningsskyldighet i de kostnader till vilka statsanslag och lån sökas.

Därav framgår, att dessa uppgå till 5.582.42 kronor och jordförbättringen till 8.164.50 kronor. Företaget måste därför anses ekonomiskt gott.

Såväl på grund av de ekonomiska fördelar, som beredas delägarna i företaget, som från rent nationalekonomisk synpunkt sett, anser jag att detsamma på det livligaste bör förordas och vill jag tillstyrka, att sökandenas anhållan måtte bifallas och statsanslag och lån till så stort belopp som möjligt lämnas dem för frågans realiserande.

Tabell c.

I denna tabell framställes markens värde och areal före och efter arbetets utförande.

Arbetena böra på grund av deras omfång lämpligen fördelas på två år.

Efter de upplysningar, jag kunnat inhämta, har till de här ifrågavarande markernas torrläggning ej förut lämnats något bidrag av statsmedel.

Ej heller finnes, mig veterligt, något i närheten befintligt sådant företag, som åtnjutit dylika förmåner.

Skövde den 18 maj 1925.

Gustaf Sjöberg.
Statens lantbruksingenjör.

Kostnadsberäkning

över torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Koflymarken uti Vättlösa socken av Kinne härad och Skaraborgs län; upprättad vid laga syn åren 1922-1923.

Timpenning 70 öre.

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kronor	Kostnad kr.	Kostnad öre	Summa kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Huvudkanalen A-B-C-D.						
13+54- 23+34	970	Schaktning och sprängning av berg	55	10-	550	-		
		" av sten och grus	115	2.-	230	-		
		" " torvdy med rötter	4175	0.6	2505	-		
		Ombyggnad av utfartsvägsbron vid 14, enligt typ a.	1		350	-		
		d:o av 2 st. ägovägsbroar vid 17+25 och 22+20 enligt typ b.	2	200	400	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m.m. tillägges c:a 10 % av förestående summor			402	-		
		Jordersättningar			138	-	4575	-
		Sidodiket B-B^1.						
0=14+70- 1+75.	175	Schaktning av torvdy m.rötter	420	0.6	252	-		
		d:o och sprängning av sten	5	8.-	40	-		
		För oförutsedda fall			28	-	320	-
		Kronor					4895	-
		Tillkommer:						
		Kostnad för laga syneförrättningen	4770				501	42
		" " betänkandet och dylikt					133	-
		Summa Kronor:					5529	42

Gustaf Sjöberg.

Vid arbetsplanens fastställdande har kostnaden

1	2	3	4	5	6	7	8	9

för företaget beräknats till 5.529 kronor 42 öre.

Stockholm den 6 februari 1926.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Tabell a

Beskrivning- och värderingslängd över vattenskadad mark, tillhörig nedanstående låne- och anslagssökandena tillhöriga hemman.

Hemmanets		Hemmans- och lägenheters samt innehavares namn	Areal								Jordförbättringsvärde					
			Åker		Tillodling förestagen mark		Annan mark		Summa		Genom avdikningen		genom odlingen och tegdikningen			
Nummer	Mantal												pr. har		å hemmanet eller lägenheten	
			Ha	ar	Ha	ar	Ha	ar	Ha	ar	Kr	öre	Kr	öre	Kr	öre
1.	2	3.	4.		5.		6.		.7.		8.		9		10.	
		Koflymarken, 1. Alb. Andersson	2	52			2	51	5	03	888	-				
		d:o 2. , Johan Röth	2	44			5	18	7	62	1191	-				
		d:o 3. , G. E. Andersson	2	17			0	64	2	81	900	-				
		d:o 4 , Skaraborgs läns Hushållningssällskap arr: Gustaf 4. Björkman		20			5	34	5	54	588	-				
		Koflymarken 5. Adolf Johansson	6	01			4	49	10	50	2235	50				
		d:o 6. , Valfred Alfredsson	4	11					4	11	1.341	-				
		d:o 7 , And. Gust. Svensson	2	72					2	72	1.021	-				
		Summa	20	17			18	16	38	33	8.164	50				

Gustaf Sjöberg

Tabell C

utvisande låne- och anslagsökandenas andel i kostnaden, samt låne och anslagsbelopp.

Littera å kartan	Mantal	Hemmans- och lägenheters, samt innehavares namn.	Ägofigurernas N:o	Förbättringsvärdet		70% av förbättringsvärdet		Deltager i kostnaden för Grävningen		Laga syneförrättningen		Betänkandet		Summa kostnad		Anslag		Lån		%
				Kr.	öre	Kr	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr	öre	Kr	öre	Kr.	öre	
1.	2.	3.	4	5.		6.		7		8.		9.		10		11		12.		
A	1/4 tt	x) Kollymarken, 1. Albin Andersson	1-6 13-22 78-183	888	-	621	60	532	-	60	32	14	47	606	79	151	70	455	09	10.616
B.	„	19^2 20^2 d:o, 2. Johan Roth	25-62	1191	-	833	70	714	-	80	83	19	39	814	22	203	55	610	67	14.245
C.	„	19^3 20^3 d:o, 3. G. E. Andersson	64-72	900	-	630	-	540	-	61	10	14	66	615	76	153	94	461	82	10.773
D.	„ av 14¹	d:o, 4. Hushållningssällskapet	74-78	588	-	411	60	353	-	39	92	9	58	402	50	100	62	401	88	9.375
E.	„ av 13¹	d:o, 5. Adolf Johansson	80-100 106-126	2235	50	1564	85	1.340	-	151	80	36	42	1.528	22	382	05	1146	17	26.737
F.	„ av 14¹	d:o, 6. Valfred Alfredsson	128-151	1.341	-	938	70	804	-	91	09	21	85	916	94	229	23	687	71	16.042
G	„ av 13¹	d:o, 7. And. Gust. Svensson	152-168	1021	-	714	70	612	-	69	36	16	63	697	99	174	50	523	49	12.212
		Summa		8.164	50	5.715	15	4.895		501 554	42 42	133	-	5.529 5.582	42 42	1380 1395	- 59	4.140 4.286	- 83	100.000

Gustaf Sjöberg

x) $7^{3}, 8^{1}, 9^{1}, 10^{5}$

Tabell e.

utvisande arealen och värdet av de i företaget ingående olika ägoslagen före och efter avdikningens utförande.

	Hela avdikningsområdet				Lånesökandes andel			
	Arel		Värde		Areal		Värde	
	Har	ar	Kr.	öre	Har.	ar	Kr.	öre
I sitt vid undersökningen befintliga tillstånd utgöres avdikningsområdet av:	1		2		3		4	
Åker	20	17			20	17		
Äng och annan mark	18	16			18	16		
Summa	38	33	9.061	50	38	33	9.061	50
Genom de föreslagna avdiknings- och vattenavledningsarbetenas utförande beräknas samma område kunna förändras till:								
Åker (förbättrad)	20	17			20	17		
" (förut äng eller annan mark)								
Äng och annan mark (nybildad eller förbättrad)	18	16			18	16		
Summa	38	33	17.226	-	38	33	17.226	.

Gustaf Sjöberg

Bilaga B.

Av avskrift.

Vattenrättsdomarens i Västerbygdens vattendomstol resolution i anledning av anmälan av Johan Roth i Koflymarken om återkallelse av besvär över en den 19 september 1923 avslutad förrättning angående torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Koflymarken i Vättlösa socken, Kinne härad, Skaraborgs län, given i Vänersborg den 4 mars 1924.

Enär Roth uti en den 28 januari 1924 inkommen skrift återkallat sin talan, varder målet från vidare handläggning vid vattendomstolen avskrivet.

Av vattenrättsdomarämbetet:

Per Hansson.

Rätt avskrivet betygar:

Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 16 april 1924.

Valdemar Gadd.

Bilaga C.

Skaraborgs län
Hushållningssällskap
N:o 212.

Skaraborgs läns hushållningssällskap anhåller härmed att få inträda i Koflymarkens vattensänkningsförening för att erhålla lån och bidrag.

Skara den 16 maj 1924.

På Hushållningssällskapets vägnar:

Enligt uppdrag:
4.
Elis Enderstein.

Hushållningssällskapets sekreterare.

Bilaga Litt.D.

Härmed får jag anhålla att inträda i Koflymarkens vattensänkningsförening för att erhålla lån och bidrag.

Koflymarken Götene den 9 maj 1924.

2.
Johan Roth.

Johan Roths egenhändiga namnteckning bevittnas:

Albin Andersson. Adolf Johansson.

Bilaga Litt E

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt 10 kapitlet vattenlagen angående torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Koflymarken uti Vättlösa socken av Kinne härad och Skaraborgs län;

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

År och månad	dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5 st.	30	0,50	15	-	15	-
		Ägomätning, 1: 4000, §§ 6—9,						
		a) mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje „	3.30	3,00	9	90		
		i annan mark, raklinje „	0.368	3,00	1	10		
		kroklinje „	0.90	6,00	5	40		
		2) strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter „						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		3) strandsträckor utefter sjö och vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		b) mätningsområdets ägofigurer enl. tariff II						
		22.22 har åker, medelareal 0.13 har		1.06	23	55		
		ägofigurer 166 st.		0.17	28	22		
		har äng och odlingsmark, medelareal har						
		ägofigurer st.						
		19.36 har annan mark, medelareal 1.21 har		0.26	5	03		
		ägofigurer 16 st.		0.42	6	72		
		1.39 har impediment och högländ mark, medelareal 0.06 har		0.78	1	08		
		ägofigurer 20 st.		0.05	1	00	82	-
		S:a 42.97 har S:a 202 st.						
		c) inmätning av vattenavlopp (utan samband med avmätning av kringliggande mark) enl. tariff III m. en medelbredd av m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		Överföres					97	-

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					97	-
		d) första regalarket			4	—	4	-
		övriga regalark st.		1,00				
1922		***Avvägning:*** 2			24	-		
Okt. Dec.	16-20 4	*a) avvägning, längdmätning o. d. § 44, mom. 4* (6) *dagar*		12,00	(72	-)		
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV,						
		i öppen mark, medelantal 3 *punkter pr har* 41.58 *har*		0,32	13	30		
		avvägda punkter st.	115	0,09	10	35		
		i annan mark, medelantal *punkter pr har* *har*						
		avvägda punkter st.						
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2,						
		i öppen mark km.	4.568	2,50	11	42	59	07
		i annan mark „		5,00			(107	07)
		***Arealuträkning**, § 13, tariff V,*						
		202 *ägofigurer, medelareal* 0.21 *har* st.	202	0,05	10	10		
		42.97 *har*		0,10	4	30	14	40
		***Ägobeskrivning,** § 14,*						
		ägofigurer st.	202	0,03	6	06	6	06
		Markvärdering,						
		a) uppskattning och värdering, § 44, mom. 5 *dagar*	1	12,00	12	-	12	-
		b) gradtabell, kurva, § 17, mom. 1,						
		för första kilometern			~~4~~	—		
		för övriga kilometer st.		~~1,50~~				
		c) uträkning av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2						
		värdetal st.	182	0,06	10	92		
		d) uträkning av förbättringsvärdet, § 18						
		ägofigurer st.	157	0,12	18	84	29	76
		***Längdprofil,** § 20,*						
		a) uppritning enl. tariff VI,						
		1) nytt avlopp km.		3,00				
		2) befintligt avlopp „	2.509	3,50	8	78		
		b) antal blad st.	1	3,00	3	-	11	78
		***Hydrografisk utredning,** § 24,*						
		grundbelopp			~~2~~	—		
		tillägg km.^{2}		0,02				
		***Dimensionsberäkning**, § 25,*						
		a) öppet avlopp km.		3,50	3	50	3	50
		tillägg för särskild beräkning,						
		dels km.		1,00				
		„ för våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m^2						
		nämligen *m^2 sektion på* km.						
		„ „ „ „						
		„ „ „ „						
		Överföres					(285 237	57) 57

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					237 (285	57 57)
		b) täckt ledning,						
		1) inre diameter intill 20 cm. *km.*		6,00				
		2) „ „ över „ „		10,00				
		Tvärsektion, § 22,						
		vid upptagning av nytt avlopp *st.*		0,15				
		„ utvidgning av befintligt avlopp „	10	0,25	2	50	2	50
		tillägg för m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ...... m² för *st.*						
		„ „ „						
		„ „ „						
		Inritning å plankartan av avlopp och vallar, § 27,						
		grundbelopp			1	—		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan *cm.*	29	0,03	0	87	1	87
		Arbetsbeskrivning, § 28,						
		1:sta sidan			3	—	3	-
		tillägg för övriga sidor *st.*		~~2,00~~				
		Kostnadsberäkning, § 29,						
		a) vid upptagning av nytt avlopp *km.*		~~2,50~~				
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ...... m² sektion på *km.*						
		m² sektion på „						
		m² sektion på „						
		b) vid utvidgning av befintligt avlopp „	1.169	4,00	4	67		
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen:						
		m² sektion på *km.*						
		m² sektion på „						
		m² sektion på „						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 0/0 (broar inberäknat)			5	-	9	67
		Förslag till brobyggnad, § 34,						
		a) enkel bro,						
		1) kostnadsberäkning *st.*		3,00				
		2) ritarbetet „	1	3,00	3	—		
		b) annan bro i två projektioner,						
		1) dimensionsberäkningar *st.*		8,00				
		2) för ritarbetet, 1:— kr. pr m. teoretisk spännvidd „						
		Förslag till trumma, § 36,						
		a) enkel trumma i två projektioner *st.*	1	5,00	5	-	8	-
		b) detaljerad kostnadsberäkning „		3,00				
							262	61
		Överföres					(310	61)

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					262 (310	61 61)
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39,						
		höjdlägestal st.	115	0,01	1	15	1	15
		Utlåtande och betänkande, § 43,						
		sid.	4	3,00	12	-	12	-
		Ersättningslängd, § 42,						
		grundbelopp	4		1	50	2	50
1922		*varje ersättningsbelopp* st.	(24)	0,25	1 (6)	-	(7	50)
Nov 1923 Sept	23 19	***Sammanträden o. upprättande av protokoll***, § 44, mom. 1, dagar	2	12,00	24	-	24	-
		Särskild utredning, § 44, mom. 2, dagar		12,00				
1923 Sept	15	***Kostnadsfördelningslängds upprättande***, § 44, mom. 14, „	½	12,00	6	-	6	-
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregistnummer o. d., § 44, mom. 15, dagar		12,00				
		Summa kronor					(361	26)
		Övriga förrättningskostnader,					308	26
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			7	50		
		Annonskostnader ang. sammanträden						
		Inbindning av förrättningshandlingarne			5	-		
		Arvode till biträdande förrättningsmannen						
		„ „ „ *gode männen enligt egna räkningar*			66	40		
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.			20	-		
							98	90
		Summa kronor					407 (460	16 16)
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode			308 (361	26 26)		
		Övriga förrättningskostnader			98	90	407 (460	16 16)
		Summa kronor					407 (460	16 16)

Den, som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Kimme *häradsrätt.*

Koflymarken den 19 sept. 1923

Gustaf Sjöberg

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betygar: N. Karlsson Carl Häggblom

Kronor 460.16 *kvitteras:*

Koflymarken den 19 sept 1923

Gustaf Sjöberg

Statens lantbruksingenjör.

LÖSEN Bilaga Litt F.

för avskrift av handlingar och kopior av ritningar upprättade vid laga syn åren 1922-1923 angående torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Koflymarken uti Våttlösa socken av Kinne härad och Skaraborgs län; *fastställd enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.*

Arbete	Antal	à pris kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4		5	
Kopia av plankartan, § 49,						
1) 1:sta regalarket			7	—	7	-
övriga regalark st.		~~1,75~~				
2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
skalan 1: 4000, medelareal 0,21 har, ägofigurer st.	202	0,07	14	14		
42.97 har		0,14	6	02		
höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			5	40		
3) insättning av höjdlägestal st.	115	0,02	2	30		
„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan 29 cm.		0,05	1	45	31	06
Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,						
1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,						
nytt avlopp km.		5,00				
ändring av befintligt avlopp „	2.509	6,00	15	05		
2) tvärsektioner, orginalritningens belopp med 30 % förhöjning			3	25		
3) broar och trummor, orginalritningens belopp med 30 % förhöjning			10	40	28	70
4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad						
längprofilritningar st.	1	3,00	3	-	3	-
tvärsektions- och broritningar „		5,00				
nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %						
Avskrift av syneförhandlingarne, § 55 sid.	34	0,75	24	50	24	50
Summa kronor					94	26

Den, som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Kinne häradsrätt.

Koflymarken den 19 sept 1923

Gustaf Sjöberg
Statens lantbruksingenjör.

Kronor 94.26 kvitteras:

Koflymarken den 19 sept 1923

Gustaf Sjöberg
Statens lantbruksingenjör.

Bilaga Litt.G.

Arvodesräkning

för upprättandet av karta och handlingar i och för sökandet av statsanslag och odlingslån till torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Koflymarken uti Vättlösa socken av Kinne härad och Skaraborgs län.

Arbetets beskaffenhet m.m.	Kr.öre.
För kopiering av karta och profiler	51.82
" avskrift av handlingarna 37 sidor á 75 öre sid.	27.75
" betänkandets avgivande med översiktskarta	50. -
" inbindning av handlingarna och div.expeditionskostn.	3.43
Summa Kr.	133. -

Kvitteras:

Skövde den 4 juli 1924.

Ex officio:

Gustaf Sjöberg.

Statens lantbruksingenjör.

Skaraborgs Läns Tillhör dm.9067/25.

Hushållningssällskaps sekreterare

N:r 470.

Att Skaraborgs läns hushållningssällskaps förvaltningsutskott vid sammanträde den 10 december 1925 beslutat ansöka om såväl statsbidrag som odlingslån till täckande av de på Hushållningssällskapet belöpande kostnaderna för vattenavledningsföretag vid Koflymarken m.fl.hemman i Vättlösa socken av Skaraborgs län, varder härmed enligt protokollet intygadt.

Skara den 11 december 1925.

Ex officio:

Elis Enderstein.

Hushållningssällskapets sekreterare.

Bilaga Litt.H.

Utdrag ur protokoll fördt vid sammanträde med Koflymarkens vattensänkningsförenings arbetsderiktion hos G.E.Andersson Koflymarken den 25 mars 1924.

Närvarande voro arbetsderiktionens samtliga ledamöter.

1. Till ordförande i arbetsderiktionen valdes med 3 mot 2 röster Albin Andersson Koflymarken.

2. Till ombud att i föreningens namn underskriva och söka lån och statsbidrag valdes G.E.Andersson och Adolf Johansson Koflymarken.

Dag som ovan.

Albin Andersson,

ordf. i arbetsderiktionen:

Justeras:

Albin Pettersson.

Valfred Alfredsson.

Rätt utdraget betygar:

Albin Andersson.

ordf. i arbetsderiktiohen.

Avskriftens riktighet bestyrkes:

I tjänsten:

Sven Hallin

Statens lantbruksingenjör.

Avskrift N:o 2.

R 1*0214

7939

[illegible]
K. Lantbruksstyrelsen
15 APR 1928

LANTBRUKSSTYRELSEN
13 NOV. 1950
DIARIE N:r
SAK N:r

Handlingar

angående utdikning af vattenskadad mark
tillhörande

Koftlymarken
uti Vättlösa socken av Kinne h:d
och Skaraborgs län.

Upprättade vid laga syneförrättning åren 1922-23
af

Gustaf Sjöberg.
Statens Landtbruksingeniör.

Avskrift.

Protokoll fört vid sammanträde under pågående laga synefö̈rrättning angående torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Kofsymarken uti Vättlösa socken av Kinne härad och Skaraborgs län.

År 1942 inställde sig undertecknad statens lantbruksingenjör hos G. E. Andersson i Kofsymarken för att på grund av Kungl. Maj:ts befallningshavandes i länet meddelat förordnande, hålla sådan syn som omförmäles i gällande vattenlags 7 kap, avseende torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Kofsymarken uti Vättlösa socken av Kinne härad och Skaraborgs län.

Genom i vederbörlig ordning utfärdad kungörelse (Bilaga Litt. B) och särskilt delgivna kallelser (Bilaga Litt. C) hade delägarne blivit underrättade om förrättningens handläggning vid sammanträde denna dag.

1§.

Förutom förrättningsmannen och de av honom såsom biträde vid förrättningen tillkallade skiftesgodemännen Carl Häggblom i Abrahamstorp och A. Karlsson i Kungsbäck Götene, hade dessutom följande personer sig infunnit:

Sökandena till förrättningen.

G. E. Andersson för lägenheten Kofsymarken

Johan Ivar, såsom förmyndare för de omyndige barnen i G. E. Anderssons st. dessamme även såsom godman för i Amerika vistande Gustaf Valfrid och Johan Ivar Andersson.

Albin Andersson för lägenheten N:o 8 Kofsymarken.

Och av övriga delägare:

Bankdirektören F. A. Johansson, såsom ombud för Hushållningssällskapet, enl. förordnande (Bilaga Litt. D)

Gårdsägare Gustaf Björkman, såsom arr. av mark tillhörande Hushållningssällskapet.

Albin Pettersson Danneby, Mokolm såsom delägare i J. E. Anderssons sterbhus, densamme även såsom ombud för Ester Pettersson.

Lotta Blom, såsom delägare i Reinh. Bloms sterbhus
Gustaf Fransson " " " d:o d:o
Ernst Karlsson " " " d:o d:o

2§.

Det för förrättningsmannen av Kungl. Maj:ts befallningshavande utfärdade förordnandet upplästes och hade följande lydelse (Bilaga Litt. A).

3§.

På därom framställd fråga förekom ingen jävsanmärkning mot synemännen, ej heller visste dessa med sig stå i något sådant förhållande till någon av delägarna.

4§.

Något laga hinder för förrättningens handläggning ansågo synemännen ej föreligga.

5§.

Sökandena till förrättningen förklarade deras avsikt med densamma vara, att få avloppsdike upptaget från och genom sina ägor så att deras därintill och i närheten belägna marker kunde torrläggas till lagenligt djup av 1/2 meter, och att kostnaden härför och för framtida underhållet måtte fördelas på dem som därav kunde anses hava nytta, vilken utredning de nu begärde, att synemännen måtte verkställa.

6§.

Charlotta Blom anmälde att hon för sin del icke hade någon nytta av den tilltänkta avdikningen och avsade sig därför all deltagningsskyldighet däri.

7§.

Då överenskommelse angående företagets utförande icke kunde åvägabringas, förklarade förrättningsmannen, att synemännen komma att taga avdikningsfrågan under behandling och därmed lagligen förfara.

8§.

Då intet vidare förekom upplästes dagens protokoll som lämnades utan anmärkning och upplyste förrättningsmannen, att nytt sammanträde skulle hållas å samma plats och å tid, som genom kungörelse i sockenkyrkan skulle tillkännagivas.

Ort och tid, som ovan
Ex officio
Gustaf Sjöberg

N. Karlsson. Carl Häggblom.

9§.

På utsatt tid och ställe sammanträdde åter förutvarande sysslomän för att slutbehandla den föreliggande avdikningsfrågan och hade dessutom följande personer sig infunnit:

Albin Andersson Hoflymarken
Johan Both d:o
G. E. Andersson d:o
Gustaf Bild såsom ombud för Skaraborgs läns Hushållningssällskap
Adolf Johansson Hoflymarken
Valfrid Alfredsson d:o
Albin Pettersson d:o

10§.

Det sedan förra sammanträdet utarbetade förslaget till avdikningens utförande föredrades delägarne och samtlige därtill hörande längder genomgingos.

11§.

Beslöts att tillsätta en arbetsstyrelse om 5 personer, vilka skulle handhava avdikningsföretagets angelägenheter.

12§.

Till sådan styrelse valdes G. E. Andersson, Albin Andersson, Albin Pettersson, Valfrid Alfredsson och Adolf Johansson.

13§.

Att mottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar uppdrogs åt G. E. Andersson, Hoflymarken, Götene.

14§.

Räkningen över förrättningskostnaderna delgavs de närvarande och ett exemplar överlämnades till sökandena.

15§.

Johan Roth framställde begäran om att huvudavloppet skulle förläggas i annat läge än det föreslagna nämligen i ett gammalt dike genom G. E. Anderssons mark.

16§.

Synemännens utlåtande upplästes och hade följande lydelse (Bilaga Litt. E)

17§.

Mellan flertalet av de närvarande delägarne ingicks en skriftlig förening (Bilaga Litt. F) om företagets utförande m. m., vilken av synemännen vitsordades.

18§.

Då intet vidare förekom att till protokollet antecknas upplästes detsamma, och lämnades utan anmärkning, varefter sammanträdet avslutades.

Koftymarken den 19 sept. 1923
Ex officio
Gustaf Sjöberg

N. Karlsson Carl Häggblom.

Bilaga Litt. A.

D. i W. Dm. N:o 5-41
1921

Ingaf d. 13/4 1921 till
Skaraborgs läns
landskansli.

Till

Herr Konungens Befallningshafvande i
Skaraborgs län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för en statens lantbruksingenjör att jämlikt gällande vattenlag förrätta syn i och för uppgräfning av avloppsdike i ändamål att torrlägga vattenskadade marker tillhörande Hoftymarken uti Vättlösa socken och Kinne härad.

Närmaste skjutsstation till förrättningsstället är Götene och närmaste järnvägsstation Götene.

Meddelanden angående förrättningen ställes till G. E. Andersson under adress Hoftymarken Götene.

Uppgift på öfrige delägare, hvilka anses beröras af företaget, finnas å omstående sida.

Hoftymarken den 8 april 1921.

G. E. Andersson
Albin Andersson.

D. i. W. Dm. N:o 5-41
1921.

Resolution.

Lantmätningsingenjören Gustaf Sjöberg varder härigenom förordnad att, därest laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt hit insända bevis.

Mariestad å landskansliet den 13 april 1921

På länsstyrelsens vägnar:

Carl Tröberg John Nelsén.

Stämpel Tre kronor.

Bilaga Litt. B.

Kungörelse.

Bilaga Litt. C.

Kallelse.

Bilaga Litt. D.

Skaraborgs läns
Hushållningssällskap
N:o 340.

Fullmakt.

Skaraborgs läns hushållningssällskap förordnar härigenom bankdirektören F. A. Johansson, Götene, att vara Sällskapets ombud vid laga synförrättning i och för upptagande av avloppskanaler i ändamål att torrlägga vattenskadade marker tillhörande Hofbymarken uti Vättlösa socken av Kinne härad, hållande Sällskapet för gillt ombudets lagliga åtgärder.

Skara den 18 november 1922
På Hushållningssällskapets vägnar:
Gilb. Hamilton

Elis Enderstein.

Bilaga Litt. E.

Utlåtande

avgivet av synemännen vid laga synförrättning angående uppgrävning av avloppsdiken från och genom marker tillhörande Hofbymarken, i ändamål att torrlägga därtill hörande vattensjuka marker belägna uti Vättlösa socken av Kinne härad och Skaraborgs län.

Företaget, som avser att genom fördjupning och utvidgning av förut delvis befintliga avloppsdiken möjliggöra en för kultur mera ändamålsenlig torrläggning av omkring och i närheten av dem belägna vattensjuka marker, är att hänföra under de i gällande vattenlags 7 Kap. gjorda bestämmelserna.

Den vattenskadade marken har blivit avvägd och genom uppmätning å karta avfattad och har begränsningskurvan därvid lagts så, att ingen inom densamma belägen mark under nuvarande förhållanden kan torrläggas till det lagenliga djupet av 1,2 meter.

De sålunda uppmätta ägornas beskaffenhet och areal finnas angivna i den förslaget åtföljande ägobeskrivningen, där varje ägofigur har sitt särskilda nummer, som å plankartan är utsatt med svarta siffror.

Markytans höjdläge i förhållande till det vid avvägningen använda noll- eller jämförelseplanet är å plankartan utmärkt med blå siffror. För angivandet av det sålunda använda jämförelseplanet äro särskilda fixpunkter i form av kors (+) inhuggna i berg eller jordfasta stenar. Dessas läge till plats och höjd är angivet såväl å plankartan, som å profilritningarna.

Genom jordborrning har markens beskaffenhet undersökts och har därvid befunnits, att jordmånen å de odlade fälten utgöres av torvmylla delvis på sten och grus, och delvis på torvdy. Myrmarkerna utgöres uteslutande av torvdy med ett oförmultnat vitmosselager av 0,6 till 1,0 meter.

För vinnandet av den åsyftade torrläggningen som i viss mån kan medföra fuktländighetens minskande, kräves i första hand, att huvudavloppet från och genom sankmarksområdet, där det i förslaget betecknats med A-B-C-D uppgräves och gives tillräckligt stora dimensioner såväl till bredd som djup. Även ett sidodike B-B^I har föreslagits till uppgrävning för att leda vattnet från en del avsides liggande trakter.

Dimensionerna för dikena hava bestämts efter de i dem framrinnande vattenmängdernas storlek och jordarternas sammanhållande förmåga mot ras och utskärningar. Till följd härav har för huvudkanalen A-B C-D bestämts en bottenbredd i de lösa jordarterna av 0,5 meter och en sidolutning av 1:1,25.

För sidodiket B-B^I, där mindre vattenmängder framgå, har föreskrivits en bottenbredd av 0,5 meter och en sidolutning av 1:1.

Särskilda profil- och sektionsritningar äro dessutom uppgjorda och äro å dessa i likhet med i den uppställda grävningslistan, dimensionerna i metermått angivna.

Vid dikningsarbetenas utförande måste en del brobyggnader utföras, så måste å kanalen A-B-C-D tre stycken broar ombyggas, nämligen en vid vardera punkterna 14, 17+25 och 22+20. Huru dessa arbeten lämpligen böra utföras är genom specialritningar angivet.

Brobyggnaderna skola av dikningsskyldige utföras, men kan arbetet om broägaren så önskar överlämnas till honom om skälig överenskommelse därom kan träffas, varvid bör uppställas såsom villkor att arbetet blir fullgott utfört och inom därför bestämd tid fullbordat. Angående förestående skyldigheter hänvisas för övrigt till bestämmelserna i vattenlagen 7 Kap. 8 §.

Vid bestämmandet av dikenas läge på marken har i huvudkanalens nedre sträcka eller från A-B gamla sträckningen följts, från B till punkt 15+60 överskärning gjorts över mossen, därifrån och till 16+60 har gamla sträckningen följts, för att sedan läggas rakt upp till punkt 17+35. Från sistnämnda punkt skall diket gå i rågången mot Sökatorps ägor, där den viker in till vägen och följer dennas södra sida och vidare i rågången mellan Valfrid Alfredssons och Bloms ägor upp till punkt D.

Sidodiket B-B^{I} följer i hela sin sträckning gamla diket. Dikenas läge är för övrigt å plankartan angivna med dubbla röda linjer och till profilritningarne svarande röda littera.

De vid undersökningstillfället utsatta avvägningspunkterna äro å plankartan angivna med röda nummer svarande till de å profilritningarne befintliga.

För bedömandet av företagets ekonomiska bärighet, ävensom till ledning vid eventuella ackordpriser är en specificerad kostnadsberäkning uppgjord.

Ersättning för upplåtelse av mark, som åtgår till dikenas upptagande och 0,6 meters ren på vardera sidan utöver vad gamla diket förut härav innehåller, hava av synemännen jämlikt bestämmelserna i 9 Kap. vattenlagen bestämt skall givas och återfinnes ersättningsbeloppen i den bifogade prissättningslängden. Härvid har dock ej beräknats någon ersättning då kanalen går över högmossen, ty marken är här av så ringa värde, att den väl ersättes av den upplastade massjorden, som kan användas till bruket.

Vill markens ägare göra sig den uppkastade dikesjorden tillgodo äge han rätt därtill, vill han det ej vare den dikande skyldig att bortföra jorden eller giva ersättning för skadan den vållar.

För skada eller intrång, som genom den uppkastade dikesjordens kvarliggande kan vållas njute markägarne ersättning och hava synemännen bestämt att denna ersättning skall utgå med 6% årligen av värdet å den jord de upptaga.

Detta värde skall efter arbetets utförande beräknas av tvenne ojäviga personer av vilka jordägare, som ersättning äskar utser en, dikningsskyldige en och dessa sålunda utsedda personer tillkallar den tredje.

Dessa värderingsmän uppmäta marken, som jordbankarne upptaga och använda det jordvärde, som i jordvärderingslängden av synemännen är angivet såsom blivande värde.

Denna värdering skall upprepas vart femte år.

Alla andra anspråk på ersättning för skada eller intrång, som kunna uppstå under arbetets utförande eller framtida underhållet av dikena skola avgöras på liknande sätt delägarne emellan då överenskommelse i godo ej kan träffas.

Där kanalen går i rågång skall det upptagas lika på vardera grannens mark och den uppkastade dikesjorden såvitt möjligt är fördelas lika på båda sidor.

Den uppkastade dikesjorden får ej läggas i sammanhängande strängar, utan med öppningar på lämpliga ställen och på minst var 5:de meter för ytvattnets fria avrinnande från bakom liggande mark.

Jordbankarne skola läggas på minst 1 meters avstånd från dikets kanter och ej givas brantare lutning mot densamma än 1:1.

Såsom grund för deltagningsskyldigheten i kostnader, som medfölja avdikningsföretaget och dess utförande har lagts värdet av den förbättring den vattensjuka marken anses få genom torrläggningen, och har därför sådan jordvärdering, som föreskrives i gällande vattenlag av synemännen verkställts. Den vattensjuka markens sålunda uppskattade värde före och efter torrläggningen ävensom den uppkommande förbättringen å densamma äro i den upprättade jorduppskattningslängden i kronor angivna.

Jämlikt vattenlagens 7 Kap. 20 m.fl. §§ få synemännen bestämma, att den vid undersökningarne å karta avfattade marken skall anses såsom en dikningssamfällighet, med skyldighet att i kostnaderna för torrläggningen gemensamt deltaga i enlighet med därför gjorda bestämmelser.

Vid fördelningen av samtliga kostnaderna har man utgått efter den jordförbättring varje enskild jordägare beräknats vinna i förhållande till jordförbättringen i sin helhet inom hela företaget, eller sådan den såväl i jorduppskattningslängden i procent är angiven, som i kostnadsfördelningslängden både i procent och i kronor är antecknad.

Rensningar av dikena skola företagas så ofta behovet det påkallar eller någon av delägarne det fordrar och med tvenne ojäviga vittnen styrker behovet därav.

Kostnaden för framtida underhållet av dikena, ävensom delaktighet i de övriga ersättningarne för intrång skola fördelas efter samma grunder, som angivits för nygrävningen.

Arbetet skall taga sin början inom ett år efter det förrättningen vunnit laga kraft samt bragts till slut senast 2 år efter det arbetet tagit sin början.

Arbetet skall utföras i full överensstämmelse med den föreliggande planen men vare dikningsskyldige pliktige att göra sådana ändringar däri som behörig myndighet kan finna skäl föreskriva för företagets betryggande.

Den av Johan Roth begärda ändringen i det föreslagna diket A-B-C-D:s läge lämnades utan avseende.

Förrättningskostnaderna skola av sökandena förskotteras vid förrättningens avslutande, men när företaget kommer till stånd fördelas på samtliga av förrättningen berörda markägare.

Är någon missnöjd med åtgärd eller beslut under förrättningen eller vill föra talan mot synemännens utlåtande ingive han sina till Västerbygdens Vattendomstol ställda besvär inom sextio dagar från denna dag

Kofflymarken den 19 september 1923.
Ex officio
Gustaf Sjöberg

N. Karlsson. Carl Häggblom.

Bilaga Litt. F.

Förening

ingången vid lagligen utlyst sammanträde hos G. E. Andersson i Koflymarken, angående torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Koflymarken uti Vättlösa socken av Kinne härad och Skaraborgs län; den 19 september 1923.

Mellan undertecknade intressenter i ovannämnda företag har jämlikt vattenlagens 57 och 58 §§ följande överenskommelse träffats.

1/ Förena vi oss om företaget och förbinda oss att genom gemensamt arbete eller kontrakt utföra detsamma i full överensstämmelse med det vid laga synförrättningen uppgjorda förslaget, dock med iakttagande av de ändringar däri, som Kungl. Maj:t eller annan myndighet anser nödigt föreskriva för företagets betryggande.

2/ Att till arbetets utförande gemensamt söka bidrag av statsmedel, dels i form av anslag utan återbetalningsskyldighet från "allmänna avdikningsanslaget," och dels såsom lån ur "statens odlingslånefond".

3/ Uppdraga vi åt den utsedda arbetsdirektionen och befullmäktiga densamma

att i våra namn ingå till Kungl. Maj:ts med underdånig ansökan om anslagets och lånets erhållande.

att för statsbidragens sökande uppgöra med lantbruksingenjören inom länet om upprättandet av för deras erhållande nödiga kartor och handlingar.

att sedan anslaget och lånet beviljats i våra namn underteckna alla för deras erhållande nödiga kontrakt och förbindelser.

att genom bland sig utsedd och befullmäktigad person uppbära och utkvittera de beviljade medlen på därför bestämda terminer.

att på delägare som ej sökt statsanslag utdebitera och uppbära på dem löpande andelar i kostnaderna.

att på vårt gemensamma ansvar i mån av deltagningsskyldighet i företaget genom lån anskaffa medel till förrättningskostnadernas gäldande och arbetets bedrivande intill dess de sökta medlen utfalla.

att ombesörja det arbetet snarast möjligt kommer till utförande på sätt den finner lämpligast, samt tillse att det utföres i full överensstämmelse med den fastställda planen.

4/ Arbetsdirektionen skall föra noggranna räkenskaper över av dem omhänderhavda medel samt därför redovisa minst en gång om året vid allmänt sammanträde med delägarne eller inför av dem utsedde revisorer.

5/ För besvär och omkostnader för fullgörandet av sitt uppdrag äga arbetsdirektionens medlemmar rätt uppbära skälig ersättning även som att på gemensam bekostnad anlita sakkunnig person då så i ett eller annat fall anses behövligt.

Frågor som anses av större vikt hänskjutas till behandling vid allmänt sammanträde med delägarne.

6/ Inom arbetsdirektionen gäller det beslut som understödes av minst 3/4 närvarande medlemmar.

7/ Att besluta i gemensamma ärenden kallas delägarne av arbetsdirektionens utförande, genom lämpligt meddelande till sammanträde minst åtta dagar förut. Vid beslutens fattande under pågående allmänt sammanträde röstar var och en efter sin andel i företaget och avgöres alla frågor genom enkel pluralitet.

Frånvarande medlemmar få nöja sig med de närvarandes beslut, men äga rätt att föra sin talan genom lagligen befullmäktigat ombud.

8) Avgår medlem av arbetsdirektionen utses ny vid allmänt sammanträde med delägarne snarast möjligt.

9) Skulle någon av oss brista i sin åtagna skyldighet äger arbetsdirektionen på lagligt väg och på den försumliges bekostnad att söka honom härför.

1 Albin Andersson
Koflymarken
7 Albin Pettersson
Koflymarken
5 Adolf Johansson
Koflymarken

3 G. E. Andersson
Koflymarken
6 Walfrid Alfredsson
Koflymarken.

Ovanstående förening är i vår närvaro frivilligt ingången och egenhändigt undertecknad, samt varder av oss vitsordad.

Gustaf Sjöberg

N. Karlsson. Carl Häggblom

Vänd!

Undertecknad ingår jämväl i förestående förening.

7

Anders Gustaf Svensson

Bevittnas:

Gustaf Sjöberg Greta Hillqvist

Ägobeskrifning och Arealförteckning

över vattenskadade marker tillhörande Koffymarken
uti Vättlösa socken av Kinne härad och Skaraborgs
län.

Upprättad vid laga syn åren 1922-1923.

Ägofigurernas nummer å kartan	Hemmanets och Delägarnes namn m. m.	Areal				Summa areal				Inpedimenter	
		Åker		Ängs- och odlingsmark m. m.		Åker		Ängs- och odlingsmark m. m.			
		har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	har	ar
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Koffymarken										
	Albin Andersson										
1	åker		25								
1a	"		15								
2	"		46								
3	"		05								
4	"		07								
5	"		19								
6	"		04								
7	inp										06
7a	d:o										06
8	åker		05								
9	"		07								
10	"		09								
11	"		11								
12	"		09								
13	"		03								
14	"		05								
15	"		14								
16	"		04								
17	"		08								
18	"		10								
	Summ.	2	06								12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	2	06								12
19	högmosse				40						
20	"			1	70						
21	"				34						
22	"				07						
174	åker		15								
175	"		09								
176	"		05								
177	"		10								
178	"		13								
179	"		14								
180	"		20								
181	"		17								
181a	impr										02
182	åker		15								
183	"		08			3	32	2	51		
	Skrenan										
23	högmosse				40						
23a	"				29						
24	"				27						
73	"				24			1	20		
	2. Kohlhagmarken Johan Roth										
25	högmosse			4	74						
26	torfgrav										12
27	högmosse				35						
28	åker		06								
29	"		07								
30	"		04								
31	"		06								
32	"		09								
33	"		04								
34	"		04								
	Transp.		40	5	09	3	32	3	71		26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.		40	5	09	3	32	3	71		26
35	åker		05								
36	"		04								
37	"		06								
38	"		08								
39	"		06								
40	"		09								
41	"		08								
42	"		07								
43	"		07								
44	"		07								
45	"		07								
46	"		09								
47	"		07								
48	"		08								
49	"		09								
50	"		14								
51	"		11								
52	"		10								
53	"		10								
54	"		09								
55	"		08								
56	"		16								
57	"		03								
58	veg										10
59	åker		07								
60	beit		06								
61	"		03								
62	hustomter				09	2	44	5	18		
	Transp.					5	76	8	89		36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.					5	76	8	89		36
	3.										
	Kohlymarken										
	G. E. Andersson										
63	myr										03
63a	väg										06
64	åker		29								
65	"		13								
66	"		04								
67	"		11								
68	"		17								
69	"		37								
70	"		47								
71	"		59								
72	högmosse				64						
73a	myr					2	17		64		01
	4.										
	Kohlymarken										
	Skaraborgs läns hushållningssällskap										
74	högmosse			5	34						
75	myr										19
76	åker		06								
77	"		04								
78	"		10								
79	väg						20	5	34		17
	5										
	Kohlymarken										
	Adolf Johansson										
80	högmosse				88						
81	"			1	22						
82	"			2	39						
83	åker		14								
84	"		19								
85	"		19								
	Transp.		52	4	49	8	15	14	87		82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.		52	4	49	8	13	14	87		82
86	åker		21								
87	"		25								
88	"		09								
89	"		19								
90	"		23								
90a	väg										02
91	åker		14								
92	"		12								
93	"		04								
94	äng										03
94a	åker		05								
95	"		17								
96	"		13								
96a	äng										01
97	åker		14								
98	"		15								
99	"		16								
100	"		11								
101	väg										10
102	åker		12								
103	"		10								
104	"		06								
105	"		03								
106	"		12								
107	"		24								
108	"		23								
109	"		21								
110	"		20								
111	"		16								
112	"		14								
113	väg										04
114	åker		27								
	Transp.	4	58	4	49	8	13	14	87	1	02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	4	58	4	49	8	13	14	87	1	02
115	åker		30								
116	"		27								
117	"		11								
117a	"		09								
117b	imp										02
118	åker		24								
119	"		12								
120	"		08								
121	"		07								
122	"		07								
123	"		06								
123a	imp										01
124	åker		09								
125	"		19								
126	"		05			6	32	4	49		
	6. Koflymarken Valfrid Alfredsson										
127	väg										06
128	åker		16								
129	"		19								
130	"		21								
131	"		22								
132	"		22								
133	"		22								
134	"		20								
135	"		20								
136	"		19								
137	"		20								
138	"		21								
139	"		21								
140	"		20								
	Transp.	2	63			14	45	19	36	1	07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	2	63			14	45	19	36	1	07
141	åker		23								
142	"		11								
143	"		10								
144	"		03								
145	"		13								
146	"		10								
147	"		10								
148	"		13								
149	"		16								
150	"		22								
151	"		17			4	11				
	7.										
	Koffymarken										
	(Albin Pettersson) numera Anders Gustaf Svensson										
152	åker		08								
152 a	imp										17
153	åker		21								
153 a	"		08								
153 b	"		07								
154	"		22								
155	"		11								
156	"		22								
157	"		22								
158	"		22								
159	"		22								
160	"		22								
161	"		23								
162	"		17								
a	väg										11
163	åker		07								
164	"		08								
165	"		08								
166	"		07								
167	"		08								
	Transp.	2	65			18	56	19	36	1	39

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	2	65			18	56	19	36	1	39
168	åker		07								
169	"		13								
170	"		13								
171	"		12								
172	"		12								
173	"		10			3	32				
	ej Kofsymarken										
	Adolf Johansson										
184	åker		11								
185	"		16								
186	"		07				34				
	Summa					22	22	19	36	1	39

Kofsymarken den 19 sept. 1923
Gustaf Sjöberg

Jorduppskattningslängd

över vattenspadade marker tillhörande Hofflymarken uti Vättlösa socken av Kinne härad och Skaraborgs län,

Uppsättad vid laga syn åren 1922-1923.

Egofigurens nummer å kartan	Hemmanets och Delägarnes namn m. m.	Areal		Summa areal		Uppskattade blifvande värdet	Uppskattade närvarande värdet	Förbättringen utgör	Uppskattade blifvande värdet utgör		Uppskattade närvarande värdet utgör		Förbättringen utgör		Summa uppskattade blifvande värdet		Summa uppskattade närvarande värdet		Summa förbättring		Proc. af hela förbättringen
						per hektar			per ägofigur												
		har	ar	har	ar	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
A.	**Hofflymarken** **Albin Andersson**																				
1	åker		25-			800	400	400					100	-							
1a	"		15-			"	"	"					60	-							
2	"		46			"	"	"					184	-							
3	"		05-			"	"	"					20	-							
4	"		07			"	"	"					28	-							
5-	"		19			"	"	"					76	-							
6	"		04			"	"	"					16	-							
8	"		05-			600	600	-					-								
9	"		07			"	"	-					-								
10	"		09			"	"	-					-								
11	"		11			"	"	-					-								
12	"		09			"	"	-					-								
13	"		03			800	600	200					6	-							
14	"		05-			"	"	"					10	-							
15-	"		14			800	400	400					56	-							
16	"		04			"	"	"					16	-							
17	"		08			"	"	"					32	-							
18	"		10			"	"	"					40	-							
19	högmosse		40			100	50	50					20	-							
	Transp.	2	46										664	-							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	2	46										664	-							
20	hagemark	1	70			100	50	50					85	-							
21	"		34			"	"	"					17	-							
22	"		07			"	"	"					35	-							
174	åker		15			400	400	–					–								
175	"		09			"	"	–					–								
176	"		05			"	"	–					–								
177	"		10			"	"	–					–								
178	"		13			500	400	100					13	-							
179	"		14			"	"	"					14	-							
180	"		20			"	"	"					20	-							
181	"		17			"	"	"					17	-							
182	"		15			"	"	"					15	-							
183	"		08	5	83	"	"	"					8	-	2069	-	1181	-	888	-	1088
	Uttagen veg til Kirken																				
23	hagemark		40			50	50	–					–								
23a	"		29			"	"	–					–								
24	"		27			"	"	–					–								
73	"		24	1	20	"	"	–					–		–		–		–		
B	2 Kjellymarken Johan Roth																				
25	hagemark	4	74			100	50	50					237	-							
27	"		35			"	"	"					17	50							
28	åker		06			800	400	400					24	-							
29	"		07			"	"	"					28	-							
30	"		04			"	"	"					16	-							
31	"		06			"	"	"					24								
32	"		09			800	500	300					27	-							
33	"		04			800	400	400					16	-							
34	"		04			"	"	"					16	-							
35	"		05			"	"	"					20	-							
36	"		04			"	"	"					16	-							
	Transp.	5	58	7	03								441	50	2069	-	1181	-	888	-	1088

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	5	58	7	03								441	50	2069	-	1181	-	888	-	10,88
37	åker		06			800	400	400					24	-							
38	"		08			"	"	"					32	-							
39	"		06			"	"	"					24	-							
40	"		09			"	"	"					36	-							
41	"		08			"	"	"					32	-							
42	"		07			"	"	"					28	-							
43	"		07			"	"	"					28	-							
44	"		07			"	"	"					28	-							
45	"		07			"	"	"					28	-							
46	"		09			"	"	"					36	-							
47	"		07			"	"	"					28	-							
48	"		08			"	"	"					32	-							
49	"		09			"	"	"					36	-							
50	"		14			"	"	"					56	-							
51	"		11			"	"	"					44	-							
52	"		10			"	"	"					40	-							
53	"		10			"	"	"					40	-							
54	"		09			"	"	"					36	-							
55	"		08			"	"	"					32	-							
56	"		16			"	"	"					64	-							
57	"		03			"	"	"					12	-							
59	"		07			800	600	200					14	-							
60	tomt		06			"	"	"					12	-							
61	"		03			600	500	100					3	-							
62	hagmark		09	7	62	100	50	50					4	50	2464	-	1273	-	1191	-	14,58
C	3. Koflymarken J. E. Andersson																				
64	åker		29			800	400	400					116	-							
65	"		13			"	"	"					52	-							
	Transp.		42	14	65								168	-	4533	-	2454	-	2079	-	25,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.		42	14	65								168	-	4533	-	2454	-	2079	-	25,46
66	åker		04			800	400	400					16	-							
67	"		11			"	"	"					44	-							
68	"		17			"	"	"					68	-							
69	"		37			"	"	"					148	-							
70	"		47			"	"	"					188	-							
71	"		59			"	"	"					236	-							
72	högmosse		64	2	81	100	50	50					32	-	1800	-	900	-	900	-	11,02
D	4 Koflymarken																				
	Skaraborgs läns																				
	Hushållningssällskap																				
	adr. Gustaf Björkman																				
74	högmosse	5	34		✓	150	50	100					534	-							
76	åker		06			600	400	200					12	-							
77	"		04			700	400	300					12	-							
78	"		10	5	54	"	"	"					30	-	935	-	347	-	588	-	7,20
E	5 Koflymarken																				
	Adolf Johansson																				
80	högmosse		88		✓	100	50	50					44	-							
81	"	1	22			"	"	"					61	-							
82	"	2	39			"	"	"					119	50							
83	åker		14			800	400	400					56								
84	"		19			"	"	"					76	-							
85	"		19			"	"	"					76	-							
86	"		21			"	"	"					84	-							
87	"		25			"	"	"					100	-							
88	"		09			700	400	300					27	-							
89	"		19			"	"	"					57	-							
90	"		23			"	"	"					69	-							
91	"		14			"	"	"					42	-							
92	"		12			"	"	"					36	-							
93	"		04			"	"	"					12	-							
94a	"		05			600	400	200					10	-							
	Transp.	6	33	23	00								869	50	7268	-	3701	-	3567	-	43,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	6	33	23	00								869	50	7268	-	3701	-	3567	-	43,68
95	åker		17			600	400	200					34	-							
96	〃		13			〃	〃	〃					26	-							
97	〃		14			〃	〃	〃					28	-							
98	〃		15			〃	〃	〃					30	-							
99	〃		16			〃	〃	〃					32	-							
100	〃		11			〃	〃	〃					22	-							
102	〃		12			500	500	-					-								
103	〃		10			〃	〃	-					-								
104	〃		06			〃	〃	-					-								
105	〃		03			〃	〃	-					-								
106	〃		12			700	400	300					36	-							
107	〃		24			〃	〃	〃					72	-							
108	〃		23			〃	〃	〃					69	-							
109	〃		21			〃	〃	〃					63	-							
110	〃		20			〃	〃	〃					60	-							
111	〃		16			〃	〃	〃					48	-							
112	〃		14			〃	〃	〃					42	-							
114	〃		27			800	400	400					108	-							
115	〃		30			〃	〃	〃					120	-							
116	〃		27			〃	〃	〃					108	-							
117	〃		11			〃	〃	〃					44	-							
117a	〃		09			〃	〃	〃					36	-							
118	〃		24			〃	〃	〃					96	-							
119	〃		12			〃	〃	〃					48	-							
120	〃		08			〃	〃	〃					32	-							
121	〃		07			〃	〃	〃					28	-							
122	〃		07			〃	〃	〃					28	-							
123	〃		06			〃	〃	〃					24	-							
124	〃		09			〃	〃	〃					36	-							
125	〃		19			〃	〃	〃					76	-							
126	〃		05	10	81	〃	〃	〃					20	-	4864	-	2628	50	2235	50	27,38
	Transp.			33	71										12132	-	6329	50	5602	50	71,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.			33	71										12132	-	6329	50	5802	50	71,06
F	6 Trofflymarken Valfrid Alfredsson																				
128	åker		16			800	400	400					64	-							
129	"		19			"	"	"					76	-							
130	"		21			"	"	"					84	-							
131	"		22			"	"	"					88	-							
132	"		22			"	"	"					88	-							
133	"		22			"	"	"					88	-							
134	"		20			"	"	"					80	-							
135	"		20			"	"	"					80	-							
136	"		19			"	"	"					76	-							
137	"		20			"	"	"					80	-							
138	"		21			"	"	"					84	-							
139	"		21			"	"	"					84	-							
140	"		20			"	"	"					80	-							
141	"		23			"	"	"					92	-							
142	"		11			"	"	"					44	-							
143	"		10			"	"	"					40	-							
144	"		03			"	"	"					12	-							
145	"		13			500	400	100					13	-							
146	"		10			"	"	"					10	-							
147	"		10			"	"	"					10	-							
148	"		13			"	"	"					13	-							
149	"		16			"	"	"					16	-							
150	"		22			"	"	"					22	-							
151	"		17	4	11	"	"	"					17	-	2985	-	1644	-	1341	-	16,43
G	7 Trofflymarken (Albin Pettersson) numera Anders Gustaf Svensson																				
152	åker		08			800	400	400					32	-							
153	"		21			"	"	"					84	-							
153a	"		08			700	400	300					24	-							
153b	"		07			600	400	200					14	-							
	Transp.		44	37	92								151	-	15117	-	7973	50	7143	50	87,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.		44	37	92								154	-	15117	-	7973	50	7143	50	87,49
154	åker		22			800	400	400					88	-							
155	"		11			"	"	"					44	-							
156	"		22			"	"	"					88	-							
157	"		22			"	"	"					88	-							
158	"		22			"	"	"					88	-							
159	"		22			"	"	"					88	-							
160	"		22			"	"	"					88	-							
161	"		23			"	"	"					92	-							
162	"		17			"	"	"					68	-							
163	"		07			700	400	300					21	-							
164	"		08			"	"	"					24	-							
165	"		08			"	"	"					24	-							
166	"		07			"	"	"					21	-							
167	"		08			"	"	"					24	-							
168	"		07			"	"	"					21	-							
169	"		13			500	500	-					-								
170	"		13			"	"	-					-								
171	"		12			"	"	-					-								
172	"		12			"	"	-					-								
173	"		10	3	32	"	"	-					-		2109	-	1088	-	1021	-	12,57
	Koflymarken																				
	Adolf Johansson																				
184	åker		11			500	500	-					-								
185	"		16			"	"	-					-								
186	"		07		34	"	"	-					-		-		-		-		-
	Summa			41	58										17226	-	9061	50	8164	50	100-

Koflymarken den 19 sept. 1923

Gustaf Sjöberg

N. Karlsson

Carl Häggblom

Jordersättningslängd

över den jord som åtgår för upptagande av avloppsdike, i ändamål att torrlägga vattenskadade marker tillhörande Koftlymarken uti Vättlösa socken av Kinne härad och Skaraborgs län. Upprättad vid laga syn åren 1922-23.

Hemmanets namn.	Jordägarens namn.	antal ar	á kronor	Ersättningen utgör		Summa ersättning	
				kr.	öre	kr.	öre
	Huvudkanalen A-B-C-D						
Koftlymarken	Johan Britt	8,40	10:-	84	-		
"	Adolf Johansson	1,60	"	16	-		
"	G. E. Andersson	2,20	"	22	-		
"	Valfrid Alfredsson	1,60	"	16	-	138	-
	Summa kronor					138	-

Koftlymarken den 19 sept. 1923
Gustaf Sjöberg

N. Karlsson. Carl Häggblom.

Kostnadsberäkning

över torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Kofsymarken uti Vättlösa socken av Kinne härad och Skaraborgs län; uppsättad vid laga syn åren 1922-1923.

Tiospenning Jööre.

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kronor	Kostnad kr.	Kostnad öre	Summa kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Huvudkanalen A-B-C-D						
13+54-+70	16	Schaktning ~~och~~ sprängn. av berg	8	10:-	80	-		
+70-14	30	" " "	20	"	200	-		
		" av sten och grus	50	2:-	100	-		
14-+20	20	" " " "	65	"	130	-		
		" och sprängning av berg	5	10:-	50	-		
+20-+70	30	" " " "	14	"	140	-		
		" av torfjord med rötter	145	0,60	87	-		
+70-15	30	" " " "	180	"	108	-		
		" och sprängn. av berg	8	10:-	80	-		
15-+60	60	" av torfjord med rötter	430	0,60	258	-		
+60-16	40	" " " " "	140	"	84	-		
16-+60	60	" " "	150	"	90	-		
+60-17	40	" " " "	140	"	84	-		
17-+35	35	" " " "	100	"	60	-		
+35-18	65	" " " "	160	"	96	-		
18-19	100	" " " "	260	"	156	-		
19-20	100	" " " "	550	"	330	-		
20-21	100	" " " "	700	"	420	-		
21-22	100	" " " "	700	"	420	-		
22-+20	20	" " " "	140	"	84	-		
+20-23	80	" " " "	280	"	168	-		
23-+34	34	" " " "	100	"	60	-		
	970							
		Transp.			3285	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	970	Transp.			3285	-		
		Ombyggnad av utfartsvägsbron vid						
		14 enligt typ. a			350	-		
		d:o av 2 st. ägovägsbroar vid 17+20						
		och 22+20 enligt typ. b	2	200-	400	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn						
		m. m. tillägges c:a 10% av förestående						
		summor			402	-		
	—	Jordersättningar enligt jordersättningslängden						
	970				138	-	4575	-
		Sidodiket B - B^I						
0+14.70-1	100	Schaktning av torvdy m. rötter	230	0,60	138	-		
		" och sprängning av sten	3	8:-	24	-		
1-+75	75	" av torvdy med rötter	190	0,60	114	-		
		" och sprängning av sten	2	8:-	16	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn						
		m. m. tillägges c:a 10% av förestående						
		summor			28	-	320	-
		Summa Kronor					4895	-

Koflymarken den 19 sept. 1923
Gustaf Sjöberg

Kostnadsfördelningslängd

över torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Kyrkbymarken uti Vättlösa socken av Kinne härad och Skaraborgs län, upprättad vid laga syn åren 1922 - 1923

Hemmanets namn.	Jordägarens namn.	Summa deltagningsskyldighet i grävningskostnaderna.			Summa deltagningsskyldighet i förrättningskostna[derna]		
		för ett förrättningsvärde av kr.	med kr.	med %.	%	kr.	öre
Kyrkbymarken	Knut 1. Forsell Albin Andersson	888	533:-	10,87	10,88	60	32
d:o	Johan 2 Kron Johan Roth	1191	714:-	14,59	14,58	80	83
d:o	Knut 3. Forsell G. E. Andersson	900	540:-	11,03	11,02	61	10
d:o	4. Underhållningssällskapet	588	353:-	7,20	7,20	39	92
d:o	Ruben Fernström v. o. 5. Adolf Johansson	2235	1.340:-	27,37	27,38	151	80
d:o	6. Valfrid Alfredsson	1341	804:-	16,42	16,43	91	09
d:o	7. Albin Pettersson Anders ~~Gustaf~~ Svensson	1021	612:-	12,51	12,51	69	36
	Summa	8164	4895:-	100 -	100 -	552	42

Kyrkbymarken den 19 sept. 1923

Gustaf Sjöberg

N. Karlsson　　Carl Häggblom

Grävningslista

över torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Kofhyrnadshem uti Vättlösa socken av Kinne härad och Skaraborgs län. Upprättad vid laga syn åren 1922 - 1923.

Kanalen	Vid avvägningspunkten N:o	Längd i meter från föregående påle	Djup i meter	Bottenbredd i meter	Dagbredd i meter	Anmärkningar
A - B - C - D						
	13+54	-	0,80	0,50	2,50	Sidolutning = 1:1,25
	+70	16	0,90	"	2,75	
	14	30	1,80	"	5 -	
	+20	20	1,80	"	5 -	
	+70	30	1,60	"	4,50	
	15	30	2,40	"	6,50	Ombyggnad av utfarts-
	+60	60	2,00	"	5,50	trumman vid 14 enl. typ. a
	16	40	1,70	"	4,75	d:o av 2 st. ägovägsbroar
	+60	60	1,50	"	4,25	vid 17+20 o 22+20 enligt
	17	40	1,40	"	4 -	typ. b
	+35	35	1,30	"	3,75	
	18	65	1,50	"	4,25	
	19	100	1,60	"	4,50	
	20	100	2,30	"	6,25	
	21	100	2,30	"	6,25	
	22	100	2,30	"	6,25	
	+20	20	2,15	"	5,88	
	23	80	1,60	"	4,50	
	+34	34	1,50	"	4,25	
		970				
B - B¹						
	0-14,70	-	1,60	0,50	3,70	Sidolutning = 1:1
	1	100	1,60	"	3,70	
	+75	75	1,50	"	3,50	
		175				

Kofhyrnadshem den 19 sept. 1923

Gustaf Sjöberg

Vidimeras ex officio

Sven Hallin

Statens lantbruksing.

Förteckning

över de fastigheter, vilka blivit delaktiga i ett den 22 jannuari 1926 av Kungl. Maj:t beviljat lån från statens avdikningslånefond till avdikning av vattensjuka marker tillhörande Koflymarken uti Vättlösa socken av Kinne härad och Skaraborgs län.

Litt.	Reg.N:r	Mantal	Ägofigurer å kartan	Fastighetens namn.
av A	7^{2}	Lägenh.	1-4,av.5,6,7,17-19,av.$20^{22.}$	,KoflymarkenN;o 7
av.A	8^{1}	"	av.5,8-16,av.20,21.	" N:o 8
av.A	9^{1}	"	178, 179,180,av.181.	" N:o 9
av.A	10^{5}	"	av.181,182,183.	" N:o 10
B.	19^{2},20^{2}	"	25 - 62.	" N:o 19 o.20
C	19^{3},20^{3}	"	64 - 72.	" N:o 19 o. 20
D	av. 14^{1}	"	74 - 78.	" N:o 14
E	av. 13^{1}	"	80-100,106-126 .	" N:o 13
F	av. 14^{1}	"	128 - 151 ,	" N:o 14
G	av. 13^{1}	"	152 - 168 .	" N:o 13.

Skara den 17.3.1930

Statens lantbruksingeniör
i Skaraborgs län

192/26

N: 125/1927.

10401

Inkom till
K. Lantbruksstyrelsen
den 21 MAJ 1927

BEVIS

över verkställd besiktning av diknings- och vattenavledningsarbetet vid det företag som avser torrläggning av mark tillhörande Koflymarken m.fl. hemman i Vättlösa socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 22 januari 1926

Statsunderstöd: Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 1380.-

Lån från statens avdikningslånefond „ 4140.-

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den 22 april 1926

Fastställd arbetstid till den 1 september 1928.

Vid genom assistent Carl Lundin den 16 maj 1927 verkställd besiktning av ovan angivna arbete befanns detsamma vara utfört enligt den fastställda planen med undantag för en del bergsprängning å stäckan A - B - C, motsvarande enligt förslaget en kostnad av omkring 250.- kronor.

Skara den 20 maj 1927.

I tjänsten:

Sven Hallin

1 KR. STÄMPEL EN KRONA

Statens lantbruksingeniör
i Skaraborgs län

P. M.

D. N:r 10401/27

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag Torrl. av vattenskadade marker inom Koflymarken i Vättlösa socken av

SKARABORGS LÄN,

län

Arb. plan: 22 jan.1926

Kontrakt: 22 april 1926

Fullbordas: 1/9 28

Statsbidrag: 1.380

Lån: 4.140

Beräkn. kostnad: 5.529:42

Tillstyrkt utbet. d. 22/4 26 av statsbidrag: 450 kr.

av lån: 1.400 kr.

Utfört arbete enligt lbsing. S. Hallin den 16/5 1927

fullb - 250 kr kr. = c:a 95 %

0.85 · 4'140 = 3'500
1'400
2'100

0.85 · 1'380 = 1150
450
700

Ordf. i arb. styrelsen
~~Ende intressent~~

Lantbr. Albin Andersson, Koflymarken,
Götene.

Rekv.:er äro bifogade

Tillstyrkes till utbetalning

av statsbidrag 700 kr.

av lån 2'100 kr.

Stockholm den 27/5 1927

12. 1925. 1500.

Statens Reproduktionsanstalt
143425

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

12925/35.

Statens lantbruksingenjör S.Hallin anmodas att till
Kungl. Lantbruksstyrelsen skyndsamt inkomma med yttrande över
./. inneliggande framställning, varvid remissakten skall återställas.

Stockholm den 27 juni 1935.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Avskrift.

D.N:r 12925

K.Lantbruksstyrelsen

21 jun.1935

Till

KONUNGEN.

Eders Kungl. Maj:t har den 22 januari 1926 för torrläggning av vattenskadade marker inom Koflymarken i Vättlösa socken av Skaraborgs län beviljat ett lån från odlingslånefonden av 4.140 kronor, varav å mig såsom ägare av lotten nr 13 i Koflymarken kommit 1.340 kronor.

Berörda lån jämte ränta skall enligt gällande föreskrifter erläggas genom en årlig inbetalning av 6 procent av kapitalbeloppet, vilket innebär en regelbunden årlig utgift för mig av 80 kronor 40 öre.

Enär torrläggningsföretaget ifråga för min brukningsdels vidkommande ingalunda medfört den förbättring, som åsyftats och beräknats, utan snarare medfört att marken där blivit än mera frostlänt, och då jag genom att skörden nu i ett flertal år regelbundet slagit fel på grund av frostskador samt då jämväl på grund av under innevarande år inträffade liknande synnerligen svårartade skador, höstsäden blivit fullständigt förstörd, ser jag mig numera urståndsatt att längre fullgöra mina skyldigheter ifråga om berörda låns återbetalande.

Jag får därför i underdånighet hemställa, att Eders Kungl.Maj:t måtte efterskänka min på grund av sagda lån uppkomna skuld med hälften av det nu återstående beloppet.

Rörande min ekonomiska ställning får jag vördsamt lämna följande upplysningar:

Tillgångarna äro

fastigheten Koflymarken nr 13, taxerad för		kr.	3300:00
inre lösöre (yttre lösöret äges av annan person)		"	300:-
	S:ma	"	3600:00
Skulder:			
i fastigheten intecknad gäld		"	4300:00
diverse växelskulder		"	535:00
	S:ma	"	4835:00

Min arbetsförmåga är dessutom väsentligt nedsatt på grund svårartad magsjukdom.

Låneärendet har handlagts hos Kungl. Lantbruksstyrelsen under nr 9067 - 1925.

Underdånigst

Adolf Johansson

Koflymarken, Götene den 20 juni 1935.

Rätt avskrivet intyga

Ingrid Hammargren B. Ljunggren

Byråchefen Fredholm.

Avskrift.

Till

Länsstyrelsen i Mariestad.

I en till Konungen ställd, till Kungl. Lantbruksstyrelsen inkommen ansökning har Adolf Johansson i Koflymarken anhållit om viss lättnad vid återbetalningen av på honom tillhörig fastighet belöpande andel av ett till torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande Koflymarken i Vättlösa socken av Skaraborgs län, den 22 januari 1926 beviljat lån från odlingslånefonden å 4.140 kronor.

./. Med anledning härav får Lantbruksstyrelsen med överlämnande av sagda ansökning anhålla, att Ni benäget ville införskaffa och med eget yttrande till Styrelsen översända sådan utredning angående sökandens ekonomiska ställning, att därav må framgå, om och i vad mån ett äventyrande av denna kan anses oundgängligen uppstå genom uttagande i föreskriven ordning av på sökanden tillhörig fastighet belöpande annuiteter å ifrågavarande lån, därvid Ni tillika torde meddela uppgift å storleken av sagda annuiteter.

Ifrågavarande ansökning torde i samband med Edert yttrande i ärendet återställas till Lantbruksstyrelsen. Stockholm den 27 juni 1935.

Erik Insulander.

Olof Fredholm.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
I Kungl. Lantbruksstyrelsen
W. Ekberg.

Exp. 11/7

Tel. t. [illegible] 12/7 om skynds. behandl.

192/26

Godkänt den 25 juli 1927

[illegible]
Inkom till
K. Lantbruksstyrelsen
den 30 JUNI 1927

13109

BEVIS

över verkställd avsyning av diknings- och vattenavledningsarbetet vid det företag som avser torrläggning av mark tillhörande Koflymarken ~~m. fl.~~ ~~hemman i~~ i Vättlösa socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 22 januari 1926

Statsunderstöd: Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 1380.-

Lån från statens avdikningslånefond „ 4140. -

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den 22 april 1926

Fastställd arbetstid till den 1 september 1928.

Vid genom assistent Carl Lundin den 4 juni 1927 verkställd avsyning av ovan angivna arbete befanns detsamma utfört i överensstämmelse med den fastställda planen, varför företaget i dess helhet förordas till godkännande.

Skara den 17 juni 1927.

I tjänsten:

Sven Hallin

1 KR. STÄMPEL EN KRONA

Statens lantbruksingeniör
i Skaraborgs län