



Akt nr:

R-E1a-0216

AU$R-E1a-0216

155

R 1*0216

10391

Kungl. Maj:t

Kungl. Lantbruksstyrelsen

Inkom den 20 MAJ 1926

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 26 februari 1926 för torrläggning av vattenskadade marker inom Mölebo, Gunnarstorp, Munkebo, Vadened, Löpareskogen m.fl. i Korsberga socken av SKARABORGS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjörer G.Sjöberg och G.Kindblom upprättad plan med därtill hörande kostnadsförslag, än även beviljat *dels* ***lån*** med sjutusenniohundrasjuttio (7.970) kronor att utgå från *odlingslånefonden* och *dels* ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet med tvåtusenåttahundratrettio (2.830) kronor att utgå från allmänna *avdikningsanslaget*, hava undertecknade, som enligt företett protokoll, hållet den 6 febr. 1922, 9 o 27 juli 1925, av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~jag~~ vi för egen del samt å vederbörande intressenters vägnar åtaga och förbinda ~~mig~~ oss:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl Maj:t fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom Lantbruksstyrelsen efter framställning må besluta,

4. 1925. 1000.

206/26

att vid företagets utförande underkasta ~~mig~~ oss alla de villkor och den kontroll, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen prövas lämpliga och nödiga, samt att gälda alla de av statsmedel icke utgående kostnader, som härav kunna förorsakas,

att påbörja vattenavlednings- och avdikningsarbetet före den 1 juni 1926 ,

att fullborda samma arbete senast den 1 september 1927 ,

att fullborda odlingsarbetet senast den 1 september 1932 ,

att genom egna kontanta tillskott, materialier, arbete eller på annat sätt bestrida, vad utöver för ändamålet beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, samt

att vederbörligen underhålla det utförda arbetet, vad angår det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill lån från odlingslånefonden beviljats, så länge någon del av lånet återstår ogulden, samt beträffande det vattenavlednings- och avdikningsarbete, vartill statsbidrag utan återbetalningsskyldighet beviljats, intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller ~~jag~~ vi från underhållsskyldigheten befriats;

2:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med detsammas utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit för lånet ställd, icke vidare nöjaktig och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra, vad därav uppburits — beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken — att på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret inom den tid, som bestämmes av Kungl. Maj:t, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel jämväl erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen, till dess återbetalning sker;

3:o) att för den tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet, uppvisa den för företaget fastställda planen med därtill hörande betänkande jämte plan- och profilritningar;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång ställa ~~mig~~ oss till efterrättelse vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer, och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess vattenavlednings- och avdikningsarbetet vederbörligen avsynats och godkänts;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt till Lantbruksstyrelsen överlämna bestyrkt avskrift av till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och bestyrkt kopia av därtill hörande ritningar för att förvaras i Lantbruksstyrelsens arkiv, ävensom att, därest någon avvikelse från den fastställda planen under arbetets utförande med vederbörlig tillåtelse vidtagits, innan sista delen av statsmedlen lyftas, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning, utvisande huru arbetet i följd av dylik avvikelse utförts;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader, av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av de för företaget erhållna statsmedel föranletts Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftat statsbidrag ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes, samt att för lånet ävensom, ifall mot kontraktet brytes, för återbäring av därav lyftade medel avlämna sådan skuldförbindelse, som av Statskontoret godkännes.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Korsberga den 3/5- 1926.

Joh. Jakobsson äg. 5/32 mtl Gunnarstorp
Johan Johansson äg. 107/800 mtl. Vadened.
Carl Ström äger ¼ mantal Mäkleo
Arvid Carlsson 1/16 mantal Gunnarstorp.
Ivar Borg äg. 5/32 mtl. Gunnarstorp

Att Joh. Jakobsson, Johan Johansson, Carl Ström, Arvid Carlsson och Ivar Borg

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intygas

Gunnar Dahlström

Adress Korsberga

Adress Gäddede

Med stöd av Kungl. brevet den 26 februari 1926 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 29 maj ***19*** 26.

D.-nr 10391
Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 20 MAJ 1926.

Handlingar

angående utdikning af vattenskadad mark

tillhörande

Mölelo, Gunnarstorp, Munkebo, Vadened o Löparedskogen m.fl. hemman uti Viarsberga socken

och Skaraborgs län.

~~Upprättade vid laga syneförrättning år 192~~

~~af~~

~~Gustaf Sjöberg.~~

~~Statens Landtbruksingenjör.~~

Av avskrift.

Utredning.

i mål mellan J. D. Andersson, Löpareskogen m. fl. och Johan Möller Lärstädes m. fl. om klander av syneförrättning rörande torrläggning av mark tillhörande Mölebo m, fl. i Korsberga socken, Skaraborgs län.

Bil. N:o 170.

Till Vartofta och Frökinds häradsrätt.

Sedan undertecknad av Vartofta och Frökinds häradsrätt den 19 oktober 1923 förordnats verkställa avvägningar och undersökningar m. m. i mål mellan J. D. Andersson, Löpareskogen m. fl. och Johan Möller därstädes m. fl. om klander av syneförrättning rörande torrläggning av mark tillhörande Mölebo m. fl. i Korsberga socken, får jag efter verkställt uppdrag avgiva följande utredning i ärendet.

För erhållande av en noggrannare kännedom om vivåförhållande inom dikningsområdet, än vad som angives å den vid syneförrättningen upprättade kartan, har kompettering av ytavvägningen av dikningsområdet varkställts och resultatet därav införts på nyssnämnda ritning, varjämte markundersökningar verkställts genom jordborrning. Med ledning av nyssnämnda undersökning har den i företaget ingående vattenskadade marken värderats och längd däröver upprättats, bilaga A.

Vid denna värdering har varje ägofigur åsatts ett visst blivande värde per hektar under förutsättning att jorden vore fullt torrlagd och med häsyn fästad i första hand vid jordens naturliga beskaffenhet, samt vid resp. ägofigurers läge och utseende jäm-

te övriga på dess bördighet inverkande faktorer. Härvid ha vid kaga syneförrättingen satta motsvarande värden betydligt reducerats för erhållande av ungefärlig överensstämmelse med nuvarande prisläge. I sådana fall ägofigur icke vid någon punkt når fram till den föreslagna kanalen, eller genom densamma vissa ägoområden avskäres eller fullständig torrläggning efter företaget icke erhålles har skälig jämkning av nyssnämnda värde ägt rum.

På grund av sitt höjdläge eller grad av forsumpning har varje ägofigur därpå åsatts ett visst nuvarande vädde pr. hektar och utgör skillnaden mellan det uppskattade blivande värdet och det beräknade nuvarande värdet den förbättring per hektar, som respektive ägofigurer skulle tillskyndas genom företagets utförande. Med ledning av nyssnämnda värden per hekter har sedan varje ägofigurs såväl nuvarande som blivande värde samt jordförbättringdvärde uträknats. Av värderingslängdens sammandrag framgår, att jordförbättringsvärdet å företaget i dess helhet uppgår till 16256:70 kronor.

Med anledning av under rättegången framställda yrkanden har i nyssnämnda längd reducering av vattenskadad areal ägt rum för ägofigurerna N:ris 15, 22, 74 och 91.

I följd av ovannämnda ändring av jordvärdena har reducering av de vid syneförrättningen i " jordersättningslängden" beräknade ersättningarna för jord, som åtgår till de föreslagna kanalerna m. m. ansetts erforderlig. Den verkställda uträkningen framgår av jord-

ersättningslängden bilaga B, enligt vilken jordersättningen beräknats till sammanlagt 1.247:09 kronor. Till grund för det i jordersättningslängden i kol. 4 angivna jordvärde har lagts det för respektive ägofigurer uppskattade blivande värdet per hektar, se " ägobeskrivning och värderingslängd" kolumn 13.

Beträffande fördelning av arbetskostnaderna för företaget har vid Laga syneförrättningen företaget indelats i fyra olika avdelningar, inom vilka kostaderna fördelats å respektive markägar efter uppskattat förbättringsvärde. Avdelningarnas omfattning, uppskattat förbättringsvärde m. m. framgår av nedanstående.

Avdelning	Omfattar ägofigurerna	Förbättringsvärde Kr. öre	Kostad Kr. öre	Jordersättning Kr. öre	Summa kostnad Kr. öre
A - B	165,166,168-171 172-178	2958:-	1019:80	225:20	1245:-
B - C	½ av 105,106-128a 132-163	9372:-	7312:-	1488:-	8800:-
C-D-E & D-D[1]	70-104,½ av 105, 128-131	10036:-	7359 :-	1401:-	8760 :-
E - F	8-69	8200:-	5810:20	1104:80	6915:-
	Summa	30566:-	21501:-	4219:-	25720 :-

Med ovannämnda indelning i avdelningar belöper enligt föreliggande värdering å respektive avdelningar nedanstående förbätt-

ringsvärde, arbetskostad m.m. Härvid har arbetskostaderna för företaget reducerats till ett pris motsvarande en timpenning av 70 öre d.v.s. en reduktion med 30 % eller från 21.051:- kronor till 15050:70 kronor, bilaga C.

Avdelning	Omfattar ägofigurerna	Förbättringsvärde Kr. öre	Kostnad Kr.öre	Jordersättning Kr öre	Summa kostnad Kr,öre
A -B	165,166,168-171, 172-178	1338:-	713:86	48:45	763:31
B -C	½ av 105,106-128a	5128:15	5118:40	430:39	5548:79
C-D-E & D-D	132-163 70-104,½av 105 128-131	4697:15	5151:30	386:16	5537:46
E - F	8-69	5093 :40	4067:14	381:09	4448:23
	Summa	16256:70	15050:70	1247:09	16297:79

Till följd av genom föreliggande värdering uppkomma förskjutningar av förbättringsvärdet imom de olika avdelningarna torde ändring av den vid laga syneförrättningen verkställda kostnadsfördelningen vara erforderlig. Verkställd uträkning har givit vid handen, att för avdelning A- B, den längst ned belägna avdelningen, blir relativa torrläggningskostnaden minst om denna avdelning torrlägges för sig oberoende av övriga avdelningar, vadan kostaden för denna avdelning bör fördelas direkt efter förbättringsvärdet inom denaamma.

För övriga avdelningar, vilka samtliga äro beroende av varandras torrläggning, blir relativa torrläggningskostnaden lägst om de betraktas som en samfällighet och kostnaderna fördelas efter förbättrings-

värdet inom samfälligheten. Företaget har i enlighet härmed indelats i tvenne avdelningar, nämligen A- B- och B-C-D-E-F, D -D^{1}.

Med ledning av de olika ägoområden inom respektive av delningar belöpande kostnaderna har sedan uträknats den å varje fastighet belöpande procentiska andelen i företagets arbetskostnader, om företaget i dess helhet betraktas som en samfällighet.

Deltagningsskyldigheten i förrättnings, och andra gemensamma kostnader har fördelats i direkt proportion till uppskattat förbättringsvärde för företaget i dess helhet, oberoende av ovannämnda indelning i avdelningar.

I enlighet med vad här ovan anförts har kostnadsfördelningslängden för företaget upprättats, bilaga D, av vilken framgår dels å olika ägoområden belöpande förbättringsvärde och andel i beräknad arbetskostnad inom respektive avdelningar, dels å varje fastighet belöpande sammanlagd kostad ocg procentisk andel i företaget i dess helhet samt dels å varje fastighet belöpande såväl procentisk andel i förrättningskostnader o. dyl. som andel i den i laga syneförrättningshandlingarna angivna förrättningskostnaden 841:87 kronor.

Jönköping den 24 september 1924.

Gösta Kindblom

Statens lantbruksingenjör.

Bilaga A.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Ägobeskrivning och Värderingslängd för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Munkebo, Gunnarstorp, Vadened, Mölebo och Löpareskogen i Korsberga socken, Vartofta härad och Skaraborgs län.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Mölebo Litt. A					Maria (Aug.) Karlssons sterbhus ej
				1	betesmark
				2	odlingsmark, svämjord
				3	betesmark
				4	betesmark
					- Summa
Mölebo Litt B					Carl Ström 1
				8	odlingsmark, svämjord
				9	" "
				10	" "
				11	" "
				12	" "
				13	" "
				8a	" "
					Summa
Mölebo Litt. C					Johan Magnusson ej
				14	odlingsmark, svämjord
				15	" "
				16	" "
				17	" "
				18	" "
				19	" "
				21	" "
				24	" "
					Summa
Löpareskogen Litt.D					Johan Möller. ej
				22	odlingsmark, svämjord
					Summa
Löpareskogen Litt E					Per Karlsson.
				23	odlingsmark, svämjord
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
				0	06			-	-		-	-		-	-	
		0	21					200	42	-	400	84	-	200	42	-
				0	11			-	-		-	-		-	-	
				0	06			-	-		-	-		-	-	
		0	21	0	23				42	-		84	-		42	-
		0	19					180	34	20	700	133	-	520	98	80
		0	27					120	32	40	800	216	-	680	183	60
		0	02					100	2	-	750	15	-	650	13	-
		0	15					100	15	-	800	120	-	700	105	-
		0	01					100	1	-	750	7	50	650	6	50
		0	67					160	107	20	800	536	-	640	428	-
		0	14					160	22	40	800	112	-	640	89	60
		1	45						214	20		1139	50		925	30
		0	20					240	48	-	800	160	-	560	112	-
		0	54,5					120	65	40	800	436	-	680	370	60
		0	04					100	4	-	750	30	-	650	26	-
		0	05					100	5	-	750	37	50	650	32	50
		0	02					100	2	-	750	15	-	650	13	-
		0	19					130	24	70	800	152	-	670	127	30
		0	01					100	1	-	400	4	-	300	3	-
		0	02					80	1	60	400	8	-	320	6	40
		1	07,5						151	70		842	50		690	80
		0	33					250	82	50	600	198	-	350	115	50
		0	33						82	50		198	-		115	50
		0	70					100	70	-	800	560	-	700	490	-
		0	70						70	-		560	-		490	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Mölebo Litt F					ej Oskar Bromberg
				26	odlingsmark, svämjord
				27	" "
					Summa
Mölebo. Litt G					ej A. J. Jansson och G. Bergqvist
				28	odlingsmark, svämjord
				29	" "
					Summa
Mölebo. Litt G					ej A. J. Jansson och G. Bergqvist
				30	odlingsmark, svämjord
				31	" "
					Summa
Mölebo. Litt H					2 Johan Josefsson
				56	odlingsmark, svämjord
				56a	" "
				62	" "
				63	" "
				64	" "
					Summa
Löpareskogen. Litt I					3 David Andersson
				57	odlingsmark, svämjord
				58	" "
				59	" "
				60	" "
					Summa
Löpareskogen. Litt K					ej (Oskar Eriksson) Nils Anderssons st.
				61	odlingsmark, svämjord
				65	" "
				66	" "
				67	" "
					Summa)

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		0	13					50	6	50	450	58	50	400	52	-
		0	12					160	19	20	800	96	-	640	76	80
		0	25						25	70		154	50		128	80
		0	02					160	3	20	800	16	-	640	12	80
		0	03					50	1	50	450	13	50	400	12	-
		0	05						4	70		29	50		24	80
		0	14					50	7	-	450	63	-	400	56	-
		0	26					120	31	20	800	208	-	680	176	-
		0	40						38	20		271			232	80
		0	24					120	28	80	800	192	-	680	163	20
		0	02					50	1	-	350	7	-	300	6	-
		0	14					50	7	-	450	63	-	400	56	-
		0	13					100	13	-	800	104	-	700	91	-
		0	43					100	43	-	750	322	50	650	279	50
		0	96						92	80		688	50		595	70
		0	13					50	6	50	450	58	50	400	52	-
		0	04					100	4	-	800	32	-	700	28	-
		0	13					100	13	-	800	104	-	700	91	-
		0	50					120	60	-	800	400	-	680	340	-
		0	80						83	50		594	50		511	-
		0	47					140	65	80	700	329	-	560	263	20
		0	44					100	44	-	800	352	-	700	308	-
		0	40					100	40	-	750	300	-	650	260	-
		0	24					150	36	-	750	180	-	600	144	-
		1	55						185	80		1161	-		975	20

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Mölebo Litt L					4 Carl Gustavsson.
				68	odlingsmark. svämjord
				69	" "
				70	" "
				71	" "
					Summa
Vadened. Litt M					5 Karolina Andersson (Gust. Anderssons sterbhus)
				72	odlingsmark, svämjord
				73	" "
				74	" "
					något ofömultnad torvjord
				76	" " " "
				77	" svämjord
				78	" "
				79	" "
					Summa
Vadened Litt N					6 (Alfr. Jansson) Johan Johansson
				80	åker
				81	"
				82	"
				83	"
					Summa
Vadened Litt O					ej (Johan Johansson) Alfr. Jansson
				85	åker
				86	"
				87	"
				88	"
					Summa
Mölebo Litt P					ej Gustav Klar
				89	odlingsmark, delvis tämligen ofömultnad torvjord
				90	" " " "
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		0	14					50	7	-	450	63	-	400	56	-
		0	47					100	47	-	750	352	50	650	305	50
		0	11					240	26	40	800	88	-	560	61	60
		0	14					100	14	-	750	105	-	650	91	-
		0	86						94	40		608	50		514	10
		0	15					50	7	50	350	52	50	300	45	-
		0	93					100	93	-	650	604	50	550	511	50
		0	46.6					100	46	60	500	233	-	400	186	40
		0	45					100	45	-	500	225	-	400	180	-
		0	17					100	17	-	750	127	50	650	110	50
		0	69					100	69	-	750	517	50	650	448	50
		0	24					100	24	-	700	168	-	600	144	-
		3	09.6						302	10		1928	-		1625	90
0	10							400	40	-	1000	100	-	600	60	-
0	14							400	56	-	1000	140	-	600	84	-
0	13							450	58	50	1000	130	-	550	71	50
0	06							450	27	-	1000	60	-	550	33	-
0	43								181	50		430	-		248	50
0	21							700	147	-	1000	210	-	300	63	-
0	12							800	96	-	1000	120	-	200	24	-
0	02							950	19	-	1000	20	-	50	1	-
0	01							950	9	50	1000	10	-	50	0	50
0	36								271	50		360	-		88	50
		0	31					70	21	70	500	155	-	430	133	30
		0	03					50	1	50	260	7	80	210	6	30
		0	34						23	20		162	80		139	60

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Mölebo		Q			ej Johan Magnusson.
				91	odlingsmark. delvis tämligen oförmultnad torvjord
					Summa
Mölebo		R			ej Konrad Josefsson
				92	odlingsmark, delvis tämligen oförmultnad torvjord
				93	" " " " "
				94	" " " " "
				95	" " " " "
				96	" " " " "
					Summa
Mölebo.		S			ej Maria (Aug) Karlssons sterbhus
				97	odlingsmark, delvis tämligen oförmultnad torvjord
				98	" " " " "
				99	" " " " "
					Summa
Gunnarstorp		T			7 Svante Joelsson.
				100	åker
				101	"
				102	odlingsmark, torvjord delvis oförmult.
				103	" " " "
					Summa
Gunnarstorp		U			8 Johannes Jakobsson.
				104	äng
				105	odlingsmark, delvis tämligen oförmultnad torvjord
				106	" " " " "
					Summa
Gunnarstorp		V			9 Ivar Borg.
				107	äng
				108	odlingsmark, delvis tämligen oförmultnad torvjord
				109	" " " " "
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		0	51.5					100	51	50	500	257	50	400	206	-
		0	51.5						5 1	50		257	50		206	-
		0	46					100	46	-	400	184	-	300	138	-
		0	42					100	42	-	400	168	-	300	126	-
		0	02					50	1	-	250	5	-	200	4	-
		0	02					50	1	-	250	5	-	200	4	-
		0	01					50	050		250	2	50	200	2	-
		0	93						90	50		364	50		274	-
		1	07					200	214	-	550	588	50	350	374	50
		0	61					100	61	-	600	366	-	500	305	-
		0	14					50	7	-	300	42	-	250	35	-
		1	82						282	-		996	50		714	50
0	11							700	77	-	900	89	-	200	22	-
0	05							700	35	-	900	45	-	200	10	-
		0	56					180	100	80	750	420	-	570	319	20
		0	14					180	25	20	750	105	-	570	79	-
0	16	0	70						238	-		669	-		431	-
		0	07					700	49	-	800	56	-	100	7	-
		0	79					180	142	20	650	513	50	470	371	30
		0	04					50	2	-	260	100	40	210	8	40
		0	90						193	20		579	90		386	70
		0	09					750	67	50	800	72	-	50	4	50
		0	67					200	134	-	700	469	,	500	335	-
		0	16					50	8	-	300	48	-	250	40	-
		0	92						209	50		589	-		379	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Gunnarstorp		X			10 Carl Johanssom
				110	odlingsmark, delvis tämliten oförmultnadtorvjord
				111	" " " "
					Summa
Gunnarstorp		Y			11 Arvid Karlsson.
				112	odlingsmark, svämjord
				113	" "
				114	" "
				115	" "
					Summa
Gunnarstorp.		U			8 Johannes Jakobsson.
				116	odlingsmark, svämjord
					Summa
Gunnarstorp.		Z			12 Edv. Gustavssons st.
				117	odlingsmark, svämjord
				118	" "
				119	" "
					Summa
Prästgården		Å			13 arr. Fredr. Gustavsson.
				120	odlingsmark, svämjord
				121	" ;"
				122	" "
				123	" "
					Summa
Gunnarstorp		V			9 Ivar Borg
				124	odlingsmark, svämjord
					Summa
Gunnarstorp		Ä			ej J. E Thilen
(Sandstugan)				125	odlingsmark, svämjord
					Summa
Korsberga		Å			13 Arr. Fredr. Gustavsson
prästgårs				126	odlingsmark, svämjord
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		0	22					140	30	80	700	144	-	560	123	20
		0	18					50	9	-	300	54	-	250	45	-
		0	40						39	80		208	-		168	20
		0	09					140	12	60	800	72	-	660	59	40
		0	15					50	7	50	300	45	-	250	37	50
		0	09					140	12	60	800	72	-	660	39	40
		0	05					50	2	50	300	15	-	250	12	50
		0	38						35	20		204	-		168	80
		0	07					140	9	80	800	56	-	660	46	20
		0	07						9	80		56	-		46	20
		0	31					110	34	10	800	248	-	690	213	90
		0	12					50	6	-	300	36	-	250	30	-
		0	05					50	2	50	260	13	-	210	10	50
		0	48						42	60		297	-		254	40
		0	01					50	0	50	260	2	60	210	2	10
		0	10					140	14	-	800	80	-	660	66	-
		0	11					110	12	10	800	88	-	690	75	90
		0	04					50	2	-	260	10	40	210	8	40
		0	26						28	60		181	-		152	40
		0	18					100	18	-	800	144	-	700	126	-
		0	18						18	-		144	-		126	-
		0	02					70	1	40	300	6	-	230	4	60
		0	02						1	40		6	-		4	60
		0	20					120	24	-	800	160	-	680	136	-
		0	20						24	-		160	-		136	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				127	odlingsmark, svämjord
				128a	" "
				127	" "
				173	" "
				174	" "
				175	" "
				176	" "
				177	" "
				178	" "
					Summa a
Munkebo		Ö			14 (Henning Odencrantz.) J. H. Sahlström
				188	odkingsmark, delvis tämligen oförmultnad torvjord
				129	" " " "
				130	" " " "
				130a	" något oförmultnad torvjord
				131	" " " "
				132	" " " "
				133	" " " "
				134	åker
				135	odlingsmark, svämjord
				136	" "
				137	" "
				138	" "
				139	" "
				140	" "
				141	åker
				142	"
				143	odlingsmark, svämjord
				144	" "
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		0	20						24	-		16 0	-		136	-
		0	65					100	65	-	800	520	-	700	455	-
		0	06					50	3	-	280	16	80	230	13	80
		0	09					100	9	-	500	45	-	400	36	-
		0	04					50	2	-	250	10	-	200	8	-
		0	08					100	8	-	450	36	-	350	28	-
		0	07					100	7	-	500	35	-	400	28	-
		0	05					50	2	50	260	13	-	210	10	50
		0	34					200	68	-	700	238	-	500	170	-
		0	43					200	86	-	550	236	50	350	150	50
		2	01						274	50		131	030		1035	80
		0	76					100	76	-	500	380	-	400	304	-
		0	05					50		250	260	13	-	210	10	50
		0	04					50	2	-	260	100	40	210	8	40
		0	11					100	11	-	600	66	-	500	55	-
		0	41					150	61	50	750	307	50	600	246	-
		0	01					50	0	50	250	2	50	200	2	-
		0	07					50	3	50	280	19	60	230	16	10
0	07							850	59	50	1000	70	-	150	10	50
		0	31					200	62	-	700	217	-	500	155	-
		0	06					150	3	-	280	16	80	230	13	80
		0	05					150	7	50	550	27	50	400	20	-
		0	27					200	54	-	800	216	-	600	162	-
		0	08					400	32	-	800	64	-	400	32	-
		0	15					150	22	50	800	120	-	650	97	50
0	07							650	45	50	1000	70	-	350	24	50
0	06							650	39	-	1000	60	-	350	21	-
		0	24					70	16	80	350	84	-	280	67	20
		0	25					120	30	-	750	187	50	630	157	50
0	20	2	86						528	80		1931	80		1403	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				145	odlingsmark, svämjord
				146	äng
				147	"
				148	"
				150	odlingsmark, svämjord
				151	" "
				151a	" "
				152	" "
				153	" "
				154	" "
				155	" "
				156	äng
				157	"
				158	"
				159	½
				160	"
				161	odlingsmark, svämjord
				162	" "
				163	" "
				164	" "
				165	Åker
				166	Summa
Söran		A^a			ej Johan Johansson
				167	
					Summa
Solberga		A^b			ej Fredrik Bolin
				168	åker
				169	odlingsmark, svämjord
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	20	2	86						528	80		1931	80		1403	-
		0	03					120	3	60	750	22	50	630	18	90
		0	47					250	117	50	650	305	50	400	188	-
		0	40					350	140	-	600	240	-	250	100	-
		0	43					300	129	-	750	322	50	450	193	50
		0	27					110	29	70	800	216	-	690	186	30
		0	02					50	1	-	400	8	-	350	7	-
		0	16					100	16	-	600	96	-	500	80	-
		0	01					50	0	50	400	4	-	350	3	50
		0	24					100	24	-	700	168	-	600	144	-
		0	04					50	2	-	260	10	40	210	8	40
		0	14					50		7 -	300	42	-	250	35	-
		0	59					120	70	80	800	472	-	680	401	20
		0	03					100	3	-	400	12	-	300	9	-
		0	09					150	13	50	400	36	-	250	22	50
		0	09					250	22	50	400	36	-	150	13	50
		0	15					250	37	50	400	60	-	150	22	50
		0	21					150	31	50	500	105	-	350	73	50
		0	81					120	97	20	800	648	-	680	550	80
		0	05					50	2	50	260	13	-	210	10	50
		0	26					100	26	-	800	208	-	700	182	-
		0	62					100	62	-	750	465	-	650	403	-
0	19							600	114	-	900	171	-	300	57	-
0	39	7	97						1479	60		5592	70		4113	10
0	15							700	105	-	700	105	-	-	-	-
0	15								105			105			-	-
0	09							500	45	-	1900	90	-	500	45	-
		0	70					200	140	-	700	490	-	500	350	-
0	09	0	70						185	-		580	-		395	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				170	odlingsmark, svämjord
				170a	" "
				171	" "
				185	" "
					Summa
Gunnarstorp		A[c]			ej Per Sands sterbhus.
				180	odlingsmark, svämjord
				181	åker
				184	odlingsmark, svämjord
					Summa

Sammandrag.

Mölebo	A	1 - 4	(Aug.) ej Maria Karlssons sterbhus
Mölebo	B	8-13, 8a	1 Carl Ström
Mölebo	C	14-19, 21, 24	ej Johan Magnusson
Löpareskogen	D	22	ej Johan Möller
"	E	23	ej Per Karlsson
Mölebo	F	26-27	ej Oskar Bromberg
"	G	28- 29	ej A.J.Jansson och G. Bergqvist
"	G	30 - 31	ej " " "
"	H	56-56a,62-64	2 Johan Josefsson
Löpaerskogen	I	57- 60	3 David Andersson
"	K	61,65-67	(Oskar Erikssin) ej Nils Anderssons st.
Mölebo	L	68-71	4 Carl Gustafsson
Vadened	M	72-74,76-79	5 Karolina Andersson (Gust. Anderssons sterbhus)
"	N	80- 83	(Alfr. Jansson) 6 Johan Johansson
"	O	85- 88	(Johan Johansson) ej Alfr. Jansson
Mölebo	P	89- 90	ej Gustav Klar
"	Q	91	ej Johan Magnusson
			Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	09	0	70						185	-		580	-		395	-
		0	16					100	16	-	400	64	-	300	48	-
		0	02					50	1	-	250	5	-	200	4	-
		0	09					200	18	-	200	18	-	-	-	-
		0	09					-	-	-	-	-	-	-	-	-
0	09	1	06						220	-		667	0		447	-
		0	05					-	-	-	-	-	-	-	-	-
0	03							-	-	-	-	-	-	-	-	-
		0	03					-	-	-	-	-	-	-	-	-
0	03	0	08													
		0	21	0	23				42	-		84	-		42	-
		1	45						214	30		1139	50		925	30
		1	07.5						151	70		842	50		690	80
		0	33						82	50		198	-		115	50
		0	70						70	-		560	-		490	-
		0	25						25	70		154	50		128	80
		0	05						4	70		29	50		24	80
		0	40						38	20		271	-		232	80
		0	96						92	80		688	50		595	70
		0	80						83	50		594	50		511	-
		1	55						185	80		1161	-		975	20
		0	86						94	40		608	50		514	10
		3	09.6						302	10		1928	-		1625	90
0	43								181	50		430	-		248	50
0	36								271	50		360	-		88	50
		0	34						23	20		162	80		139	60
		0	51.5						51	50		257	50		206	-
0	79	12	56.6	0	23				1915	30		9469	80		7554	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
Mölebo		R	92- 96		ej Konrad Josefsson
"		S	97- 99		(Aug) ej Maria Karlssons sterbhus
Gunnarstorp		T	100- 103		7 Svante Joelsson
"		U	104- 106		8 Johannes Jakobsson
"		V	107- 109		9 Ivar Borg
"		X	110- 111		10 Carl Johansson
"		Y	112- 115		11 Arvid Karlsson
"		U	116		8 Johannes Jakobsson
"		Z	117- 119		12 Edv. Gustavssons st.
Prästgården		Å	120 - 123		13 arr. Fredr. Gustavsson
Gunnarstorp		V	124		9 Ivar Borg
"		Ä	125		ej J. E. Thilén
Korsberga prästgård		Å	126-127,128, 172-178		13 arr. Fred. Gustavsson
Munkebo		Ö	128-130,130a 131-166		14 (Henning Odencrantz) J.H. Sahlström
Söran		A^a	167		ej Johan Johansson
Solberga		A^b	168-171, 185		ej Fredrik Bolin
Gunnarstorp		A^c	180-181,184		ej Per Sands sterbhus
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
0	79	12	56.6	0	23				1915	30		9469	80		7554	50
		0	93						90	50		364	50		274	-
		1	82						282	-		996	50		714	50
0	16	0	70						238	-		669	-		431	00
		0	90						193	20		579	90		386	70
		0	92						209	50		589	-		379	50
		0	40						39	80		208	-		168	20
		0	38						35	20		204	-		168	80
		0	07						9	80		56	-		46	20
		0	48						42	60		297	-		254	40
		0	26						28	60		181	-		152	40
		0	18						18	-		144	-		126	-
		0	02						1	40		6	-		4	60
		2	01						274	50		1310	30		1035	80
0	39	7	97						1479	60		5592	70		4113	10
0	15								105	-		105	-		-	-
0	09	1	06						220	-		667	-		447	-
0	03	0	08						-	-		-	-		-	-
1	61	30	74.6	0	23				5183	-		21439	70		16256	70

Jönköping den 24 september 1924

Gösta Kindblom

Statens lantbruksingenjör.

Bilaga B.

Jordersättningslängd.

över den jord som åtgår för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Munkebo, Gunnarstorp, Vadenäd, Mölebo och Löpareskogen i Korsberga socken, Vartofta härad och Skaraborgs län: upprättad år 1924.

Kanalen	Ägofigurens nummer	Jord som åtgår	Jordvärde pr ari kr.	Kostnad kr. öre	Summa kr. öre
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Sträckan A-B	170	0.74	4:	2:96	
	178	0.06	5:50	0:33	
	177	1.36	7:	9:52	
	176	1,36	2:60	3:54	
	170a	0,68	2:60	1:70	
	169	0,81	7:-	5:67	
	175	0,81	5:-	4:05	
	174	2,24	4:50	10:08	
	173	2,24	2:50	5:60	
	172	0,48	5:-	2:40	
	165	0,48	7:50	3:60	49:45
Sträckan B-C	127	2,38	8:-	19:04	
	128	1,74	5:-	8:70	
	163	0,27	8:-	2:16	
	161	2,68	8:-	21:44	
			Transport	51:34	49:45

1.	2.	3.	4.	5.	6.
			Transport	51:34	49:45
	162	1,47	2:60	3:82	
	126	2,27	8:-	18:16	
	155	3,75	8:-	30:60	
	154	2,32	3:-	6:96	
	124	0,20	8:-	1:60	
	153	1,70	2:60	6:80	
	152	1,89	7:-	13:23	
	122	1,70	8:-	13:60	
	123	1,69	2:60	4:39	
	151	3,50	6:-	21:-	
	121	0,77	8:-	6:16	
	117	2,43	8:-	19:44	
	150	0,81	4:-	3:24	
	120	0,77	2:60	2:-	
	119	1,16	2:60	3:02	
	149	0,82	8:-	6:56	
	118	1,27	3:-	3:81	
	143	7,90	3:50	27:65	
	144	5,53	7:50	41:48	
	140	2,37	8:-	18:96	
			Transport	303:82	49:45

1.	2,	3.	4.	5.	6.
			Transport	303:82	49:45
	114	0,94	8:-	7:52	
	115	0,94	3:-	2:82	
	112	1,76	8:-	14:08	
	113	1,76	3:-	5:28	
	110	3,06	7:-	21:42	
	111	3,06	3:-	19:18	
	108	3,26	7:-	22:82	
	109	3,26	3:-	9:78	
	136	1,48	2:80	4:14	
	105	1,00	6:50	6:50	
	106	1,00	2:60	2:60	
	135	1,49	7:-	10:43	430:-39
Sträckan C-D.					
	105	1,70	6:50	11:05	
	106	1,70	2:60	4:42	
	131	6,42	7:50	48:15	
	132	0,77	2:50	1:93	
	133	1,21	2:80	5:35	
	102	0,50	7:50	3:75	
	98	5,61	6:-	33:66	
			Transport	108:31	479:84

1.	2.	3.	4.	5.	6.
			Transport	108:31	479:84
	99	3,05	3:-	9:15	
	130a	0,34	6:-	2:04	
	130	1,01	2:60	2:63	
	93	0,96	4:-	3:84	
	96	0,96	2:50	2:40	
	128	3,04	5:-	15:20	
	129	2,03	2:60	5:28	
	92	1,61	4:-	6:44	
	95	0,64	2:50	1:60	
	94	0,97	2:50	2:43	159:32
Sträckan D- E					
	92	1,31	4:-	5:24	
	94	0,91	2:50	2:28	
	76	0,80	6:50	5:20	
	74	2,90	6:00	17:40	
	91	1,33	5:-	6:65	
	89	1,97	5:-	9:85	
	90	2,25	2:60	5:85	
	72	4,-	3:50	14:-	
	73	4,29	7:50	32:18	98:65
			Transport		737:81

1.	2.	3.	4.	5.	6.
	Transport				737:81
Stråckan E- F.					
	68	3,28	4:50	14:76	
	69	3,28	7:50	24:60	
	64	2,01	7:50	15:08	
	65	3,49	8:-	27:92	
	66	0,82	7:50	6:15	
	62	1,65	4:50	7:43	
	63	2,32	8:-	18:56	
	56a	0,86	3:50	3:01	
	56	0,87	8:-	6:96	
	57	2,98	4:50	13:41	
	59	1,01	8:-	8:08	
	60	1,97	8:-	15:76	
	30	2,32	4:50	10:44	
	31	2,32	8:-	18:56	
	28	0,32	8:-	2:56	
	29	0,32	4:50	1:44	
	26	2,24	4:50	10:08	
	27	2,24	8:-	17:92	
	19	2,53	8:-	20:24	
	21	1,27	4:-	5:08	
			Transport	248:04	737:81

1.	2.	3.	4.	5.	6.
		Transport		248:04	737:81
	23	0,35	8:-	2:80	
	15	2,64	8:-	21:12	
	16	1,74	7:50	13:05	
	17	1,06	7:50	7:95	
	18	1,06	7:50	7:95	
	8	1,68	7:50	12:60	
	9	2,38	8:-	19:04	
	10	1,70	7:50	12:75	
	11	1,12	8:-	8:96	
	12	1,06	7:50	7:95	
	13	2,36	8:-	18:88	381:09
Kanalen D-D[1]					
	76	2,72	6:50	17:68	
	77	5,00	8:-	40:-	
	128	3,18	5:-	15:90	
	78	1,57	8:-	12:56	
	79	1,58	7:50	11:85	
	80	0,78	10:-	7:80	
	81	0,78	10:-	7:80	
	82	0,73	10:-	7:30	
	83	0,73	10:-	7:30	128:1
			Summa		1247:09

Jönköping den 24 sept. 1924
Gösta Kindblom
Statens lantbruksingenjör.

Bilaga C.

Kostnadsberäkning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Munkabo Gumnarstorp, Vadened, Mölebo och Löpareskogen i Korsberga socken, Vartofta härad och Skaraborgs län.

Timpenning 70 öre

Kanalsträckan A- B.

Arbetskostnader m. m. enligt vid laga syneförrättningen upprättade kostnadsförslaget:

1019:80 kronor, 70% härav 713:86

Jordersättning enligt bifogad jordersättningslängd 49:45 763:31

Kanalsträckan B- C.

Arbetskostnader m. m. enligt vid laga syneförrättningen upprättadt kostnadsförslag:

7312:00 kronor, 70 % härav 5118:40

Jordersättning enligt bifogad jordersättningslängd 430:39 5548:79

Kanalsträckan C - D.

Arbetskostnader m. m. enligt vid laga syneförrättningen upprättat kostnadförslag:

3850:60 kronor, 70 % härav 2695:42

Jordersättning enligt bifogad jordersättningslängd 159:32 2854:74

Kanalsträckan D- E.

Arbetskostnader m. m, enligt vid laga syneförrättningen upprättat kostnadsförslag:

Traneprot 9166:84

	Transport	9166:84
2059:80 kronor, 70 % härav	1441:86	
Jordeesättning enligt bifogad jordersättningslängd	98:65	1540:51

Kanalsträckan E - F.

Arbetskostnader m. m. enligt vid laga syneförrätt-		
ningen upprättat kostnadsförslag:		
5810:20 kronor, 70 % härav	4067:14	
Jordersättning enligt bifogad jordersättningslängd	381:09	4448:23

Kanalsträckan D - D[1].

Arbetskostnader m.m. enligt vid laga syneförrätt-		
ningen upprättat kostnadsförslag:		
1448:60 kronor, 70 % härav	1014:02	
Jordersättning enligt bifogad jordersättningslängd	128:19	1142:21
Summa kronor		16297:79

Tillkommer:

Kostnad för laga syneförrättningen	841:87
Do, " betänkandet o. dylikt	
Summa kronor:	

Jönköping den 24 september 1924

Gösta Kindblom

Statens lantbruksingenjör.

Bilaga D.

Kostadsfördelningslängd.

K o s t n a d s f ö r -

Hemmanets namn	Jordägares namn
1.	2.
Mölebo	1 Carl Ström
„	ej Oskar Bromberg
„	ej Joh. Magnusson
Löpareskogen	ej Johan Möller
Mölebo	ej A. J. Jansson och G. Bergqvist
Löpareskogen	ej Per Karlsson
„	3 David Andersson
„	ej (Oskar Erikason) Nils Anderssons sterbhus
Mölebo	2 Johan Josefsson
„	4 Carl Gustafsson
„	ej Gustav Klar
„	ej Konrad Josefsson
„	Maria ej (Aug.) Karlssons sterbhus
Vadened	5 (Gust. Anderssons sterbhus) Karolina Andersson
„	6 (Alfr. Jansson) Johan Johansson
„	ej (Johan Johansson) Alfr. Jansson
Munkebo	14 (Henning Odencrantz) J. H. Sahlström

Transport

d e l n i n g s l ä n g d.

Deltagningsskyldighet i sträckan				Summa deltagningsskyldighet i grävningskostnaderna		Summa deltagningsskyldighet i förrättningskostnaderna	
A- B		B-C-D-E-F, D-D[1]					
för ett förbättringsvärde av Kr.	Med Kr	För ett förbättringsvärde av Kr.	Med Kr.	Kr.	%	Kr.	%
3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		925:30	963:45	963:45	5.911	47:99	5.70
		128:80	134:06	134:06	0.823	6:65	0.79
		896:80	933:78	933:78	5.729	46:47	5.52
		115:50	120:24	120:24	0.738	5:98	0.71
		257:60	268:28	268:28	1.646	13:39	1.59
		490:-	510:15	510:15	3.130	25:34	3.01
		511:-	532:06	532:06	3.265	26:43	3.14
		975:20	1015:49	1015:49	6,231	50:51	6.00
		595:70	620:29	620:29	3.806	30:81	3.66
		514:10	535:32	535:32	3.285	26:60	3.16
		139:60	145:40	145:40	0.892	7:24	0.86
		274:-	285:37	285:37	1.751	14:23	1.69
		756:50	787:75	787:75	4.833	39:15	4.65
		1625:90	1692:95	1692:95	10.388	84:19	10.00
		248:50	258:80	258:80	1.588	12:88	1.53
		88:50	92:12	92:12	0.565	4:63	0.55
460:-	262:43	3653:10	3803:93	4066:36	24.950	212:99	25.30
460:-	262:43	12196:10	12699:44	12961:87	79.531	655:48	77.86

1.	2.
	Transport
Gunnarstorp	Svante Joelsson 7
"	Johannes Jacobsson 8
"	Ivar Borg 9
"	Carl Johansson 10
"	Arvid Karlsson 11
Korsberga prästgård	arr. Fredr. Gustavsson 13
Gunnarstorp	Edvard. Gustafssons sterbhus 12
"	J. L. Thilén ej ,
Solberga	Fredr. Bolin ej
	S u m m a

3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
460:-	262:43	12196:10	12699:44	12961:87	79,531	655:48	77.86
		431:-	448:79	448:79	2.754	22:31	2.65
		432:90	450:81	450:81	2.766	22:39	2.66
		505:50	526:31	526:31	3.229	26:18	3.11
		168:20	175:07	175:07	1.074	8:67	1.03
		168:80	175:85	175:85	1.079	8:76	1.04
431:-	245:86	757:20	788:53	1034:39	6.347	61:54	7.31
		254:40	264:86	264:86	1.625	13:13	1.56
		4:60	4:82	4:82	0.030	0:25	0.03
447:-	255:02	-	-	255:02	1.565	23:16	2.75
1338:-	763:31	14918:70	15534:48	16297:79	100.000	841:87	100.00

Jönköping den 24 september 1924

Gösta Kindblom

Statens lantbruksingenjör

Rätt avskrivet intygar:

Gösta Kindblom.

Vidimeras:
Ex officio:
Gösta Sjöberg
Statens Landtbruksingenjör

Afskrift. N:o 2

R 1·0216

10391

Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 20 MAJ 1926

Handlingar

angående utdikning af vattenskadad mark

tillhörande

Munkebo, Gunnarstorps m.fl. väi
~Korsberga socken, Varnhems härad
och Skaraborgs län.

Upprättade vid laga syneförrättning år 1925-11

af

Gustaf Sjöberg.

Statens Landtbruksingeniör.

Afskrift.

Protokoll fördt vid sammanträde under pågående laga syneförrättning angående reglering af den så kallade Lillån i dess lopp genom Mölebo, Gunnarstorp och Munkebo m. fl. egor inom Korsberga socken, Vartofta härad och Skaraborgs län.

År 1919 den 22 Oktober inställde sig undertecknad statens lantbruksingeniör å kommunalrummet i Korsberga för att på grund af Konungens Befallningshavandes förordnande (Bilaga Litt. A) förrätta sådan syn, som omförmäles i dikningslagens 27 § angående reglering af vattenståndet å viss sträcka af den så kallade Lillån i ändamål att torrlägga vattenskadade marker tillhörande Mölebo, Gunnarstorp, Munkebo, Vadene och Löpareskogen m. fl. hemman inom Korsberga socken af Vartofta härad och Skaraborgs län. och hade på grund af vederbörligen utfärdad kungörelse (Bilaga Litt. B) och särskildt delgivna kallelser (Bilaga Litt. C) delegarne blifvit underrättade om förrättningens handläggning vid sammanträde denna dag.

1§.

Till sammanträdet hade förutom förrättningsmannen och de af honom såsom biträde vid förrättningen tillkallade skiftesgodmännen C. G. Setterberg i Hamrum och August Andersson i Ruderna dessutom följande personer sig infunnit.

Sökandena till förrättningen:

J.D.Andersson för 7/32 mtl.Löpareskogen.

Oskar Eriksson för 3/16 mtl. Löpareskogen

Johannes Jakobsson " 5/48 " Gunnarstorp

Svante Joelsson " 1/8 mtl. "

Ivar Borg " 5/32 " "

Torsten Gustafsson " 3/32 " "

Carl Johansson " 1/16 " "

Arvid Karlsson " 1/16 " "

Johan Josefsson " 1/12 o 1/36 mtl. Mölebo

A. J. Jansson " 7/288 mtl. "

Oskar Bromberg " 7/144 " "

Carl Ström " 1/4 " "

Aug. Karlsson " 1/ 16 " "

Johan Johansson såsom förmyndare i Gustaf Anderssons sterbhus 1/8 mtl.

Vadened

Johan Johansson för 107/800 mtl. "

och af öfrige delägare

Konrad Josefsson för 1/16 mtl. Mölebo

Johan Magnusson " 1/6 " "

Carl Gustafsson " 1/16 " "

Gustaf Klar " 1/48 " "

Georg Sand en lägenhet i Gunnarstorp

F. Gustafsson arrendator af Korsberga prästgård

Amanda Karlsson " " en lägenhet genom Georg Sand enl. full-

makt (Bilaga Litt. D7

Per Karlsson Löpareskogen 3/16 mtl.

Johan Möller " 5/32 "

Alfred Jansson 1/16 mtl. Vadened

Fredrik Bolin 1 mtl. Solberga

Johan Johansson 1/4 mtl. Söran

2§.

Det af Konungens Befallningshavande för förrättningsmannen utfärdade förordnandet upplästes och hade följande lydelse (Bilaga Litt. A)

3 §.

På därom framställd fråga förekom ingen jävsanmärkning mot synemännen ej heller visste dessa med sig stå i något jävsförhållande till någon av delägarna.

4 §.

Något laga hinder mot förrättningens handläggning funno synemännen ej 5§. förelligga.

Sökandena till förrättningen förklarade sin afsikt med den vara,att få ån så uppgräfd att dem tillhörig intill densamma belägna marker,vilka ehuru till jordarten av synnerlig god beskaffenhet dock på grund av vattenskada för närvarande kunde anses så godt som värdelösa,måtte kunna torrläggas till för kultur lämpligt djup,och fordrade de,att de jordegare, som på liknande sätt komme att draga nytta av **åregleringen** måtte förklaras skyldiga att deltaga i kostnaderna såväl för nygräfningen som i kanalens framtida underhåll.

6 §.

Joh.Möller och Per Carlsson i Löpareskogen ansågo sig ej hafva någon nytta af den tilltänkta torrläggningen.

7 §.

Karl Gustafsson i Mölebo yrkade,att om den nya kanalen komme att läggas så,att någon del av hans mark blefve avskuren från den öfriga,bro skulle på dikningsskyldiges beskostnad uppföras så att förbindelse mellan

hans olika egolotter bereddes. Samma yrkande framställdes även av Konrad Josefsson m.fl.

8 §.

Då någon överenskommelse om företagets utförande ej kunde åvägabringas förklarade förrättningsmannen att synemännen komme att taga avdikningafrågan under behandling och därmed lagligen förfara.

9§.

Då intet vidare förekom att till protokollet anteckna, upplästes detsamma, med tillkännagivande att nytt sammanträde komme att hållas å samma plats och å tid, som genom kungörelse i sockenkyrkan skulle delgivas. härefter upplöstes sammanträdet.

Ort och tid som ovan

Ex officio

Gustaf Sjöberg

C. G. Setterberg Aug. Andersson

Skiftesgodomän.

10§.

På kungjord och ställe sammanträde åter förestående synemän, för att slutbehandla den föreliggande avdikningsfrågan och hade dessutom följande personer sig infunnit.

Johan Magnusson för Mölebo

Johan Möller " Löpareskogen

Per Karlsson " "

Oskar Bromberg " Mölebo

G. Bergqvist " "

Johan Josefsson " "

David Andersson för Löpareskogen

Johan Johansson " Vadened

Gust. Klar " Mölebo

Svante Joelsson " Gunnarstorp

genom sonen Bernhard Joelsson enl. fullmakt (Bilaga Litt. G)

Karl Ström för Mölebo

Johannes Jakobsson för Gunnarstorp

Ivar Borg för "

Carl Johansson " "

Arvid Karlsson " "

Komminister Joh. Marino såsom ombud för Korsberga prästgård enligt förordnande (Bilada Litt H.)

Fredrik Gustafsson såsom arrendator av ovannämnda prästgård

J. E. Thilen Sandstugan Gunnarstorp

Fredrik Bohlin Sölberga genom Nils Leijon enligt fullmakt (Bilaga Litt I)

11§.

Det av förrättningsmannen sedan förra sammanträde utarbetde förslaget till vattenavledningens utförande förelades delägarne och samtlige därtill hörande längder genomgingos.

12§.

Konsistorieombudet framhöll att hans åsikt var att Korsberga prästgård icke hade någon nytta av det tilltänkta dikningsföretaget. Per Karlsson och Johan Möller framhöllo också att de för sin del ej hade någon nytta av detsamma.

13§.

J. L. Thilen ville enligt dikeslagens 76§ avsäga sig båtnaden av företaget.

14§.

Till arbetsdirektion utsågos Carl Ström, Mölebo, Johannes Jakobsson Gunnarstorp, Johan Josefsson, Mölebo, Fanjunkare Arvid Karlsson, Gunnarstorp och Johan Johansson, Vadened.

15§.

Till sådan syssloman som omförmäles i dikningslagens 74§ valdes David Andersson i Löpareskogen.

17§.

Räkningen över förrättningskostnaderna delgavs de närvarande och ett exemplar överlämnades till sökanderna.

16§.

Att motaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar uppdrogs åt David Andersson Löpareskogen, Korsberga.

18§.

Mellan de närvarande ingicks skriftlig förening om företagets utförande (Bilaga Litt. J) vilken av synemännen vitsordades.)

19§.

Synemännens utlåtande upplästes och hade följande lydelse (Bilaga Litt. K).

20§.

Då intet vidare förekom upplästes 51 och 52 §§ i gällande dikningslag med tillkännagivande att talan mot förrättningen skall anhäng-

iggöras vid Vartofta häradsrätt på sätt och i den ordning lag härom föreskriver.

21§.

Sedan dagens protokoll blivit uppläst och lämnats utan anmärkning avslutades förrättningen och sammanträdet upplöstes.

Konsberga den 6 februari 1922.

Ex officio

Gustaf Sjöberg.

C. G. Setterberg Aug. Andersson

Bilaga Litt. A.

D. och W. Dm. N:o 9-26
1918

Resolution

Lantbruksingenjören Gustaf Sjöberg, varder härigenom förordnad att, därest laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning i laga ordning verkställa; Blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt hit insända bevis.

Mariestad å landskansliet den 16 april 1918.

Landshövdingeämbetet:
Hugo Sandén. Einar Johnsson.

Stämpel Tre kronor

D. och W. Dm. N:o 9-26
1918

Till Konungens Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för en statens lantbruksingenjör att jämlikt gällande dikningslag förrätta syn i och för reglering av den s. k. Lillån i ändamål att torrlägga vattenskadade marker tillhörande Munkebo Gunnarstorp, Wadened, Mölebo och Löpareskogen uti Korsberga socken, Wartofta härad.

Närmaste skjutsstation till förrättningsstället är ------ och närmaste järnvägsstation Korsberga.

Meddelanden angående förrättningen ställes till J.D. Andersson Löpareskogen under adress Korsberga.

Uppgift på övrige delägare, vilka anses beröras av företaget finnas å omstående sida.

Löpareskogen den 8/4 1918.

J.D. Andersson

Joh. Jakobsson, Gunnarstorp	Em. Johansson Gunnarstorp
C. J. Lundin, Gunnarstorp	Edvard Gustafsson, Gunnarstorp
W. S. Tiberg, Gunnarstorp	Carl. Ström Mölebo
Karolina Andersson	Karl Johansson, Gunnarstorp
Johan Andersson, Wadened	Oscar Bromberg, Mölebo
Oscar Ericsson, Löpareskogen	A. J. Jonsson , Mölebo
August Karlsson, Mölebo	G. Bergkvist, Mölebo
Tage Myller, Munkebo	J. D. Josefsson, Mölebo
Ivar Borg Gunnarstorp	A. Karlsson Gunnarstorp

Bilaga Litt. B.

Kungörelser.

Bilaga Litt. C.

Kallelser.

Bilaga Litt. D.

Fullmakt.

för innehavande att föra Min tallan anmodar jag Georg Sand angående torrläggning af vattensjuka marker som vi ingen äger.

Mossten Korsberga

Amanda Karlsson

Bevitnas af

G. Sand E. Karlsson

Bilaga Litt. E.

På grund av kallelse att denna dag inställa mig vid sammanträde rörande Lillåns sämkning anhålles vördsamt få avgiva och i dagens protokoll få infördt följande yttrande.

På vad min hemmansdel 5/32 mantal Löpareskogen beträffar, så kan med fullaste fog sägas att denna hemmansdel ej har det ringaste intresse för åsänkningen ifråga. Dels på grund av att egorna ej sträcka sig till Lillån, och dels på grund av att den lilla areal madmark som hör till gården ej kan hänföras till dylikt, enär den utgöres av hårdvall, som varje år lämnar två rikliga grässkördar.

Anhålles derför vördsamt att få helt ställa mig utom detta dikningsföretag med befrielse från några deri förekommande kostnader.

Skulle ej denna anhållan beviljas förbehålles rätt att framdeles söka godrgörelse för, med all sannolikhet genom åsänkningen, uppkommande skadegörelse å här åsyftade till gården hörande slottermark.

Löpareskogen den 22 Okt.1919.

Johan Möller.

Bilaga Litt.F.

Till sammanträdet i Korsberga den 22 okt.1919 med dikesintresänterna för Munkebo,Vadened,Löpareskogen med flera hemman.

Undertecknad ägare av 3/16 mantal Litt.B.Löpareskogen får härmed meddela att den ängsmark som hör till nämnda hemmansdel och som gränsar intill den så kallade lillån är så högt belägen att densamma icke kan komma i högre kultur genom torrläggning utan tvärtom blir försämrad,förenämnda mark innehåller ungefär ett hektar och skördas härå årligen 10 å 12 lass hö å minst 200 kg.pr.lass efter ett medelpris av 10 öre kilog.20 kr.lass,således ett värde av 200 kr.samt riktigt höstbete i värde 100 kr.men efter torrläggning kommer säkerligen växtligheten att gå ned till hälften emot förut,och anhåller jag således till vederbörande om ett årligt skadestånd av minst 150 kronor årligen sedan torrläggningen är utförd samt avsäger jag mig all kostnad för ifrågavarande torrläggning.

Löpareskogen Korsberga den 21 okt.1919.

Vördsamt Per Carlsson.

Häri instämde arrendatorn af prästgården för prästgårdens räkning.

Undertecknad utser härmed herr Komminister Joh. Marino i Korsberga att i mitt ställe vid denna förrättning bevaka boställets rätt och bästa.

Fröjered den 4 februari 1922.

A.L.Linder.
Kyrkoherde.

Bilaga Litt.H.

Vice Kontraktsprosetn m.m.i Linder.

Sedan till Domkapitlet anmälts att sammanträde för verkställande av syn i och för uppgrävning av avloppsdiken från och genom ägor tillhörande Munkebo, Gunnarstorp, Vadened, Mölebo och Löpareskogen i Korsberga församling utsatts att äga rum i Korsberga kommunalrum måndagen den 6 dennes kl. 12 m. d. samt att ecklesiastika lönebostället Korsberga- Stommen i nämnda församling av företaget beröres, Förordnar Domkapitlet härigenom Eder eller den, som i Edert ställe därtill av Eder utses, att såväl vid ovannämnda sammanträde som ock under förrättningens fortgång, om så skulle erfordras, såsom konsistorieombud iakttaga och bevaka boställets rätt och bästa.

Skara Domkapitel den 1 februari 1922.

Hj. Danell.

E. Wermcrantz R. Larsson M.G. Törnqvist

L.A. Cederbom P.T. Arbman S.E. Melander

C. G. Drakenberg.

Bilaga Litt. G.

Fullmakt.

för innehavaren Herr Bernh. Joelsson, Gunnarstorp, Korsberga att min talan föra och min rätt bevaka vid den av Konungens Befallningshavande förordnande laga synеförrättning angående avledning av vatten från vattenskadade marker tillhörande Munkebo, Gunnerstorp, Löpareskogen m. fl. uti Korsberga socken av Vartofta härad och Skaraborgs län, och håller jag för gillt, vad ombudet härvid lagligen gör och låter även beträffande förenings ingående om före-

tagets utförande och odlingslåns sökande.

Gunnarstorp, Korsberga den 6 februari 1922.

S. Joelsson

Befittnas:

Ivar Borg David Borg.

Bilaga Litt. I

Fullmakt.

för innehavaren Herr Nils Leijon Att min talan föra och min rätt bevaka vid den af Konungens Befallningshavande förordnande laga syneförrättng angående afledning af vatten från vattenskadade marker tillhörande Munkebo, Gunnarstorp och Löpareskogen m. fl. uti Korsberga socken af Vartofta härad och Skaraborgs län, och håller jag för gillt, Hvad ombudet härvid lagligen gör och låter äfven beträffande förenings ingående om företaget utförande och odlingslåns sökande.

Solberga, Korsberga den 10 febr. 1922.

J.F. Bohlin

Bevittnas:

Gustav Johansson Karl Almberg

adr. Björkåsen adr. Solberga

Mofalla Korsberga.

Bilaga Litt. J.

Förening.

ingången vid lagligen utlyst sammanträde i Korsberga Kommunalrum angående reglering av den s. k. Lillån i ändamål att torrlägga vattenskadade

marker tillhörande Munkebo, Vadende, Mölebo och Löpareskogen m. fl. hemman uti Korsberga socken, Vartofta härad och Skaraborgs län; den 6 februari 1922.

Mellan undertecknade intressenter i ovannämnda företag har jämlikt föreskriften i dikningslagens 36 och 37 följande överenskommelse träffats.

1) Förena vi oss om företaget och förbinda oss att genom gemensamt arbete eller kostnad utföra detsamma i full överensstämmelse med det vid laga syneförrrättningen uppgjorda förslaget, dock med iakttagande av de ändringar däri, som behörig myndighet möjligen kan finna skäl föreskriva.

2) Att till arbetets utförande gemensamt söka bidrag av statsmedel dels i form av anslag utan återbetalningsskyldighet och dels såsom lån ur statens odlingslånefond.

3) Uppdraga vi åt den utsedde arbetsdirektionen och befullmäktiga densamma:

Att i våra namn ingå till Kungl. Majst. med underdånig anhållan om anslagets och lånets erhållande till arbetets urförande och förrättningskostnadernas gäldande.

att sedan anslaget och lånet beviljats i våra namn underteckna alla för dess erhållande nödiga kontrakt och förbindelser.

att genom blamd sig utsedd och befullmäktigad person upp bära och utkvittera de beviljade statsbidragen på därför bestämda terminer.

att på delägare, som ej sökt statsanslag utdebitare och uppbära på dem löpande andelar i kostnadera.

att på vårt gemensamma ansvar i mån av deltagningsskyldighet i företaget genom lån anskaffa medel till förrättningskostnadernas gäldande och arbetets bedrivande intill dess de sökta medlen utfalla.

att ombestyra det arbetet snarast möjligt kommer till utförande på sätt den finner lämpligast samt tillse, att det utföres i full överensstämmelse med den fastställda planen.

4) Arbetsdirektionen skall föra noggranna räkenskaper över av den omhänderhavda medel, samt därför redovisa minst en gång om året vid allmänt sammantrde med delägare eller inför av dem utsedde revisorer.

5) För besvär och omkostnader för fullgörandet av sitt uppdrag äger arbetsdirektionens medlemmar rätt uppbära skälig ersättning ävensom att på gemensam bekostnad anlita sakkunnig person då så i ett eller annat fall anses behövligt.

6) Inom arbetsdirektionen gäller det beslut, som understödes av minst 3 st. närvarande medlemmar.

Frågor, som anses av större vikt hänskjutas till behandling vid allmänt sammanträde med delägarna.

7) Att besluta i gemensamma ärenden kallas delägarne av arbetsdirektionens ordförande genom lämpligt meddelande till sammanträde minst åtta dagar förut; Vid beslutens fattande under pågående allmänt sammanträde röstar var och en efter sin andel i företaget och avgöres alla frågor genom enkel pluralitet.

Frånvarande medlemmar få nöja sig med de närvarandes beslutmen äge rätt att bevka sin rätt genom lagligen befullmäktigat ombud.

8) Avgår medlem av arbetsdirektionen utses ny vid allmänt sammanträde

snarast möjligt.

9) Skulle någon av oss brista i nu åtagna skyldigheter, äger arbetsdirektionen pm laglig väg och på dne försumliges bekostnad söka honom härför.

3. J. D. Andersson	8. Joh. Jakobsson
Löpareskogen	Gunnarstorp
1. Carl Ström	11. Arvid Carlsson
Mölebo	Gunnarstorp
2. J. Josefsson Mölebo	6. Johan Johansson Vadened
7. S. Joelsson	13. Fredrik Gustafsson
Gunnarstorp	arrendator å Stommen
	13. Joh. Marino
gen. B. Joelsson	Konsistorieombud
enl. fullmakt	

Att förestående förening frivilligt blivit ingången och undertecknad betygar;

Aug. Andersson C. G. Setterberg Gustaf Sjöberg.

Bilaga Litt. K.

Utlåtande.

avgivet av synemännen vid laga syneförrättning angående reglering av den s. k. Lillån i ändamål att torrlägga vattenskadade marker tillhörande Munkebo, Gunnarstorp, Vadened, Mölebo och Löpareskogen uti Korsberga so-cken Vartofta härad och Skaraborgs län.

Företaget , som såsom ovan framhållits avser vattenreglering , är att hänföra under de i 2 kap. diknings lagen den 20 juni 1879 gjorda bestämmelserna.

Den vattensjuka marken har blivit avvägd och genom nymätning å karta avfattad, och har begränsningskurvan därvid tagits så att ingen nedom densamma belägen mark under nuvarande förhållande kan torrläggas till det lagenliga djupet av 1,2 meter.

De sålunda uppmätta ägornas beskaffenhet och areal finnas angivna i den förslaget åtföljande ägobeskrivningen där varje ägofigur har sitt särskilda nummer, som å plankartan är utsatt med svarta siffror.

Markytans höjdläge i förhållande till det vid avvägningen använda noll- eller jämföresleplanet är å plankartan utmärkt med små blå siffror. För angivandet av det sålunda använda jämförelseplanet äro särskilda fixpunkter i form av kors (-+-) å flera ställen inhuggna i jordfasta stenar. Deras läge till höjd och plats är angivet såväl å plankartan som å profilritningarne.

Genom jordborrning har jordens beskaffenhet, där dikena skola framgå utrönts och har därvid visat sig bestå mestadels av slamdy.

För vinnandet av det åsyftade ändamålet med torrläggningen måste stömdraget från järnvägsbron och upp till landsvägsbron vid Mölebo eller i den i förslaget med A-B-C-D- E-F betecknade sträckan uppgrävas och givas de däri föreskrivna dimensionerna, vilka i genomsnitt omfatta ett djup av 1,5-1,7 meter samt en bottenbredd i lösa jordarter av 2 meter och en sidolutning av 1:1,5.

Genomgångsöppningen i broar eller mellan upprättstående sidovägar skall vara minst 3,5 meter.

Det vatten som skall framsläppas, kommer från ett vattensamlingsområde omfattande 3670 hektar och medför en avrinning av cirka

3.9 kubmt. i sekunden. Med det avfall, som kunnat beredas den nya kanalen eller vid minst 0.5: 1000 kan denna redan vid ett vattendjup av 1.2 meter framsläppa de angivna vattenmängderna. Förutom denna huvudkanal bör för vissa från denna avlägsnare belägna markers torrläggning även upptagas sidodiket $D\text{-}D^{1}$. Då häri endast framgår relativt små vattenmängder har dimensionerna för detta bestämts till en bottenbredd av 0.5 meter och en sidolutning av 1:1,25.

Särskilda profiler och sektionsritningar äro uppgjorda för båda kanalerna och äro dessa ritningar i likhet med i den upprättade grävningslistan dimensionerna i metermått angivna.

Vid arbetes utförande behöver inga särskilda brobyggnader utföras, med undantag av 2 st. gångspångar vid 19+12 och 25+60.

Visserligen har landsvägsbron vid B något för smal genomgångsöppning, men den därigenom uppkommande uppdämningen är så minimal att en ombyggnad av denna, ahnars nya och välbyggda bro ej kan ifrågasättas.

Vid bestämmadet av kanalernas läge har för huvudkanalen A-B-C-D-E-F en i det närmaste fullkomligt ny sträckning valts, i det att räta linjen så mycket som möjligt tagits i stället för det slingrande lopp ån nu har. Härvid har så vitt möjligt varit, hänsyn tagits till att lämpligt ägoutbyte kan verkställas, varför de av Karl Gustafsson, Konrad Josefsson m. fl. gjorda yrkanden om broar av synemännen ej kunnat bifallas.

Beträffande sidokanalen $D\text{-}D^{1}$ har gamla sträckningen följts.

De vid undersökningstillfället utsatta avvägningspunkterna är å plankartan angivna med röda nummer svarande till de å profilritningarne befintliga.

För bedömmandet av företagets ekonomiska bärighet även-

som till ledning för eventuella accordpriser är en specificerad kostnadsberäkning uppgjord.

Ersättning för upplåtelse av mark, som åtgår till dikenas upptagande och 0.6 meters ren på vardera sidan utöver vad gamla diket förut härav innehåller, och återfinnes ersättningsbeloppen angivna i den bifogade jordersättningslängden.

får av synemännen bestämts att utgå enligt bestämmelserna i dikningslagen

Vill markens ägare göra sig den uppkastade dikesjorden tillgodo äge han rätt därtill; Vill han det ej, vare den dikande berättigad att bortföra jorden.

För skada eller intrång, som genom den uppkastade dikesjordens kvarliggande kan vållas [redacted] få synemännen bestämma att ersättning skall utgå med 6% årligen av värdet å den jord de upptaga.

Detta värde skall efter arbetets utförande beräknas av trenne ojäviga personer, av vilka jordägare som ersättning äskar utser en, dikningsskyldige en och dessa sålunda utsedda personer tillkallar den tredje.

Dessa värderingsmän uppmäte marken, som jordbankarne upptaga och använde det jordvärde, som nu i jordvärderingslängden av synemännen är angivet såsom blivande värde.

Denna värdering skall upprepas vart femte år.

Alla andra anspråk på ersättning för skada eller intrång, som kunna uppstå under arbetets utförande eller framtida underhåll av diket skola avgöras på liknande sätt delägarne emellan, då överenskommelse i godo ej kan träffas.

Där dike går i rågång skall det upptagas lika på vardera grannens mark och den uppskattade dikesjorden så vitt möjligt

är fördelas lika på båda sidor.

Den uppkastade dikesjorden får ej läggas i sammanhängande strängar utan med öppningar på lämpliga ställen och på minst var femtionde meter för ytvattnets fria avrinnande.

Jordbankarne skola ligga på minst en meters avstånd från dikets kanter och ej givas starkare lutning mot densamma än 1:1.

Såsom grund för deltagningsskyldigheten i de kostnader som medfölja avdikningsföretaget och dess utförande har lagts värdet av den förbättring den vattensjuka marken anses få genom torrläggningen, och har därför sådan jordvärdering, som föreskrives i gällande dikningslag av synemännen verkställts. Den vattensjuka markens sålunda uppskattade värde före och efter torrläggningen ävensom den uppkommande förbättringen å densamma äro i den upprättade jorduppskattningslängden i kronor angiven.

För fördelningen av de med företaget förenade kostnaderna hava synemännen jämlikt föreskriften i gällande dikningslag iakttagit, att varje jordägares andel därå bestämts i mån av den nytta, han genom sin jordförbättring tillskyndas genom företagets utförande.

För förrättningskostnaderna har sålunda fördelningen utgått efter den jordförbättring varje enskild jordägare beräknats vinna i förhållande till jordförbättringen i sin helhet inom hela företaget, eller sådan den såväl i jorduppskattningslängden i procent är angiven som i kostnadsfördelningslängden både i procent och i kronor är antecknad.

För utrönandet av den nytta, som genom själva arbetets utförande uppstår för de olika jordägarne har företaget uppdelats i flera avdelningar, mellan vilka på grund av höjd- och lutningsförhållanden eller

kanalsträckornas läge på marken, sådana olikheter förefinnas, att de i och för sin torrläggning äro mer eller mindre beroende av varandra.

Synemännen hava nämligen ansett rättvist, att såvitt möjligt varit ingen påförts delaktighet i kostnad för dikning av vilken han är alldeles oberoende för sin marks torrläggning.

Inom varje avdelning hava sammanförts de jordområden, för vilka en viss dikessträckas upptagande är nödvändig och hava samtliga dikningsarbeten ansetts såsom gemensamma och fördelats på respektive delägare inom avdelningen efter den uppskattade jordförbättrningens storlek.

Om någon eller några delägare inom en avdelning funnits hava nytta av dikningen även inom en annan ha de påförts deltagningsskyldighet däri efter sin jordförbättring minskad med förut påförd kostnad och med reducering på grund av höjdläge.

Denna fördelning återfinnes i den häröver uppgjorda kostnadsfördelningslängden.

Sedan på så sätt vars och ens deltagningsskyldighet inom varje säskild avdelning blivit bestämd, hava dessa sammanslagits såsom i förenämnda längd visas, och den därvid uppkommande summan lagts till grund för deltagningsskyldigheten i avdikningssamfälligheten i sin helhet.

Rensningar av kanalenna skola företagas så ofta behovet det påkallar eller någon av delägarne det fordrar, samt med tvenne ojäviga vittnen styrker behovet därav.

Kostnaden för framtida underhållet av dikena, ävensom delaktighet i de åriga ersättningarna för intrång skola för-

delas efter samma grunder som angivits för nygrävningen.

Arbetet skall taga sin början inom ett år efter det förrättningen vunnit laga kraft och tillstånd från det allmännas sida vunnits, samt vara bragt till slut senast 5 år efter det arbetet tagit sin början.

Arbetet skall utföras i full överensstämmelse med den föreliggande planen, men vare dikningsskyldige pliktige att göra sådan ändring däri, som Kungl. Maj:t eller annan myndighet kan finna skäl föreskriva för företagets betryggande.

Korsberga den 6 februari 1922.

Ex officio:

Gustaf Sjöberg

Statens Lantbruksingenjör.

C. G. Setterberg Aug. Andersson

Skiftesgodemän.

Ägobeskrifning och Arealförteckning

för indragning av vattendrag mellan tillhörande Skölebo Gunnarstorp, Vadered Skölebo i Löparestorpen i Broby socken, Varbolts härad och Ekvabergs län; upprättad vid laga syneförrättning åren 1919-1922.

Ägofigurernas nummer å kartan	Hemmanets och Delägarnes namn m. m.	Areal odlings- Åker- mark har	Areal odlings- Åker- mark ar	Areal Äng- och odlingsmark m. m. har	Areal Äng- och odlingsmark m. m. ar	Summa areal odlings- Åker- mark har	Summa areal odlings- Åker- mark ar	Summa areal Äng- och odlingsmark m. m. har	Summa areal Äng- och odlingsmark m. m. ar	Inpedimenter har	Inpedimenter ar
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Skölebo										
	Maria Isakssons dödsbo										
1	odlingsmosse		06								
2	"		21								
3	"		11								
4	"		06								
5	å						44				22
	Skölebo										
	Carl Ström										
6	väg										06
7	å										15
8	odlingsmosse		19								
9	"		27								
10	"		02								
11	"		15								
12	"		01								
13	"		67								
8a	"		14			1	45				
	Summa.					1	89				43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.					1	89				43
	Skölebo										
	Johan Magnusson										
14	Stångmasse		20								
15	"		55								
16	"		04								
17	"		05								
18	"		02								
19	"		19								
20	dö										13
21	Stångmasse		01								
24	"		02			1	08				
	Lasarettsgatan										
	Johan Sköld										
22	Stångmasse		35				35				
	Lasarettsgatan										
	Per Karlsson										
23	Stångmasse		70				70				
	Skölebo										
	Oskar Blomberg										
26	Stångmasse		13								
27	"		12				25				
	Skölebo										
	A. J. Jonsson och G. Berggren										
28	Stångmasse		02								
29	"		03				05				
	Skölebo										
	A. J. Jonsson & G. Berggren										
30	Stångmasse		14								
	Transp.		14			4	32				56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Tramp.		14			4	32				56
31	Stångsmåsle		26				40				
25	ön										04
32	"										05
33	"										06
34	"										07
35	"										10
36	"										11
37	"										04
38	"										04
39	"										09
40	"										12
41	"										09
42	"										04
43	"										06
44	"										06
45	"										09
46	"										07
47	"										13
48	"										10
49	"										10
50	"										19
51	"										09
52	"										11
53	"										13
54	"										14
55	"										12
	Skälebo										
	Johan Josefsson										
56	Stångsmåsle		24								
	Tramp.		24			4	72			2	86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.		24			4	72			2	86
56a	Stängsmasse		02								
62	"		14								
63	"		13								
64	"		43				96				
	Lyåsenbrygga										
	David Andersson										
57	Stängsmasse		13								
58	"		04								
59	"		13								
60	"		50				80				
	Lyåsenbrygga										
	(6 stora Enbjörn)										
	Nils Andersson N.										
61	Stängsmasse		47								
65	"		44								
66	"		40								
67	"		24			1	55				
	Skäbo										
	Karl Gustafsson										
68	Stängsmasse		14								
69	"		47								
70	"		11								
71	"		14				86				
	Vadsned										
	Gust. Andersson Skebh. Karlsson Andersson										
72	Stängsmasse		15								
73	"		93								
74	"		47								
75	imp.										03
	Transp.	1	55			8	89			2	89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	1	55			8	89			2	89
76	Ödningsmosse		45								
77	"		17								
78	"		69								
79	"		24			3	10				
	Vadsmad										
	Alfr. Jansson Johan Johansson										
80	ädmex				10						
81	"				14						
82	"				13						
83	"				06						
84	vinp								43		03
	Vadsmad										
	Johan Johansson										
	Alfr. Jansson										
85	ädmex				21						
86	"				12						
87	"				02						
88	"				01				36		
	Mölebo										
	Gustav Olsson										
89	Ödningsmosse		31								
90	"		03				34				
	Mölebo										
	Johan Magnusson										
91	Ödningsmosse		52				52				
	Mölebo										
	Konrad Josefsson										
92	Ödningsmosse		46								
	Transp.		46			12	85		79	2	91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.		46			12	85		79	2	91
93	Abringsmasse		42								
94	"		02								
95	"		02								
96	"		01				93				
	Mühle Jacobsen Hadersleben										
	(Berg)										
97	Abringsmasse	1	04								
98	"		61								
99	"		14			1	82				
	Gymnastyr Svend Jacobsen										
100	Aas				11						
101	"				05						
102	Abringsmasse		56								
103	"		14				70		16		
	Gymnastyr Johannes Jacobsen										
104	Aang		07								
105	Abringsmasse		79								
106	"		04				90				
	Gymnastyr Knud Berg										
107	Aang		09								
108	Abringsmasse		67								
109	"		16				92				
	Transp.					18	12		95	2	91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.					18	12		95	2	91
	Gymnasiast Carl Johansson										
110	Edingymnasiet		22								
111	"		18				40				
	Gymnasiast Svird Karlsson										
112	Edingymnasiet		09								
113	"		15								
114	"		09								
115	"		05				38				
	Gymnasiast Johannes Jakobsson										
116	Edingymnasiet		07				07				
	Gymnasiast Edv. Gustafsson Skedh.										
117	Edingymnasiet		31								
118	"		12								
119	"		05				48				
	Prästgården Ant. Fredr. Gustafsson										
120	Edingymnasiet		01								
121	"		10								
122	"		11								
123	"		04				26				
	Gymnasiast Jean Bratt										
124	Edingymnasiet		18				18				
	Transp.					19	89		95	2	91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.					19	89		95	2	91
	Hemmansbon Landbruksman J. E. Ahlén										
125	Odlingsmosse		02				02				
	Stenbergs trädgård a:n Fred. Lundahlsson										
126	Odlingsmosse		20								
127	"		65								
128a	"		06								
164	Väg										05
172	Odlingsmosse		09								
173	"		04								
174	"		08								
175	"		07								
176	"		05								
177	"		34								
178	"		43								
179	imp.					2	01				09
	Ambrebo (Hemmm Edenvantz) J. H. Lahlström										
128	Odlingsmosse		76								
129	"		05								
130	"		04								
130a	"		11								
131	"		41								
132	"		01								
133	"		07								
134	Åker				07						
135	Odlingsmosse		31								
136	"		06								
	Transp.	1	82		07	21	92		95	3	05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.	1	82		07	21	92		95	3	05
137	Adlingsmasse		05								
138	"		22								
139	"		08								
140	"		15								
141	Löhne				07						
142	"				06						
143	Adlingsmasse		24								
144	"		25								
145	"		03								
146	Lüne		47								
147	"		40								
148	"		43								
149	Adlingsmasse		22								
150	"		02								
151	"		16								
151a	"		01								
152	"		24								
153	"		04								
154	"		14								
155	"		59								
156	Lüne		03								
157	"		09								
158	"		09								
159	"		15								
160	"		21								
161	Adlingsmasse		81								
162	"		05								
163	"		26								
165	"		62								
166	Löhne				19	7	92		39		
	Übertrag Joh. H. Johannsen										
167	Löhne				15				15		
	Transp.					29	89	1	49	3	05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.					29	89	1	49	3	05
	Solberga										
	Fredrik Bohm										
168	åker				09						
169	ödmyrmosse		70								
170	"		16								
170a	"		02								
171	"		09								
185	"		09			1	06		09		
	Gymnastyp										
	Per Lovis Hedh.										
180	ödmyrmosse		05								
181	åker				03						
182	imp.										10
184	ödmyrmosse		03								
183	Gärdsäg						08		03		21
	Summa					31	03	1	61	3	36

Skarbeza den 6 febr. 1922

Gustaf Sjöberg
Utsedd Taxeringsman

Jorduppskattningslängd

för taxeringen av vattenkraftverk mellan tillhörande Smedsbo, Jernvattsbyn, Vadstad, Sölebo i Köpmanbyn i Storbergs socken, Värmlands län och Skaraborgs län; upprättad vid taxeringsförrättning året 1919 – 1922.

Egofigurens nummer å kartan	Hemmanets och Delägarnes namn m. m.	Areal har	Areal ar	Summa areal har	Summa areal ar	Uppskattade blifvande värdet Kr.	Uppskattade närvarande värdet Kr.	Förbättringen utgör Kr.	Uppskattade: blifvande värdet utgör Kr.	öre	Uppskattade: närvarande värdet utgör Kr.	öre	Förbättringen utgör Kr.	öre	Summa uppskattade: blifvande värdet Kr.	öre	Summa uppskattade: närvarande värdet Kr.	öre	Summa förbättring Kr.	öre	Proc. af hela förbättringen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
A	Sölebo Maria Berg / Karlsson fr.																				
1	Ödingsmosse		06			400	400	–					–								
2	"		21			"	"	–					–								
3	"		11			"	"	–					–								
4	"		06		44	"	"	–					–		—		—		–		–
B	Sölebo Carl Ström																				
8	Ödingsmosse		19			1400	400	1000					190	–							
9	"		27			"	"	"					270	–							
10	"		02			"	"	"					20	–							
11	"		15			"	"	"					150	–							
12	"		01			"	"	"					10	–							
13	"		67			"	"	"					670	–							
8a	"		14		45	"	"	"					140	–	2030	–	580	–	1450	–	4,24
C	Sölebo Johan Magnusson																				
14	Ödingsmosse		90			1400	400	1000					200	–							
	Summ.		20		89								200		2030	–	580	–	1450	–	4,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.		20	1	89								200	-	2030	-	580	-	1450	-	4,14
15	Stångsmasse		55			1400	400	1000					550	-							
16	"		04			"	"	"					40	-							
17	"		05			"	"	"					50	-							
18	"		02			"	"	"					20	-							
19	"		19			"	"	"					190	-							
21	"		01			"	"	"					10	-							
24	"		02	1	08	"	"	"					20	-	1512	-	432	-	1080	-	3,024
	D Lövarestugan Johan Möller																				
22	Stångsmasse		35		35	1400	400	1000					350	-	490	-	140	-	350	-	1,176
	E Lövarestugan Per Carlsson																				
23	Stångsmasse		70		70	1400	400	1000					700	-	980	-	280	-	700	-	2,352
	F. Skälebo Johan Blomberg																				
26	Stångsmasse		13			1400	400	1000					130	-							
27	"		12		25	"	"	"					120	-	350	-	100	-	250	-	0,840
	G Skälebo d. 7 Johan i G. Berggård																				
28	Stångsmasse		02			1400	400	1000					20	-							
29	"		03		05	"	"	"					30	-	70	-	20	-	50	-	0,168
	G. Skälebo d. 7 Johan i G. Berggård																				
30	Stångsmasse		14			1400	400	1000					140	-							
31	"		26		40	"	"	"					260	-	560	-	160	-	400	-	1,344
	H Skälebo Johan Jonsson																				
56	Stångsmasse		24			1400	400	1000					240	-							
	Transp.		24	4	72								240	-	5992	-	1712	-	4280	-	14,392

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.		24	4	72								240	-	5992	-	1712	-	4280	-	14 -
56a	Stängpresse		02			1400	400	1000					20	-							
62	"		14			"	"	"					140	-							
63	"		13			"	"	"					130	-							
64	"		43		96	"	"	"					430	-	1344	-	384	-	960	-	3.14
V	Lyparbetygen David Andersson																				
57	Stängpresse		13			1400	400	1000					130	-							
58	"		04			"	"	"					40	-							
59	"		13			"	"	"					130	-							
60	"		50		80	"	"	"					500	-	1120	-	320	-	800	-	2.62
M	Lyparbetygen Oskar Eriksson / Nils Andersson d.																				
61	Stängpresse		47			1400	400	1000					470	-							
65	"		44			"	"	"					440	-							
66	"		40			"	"	"					400	-							
67	"		24		55	"	"	"					240	-	2170	-	620	-	1550	-	5.02
L	Skälebo Carl Gustafsson																				
68	Stängpresse		14			1400	400	1000					140	-							
69	"		47			"	"	"					470	-							
70	"		11			"	"	"					110	-							
71	"		14		86	"	"	"					140	-	1204	-	344	-	860	-	2.82
N.	Fodsend Gustafsson Andersson																				
72	Stängpresse		15			1400	400	1000					150	-							
73	"		93			"	"	"					930	-							
74	"		47			"	"	"					470	-							
76	"		45			"	"	"					450	-							
	Transp.	2	00	8	89								2000	-	11830	-	3380	-	8450	-	27.62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	2	00	8	89								900	-	11830	-	9380	-	8450	-	33,65
77	Roggenroste		17			1400	400	1000					170	-							
78	"		69			"	"	"					690	-							
79	"		24	3	10	"	"	"					240	-	4340	-	1240	-	3100	-	10,14
81	Kaltenek (Alfr. Jansen / Johan Johannsen)																				
80	Roggen		10			1600	1000	600					60	-							
81	"		14			"	"	"					84	-							
82	"		13			"	"	"					78	-							
83	"		06	43		"	"	"					36	-	688	-	430	-	258	-	0,84
6	Kaltenek (Johan Johannsen / Alfr. Jansen)																				
85	Roggen		21			1600	1000	600					126	-							
86	"		12			"	"	"					72	-							
87	"		02			"	"	"					12	-							
88	"		01	36		"	"	"					6	-	576	-	360	-	216	-	0,71
9	Schlebs Gust. Thies																				
89	Roggenroste		31			1400	400	1000					310	-							
90	"		03	34		"	"	"					30	-	476	-	136	-	340	-	1,11
4	Schlebs Johan Hagemann																				
91	Roggenroste		52	52		1400	400	1000					520	-	728	-	208	-	520	-	1,70
82	Schlebs Konrad Jacobsen																				
92	Roggenroste		46			1400	400	1000					460	-							
93	"		42			"	"	"					420	-							
94	"		02			"	"	"					20	-							
95	"		02			"	"	"					20	-							
	Transp.	92	13	64									920	-	18638	-	5754	-	12884	-	42,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.		92	13	64								920	-	18638	-	5754	-	12884	-	42,15
96	Klingsmose		01		93	1400	400	1000					10	-	1302	-	372	-	930	-	3,05
	I. Skåles Maria Joachims Kl.																				
97	Klingsmose	1	07			1400	400	1000					1070	-							
98	"		61			"	"	"					610	-							
99	"		14	1	82	"	"	"					140	-	2378	-	728	-	1820	-	5,96
	II. Gymnastop Svante Jakobsson																				
100	Ålme		11			1600	1000	600					66	-							
101	"		05			"	"	"					30	-							
102	Klingsmose		66			1400	400	1000					530	-							
103	"		14		86	"	"	"					140	-	1236	-	440	-	796	-	2,60
	III. Gymnastop Johannes Jakobsson																				
104	Åmå		07			1400	800	600					112	-							
105	Rosendala		79			1400	400	1000					790	-							
106	"		04		90	"	"	"					40	-	1260	-	388	-	872	-	2,85
	IV. Gymnastop Jöns Bäck																				
107	Åmå		09			1400	800	600					54	-							
108	Rosendala		67			1400	400	1000					670	-							
109	"		16		92	"	"	"					160	-	1288	-	404	-	884	-	2,89
	V. Gymnastop Carl Johansson																				
110	Rosendala		22			1400	400	1000					220	-							
111	"		18		40	"	"	"					180	-	560	-	160	-	400	-	1,31
	Gymnastop																				
	Transp.		1943												26832	-	8246	-	18586	-	60,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.			19	47										26832	-	8246	-	18586	-	6087
	Of David Karlsson																				
112	Odlingsmosse		09			1400	400	1000					90	-							
113	"		15			"	"	"					150	-							
114	"		09			"	"	"					90	-							
115	"		05		38	"	"	"					50	-	532	-	152	-	380	-	1,14
	Of Gymnasisten Johannes Jakobsson																				
116	Odlingsmosse		07		07	1400	400	1000					70	-	98	-	28	-	70	-	0,23
	I Gymnasisten Edv. Gustafsson N.																				
117	Odlingsmosse		31			1400	400	1000					310	-							
118	"		12			"	"	"					120	-							
119	"		05		48	"	"	"					50	-	672	-	192	-	480	-	1,57
	Å Prästgården arr. Fredr. Gustafsson																				
120	Odlingsmosse		01			1400	400	1000					10	-							
121	"		10			"	"	"					100	-							
122	"		11			"	"	"					110	-							
123	"		14		26	"	"	"					40	-	364	-	104	-	260	-	0,85
	V Gymnasisten Ivar Berg																				
124	Odlingsmosse		18		18	1400	400	1000					180	-	252	-	72	-	180	-	0,59
	Å Gymnasisten Landshövd. J. E. Thilén																				
125	Odlingsmosse		02		02	1400	400	1000					20	-	28	-	8	-	20	-	0,07
	Å Thisbergs Prästgård arr. Fredr. Gustafsson																				
126	Odlingsmosse		20			1400	400	1000					200	-							
	Transp.		20	20	86								200	-	28778	-	8802	-	19976	-	6536

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.		20	20	86								800	-	28778	-	8802	-	19976	-	6586
127	Ringstrasse		65			1400	400	1000					650	-							
128a	"		06			"	"	"					60	-							
128	"		09			"	"	"					90	-							
129	"		04			"	"	"					40	-							
130	"		08			"	"	"					80	-							
131	"		07			"	"	"					70	-							
132	"		05			"	"	"					50	-							
133	"		34			"	"	"					340	-							
134	"		43	2	01	"	"	"					430	-	2914	-	804	-	2110	-	690
	6. Bezirk																				
	Fleming Steinrank					J. Lechleitner															
135	Ringstrasse		76			1400	400	1000					760	-							
136	"		05			"	"	"					50	-							
137	"		04			"	"	"					40	-							
138	"		11			"	"	"					110	-							
139	"		41			"	"	"					410	-							
140	"		01			"	"	"					10	-							
141	"		02										20	-							
142	Wipp		07			1600	1000	600					42	-							
143	Ringstrasse		31			1400	400	1000					310	-							
144	"		06			"	"	"					60	-							
145	"		05			"	"	"					50	-							
146	"		22			"	"	"					220	-							
147	"		08			"	"	"					80	-							
148	"		15			"	"	"					150	-							
149	Wipp		07			1600	1000	600					42	-							
150	"		06			"	"	"					36	-							
151	Ringstrasse		24			1400	400	1000					240	-							
152	"		25			"	"	"					250	-							
153	"		03			"	"	"					30	-							
154	Linz		47			1400	800	600					282	-							
155	"		40			"	"	"					240	-							
156	"		43			"	"	"					258	-							
	Transp.	4	39	22	87								3390	-	31692	-	9606	-	22086	-	7926

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	H	39	22	87								3790	-	21692	-	9606	-	22086	-	7126
149	Ödingsmosse		24			1400	400	1000					270	-							
150	"		02			"	"	"					20	-							
151	"		16			"	"	"					160	-							
151a	"		01			"	"	"					10	-							
152	"		24			"	"	"					270	-							
153	"		04			"	"	"					40	-							
154	"		14			"	"	"					140	-							
155	"		59			"	"	"					590	-							
156	Sänz		03			1400	800	600					18	-							
157	"		09			"	"	"					54	-							
158	"		09			"	"	"					54	-							
159	"		15			"	"	"					90	-							
160	"		21			"	"	"					126	-							
161	Ödingsmosse		81			1400	400	1000					810	-							
162	"		05			"	"	"					50	-							
163	"		26			"	"	"					260	-							
165	"		62			"	"	"					620	-							
166	åhes		19	8	36	1600	1000	600					114	-	11782	-	4326	-	7456	-	24
A a	Säwar Johan Johansson																				
167	åhes		15		15	600	600	-					-		-		-		-		
A b	Dalberga Fredrik Erlin																				
168	åhes		09			1600	1000	600					54	-							
169	Ödingsmosse		40			1400	400	1000					700	-							
170	"		16			"	"	"					160	-							
170a	"		02			"	"	"					20	-							
171	"		09			"	"	"					90	-							
185	"		09		15	400	400	-					-		1502	-	478	-	1024	-	334
A c	Hammarsbo Per Lovis Nerb.																				
180	Ödingsmosse		05			400	400	-					-								
181	åhes		03			600	600	-					-								
184	Ödingsmosse		03		11	400	400	-					-		-		-		-		
	Summa			32	64										44976	-	14410	-	30566	-	16

Dalberga den 6 febr. 1922

C. G. Selberg. Arv. Andersson

Hemmansägare

Kostnadsberäkning för tvångsgrävning av vattenstockade mossar tillhörande Sunnebo, Gunnarstorp, Vadered, Skörebo i Lyngsbergen i Stockeryd vatten, Vankafla hässel och Stensborps löv: upprättad vid taxa-uppförsättning åren 1919-1922.

Tvångsgrävning = 1 tkr.

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kronor	Kostnad kr.	Kostnad öre	Summa kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Vattenstockarna A-B						
4-5	100	Schaktning av dy	35	1:-	35	-		
5-+80	80	" " "	115	"	115	-		
5+80-6	20	" " "	80	"	80	-		
6-+40	40	" " "	190	"	190	-		
6+40-7	60	" " "	30	"	30	-		
7-+60	60	" " "	50	"	50	-		
7+60-8	40	" " "	280	"	280	-		
8-+16	16	" " "	115	"	115	-		
8+16-9	84	" " "	100	"	100	-		
		För oförutsedda fall, arbeten till-						
		syn m.m. tillägges c:a 10% av föregå-						
		ende summa			94	80		
		Jordersättningar enl. jordersättningsplanen			225	20	1245	-
		Vattenstockarna B-C.						
9-+45	45	Schaktning av dy	285	1:-	285	-		
9+45-10	55	" " "	50	"	50	-		
10-+74	74	" " "	65	"	65	-		
+74-11+12	38	" " "	25	"	25	-		
11+12-12	88	" " "	280	"	280	-		
12-+40	40	" " "	165	"	165	-		
12+40-13	60	" " "	390	"	390	-		
	900	Transp.	2185	-	1260	-	1245	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Transp.	2185		1260	-	1245	-
	900							
13-+40	40	Schaktning av dy	55	1:-	55	-		
13+40-14	60	" " "	380	"	380	-		
14-15	100	" " "	670	"	670	-		
15-16	100	" " "	720	"	720	-		
16-17	100	" " "	740	"	740	-		
17+70=18								
17-18	70	" " "	520	"	520	-		
18-19	100	" " "	720	"	720	-		
19-20	100	" " "	740	"	740	-		
20-+60	60	" " "	445	"	445	-		
20+60-21	40	" " "	220	"	220	-		
		Omläggning av 1 st. spång vid 19+12			150	-		
		För ofvanbefara fall arbetets tillskyn m.m. tillägges ca 10% av förefinnande summa			692	-		
		Jordersättningar enl. jordersättningsbänken			1488	-	8800	-
		Kanalsträckan 6-d.						
21-+44	44	Schaktning av dy	240	1:-	240	-		
21+44-22	56	" " "	510	"	510	-		
22-+20	20	" " "	150	"	150	-		
22+20-+63	43	" " "	80	"	80	-		
22+63-23+08	65	" " "	515	"	515	-		
23+08-+48	40	" " "	115	"	115	-		
23+48-24+20	72	" " "	380	"	380	-		
24+20-+36	16	" " "	85	"	85	-		
24+36-25	64	" " "	495	"	495	-		
25-+32	32	" " "	240	"	240	-		
25+32-26	68	" " "	340	"	340	-		
		Omläggning av 1 st. spång vid 25+60			150	-		
		För ofvanbefara fall arbetets tillskyn m.m. tillägges ca 10% av förefinnande summa			350	60		
		Jordersättningar enl. jordersättningsbänken			664	40	45	15
	2170	Transp.	10745				14560	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Transp.	10745				14360	-
	2170	**Kvartalsräkning 9-6.**						
26-27	100	Schaktning av dy	500	1:-	500	-		
27-+16	16	" " "	80	"	80	-		
27+16-+85	69	" " "	520	"	520	-		
27+85-28	15	" " "	65	"	65	-		
28-29	100	" " "	705	"	705	-		
		För schaktade fall, arbetets tillägn m. m. tillägges 10% av föregående summa			189	80		
		Fodersättningar enligt grundsättningsplängden			395	20	2455	-
		Kvartalsräkning 6-7.						
29-+82	82	Schaktning av dy	575	1:-	575	-		
+82-30	18	" " "	105	"	105	-		
30-31	100	" " "	580	"	580	-		
31-+28	28	" " "	155	"	155	-		
+28-32	72	" " "	475	"	475	-		
32-33	100	" " "	685	"	685	-		
33-34	100	" " "	670	"	670	-		
34-+28	28	" " "	190	"	190	-		
+28-35	72	" " "	340	"	340	-		
35-36	100	" " "	640	"	640	-		
36-37	100	" " "	640	"	640	-		
37-+17	50	" " "	215	"	215	-		
		För schaktade fall, arbetets tillägn m. m. tillägges 10% av föregående summa			530	20		
		Fodersättningar inkl. grundsättningsplängden			1104	80	6915	-
	3320		7885					
		Transp.					23930	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	3320	Transp.	1785				23930	-
		Tvärsektionen D - D'						
0 - 1	100	Schaktning av dy	355	1: -	355	-		
1 - 2	100	" " "	355	"	355	-		
2 - 3	100	" " "	315	"	315	-		
3 - 92	92	" " "	290	"	290	-		
		För schaktade fall, utöver tillägg m. m. tillägges ca 10 % av föregående						
	3712	summa	1920 0		133	60		
		Jordavsättningen enl. gällande längden			341	40	1790	-
		Summa					25720	-

Skövde den 6 febr. 1922

Gustaf Göthe

Stadens Kanalbyggnadsman

Jordavträkningsförrättning

över den jord, som åtgår för tomtbyggning av vattenskadade markerna tillhörande Stenkullens Elementarläroverk, Vadstena Stifts och Diakonissanstalt i Vadstena socken, Vadstena stad och Skänninge köp. upprättad vid byn upprättningen åren 1919 - 1922.

Kvarteren.	Tomtens antal.	Tomtens yta.	Tomtens yta m. hänsyn till gatumark.	Vadstena		Summa	
				kr.	öre	kr.	öre
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Skräddaren A - B	170	0,74	20	14	80		
	178	0,06	"	1	20		
	177	1.36	"	27	20		
	176	1,36	"	27	20		
	170a	0,68	"	13	60		
	169	0,81	"	16	20		
	175	0,81	"	16	20		
	174	2,24	"	44	80		
	173	2,24	"	44	80		
	172	0,48	"	9	60		
	165	0,48	"	9	60	225	20
Skräddaren B - C							
	127	2,38	20	47	60		
	128	1,77	"	37	80		
	163	0,27	"	5	40		
	161	2,68	"	53	60		
	162	1,47	"	29	40		
	126	2,27	"	45	40		
	155	3,73	"	74	-		
	154	2,32	"	46	40		
	124	0,20	"	4	-		
	153	1,70	"	34	-		
	152	1,89	"	37	80		
Transp.				413	40	225	20

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8
Transp.				413	40	225	20
	122	1,70	20	34	-		
	123	1,69	"	33	80		
	121	3,50	"	70	-		
	121	0,77	"	15	40		
	117	2,43	"	48	60		
	150	0,81	"	16	20		
	120	0,77	"	15	40		
	119	1,16	"	23	20		
	149	0,82	"	16	40		
	118	1,27	"	25	40		
	143	7,90	"	158	-		
	144	5,53	"	110	60		
	140	2,37	"	47	40		
	114	0,94	"	19	80		
	115	0,94	"	19	80		
	112	1,76	"	35	20		
	113	1,76	"	35	20		
	110	3,06	"	61	20		
	111	3,06	"	61	20		
	108	3,26	"	65	20		
	109	3,26	"	65	20		
	136	1,48	"	29	60		
	103	1,00	"	20	-		
	106	1,00	"	20	-		
	135	1,49	"	29	80	1488	-
Übertrag 6 -2							
	105	1,70	20	34	-		
	106	1,70	"	34	-		
	131	6,42	"	128	40		
	132	0,77	"	15	40		
	133	1,91	"	38	20		
	102	0,50	"	10	-		
	98	5,61	"	112	20		
Transp.				372	40	1713	20

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Transp.				3,72	20	17,13	20
	99	3,05	20	61	-		
	130 a	0,34	"	6	80		
	130	1,01	"	20	20		
	93	0,96	"	19	20		
	96	0,96	"	19	20		
	128	3,04	"	60	80		
	129	2,03	"	40	60		
	92	1,61	"	32	20		
	93	0,64	"	12	80		
	94	0,97	"	19	40	664	40
Skvärkorn 2-6							
	92	1,31	20	26	20		
	94	0,91	"	18	20		
	76	0,80	"	16	-		
	74	2,90	"	58	-		
	91	1,33	"	26	60		
	89	1,97	"	39	40		
	90	2,25	"	45	-		
	72	4,00	"	80	-		
	73	4,29	"	85	80	395	20
Skvärkorn 6-7							
	68	3,28	20	65	60		
	69	3,28	"	65	60		
	64	2,01	"	40	20		
	65	3,49	"	69	80		
	66	0,82	"	16	40		
	62	1,65	"	33	-		
	63	2,32	"	46	40		
	56a	0,86	"	17	20		
	52	0,87	"	17	40		
	57	2,98	"	59	60		
	59	1,01	"	20	20		
Transp.				451	40	2772	80

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Transp.				451	40	2772	80
	60	1,97	20	39	40		
	30	2,32	"	46	40		
	31	2,32	"	46	40		
	28	0,32	"	6	40		
	29	0,32	"	6	40		
	26	2,24	"	44	80		
	27	2,24	"	44	80		
	19	2,53	"	50	60		
	21	1,27	"	25	40		
	23	0,35	"	7	-		
	15	2,64	"	52	80		
	16	1,74	"	34	60		
	17	1,06	"	21	20		
	18	1,06	"	21	20		
	8	1,68	"	33	60		
	9	2,38	"	47	60		
	10	1,70	"	34	-		
	11	1,12	"	22	40		
	12	1,06	"	21	20		
	13	2,36	"	47	20	1104	80
Kanalen D-D'.							
	76	2,72	20	54	40		
	77	5,00	"	100	-		
	128	3,18	"	63	60		
	78	1,57	"	31	40		
	79	1,58	"	31	60		
	80	0,78	"	15	60		
	81	0,78	"	15	60		
	82	0,73	"	14	60		
	83	0,73	"	14	60	341	40
					Summa	4219	-

Krosbeza den 6 Febr. 1922

C. G. Lettenberg Aug. Andersson Gustaf Jönsson
Statens Landtbruksingenjör.

Torbrad-förs dal-

Hemmarks namn.	Invånarnas namn.
Sköles	Carl Olsson
"	Oskar Bromberg
"	Joh. Magnusson
Lövarebygden	Johan Nilsson
Sköles	A. J. Jonsson i Ö. Berggård
Lövarebygden	Per Jakobsson
"	David Andersson
"	Nils (Oskar Evaldsson) Andersson
Sköles	Johan Josefsson
"	Carl Gustafsson
"	Agustav Olsson
"	Thorvald Josefsson
"	Maria (dtr) Jakobsson d.
Vadstad	(Gustav Andersson skeftb.) Jakob
"	(Alfred Jonsson) Johan Johan
"	(Johan Johansson) Alfr. Jonsson
Svenskbo	(Hemming Edmundsson) J. P.
Gymnastorp	Svante Jakobsson
"	Johannes Jakobsson
"	Jakob Berg
"	Carl Johansson
"	David Jakobsson
Thorbergs prästgård	ass. Fredr. Gustafsson
Gymnastorp	Edvard Gustafsson d.
"	J. L. Ahlén
Solberga	Fredrik Brink

Thorbe

C. G. Solberga skog Anders
skriftegodsen

Ringsberg.

	Deltagningsskyldighet i Skördarna								Summa deltagningsskyldighet i Skördarna		Summa deltagningsskyldighet i privata ringsbrukningarna		
	E - F		E - D - C D - D'		B - C		A - B						
	för ett förbättringsområde av 1/1.	med 1/1.	för ett förbättringsområde av 1/1.	med 1/1.	för ett förbättringsområde av 1/1.	med 1/1.	för ett förbättringsområde av 1/1.	med 1/1.	1/1.	%	%	1/1.	öre
	1450	1220							1220	4,74	4,74	39	90
	250	211							211	0,82	0,82	6	90
	1080	911	520	452					1363	5,30	{3,54 1,70	{29 14	80 31 44,11
	350	296							296	1,15	1,15	9	68
	450	379							379	1,47	1,46	12	30
	700	597							597	2,32	2,29	19	28
	800	673							673	2,62	2,62	22	06
Skarblom	1550	1305							1305	5,07	5,07	42	68
	960	809							809	3,15	3,14	26	43
	610	514	250	217					731	2,84	2,82	23	74
			340	296					296	1,15	1,11	9	34
			930	809					809	3,15	3,05	25	68
			1820	1584					1584	6,16	5,96	50	18
Ina Andersson			3100	2719					2719	10,57	10,14	85	37
Ann			258	228					228	0,89	0,84	7	08
			216	192					192	0,75	0,71	5	98
Sahlström			1370	1192	5352	5026	734	309	6527	25,38	24,40	205	42
			796	692					692	2,69	2,60	21	89
			436	379	506	475			854	3,31	3,08	25	93
					1064	999			999	3,89	3,48	29	30
					400	376			376	1,46	1,31	11	02
					380	357			357	1,39	1,24	10	44
					1170	1098	1200	575	1603	6,23	7,25	61	23
					480	451			451	1,75	1,57	13	22
					20	18			18	0,07	0,07	0	59
Summa							1024	431	431	1,68	3,34	28	12
Summa	8200	6915	10036	8760	9372	8800	2958	1245	25720	100 -	100 -	841	87

Gävle den 6 februari 1922

Anders Ersberg

Hushållningssällskapets Kontrollassistent

Ann

Grävningslista

för bortgrävning av vattenskadade marker tillhörande Stenkyrka Gymnasium, Vadenäs Skäfte i Fågelvikens i Visbygn socken, Vadstena härad och Skaraborgs län. upprättad vid laga avmätningsförrättning åren 1919-1923.

Stranden.	Sträckans längd i meter.	Stenfyllning i meter.	Djup i meter.	Medelbredd i meter.	Kubikmeter i alt.	Anmärkningar.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
A - B						
	4	-	0,85	2.00	4,45	Sidolutning = 1:1,50
	5	100	1,00	"	5,00	Mellan pålar 4 och 5 be-
	6	100	1,15	"	5,45	höver stranden blott för-
	7	100	1,60	"	6,80	djupas.
	8	100	1,60	"	6,80	
	9	100	1,50	"	6,50	
B - C						
	9	-	1,50	2.00	6,50	Sidolutning = 1:1,50
	10	100	1,50	"	6,50	
	11	100	1,50	"	6,50	Omläggnad av gräsmatta
	12	100	1,50	"	6,50	mellan 9 och 13
	13	100	1,50	"	6,50	
	14	100	1,50	"	6,50	
	15	100	1,65	"	6,95	
	16	100	1,65	"	6,95	
	17	100	1,65	"	6,95	
17-30-18	18	170	1,60	"	6,80	
	19	100	1,65	"	6,95	
	20	100	1,65	"	6,95	
	21	100	1,70	"	7,10	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
C-D.						
	21	-	1,70	2.00	7,10	Sidolutning = 1:1,5
	22	100	1,70	"	7,10	
	23	100	1,75	"	7,25	Omläggnad av 1 st. sjöm
	24	100	1,75	"	7,25	vid 25+60
	25	100	1,65	"	6,95	
	26	100	1,70	"	7,10	
D-E						
	26	-	1,70	2,00	7,10	Sidolutning = 1:1,50
	27	100	1,70	"	7,10	
	28	100	1,60	"	6,80	
	29	100	1,60	"	6,80	
E-F						
	29	-	1,60	2,00	6,80	Sidolutning = 1:1,50
	30	100	1,60	"	6,80	
	31	100	1,60	"	6,80	
	32	100	1,55	"	6,65	
	33	100	1,60	"	6,80	
	34	100	1,50	"	6,50	
	35	100	1,50	"	6,50	
	36	100	1,50	"	6,50	
	37	100	1,50	"	6,50	
	+50	50	1,50	"	6,50	
D-d'						
	0-36	-	1,50	0,50	4,25	Sidolutning = 1:1,25
	1	100	1,50	"	4,25	Kanalen följer bäcken
	2	100	1,50	"	4,25	mellan 2 och 3+92, följe
	3	100	1,50	"	4,25	norra gränsen till kanal
	+92	92	1,50	"	4,25	kanalen.

Stroberyd den 6 febr. 1922.

Anders Sjöberg
Statens Landbruksingenjör.

Afskriftens riktighet bestyrkes
ex officio:
Gustaf Sjöberg
Statens Landbruksingenjör

delsens bokföring o. d.

Mottagningsbevis

Inlämnings- resp. redovisningsnr

angående ~~en~~ ett Rek. brev
(Försändelsens beskaffenhet.)

~~avsänd~~ avsänt från postanstalten i Sthlm 2 den 4/6 1937
(Denna rad ifylles ej i fråga om utbetalningskort.)

till Fröken Kr. Jakobsson

i Sunnabstorp, Kvarnberga

Assurans- Postförskotts- Postanvisnings- Postgiro-belopp: ..... kr. ..... öre.

(Med början längst till vänster skrives *krontalet* med bokstäver, omedelbart följt av "kronor"; öretalet upprepas ej.)

Återsändes till
Kungl Lantbruksstyr
relsen
Sthlm 2
(Försändelsens avsändare.)

För avstämpling vid bevisets återsändande

STOCKHOLM 2 5. 6 37

Bl. 328.
(Mars 32.)

Pv. tr. Sth.

Mottagningsbevis.

Härmed erkännes, att jag (vi) denna dag / den ..... *mottagit å omstående sida angivna* försändelse / belopp, *varå kvitto avgivits till postverket.*

Mosbergs den 5/6. 1937

För J. Jacobsons Barnhus

(Adressat; adressats befullmäktigade ombud.)

Nils Jakobsson

Obs! Detta bevis undertecknas av försändelsens adressat eller dennes befullmäktigade ombud. Har adressaten själv undertecknat beviset, underskrives detsamma icke av postfunktionär. Därest ombud använts för utkvitterandet, skall även postfunktionären underskriva beviset. Kan adressatens eller ombudets underskrift å beviset icke erhållas, skall, med angivande av orsaken därtill, beviset underskrivas av postfunktionär.

Tjänsteanteckningar
(verkställas endast i förekommande fall; dock avstämplas alltid beviset).

Å omstående sida angivna försändelse / belopp *har* denna dag / den ..... *vederbörligen utlämnats.*

MOSBERGA 5. 6 37

(Postfunktionärs underskrift.)

Adressatens / Adressatens ombuds *underskrift å beviset har icke kunnat erhållas, enär* .....

.....

.....

Avskrift.

m 22.

Till

Lantbrukaren Johannes Jakobsson,
Gunnarstorp,
K o r s b e r g a.

Genom beslut den 26 februari 1926 har Kungl. Maj:t beviljat statsunderstöd med sammanlagt 10.800 kronor till ett torrläggningsföretag inom Mölebo, Gunnarstorp, Munkebo, Vadened, Löpareskogen m.fl. i Korsberga socken av Skaraborgs län

Kontrakt om arbetets utförande m. m. har sedermera upprättats mellan Kungl. Lantbruksstyrelsen och företagets intressenter.

Enligt nämnda kontrakt hava företagets intressenter förbundit sig att, bland annat, behörigen underhålla det med statsunderstöd utförda arbetet.

Inspektion av företaget har den 26 maj 1937 blivit av Lantbruksstyrelsen verkställd. Vid denna inspektion har underhållet av till företaget hörande vattenavlopp funnits vara av intressenterna försummat.

Med anledning härav vill Lantbruksstyrelsen hava härigenom förständigat företagets intressenter att, vid äventyr av anmälan till vederbörande länsstyrelse för vidtagande av åtgärd, varom stadgas i 13 kap. 17 § vattenlagen, senast till den 1 november 1938 verkställa erforderliga arbeten för återställande i kontraktsenligt skick av i företaget ingående vattenavlopp.

Stockholm den 1 juni 1937.

Erik Insulander

Olof Fredholm

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
Kungl. Lantbruksstyrelsen
H. Norberg.

6. 1936. 400.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
98736

Transsumt.

Till

Statens lantbruksingenjör S.Hallin.

....."....."....."....."....."....."....."....."....."

På grund av vad sålunda förekommit vill Lantbruksstyrelsen härigenom förordna Eder att så snart ske kan verkställa inspektion av ifrågavarande företag i nu berörda avseende.

....."....."....."....."....."....."....."....."....."

Nr	Företagets namn	Socken	Bev.den	Bidrag kronor	Lån kronor	Aktförvarare
235	Mölebo,Gunnarstorp m.fl.	Korsberga	26/2 26	2.830	7.970	Johannes Jakobsson Gunnarstorp,Korsberga.

Stockholm den 28 oktober 1938.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm.

Kungl.
Lantbruksstyrelsen

Avskrift

Till Lantbrukaren C.G. Indebetou.

Munkebo.

Koreberga.

I skrivelse ~~till Eder~~ den 1 juni 1937 hade Kungl. Lantbruksstyrelsen förständigat intressenterna i ett torrläggningsföretag inom Mölebo, Gunnarstorp, Munkebo, Vadened, Löpareskogen m.fl. i Koreberga socken av Skaraborgs län att inom viss angiven tid verkställa erforderliga arbeten för återställande av företaget i kontraktsenligt skick.

Efter förordnande av Lantbruksstyrelsen har vederbörande lantbruksingenjör den 12 december 1938 verkställt inspektion av sålunda utav Lantbruksstyrelsen påfordrat underhållsarbete vid företaget och därvid funnit nämnda arbete vara behörigen fullgjort.

Lantbruksstyrelsen har med anledning härav funnit skäl godkänna ifrågavarande underhållsarbete.

I anslutning härtill vill Lantbruksstyrelsen erinra företagets intressenter om angelägenheten av att företaget i fortsättningen omsorgsfullt hålles vid makt i enlighet med vad därom i kontraktet mellan Lantbruksstyrelsen och företaget är föreskrivet.

Stockholm den 21 februari 1939.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

10. 38. 300.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
209839

22

DIARIE N:r 3335
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
10 FEB. 1939

RAPPORT

över verkställd inspektion av underhållsarbete vid torrläggningsföretaget inom Mölebo, Gunnarstorp, Munkebo, Vadened, Löpareskogen m.fl. i Korsberga socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 26 februari 1926.

Kungl. Lantbruksstyrelsens underhållsföreläggande avläts den 1 juni 1937.

Styrelsens ordförande: C.G. Indebetou, Munkebo,

Korsberga.

Vid genom assistent Stig Lundblad den 12 dec. 1938 verkställd inspektion av ovan angivna arbete befanns företaget återställt i föreskrivet skick.

Skara den 10 januari 1939.

I tjänsten:

Statens lantbruksingeniör.

Dubblett. 11962

Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 12 JUNI 1926

B E V I S

över verkställd besiktning av vattenavlednings- och avdikningsarbeten vid det företag, som avser torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Mölebo, Gunnarstorp, Munkebo, Vadened och Löpareskogen m.fl. hemman uti Korsberga socken, av Skaraborgs län.

Plan fastställd den 26 februari 1926.

Statsunderstöd: Anslag från allmänna avdikningsanslaget 2830.-kr.

Lån från odlingslånefonden 7970.- "

Kontrakt om arbetenas utförande antaget den 29 maj 1926.

Vid den 2 juni detta år genom assistenten C.Lundin verkställd besiktning av ovan angivna arbete befanns att av sträckan A-B-C utförts c:a 90 procent motsvarande en beräknad kostnad av 5680.- kr.

Kostnader för syneförrättning, betänkande m.m.

hava uppgått till 3405.32 kr.

Tillsammmans 9085.32 kr.,

utgörande omkring 46 procent av hela den till 19703.51 beräknade kostnaden.

Skara den 11 juni 1926.

I tjänsten:

Sven Hallin

Statens lantbruksingeniör.

206/26

D.-Nr 11962
Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
den 12 JUNI 1926

B E V I S

över verkställd besiktning av vattenavlednings- och avdikningsarbeten vid det företag, som avser torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Mölebo, Gunnarstorp, Munkebo, Vadened och Löpareskogen m.fl. hemman uti Korsberga socken, av Skaraborgs län.

Plan fastställd den 26 februari 1926.

Statsunderstöd: Anslag från allmänna avdikningsanslaget 2830.-kr.

Lån från odlingslånefonden 7970.- "

Kontrakt om arbetenas utförande antaget den 29 maj 1926.

Vid den 2 juni detta år genom assistenten C.Lundin verkställd besiktning av ovan angivna arbete befanns att av sträckan A-B-C utförts c:a 90 procent motsvarande en beräknad kostnad av 5680.- kr.

Kostnader för syneförrättning, betänkande m.m. hava uppgått till 3405.32 kr.

Tillsammmans 9085.32 kr.,

utgörande omkring 46 procent av hela den till 19703.51 beräknade kostnaden.

Skara den 11 juni 1926.

I tjänsten

Statens lantbruksingeniör.

Statens lantbruksingenjör i Skaraborgs län

STAMPEL EN KRONA KR. TEGNAS

Tillstyrkes att
Tillst lånet 4'200
sidor 1500

206/26

16249

Inkom till K. Lantbruksstyrelsen den 9 SEP. 1926

B E V I S

över verkställd besiktning av vattenavlednings- och avdikningsarbeten vid det företag, som avser reglering av den s.k. Lillån för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Mölebo, Gunnarstorp och Löpareskogen m.fl. hemman uti Korsberga socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl.Maj:t den 26 febr.1926.

Statsunderstöd: Bidrag från allmänna avdikningsanslaget 2830.-kr.

Lån " statens odlingslånefond 7970.- "

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den 29 maj 1926.

Fastställd arbetstid till den 1 sept.1927.

Vid genom tekniska biträdet E.H.Johansson den 25 augusti 1926 verkställd besiktning av ovan angivna företag befanns att arbete utförts motsvarande ett belopp av omkring 11.000.-kr.

vartill kommer: För syneförrättningen 827.87 "

Rättegångskostnader 2.399.85 "

För betänkandet m.m. 178.- "

Summa Kostnad: 14.405,72 kr.

motsvarande omkring 73% av hela den till 19.703.51 kr. beräknade kostnaden för vattenavledningen.

Skara den 3 sept.1926.

I tjänsten:

Statens lantbruksingeniör.

STAMPEL KR. EN KRONA STAMPEL KR.

P. M.

D. N:r 16249/26

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Torrl. av vattensk. marker inom Mölebo, Gunnarstorp, Munkebo, Vadened, Löpareskogen m.fl. i Korsberga skn av

Skaraborgs län

Arb. plan: 26/2 26

Kontrakt: 29/5 26

Fullbordas: 1/9 27

Statsbidrag: 2.830

Lån: 7.970

Beräkn. kostnad: 19.703:51

Tillstyrkt utbet. d. 14/7 26 av statsbidrag: 1.500 kr.

av lån: 4.200 kr.

Utfört arbete enligt st.lbring. S.Hallin den 3/9 1926

kr. = c:a 73 %

0.73 × 2.830 = 2.055
1.500
555

0.73 × 7.970 = 5.818
4.200
1.618

Ordf. i arb. styrelsen | Lantbr. Johannes Jakobsson,

~~Ende-intressent~~ | Gunnarstorp,

Korsberga.

Rekv. äro bifogade

Tillstyrkes till utbetalning av statsbidrag 600 600 kr.

av lån 1600 1.600 kr.

Stockholm den 6/10 1926

12. 1925. 1500.

Statens Reproduktionsanstalt
143425

Godkänt den 22 dec 1926

206/26

D.-No 23573

Inkom till K. Lantbruksstyrelsen den 17 DEC. 1926

BEVIS

över verkställd avsyning av vattenavlednings- och avdikningsarbeten vid det företag, som avser torrläggning av mark tillhörande Målebo, Gunnarstorp, Munkebo, Vadened, Löpareskogen m. fl. i Korsberga socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd den 26 februari 1926.

Statsundestöd:

Anslag från allmänna avdikningsanslaget 2830:- kronor

Lån från odlingslånefonden 7970:- "

Kontrakt om arbetenas utförande antaget den 27 februari 1926

Fastställd arbetstid till den 1 september 1927

Vid genom assistent Carl Lundin den 18 november 1926 verkställd avsyning av ovan angivna arbete befanns detsamma utfört i överensstämmelse med den fastställda planen, varför företaget i sin helhet förordas till godkännande.

Skara den 6 december 1926.

I tjänsten:

Statens lantbruksingeniör.

STATENS TJÄNSTEMÄRKE 1 KR. KRONA

Statens lantbruksingeniör i Skaraborgs län

Avskrift.

R 1 0216

D.-Nr 10391
Intaget till
K. Landtbruksstyrelsen
den 20 MAJ 1926

BETÄNKANDE

angående reglering av den s.k.

LILLÅN

i ändamål att torrlägga vattenskadade marker tillhörande MÖLEBO, GUNNARSTORP,-MUNKEBO, VADENED och LÖPARESKOGEN m.fl. hemman uti KORSBERGA, VARTOFTA härad och SKARABORGS län;

avgivet i och för sökandet av statsanslag och odlingslån år 1925

av

Gustaf Sjöberg
Statens lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 26 februari 1926 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 13 mars 1926


På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

BILAGOR:

Litt. A. Avskrift av laga synehandlingarna, jämte I ritning.
" B. Vartofta och Frökinds häradsrätts utslag.
" C. Lantbruksingeniör Kindbloms utredning.
" D. Föreningsskrift.
" E. Fullmakt.
" F. Arvodesräkning.
" G. D:o
" H och I. Protokollsutdrag.

ÖVERSIKTSKARTA



Skala = 1:100,000.

BETÄNKANDE

angående reglering av den så kallade Lillån i dess lopp genom marker tillhörande Mölebo, Löpareskogen, Vadened, Gunnarstorp, Korsberga Stommen och Solberga uti Korsberga socken av Vartofta härad och Skaraborgs län. Namn.

De i företaget ingående markerna äro belägna söder om järnvägen mellan Korsberga och Hjo. Angående läget för övrigt hänvisas till den bifogade översiktskartan å vilken sankmarksområdet är betecknat med gul färg. Läge.

Företaget avser att befria de invid ån belägna markerna från de årligen återkommande översvämningarna och härigenom möjliggöra en mera lämplig torrläggning av därinvid liggande jordområden. Företagets ändamål.

I sådant syfte och för att få vattenavledningsfrågan lagenligt och nöjaktigt utredd ingick en del av intressenterna till Kungl.Maj:ts befallningshavande i länet med ansökan om förordnande för statens lantbruksingenjör, att hålla sådan syn, som omförmäldes i då gällande dikningslag. Laga syneförrättning

Sedan sådant förordnande genom resolution av den 16 april 1918, blivit mig meddelat har förrättningen i laga ordning blivit handlagd och avslutad vid sammanträde i Korsberga den 6 februari 1922.

A-vskrift av de under syneförrättningen förda proto-

kollen med därtill hörande handlingar och 1 blad ritningar närslutas här under bilaga Litt.A.

Laga hinder mot företaget.

Mot laga syneförrättningen anmäldes missnöje, varföre saken hänskjöts till behandling vid Vartofta och Frökinds häradsrätt, där densamma genom utslag, bilaga Litt. B., blivit fastställd med de ändringar, som föreskrivits dels i häradsrättens utslag och dels uti lantbruksingenjör Kindbloms utlåtande, jämte tillhörande längder, bilaga Litt. C.

Areal.

Den i företaget ingående marken omfattar en sammanlagd areal av 32.58,6 har., varav 1,61 har. utgöras av åker, 30,74,6 av äng och odlingsmark, samt 23 ar av annan duglig mark.

Vid verkställd värdering av den förbättring, som marken skulle vinna genom den ökade torrläggningen har utrönts, att en del av de upptagna jordområdena ej komma att ytterligare bliva förbättrade genom den föreslagna utdikningen och uppgå dessa till 18 ar åker, 26 ar äng och odlingsmark, samt 23 ar annan mark, eller tillsammans 67 ar.

På grund härav utgör den förbättrade och i företaget betalningsskyldiga marken 1,43 har. åker och 30,48,6 har. äng och odlingsmark, eller tillsammans 31,91,6 har.

Jordmån.

Jordmånen å dessa områden utgöres av godartad sväm-

jord på lerbotten.

Vattensamlingsområde och avrinning

Det vatten som framrinner i denna del av Lillån och som skall avföras genom huvudkanalen eller sträckan A-B-C-D-E-F kommer från ett vattensamlingsområde omfattande en ytvidd av 3,670 hektar, motsvarande en avrinning av cirka 2,9 kubikmeter i sekunden.

Med det avfall, som kunnat beredas kanalen eller vid minst 0,5:1000 kan denna redan vid ett vattendjup av 1,2 meter framsläppa de angivna vattenmängderna.

Vid dessa beräkningar har använts Ganguillets och Kutters formel.

I = 0,5:1000.

t = 1,2 meter

bb = 2,00 "

a = 4,56 m^2

p = 6,3 m.

R = 0,72

v = 0,71 m/sek.

Q = 3,19 sm^3.

Kanalen har givits en bottenbredd i lösa jordarter av 2,00 meter och en sidolutning av 1:1,5.

Förutom denna huvudkanal bör för vissa från denna avlägsnare belägna markers torrläggning även upptagas ett

sidodike D-D[1]. Då häri endast framgå relativt små vattenmängder ha dimensionerna för detta bestämts till en bottenbredd av 0,5 meter och en sidolutning av 1:1,25.

Brobyggnader. Vid arbetets utförande krävas inga särskilda brobyggnader, med undantag av 2 st. gångspångar vid 19+12 och 25+60, vilka skola utföras i enlighet med därför uppgjord ritning.

Visserligen har landsvägsbron vid B något för smal genomgångsöppning, men den därigenom uppkommande uppdämningen är så minimal att en ombyggnad av denna, annars nya och välbyggda bro ej kan ifrågasättas.

Kostnadsberäkning. Den beräknade kostnaden för arbetenas utförande med jordlösen m.m. finnes angiven i till detta betänkande hörande bilaga L itt.C (sid.33) och uppgår till en summa av 16,297.79 kronor. Härtill kommer dels kostnaden för laga syneförrättningen och dels för betänkandet och dylikt eller tillsammans kronor 1.019:87.

Jordförbättring. Värdet av den förbättring som den i företaget ingående marken skulle vinna genom företagets utförande är uppskattad till 16.256.70 kronor.

Sökande till statsanslag och odlingslån. Genom förening, bilaga Litt. J. i synehandlingarna och här närslutna bilaga Litt. D., hava en del av intressenterna enats om företagets utförande och att därtill

söka såväl statsanslag, utan återbetalningsskyldighet, från allmänna avdikningsanslaget som lån från statens odlingslånefond, och får jag vidare angående torrläggningsföretaget framhålla:

Allmänna boställen och hemman.

För de ecklesiastika löningshemmanet Korsberga Stommen har såväl arrendatorn, som konsistorieombudet undertecknat föreningsskriften, vilket åtgörande sedermera godkänts av Skara Domkapitel.

Tabell a.

(Sid. 8.)

Odling och tegdikning.

Då såsom förut framhållits, sankmarksområdena utgöfas av betydligare arealer oodlade marker, vilka emellertid efter skedd torrläggning särdeles väl lämpa sig för odling vill jag därför föreslå efterstående ägofigurer härtill, nämligen N:ris 8,8a,9-13,56,56a,62-64,57-60,68-74,76-79,102-124,126-128a,172,173-178,128-130,130a-133, 135-140,143-151,151a-163 och 165.

Odlingsarbetet jämte därå nödig tegdikning kan i genomsnitt beräknas till 300 kronor per hektar.

De till odling föreslagna områdenas areal uppgår till 21.43,6 har., varföre de ovannämnda kostnaderna skulle utgöra 6,430.80 kronor.

För att ernå en fullt önskvärd torrläggning av de redan odlade fälten kräves att de gamla tegdikena fördjupas

eller ännu bättre ersättas med täckdiken, där så lämpligen kan ske.

Dessa arbeten böra dock i likhet med jordens bruknings överlämnas åt jordägarens gottfinnande och företagsamhet.

Tabell b.

(Sid.9).

Statsbidrag. Denna tabell innehåller en sammanfattad uppgift på de olika jordägarnas deltagningsskyldighet i de kostnader, till vilka statsanslag och lån sökas.

Tillstyrkande. Såväl på grund av de ekonomiska fördelar, som beredas delägarna i företaget, som från rent nationalekonomisk synpunkt sett, anser jag, att detsamma på det livligaste bör förordas, och vill jag tillstyrka, att sökandenas anhållan måtte bifallas och statsbidrag till så stort belopp som möjligt lämnas dem för frågans realiserande.

Tabell c.

(Sid.10.).

Utförande. Då arbetena redan äro påbörjade och överlämnade till entreprenör, vill jag föreslå, att han själv får leda dessa, på sätt han finner lämpligast för att kunna fullfölja och slutföra dem inom därför bestämd tid.

Angående tid för odlingsarbetets utförande vill jag föreslå 5 år.

Liknande företag. Efter de upplysningar, jag kunnat inhämta, har till

dehär ifrågavarande markernas torrläggning ej förut lämnats något bidrag av statsmedel.

Ej heller finnes, mig veterligt, något torrläggningsföretag i den närmaste trakten, som åtnjutit dylika förmåner.

Skövde i aug. 1925.

Gustaf Sjöberg
Statens lantbruksingenjör.

Tabell a.

Beskrivning och värderingsplan med över vattensked dad mark tillhörig nedanstående läne- och arrendatorsökandena tillhöriga hemman.

Hemmanets Nummer	Hemmanets Mantal	Hemmans- och lägenheters samt innehavares namn.	A-r-e-a-l: Åker Har	Åker ar	Äng och betesmark Har	Äng och betesmark ar	Summa Har	Summa ar	Jordförbättringsvärde: Genom arrendeavtalets mening Kr	Genom arrendeavtalets mening öre	genom odlingen och tegdikningen pr. har Kr	genom odlingen och tegdikningen pr. har öre	genom odlingen och tegdikningen å hemmanet eller lägenheten Kr	genom odlingen och tegdikningen å hemmanet eller lägenheten öre
1	2.	3.	4.		5.		6.		7.		8.		9.		10	
		1. Mölebo, Carl Ström			1	45			1	45	9	25	300	-	435	-
		2. do, Johan Josefsson				96				96	595	70	"	-	288	-
		3. Spångsbergen, David Andersson				80				80	511	-	"	-	240	-
		4. Mölebo, Carl Gustafsson				86				86	574	10	"	-	258	-
		5. Vadened, Karolina Andersson			3	096			3	096	1625	90	"	-	928	80
		6. do, Johan Johansson		43						43	248	50				
		7. Lunnastorp, Svante Jakobsson		16		70				86	431	-	300	-	210	-
		8. do, Johannes Jakobsson				97				97	432	90	"	-	291	-
		9. do, Isak Borg			1	10			1	10	505	50	"	-	330	-
		10. do, Carl Johansson				40				40	168	20	"	-	120	-
		11. do, Arvid Karlsson				38				38	168	80	"	-	114	-
		12. do, Edvard Gustafsson st.				48				48	254	40	"	-	144	-
		13. Prästgården, arr. Fredr. Gustafsson			2	27			2	27	1188	20	"	-	681	-
		14. Mounkebo, J. H. Sahlström		39	7	97			8	36	4113	10	"	-	2391	-
		Summa:		98	21	86			22	416	11682	60			6430	80

Gustaf Sjöberg

Tabell 6.

utvisande lån och anläggarbetarnas andel i kostnaden, samt lån- och anläggarbidrag.

Kapitel	Hemmans- och lägenheters, samt innehavares namn	Fastighetens nummer	Förrättningsområde: Jordvärde Kr	öre	Förrättningsområde: Byggnadsvärde Kr	öre	Deltagare i kostnaden: Grävarbete Kr	öre	Deltagare i kostnaden: Sprängarbete Kr	öre	Deltagare i kostnaden: Betongarbete Kr	öre	Summa kostnad Kr	öre	Bidrag Kr	öre	Lån Kr	öre
1.	2. 3.	4.	5.		6.		7.		8.		9.		10		11		12	
B	Mölebo, Carl Ström	8:8a 9-13	985	30	647	71	963	45	246 ~~47~~	39 ~~49~~	14	58	1324 ~~1096~~	02				
H	do Johan Josefsson	56-64	595	70	416	99	620	29	158 ~~30~~	63 ~~81~~	9	40	788 ~~660~~	34 ~~50~~				
J	Spårvägen, David Andersson	57-60	511	-	357	70	532	06	136 ~~26~~	11 ~~43~~	8	05	676 ~~566~~	22 ~~54~~				
L	Mölebo, Carl Gustafsson	68-71	514	10	359	87	535	32	137 ~~26~~	09 ~~60~~	8	10	680 ~~570~~	44 ~~09~~				
M	Vadered, Karolina Andersson	72-79	1625	90	1138	13	1692	95	432 ~~84~~	98 ~~49~~	25	61	2151 ~~1802~~	64 ~~76~~				
N	do, Johan Johansson	80-83	248	50	173	95	258	80	66 ~~14~~	10 ~~88~~	3	92	338 ~~275~~	82 ~~60~~				
T	Gunnarstorp, Svante Jacobsson	100-103	431	-	301	70	448	79	114 ~~22~~	78 ~~37~~	6	80	570 ~~477~~	27 ~~90~~				
U	do, Johannes Jakobsson	104-106 o 116	432	90	303	03	450	81	115 ~~22~~	38 ~~39~~	6	82	573 ~~480~~	01 ~~09~~				
V	do, Ivar Berg	107-109 o 124	505	50	353	85	526	31	134 ~~26~~	61 ~~48~~	7	92	668 ~~560~~	84 ~~44~~				
X	do, Carl Johansson	110-111	168	20	117	74	175	07	44 ~~8~~	57 ~~07~~	2	65	333 ~~186~~	49 ~~19~~				
Y	do, Arvid Karlsson	112-115	168	80	118	16	175	85	45 ~~8~~	07 ~~76~~	2	67	333 ~~187~~	57 ~~28~~				
Z	do, Edv. Gustafsson m.fl.	117-119	254	40	178	08	264	86	67 ~~13~~	91 ~~15~~	4	00	336 ~~281~~	27 ~~99~~				
Ä	Vretagården, arv. Fredr. Gustafsson	120-123 124-128a 172-178	1188	20	831	74	1034	39	264 ~~61~~	72 ~~54~~	15	80	1314 ~~1111~~	91 ~~73~~				
Ö	Mennkebo, J. H. Sahlström	128-166	4113	10	2879	57	4066	36	1040 ~~212~~	23 ~~99~~	61	68	5768 ~~1344~~	27 ~~45~~				
	Summa		11683	60	8177	82	11745	31	3004 ~~594~~	72 ~~93~~	178	-	14928 ~~12518~~	43 ~~24~~	2830	-	7970	-

Fördelning

Str. A-B		891	-	623	70	508	29	45	37	13	58	567	24	141	81	425	43
" B-C-D-E. Foch D-D'		10791	60	7554	12	11237	02	549	56	164	42	11951	-	2697	90	7554	12
		11682	60	8177	82	11745	31	594	93	178	00	12518	24	2839	71	7979	55
														2830	-	7970	-
														10700			

Tabell c.

utvisande arealen och värdet av de i företaget ingående olika ägoslagen före och efter avdikningens utförande

	Hela avdikningsområdet				Lånesökandenas andel			
	Areal		Värde		Areal		Värde	
	Har	ar	Kr	öre	Har	ar	Kr	öre
	1		2		3.		4	
I sitt vid undersökningen befintliga tillstånd utgöres avdikningsområdet av:								
Åker	1	43			0	98		
Äng och annan mark	30	48.6			21	43.6		
Summa:	31	91.6	5.183	-	22	41.6	3.587	80
Genom de företagna vattenavlednings- och avdikningsarbetenas utförande beräknas samma område komma att utgöra till								
Åker (förbättrad)	1	43			0	98		
do (i övrigt äng eller annan mark)	30	48.6			21	43.6		
Äng och annan mark (oförbättrad eller förbättrad)								
Summa:	31	91.6	21.439	70	22	41.6	5.219	90

Gustaf Sjöberg

Kostnadsberäkning.

A. **Vattenavledningskostnad**

Avdikningskostnad enligt vid prövning av häradsrätten upprättad kostnadsberäkning 16.297.79

Kostnad för laga syneförrättningen 827.87

Rättegångskostnad 2.399.85

Kostnad för betänkande m.m. 178.00

Summa vattenavledningskostnad 19.703.51

B. **Odlingskostnad:**

Uppodling av 21.436 kvm. à 300 kr. 6.430.80

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden beräknats till:

för vattenavledningen 19.703 kronor 51 öre

" odlingen och tegdikningen 6.430 " 80 "

Summa: 26.134 kronor 31 "

varav sökandenas vattenavledningskostnad 12.518 kronor 24 öre. Stockholm den 13 mars 1926.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Bilaga Litt B.

Utdrag av domboken, hållen vid lag-
tima vårtinget med Vartofta och Frö
kinds härad å tingsstället i Tida-
N:o 158. holm den 6 april 1925.

Uti det under nr 144 i domboken för den 9 sistlidne mars månad senast antecknade målet mellan J.D.Andersson i Löpareskogen med fle ra, kärande, samt Johan Möller och Per Carlsson i Löpareskogen med flera, svarande, om klander av dikningsförrättning, avsades efter överläggning följande

Utslag.

Enär i målet icke åberopats någon omständighet, som giver stöd åt svarandenas uppfattning, att det ifrågavarande företaget kan åstadkomma skada å den för Hjo- Stenstorps järnväg uppförda bron över Lillån, saknar häradsrätten skäl lämna ägaren av nämnda järnväg tillfälle att såsom sakägare höras i målet utan företager nu d detsamma till avgörande.

Av handlingarna framgår visserligen, att kostnaden för företaget överstiger värdet av den båtnad, som därmed kommer att vinnas, men denna omständighet utgör icke, såsom svarandena förmena, laga hinder för företagets verkställande; och då av handlingarna tillika framgår, att samtliga parter, som anmält missnöje med den klandrade förrättningen, för sin jord hämta nytta av företaget,

finner häradsrätten dessa vara skyldiga att taga del i detsamma och därmed förenade kostnader.

Beträffande de mot själva förrättningen framställda anmärkningar har det ostridiga förhållandet, att ägofiguren nr 24 upptagits såsom tillhörande svaranden Per Carlsson i Löpareskogen i stället för Johan Magnusson i Mölebo, numera blivit av förrättningsmannen rättat, varför något yttrande härom av häradsrätten icke erfordras.

Vidare är mellan parterna ostridigt, att förrättningshandlingarna äro felaktiga därutinnan, att ägofigurerna n:ris 80-83 ägas av Johan Johansson i Vadened och icke av Alfred Jansson därstädes samt ägofigurerna n:ris 85-88 av den sistnämnde och icke av Johan Johansson.

Den i företaget ingående jordens nuvarande och genom företaget uppkommande värden ävensom arealerna å ägofigurerna n:ris 15, 22, 74 och 91 finner häradsrätten vara felaktigt beräknade, till följd varav rätten föreskriver, att dessa värden samt arealen å nämnda ägofigurer skola upptagas, på sätt som rättens sakkunniga biträde, statens lantbruksingenjör Gösta Kindblom föreslagit uti sitt den 24 sistlidne september månad i saken avgivna yttrande jämte tillhörande bilagor.

I fråga om det av Oskar Bromberg, Gustaf Klar och Augg. Karlsson framställda yrkandet, att då en del av deras i företa-

get ingående jord, genom den föreslagna kanalen skulle avskäras från deras övriga jord, det måtte föreskrivas om inrättandet för deras del av broar över kanalen och att kostnaden härför måtte inräknas i företagets omkostnader, finner häradsrätten visserligen, att dessa yrkanden icke kunna avvisas genom hänvisning till ägoutbyten såsom skett vid den klandrade förrättningen, men då med anledning av såväl dessa yrkanden som även svarandena Johan Möllers och Per Carlssons yrkanden om upptagande av diken på företagets gemensamma bekostnad från dem tillhörig jord, som icke angränsar kanalen, ut till denna, vederbörande jordägare erhållit gottgörelse för den olägenhet, som genom nämnda förhållande tillskyndats dem därigenom, att rättens sakkunniga biträde åsatt den jord, vilken drabbas av olägenheten, så mycket mindre förbättringsvärde, varda de i berörda hänseenden framställda yrkandena av häradsrätten ogillade.

Med anledning härav prövar häradsrätten utan avseende å vad parterna å ömse sidor eljest invänt i saken, skäligt fastställa den klandrade förrättningen med de ändringar i densamma, som föreskrivits härovan och eljest innehållas uti lantbruksingenjören Kindbloms ovannämnda utlåtande jämte tillhörande bilagor.

Beträffande slutligen rättegångskostnaderna finner häradsrätten skäligt föreskriva, att kostnaderna för synerättens sammanträde och ersättningen till lantbruksingenjören Kindblom skola

gäldas till hälften vardera av kärandena och dem av svarandena, som anmält som anmält missnöje med förrättningen, samt att parterna eljest skola vidkännas envar sina kostnader å rättegången, Som ovan

Talan mot detta utslag fullföljes efter vad i Kungl. Maj:ts och Rikets Göta Hovrätt. SSom ovan

På häradsrättens vägnar:

Axel Johanson.

Bilaga Litt.D.

Undertecknade, deläggare i det vattenavledningsföretag, som avser reglering av den s.k. Lillån i ändamål att torrlägga vattenskadade marker tillhörande Munkebo, Vadened Mälebo och Löparekogen m.fl. hemman i Korsberga socken av Vartofta härad och Skaraborgs län, förklara härmed, att vi till med företagets utförande förenade kostnader önska komma i åtnjutande av största möjliga bidrag och lån från för dylikt ändamål anvisade statsmedel, varför vi till alla delar biträda den vid sammanträde i Korsberga kommunalrum den 6 februari 1922 mellan åtskilliga intressenter i företaget ingångna och undertecknade föreningen.

Korsberga den 8 Augusti 1925.

J.H. Sahlström

Karolina Andersson

9. Ivar Borg 10. Karl Johansson 4. Carl Gustafsson

12. Edv. Gustafssons sterbhus
gm. Thorsten Gustafsson. enl. fullmakt

Förestånde egenhändiga namnteckningar bevittnas:

Gunnar Dahlström C.G.Setterberg

Bilaga Litt. E

Fullmakt

för innehafvaren Torsten Gustavsson att vår talan föra och vår rätt bevaka vid den af Konungens Befallningshafvande förordnade laga syneförrättningen angående afledning af vatten från vattenskadade marker tillhörande Munkebo, Stommen, Vadened, Gunnarstorp, Mölebo m.fl. uti Korsberga socken af Vartofta härad och Skaraborgs län, och håller vi för gillt, hvad ombudet härvid lagligen gör och låter äfven beträffande förenings ingående om företaget, utförande och odlingslåns sökande.

Gunnarstorp den 8 Augusti 1925.

Martin Gustafsson Linus Eriksson Albertina Gustafsson
förmyndare för Märta Gustavsson

Bevittnas:

Nils Jakobsson. L.Jakobsson.

17.

Avskrift. Tillhör dm 13875/25

Utdrag av förmynderskapsprotokollet hållet vid lagtima höstting med Wartofta och Frökinds härad å tingsstället i Tidaholm den 25 Aug. 1919.

§9 Jämlikt förslag uti en genom Nämdemannen David Johansson i Dannemarka för inregistrering ingiven bouppteckning efter hemmansägaren Edvard Gustavsson från Gunnarstorp, Korsberga socken, förordnade Häradsrätten Linus Eriksson i Dannemarka Nolgården, vilken innom nämden upplystes vara därtill lämplig och vederhäftig att enligt eget åtagande vara förmyndare för den avlidnes och hans änka Albertina Josefina Gustavssons omyndige barn, födde Torsten Ejnar Natanael den 13 mars 1900, Gustav Josef Martin den 3 Januari 1904, och Märta Linnea den 8 Januari 1907; i utövningen av vilken befattning det skulle åligga den förordnade att ställa sig till noggrann efterrättelse de i lag och författningar förmyndare givna föreskrifter. Som ovan.

På Häradsrättens vägnar:

Axel Johansson.

Att denna avskrift är till ordalydelsen fullkomligt lika med Orginalet intygas:

Greta Billqvist. J.D.Andersson.

adr. Skövde. adr.Korsberg.a.

Att vad icke blivit erlagt emot ett av Vartofta och Frökinds häradsrätt den 6 april detta år meddelat utslag i mål emellan J.P.Andersson i Löpareskogen m.fl. kärande, samt Johan Möller och Per Karlsson i Löpareskogen m.fl. svarande, om klander av dikningsförrättning, betygar Falköping den 19 november 1925.

På domarämbetets vägnar:

Axel Johansson.

Lösen 0.75

Stpl. 1:-

S:ma En kr.75 öre.

Att bron över Lillån å allmänna vägen Korsberga-Hjo av nu pågående torrläggning icke kan taga minsta skada, hvilket vägstyrelsen i Dimbo tingslags väghållningsdistrikt vid i dag företagen undersökning konstaterat, hvarder härmed på begäran intygat:

Ottravad Dimboby den 25 nov.1925.

Å vägstyrelsens vägnar:

Albert Johansson.

ordf.

Bilaga Litt. F.

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt 10 kapitlet vattenlagen angående torrläggning av vatten-skadade marker tillhörande Munkebo Gunnarstorp Vadened m. fl. hemman i Kopparbergs socken, Västra härad och Skaraborgs län,
upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

År och månad	dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5 st.	45	0,50	22	50		
		Ägomätning, 1:4000, §§ 6—9,						
		a) mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje "		3,00				
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		kroklinje "	10	6,00	60	-		
		2) strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter "						
		i åker, raklinje "		1,00				
		kroklinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		kroklinje "		5,00				
		3) strandsträckor utefter sjö och vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		kroklinje "		11,00				
		b) mätningsområdets ägofigurer enl. tariff II						
	1.61	har åker, medelareal 0.09 har	1.61	2.02	3	25		
		ägofigurer st.	17	0.05	0	85		
	31.03	har äng och odlingsmark, medelareal 0.223 har	31.03	0.74	22	96		
		ägofigurer st.	139	0.14	19	46		
		har annan mark, medelareal har						
		ägofigurer st.						
	3.36	har impediment och högländ mark, medelareal 0,10 har	3.36	0.78	2	62		
		ägofigurer st.	32	0.05	1	60		
	S:a 36.00	har S:a 188 st.						
		c) inmätning av vattenavlopp (utan samband med avmätning av kringliggande mark) enl. tariff III m. en medelbredd av m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		kroklinje "						
		Överföres			133	24		

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			133 24	
		d) första regalarket			4 —	
		övriga regalark st.	1	1,00	1 -	
1919		**Avvägning:**				
Juli	1-3	a) avvägning, längdmätning o. d. § 44, mom. 4 dagar	3	12,00	36 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV,				
		i öppen mark, medelantal 1 punkter pr har har	36	0,20	7 20	
		avvägda punkter st.	58	0,15	7 80	
		i annan mark, medelantal punkter pr har har				
		avvägda punkter st.				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2,				
		i öppen mark km.	10	2,50	25 -	
		i annan mark „		5,00		
		Arealuträkning, § 13, tariff V,				
		ägofigurer, medelareal 0.19 har st.	188	0,05	9 40	
		har	36	0,10	3 60	
		Ägobeskrivning, § 14,				
		ägofigurer st.	188	0,03	5 64	
1919		**Markvärdering**,				
Okt.	23	a) uppskattning och värdering, § 44, mom. 5 dagar	1	12,00	12 -	
		b) gradtabell, kurva, § 17, mom. 1,				
		för första kilometern			4 —	
		för övriga kilometer st.		1,50		
		c) uträkning av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2				
		värdetal st.		0,06		
		d) uträkning av förbättringsvärdet, § 18				
		ägofigurer st.	156	0,12	18 72	
		Längdprofil, § 20,				
		a) uppritning enl. tariff VI,				
		1) nytt avlopp km.		3,00	14 -	
		2) befintligt avlopp „	4	3,50	28 -	
		b) antal blad st.	1	3,00	3 -	
		Hydrografisk utredning, § 24,				
		grundbelopp			2 —	
		tillägg km.²	37	0,02	0 74	
		Dimensionsberäkning, § 25,				
		a) öppet avlopp km.		3,50		
		tillägg för särskild beräkning,				
		dels km.	4	1,00	4 —	
		„ för våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m²				
		nämligen 3.5 m² sektion på km.	1.2	1.75	2 10	
		4.5 „ „ „ „	1.5	2.25	3 38	
		3.0 „ „ „ „	1.0	1.50	1 50	
		Överföres			~~308 32~~ 294 32	

1	2	3	4	5	6	7
					~~294~~ 38	
		Överfört			~~308~~ ~~32~~	
		b) täckt ledning,				
		1) inre diameter intill 20 cm.	*km.*	6,00		
		2) „ „ över „	*„*	10,00		
		Tvärsektion, § 22,				
		vid upptagning av nytt avlopp	*st.*	0,15		
		„ utvidgning av befintligt avlopp	*„* 11	0,25	2 75	
		tillägg för m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen 3.5 *m² för*	*st.* 4	0,03	12	
		4.5 „ „	*„* 3	"	09	
		3.0 „ „	*„* 3	"	09	
		Inritning å plankartan av avlopp och vallar, § 27,				
		grundbelopp			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	*cm.* 100	0,03	3 -	
		Arbetsbeskrivning, § 28,				
		1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor	*st.* 1	2,00	2 -	
		Kostnadsberäkning, § 29,				
		a) vid upptagning av nytt avlopp	*km.*	2,50		
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m² sektion på	*km.*			
		m² sektion på	*„*			
		m² sektion på	*„*			
		b) vid utvidgning av befintligt avlopp	*„* 4	4,00	16 -	
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen:				
		3.5 *m² sektion på*	*km.* 1.2	1.75	2 10	
		4.5 *m² sektion på*	*„* 1.5	2.25	3 38	
		3.0 *m² sektion på*	*„* 1.0	1.50	1 50	
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat)			~~2 5~~ 72	
		Förslag till brobyggnad, § 34,				
		a) enkel bro,				
		1) kostnadsberäkning	*st.*	3,00		
		2) ritarbetet	*„*	3,00		
		b) annan bro i två projektioner,				
		1) dimensionsberäkningar	*st.*	8,00		
		2) för ritarbetet, 1:— kr. pr m. teoretisk spännvidd	*„*			
		Spång ritarbetet	1	3.00	3 -	
		Förslag till trumma, § 36,				
		a) enkel trumma i två projektioner	*st.*	5,00		
		b) detaljerad kostnadsberäkning	*„*	3,00		
		Överföres			~~372~~ ~~07~~	
					358 07	

1	2	3	4	5	6	7
					358 07	
		Överfört			~~272~~ 07	
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39,				
		höjdlägestal st.	57	0,01		57
		Utlåtande och betänkande, § 43,				
		sid.	7	3,00	21 -	
		Ersättningslängd, § 42,				
		grundbelopp			1 50	
1919 Okt 1922 Febr.	22 6	*varje ersättningsbelopp* st.	96	0,25	24 -	
		Sammanträden o. upprättande av protokoll, § 44, *mom. 1*, dagar	2	12,00	24 -	
		Särskild utredning, § 44, *mom. 2*, dagar		12,00		
1922 febr	23	**Kostnadsfördelningslängds upprättande**, § 44, *mom. 14*, „	2	12,00	24 -	
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregistnummer o. d., § 44, *mom. 15*, dagar		12,00		
		Summa kronor				~~467 09~~ 453 09
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			7 50	
		Annonskostnader ang. sammanträden			1 12	
		Inbindning av förrättningshandlingarne			4 -	
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		„ „ „ *gode männen enligt egna räkningar*			54 -	
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.			206 -	
		Summa kronor				272 62
		Sammandrag.			453 09 ~~467 09~~	
		Förrättningsmannens arvode			272 62	725 71
		Övriga förrättningskostnader				
		Summa kronor				~~739 71~~

Den, som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Vartofta *häradsrätt.*

Rossberga *den* 6 Febr 1922

Gustaf Sjöberg

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betygar:

C. G. Setterberg Aug. Andersson

Kronor 739.71 *kvitteras:*

Rossberga *den* 6 Feb. 1922

Gustaf Sjöberg

Statens lantbruksingenjör.

Vidimeras: Ekeltorp i

Gustaf Sjöberg

Statens Landtbruksingenjör.

Bilaga Litt. F.

LÖSEN

för avskrift av handlingar och kopior av ritningar upprättade vid Laga syneförrättning åren 1919-1922 angående torrläggning av vatten-skadade marker tillhörande Munkebo Rumsnäs fastställd enligt Vasleved m fl. Rumsnäs i Kvarnbergs socken, Falkenbergs Halland nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920. och Skaraborgs län.

Arbete	Antal	à pris kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4		5	
Kopia av plankartan, § 49,						
1) 1:sta regalarket			7	—		
övriga regalark st.	8	1,75	3	50		
2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
skalan 1: 4000, medelareal 0,19 har, ägofigurer st.	188	0.07	13	16		
har	36	0.14	5	04		
			2			
höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			4	55		
3) insättning av höjdlägestal st.	52	0,02	1	04		
„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	100	0,05	5	—		
Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,						
1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,						
nytt avlopp km.		5,00				
ändring av befintligt avlopp „	4	6,00	24	-		
2) tvärsektioner, orginalritningens belopp med 30 % förhöjning			3	97		
3) broar och trummor, orginalritningens belopp med 30 % förhöjning			3	90		
4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad						
längprofilritningar st.		3,00				
tvärsektions- och broritningar „		5,00			72	91
nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %						
Avskrift av syneförhandlingarne, § 55 sid.	39	0,75	29	25	29	25
Summa kronor					102	16

Den, som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Vartofta häradsrätt.

Kvarnbergs den 6 febr. 1922

Gustaf Sjöberg
Statens lantbruksingenjör.

Kronor 102.16 kvitteras:

Kvarnbergs den 6 febr. 1922

Gustaf Sjöberg
Statens lantbruksingenjör.

Vidimeras. Ex officio.
Gustaf Sjöberg
Statens Lantbruksingenjör.

Bilaga Litt. G.

Räkning

för upprättandet av karta och handlingar m.m. i och för sökandet av statsanslag och odlingslån till reglering av den så kallade Lillån i ändamål att torrlägga vattenskadade marker tillhörande Munkebo och Gunnarstorp m.fl.hemman uti Korsberga socken av Vartofta härad och Skaraborgs län.

Arbetets beskaffenhet	Kr.öre.
För kopiering av karta och ritningar	54.68
" avskrift av handlingarna 89 sid. á 75 öre sidan	66.75
" betänkandets avgivande med översiktskarta	44.00
" lösen av diariebevis angående missnöjesanmälan	3.00
" " " häradsrättens utslag	4.00
" inbindning av handlingar och div.expeditionskostnader	5.57
Summa kronor	178. -

Kvitteras:

Skövde den 31 augusti 1926.

Gustaf Sjöberg
Statens lantbruksingenjör.

Vidimeras ex officio:

Statens lantbruksingenjör.