



Akt nr:

R-E1a-0228

AU$R-E1a-0228

202

R 1*0228

9743

D. 2/5
Inkom till
K. Lantbruksstyrelsen
den 13 MAJ 1927

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 11 mars 1927 för "Orrevadets dikningsföretag av år 1925" i Sjogerstad och Norra Kyrketorps socknar av SKARABORGS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör S.Hallin vid syneförrättning år 1925 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än även beviljat *dels* ***lån*** med tretusentio /3.010/ kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** och *dels* ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet med ettusentvåhundra /1.200/ kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** ha undertecknade, som av vederbörande intressenter enligt företett protokoll utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom vi ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda oss ~~mig~~.

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet senast den 1 september 1929,

10. 1926 1000.

104/27

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta oss ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning, samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Örnsköldsvik den 4. Maj 1927.

A. W. Nordh. Nils Wigholm
Örnsköldsvik kommag.

Erl. Olsson.
Sandbodt

Att A. W. Nordh, Erl. Olsson och
Nils Wigholm

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Adress Örnsköldsvik Adress Örnsköldsvik

Med stöd av Kungl. brevet den 11 mars 1927 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 20 maj 1927.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

R 1*0228

13 MAJ 1927

Avskrift av handlingar rörande

ORREVADETS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1925

i Sjogerstads och N. Kyrketorps socknar av Skaraborgs län.

Upprättade vid laga syneförrättning år 1925 av

Sven Hallin
Statens e.lantbruksingenjör.

Avskrift av handlingar rörande

ORREVADETS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1925

i Sjogerstad och N. Kyrketorps socknar av Skaraborgs län.

Upprättade vid laga syneförrättning år 1925 av

Sven Hallin

Statens e. lantbruksingenjör.

Protokoll vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Sandbolet, Orrevadet m. fl. hemman i Sjogerstads och Norra Kyrketorps socknar av Skaraborgs län.

Den 1 september 1925 i Orrevadet.

Till sammanträde denna dag hade sakägarna kallats genom kungörelse, som dels blivit uppläst i sockenkyrkorna, bilaga A^{I} och A^{II}, dels varit införd i Skaraborgs läns annonsblad, bilaga B, varjämte underrättelse pr post tillställts varje känd sakägare enligt förteckning, bilaga C^{I} och C^{II}.

Närvarande:

Undertecknad, statens e. lantbruksingeniör och förrättningsman samt gode männen A.G.Svarén och Karl Zackrisson;

Sökandena:

A.W.Nord ägare till avsl från Grevagården, kallad Orrevadet n:r1

Erland Olsson ägare till 1/4 mtl Sandbolet n:r 1

Nils Vigholm arrendator av stomhemmanet Lunnegården n:r 2

K.E.Bergström ägare till mtl Sandbolet n:r 1

Av övriga sakägare:

Komminister A.Norberg såsom konsistorieombud enligt förordnande

Bilag D.

J.A.Andersson ägare till 1/4 mtl Jon. Hansgården 5^2,

och " " 1/2 " Storegården

" " " 1/4 " - " - 5^3

samt " " 3/32 " Skomakaregården 7^7

Albert Gylfe ägare till avs. från Grevagården (Gärdhem)

Landsfiskal C.Friberg för Regumatorp Mellomgården såsom kronoombud enligt förordnande bilaga E

Erik Johansson såsom arrendator av sistnämnda kronogård.

Gustaf Vallin ägare till 1/4 mtl St. Busstorp n:r 1

Direktör Herman Odelberg för Skaraborgs läns Hushållningssällskap såsom ägare till Klagstorp enligt fullmakt bilaga F.

§ 1

Upplästes det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet som hade lydelse enligt bilaga G.

§ 2

Något jäv emot synemännen kunde ej utrönas.

§ 3

Förelades den vid förundersökningen upprättade plankartan över det vattenskadade området samt profil över avloppet härifrån.

§ 4

De närvarande sökandena yrkade att ifrågavarande avlopps-

dike skulle fördjupas och utvidgas, så att de finge möjlighet att torrlägga sina marker till 1.2 meters djup samt att kostnaderna härför skulle fördelas enligt vattenlagens föreskrifter.

§ 5

Gustaf Vallin förenade sig med sökandena till förrättningen och yrkade på dikningens utsträckningi den mån, som erfordras för att även hans mark må kunna erhålla ändamålsenlig torrläggning, vilket yrkande skriftligen bekräftades, bilaga H.

§ 6

J.A.Andersson påstod sig äga rätt till dämning i ifrågavarande avlopp vid vägen strax nedanför påle 12 samt förbehöll sig allt fortfarande denna dämningsrätt eller ock, om den skulle avstås, skälig ersättning.

§ 7

De närvarande voro ense om att en ersättning för försvårad överkörsel på 40.- kronor skulle utgå till var och en som äger mark på båda sidor om det blivande diket.

§ 8

Ingen av de närvarande gjorde yrkande på ersättning för jord, som kommer att åtgå till avloppets utvidgning och till jordupplag.

§ 9

Albert Gulfe yrkade att ett sidodike skulle upptagas fram till Gärdhems gräns, vilket yrkande skriftligen bekräftades, bilaga H.

§ 10

Erik Johansson yrkade att, om han ändock bleve betalningsskyldig för Kronans del i företaget, dikningen skulle utsträckas uppåt till påle O i skiftesgränsen mellan Mellomgården och Nolgården.

§ 11

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande, att synemännen omedelbart komme att verkställa den för bestämmande av deltagningsskyldigheten erforderliga jorduppskattningen, varefter, sedan förslag till dikningen utarbetats nytt sammanträde kommer att hållas tisdagen den 24 nästkommande november kl. 11 fm. å samma ställe som dagens och komma inga ytterligare underrättelser härom att tillställas sakägarna.

Ort och tid som ovan

I tjänsten

Sven Hallin

Biträdande gode män:

Karl Zackrisson G.Svaren

Den 24 november 1925 i Orrevadet.

Närvarande: Förestående synemän och följande sakägare:

Erland Olsson

A.V.Nord

Albert Gylfe

Komminister A. Norberg

Nils Vigholm

Landsfiskal C. Friberg.

§ 12.

Förelades det sedan förra sammanträdet upprättade förslaget till de vattenskadade markernas avdikning med tillhörande bilagor.

§ 13.

Upplästes synemännens utlåtande som hade lydelse enligt bilaga N.

§ 14.

Att mottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar samt att sammankalla delägarna för val av arbetsstyrelse utsågo synemännen A. V. Nord i Orrevadet.

§ 15.

I fråga om kostnaderna för syneförrättningen hänvisades till den upprättade arvodesräkningen, vara ett exemplar överlämnades till aktförvararen.

§ 16.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

Ort och tid som ovan.

I tjänsten

Sven Hallin

Biträdande gode män:

Karl Zachrisson G. Svarén.

Bilaga A^{I}, A^{II} och B.

K u n g ö r e l s e

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Sandbolet, Jan Hansgården, Orrevadet, Gärdhem, Skomakaregården, Regumatorp, Nolgården, Mellomgården, Lillegården och Sjogerstads prästgård i Sjogerstads socken samt Sofiero, B jörkelund och Bustorp i Norra Kyrketorps socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt Vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Lantbrukaren A.V. Nord i Orrevadet tisdagen den 1 september 1925 kl. 11 f.m. då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Förrättningsmannen.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Sjogerstads sockens kyrka, söndagen den 16 aug. 1925, intygas:

Paul Nilsson

A tt förestående kungörelse blivit uppläst i N.Kyrktorps sockens kyrka, söndagen den 9 augusti 1925, intygas:

A .Norberg

Komminister

Att förestående kungörelse varit införd i Skaraborgs Läns

Annonsblad den 11 aug. 1925 betygas å tjänstens vägnar

Sven Hallin

Bilaga C[I]

F ö r t e c k n i n g

över underrättelser rörande synesammanträde den 1/9 1925 i Orrevadet i Sjogerstads socken av Skaraborgs län för torrläggning av vattenskadade marker, vilka underrättelser jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 40 § Vattenlagen denna dag avlämnats å posten under nedanstående adresser:

Lantbr.	K.E.Bergström,	Loringa,	Sandbolet,	Sjogerstad, Skultorp
"	Erland Olsson,	"	"	" "
"	J.A.Andersson	"	Jon Hansg.	" "
"	A.V.Nord	"	Örrevadet,	" "
"	Albert Gylfe	"	Gärdhem,	" "
"	J.A.Andersson	"	Skomakareg.	" "
Arr.	Erik Johansson,	Regumatorp,	Mellving.	" "
Fr.	Maj Lagerkrantz		Nolg.	" "
Lantbr.	Rob. Lorentson		Lilleg.	" "
Arr.	Nils Vigholm		Prästg.	" "

Skaraborgs Läns Hushållningssällskap Skara

Lantbr.	J.Th. Sandkvist	Séfiero	Skultorp
"	Aug. Andersson	Björkelund	"
"	C.Vallin	Bustorp	"

Skara 6/8 1925

Sven Hallin

Bilaga C II

Kopia

Till

Konungens Befallningshavande i Skaraborgs län.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 41 § vattenlagen får jag med översändande av kungörelse rörande laga syneförrättning vördsamt meddela, att förrättningen i fråga torde komma att beröra dels Sjogerstads prästgård, dels ock kronodomänen Regumatorp Mellomgården, båda i Sjogerstads socken av Gudhems härad och Skaraborgs län.

Skara den 6 augusti 1925.

I tjänsten

Sven Hallin

Statens e. lantbruksingeniör.

8.

Bilaga D

Kontraktsprosten Doktor S.Alin.

Enligt hit inkommen anmälan kommer sammanträde i ärende rörande torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande Sandbolé, Orrevadet, Sofiero m.fl. gårdar och hemman inom Sjogerstads och Norra Kyrketorps församlingar och berörande jämväl ecklesiastika lönebostället Prästgården i Sjogerstads församling, att hållas hos A.V.Nord i Orrevadet den 1 instundade september kl.11 f.m.; Och förordnar Domkapitlet härigenom Eder eller den, som i Edert ställe därtill av Eder utses, att såväl vid ifrågavarande sammanträde som ock under förrättningens fortgång såsom konsistorieombud iakttaga och bevaka nämnda boställes rätt och bästa.

Skara Domkapitel den 19 augusti 1925.

R.Larsson M.G.Törnquist

S.E.Melander Gust. Håård Herman Östergren

/C.G.Drakenberg.

Till Herr Komministern m.m. A .Norberg,

N.Kyrketorp

Härigenom får jag anmoda Eder att i mitt ställe fullgöra

ofvannämnda bevakning.

Sventorp, Igelstorp den 20 aug. 1925.

S.Alin

Kontraktsprost

~~C.C.Drakenberg~~

Bil. E.

ank. 29/8

Till Landsfiskalen i Stenstorps distrikt.

Enligt vad statens e. lantbruksingeniör Sven Hallin hit anmält har sammanträde för syneförrättning för ifrågasatt torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande Sandbolet med flere egendomar i Sjogerstads socken och Sofiero med flere egendomar i Norra Kyrketorps socken, genom uppgrävning av avloppsdiken utsatts att hållas hos lantbrukaren A .V.Nord i Orrevadet tisdagen den 1 september 1925, kl. 11 f.m.;: och vill länsstyrelsen, alldenstund kronoegendomen 199/1000 mantal Regumatorp n: r 2 Mellomgården i Sjogerstads socken av förrättningen berörres, härigenom hava förordnat Eder att såsom kronans ombud icke blott vid nämnda tillfälle utan även framdeles under ärendets handläggning närvara för att det allmännas rätt och

bästa iakttaga och bevaka. Mariestad i landskontoret den 28 augusti 1925.

Axel Ekman

Nils Åhgren

Bilaga F

Fullmakt

Skaraborgs läns hushållningssällskap såsom ägare till Klagstorps egendom med underlydande befullmäktigar härmed direktören Herman Odelberg, Klagstorp, att vid sammanträde hos lantbrukaren A.V.Nord i Orrevadet tisdagen den 1 september 1925 kl. 11 fm. i och för handläggning av laga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande Sandbolet m. fl. hemman i Sjogerstads och Norra Kyrketorps socknar av Skaraborgs län, föra Hushållningssällskapets talan och dess intressen bevaka; hållande vi för gillt ombudets lagliga åtgärder.

Skara den 28 augusti 1925.

På Skaraborgs läns hushållningssällskaps vägnar:

Gilb. Hamilton

E.Enderstein

Bilaga G

Resolution

T.f. lantbruksingenjören S.Hallin varder härigenom förordnad att, därest laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning i laga ordning verkställa:, blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt hit insända bevis.

Mariestad å landskansliet den 16 mars 1925.

På länsstyrelsens vägnar:

Carl Fröberg John Lindström

A-vskrift.

Till Länsstyrelsen i Mariestad.

Genom särskilda resolutioner har Ni anhållet, att Lantbruksstyrelsen ville avgiva yttrande rörande förordnande av förrättningsman för verkställande av syneförrättning enligt vattenlagen vid nio torrläggningsföretag berörande:

1/ Dukagården m.fl.	i Östra Gerums socken,	
2/ Nygården Lanna m.fl.	i Saleby	"
3/ Grevagården m.fl.	i Sjogerstads	"
4/ Vallby m.fl.	i Götlunda	"
5/ A lmeråsen m.fl.	i Ryda	"
6/ 3/16 mantal Åsebol	i Hova	"

7/ Storegård, Berga, Hertigabo m.fl. i Skånings-Åsaka och Ledsjö socknar,

8/ Björkebacken m.fl. i Tröskörna socken, samt

9/ Orreholmen m.fl. i Skörstorps och Kälvene socknar.

Med anledning härav får Lantbruksstyrelsen meddela, att ifrågavarande förordnanden synas böra utfärdas för tjänstförrättande lantbruksingenjören S.Hallin.

Av Eder i ärendet överlämnade handlingar återställas härjämte Stockholm den 5 mars 1925.

Erik Insulander

Olof Fredholm

Rätt avskrivet; betygar

På tjänstens vägnar:

Carl Fröberg

Till

Kungl.Maj:ts befallningshavande i Skaraborgs län

Mariestad.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för en statens lantbruksingenjör, att jämlikt gällande vatten-

lag förrätta syn i och för uppgrävning av avloppsdike, i ändamål att torrlägga vattenskadade marker tillhörande Grevagården, lägenheten Orrevadet, Lilla Sandbolet, Stora Sandbolet, Lunnagården, Nolgården, Lillegården m.fl. Hemman uti Sjogerstads socken av Gudhems härad och Skaraborgs län,

Företaget kommer att omfatta en areal av cirka 25 hektar.

Närmaste skjutsstation till förrättningsstället är Skultorp och närmaste järnvägsstation d:o.

Meddelanden angående förrättningen ställes till A .V.Nord, Orrevadet, Skultorp.

Uppgift på övrige delägare vilka anses beröras av företaget finnes å omstående sida.

Orrevadet pr. Skultorp den 28 januari 1925.

J.Th. Sandqvist
Sofiero

A.W.Nord

Frl. Olsson
St. Sandbolet

Nils Wigholm
Lunnagården.

Fru Maj Lagercrantz
Nolgården

K.E.Bergström
Lilla Sandbolet

Uppgift på intressenterna i företaget:

Innehavarens namn.	Hemmanets namn.
Anderson	Loringa
Lorentsson	Lillegården
Wahlin Andersson Dahlström	Bustorp Björkelund Svärtagården.

Resolution.

Remitteras till Kungl. Lantbruksstyrelsen, som behagade häröver avgiva yttrande och därvid återställa remisshandlingarna.

Mariestad å landskansliet den 30 januari 1925.

På tjänstens vägnar:

Einar Johnson.

Stämpel Två kronor.

Bilaga H.

Undertecknade förklara härmed att vi förena oss med sökandena till den förrättning, som avser torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Sandbolet, Orrevadet m.fl. hemman i Sjogerstads och N. Kyrketorps socknar av Skaraborgs län och yrka vi på dikningens utsträckning i den mån som erfodras för att även vår i företaget ingående mark må kunna på tillfredsställande sätt torrläggas.

Orrevadet den 1 sept. 1925.

G. Wallin. Alb. Gylfe.

Egenhändiga namnteckningen bestyrkes:

Sven Hallin.

Karl Zachrisson C. Svarén

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Bilaga I.

Beskrivnings- och värderingslängd.

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBOHN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Sjogerstads socken.					
Regumatorp Nolgården	1^2		1/8		R. Lorentson
				1	äng.
-"-	1^6		1/8		(M. Lagerkrantz) numera Einar Jonsson
				2	äng
				3	åker
					Summa
Regumatorp Mellomgård.	2^4		199/1000		Kronan, arr. Erik Johansson
				4	åker
				5	"
				6	"
					Summa
Gärdhem	6^3		avs.		Albert Gylfe
				7	åker
Orrevadet	6^2		avs.		A. V. Nord
				8	åker
				9	"
				10	"
				11	"
				12	"
				13	"
				14	"
				15	"
				16	"
				17	"
				18	"
				19	"
				20	"
				20a	väg
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			37													
			15					350	52	50	800	120			67	50
	54							"	189		"	432			243	-
	54		15						241	50		552			310	50
	55							300	165		900	495			330	-
	59							"	177		"	531			354	-
	24							"	72		"	216			144	-
1	38								414			1242			828	-
	20							300	60		900	180			120	
	10							450	45		900	90			45	
	33							350	115	50	"	297			181	50
	37							"	129	50	"	333			203	50
	34							"	119		"	306			187	—
	11							"	38	50	"	99			60	50
	26							"	91		800	208			117	
	27							"	94	50	"	216			121	50
	30							"	105		"	240			135	
	19							"	66	50	900	171			104	50
	11							450	49	50	"	99			49	50
	20							"	90		"	180			90	
	24							300	72		800	192			120	
	32							"	96		"	256			160	
							08									
3	14						08		1112			2687			1575	

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HARBERGHN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Loringa Skomakaregård	7^{7}		3/32		J. A. Andersson
				21	äng
				22	"
				23	"
				24	"
				25	åker
					Summa
Loringa Sandbolet	1^{7}		1/40		K. E. Bergström.
				26	äng
				27	åker
				28	"
				29	"
				30	väg
				31	åker
				32	"
				33	"
				34	väg
					Summa
-"-	1^{2}		1/4		Erland Olsson
				35	äng
				36	"
					Summa
Loringa Jon Hansgården	5^{3}		1/4		J. A. Andersson
				37	äng
				38	"
					Summa
-"-	5^{2}		1/4		J. A. Andersson
				39	äng
				40	"
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			13					300	39		800	104			65	
			30					"	90		"	240			150	
			47					250	117	50	700	329			211	50
			38					"	95		"	226			171	
	11							500	55		800	88			33	
	11	1	28						396	50		1027			630	50
			90					300	270		700	630			360	
	05							"	15		800	40			25	
	07							"	21		"	56			35	
	08							"	24		"	64			40	
							06								-	-
	10							300	30		800	80			50	
	11							"	33		"	88			55	
	18							500	90		"	144			54	
							10								-	-
	59		90				16		483			1102			619	
			81					250	202	50	700	567			364	50
			87					300	261		"	609			348	
		1	68						463	50		1176			712	50
			60					300	180		700	420			240	
			48					250	120		"	336			216	
		1	08						300			756			456	
			30					150	45		600	180			135	
			15					250	37	50	"	90			52	50
			~~54~~ 45						82	50		270			187	50

VÄSTERÅSTRYCKERIET, HABERBONN & STENSÅCH, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Loringa Lunnagården	2[1]		¼		arr. Nils Vigholm.
(Stomhemman)				41	äng
				42	"
					Summa
Loringa Storegården	10[1]		1		J. A. Andersson
				43	äng
				44	"
					Summa
N.Kyrketorps socken					
Björkelund	1[1]		avs		Aug. Andersson
				45	äng
				46	"
					Summa
Bussatorpet	1[1]		1/4		G. Vallin
				47	äng
Sofiero	1[1]		avs.		J. Th. Sandkvist
				48	äng

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			42					150	63		600	252			189	
)			08					300	24		"	48			24	
			50						87			300			213	
			30					250	75		500	150			75	
			38					100			100					
			68						75			150			75	
			71					250	177	50	700	497			319	50
		1	31					150	196	50	600	786			589	50
		2	02						374			1283			909	
			60					150	90		500	300			210	
			55					-			-					

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Sjogerstads socken.					**Sammandrag.**
Regumatorp Nolgården	$1^{\frac{1}{2}}$		1/8	1	R. Lorentson
-"-	1^{6}		1/8	2-3	M. Lagerkrantz
Regumatorp Mellomgård	2^{4}		199/1000	4-6	Kronan, arr.Erik Johansson
Cärdhem	6^{3}		avs.	7	Albert Gylfe
Orrevadet	6^{2}		avs.	8-20	A. V. Nord
Loringa Skomakaregård	7^{7}		3/32	21-25	J. A. Andersson
" Sandbolet	1^{7}		1/40	26-34	K. E. Bergström
" "	1^{2}		1/4	35-36	Erland Olsson
" Jon Hansgård	5^{3}		1/4	37-38	J. A. Andersson
" -"-	5^{2}		1/4	39-40	-"-
" Lunnagården	2^{1}		1/2	41-42	arr. Nils Vigholm
" Storegården	10^{1}		1	43-44	J. A. Andersson
N.Kyrketorps socken.					
Björkelund	1^{1}		avs	45-46	Aug. Andersson
Bussatorpet	1^{1}		1/4	47	G. Vallin
Sofiero	1^{1}		avs.	48	J. Th. Sandkvist
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			37													
	54		15						241	50		552			310	50
1	38								414			1242			828	
	20								60			180			120	
3	14						08		1112			2687			1575	
	11	1	28						396	50		1027			630	50
	59		90				16		483			1102			619	
		1	68						463	50		1176			712	50
		1	08						300			756			456	
			45						82	50		270			187	50
			50						87			300			213	
			68						75			150			75	
		~~2~~	~~02~~						~~374~~							
		2	02						374			1283			909	
			68						90			300			210	
			55													
5	96	10	26				24		4179			11025			6846	

Orrevadet den 24 november 1925.

Sven Hallin

Karl Zachrisson G. Svarén.

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HASSELBOHM & STENBÄCK, SKARA

Bilaga K.

Grävningstabell.

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
		Avloppet A-B-C.					
0		1,45	0,30	3,95	1:1,25	9,21	
1	60	1,85	"	4,95	"		0,5:1000
2	63	1,85	"	4,95	"	9,15	
2+50	50	1,85	"	4,95	"		
3	50	1,75	"	4,65	"		
3+50	50	1,85	"	4,95	"		
4	50	1,90	"	5,05	"		
4+50	50	1,90	"	5,05	"		
5	50	1,80	"	4,80	"		1,5:1000
5+50	50	1,60	"	4,30	"		
6	50	1,80	"	4,80	"		
6+50	50	1,90	"	5,05	"		
7	50	1,60	"	4,30	"	8,40	
7+50	50	1,60	"	4,30	"		0,5:1000
8	50	1,55	"	4,15	"		
8+50	50	1,80	"	4,80	"		
9	50	1,60	"	4,30	"	8,30	
9+50	50	1,55	"	4,15	"		5,5:1000
10	50	1,80	"	5,70	1:1,5		
10+50	50	1,95	"	6,15	"	7,50	
11	50	1,35	"	3,65	1:1,25		0,5:1000
11+50	50	0,50	"	1,55	"		
12	50	0,40	"	1,30	"		
12+34	34	1,80	"	-	-	7,40	
	1157						

Vid arbetenas utförande iakttages:

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8

att de i förestående grävningstabell samt å profilritningen angivna dikesdjupen skola räknas från de vid avvägningen till markytan nedslagna dubbarnas överkant;

att där så påfordras och särskilt vid vägtrummor höjdlägena böra före arbetenas färdigställande noggrannt kontrolleras i förhållande till närmast belägna fixpunkt;

att förekommande dikeskrökar ej göras tvära utan i möjligaste mån avrundas;

att under arbetstiden eventuellt uppkommande slamavsättningar skola före arbetenas slutliga avsyning borttagas:

Orrevadet den 24 november 1925.

Sven Hallin.

Bilaga L.

Jordersättningslängd.

Fastighet	Ägares namn dikessträcka.	Läge pål. n:r	Antal m^2	Pris pr.m^2	Kronor	Summa Kronor
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Sjogerstads socken						
Regumatorp Mellomg.	arr.Erik Johansson	0-1	120	9		10 80
Orrevadet	AgV.Nord	0-1	120	9	10 80	
		1-3	810	9	72 90	
		3-3+62	190	8	15 20	98 90
Loringa Sandbolet	K.E.Bergström	4+73-5+36	190	8		15 20
-"-	Erland Olsson	5+40-7+20	610	7		42 70
Loringa Skomakareg.	J.A.Andersson	3+62-4	120	8	9 60	
-"-	-"-	4-4+70	810	7	14 70	
Loringa Jon Hansg.	-"-	7+20-7+95	120	7	8 40	
-"-	-"-	7+95-8+40	140	6	8 40	
-"-	-"-	8+40-9	120	6	7 20	
Loringa Storeg.	-"-	9+70-12+30	310	5	15 50	63 80
Loringa Lunnagården	arr. Nils Vigholm	8+40-9	120	6	7 20	
-"-	-"-	9-9+70	140	6	8 40	15 60
N. Kyrketorps socken						
Björkelund	Aug. Andersson	7+20-7+90	100	7	7	
"	-"-	8+40-9+95	340	6	20 40	27 40
Bussatorpet	C. Vallin	9+95-10+90	190	5		9 50
Sofiero	J.Th.Sandkvist	10+90-12+30	80	4		3 20
			Summa			287 10

Orrevadet den 24 november 1925.

Sven Hallin

Karl Zachrisson G. Svarén.

Bilaga M.

Kostnadsförslag.

Timpenning: 0:70 *Kronor.*

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	öre	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Avloppet A-B-C.								
0-3	223	Dyjord m³	950	0,70	665					
		Ågovägsbro vid 2+54 st.	1	120-	120		785			
3-6	300	Dyjord m³	1190	0,70	833					
		Ågovägsbroar vid 4 + 71								
		och 5 + 38 st.	2	120-	240		1073			
6-9	300	Dyjord m³	1070	0,70			749			
9-12+34	334	" "	800	"	560					
	1157	Sand "	130	1-	130					
		Reparation av utfartsvägs- 4140								
		bron vis 12 + 34			50		740			
		Tillägges c:a 10 %					365	90		
		Jordersättning enl.bil.L					287	10		
		Ersättning för försvårad ~~ö~~								
		överfart enl. utlåtandet					80		4080	
		Summa Kronor							4080	

Orrevadet den 24 november 1925.

Sven Hallin.

Bilaga N.

Utlåtande vid den av Kungl. Maj:ts Befallningshavande i länet på därom gjord ansökan förordnade laga syneförrättningen för torrläggning av mark tillhörande Orrevadet m.fl. hemman i Sjogerstads och Norra Kyrketorps socknar av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser utvidgning och fördjupning av övre delen av en i huvudsakligen östlig riktning omkring 2 km. söder om Norra Kyrketorps kyrka framflytande bäck inom sektion n:r 3 av nederbördsområde n:r 140 i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga för omkringliggande vattenskadade marker, är enlikt bestämmelserna i 7 kap. Vattenlagen att anse såsom dikning.

Över till uppgrävning ifrågasatta delar av avloppet ha profil- och sektionsritningar upprättats, utvisande beskaffenheten vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning föreskrivna avloppssträckorna utmärkta med dubbla, röda linjer samt de röda bokstäverna B-C för huvudavloppet samt A-B för ett sidodike.

Nederbördsområdet har uttagits med tillhjälp av ekonomiska kartan över länet och befunnits utgöra:

Vid punkt C omkring 50 hektar

" " 5+50 " 25 "

Den största till avrinning kommande vattenmängden har antagits uppgå till 1,2 liter per sekund och hektar och medelvattenmängden 0,1 liter per sekund och hektar. På grundval av de sålunda uträknade vattenföringen har avloppet och över detsamma ledande trummor dimensionerats för ernående av en ändamålsenlig torrläggning av omkringliggande mark. Åt företaget har härvid givits den utsträckning, som erfordras för att av detta avlopp beroende mark, tillhörig sökandena eller med dem jämnställda, må kunna torrläggas till i allmänhet 1,2 meters djup, varvid hänsyn även tagits till den sättning, som kan förväntas äga rum, där jordmånen utgöres av dy och torvjord.

I fråga om läget i plan följer det nya huvudavloppet i stort sett det gamlas sträckning utom mellan 8+40 och 9+70, där det flyttats till rågång, samt ovanför påle 3, där det för unvikande av två skarpa krökar och ernående av billigare grävningskostnader (minskad längd och lösare jordart) dragits kortaste vägen mellan punkt B och påle 3.

Den mark, som av dikningen röner båtnad och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje, så belägen att all därovanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i

till upprävning föreskrivna avloppssträckor. För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § Vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning. Resultatet föreligger i bilagda beskrivnings- och värderingslängd, som för varje ägofigur angiver dess beskaffenhet samt markens värde före och efter företaget ävensom förbättringsvärdet.

Den å kartan avfattade och i förenämnda längd beskrivna marken är att anse såsom en torrläggningssamfällighet för vilken skäl till uppdelning i olika avdelningar ej förefinnes.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda fördelas på delägarna i förhållande till båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda beräknade deltagningsskyldigheten finnes för varje delägare och varje fastighet angiven i kolumn 19 av kostnadsfördelningslängden, där nämnda deltagningsskyldighet är uttryckt i procent av kostnaderna för företaget i dess helhet. I kolumn 18 är den häremot svarande delen av den beräknade kostnaden angiven.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som ovan för färdigställandet angivits.

Det åligger företaget att verkställa ombyggnad av följande vägövergångar:

Trumma för ägoväg vid 2+54

" " " " 4+71

" " " " 5+38.

Till dessa trummor skall användas cementrör av minst 15" inre diameter, och skola de i övrigt utföras på sätt bifogad typritning angiver.

Dessutom skall företaget iståndsätta befintlig stentrumma för utfartsväg vid 12+34, som för närvarande befinner sig i sådant skick att vattnets obehindrade framrinnade genom från sidomurarna framskjutandes stenar äventyras. Uppränsning i trummans botten av lösa stenar och annat till trumman ej hörande materiel skall därvid även verkställas.

För försvårad överkörsel skall av företaget gäldas till ägaren av Sandbolet reg.n:r 1^2 och till ägaren av Jon Hansgården reg.n:r 5^2 med 40:- kronor till vardera så snart grävningen över dessa ägor påbörjas.

Om ytterligare vägövergångar framdeles komma att byggas över avloppet, skola de så anordnas, att de ej orsaka uppdämning och för den skull givas följande fria vattenöppningar:

ovanför 5+38	minst	15" rör
mellan 5+38 - 7	"	21" "
nedanför 7	"	24" "

Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppet ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till avloppets utvidgning, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättnings-

längden.

I till syneprotokollets § 6 fört yttrande har J. A. Andersson yrkat ersättning för viss ej närmare angiven dämningsrätt vid punkt C. i huvudavloppet. Då några möjligheter att med nuvarande anordningar här åstadkomma ytterligare uppdämning ej förefinnas, då vidare Andersson ej visat sig äga rätt att verkställa dylik dämning och då slutligen något intrång i den nu förefintliga, ej utbyggda fallhöjden vid och nedanför punkt C ej kan förväntas uppkomma av de torrläggningsåtgärder, vartill tillstånd genom detta utlåtande lämnas, ha synemännen ej ansett skäl föreligga för bifall till det nu nämnda ersättningsyrkandet.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § Vattenlagen, skulle understiga 10 kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen skall gäldas av delägarna å företaget efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits med belopp, som finnas angivna i kostnadsfördelningslängdens kolumn 11, De skola dock nu förskjutas av sökandena och med dem jämnställda och fördelas på övriga delägare först sedan företaget kommit till stånd.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § Vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande och därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur avloppen uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa ej överstigande 1:1, varjämte öppningar för ytvattnets framsläppande skall lämnas eller anordnas vid förekommande svackor i markytan, vid tillstötande öppna diken och i övrigt på minst var femtionde meter;

att till trummor skall användas cementrör av fullgod kvalitet med falsar eller muffar;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avlägsnas och erforderliga förstärkningsåtgärder vidtagas.

att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlåtas på härför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas;

att arbetena må begynna, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara bragta till slutinom tre år därefter;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör;

att det därefter åligger företagets arbetsstyrelse övervaka diknings-

arbetets vidmakthållande, för vilket ändamål ränsnings- och rödjningsarbeten böra på gemensam bekostnad utföras, så ofta sådana av någon delägare påfordras och befinnas nödiga samt

att företaget skall benämnas "Orrevadets dikningsföretag av år 1925".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § Vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Orrevadet den 24 nov. 1925.

I tjänsten

Sven Hallin.

Biträdande gode män:

Karl Zachrisson C. Svarén.

Bilaga

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar. (Utredning jämlikt 7:24 i vattenlagen.)

Avdelning	Ägofigurer	Jordförbättring		Andel i kostnad för										S:ma		Relativ kostnad (kostnad för varje kronas jordförbättring)
		Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	

Kostnadsför-

Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	By och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Sjogerstads socken.				
1^6		1/8	Regumatorp Nolg. (M. Lagerkrantz) Einar Jonsson	S.	2-3	241:50	552-
2^4		199/1000	" Mellomg. Kronan arr. Erik Johansson		4-6	414:--	1242-
6^3		avs.	Gärdhem Albert Gylfe	S	7	60:-	180-
6^2		"	Orrevadet Aug. V. Nord	S.	8-20	1112:-	2687-
7^7		3/32	Loringa Skomakareg. J.A.Andersson		21-25	396:50	1027-
1^7		1/40	" Sandbolet K.E.Bergström	S	26-34	483:-	1102-
1^2		1/9	" " Erland Olsson	S.	35-36	463:50	1176-
5^3		1/9	" Jon Hansg. J. A. Andersson		37-38	300:-	756-
5^2		1/4	" -"- -"-		39-40	82:50	270-
2^1		½	" Lunnag. arr. Nils Vigholm		41-42	87:-	300-
10^1		1	" Storeg. J. A. Andersson		43-44	75:-	150-
			N. Kyrketorps socken.				
1^1		avs.	Björkelund Aug. Andersson		45-46	374:-	1283-
1^1		1/4	Bussatorpet C. Vallin	S	47	90:-	300-
1^1		avs.	Sofiero J. Th. Sandkvist	S.	48	-	-
				Summa		4179:-	11025-

Bilaga **O.**

delningslängd.

Förbättrings-värde	Andel i kostnaden för syneförrätt-ningen m. m.		Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar, sträckan						Summa delaktighet i företaget	
Kronor	%	Kronor							Kronor	%
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
310:50		20:20							185:03	4,535
828:-		53:87							493:44	12,094
120:-		7:81							71:52	1,753
1575:-		102:48							938:64	23,006
630:50		41:03							375:77	9,210
619:-		40:28							368:91	9,042
712:50		46:36							424:65	10,408
456:-		29;67							271:77	6,661
187:50		12;20							111;75	2,739
213:-		13:86							126:93	3,111
75:-		4:88							44:72	1,096
909:-		59:15							541:74	13,278
210:-		13:66							125:13	3,067
-		-							-	-
6846:-		445:45							4080:--	100,000

Orrevadet den 24 november 1925.

Sven Hallin.

Karl Zachrisson C. Svarén.

Carl e.t.

Att förestående 36 st. paginerade sidor blivit från koncepthandlingarna rätt avskrivna betygas på tjänstens vägnar:

Sven Hallin

R 1*0228

9743

K. Landtbruksstyrelsens
13 MAJ 1927

Avskrift av:

Betänkande och förslag rörande

"ORREVADETS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1925"

i Sjogerstads och Norra Kyrketorps s:nar


av Skaraborgs län;

avgivet i och för statsbidrags sökande
år 1926 av
Sven Hallin
Statens lantbruksing.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga bref
den 11 mars 1927 postställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 12 april 1927.
På Kungl. Kanbrukstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Översiktskarta.



Skala = 1:100,000.

Betänkande

angående "Orrevadets dikningsföretag av år 1925" i Sjogerstads och Norra Kyrketorps socknar av Skaraborgs län, avgivet till frågan om företagets understödjande med anslag och lån av statsmedel.

Belägenhet: Avdikningsområdet är beläget 2 km. söder om Norra Kyrketorps kyrka. Å vidstående översiktskarta finnas de områden, om vilkas bättre torrläggning fråga är, till ungefärligt läge utmärkta med gul färg.

Föregående rättslig utredning:

Vid syneförrättning enligt vattenlagen, som avslutats den 24 nov. 1925 hava undersökningar för dikningsföretaget ifråga verkställts, förslag upprättats och deltagandet i företaget bestämts. Mot förrättningen hava besvär ej anförts enligt vad närslutna intyg utvisar.

Beskaffenhet:

Den såsom åker brukade delen av det vattenbesvärade området består till största delen av väl förmultnad mossjord av växlande mäktighet på sand och grus.

Ängs- och odlingsmarken har samma jordmån och är delvis bevuxen av buskar och småskog.

Areal:

Torrläggningsområdet i dess helhet innefattar:

5.96 hektar åker

9.34 -"- ängs- och odlingsmark

Tillsammans 15.30 hektar.

Dikning:

I vid syneförrättningen avgivet utlåtande finnes redogörelse lämnad för till uppgrävning ifrågakommande avloppssträckor, nederbördsområden, till avrinning kommande vattenmängder, lutningar och med hänsyn till vattenföringen och en ändamålsenlig torrläggning föreslagna dimensioner för vattenavloppen samt för broar och trummor över dessa.

Odling:

Det torde lämpligen kunna överlåtas åt respektive jordägare att avgöra i vilken omfattning nyodling av den torrlagda ängsmarken bör äga rum.

Kostnad:

Kostnaden för vattenavledningsarbetena har vid syneförrättningen beräknats till kr. 4.080.-

För syneförrättningen samt för utredningen om statsbidrag och odlingslån belöper sig kostnaden till 553,83 kr.

Summa kostnad: 4.663,83 kr.

Båtnad:

Värdet av båtnaden genom vattenavledningen har uppskattats till 6.846.- kr.

Vinst:

Enligt denna beräkning skulle den direkta vinsten av företaget utgöra 2.182.17 kr.

Arbetstid:

Vattenavledningsarbetena böra kunna utföras under loppet av två år.

Anslags- och lånebelopp:

Enligt i närslutna bilaga litt.B.tab.b.verkställd utredning om de å de särskilda anslags- och lånesökandena belöpande kostnaderna för vattenavledningsföretaget och förrättningar för samma, skulle dessa kostnader utgöra sammanlagt 4.086.52 kr. av vilket belopp en fjärdedel eller i jämt tal 1.020.- kr. skulle kunna påräknas såsom bidrag från allmänna avdikningsanslaget och återstoden av kostnaden i runt tal 3.060.- kr. kunna erhållas såsom lån från odlingslånefonden.

Handlingar och ritningar:

Med detta betänkande följa:

Översiktskarta;

Tabeller, bilaga A och B;

Kostnadsförslag, bil.C;

Handlingar ang.anslag och lån, bil.D;

Protokoll rörande val av styrelse m.m., bil. E;

Intyg att besvär mot syneförrättningen ej anförts, bil. F;

Arvodesräkningar, bil. G;

Avskrift av syneförrättningshandlingar i närslutet häfte;

Kopia av plan och profilritning 1 blad.

Skara den 30 juni 1926.

Sven Hallin.

Statens lantbruksingeniör.

Bil. A.

TABELL.

	Hela avdikningsområdet				Låne- och anslagssökandes andel				Endast anslagssökandes andel			
	Areal		Värde		Areal		Värde		Areal		Värde	
	Har	ar	Kr.	öre	Har	ar	Kr.	öre	Har	ar	Kr.	öre
I sitt vid undersökningen befintliga tillstånd utgöres avdikningsområdet av:												
Åker	5	96			4	58						
Äng och annan mark	9	34			9	34						
Summa	15	30	4.179	-	13	92	3.765	-				
Genom de föreslagna vattenavlednings- och avdikningsarbetenas utförande beräknas samma område kunna förändras till												
Åker (förbättrad)	5	96			4	58						
„ (förut äng eller annan mark)												
Äng och annan mark (nybildad eller förbättrad)	9	34			9	34						
Summa	15	30	11.025	-	13	92	9.783	-				

Skara i juni 1926

Sven Hallin

VÄSTGÖTATRYCKERIET HAGERBERGH & STENBÄCK SKARA

Tabell a.

Beskrivning och värderingslängd över vattenskadad mark, tillhörig nedanstående låne- och anslagssökandena tillhöriga hemman.

Tabell b

utvisande låne- och anslagssökandenas andel i kostnaden samt låne och anslagsbelopp.

Hemmanets Nummer	Hemmanets Mantal	Hemmans och lägenheters samt innehavares namn m. m.	Areal: Åker Har	Åker ar	Till odling föreslagen mark Har	Till odling föreslagen mark ar	Annan mark Har	Annan mark ar	Summa Har	Summa ar	Jordförbättringsvärde: Genom avdikningar Kr.	Genom avdikningar öre	Genom odlingen och tegdikningen: pr har Kr.	pr har öre	å hemmanet eller lägenheten Kr.	å hemmanet eller lägenheten öre	Ägofigurernas n:r	70 % av förbättringsvärdet genom avdikningen Kr.	70 % av förbättringsvärdet genom avdikningen öre	Deltager i kostnaden för: Avdikningen Kr.	Avdikningen öre	Laga syneförrättningen Kr.	Laga syneförrättningen öre	Betänkandet Kr.	Betänkandet öre	Summa kostnad Kr.	Summa kostnad öre	Anslag Kr.	Anslag öre	Lån Kr.	Lån öre
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10		11	12		13		14		15		16		17		18	
		Sjögerstads socken																												
1[6]	1/8	1. Regementsp. Nils Eliasson Jonsson[1]		54				15		69	310	50					2-3			185	03	20	20	5	59	210	82	52	71	158	11
6[3]	ovs	2. Värdhem, Albert Lyckfe		20						20	120	-					7			71	52	7	81	2	16	81	49	20	37	61	12
6[4]	„	3. Ökesadet, A. W. Nord		3		14				3	14	1575	-				8-20			938	64	102	48	28	37	1069	49	267	37	802	12
7[7]	3/32	4. Loringa Skomakareg., J. A. Andersson		11				1	28	1	39	630	50				21-25			375	77	41	03	11	35	428	15	107	04	321	11
17	1/40	5. D:o Sandbolet, K. E. Bergström		59				90		1	49	619	-				26-33			368	91	40	28	11	15	420	34	105	09	315	25
1[9]	1/4	6. „ „ Erland Olsson						1	68	1	68	712	50				35-36			424	65	46	36	12	83	483	84	120	96	362	88
5[3]	1/4	7. „ Jon Hansag., J. A. Andersson						1	08	1	08	456	-				37-38			271	77	89	67	8	21	369	65	77	41	292	24
5[2]	1/4	8. „ D:o D:o							45		45	187	50				39-40			111	75	12	20	3	38	127	33	31	83	95	50
2[1]	1/4	9. „ Lunnag., Stenh. Jan. Nils Wiklund							50		50	213	-				41-42			126	93	13	86	3	84	144	63	36	16	108	47
10[1]	1	10. „ Stugag., J. A. Andersson							68		68	75	-				43-44			44	72	4	88	1	35	50	95	12	73	38	22
		Norra Kyrketorps socken																												
1[1]	ovs	11. Björkelund, Aug. Andersson						2	02	2	02	909	-				45-46			541	74	59	15	16	37	617	26	154	32	462	94

1'	1/4	12 Bussatorpet, G. Wallin		60	60	210 -	47	125 13	136 6	3 78	142 57	35 64	106 93
		Summa:	4 58	9 34	13 92	6.018 -	4.212 60	3.586 56	391 58	108 38	4.086 52	1.021 63	3.064 89

Skara i juni 1926.
Sven Wallin.

1) Einar Jonsson har efter förrättningens avslutande genom köp blivit ägare av Regumatorp Nolg. 1[6].

Bilaga C.

Kostnadsförslag.

Sammandrag från synehandlingarna.

Timpenning: *Kronor.*

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Avloppet A-B-C.								
0-12+34	1157								4080	-
		Tillkommer:								
		För lagfa syneförrättningen							445	45
		" betänkandet med kopieakter							108	38
				Summa kronor:					4633	83

Skara i juni 1926.

Sven Hallin.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 4633 kronor 83 öre varav å länsmyndighetens andel 4073 kronor 41 öre.

Stockholm den 12 april 1927

Albert Smith.

Bilaga Litt. D.

Undertecknade, delägare i ORREVADETS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1925 i Sjogerstads och Norra Kyrketorps socknar av Skaraborgs län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av understöd från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull företagets arbetsstyrelse i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga såväl statsbidrag från allmänna avdikningsanslaget som lån från odlingslånefonden till företagets genomförande.

att därest dylikt bidrag och lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande äveneå underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar.

att emottaga och utkvittera de utanordnade bidragsbeloppen.

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för statsunderstödens sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar samt

att vidtaga alla nödiga åtgärder till företagets snara och ändamålsenliga genomförande.

Orrevadet, Sjogerstad pr. Skultorp den 25 febr. 1926.

4,7,8 o 10	J.A.Andersson.	2 Alb.Gylfe .....
12	G.Wallin.	3 Einar Jonsson. .....
3.	A.V.Nord	.....
11.	Aug.Andersson.	.....
6	Etl.Olsson.	.....
9	Nils Wigholm.	.....
5.	K.E.Bergström.	.....

.....

Ovanstående namnteckningar bevittnas:

J.D.Sandkvist. J.Th.Sandqvist.

Adr. Billingsdal Skultorp, Adr. Sofiero Skultorp.

Undertecknad, som i egenskap av konsistorieombud närvarit vid syneförrättningen för tillåtande av dikningsföretag, tillstyrker förestående förenings godkännande i vad den berör ecklesiastikes lönebostället Lerenga Lunnagården n:r 2.

Örkelljunga den 21 juli 1926

A. Norberg
kronofogde

Förestående förening godkänd av Skara Domkapitel i vad den berör stamhemmanet Lerenga n:r 2 Lunnagården i Sjögerstad, betygar

Skara Domkapitel den 28 juli 1926.

Ex officio:
Nils R. Hermanson.

Bilaga E.

Protokoll, hållet vid sammanträde med intressenterna i "Orrevadets afdikningsföretag af år 1925." i Orrevadet den 25 febr. 1926.

1.o. Att justera dagens protokoll utsågos Herrar Nils Wigholm ock Erland Olsson.

2.o Till ledamöter i styrelsen valdes Herrar A.W.Nord, Orravadet, Nils Wigholm Lunnag. ock Erland Olsson, Sandbolet; till suppleant i styrelsen valdes Albert Gylfe.

3:o Till detta sammanträde voro samtliga intressenter vederbörligen kallade, dels genom i rekommenderade bref öfversända kallelser, samt genom personligen öfverlämnade kallelser Bilagor 1-13.

Närvarande är

För Kungl.Maj:st ock Kronan: Dom.intendent Herr B.Ekberg.

För Domkapitlet Samma man.

För egen del: J.A.Andersson, Loringa, Nils Wigholm, Lunnag., Erland Olsson, Sandbolet, G.Wahlin, Bustorp, A.W.Nord, Orravadet, Aug. Andersson, Björkelund, Erik Johansson, Arendator å Melomg:Regumatorp.

4:o Att fungera såsom Ordf. ock protokollsförare vid dagens sammanträde utsågs skiftesgodemannen Karl Zackrison, Tåstorp som biträdt vid syneförrättningen.

5:o Styrelsen lemnas i uppdrag att

göra framställning om största möjliga såväl statsbidrag från allmänna afdikningsanslaget som lån från odlingslånefonden till företagets genomförande.

att deräst dylikt lån och bidrag beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt, om arbetets utförande äfvenså underteckna ifråga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar.

att emottaga och utkvittera de utanordnade bidragsbeloppen.

att anlita sakkunnig person för uppgörande af för statsunderstödens sökande och utbekommande, erfoderliga handlingar ock ritningar samt

att vidtaga alla nödiga åtgärder till företagets snara och ändamålsenliga genomförande ock för sådant ändamål upptaga erfoderliga tillfälliga lån.

6:o Herr J.A.Andersson, Loringa, intressent i företaget, som tidigare anmält sig hava dämningsrätt i den s.k."Bussakvarnsdammen"; men ej företedde några handlingar rörande ifrågavarande dämningsrätt; lämnade nu sitt tillstånd till att utfallet under vägen, vid pålen 12+34, får fördjupas så att fullgodt aflopp erhålles; dock med skyldighet för dikningsföretaget att då så påfodras, återställa utfallet i sitt nuvarande skick.

Vid protokollet.

Justeras: Karl Zackrison.

Nils Wigholm. Erl.Olsson.

Rätt avskrivet intygar.

Gustav Thorsén. Erik E.Lantz.

Bilaga F.

Enligt vad härstädes förda diarier utvisa, har besvär icke inom föreskriven tid anförts över en av lantbruksingeniören Sven Hallin den 24 november 1925 avslutad syneförrättning rörande "Orrevadets dikningsföretag av år 1925", betygar:

Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 29 januari 1926.

Herbert Beckman.
Vattenrättssekreterare.

Lösenstämpel 0.25

Bevillningsstämpel 1:-

Summa En krona 25 öre.

Lantbruksingeniören Sven Hallin.

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt 10 kapitlet vattenlagen angående Orrevadets dikningsföretag av år 1925 i Tjogerstads och Norra Kyrketorps socknar av Skaraborgs län;

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

År och månad	dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5 st.	20	0,50			10	-
		Ägomätning, 1:4000, §§ 6—9,						
		a) mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje "	1.1	3,00	3	30		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		kroklinje "	4.1	6,00	12	60		
		2) strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter "						
		i åker, raklinje "		1,00				
		kroklinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		kroklinje "		5,00				
		3) strandsträckor utefter sjö och vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		kroklinje "		11,00				
		b) mätningsområdets ägofigurer enl. tariff II						
		5.96 har åker, medelareal 0,24 har	5.96	1.06	6	30		
		ägofigurer st.	25	0.17	4	25		
		10.26 har äng och odlingsmark, medelareal 0.49 har	10.26	0.58	5	95		
		ägofigurer st.	21	0.18	3	75		
		har annan mark, medelareal har						
		ägofigurer st.						
		0,24 har impediment och höglänt mark, medelareal 0,08 har	0,24	0,78	0	15		
		ägofigurer st.	3	0,05	0	15		
		S:a 16.46 har S:a 49 st.						
		c) inmätning av vattenavlopp (utan samband med avmätning av kringliggande mark) enl. tariff III m. en medelbredd av m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		kroklinje "						
		Överföres			36	45	10	-

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			36 45	10 -
		d) första regalarket			4 -	
		övriga regalark st.		1,00		40 45
1925		**Avvägning:**				
Juli	1-2	a) avvägning, längdmätning o. d. § 44, mom. 4 dagar	2	12,00	24 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV,				
		i öppen mark, medelantal 6.5 punkter pr har har	6.20	0.52	3 20	
		avvägda punkter st.	40	0.04	1 60	
		i annan mark, medelantal 4.8 punkter pr har har	10.26	1.04	10 65	
		avvägda punkter st.	43	0.08	3 45	
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2,				
		i öppen mark km.	1.2	2,50	3 -	
		i annan mark „	2.0	5,00	10 -	
		Arealuträkning, § 13, tariff V,				
		49 ägofigurer, medelareal 0.34 har st.	49	0.05	2 45	
		har	16.46	0,10	1 65	4 10
		Ägobeskrivning, § 14,				
		ägofigurer st.	49	0,03		1 45
		Markvärdering,				
Sept	1	a) uppskattning och värdering, § 44, mom. 5 dagar	½	12,00	6 -	
		b) gradtabell, kurva, § 17, mom. 1,				
		för första kilometern			4 -	
		för övriga kilometer st.	0.3	1,50	0 45	
		c) uträkning av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2				
		värdetal st.	45	0,06	2 70	
		d) uträkning av förbättringsvärdet, § 18				
		ägofigurer st.	45	0,12	5 40	18 55
		Längdprofil, § 20,				
		a) uppritning enl. tariff VI,				
		1) nytt avlopp km.	0.3	3,00	0 90	
		2) befintligt avlopp „	1.0	3,50	3 50	
		b) antal blad st.	1	3,00	3 -	7 40
		Hydrografisk utredning, § 24,				
nov	20	~~grundbelopp~~ dagar	½	12	2 -	6 -
		tillägg $km.^2$		0,02		
		Dimensionsberäkning, § 25,				
		a) öppet avlopp km.	1.3	3,50	4 55	
		tillägg för särskild beräkning,				
		dels km.	1.2	1,00	1 20	
		„ för våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m^2				
		nämligen m^2 sektion på km.				
		„ „ „ „				
		„ „ „ „				5 75
		Överföres				149 60

L Ö S E N

för avskrift av handlingar och kopior av ritningar upprättade vid syneförrättning rörande Orrevadets dikningsföretag av år 1925 i Spjutstads och Norra Kyrkebergs socknar *fastställd enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.*

Arbete	Antal	à pris kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4		5	
Kopia av plankartan, § 49,						
1) 1:sta regalarket			7	—		
övriga regalark st.		1,75				
2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
skalan 1: 4000, medelareal 0.34 har, ägofigurer st.	49	0,07	3	40		
har	16.46	0.14	2	30		
höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			1	40		
3) insättning av höjdlägestal st.	83	0,02	1	65		
„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	33	0,05	1	65		
Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,						
1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,						
nytt avlopp km.	0.3	5,00	1	50		
ändring av befintligt avlopp „	1.0	6,00	6	—		
2) tvärsektioner, orginalritningens belopp med 30 % förhöjning			4	85		
3) broar och trummor, orginalritningens belopp med 30 % förhöjning			6	50		
4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad						
längprofilritningar st.		3,00				
tvärsektions- och broritningar „		5,00			38	—
nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %						
Avskrift av syne~~förhandlingarne~~, § 55 sid.	36	0,75			27	—
Summa kronor					65	—
					380	45
					445	45

Den, som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Gudhems o Kåkinds domsagas häradsrätt.

Orrevadet *den* 24 nov. 1926

Sven Hallin

Statens lantbruksingenjör.

Kronor ..... *kvitteras:*

..... *den* ..... 19 .....

.....

Statens lantbruksingenjör.

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				149 60
		b) täckt ledning,				
		1) inre diameter intill 20 cm. km.		6,00		
		2) „ „ över „ „		10,00		
		Tvärsektion, § 22,				
		vid upptagning av nytt avlopp st.	5	0,15	0 75	
		„ utvidgning av befintligt avlopp „	12	0,25	3 -	3 75
		tillägg för m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m² för st.				
		„ „ „				
		„ „ „				
		Inritning å plankartan av avlopp och vallar, § 27,				
		grundbelopp			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	33	0,03	1 -	2 -
		Arbetsbeskrivning, § 28,				
		1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.	1	2,00	2 -	5 -
		Kostnadsberäkning, § 29,				
		a) vid upptagning av nytt avlopp km.	0,3	2,50	0 75	
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m² sektion på km.				
		m² sektion på „				
		m² sektion på „				
		b) vid utvidgning av befintligt avlopp „	1,0	4,00	4 -	
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen:				
		m² sektion på km.				
		m² sektion på „				
		m² sektion på „				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat)			3 70	8 45
		Förslag till brobyggnad, § 34,				
		a) enkel bro,				
		1) kostnadsberäkning st.		3,00		
		2) ritarbetet „		3,00		
		b) annan bro i två projektioner,				
		1) dimensionsberäkningar st.		8,00		
		2) för ritarbetet, 1:— kr. pr m. teoretisk spännvidd „				
		Förslag till trumma, § 36,				
		a) enkel trumma i två projektioner st.	1	5,00		5 -
		b) detaljerad kostnadsberäkning „		3,00		
		Överföres				173 80

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					173	80
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39,						
		höjdlägestal st.	83	0,01				80
		Utlåtande och betänkande, § 43,						
		sid.	8	3,00			24	–
		Ersättningslängd, § 42,						
		grundbelopp			1	50		
		varje ersättningsbelopp st.	14	0,25	3	50	5	–
Sept nov	1 24	**Sammanträden o. upprättande av protokoll**, § 44, mom. 1, dagar	1½	12,00			18	–
		Särskild utredning, § 44, mom. 2, dagar		12,00				
nov	21	**Kostnadsfördelningslängds upprättande**, § 44, mom. 14, „	½	12,00			6	–
Juli	13	**Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregistnummer o. d.**, § 44, mom. 15, dagar	1	12,00			12	–
		Summa kronor					239	60
		Övriga förrättningskostnader,						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode					9	50
		Annonskostnader ang. sammanträden					15	65
		Inbindning av förrättningshandlingarne					4	50
		Arvode till biträdande förrättningsmannen						
		„ „ „ gode männen enligt egna räkningar					67	20
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d. dagar 10		4.–			40	–
		Påbörjat					4	–
		Summa kronor					140	85
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode					239	60
		Övriga förrättningskostnader					140	85
		Summa kronor					380	45

Den, som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Gudhems och Kåkinds domsaga häradsrätt.

Örebro den 24 nov. 1925

Sven Hallin

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betygar:

Paul Zachrisson G. Svärén

Kronor ..... *kvitteras:*

..... *den* ..... 19 .....

Statens lantbruksingenjör.

ARVODESRÄKNING

för upprättande av handlingar m.m. för sökande av statsunderstöd till Orrevadets dikningsföretag av år 1925

i Sjogerstads och Norra Kyrketorps socknar av Skaraborgs län.

Betänkande	3	sid.	å 3.-	9.-
Tabeller	1	dagar	" 12.-	12.-
Översiktskarta		st. 2	" 4.-	8.-
Kopia av plankarta å väv				17.75
" " längdprofil, tvärsektioner, broar trummor m.m.				14.13
Avskrift av laga synehandlingarna	36	sid.	å 0.75	27.-
" " betänkande med tillhörande handlingar	16	sid.	" 0.75	12. -
Inbindning		häften 3	" 1.-	3.-
Diariebevis				2.50
Upprättande av föreningsskrivelse, ansökan o.d.				3. -
			Summa kronor:	108.38

Klander å denna räkning må inom tre månader från nedanstående dag anställas genom stämning till Gudhems och Kåkinds domsagas häradsrätt.

Skara den 13 juli 1926.

Sven Hallin

Statens lantbruksingeniör.

108.38

Kronor ---------- kvitteras:

Skara den 13 juli 1926.

Sven Hallin.

Statens lantbruksingeniör.

Kungl. Maj:ts befallningshavande
i
Skaraborgs län.

Landskontoret.
N:r 818.

194/27.

Dnris 15666/27 12/38

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Med föranledande av Kungl. Styrelsens skrivelse den 29 sistlidna juni angående bidrag från statens avdikningsanslag till ett företag, benämnt "Orrevadets dikningsföretag av år 1925" i Sjogerstads och Norra Kyrketorps socknar, i vilket företag kronoegendomen Regumatorp Millomgården är delaktig, får länsstyrelsen härigenom förklara sig icke önska komma i åtnjutande av beviljat statsbidrag till å ifrågavarande kronoegendom belöpande kostnad för företagets utförande. Mariestad i landskontoret den 17 augusti 1927.

PÅ LÄNSSTYRELSENS VÄGNAR:

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående säkerhetsförbindelse, intyga:

Erl. Olsson. Berg Andersson

Adress Skultarp Adress Skultorp

Att J. A. Andersson i Loinga Hagestad som S. Vallgin Bunnarp Skultarps bar försig att fullgöra förenämnda förbindelse, betygar:

Stenstorp i Landeskalkstaterat
den 6/5 1927
Ch. Ericsson
Landsfiskal.

Med stöd av Kungl. brevet den 11 mars 1927 *godkänner Kungl. Lantbruksstyrelsen denna borgensförbindelse.*

Stockholm den 20 maj *19* 27.

Ake Wallander

Obs! Vederhäftighetsbevis för borgensmännen, avgivet av vederbörande länsstyrelse, domare, landsfogde eller landsfiskal erfordras och bör om möjligt vara infört å detta ark.

Statens Reproduktionsanstalt
46026

Säkerhet för fullgörande av kontrakt.

För fullgörande av alla de skyldigheter och förbindelser, som C. L. Wahl.
Emil Olsson. Nils Wighahn.

genom ett av ~~den~~ dem den 4 maj 1927 undertecknat kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, åtagit sig beträffande "Orrevadets dikningsföretag av år 1925" i Sjogerstad och Norra Kyrketorps socknar av

SKARABORGS LÄN

vartill Kungl Maj:t den 11 mars 1927 beviljat dels *lån* med 3.010 kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och dels *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet med 1.200 kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*, gå undertecknade en för båda och båda för en i full borgen såsom för egen skuld.

Denna förbindelse gäller intill dess arbetet blivit av Kungl. Lantbruksstyrelsen godkänt eller, därest mot kontraktet brytes och inbetalning till Kungl. Statskontoret av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta skall ske, intill dess sådan inbetalning fullgjorts.

Loringa ö Ruslorp den 4 maj 1927.

J. A. Andersson
Landb.
ad Loringa Ruslorp.

G. Wallin.
Landb.
Ruslorp Ruslorp

Att J. A. Andersson Loringa ö G. Wallin Ruslorp

10, 1926. 500.

Vänd!

Bil.
23.

P.M.

med förslag till statsunderstöd jämlikt kungörelserna den 11 juni 1926 angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag /nr 257/ och angående villkoren för lån från statens avdikningslånefond /nr 258/
till

Orrevadets dikningsföretag av år 1925 i Sjogerstads och Norra Kyrketorps socknar av Skaraborgs län.

ÄGOSLAG OCH AREAL:		Hela området	Lånesökandes andel
Åker	har	5,96	4,58
Ständig slåtter- och betesvall	"	-	-
Annan mark	"	9,34	9,34
Summa		15,30	13,92
BÅTNAD	kr.	6.846:00	6.018:00
KOSTNAD	"	4.633:83	4.073:41

Medelkostnad pr hektar omkring 305 kr.

Relativ kostnad 0,68

Statsbidrag beräknas till 25,90 procent av kostnaden.

STATSBIDRAG utgår med 1,200 kronor.

Flertalet delägare söka lån.

Lånesökandes andel i statsbidraget uppgår till

1.054 kr. 87 öre.

LÅN utgår med 3.020 kronor.

Arbetsplanen fastställes i oförändrat skick.

I företaget ingår ecklesiastika lönebostället Loringa nr 2, Lunnagården. Den ingångna föreningen angående bland annat sökande av odlingslån till företagets utförande har enligt påskrift å föreningen godkänts av Skara Domkapitel i vad densamma berör nämnda boställe. Företaget har vid laga syneförrättning ansetts hänförligt

till dikning.

Stockholm den 12 februari 1927.

Olof Fredholm.

föredragande.

194/27

Godk. 30/8 1927

12438

Inkom till K. Lantbruksstyrelsen den 18 JUNI 1927

BEVIS

över verkställd avsyning av diknings- och vattenavledningsarbetet vid det företag som avser torrläggning av mark tillhörande Orrevadet m.fl. hemman i Sjogerstad och N. Kyrketorps socknar av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 11 mars 1927

Statsunderstöd: Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 1200

Lån från statens avdikningslånefond „ 3010

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den 20/5 1927

Fastställd arbetstid till den

Vid genom underteckknad

den 14 juni 1927 verkställd avsyning av ovan angivna arbete befanns detsamma utfört i överensstämmelse med den fastställda planen, varför företaget i dess helhet förordas till godkännande.

I detta sammanhang torde dock böra påpekas, att Kronan såsom ägare av Regumatorp Mellomgården redan till företagets arbetsstyrelse inbetalat nämnda fastighets hela anpart av kostnaderna för företagets utförande, varför statsbidrag härtill ej synes böra utgå.

Skara den 17 juni 1927.

I tjänsten:

Statens lantbruksingeniör i Skaraborgs län

STATSBELOPP KR. EN KRONA KR.