



Akt nr:

R-E1a-0230

AU$R-E1a-0230

308
27

R 2*0230

204

1837

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 25 november 1927 för "Rökstorpsbäckens sänkningsföretag av år 1926" i Norra Lundby socken av

SKARABORGS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör S.Hallin vid syneförrättning år 1926 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än även beviljat *dels* ***lån*** med tretusensjuhundrafyrtio /3.740/ kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** och *dels* ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet med ettusenfemhundrafyrtio /1.540/ kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** ha vi undertecknade, som av vederbörande intressenter enligt företett protokoll utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom vi ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda oss ~~mig~~:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet senast den 1 september 1929,

10. 1926 1000.

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, ~~samt~~

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~mig~~ oss Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll; samt

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning, samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Nils Olofsg. den 9 Jan 1928.
Oscar Kjellander Tidor Eriksson
adr. Mellang. Axvall adr Nedersteg Axvall

Walfrid Johansson Nedersteg Axvall

Johannes Ahlin
adr Mellangården Axvall

Gustav Eriksson
adr Nils Olofsg Axvall

Att David Kjelander, Tidor Eriksson, Walfrid Johansson, Johannes Ahlin och Gustav Eriksson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Erik Karlsson Herman Persson

Adress Rökstorp Axvall Adress Nils Olofsgården Axvall

Med stöd av Kungl. brevet den 25 november 1927 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 27 januari 1928.

Erik Karlsson

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

R 2*0230

Avskrift av:

Handlingar rörande

RÖKSTORPSBÄCKENS SÄNKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1926

i NORRA LUNDBY socken, SKARABORGS län;

upprättade vid laga syneförrättning åren 1924-1926 av

Sven Hallin
Statens lantbruksingeniör.

Protokoll, fört vid sammanträden under pågående laga syneförrättning angående uppgrävning av den så kallade Röstorpsbäcken, i ändamål att torrlägga vattenskadade marker tillhörande Anders Helgesgården, Fiskaregården, Kärrtorp, Nils Olofsgården, Nederstegården, Mellomgården och Källegården m.fl. hemman och lägenheter uti Norra Lundby socken av Valle härad och Skaraborgs län.

År 1924 den 13 nov, inställde sig undertecknad, statens lantbruksingenjör, hos David Kjellander, Mellomgården, för att på grund av Kungl. Maj:ts befallningshavandes i länet meddelat förordnande, bilaga Litt. A., hålla sådan syn, som omförmäles i vattenlagens 7 Kap., avseende torrläggning av vattenskadade marker tillhörande ovannämnda jordfastigheter.

Genom i vederbörlig ordning utfärdad kungörelse, bilaga Litt. B. och särskilt delgivna kallelser, bilaga Litt. C., hade delägarne blivit underrättade om förrättningens handläggning vid sammanträde denna dag.

1 §.

Till sammanträdet hade, förutom förrättningmannen och de

av honom såsom biträde under förrättningen tillkallade skiftesgodmännen L.Johansson, Borregården och Arvid Petterson i Hälltorp, dessutom följande personer sig infunnit.

Sökandena till förrättningen:

David Kjellander för 1/4 mtl. Fiskaregården och 1/4 mtl. Anders Helgesgården.

Gustav Eriksson för 1/4 mtl. Nils Olofsg.

Carl Kjellander " 1/2 " Mellomgården och 1/8 mtl. Nederstegården.

Johan Johansson för 1/4 mtl. Källegården och 1/4 mtl. Anders Helgesgården.

Och av övrige delägare.

Karl Alexandersson för 3/32 mtl. St. Lycke.

Valfrid Johansson för 1/8 " Nedersteg., densamme även såsom delägare i Sven Erikssons sterbhus Nils Olofsgården.

Julius Kjellander för 5/16 mtl. Kärrtorp.

Josef Gustafsson " 1/4 " Backgården.

Aug. Magnusson " 1/6 " Källegården.

Alfred Pettersson såsom arr: av Klockarejord tillhörande Lundby Kommun.

Gustaf Kjellander, såsom ombud för Lundby kommun.

Karl Nyberg såsom indelningshavare av Klockarejorden.

Erik Karlsson för 1/4 mtl. Rökstorp.

Thure Eriksson för 1/8 mtl. Nederstegården, densamme även såsom ombud för Isidor Eriksson, Nederstegården enl. fullmakt (bilaga Litt. D.)

2 §.

Det för förrättningsmannen av Kungl. Maj:ts befallningshavande utfärdade förordnandet upplästes och hade följande lydelse (bilaga Litt.A).

3 §.

På därom framställd fråga förekom ingen jävsanmärkning mot synemännen och själva visste dessa ej med sig stå i något sådant förhållande till någon av delägarne.

4 §.

Något laga hinder för förrättningens handläggning funno synemännen ej föreligga.

5 §.

Sökandena till förrättningen förklarade deras avsikt med densamma vara, att få avloppskanaler upptagna från och genom deras marker, så att dessa kunde torrläggas till lagenligt djup av 1.2 meter och fordrade de att kostnaderna härför och för framtida underhållet måtte fördelas på dem, som därav droge nytta, vilken utredning de nu begärde att synemännen måtte verkställa.

6 §.

Innehavaren av klockarejorden bestred att personligen påföras några kostnader för denna jords torrläggning då den ej tillhörde honom utan Lundby kommun.

7 §.

Karl Alexandersson, yrkade att vid dikningsgrävningen de befintliga vägarne ej finge därav beröras. Häri instämde innehavaren och ombudet för klockarejorden.

8 §.

Julius Kjellander, begärde att anordningar göres, så att han fortfarande kan vattna djuren och för husbehov hämta vatten vid det gamla härtill avsedda stället.

9 §.

Då överenskommelse sålunda ej kunde åvägabringas deläganne emellan förklarade förrättningsmannen, att synemännen komme att taga avdikningsfrågan under behandling och därmed lagligen förfara, och skulle de omedelbart verkställa synegång å marken.

10 §.

Som intet vidare förekom, att till protokollet anteckna, upplästes detsamma och lämnades utan anmärkning med tillkännagivande, att nytt sammanträde skulle hållas å samma plats och å tid, som genom kungörelse i sockenkyrkan skulle tillkännagi-

vas, varefter sammanträdet avslutades.

Ort och tid som ovan:

Ex officio:

Gustaf Sjöberg

Arvid Pettersson. Lars Johansson

Den 30 november 1925 i Mellomgården

Närvarande: Förestående skiftesgodemän samt undertecknad, statens e. lantbruksingeniör, som erhållit förordnande att övertaga förrättningens handläggning.

Sakägare:

Julius Kjellander

Pastor Sten Johansson såsom konsistorieombud enligt förordnande bilaga E.

Alfred Pettersson

Karl Nyberg

Johan Johansson

David Kjellander

Gustaf Johanssons sterbhus genom A ug. A ndersson (sterbhusdelägare)

Gustaf Eriksson

Sven Erikssons sterbhus genom delägarna Gustaf Eriksson och Valfrid Johansson

Johan Johansson

Valfrid Johansson

Johannes Alm, som genom köp av Karl Kjellander blivit ägare till Amundtorp Mellomgården.

Erik Karlsson

Aug. Magnusson

A-dolf Pettersson genom arrendatorn Karl Johansson

Josef Gustafsson.

11 §.

Upplästes det för den nytillträdande förrättningsmannen utfärdade förordnandet, som hade lydelse enligt bilaga A.

12 §.

Något jäv mot den nytillträdande förrättningsmannen kunde ej utrönas.

13 §.

Förelades ett av lantbruksingeniör Sjöberg upprättat förslag till dikningens utförande med därtill hörande kostnadsberäkning.

14 §.

Sökandena till förrättningen förklarade som sin åsikt att sidodiket C-C^1 bleve för dyrt i förhållande till den nytta det kunde förväntas åstadkomma och yrkade för den skull att detta dike skulle utgå ur den slutliga planen för företaget.

Sökandena yrkade vidare att dikningen i övrigt skulle utföras enligt det av lantbruksingeniör Sjöberg upprättade förslaget.

15 §.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande att sedan den för kostnadernas fördelning erforderliga jorduppskattningen verkställts samt slutligt förslag till dikningen utarbetats, nytt sammanträde kommer att hållas å tid och plats som kommer att i laga ordning tillkännagivas.

Ort och tid som ovan

I tjänsten

Sven Hallin

Arvid Petterson. Lars Johansson.

Den 25 maj 1926 i Millomgården.

Närvarande: Förestående förrättningsman och gode mannen Lars Johansson samt i stället för Arvid Pettersson, som anmält förhinder på grund av släktskaps jäv, gode mannen Herman Andersson i Backgården.

Sakägare:

Julius Kjellander

Kyrkoherde K.Lindholm såsom konsistorieombud enl. förordnande

bil. F.

Alfred Pettersson

Johan Johansson

David Kjellander

Gustaf Johansson sterbhus genom delägaren

August Andersson

Gustaf Eriksson

Sven Erikssons sterbhus genom Gustaf Eriksson och Valfrid Jo-

Johansson såsom delägare.

Valfrid Johansson

J.A-lm

Erik Karlsson

Isidor Eriksson

Aug Magnusson

Josef Gustafsson

16 §.

Något jäv emot den nytillträdande skiftesgodemannen Herman A ndersson kunde ej utrönas.

17 §.

Förelades det sedan förra sammanträdet slutgiltigt utarbetade förslaget med därtill hörande handlingar.

18 §.

Upplästes synemännens utlåtande, som hade lydelse enligt bilaga L.

19 §.

Att mottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar samt att sammankalla delägarna för val av arbetsstyrelse utsågo synemännen David Kjellander i Millomgården.

20 §.

I fråga om förrättningskostnaderna hänvisades till den upprättade arvodesräkningen, varav ett exemplar överlämnades till aktförvararen.

21 §.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

Ort och tid som ovan.

I tjänsten.
Sven Hallin

Biträdande gode män:

Lars Johansson Herman Andersson

Bilaga A.

Resolution.

Extra lantbruksingenjören S.Hallin varder härigenom förordnad att, därest laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning övertaga och i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen,

som har att över mottagandet härav skyndsamt hit insända bevis och om överlåtelsen underrätta frånträdande lantbruksingenjören.

Mariestad å landskansliet den 23 september 1925.

Axel Ekman

Einar Johnsson

Utan avgift.

Avskrift.

Till Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Då jag ej är i tillfälle att så snart som önskvärt vore avsluta de förrättningar, som avses i bilagda förordnanden N:ris D.o.W.D.N:o 11-49, 18-52, 19-52, 1-53, 2-54 och 8-56, får jag härmed vördsamt anhålla, att nämnda förordnanden måtte transporteras på e. lantbruksingenjören Sven Hallin.

Skövde den 3 september 1925.

Gustaf Sjöberg

Statens lantbruksingenjör.

Resolution.

Remitteras till Kungl. lantbruksstyrelsen, som behagade häröver avgiva yttrande och därvid återställa remisshandlingarna.

Mariestad å

landskansliet den 7 september 1925.

På tjänstens vägnar:

H.V.Kjellberg

Till Länsstyrelsen i Mariestad.

Hos Kungl. Lantbruksstyrelsen har Ni anhållet, att styrelsen ville avgiva yttrande

dels rörande förordnande av förrättningsman för verkställande av syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Sven Arvidsgården i Norra Vånga socken av Skaraborgs län,

dels ock angående överflyttande på extra lantbruksingenjören Sven Hallin av följande, lantbruksingenjören G.Sjöberg meddelade förordnanden att förrätta syn enligt vattenlagen, nämligen beträffande

1/ uppgrävning av ett floddike, tillhörande Boberg m.fl. hemman i Tranums och N. Kedums socknar;

2/ uppgrävning av avloppsdike genom vattenskadade marker tillhörande Dräglan och Östorp m.fl. hemman i Vinköls socken;

3/ uppgrävning av vattenavlopp inom Sannebo m.fl. hemman i Kinne-Vedums socken;

4/ uppgrävning av avloppsdike från och genom den s.k. Nyc-

Utan avgift.

kelmossen inom Kårtorp m.fl. hemman i Kinne-Vedums socken;

5/ uppgrävning av avloppsdike genom vattenskadade marker, tillhörande Stålberga m.fl. hemman i Skånings-Åsaka och Skärvs socknar; samt

6/ upprensning av Rökstorpsbäcken inom Nils Olofsgården m.fl. hemman i Norra Lundby socken;

allt i ovannämnda län.

Med anledning härav får Lantbruksstyrelsen meddela, att förordnanden att utföra ifrågavarande förrättningar synas böra utfärdas för extra lantbruksingenjören S.Hallin.

I ärendet överlämnade handlingar återställas härjämte.

Stockholm den 15 september 1925.

Erik Insulander

Olof Fredholm.

Rätt avskrivet betygar

På tjänstens vägnar:

Einar Johnsson

Resolution.

Lantbruksingeniören i Skaraborgs län, varder härigenom förordnad att, därest laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning i laga ordning verkställa; blivande den-

na resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt hit insända bevis.

Mariestad å landskansliet den 27 augusti 1924.

Axel Ekman

Carl Fröberg.

Till Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Med återställande av remisshandling i ärendet D.o.W.D. N:r 8-56 får jag vördsamt meddela, att företaget ifråga sannolikt avser sådan syneförrättning, som avses i 32 § 1 mom. 10 kap. Vattenlagen.

Företaget är beläget inom Lidans vattensystem och således tillhörande domsområdet för Västerbygdens vattendomstol.

Jönköping den 25 augusti 1924.

Gösta Kindblom

Statens lantbruksingenjör.

Resolution.

Remitteras till lantbruksingeniören i Skaraborgs län, som med hänsyn till bestämmelserna i 10 kap. 33 § vattenlagen behagade häröver avgiva yttrande och därvid återställa remisshandlingarna.

Mariestad å lands-

kånsliet den 15 augusti 1924.

På tjänstens vägnar:

Carl Fröberg.

Stämpel Två kronor.

Till

Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för en statens lantbruksingeniör att jämlikt gällande vattenlag förrätta syn i ock för upprensning av Rökstorpsbäcken i ändamål att torrlägga vattenskadade marker tillhörande Nils Olofsg. Nedersteg. m.fl. hemman uti Norra Lundby socken och Walle härad.

Närmaste skjutsstation till förrättningsstället är Axvall och närmaste järnvägsstation Warnhem eller Axvall.

Meddelanden angående förrättningen ställas till Herr Gustav Eriksson, Nils Olofsg. under adress Nils Olofsg. per Axvall.

Uppgift på öfriga delägare, vilka anses beröras av företaget, finnes å omstående sida.

Nils Olofsg. den

2 Aug. 1924.

Dav. Kjellander — Gustav Eriksson

Mellomg. Axvall

Isidor Eriksson

Nederstegården.

Carl Kjellander — Johan Johansson

Mellomgården — Källegården.

Bilaga L itt. B[1]

K u n g ö r e l s e.

Sedan undertecknad förordnats att hålla laga syneförrättning med avseende å företag för torrläggning, medelst uppgrävning av avloppsdiken tillhörande hemmanen Mellomgården, Kärrtorp, A nders Helgesg., Nils Olofsg., Källeg., Översteg., Rökstorp, Röret, Nedersteg., m.fl. uti Norra Lundby socken av Valle härad och Skaraborgs län, så kommer sammanträde av synemännen att hållas hos David Kjellander, Mellomg. torsdagen den 13 nov. 1924. kl. 1 em., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförandet av sin talan.

Skövde den 24 okt. 1924.

Gustaf Sjöberg

Statens Lantbruksingeniör.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Norra Lundby kyrka, söndagen den 2 nov., intygas:

J.T.Thörngren.

Bilaga Litt B^2 och B^4.

K U N G Ö R E L S E

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Kärrtorp; Klockarebolet; Lundby Anders Helgesgården, Fiskaregården och Nils Olovsgården; Doterbo; A mundstorp Källegården, Överstegården, Nederstegården och Millomgården; samt Rökstorp Olovsgården och Frälsegården i Norra Lundby socken och Skaraborgs län kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos David Kjellander i Millomgården måndagen den 30 november 1925 klockan 1 e.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Förrättningsmannen.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Varnhems sockens kyrka vid gemensam gudstjänst med Varnhem och N.Lundby söndagen den 29 november 1925 intygas:

Georg Hvarfner.

Att förestående kungörelse varit införd i Västergötlands Annonsblad lördagen den 14 november 1925, betygas i tjänstens

vägnar:

S ven Hallin
Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga B.3 och B.5

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Amundstorp Mellomgården m.fl. i Norra Lundby socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken och rensning av den s.k. Rökstorpsbäcken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos David K jellander i Mellomgården tisdagen den 25 maj 1926 klockan 12.30 em. då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda: Kärrtorp; Klockarebolet; Lundby A nders-Helgesgården, Fiskaregården och Nils-Olofsgården; Doterbo; Amundstorp Källegården, Överstegården, Nederstegården och Mellomgården; samt Rökstorp Olofsgården och Frälsegården.

I tjänsten:

Sven Hallin
Statens lantbruksingeniör.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i N.Lundby socken kyrka den 13 maj 1926 betygas:

J.T.Thörngren

Kommunister.

Att förestående kungörelse varit införd i Skaraborgs Läns Tidning, onsdagen den 5 maj 1926, betygar

Å tjänstens vägnar:

Sven Hallin

Statens lantbruksingeniör.

Bilaga Litt C.

F ö r t e c k n i n g.

över avsända underrättelser, jämlikt bestämmelserna i vattenlagens 10 Kap. 40 §, rörande syneförrättningssammanträde den 30 november 1925, avseende torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Kärrtorp, Klockarebolet, Lundby-Anders-Helgesgård, Fiskaregården, Nils Olofsgården, Doterbo, Amundstorp Källegården, Överstegården, Nederstegården, Millomgård uti Norra Lundby socken av Valle härad och Skaraborgs län.

1./ Julius Kjellander, Kärrtorp, Axvall.

2./ Domkapitlet för Klockarebolet.

3./ arr. Alfr Pettersson, Klockarebolet. Norra Lundby, Axvall.

4./ Innehavaren av klockaretjänsten i N:a Lundby, Axvall

5./ Johan Johansson, Lundby Anders Helgesgård, Axvall.

6./ David Kjellander för Lundby Anders Helgesgård, Axvall.

7./ Karl Alexandersson, Doterbo, N:a Lundby, Axvall. adr.St.Lycke

8./ Gustaf Johanssons sterbhus, Doterbo, N:a Lundby, Axvall.

9./ Gustaf Eriksson, Lundby Nils Olofsgården, Axvall.

10./ Sven Erikssons sterbhus, Lundby Nils-Olofsgården, Axvall.

11./ Johan Johansson, Amundstorp Källegården, Axvall.

12./ Gustaf Johanssons sterbhus, Amundstorp Överstegården, Axvall.
samma som N:o 8

13./ Valfrid Johansson, Amundstorp Nederstegården, Axvall.

14./ Karl Kjellander, Amundstorp Mellomgården, Axvall.

15./ Erik Karlsson, Rökstorp Olofsgården, N:a Lundby, Axvall.

16./ A.G.Adelsköld, Rökstorp (Frälsegården) D:o D:o

17./ Thure Eriksson, Nederstegården, N:a Lundby, Axvall.

18./ Isidor Eriksson, Amundstorp Nederstegården, N:a Lundby, Axvall.

19./ Aug. Magnusson, Amundstorp Källegården, D:o "

20./ Adolf Pettersson " " " "

21./ Josef Gustafsson, " Överstegården " "

Ovanstående 20 st. underrättelser avsända den 16 november 1925, betygar:

Å tjänstens

vägnar:

Sven Hallin

Statens e. lantbruksingenjör.

Till omstående sakägare har underrättelse om fortsatt sammanträde den 25 maj 1926 i Mellomgården utsänts med posten den 5 maj, varvid J.Alm kallats i stället för Karl Kjellander på grund av försäljning.

Skara den 5 maj 1926.

I tjänsten:

Sven Hallin

Statens lantbruksingeniör.

Bilaga Litt D.

Fullmakt.

Fullmakt för Herr Th. Eriksson, att vid sammanträde d. 13 nov. med delägarna i den kanalupprensning, som f.n.pågår inom N. Lundby socken, min talan föra och min rösträtt utöva. Och förklarar jag mig nöjd med vad han gör och låter.

Nederstegården d. 13 nov. 24.

Isidor Eriksson

Bevittnas:

M.Sahlström. Nils Magnusson.

Bilaga. Litt.E.

Herr Kontraktsprosten Doktorn S.A l i n.

Sedan till Domkapitlet anmälts, att sammanträde för handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen i och för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande KÄRRTORP,KLOCKAREBOLET, LUNDBY ANDERS HELGESGÅRDEN, FISKAREGÅRDENm.fl.hemman i Norra Lundby socken utsatts att äga rum hos D a v i d K j e l l a n d e r i Millomgården måndagen den 30 dennes kl. 1 e.m., förordnar Domkapitlet härigenom Eder eller den, som i Edert ställe därtill av Eder utses, att såväl vid ovannämnda sammanträde som ock under förättningens vidare fortgång, om så skulle erfordras, såsom konsistorieombud iakttaga och bevaka KLOCKAREBOLETS rätt och bästa.

SKARA DOMKAPITEL den 18 november 1925.

Hj. Danell

P.T.Arbman. S.E.Melander

R.Larsson M.G.Törnquist.

Till Ständige Adjunkten Herr Pastor Sten Johansson

Sköfde.

Härigenom får jag anmoda Eder att i mitt ställe såsom konsistorieombud närvara vid ofvanstående förrättning,,ev. förrättningssammanträden och därvid iakttaga och bevaka Klockarebolets rätt bästa.

Sventorp, Igelstorp

den 19 Nov. 1925.

S.Alin

Kontraktsprost

Nils R. Hermansson

Bilaga F.

K U N G Ö R E L S E

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Amundstorp Mellomgården m,fl, i Norra Lundby socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken rensning av den s.k. Rökstorpsbäcken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos David Kjellander i Mellomgården, N:a Lundby Axvall. tisdagen den 25 maj 1926 klockan 12.30 em. då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda: Kärrtorp; Klockarebolet; Lundby Anders Helgesgården, Fiskaregården och Nils Olofsgården; Doterbo; Amundstorp Källegården, Överstegården, Nederstegården och Mellomgården; samt Rökstorp Olofsgården och Frälsegården.

I tjänsten:

Sven Hallin

Statens lantbruksingeniör.

Herr Komminister Sten Johansson.

Skövde.

Då förordnandet

som konsistorieombud vid förrättningen blivit på Eder överlåtet, har jag härmed äran översända avskrift av kungörelsen rörande nästa sammanträde.

Skara den 5 maj 1926.

I tjänsten
Sven Hallin

Till Herr Kyrkoherden K. Lindholm,

Broddetorp.

Förra året förordnad att som konsistorieombud närvara vid i ofvanstående kungörelse berörda förrättningar får jag härmed anmoda Eder att i mitt ställe vid nu förestående förrättning och eventuell fortsättning däraf fullgöra hvad på konsistoriiombudet ankommer.

Sventorpsd. 22 maj 1926.

S. Alin
f.d. kontraktsprost

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Bilaga G.

Beskrivnings- och värderingslängd

VÄSTGÖTATRYCKERIET, MAGERBONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Kärrtorp	3^{3}	A	5/16		Julius Kjellander
				1	tomt
				2	Åker
				3	tomt
				4	åker
				5	"
				6	"
				7	"
					Summa:
Klockarebolet	1^{1}	B			arr: Alfr. Pettersson
				10	åker
					Summa:
Lundby Anders-Helges g.	4^{2}	C	1/4		Johan Johansson
				12	åker
				13	"
					Summa:
D:o	4^{3}	D.	1/4		D.Kjellander
				14	åker
				15	"
				16	"
				17	"
					Summa:
Lundby Fiskareg.	7^{1}	E	1/4		D. Kjellander
				21	åker
					Summa:
Doterbo	9^{7}	F	3/32		Karl Alexandersson
				23	åker
					Summa:

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	01							900	9	-	900	9	-	-	-	-
	23							"	207	-	"	207	-	-	-	-
	05							700	35	-	"	45	-	200	10	-
	09							700	63	-	"	81	-	"	18	-
	04							900	36	-	"	36	-	-	-	-
	69							700	483	-	"	621	-	200	138	-
	61							700	427	-	"	549	-	"	122	-
1	72								1260	-		1548	-		288	-
	56							700	392	-	900	504	-	200	112	-
	56								392			504	-		112	-
	44							450	198	-	1000	440	-	550	242	-
	56							"	252	-	"	560	-	"	308	-
1	00								450	-		1000			550	-
139								400	556	-	1000	1390	-	600	834	-
	11							300	33	-	"	110	-	700	77	-
	84							400	336	-		840	-	600	504	-
1	10							800	880	-	1100	1210	-	300	330	-
3	44								1805	-		3550	-		1.745	-
1	21							550	665	50	1200	1.452	-	650	786	50
1	21								665	50		1.452	-		786	50
1	89							800	1512	-	1200	2268	-	400	756	-
1	89								1512	-		2268	-		756	-

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Doterbo	10^{3}	G	3/8		Gustaf Johanssons st,
				24	åker
				25	"
				26	"
					Summa:
Lundby Nils Olofsg.	5^{5}	H	1/8		Gustaf Eriksson
				27	åker
				28	"
				29	"
				29	"
				30	"
					Summa:
Lundby Nils Olofsg.	5^{6}	I	1/8		Gustaf Eriksson
				31	åker
				32	"
				33	"
				34	"
				35	"
				36	"
					Summa:
D:o	5^{3}	K	1/4		Sven Erikssons st.
				37	åker
				38	"
					Summa:
Amundstorp Källeg.	5^{3}	L	1/4		Johan Johansson
				39	åker
					Summa:
D:o Översteg.	4^{4}	M	1/8		Gustaf Johanssons st.
				40	åker
					Summa:

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	83							500	415	-	1100	913	-	600	498	-
	67							800	536	-	"	737	-	300	201	-
1	60							500	800	-	"	1.760	-	600	960	-
3	10								1.751	-		3410	-		1659	-
	80							800	640	-	1000	800	-	200	160	-
	58							"	464	-	"	580	-	"	116	-
	37							700	259	-	"	370	-	300	111	-
	30							600	180	-	"	300	-	400	120	-
2	05								1.543	-		2050	-		507	-
	24							850	204	-	1200	288	-	350	84	-
	64							850	544	-	"	768	-	"	224	-
	34							900	306	-	"	408	-	300	102	-
	09							1100	99	-	"	108	-	100	9	-
	18							500	90	-	1000	180	-	500	90	-
	15							1000	150	-	1100	165	-	100	15	-
1	64								1393	-		1.917	-		524	-
	21							1150	241	50	1200	252	-	50	10	50
2	27							800	1816	-	"	2724	-	400	908	-
2	48								2.057	50		2.976	-		918	50
1	42							1000	1420	-	1200	1.704	-	200	284	-
1	42								1.420	-		1.704	-		284	-
	43							1100	473	-	1200	516	-	100	43	-
	43								473	-		516	-		43	-

VÄSTERÅSTRYCKERIET, HASSENBONN & STENBÄCK, BROMMA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Amundstorp Översteg.	4^{3}	N	1/4		Gustaf Johanssons st.
				41	åker
					Summa:
D:o Nedersteg.	1^{5}	O	1/8		Valfrid Johansson
				42	åker
					Summa:
	1^{4}	P.	7/72		J.Alm.
D:o D:o				43	åker
				43a	"
				44	"
					Summa:
D:o Mellomg.	3^{2}	Q.	3/8		J.Alm.
				46	åker
				47	"
				48	"
				49	"
				50	"
				51	"
				51a	"
				52	"
				52a	"
				53	"
				53a	"
					Summa:
D:o D:o	3^{5}	R.	1/8		J.Alm.
				59	åker
				60	"
				60a	"
				61	"
				62	"
				63	"
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	49							1100	539	-	1200	588	-	100	49	-
	49								539	-		588	-		49	-
	30							1100	330	-	1200	360	-	100	30	-
	30								330	-		360	-		30	-
	28							1000	280	-	1200	336	-	200	56	-
	08							-	-	-	-	-	-	-	-	-
	16							-	-	-	-	-	-	-	-	-
	52								280	-		336	-		56	-
	24							700	168	-	1200	288	-	500	120	-
	13							1000	130	-	"	156	-	200	26	-
	11							900	99	-	"	132	-	300	33	-
	12							800	96	-	"	144	-	400	48	-
	13							500	65	-	"	156	-	700	91	-
	05							650	32	50	"	60	-	550	27	50
	04							-	-	-	-	-	-	-	-	-
	30							900	270	-	1200	360	-	300	90	-
	35							-	-	-	-	-	-	-	-	-
	99							-	-	-	-	-	-	-	-	-
	08							-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	54								860	50		1.296	-		435	50
	32							-	-	-	-	-	-		-	-
	07							800	56	-	1200	84	-	400	28	-
	10							-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11							500	55	-	1200	132	-	700	77	-
	23							600	138	-	"	276	-	600	138	-
	11							700	77-	-	"	132	-	500	55	-
	94								326	-		624	-		298	-

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HASSELBOHM & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				63a	åker
					Summa:
Rökstorp Olofsg.	1^3	S.	1/4		Erik Karlsson
				55	åker
				58	"
					Summa:
Rökstorp (Fräls.eg.)	2^1	T.	1		A.G.Adelsköld
				56	åker
				57	"
					Summa:
Amundstorp Millomg.	3^6	U.	1/16		Thure Eriksson
				64	åker
				65	"
					Summa:
D:o Nedersteg.	1^2	V.	1/8		Thure Eriksson
				66	åker
				67	"
				67a	"
					Summa:
D:o D:o	1^3	X	11/72		Isidor Eriksson
				68	åker
				68a.	"
				69	"
				69a	"
				70	"
				71	"
					Summa:

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	94								326	-		624	-		298	-
	11								-	-		-	-		-	
1	05								326	-		624	-		298	-
	07								-	-		-	-		-	
	79								-	-		-	-		-	
	86								-	-		-	-		-	
	84								-	-		-	-		-	
	43								-	-		-	-		-	
1	27								-	-		-	-		-	
	07								-	-		-	-		-	
	33								-	-		-	-		-	
	40								-	-		-	-		-	
	58							-	-	-	-	-	-	-	-	
	51							700	357	-	1200	612	-	500	255	
	20							-	-	-	-	-	-	-	-	
1	29								357	-		612	-		255	
	92							650	598	-	1100	1012	-	450	414	
	01							-	-	-	-	-	-	-	-	
	10							1100	110	-	1200	120	-	100	10	
	13							-	-	-	-	-	-	-	-	
	69							-	-	-	-	-	-	-	-	
	31							-	-	-	-	-	-	-	-	
2	16								708	-		1132	-		424	

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBOHN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Amundstorp Nedersteg. 1	4	Y	1/6		Isidor Eriksson.
				72	åker
				73	"
				73a	"
				74	"
				75	"
					Summa:
D:o Källegården	5	Z	1/6		Aug. Magnusson.
				76	åker
				77	"
				77a	"
				78	"
					Summa:
Do D:o	5	Å	1/12		Adolf Pettersson.
				80	åker
				81	"
				82	"
					Summa:
D:o Överstegården	4	Ä	1/4		Josef Gustafsson.
				83	åker
				84	"
				85	"
				86	"
				87	"
				88	"
				89	"
					Summa:

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	18							-	-	-	-	-	-	-	-	-
	62							-	-	-	-	-	-	-	-	
	10							1100	110	-	1200	120	-	100	10	-
	19							1000	190	-	"	228	-	200	38	-
	56							600	336	-	1100	616	-	500	280	-
1	65								636	-		964	-		328	
1	10							700	770	-	1200	1320	-	500	550	-
	82							1000	820	-	"	984	-	200	164	-
	23							-	-	-	-	-	-	-	-	-
	23							-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	38								1590	-	-	2304	-	-	714	-
	21							600	126	-	1200	252	-	600	126	-
	54							900	486	-	"	648	-	300	162	-
	30							1100	330	-	"	360	-	100	30	-
1	05								942	-		1260	-		318	-
	29							800	232	-	1200	348	-	400	116	-
	24							"	192	-	"	288	-	"	96	-
	27							900	243	-	"	324	-	300	81	-
	06							1000	60	-	"	72	-	200	12	-
	18							"	180	-	"	216	-	200	36	-
	56							1100	616	-	"	672	-	100	56	-
	01							1150	11	50	"	12	-	50		50
1	61								1534	50		1932	-		397	50

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Sammandrag:
Kärrtorp	3 3	A	5/16	1-7	Julius Kjellander
Klockarebolet	1 1	B.	-	10	arr.Alfr.Pettersson.
Lundby Anders-Helgesg.	4 2	C.	1/4	12-13	Johan Johansson
d:o D:o	4 3	D.	1/4	14-17	D.Kjellander
D:o Fiskareg.	7 1	E.	1/4	21	D:o
Doterbo	9 7	F.	3/32	23	Karl Alexandersson
D:o	10 3	G.	3/8	24-26	Gustaf Johanssons sterbhus.
Lundby Nils- Olofsg.	5 5	H.	1/8	27-30	Gustaf Eriksson
D:o	5 6	I.	1/8	31-36	D:o
D:o	5 3	K.	1/4	37-38	Sven Erikssons sterbhus.
Amundstorp Källeg.	5 3	L.	1/4	39	Johan Johansson
Amundstorp Övresteg.	4 4	M.	1/8	40	Gustaf Johanssons sterbh.
D:o D:o	4 3	N.	1/4	41	D:o
D:o Nedersteg.	1 5	O.	1/8	42	Valfrid Johansson
D:o D:o	1 4	P.	7/72	43-44	J.Alm
D:o Millomg.	3 2	Q.	3/8	46-53a	D:o
D:o D:o	3 5	R.	1/8	59-63a	D:o
Rökstorp Olofsg.	1 3	S	1/4	55,58	Erik Karlsson
D:o(Frälseg)	2 1	T.	1	56-57	A.G.Adelsköld
Amundstorp Millomg.	3 6	U.	1/16	64-65	Thure Eriksson
D:o Nedersteg.	1 2	V	1/8	66-67a	D:o
D:o D:o	1 3	X	11/72	68-71	Isidor Eriksson
D:o D:o	1 4	Y	1/6	72-75	D:o
D:o Källeg.	5 5	Z	1/6	76-78	Aug.Manhusson
D:o D:o	5 4	Å	1/12	80-82	Adolf Pettersson
D:o Övresteg.	4 2	Ä	1/4	83-89	Josef Gustafsson
					Summa:

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	72								1260	-		1548	-		288	-
	56								392	-		504	-		112	-
1	00								450	-		1000	-		550	-
3	44								1805	-		3550	-		1745	-
1	21								665	50		1452	-		786	50
1	89								1512	-		2268	-		756	
3	10								1751	-		3410	-		1659	
2	05								1543	-		2050	-		507	
1	64								1393	-		1917	-		524	
2	48								2057	50		2976	-		918	50
1	42								1420	-		1704	-		284	
	43								473	-		516	-		43	
	49								539	-		588	-		49	
	30								330	-		360	-		30	
	52								280	-		336	-		56	
2	54								860	50		1296	-		435	50
1	05								326	-		624	-		298	
	86								-	-		-	-		-	
1	27								-	-		-	-		-	
	40								-	-		-	-		-	
1	29								357	-		612	-		255	
2	16								708	-		1132	-		424	
1	65								636	-		964	-		328	
2	38								1590	-		2304	-		714	
1	05								942	-		1260	-		318	
1	61								1534	50		1932	-		397	50
38	51								22825	-		34303	-		11478	-

Mellompården den 25 maj 1926.

Sven Hallin.

Lars Johansson. Herman Andersson.

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HADERSDONN & STENBÄCK, SKARA

Bilaga H.

Grävningstabell.

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
			Kanalsträckan A-B.				
0	-	-	0.50	-	1:1,25	1.90	
+25	25	1.15	"	3.27	"		
1	75	1.40	"	4.00	"		Fixp.= 4.01 i trappa.
2	100	1.55	"	4.37	"		
+50	50	1.70	"	4.75	"		
3	50	1.50	"	4.25	"	2.18	
+25	25	1.75	"	4.88	"	2.20	
	325						
			Kanalsträckan B-C-D.				
4	75	1.65	0.50	4.63	1:1,25	3.30	
5	100	1.65	"	4.63	"		
6	100	1.66	"	4.50	"		
7	100	1.60	"	4.50	"		
+32	32	1.75	"	4.88	"	5.60	
	407						
			Sidodiket B-B 1				
0	-	1.60	0.30	3.50	1:1	2.20	
+40	40	1.50	"	3.30	"		
1	60	1.40	"	3.10	"		
+83	83	1.50	"	3.30	"	2.38	
	183						
			Sidodiket C-C. 1				
0	-	1.50				4.25	
1	100	1.60					Täckt ledning
2	100	1.80					
+50	50	2.10					
3	50	1.85				4.70	
	300						

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGBERGSSON & STENSÖÖK, SKARA

1	2	3	4	5	6	7	8
				Sidodiket D-D 1.			
0	-	1.75	0.30	4.68	1:1,25	5.00	
1	100	1.80	"	4.80	"		
2	100	1.50	"	4.05	"	5.20	
+53	53	1.60	"	4.30	"		
3	47	1.70	"	4.55	"	6.40	
4	100	1.50	"	4.05	"		
5	100	1.50	"	4.05	"		
+70	70	1.50	"	4.05	"	7.00	
	570						

Vid arbetenas utförande iakttages:

att de i förestående grävningstabell samt å profilritningen angivna dikesdjupen skola räknas från de vid avvägningen till markytan nedslagna dubbarnas överkant;

att höjdlägena där så påfordras böra kontrolleras genom avvägning från närmast belägna fixpunkt;

att förekommande dikeskrökar ej göras tvåra utan i möjligaste mån avrundas samt

att där dike går i rågång, skall grävningen så verkställas, att dikets mittlinje och rågången komma att sammanfalla.

Mellomgården den 25 maj 1926.

Sven Hallin.

Bilaga I.

Jordersättningslängd.

Fastighet	Ägares namn	fig. pål. nr.	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	Kanalsträckan A-B.					
Kärrtorp 3 3	Julius Kjellander	1-3	105	9	9 45	
d:o 3 3		6-7	200	9	18 -	27 45
Klockarebolet 1 1	arr:Alfr.Pettersson	10	90	9		8 10
Anders-Helgesg. 4 3	D.Kjellander	14	90	10		9 00
		Summa				44 55
	Kanalsträckan B-C-D.					
Anders-Helgesg.4 3	D.Kjellander	16	150	10	15 -	
d:o	d:o	17	230	11	25 30	40 30
Doterbo 10 3	Gust.Johanssons st.	24-26	340	11		37 40
		Summa:				77 70
	Sidodiket B-B. 1					
Anders Helgesg.4 3	D,Kjellander	14,15 & 16	530	10		53 -
	Sidodiket D-D. 1					
Amundstorp Översteg. 4 4	Josef Gustafsson 2	83	10	12		1 20
d:o Källeg. 5 4	Adolf Pettersson	80	45	12		5 40
Doterbo 10 3	Gust.Johanssons st.	26	80	11		8 80
Amundstorp Källeg.5 5	Aug.Magnusson	76	130	12		15 60
d:o Nedersteg.1 4	Isidor Eriksson	75	55	11		6 05
d:o d:o 13	d:o	68	60	11		6 60
Lundby Nils-Olofsg.5 5	Gustaf Eriksson	27,28 & 30	205	10		20 50
Amundstorp Nedersteg. 1 2	Thure Eriksson	67	30	12		3 60
d:o Millomg. 3 5	J.Alm	61-62	30	12		3 60
Nils Olofsg. 5 6	Gustaf Eriksson	35	35	10		3 50
d:o	d:o	36	45	11		4 95
Amundstorp Mellomg.3 2	J.Alm	46 & 50	65	12		7 80
d:o Nedersteg.1 4	d:o	43	20	12		2 40
d:o 1 5	Valfrid Johansson	42	25	12		3 -
d:o Översteg. 4 3	Gust.Johanssons st.	41	45	12		5 40
d:o d:o	d:o	40	45	12		5 40
d:o Källeg. 5 3	Johan Johansson	39	125	12		15-
	Överföres-					118 80

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBONN & STENBÄCK, BORÅS 1926

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört-				118 80
Nils-Olofsg. 5 3	Sven Erikssons st.	37-38	310	12		37 20
		Summa:				156 -
	Sammandrag:					
	Kanalsträckan A-B				44 55	
	d:o B-C-D				77 70	
	Sidodiket B-B 1				53 -	
	d:o D-D 1				156 -	331 25
		Summa Kronor				331 25

Mellomgården den 25 maj 1926.

Sven Hallin.

Lar Johansson. Herman Andersson.

Bilaga K.

Kostnadsförslag.

Timpenning: 0.70 Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Kanalsträckan A-B.								
0-3+25	325	Sand	520	0.80	416	-				
		Dy med rötter	130	0.60	78	-				
		Ombyggnad av 2 st.utfarts-vägsbroar vid 0+82 ó 1+12, enligt ritning typ a.	2	250-	500	-	994	-		
		Anordning av ett vattnings-ställe vid 0+75					50	-		
		c:a 10 % tillägg för o-förutsedda fall					106	40		
		Jordersättning enl.bil.					4455		1195	-
		Kanalsträckan B-C-D.								
3+25-7+32.	407	Sand	785	0.80	628	-				
		Dy med rötter	60	0.60	36	-				
		Grus och sten	190	2.-	380	-				
		Ombyggnad av ägovägsbron vid 5+15, enl.ritning typ a.	1		250	-	1294	-		
		c:a 10 % tillägg för o-förutsedda fall					128	30		
		Jordersättningar enl.bil.					7770		1500	-
		Sidodiket B-B. 1								
0-1+83	183	Schaktning av dy m.rötter	455	0.60	273	-				
		Ombyggnad av ägovägsbro vid 0+79, enligt ritning 15" rör	1		120	-	393	-		
		c:a 10 % tillägg för o-förutsedda fall					39	-		
		Trpt.-					432	-	2695	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		Överfört-				432 -	2695 -
		Jordersättningar enl.bil.				53 -	485 -
		Sidodiket C-C[1]. Täckt ledning.					
0-3	300	8" tegelrör st.	1000	0.4	400 -		
		Lastning, frakt och hemkörning ton.	9.5	10.-	95 -		
		Grävning, läggning och igenfyllning 1.m.	300	0.50	150 -		
		Samlingsbrunn vid 1+51 ó 3	2	40-	80 -		
		Kringmurning av utlopp vid C.	1		20 -	745 -	
		c:a 10 % tillägg för oförutsedda fall				75 -	820 -
		Sidodiket D-D[1].					
0-3+70	570	Sand	275	0.80	220 -		
		Dy med rötter			303 -		
		Grus och sten	400	2.-	800 -	1323 -	
		c:a 10 % tillägg för oförutsedda fall				131 -	
		Jordersättningar enl.bil.				156 -	1610 -
		Summa kostnad Kr.					5610 -

Mellomgården den 25 maj 1926.

Sven Hallin.

Bilaga L.

Utlåtande vid den av Kungl. Maj:ts Befallningshavande i länet på därom gjord ansökan förordnade laga syneförrättningen för torrläggning av mark tillhörande Millomgården m.fl. hemman i Norra Lundby socken av Skaraborgs län.

I frågavarande företag, som avser utvidgning och fördjupning av ett större avloppsdike (den s.k. Rökstorpsbäcken) med sidogrenar omkring 2 km. söder om Norra Lundby kyrka inom sektion n:r 2 av nederbördsområde n:r 142 i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga för omkringliggande vattenskadade marker, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor ha profil- och sektionsritningar upprättats, utvisande beskaffenheten vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna, utmärkta med dels dubbla dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A-B-C-D för huvudavloppet samt B-B^1, C-C^1 och D-D^1 för sidodiken, vilken bokstavsbeteckning även återfinnes ovanför motsvarande

punkter å profilritningen. Dubbla röda linjer betecknar härvid öppet avlopp och enkel täckt ledning.

Nederbördsområdet för huvudavloppet har uttagits med tillhjälp av Generalstabens karta och därvid befunnits utgöra 4,3 kvadratkilometer vid punkt A . För täckta ledningen C-C^1 har nederbördsområdet uppgåtts och befunnits utgöra c:a 7 hektar vid 1+51. Den största till avrinning kommande vattenmängden har för huvudavloppet antagits uppgå till 0.120 kubikmeter pr sekund och kvadratkilometer och för täckta avloppet C-C^1 till 1.5 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden har antagits utgöra 0.010 kubik meter pr sekund och kvadratkilometer. På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna ha avloppen och häröver ledande vägtrummor dimensionerats för ernående av en ändamålsenlig torrläggning av omkringliggande mark. Största vattendjupet vid flödestillfällen har i huvudavloppet beräknats bliva 0.75 meter och medelvattendjupet 0.25 meter. I fråga om läget i plan följa de nya avloppen i huvudsak de förut befintliga sträckning.

Åt företaget har på grund av yrkandena till syneprotokollets §5 givits den utsträckning, som erfordras för att all av dessa avlopp beroende mark, tillhörig sökandena, må kunna torrläggas till i allmänhet 1.2 meters djup. Den mark, som av den sålunda begränsade dikningen röner båtnad och som alltså skall

ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje, så belägen, att all därovanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning föreskrivna avloppssträckor.

För utrönande av den genom förtaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22§ vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning. Resultatet föreligger i den bilagda värderingslängden, som för varje ägofigur anger markens värde före och efter företaget ävensom förbättringsvärdet.

Den å kartan avfattade och i förenämnda längd värderade marken är att anse såsom en torrläggningssamfällighet.

För utrönande om sådan jämkning i kostnadernas fördelning, som omförmäles i 7 kap. 24 § vattenlagen, bör ske, har särskild utredning verkställts, bilaga M. Härvid ha ägofigurerna n:ris 1-16 benämnts avdelning I och övriga ägofigurer avdelning II. Av utredningen framgår att relativa torrläggningskostnaden för avdelning I för sig kan beräknas uppgå till 71 öre pr förbättringskrona och relativa torrläggningskostnaden för avdelning II för sig till 43 öre pr förbättringskrona. Då dessa båda avdelningar ej hava några arbeten gemensamma är det utan vidare tydligt, att en sammanslagning skulle bli ogynnsam för avdelning II. Uppdelning på tvänne avdelningar skall sålunda ske och kostnaderna för företagets utförande fördelas på delägarna i

förhållande till båtnaden för vars och ens mark med den av avdelningsuppdelningen betingade jämkningen. Den sålunda beräknade deltagningsskyldigheten finnes för varje delägare och varje hastighet angiven i kolumn 19 av kostnadsfördelningslängden, där nämnda deltagningsskyldighet är uttryckt i procent av kostnaderna för företaget i dess helhet. I kolumn 18 är den häremot svarande delen av den beräknade kostnaden angiven.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som ovan för färdigställandet angivits.

Det åligger företaget att verkställa ombyggnad av följande vägövergångar:

Över huvudavloppet A -B-C-D

Trumma för utfartsväg vid 0+82 typ a.

" " " " 1+12 " a.

" " ägoväg " 5+15 " a.

Över sidodiket B-B^1

Trumma för ägoväg vid 0+79, typ b.

Om ytterligare vägövergångar framdeles komma att byggas över avloppen, skola de så anordnas, att de ej orsaka uppdämning och för den skull givas en fri vattenöppning av minst 1,2 meters bredd och 1.0 meters höjd över huvudavloppet A-B-C-D och minst 15" rör över sidodiket B-B^1 och 60 cm. rör över sidodiket D-D^1.

Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

På grund av yrkandet till syneprotokollets § 8 bestämma synemännen att nytt vattningsställe skall av företaget iordningställas vid påle 0+75 i huvudavloppet genom att detsamma här göres 0.5 meter djupare på en sträcka av 4 meter, varjämte slänterna här skola givas en lutning av endast 1:4. Vidare skall genom företagets försorg ovanför och nedanför vattningsplatsen ett stängsel anbringas tvärs över avloppet så att botten och slänter ovan och nedom vattningsstället ej kunna av djuren skadas.

För mark, som åtgår till avloppens utvidgning, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

F ör mark, som tages i anspråk såsom upplagsplats för ur avloppen uppschaktad jord och sten skall, där upplaget utgöres av stenbemängd eller annars för utspridning på närliggande mark otjänlig jord, ersättning utgå med den täckta markens fulla värde efter företaget enligt värderingslängden. Där upplaget utgöres av för utspridning lämplig jord, skall ersättningen utgöra 40 procent av förenämnda markvärde. Skada av nu nämnd art skall, så snart förtaget fullbordats, genom arbetsstyrelsens försorg uppskattas av ojävig och sakkunnig person och därefter omedel-

bart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen skall, innan företaget påbörjas, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 11 kronor 48 öre, vilken kostnad fördelas på delägarna i företaget med en krona för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängden angivna förbättringsvärde.

Kostnaden för syneförrättningen skall gäldas av delägarna i företaget efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits, med belopp, som återfinnas i kolumn 11 av kostnadsfördelningslängden. Dessa kostnader skola dock nu förskjutas av sökandena och fördelas på övriga delägare först sedan företaget kommit till stånd.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

Att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur avloppen uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0.6 meter från avloppens kanter och med en lutning mot

dessa ej överstigande 1:1, varjämte öppningar för yttattnets framsläppande skola lämnas eller anordnas vid förekommande svackor i markytan, vid tillstötande öppna diken och i övrigt på minst var femtionde meter;

att till stentrummorna skall användas fullt lämpligt stenmaterial med goda liggytor;

att till rörtrummor, brunnar och täckt ledning skall användas rör av fullgod kvalitet som där inre diametern överstiger 8", skola vara av betong i blandning ej magrare än 1 del cement klass A på 3 delar grus och 3 delar singel eller fin makadam;

att inkoppling i täckta ledning får ske endast genom slambrunn;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avlägsnas och erforderliga förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlåtas på härför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas;

att arbetena må begynna, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara bragta till slut inom tre år därefter;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkännts av inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör;

att det därefter åligger företagets arbetsstyrelse övervaka dikningsarbetets vidmakthållande, för vilket ändamål ränsnings- och rödjningsarbeten böra på gemensam bekostnad verkställas, så ofta sådana av någon delägare påfordras och befinnas hödiga samt

att företaget skall benämnas "Rökstorpsbäckens sänkningsföretag av år 1926."

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Millomgården den 25 maj 1926

I tjänsten
Sven Hallin.

Biträdande gode män:

Lars Johansson. Herman Andersson.

Bilaga **M**

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrläggs för sig eller i samband med andra avdelningar. (Utredning jämlikt 7:24 i vattenlagen.)

Avdelning	Ägolängder	Jordförbättring		Andel i kostnad för sträckan A-B B'-B'		B-D, D-D' C-C'								S:ma		Relativ kostnad (kostnad för varje kronas jordförbättring)
		Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	
I	1-16	2365	-	1.680										1.680	-	0.710
II	17-89	9.113	-			3.930	-							3.930	-	0.431

Kostnadsför-

	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	By och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
							Nuvarande värde	Blivande värde
							Kronor	Kronor
	1	2	3	4	5	6	7	8
14.	3^{3}	A.	5/16	Kärrtorp, Julius Kjellander		1-7	L.260:-	1.548:-
12.	1^{1}	B.	avs.	Klockarebolet, arr:Alfr. Pettersson		10	392:-	504:-
9.	4^{2}	C.	1/4	Anders Helgesg. Johan Johansson	S.	12-13	450:-	1.000:-
1.	4^{3}	D.	1/4	D:o , David Kjellander	S.	14-17	1.805:-	3.550:-
1.	7^{1}	E.	1/4	Fiskaregården. D:o	"	21	665.50	1.452:-
15.	9^{7}	F.	3/32	Doterbo, Karl Alexandersson		23	1.512:-	2.268:-
8.	10^{3}	G.	3/8	D:o , Gust. Johanssons st.		24-26	1.751:-	3.410:-
2.	5^{5}	H.	1/8	Nils Olofsgården, Gustaf Eriksson	S.	27-30	1.543:-	2.050:-
2.	5^{6}	I.	1/8	D:o , D:o	"	31-36	1.393:-	1.917:-
16.	5^{3}	K.	1/4	D:o , Sven Erikssons st.		37-38	2.057.50	2.976:-
9.	5^{3}	L.	1/4	Källegården, Johan Johansson	S.	39	1.420:-	1.704:-
7.	4^{4}	M.	1/8	Överstegården, Gust Johanssons st.		40	473:-	516:-
7.	4^{3}	N.	1/4	D:o D:o		41	539:-	588:-
3.	1^{5}	O.	1/8	Nederstegården, Valfrid Johansson		42	330:-	360:-
5.	1^{4}	P.	7/72	D:o , J.Alm	S.	43-44	280:-	336:-
5.	3^{2}	Q.	3/8	Millomgården, D:o	"	46-53a	860.50	1.296:-
5.	3^{5}	R.	1/8	D:O D:o	"	59-63a	326:-	624:-
13.	1^{2}	V.	1/8	Nederstegården, Thure Eriksson		66-67a	357:-	612:-
10.	1^{3}	X	11/72	D:o , Isidor Eriksson		68-71	708:-	1132:-
10.	1^{4}	Y.	1/6	D:o , D:o		72-75	636:-	964:-
14.	5^{5}	Z.	1/6	Källegården, Aug.Magnusson		76-78	1.590:-	2.304:-
11.	5^{4}	Å.	1/12	D:o , Adolf Pettersson		80-82	942:-	1.260:-
6.	4^{2}	Ä.	1/4	Överstegården, Josef Gustafsson		83-89	1.534.50	1.932:-
				Summa:			22.825:-	34.303:-

Bilaga N.

delningslängd.

Förbättringsvärde	Andel i kostnaden för syneförrättningen m. m.		Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar, sträckan						Summa delaktighet i företaget	
Kronor	%	Kronor	I	II					Kronor	%
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
288:-		24.98	204-						204:-	3.636
112:-		9.80	80-						80:-	1.426
550:-		47.89	391-						391:-	6.970
1.745:-		140.47	1.005-	142:-					1.147:-	20.446
786.50		41.52		339:-					339:-	6.043
756:-		39.92		326:-					326:-	5.811
1.659:-		87.69		716:-					716:-	12.763
507:-		26.82		219:-					219:-	3.904
524:-		27.68		226:-					226:-	4.029
918.50		48.50		396:-					396:-	7.059
284:-		14.94		122:-					122:-	2.175
43:-		2.32		19:-					19:-	0.338
49:-		2.57		21:-					21:-	0.374
30:-		1.59		13:-					13:-	0.232
56:-		2.94		24:-					24:-	0.428
435.50		23.02		188:-					188:-	3.351
298:-		15.68		128:-					128:-	2.282
255:-		13.47		110:-					110:-	1.960
424:-		22.41		183:-					183:-	3.262
328:-		17.27		141:-					141:-	2.513
714:-		37.72		308:-					308:-	5.490
318:-		16.78		137:-					137:-	2.442
397.50		21.06		172:-					172:-	3.066
11.478		687.04	1.680:-	3.930:-					5.610:-	100.000

Mellomgården den 25 maj 1926.

Sven Hallin.

Lar Johansson. Herman Andersson.

Att

förestående 53 st. paginerade sidor blivit från koncepthandlingarna rätt avskrivana, betygar:

Å tjänstens vägnar:

Statens lantbruksingeniör.

R 2*0230

1837

K. Landtbruksstyrelsen
20 JAN. 1928

Avskrift. Betänkande

angående statsunderstöd till

"Rökstorpsbäckens sänkningsföretag

av år 1926"

i Norra Lundby socken

av Skaraborgs län;

upprättat år 1927

av

Sven Hallin.

Statens lantbruksingeniör.


Genom Kungl. Maj:ts nådiga bref den 25 november 1927 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 20 dec. 1927.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Översiktskarta.



Skala = 1:100000.

Betänkande

angående "Rökstorpsbäckens sänkningsföretag av år 1926" i Norra Lundby socken av Skaraborgs län, avgivet till frågan om företagets understödjande med bidrag och lån av stasmedel.

Belägenhet:

Ifrågavarande vattenskadade marker är belägna omkring 2 km. söder om Norra Lundby kyrka samt finnas å vidstående översiktskarta till ungefärligt läge utmärkt med gul färg. Nederbördsområdets gränser äro angivna med blå linje.

Föregående rättslig utredning:

Vid syneförrättning enligt vattenlagen, som avslutades den 25 maj 1926 hava undersökningar för avdikningen ifråga verkställts förslag upprättats och deltagande i företaget bestämts.

Mot förrättningen hava besvär ej anförts enligt vad närslutna intyg, bilaga VI utvisar.

Beskaffenhet:

All i företaget ingående mark, som ej är tomtmark, utgöres av åker. Jordmånen utgöres dels av Svartmylla och dels av dyjord på en mycket genomsläpplig botten av kalkrik grus och sten.

Areal: Torrläggningsområdet i dess helhet innefattar:

Åker 30.29 hektar.

Dikning:

I vid syneförrättning avgivet utlåtande finnes redogörelse lämnad för till uppgrävning ifrågakommande dikessträckor, nederbördsområden, till avrinning kommande vattenmängder, lutningar och med hänsyn till vattenföringen och en ändamålsenlig torrläggning

föreslagna dimensioner för vattenavloppen samt för broar och trummor över dessa.

Äganderättsförhållanden:

I synehandlingarna är ägaren till Norra Lundby klockareboställe ej angiven, emedan denne då ej var med säkerhet känd. Av senare företagen utredning har framgått att klockarebostället äges av Norra Lundby kommun.

Kostnad:

Kostnaden för vattenavledningsarbetena har vid syneförrättningen beräknats till kronor 5610.-

För laga syneförrättningen kronor 687.04

" utredning angående statsbidrag kronor 177.98

Summa kronor 6475.02

Båtnad:

Värdet av båtnaden genom vattenavledningen har uppskattats till kronor 11478.-

Vinst:

Enligt denna beräkning skall den direkta vinsten av företaget utgöra kronor 5002.98

Arbetstid:

Vattenavledningsarbetena äro påbörjade och böra kunna slutföras under loppet av ytterligare ett år.

Anslags- och lånebelopp:

Enligt bilaga II, tabell b skulle till företagets utförande kunna beviljas i jämt tal 1540 kronor, såsom bidrag från statens

avdikningsanslag och 3740 kronor från statens avdikningslånefond.

Handlingar och ritningar:

Med detta betänkande följa:

Översiktskarta.

Tabell a och b	Bilaga	I och II.
Kostnadsförslag	"	III.
Förening angående sökande av statsbidrag	"	IV.
Fullmakter	"	Va,b,c.
Protokoll, rörande val av arbetsstyrelse	"	VI.
Intyg att besvär mot förrättningen ej anförts	"	VII.
Arvodesräkningar	"	VIIIa,b.

Avskrift av synehandlingarna i närslutet häfte.

Plan- och profilritningar i 2 blad.

Skara i februari 1927.

Sven Hallin

Bil. I.

Tabell a.

	Hela torrläggningsområdet								Lånesökandes andel							
	Areal		Värde före torrläggningen		Värde efter torrläggningen		Båtnad		Areal		Värde före torrläggningen		Värde efter torrläggningen		Båtnad	
	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Åker	30	29							22	45						
Annan mark																
Påräknad landvinning																
Summa	30	29	~~22645~~ 22573		~~34423~~ 34051	-	11478	-	22	45	16339	-	25083	-	8744	-

Skara i februari 1927.

Sven Hallin

Tabell b.

Socken, by och hemman	Ägolittera	Mantal	Registernummer	Ägares namn m. m.	Ägofigurer	Areal: Åker		Areal: Annan mark		Areal: Summa		Båtnad		Andel i kostnaden för: Avd. I.		Avd. II.		Avd. III.		Laga syneförrättn.		Betänkandet m. m.		Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostn.	Bidrag		Lån	
					n:r	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre		0/0	Kr.	öre	Kr.	öre
Norra Lemby n:r																															
14. Räsetorp	A	5/16	3³	Julius Kjellander	1-7	1	44			1	44	288	-	204	-					24	98	6	47	235	45	0.820	29.2	68	75	166	70
12. Blocksarbolet	B	arv.	1'	arv. Alfr. Pettersson	10		56				56	112	-	80	-					9	80	2	54	92	34	"	"	26	96	1)	
9. Anders Helges	C	1/4	4²	Johan Johansson	12-13	1	-			1	-	550	-	391	-					47	89	12	40	451	29	"	"	131	78	1)	
1. D:o	D	1/4	4³	David Kjellander	14-16	2	34			2	34	1415	-	1005	-					123	08	31	89	1159	97	"	"	338	71	821	26
					17	1	10			1	10	330	-			142	-			17	39	4	50	163	89	0.498	21.6	35	40	128	49
1. Fiskaregården	E	1/4	7'	D:o	21	1	21			1	21	786	50			339	-			41	52	10	76	391	28	"	"	84	52	306	76
15. Datorbo	F	3/32	9⁷	Karl Alexandersson	23	1	89			1	89	756	-			326	-			39	92	10	34	376	26	"	"	81	27	1)	
8. D:o	G	3/8	10³	Gust. Johanssons st.	24-26	3	10			3	10	1659	-			716	-			87	69	22	72	826	41	"	"	178	50	647	91
2. Nils Olofsgården	H	1/8	5⁵	Gustaf Eriksson	27-30	2	05			2	05	507	-			219	-			26	82	6	95	252	77	"	"	54	60	198	17
2. D:o	I	1/8	5⁶	D:o	31-36	1	64			1	64	524	-			226	-			27	68	7	17	260	85	"	"	56	34	204	51
16. D:o	K	1/4	5³	Sven Ericksons st.	37-38	2	48			2	48	918	50			396	-			48	50	12	56	457	06	"	"	98	72	358	34
9. Källegården	L	1/4	5³	Johan Johansson	39	1	42			1	42	284	-			122	-			14	94	3	87	140	81	"	"	30	41	1)	
7. Öreströmsgården	M	1/8	4⁴	Gust. Johanssons st.	40		43				43	43	-			19	-			2	32		60	21	92	"	"	4	73	17	19

7.	Östergården	N	1/4	4	3	Gust. Johannsson	41		49			49	49	-		21	-		2	57		67	24	240.498	21.6		5	24	19	-
3.	Nederstegården	O	1/8	1	5	Valfrid Johansson	42		30			30	30	-		13	-		1	59		41	15	-	"	"	3	24	11	76
5.	do	P	7/72	1	4	J. Alm	43-44		28			28	56	-		24	-		2	94		76	27	70	"	"	5	98	21	22
5.	Millangården	Q	3/8	3	2	do	46-53a	1	08			1	08	435	50		188	-		23	02	5	96	216	98	"	"	46	87	170	11
5.	do	R	1/8	3	5	do	59-63a		52			52	298	-			128	-		15	68	4	06	147	74	"	"	31	91	115	83
13.	Nederstegården	V	1/8	1	2	Thure Eriksson	66-67a		51			51	255	-			110	-		13	47	3	49	126	96	"	"	27	42	99	54
10.	do	X	11/72	1	3	Tycho Eriksson	68-71	1	02			1	02	424	-			183	-		22	41	5	81	211	22	"	"	45	62	165	60
10.	do	Y	1/6	1	4	do	72-75		85			85	328	-			141	-		17	27	4	47	162	74	"	"	35	15	127	59
4.	Källagården	Z	1/6	5	5	Aug. Magnusson	76-78	1	92			1	92	714	-			308	-		37	72	9	77	355	49	"	"	76	79	1)	
11.	do	Å	1/12	5	4	Adolf Pettersson	80-82	1	05			1	05	318	-			137	-		16	78	4	35	158	13	"	"	34	16	1)	
6.	Överstegården	Ä	1/4	4	2	Josef Gustafsson	83-89	1	61			1	61	397	50			172	-		21	06	5	46	198	52	"	"	42	88	155	64
						Summa		3029				3029	11478	-		1680	-		3930	-		687	04	177	98	6475	02		1545	95	3736	12

Skara i februari 1927.

Sven Hallin.

1) Föker gå lön.

6

Bilaga III.

Kostnadsförslag.

Timpenning : ..... *Kronor.*

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Kanalsträckan A - B					1195	-		
		" B - C - D					1500	-		
		Sidodiket B - B^I, täckt ledning					485	-		
		Sidodiket C - C^I					820	-		
		" D - D^I					1610	-	5610	-
		Laga syneförrättningen							687	04
		Betänkandet							177	98
				Summa kronor					6475	02

Skara i februari 1927.

Sven Hallin

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 6475 kronor 2 öre, varav å låneansökandenas andel 4900 kronor 70 öre.

Stockholm den 20 december 1927.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar.
Albert Smith

Bilaga IV.

F Ö R E N I N G.

Undertecknade, delägare i "Rökstorpsbäckens sänkningsföretag av år 1926" inom Norra Lundby socken av Skaraborgs län, förklara oss härmed vilka komma i åtnjutande av statsunderstöd till de med företagets utförande förenade kostnaderna, och giva vi för den skull företagets arbetsstyrelse i uppdrag:

att hos Kungl.Maj:t göra framställning om företagets understödjande med största möjliga såväl bidrag från allmänna avdikningsanslaget som lån från statens odlingslånefond;

att därest dylikt bidrag och lån beviljas, för vår räkning underteckna alla för statsunderstödets utbekommande erforderliga kontrakt och förbindelser;

att utkvittera, emottaga och förvalta de utanordnade bidragsbeloppen

att anlita sakkunnig person för upprättande av de för statsunderstödets sökande erforderliga handlingarna och kopiorna samt

att vidtaga alla för företagets snara och ändamålsenliga utförande erforderliga åtgärder.

Mellomgården den 25 maj 1926.

1. David Kjellander. 2. Gustav Eriksson. 3. Walfrid Johansson.
4. J. A. Magnusson / endast anslag /. 5. J. Alm. 6. Josef Gustafsson.
7. Gustaf Johansson. 8. Aug. Andersson. 9. Johan Johansson / endast anslag /. 10. Isidor Eriksson. 11. Adolf Pettersson. / endast anslag/.
12. Gustaf Kjellander, kommunens ombud / endast anslag /. 13. Thure Eriksson
14. Julius Kjellander. 15. Carl Alexandersson. / endast anslag /.

Egenhändiga namnteckningarna bevittnas:

Sven Hallin. Karl Vallman.

Bilaga Va.

Fullmakt

för Gustafsson Eriksson att för vår räkning underteckna förening angående sökande av lån och anslag av statsmedel till Rökstorpsbäckens sänkningsföretag av år 1926, godkännande vi ombudets laga åtgärder.

Nils Olofsgården den 15/2 1927.

Charlotta Eriksson. Hilda Eriksson.

Ovanstående namnteckningar bevittnas:

Oskar Thunberg. H. Kjellander.

Bilaga Vb.

Fullmakt

för August Andersson att för vår räkning underteckna förening angående sökande av lån och anslag av statsmedel till Rökstorpsbäckens sänkningsföretag av år 1926, godkännande vi ombudets laga åtgärder.

Överstegården Doterbo den 16 februari 1927.

Gustaf Johansson.

Bevittnas av:

Einar Andersson. Hulda Svensson.

Nytorp N:a Lundby, Lerdala.

Axvall.

Bilaga Vc.

Utdrag ur protokollet fört vid extra kommunalstämma med Norra Lundby socken i Kärrtorp den 12 februari 1927.

§ 1.

Att justera dagens protokoll utsågs herrar Dav. Kjellander Millom-gården och KarlAlexandersson St. Lycke.

§ 2.

Till ombud för Norra Lundby socken valdes kommunalordföranden Gustaf Kjellander, att närvara vid lantmäterisammanträde för Rökstorpsbäcken angående klockarebostället och jämväl underteckna ansökningen för erhållande av statsanslag om så erfordras.

Kärrtorp N. Lundby som ovan.

Gustaf Kjellander.

Stämmans ordförande.

Justerat:

Dav. Kjellander. Karl Alexandersson.

Rätt utdraget betygar:

N. Lundby den 14 februari 1927.

Gustaf Kjellander.

Kom. ordf.

Protokoll fört vid sammanträde den 25 maj 1926 med delägarna i "Rökstorpsbäckens sänkningsföretag av år 1926" för val av arbetsstyrelse.

Närvarande: Julius Kjellander, Kyrkoherda K.Lindholm, Alfred Pettersson, Johan Johansson, David Kjellander, Gustaf Johanssons sterbhus genom delägaren August Andersson, Gustaf Eriksson, Sven Erikssons sterbhus genom Gustaf Eriksson och Valfrid Johansson såsom delägare, Valfrid Johansson, J.Alm, Erik Karlsson, Isidor Eriksson, Aug.Magnusson och Josef Gustafsson.

§ 1.

Beslöts att arbetsstyrelsen skulle bestå av f e m ledamöter.

§ 2.

Till ledamöter i arbetsstyrelsen utsågos: David Kjellander, Gustaf Eriksson, Johan Johansson, Isidor Eriksson och Valfrid Johansson.

§ 3.

Att justera dagens protokoll utsågos: Erik Karlsson och August Andersson.

Mellomgården den 25 maj 1926.

Enligt uppdrag:

Sven Hallin.

Justeras:

Erik Karlsson. Aug.Andersson.

Bilaga VII.

Enligt vad härstädes förda diarier utvisa har besvär icke intill denna dag anförts över en av lantbruksingeniören Sven Hallin enligt uppgift den 25 maj 1926 avslutad syneförrättning rörande "Rökstorpsbäckens sänkningsföretag av år 1926" i N:a Lundby socken, betygar:

Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 7 september 1926.

Herbert Beckman.

Vattenrättssekreterare.

Bilaga VIII a.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående taxläggning av vattenskadade marker tillhörande Kärrtorp, Anders-Helgesgården, Fiskaregården och Mittengården m. fl. hemman uti N:ra Lundby socken.

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ... st.	65	0,50	32	50	32	50
		Ägomätning: 1:4000, §§ 6—9,						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje ... km.		1,50				
		kroklinje ... „	4.80	3,00	14	40		
		i annan mark, raklinje ... „		3,00				
		kroklinje ... „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje ... km.		3,00				
		kroklinje ... „		5,00				
		i annan mark, raklinje ... „		5,00				
		kroklinje ... „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje ... „		1,00				
		kroklinje ... „		2,00				
		i annan mark, raklinje ... „		2,00				
		kroklinje ... „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 0.43 ar ... st.	90	0.24	21	60		
		... har	38.51	0.78	30	04		
		äng och odlingsmark, medelareal ... ar ... st.						
		... har						
		annan mark och impediment, medelareal 0.08 ar ... st.	10	0.05		50		
		... har	0.80	0.78		62		
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av $\frac{15}{10-15}$ m.						
		i åker o. d., raklinje ... km.						
		kroklinje ... „						
		i annan mark, raklinje ... „						
		kroklinje ... „						
		d) för textering, skala o. d., 1:sta regalarket ...			4	—	71	16
		övriga regalark ... st.		1,00				
		Överföres ...					103	66

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				103 66
1924		**Avvägning:**				
Nov.	22-24	*a) avvägning, längdmätning o. d. § 44, mom. 4* ... *dagar*	3	12,00	36 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV ...				
		i öppen mark, medelantal 4 *punkter pr har* ... *har*	39.31	0.32	12 58	
		avvägda punkter ... *st.*	145	0.09	13 05	
		i annan mark, medelantal ... *punkter pr har* ... *har*				
		avvägda punkter ... *st.*				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ... *km.*	4.80	2,50	12 -	
		i annan mark ... *„*		5,00		73 63
		Arealuträkning, *§ 13, tariff V, medelareal* 0.39 *ar,* ... *st.*	100	0.05	5 -	
		... *har*	39.31	0.10	3 93	8 93
		Ägobeskrivning, *§ 14, ägofigurer* ... *st.*	100	0,03	3 -	3 -
1926		**Markvärdering,**				
April	26	*a) uppskattning och värdering, § 44, mom. 5* ... *dagar*	1	12.-	12 00	
		b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd ... *km.*	1		4 —	
		för övriga kilometer ... *st.*	0.785	1,50	1 18	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2 värdetal	st. 90	0,06	5 40	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer	„ 62	0,12	7 44	30 02
		Längdprofil *§ 20, längd skala 1: 4000*				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp ... *km.*		3,00		
		2) befintligt ~~betopp~~ av ell. vall ... *„*	2.627	3,50	9 19	
		b) antal ritningar ... *st.*	2	3,00	6 -	15 19
		Tvärsektion *§ 22, 1: 100,*				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... *„*	12	0,15	1 80	
		„ „ „ såväl „ som „ „ ... *„*	21	0,25	5 25	
		tillägg för m² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för	„			
		...	„			
		...	„			7 05
		Hydrografisk utredning, *§ 24, grundbelopp* ...	„		2 —	
		för vattenområdets areal ~~Nederbördsområde~~ ... *~~st.~~ km.²*		2.- ~~0,05~~	6 -	
		...				6 -
		Dimensionsberäkning, *§ 25,*				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... *km.*	1.485	3,50	5 20	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ...	„ 0.732	1,00	73	5 93
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y, 0,50 kr. pr m²				
		nämligen ... *m² sektion på* ...	„			
		... *„ „ „* ...	„			
		... *„ „ „* ...	„			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ...	„ 1	6,00	6 -	6 -
		2) „ „ över „ ...	„	10,00		
		Överföres				259 41

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				259 41
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 27, grundbelopp*			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... *cm.*	45	0,03	1 35	2 35
		Arbetsbeskrivning, *§ 28, 1:sta sidan*			3 —	
		tillägg för övriga sidor ... *st.*	1	2,00	2 -	5 -
		Kostnadsberäkning, *§ 29, nyanläggning* ... *km.*		2,50		
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ... *m² sektion på* ... *„*				
		b) vid förändring av befintligt avlopp ... *„*	1.785	4,00	7 14	
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar ...				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat) ...			5 61	12 75
		Förslag till bro- och trummbyggnad, *§§ 34 och 36* ...				
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet ... *st.*	2	5.-	10 -	
		förslag till stambrum o. kringgrävning av utlopp	2	3.-	6 -	
		b) för detaljerad kostnadsberäknad ... *km.*				
		c) för grundförstärkning ... *„*				
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning ... *„*		8,00		
		b för ritarbetet, teoretisk spännvidd ... *m.*		1,00		
		och för särskilt konstruerat landfäste ... *st.*		4,00		
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. ... *m.*		0,50		
		och för särskilt konstruerade landfästen ... *st.*		4,00		16 -
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39* ... *„*	145	0,01	1 45	1 45
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp* ...			1 50	
		för varje ersättningsbelopp ... *st.*	22	0,25	5 50	7 -
		Utlåtande och betänkande, *§ 43* ... *sid.*	9	3,00		27 -
1924 Nov.	13	***Sammanträden och upprättande av protokoll,*** *§ 44, mom. 1, dagar*	1	12,00	12 -	
1925 nov.	30		1		12 -	
1926 maj	25		1		12 -	36 -
"	21	***Särskild utredning,*** *§ 44, mom. 2* ... *„*		12,00		
		Kostnadsfördelningslängds upprättande, *§ 44, mom. 14* ... *„*	1	12,00	12 -	12 -
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d. *§ 44, mom. 15* ... *dagar*	1/2	12,00	6 -	6 -
		Summa kronor				384 96
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, *§ 49,*				
		1) 1:sta regalarket ...			7 —	
		övriga regalark ...		1,75		
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1:4000, medelareal 0.39 ar ägofigurer ... *st.*	100	0.07	7 -	
		har	39.31	0.14	5 50	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 % ...			3 12	
		Överföres			22 62	

16.

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			22 62	
		3) insättning av höjdlägestal ..... *st.*	145	0,02	2 90	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	45	0,05	2 25	
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, *§ 52,*				
		1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,				
		nytt avlopp ..... *km.*		5,00		
		ändring av befintligt avlopp ..... *„*	2.297	6,00	13 78	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			8 58	
		3) broar och trummor, „ „ „ 30 % „			20 80	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad				
		längdprofilritningar ..... *st.*	1	~~3,00~~ 4.-		
		tvärsektions- och broritningar ..... *„*		5,00	4 -	76 68
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Avskrift av synehandlingarne, *§ 55* ..... *sid.*	45	0,75	33 75	33 75
		Summa kronor				110 43
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			10 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden			24 -	
		Inbindning av förrättningshandlingarne i ~~upplistning~~ kartonat på väl			6 -	40 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		„ „ „ gode männen enligt egna räkningar			119 65	
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d. 6 dagar		4.-	32 -	151 65
		Summa kronor				191 65
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				384 96
		Lösen för kopior och avskrift				110 43
		Övriga förrättningskostnader				191 65
		Summa kronor				687 04

Den, som icke åtnöjes med denna räkning äger, att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Skånings ö Valla *häradsrätt.*

Millungården *den* 25 maj *1926*

Sven Hallin

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Lars Johansson Herman Andersson

Kronor ..... *kvitteras:*

..... *den* *19*

Örebro Dagblads Tryckeri, 1924.

Bilaga VIII 6.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till "Bökstorpsbäckens sänkningsföretag av år 1926" inom Norra Grundby socken av Skaraborgs län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingeniörstaxa.

			Kr.	öre
§ 41.	Översiktskarta i 2 exemplar	à 4.-	8	-
§ 43.	Betänkande, sid, 3	„ 3:-	9	-
§ 44.	Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, dagar 2	„ 12:-	24	-
§ 44.	Upprättande av ansökningshandlingar m. m. dagar ½	„ 12:-	6	-
§ 49.	Kopia av plankartan å väv		26	40
§ 52.	„ „ profiler och sektioner		36	08
§ 53.	„ „ bro- och trumritningar			
§ 55.	Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor 76	„ 0:75	57	-
	Inhäftning av handlingar		3	-
	Diariebevis, utlägg		2	50
	Kommissionärsarvode		6	-
	Summa Kronor:		177	98

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer äger att densamma klandra genom stämning till Skånings och Valle häradsrätt inom tre månader härefter.

Skara den 1 mars 1927

Sven Hallin.

Statens lantbruksingeniör.

Kronor 177.98 kvitteras:

Skara den 1 mars 1927

Sven Hallin.

Vidimeras ex officio:

Sven Hallin

Avskrift.

Protokoll.

Protokoll, fört vid sammanträde med delägarna i Röktorpsbäckens sänkningsföretag, hållet i Nils-Olofsg. Norra Lundby, måndagen den 9 januari 1928.

1/ Närvarande voro: Aug. Magnusson, Källeg.;Johan Johansson,Källeg.; David Kjellander, Millomg.; Gustaf Eriksson,Nils Olofsg.; Valfrid Johansson, Nederstag.; Isidor Eriksson, Nederstag.; Ture Eriksson, Nederstag.; Johannes Alm,Mellomg.;Aug. Andersson, Översteg.; Karl Alexandersson, St. Lycke; Josef Gustafsson, Backg.

2/ Till ledamot i arbetsstyrelsen efter Johan Johansson i Källeg. som avsagt sig uppdraget, valdes enhälligt Johannes Alm i Mellomg.

3/ Att justera protokollet utsågs Ture Eriksson, Nederstag. och Josef Gustafsson, Backg.

Nils Olofsg. som ovan.


Dav. Kjellander.

Justerat:

Thure Eriksson. Nederstegården. Varnhem.

Josef Gustafsson. Backgården. Varnhem.

Vidimeras ex officio:



Till

Lantbrukaren David Kjellander.

Millomgården.

Axvall.

Genom beslut den 25 november 1927 har Kungl. Maj:t beviljat lån från statens avdikningslånefond med 3.740 kronor ävensom statsbidrag från statens avdikningsanslag med 1.540 kronor till Rökstorpsbäckens sänkningsföretag av år 1926 i Norra Lundby socken av Skaraborgs län. Kontrakt om arbetets utförande m.m. har sedermera upprättats mellan Kungl. Lantbruksstyrelsen och företagets arbetsstyrelse.

Enligt nämnda kontrakt hava företagets intressenter förbundit sig att, bland annat, behörigen underhålla det med statsunderstöd utförda arbetet.

Inspektion av företaget har den 17 november 1934 blivit av Lantbruksstyrelsen verkställd. Vid denna inspektion har underhållet av till företaget hörande vattenavlopp funnits vara av intressenterna försummat.

Med anledning härav vill Lantbruksstyrelsen hava härigenom förständigat företagets intressenter att, vid äventyr av anmälan till vederbörande länsstyrelse för vidtagande av åtgärd, varom stadgas i 13 kap. 17 § vattenlagen, senast till den 1 november 1935 verkställa erforderliga arbeten för återställande i kontraktsenligt skick av i företaget ingående vattenavlopp.

Stockholm den 4 december 1934.

Erik Insulander

Olof Fredholm.

Här må avsändaren göra anteckningar rörande försändelsens bokföring o. d.

Mottagningsbevis

Inlämnings- resp. redovisnings- nr 2843

angående ~~en~~ / ~~ett~~ Rek brev
(Försändelsens beskaffenhet.)

avsänd / avsänt från postanstalten i Stockholm den 6/12 1934
(Denna rad ifylles ej i fråga om utbetalningskort.)

till Herr Lantbrukare D. Pellander

i Millomgården Axvall

Assurans- Postförskotts- Postanvisnings- Postgiro-belopp: ..... kr. ..... öre.

(Med början längst till vänster skrives *krontalet* med bokstäver, omedelbart åtföljt av "kronor"; öretalet upprepas ej.)

Återsändes till
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
(Försändelsens avsändare.)

För avsändaren vid bevisets återsändande

STOCKHOLM 2 9 12 1934

Stockholm 2

Tjänsteförsändelse K. Lantbruksstyrelsen

Bl. 328. (Mars 32.)

Pr. tr. Sth

Mottagningsbevis.

Härmed erkännes, att [redacted] (vi) denna dag den 9/12 1934 mottagit å omstående sida angivna försändelse/belopp, varå kvitto avgivits till postverket.

Nils Olof Mellander den 9 dec 1934

Gustav Ericsson Dan. Hjellmare

(Adressat; adressats befullmäktigade ombud.)

Obs.! Detta bevis undertecknas av försändelsens adressat eller dennes befullmäktigade ombud. Har adressaten själv undertecknat beviset, underskrives detsamma icke av postfunktionär. Därest ombud använts för utkvitterandet, skall även postfunktionären underskriva beviset. Kan adressatens eller ombudets underskrift å beviset icke erhållas, skall, med angivande av orsaken därtill, beviset underskrivas av postfunktionären.

Tjänsteanteckningar
(verkställas endast i förekommande fall; dock avstämplas alltid beviset).

Å omstående sida angivna försändelse/belopp har denna dag den ..... vederbörligen utlämnats.

ÖXNÄS 9 12 1934

(Postfunktionärs underskrift.)

Adressatens / Adressatens ombuds underskrift å beviset har icke kunnat erhållas, enär .....

Till

Lantbrukaren David Kjellander.

Millomgården.

Axvall.

I skrivelse till Eder den 4 december 1934 hade Kungl. Lantbruksstyrelsen förständigat intressenterna i Rökstorpsbäckens sänkningsföretag av år 1926 i Norra Lundby socken av Skaraborgs län att senast till den 1 november 1935 verkställa erforderliga arbeten för återställande i kontraktsenligt skick av i företaget ingående vattenavlopp.

Efter förordnande av Lantbruksstyrelsen har vederbörande lantbruksingenjör den 17 dennes verkställt inspektion av sålunda utav Lantbruksstyrelsen påfordrat underhållsarbete vid företaget och därvid funnit nämnda arbete vara behörigen fullgjort.

Lantbruksstyrelsen har med anledning härav funnit skäl godkänna ifrågavarande underhållsarbete.

I anslutning härtill vill Lantbruksstyrelsen erinra om angelägenheten av att företaget jämväl i fortsättningen omsorgsfullt hålles vid makt i enlighet med därom i kontraktet meddelade bestämmelser.

Stockholm den 30 oktober 1935.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm.

Godk. 20/10 35

23375

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
26 OKT. 1935

Bevis

över verkställd inspektion av underhållarbeten vid Rökstorpsbäckens sänkningsföretag av år 1926 i Norra Lundby socken av Skaraborgs län.

Vid genom förste assistent C. Lundin den 17 okt. 1935 verkställd avsyning av underhållsarbeten vid ovan angivna företag befunnos desamma i erforderlig omfattning utförda så att företaget återställts i det skick, som i den fastställda arbetsplanen föreskrivits.

Skara den 21 okt. 1935.

I tjänsten:

C. Lundin

STEMPEL 1 KR.
Statens lantbruksingeniör
i Skaraborgs län

Skedle. 27/1 1928 308/27-

1838

Kungl. Landtbruksstyrelsen
20 JAN. 1928

BEVIS

över verkställd avsyning av diknings- och vatten-avledningsarbetet vid det företag som avser torrläggning av mark tillhörande "Rökstorpsbäckens sänkningsföretag ~~m.fl. hemman~~ i av år 1926" i Norra Lundby socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 25 november 1927

Statsunderstöd: Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 1540.- kr.

Lån från statens avdikningslånefond „ 3740.- "

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1929.

Vid genom assistenten C. Lundin

den 2 september 1927 verkställd avsyning

av ovan angivna arbete befanns detsamma utfört i fullständig överensstämmelse med den sedermera fastställda planen, varför företaget i sin helhet förordas till godkännande.

Skara den 30 december 1927.

I tjänsten:

Lundin

KR. STAMPEL KRONA KR.

Statens lantbruksingenjör i Skaraborgs län