R 1*0232

678

7 JAN 1928

Avskrift av:

Handlingar rörande

Stålberga dikningsföretag av år 1925

i Skånings - Åsaka och Skärfs socknar

av Skaraborgs län.

206

R 1*0232

678

Inkom till
Kungl. Lantbruksstyrelsen
7 JAN. 1928

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 18 november 1927 för "Stålberga dikningsföretag av år 1925" i Skånings-Åsaka och Skärvs socknar av

SKARABORGS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör S.Hallin vid syneförrättning år 1925 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än även beviljat *dels* ***lån*** med tretusenfemhundrafemtio /3.550/ kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** och *dels* ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet med tvåtusentvåhundrasjuttio /2.270/ kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** haVa undertecknade, som av vederbörande intressenter enligt företett protokoll utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom vi ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtage och förbinde oss ~~mig~~:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet senast den 1 september 1929,

10. 1926 1000.

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, ~~samt~~

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~mig~~ oss Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll; samt

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte däråupplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning, samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

H. Ikeberg, Arvall den 29. 12. 1927

Stefan Jonsson Stålberga och Arvall

Gustaf Larsson

Gustaf Anderssons Lundaberget

Att Stefan Jonsson, Gustaf Larsson och G. Andersson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Adress Arvall

Adress Arvall

Med stöd av Kungl. brevet den 18 november 1927 *antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.*

Stockholm den 14 januari 1928.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Protokoll fört vid sammanträden
under pågående laga syneförrätt-
ning angående upptagande av avlopp-
dike från och genom ägor tillhörande
Stålberga, Lundsberg, Brunsboda kungsgård
och Katthagen Stora uti Skånings-
Åsaka socken av Skånings härad,
Ekeberg och Laggaretorpet uti Skärvs
socken av Valle härad och Skaraborgs län.

År 1924 den 13 nov. inställde sig undertecknad statens lantbruks-ingenjör, hos Gustaf Larsson i Stålberga, för att på grund av Kungl. Maj:ts befallningshavande i länet meddelat förordnande bilaga Litt. A hålla sådan syn som omförmäles i vattenlagens 7 Kap., avseende torrläggning av vattenskadade marker tillhörade ovannämnda jordfastigheter.

Genom i vederbörlig ordning utfärdade kungörelser, bilaga Litt. B^{1} o. B^{II} och särskild delgivna kallelser /bilaga Litt. C^{I}/, hade delägarna blivit underrättade om förrättningens handläggning vid sammanträde denna dag.

1 sag.

Till sammanträdet hade, förutom förrättningsmannen och de av honom såsom biträde under förrättningen tillkallade skiftesgodemännen Axel Persson, Gällqvist och Herman Andersson i Back-

gården Norra Ving, dessutom följande personer sig infunnit:

Sökandena till förrättningen:

Gustaf Larsson för ½ mtl. Stålberga

Gustaf Andersson för 1/4 mtl. Lundsberg.

Och övriga delägare:

Riksdagsmannen Edv. Larsson, Lerdala, såsom ombud för Ekebergs sanatorium, enligt förordnande /bilaga Litt.D/

Prosten m.m. G. Hård, såsom konsistoriombud, enligt förordnande, bilaga Litt. E.

Biskop Hj. Danell för Brunsboda genom Rickhard Blomberg,enligt fullmakt /bilaga Litt.F/ och för Katthagen Stora genom Anders Alm, enl. fullmakt/bilaga Litt.G/

Karl Gustafsson för Laggaretorpet ett gräsgäld

2§.

Det för förrättningsmannen av Kungl. Maj:ts befallningshavande utfördade förordnandet upplästes och hade följande lydelse / bilaga Litt. A /.

3 §.

På därom framställd fråga förekom ingen jävsanmärkning mot synemännen och själva visste desse ej med sig stå i något sådant förhållande till någon av delägarna.

4 §

Något laga hinder för förrättningens handläggning funno syne-

männen ej föreligga.

5 §

Sökandena till förrättningen förklarade deras avsikt med förrättningen vara, att få ett avloppsdike upptagit från och genom deras marker, så att dessa kunna torrläggas till lagenligt djup av 1,2 meter. Dessutom begärde de att diket å sträckningen mellan avvägningspunkterna 9+40-14 förlades i rågången mellan Stålberga och Brunsboda och fordrade att kostnaden härför och för framtida underhållet måtte fördelas på dem, som därav kunde hava nytta, vilken utredning de nu begärde att synemännen måtte verkställa.

6 § .

Då överenskommelse angående företagets utförande ej kunde åvägabringas delägarna mellan, förklarade förrättningsmannen, att synemännen komme att taga avdikningsfrågan under behandling och därmed lagligen förfara och skulle de omedelbart verkställa synegång å marken.

7 §.

Då intet vidare förekom, att till protokollet anteckna, upplästes detsamma, och lämnades utan anmärkning, med tillkännagivande att nytt sammanträde skulle hållas å samma plats och å tid, som genom kungörelse i sockenkyrkan skulle tillkännagivas.

Ort och tid som ovan

Ex officio:

Gustav Sjöberg.

Axel Persson Herman Andersson

Den 1 december 1925 i Stålberga

Till sammanträdet denna dag hade delägarna kallats genom kungörelse, som upplästs i sockenkyrkorna, bilaga B^{111} och B^{4}, vilken kungörelse även varit införd i Västergötlands Annonsblad, bilaga C^{111}, varjämte underrättelse med posten tillställts varje känd sakägare enligt förteckning bilaga C^{11}.

Närvarande:

Förestående skiftesgodemän samt undertecknad, e. lantbruksingeniör och nytillträdande förrättningsman jämte följande sakägare:

Kontraktsprosten G. Håård, såsom konsistorieombud

Rickhard Blomberg, såsom arrendator av Brunsboda samt för Biskop Hj. Danell enligt fullmakt bil. F^{11}.

Anders Alm

Gustaf Larsson

G. Andersson

Riksdagsmannen Edv. Larsson för Ekeberg enligt vid förra sammanträdet lämnad fullmakt.

Karl Gustafsson

§ 8.

Upplästes det för den nytillträdande förrättningsmannen ut-

färdade förordnandet, som hade lydelse enligt bilaga Litt.A[1].

§ 9.

Något jäv emot nytillträdande förrättningsmannen kunde ej utrönas.

§ 10.

Förelades det av lantbruksingeniör Sjöberg upprättade förslaget till avdikning med därtill hörande handlingar.

§ 11.

Upplästes synemännens utlåtande som hade lydelse enligt bilaga Litt. N.

§ 12.

Att mottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar samt att sammankalla delägarna för val av arbetsstyrelse utsågo synemännen Gustaf Larsson i Stålberga.

§ 13.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

Ort och tid som ovan

I tjänsten

Sven Hallin

Axel Persson Herman Andersson

Bilaga Litt. A

D. o W D. N:o 2-54.
1924

Ingavs d. 5/4 1924 till
Skaraborgs läns landskansli.

Till

Konungens Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för en statens lantbruksingenjör att jämlikt gällande vattenlag förrätta syn i och för uppgrävning av ett avloppsdike i ändamål att torrlägga vattenskadade marker tillhörande Stålberga, Ekeberg, Brunsbo o Katthagen uti Skånings Åsaka och Skärvs|socknar och Skånings och Valle härader .

Närmaste skjutsstation till förrättningsstället är Skara och närmaste järnvägsstation Tubbetorp.

Meddelande angående förrättningen ställes till G. Larsson under adress Stålberga pr. Axvall.

Uppgift på övriga delägare, vilka anses beröras af företaget, finnes å omstående sida

Stålberga den 3 april 1924.

G. Larsson

Lundsberg G. Andersson

Uppgift på intressenterna i företaget:

Innehavarens namn:	Hemmanets eller byns namn:
Sanatoriedirektionen	Ekeberga
Biskop Hj. Danell	Brunsbo

do. Katthagen.

Kungl. Maj:ts befallningshavande

i

Skaraborgs län.

Landskansliet.

D. o. W.D. N:o 2-54
1924

Resolution.

Remitteras till lantbruksingeniören G. Sjöberg, som med hänsyn till bestämmelserna i 10 kap. 33 § vattenlagen behagade häröver avgiva yttrande och därvid återställa remisshandlingarna.

Mariestad å landskansliet den 7 april 1924.

På tjänstens vägnar

Carl Fröberg

Stämpel Två kronor.

D.o.W. D. 2-54.
1924.

Till

Kungl. Maj:ts befallningshavande i Skaraborgs län.

Återställer härmed en ansökan om förordnande till laga syn vid Stålberga, Ekeberg, Brunsbo och Katthagan uti Skånings Åsaka

och Skärvs socknar av Skånings och Valle härader, och får med anledning av den påpekade paragrafen i vattenlagen framhålla, att något nytt formulär för dylik ansökan ej ännu föreligger.

Beträffande de bestämmelser, som härom finnas i förenämnda lags 33 § så kunna dessa i regel ej följas, då det först under förrättningens gång och därvid gjorda undersökningar kan utrönas huru det i dessa avseenden förhåller sig. Man måste därför taga för gott de i ansökningen angivna uppgifterna och anse dem vara så fullständiga som för tillfället är möjligt.

Någon bestämmelse om säkerställandet av sökandens skyldighet att betala förrättningskostnaderna behöves ej, såvida ej förrättningsmannen så fordrar.

Skövde den 11 april 1924.

Gustaf Sjöberg

Statens lantbruksingenjör.

D. o. W. 2-54 .
1924

Resolution.

Lantbruksingenjören Gustaf Sjöberg, varder härigenom förordnad att, därest laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt hit insända bevis.

Mariestad å landskansliet den 16 april 1924.

Axel Ekman

Carl Fröberg.

Stämpel 5 kronor.

D. o. W. D. N:o 31-13
1925

Kungl. Maj:ts befallningshavande

i

Skaraborgs län.

Landskansliet.

Avskrift.

Till Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Då jag ej är i tillfälle att så snart som önskvärt vore avsluta de förrättningar, som avses i bilagda förordnanden N:ris D. o. W.D. N:o 11-49, 18-52,19-52,1-53,2-54,och 8-56, får jag härmed vördsamt anhålla, att nämnda förordnanden måtte transporteras på e. lantbruksingenjören Sven Hallin.

Skövde den 3 september 1925

Gustaf Sjöberg

Statens lantbruksingenjör.

Resolution.

Remitteras till Kungl. lantbruksstyrelsen, som behagade häröver avgiva yttrande och därvid återställa remisshamdlingarna.

På tjänstens vägnar:

H. V. Kellberg.

Till Länsstyrelsen i Mariestad.

Hos Kungl. Lantbruksstyrelsen har Ni anhållit, att styrelsen ville avgiva yttrande

dels rörande förordnande av förrättningsman för verkställande av syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Sven Arvidsgården i Norra Vånga socken av Skaraborgs län,

dels ock angående överflyttande på extra lantbruksingenjören Sven Hallin av följande, lantbruksingenjören Gustav Sjöberg meddelade förordnanden att förrätta syn enligt vattenlagen, nämligen beträffande

1/ uppgrävning av ett floddike ,tillhörande Boberg m.fl. hamman i Tranums och N. Kedums socknar;

2/ uppgrävning av avloppsdike genom vattenskadade marker tillhörande Dräglan och Östorp m.fl. hamman i Vinköls socken;

3/uppgrävning av vattenavlopp innom Sannebo m.fl. hemmani Kinne , Vedums socken;

4 / uppgrävning av avloppsdike från och genom den s.k. Nyckelmossen inom Kårtorp m.fl. hemman i Kinne, Vedums socken;

5/ uppgrävning av avloppsdike genom vattenskadade marker tillhörande Stålberga m.fl. hemman i Skånings-Åsaka o Skärvs socknar;

6/ upprensning av Rökstorpsbäcken inom Nils Olofsgården m.fl. hemman i Norra Lundby socken; allt i ovannämnda län.

Utan avgift.

Med anledning härav får lantbruksstyrelsen meddela, att förordnanden att utföra ifrågavarande förrättningar synas böra utfärdas för extra lantbruksingenjören S. Hallin.

I ärendet överlämnade handlingar återställas härjämte.

Stockholm den 15 september 1925.

Erik Insulander

Olof Fredholm

Rätt avskrivit betygar

På tjänstens vägnar:

Kungl. Maj:ts befallningshavande

i

Skaraborgs län.

Landskansliet.

D.o.V.D. N:r 31-13
1925

Resolution.

Extra lantbruksingenjören S. Hallin varder härigenom förordnad att, därest laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning övertaga och i laga ordning verkställa ; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt hit insända bevis och om överlåtelse underrätta frånträdande lantbruksingenjören.

Mariestad å landskansliet den 23 september 1925.

Axel Ekman

Einar Johnsson

Utan afgift

Bilaga Litt. B[1]

Kungörelse.

Sedan undertecknad förordnats att hålla laga syneförrättning med avseende å företag för torrläggning medelst uppgrävning av avloppsdiken tillhörande hemmanen Stålberga, Lundsberg, Brunsboda kungsgård, Katthagen, Ekeberg och Laggaretorpet uti Skånings-Åsaka och Skärvs socknar av Skånings och Valle härader och Skaraborgs län, så kommer sammanträde av synemännen att hållas hos G. Larsson,Stålberga torsdagen den 13 nov.1924 kl. 10 fm., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för yttrandet av sin talan.

Skövde den 24 okt. 1924

Gustav Sjöberg

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Skånings-Åsaka kyrka, söndagen den 26 okt. 1924, intygas :

Gust. Håård.

Bilaga Litt. B II

Kungörelse.

Sedan undertecknad förordnats att hålla laga syneförrättning med avseende å företag för torrläggning av avloppsdiken tillhörande hemmanen Stålberga, Lundsberg, Brunsboda kungsgård, Katthagen Ekeberg och Laggaretorpet uti Skånings Åsaka och Skärvs socknar av Skånings och Valle härader av Skaraborgs län, så kommer sammanträde av Synemännen att hållas hos G. Larsson, Stålberga, torsdagen den 13 nov. 1924 kl. 10 fm., då vederbörande sakägare hava att tillstädsekomma för utförande av sin talan.

Skövde den 24 okt. 1924 .

Gustaf Sjöberg

Statens lantbruksingeniör.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Skärfs kyrka söndagen den 2 november 1924, intygas:

Gust. Håård.

Bilaga Litt B III.

Kungörelse.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Brunsboda Kungsgård, Stålberga och Lundsberg i Skånings-åsaka socken samt Ekeberg och Laggaretorpet i Skärvs socken av Skaraborgs län kommer syneförrättningen enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Gustaf Larsson, Stålberga, tisdagen den 1 december 1925 kl. 1 e.m. då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Förrättningsmannen.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Skånings-Åsaka sockens kyrka söndagen den 15 november 1925 intygas

Gust. Håård.

Får vördsamt anhålla,att ovanstående kungörelse, försedd med bevis om uppläsningen, snarast återsändes till mig.

Skara den 9 november 1925

I tjänsten

Sven Hallin

Statens extra lantbruksingeniör.

Bilaga Litt. B^{IV}

Kungörelse.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Brunsboda

Kungsgård, Stålberga och Lundsberg i Skånings-Åsaka socken samt Ekeberg och Laggaretorpet i Skärvs socken av Skaraborgs län kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Gustaf Larsson Stålberga, tisdagen den 1 december 1925 kl. 1 e.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Förrättningsmannen.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Skärvs sockens kyrka söndagen den 15 november 1925 intygas:

H. Lindskog.

Får vördsamt anhålla, att ovanstående kungörelse, försedd med bevis om uppläsningen, snarast återsändes till mig.

Skara den 9 november 1925.

Itjänsten

Sven Hallin

Statens e. lantbruksingeniör.

Bilaga Litt .C

Kallelser.

Bilaga Litt. C II

Förteckning

över avsända underrättelser, i enlighet med bestämmelserna i vatten-

lagens 10 Kap. 40 §, rörande syneförrättningssammanträde den 1 december 1925, avseende torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Brunsboda Kungsgård, Stålberga , och Lundsberg uti Skånings Åsaka socken av Skånings härad, samt Ekeberg och Laggaretorpet uti Skärvs socken av Valle härad och Skaraborgs län.

1 / Domkapitlet, genom Kontr aktsprosten m.m. G. Håård, Axvall.

2/ Biskpp Hj. Danell , för Brunsbo, Skara

3/ Arrendator Rickhard Blomberg, Brunsbo Skara .

4/ " Anders Alm Katthagen Stora Skara

5/ Gustaf Larsson Stålberga Axvall .

6/ G. Andersson, Lundsberg "

7/ Ekebergs sanatorium, ägare Skaraborgs läns landsting, genom Riksdagsmannen Edv. Larsson Lerdala.

8/ Karl Gustafsson, Laggaretorpet, Skärv, Axvall.

Förestående 8 st. underrättelser avsända den 16 november 1925, betygar:

Å tjänstens vägnar:

Sven Hallin

E. lantbruksingeniör.

Bilaga Litt. C. III

Kungörelse.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Brunsboda

Kungsgård, Stålberga och Lundsberg i Skånings-Åsaka socken samt Ekeberg och Laggaretorpet i Skärvs socker av Skaraborgs län kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Gustaf Larsson, Stålberga tisdagen den 1 december 1925 kl.1 e.m. då vederbörande sakägare hava att tillstädes komma för utförandet av sin talan.

Förrättningsmannen.

Att förestående kungörelse varit införd i Västergötlands Annonsblad den 14 november 1925 ,betygas å tjänstens vägnar:

Sven Hallin.

Bilaga Litt. D.

Till

Kungl. Maj:ts befallningshavande i Skaraborgs län.

Res.

Riksdagsmannen Edv. Larsson i Lerdala förordnas att vid nedan omförmälda förrättning bevaka landstingets rätt och föra dess talan.

Mariestad den 1 nov. 1924

För Skaraborgs läns landsting:

W.Hofsten.

Einar Johnsson.

Sedan Kungl. Maj:ts befallningshavande förordnat mig, att jämlikt gällande vattenlag förrätta syn i och för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Stålberga, Lundsberg och Laggaretorpet m.fl. hemman uti Skånings-Åsaka och Skärvs socknar av Valle och Skånings härader har allmänt sammanträde för frågans behandling av mig blivit utsatt att hållas hos Gustaf Larsson i Stålberga pr. Axvall, den 13 november kl. 10 f.m.,och som företaget kommer att beröra mark tillhörande Ekebergs sanatorium i Skärvs socken, får jag därom göra anmälan i och för allmänt ombuds förordnande.

Skövde den 29 oktober 1924.

Gustav Sjöberg

Statens lantbruksingenjör.

Bilaga Litt. E.

Herr Prosten m.m. G. Håård.

Sedan till Domkapitlet ammälts, att sammanträde för förrättande av syn i och för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Stålberga, Lundsberg ,Laggaretorpet, Ekeberg m.fl. hemman uti Skånings-åsaka och Skärvs socknar utsatts att äga rum hos G. Larsson i Stålberga, Axvall, torsdagen den 13 dennes kl. 10 f.m. ävensom att företaget berör mark tillhörande biskopsbostället Brunsboda Kungsgården och löningshemmanet Katthagen Stora i Skånings-Åsaka församling, förordnar domkapitlet härigenom Eder eller den,

som i Edert ställe därtill av Eder utses, att såväl vid ovannämda sammanträde som ock under förrättningens vidare fortgång , om så skulle erfordras, såsom konsistoriombud iakttaga och bevaka ovanstående biskopsboställes och löningshemmans rätt och bästa.

Skara Domkapitel den 5 november 1924.

R. Larsson M.G.Törnqvist.

L. A. Cederbom P. T. Arbman. S.E.Melander.

C. G. Drakenberg.

Bilaga Litt.F I

Fullmakt.

för arrendatorn å Brunsbo, Herr Rickhard Blomberg att vara mitt ombud vid det sammanträde, som i och för upptagande av avloppsdike kommer att hållas å Stålberga, torsdagen den 13 november kl. 10 f.m., hållande jag för gott vad ombudet, i hvad ärendet rörer Brunsboda Kungsgård, vid detta sammanträde och vid möjligen blivandesammanträden lagligen gör och låter.

Brunsbo den 1november 1924.

HJ. Danell.

Ovanstående namnteckning bevittna:

C.G.Drakenberg. Nils R. Hermansson.

Skara Skara

II

Bilaga Litt.F.

Fullmakt för arrendatorn Herr Rickhard Blomberg att vid sammanträde hos Gustaf Larsson, Stålberga, Tisdagen den 1 instundande december för torrläggning av vissa marker föra min talan och bevaka Brunsboda Kungsgårds bästa, hållande jag för gott hvad ombudet lagligen gör och låter.

Brunsbo den 20 november 1925.

Hj. Danell .

Biskop Danells egenhändiga namnteckning bevittna:

Elenore Mark — Brunsbo Skara.

Alice Johansson — Brunsbo Skara.

Bilaga Litt. G.

Fullmakt.

för arrendatorn å Stora Katthagen, Herr Anders Alm, att vara mitt ombud vid det sammanträde, som i och för upptagande av avlo-ppsdike kommer att hållas å Stålberga hos G. Larsson,Torsdagen den 13 november kl. 10 f.m., hållande jag för gott hvad ombudet, i hvad ärendet rörer Stora Katthagen, vid detta sammanträde och vid möjligen blivande sammanträden lagligen gör och låter.

Brunsbo den 1 november 1924.

Hj. Danell.

Herr Biskopen Hj. Danells egenhändiga namnteckning bevittna:

C. G .Drakenberg. Nils R. Hermansson.

Konsistorienotarie. Konsistorieamanuens.

Skara. Skara.

Bilaga Litt.N.

Utlåtande vid den av Kungl. Maj:ts Befallningshavande i länet på därom gjord ansökan förordnande laga syneförrättningen för torrläggning av mark tillhörande Stålberga m.fl. hemman i Skånings-Åsaka och Skärvs socknar av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser utvidgning och fördjupning av ett i huvudsakligen sydvästlig riktning flytande större avloppsdike med utlopp i den s.k. Dofsan omkring 4,5 km. öster om Skara, och tillhörande sektion n:r 2 av nederbördsområdet n:r 142, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga för omkringliggande mark, är enligt bestämmelserna i 7 Kap. Vattenlagen att anse såsom dikning.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor ha profil- och sektionsritningar upprättats,utvisande beskaffenheten vid undersökningstillfället,varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Ådenna karta äro de till uppgrävning eller

ränsning föreskrivna avloppssträckorna utmärkta med dubbla röda linjer samt de röda bokstäverna A-B, vilken bokstavsförteckning även återfinnes ovanför motsvarande punkter å profilritningen.

Nederbördsområdet har uttagits med tillhjälp av Generalstabens karta och befunnits vid punkt A utgöra 3,3 kvadratkilometer. Den största till avrinning kommande vattenmängden har antagits uppgå till 0,120 kubikmeter pr. sekund och kvadratkilometer. På grund av de sålunda uträknade vattenmängderna har avloppet och häröver ledande vägtrumma dimensionerats för ernående av en ändamålsenlig torrläggning av omkring-liggande mark. Största vattendjupet vid flödestillfällen ha beräknats bliva 0,8 meter och medelvattendjupet 0,3 meter.

Ifråga om läget i plan följer det nya avloppet det gamlas sträckning utom mellan 9+40 Och 14+36, där det nya avloppet rätats och flyttats till rågång.

Åt företaget har på grund av yrkandena till syneprotokollets § 5 givits den utsträckning, som erfordras för att all av avloppet beroende mark tillhörig sökandena, må kunna torrläggas till i allmänhet 1,2 meters djup. Den mark, som av den sålunda begränsade dikningen röner båtnad, och som alltså skall ingå i företaget begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje, såbelägen att all därovanför liggande mark, torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållande i till uppgrävning föreskrivna avlopps sträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 Kap. 22 § Vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning. Resultatet föreligger i den bilagda verderingslängden, som för varje ägofigur anger markens värde före och efter företaget, ävensom förbättringsvärdet.

Den å kartan avfattade och i förenämnda längd värderade marken är att anse såsom en torrläggningssamfällighet, för vilken skäl till uppdelning i olika avdelningar ej förefinnas.

Kostnaderna för företagets utförande skola däreför fördelas på delägarna i förhållande till båtnaden för vars och ens mark och finnes den sålunda beräknade deltagningsskyldigheten för varje delägare och varje fastighet angiven i kolumn19 av kostnadsfördelningslängden däp den uttryckts i procent av kostnaderna för företaget i dess helhet. I kolumn 18 är den häremot svarande delen av den beräknade kostnaden angiven.

Kostnaderna för avloppets underhåll skola fördelas efter samma grunder, som ovan för färdigställandet angivits.

Det åligger företaget att verkställa ombyggnad av följande vägövergångar:

Ägovägsbro vid 7+26, typ b.

Utfartsvägbro vid 16+61,typ a.

Om ytterligare vägövergångar framdeles komma att byggas över avloppet skola de så anordnas att de ej orsaka uppdämning,

och för den skull givas en fri vattenöppning av minst 1,0+1,0 meter. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppet ledande väg- övergångar skall ej åvila företaget.

För mark,som åtgår till avloppets utvidgning, skall ersättming gäldas med belopp, som fimnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

För mark, som tages i anspråk såsom upplagsplats för ur avloppen uppschaktad jord och sten skall, där upplaget utgöres av stenbemängd eller annars för utspridning på närliggande mark otjänlig jord, ersättning utgå med den täckta markens fulla värde efter företaget enligt värderingslängden. Där upplaget utgöres av för utspridning lämplig jord, skall ersättningen utgöra 40 % av förenämnda markvärde. Skada av nu nämnd art skall, så snart företaget fullbordas, genom arbetsstyrelsens försorg uppskattas av ojävig och sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av innom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter. Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 §§ vattenlagen skulle understiga 10:kronor och behöver förrty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen skola gäldas av delägarnai företaget efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits, med belopp, som återfinnas i kolumn 11 av kostnadsfördelningslängden, men förskjutas nu av sökandena och fördelas på övriga

delägare först sedan företaget kommit till stånd.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

Att det skall, därest sökandena önska fullfölja sin talan, utföras i fullständig överensstämmelse med föreskrifterna i detta utlåtande och därtill hörande ritningar och handlingar.

att ur avloppet uppschaktad jord skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa icke överstigande 1:1, varjämte öppningar för ytvattnets framsläppande skola lämnas, eller anordnas vid förekommande svackor i markytan, vid tillstötande öppna diken och i övrigt på minst var femtionde meter;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada ~~ej~~ uppstår.

att ras eller förskjutningar, som vid äventyrs inträffa, omedelbart skola avlägsnas och erforderliga förstärkningsåtgärder vidtagas.

att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlåtas på härför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestäm-

melserna i detta utlåtande bör upprättas;,

att arbetena må begynna, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara bragta till slut innan tre år därefter;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av innom länet tjänstgörande lantbruksingenjör;

att det icke är tillåtet att i avloppet utsläppa kloakvatten med mindre detsamma dessförinnan befriats från fasta föroreningar, som kunna orsaka igenslammning;

att det åligger företagets arbetsstyrelse övervaka dikningsarbetets vidmakthållande efter färdigställandet, för vilket ändamål rensnings- och rödjningsarbeten böra på gemensam bekostnad verkställas, så ofta sådana av någon delägare påfordras och befinnas nödiga samt

att företaget skall benämnas "Stålberga dikningsföretag av år 1925."

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelsrena i 11 kap. 85 §, vattenlagen skola vara ingivna innom sextio dagar från nedanstående datum.

Stålberga den 1 december 1925.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Statens e. lantbruksing.

Biträdande godemän:

Axel Persson. Herman Andersson.

Bilaga Lit. H.

Ägobeskrifning och Arealförteckning

över vattenstående mark tillhörande Brunsboda Kungsgård, Stålberga och Lundsberg uti Skönings-Åsaka Socken Ekeberg och Laggartorpet uti Skärs Socken samt inom Skönings och Vare Härader och Skaraborgs län upprättad vid laga syn åren 1924-1925.

Ägofigurernas nummer å kartan	Hemmanets och Delägarnes namn m. m.	Areal				Summa areal				Inpedimenter	
		Åker		Ängs- och odlingsmark m. m.		Åker		Ängs- och odlingsmark m. m.			
		har	ar	har	ar	har	ar	har	ar	har	ar
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Skönings Åsaka Socken										
	A 1 omt. Brunsboda Kungsgård 11										
	(Domkapitlet)										
	arr. Richard Blomberg										
1	äng				49						
2	"			1	31						
3	"				68						
3a	"				54						
4	"				60						
5	"			1	55						
6	"				91						
7	"				67						
8	"			1	39						
8a	"				21						
9	"			2	06						
10	Kanal										07
11	"										06
12	"										08
13	"										05
58	äng				07			11	21		
	B 1/2 omt. Stålberga 11										
	Gustaf Larsson										
14	äng				18						
	Transp.				18			11	21		26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.				18			11	21		26
15	imp.										22
16	äng				52						
17	"				43						
18	"				40						
19	åker		21								
20	"		22								
21	"		18								
22	"		20								
23	"		21								
24	"		19								
25	"		15								
26	"		13								
27	"		13								
28	"		07								
29	"		12								
30	"		32								
31	"		35								
32	imp.										01
32a	äng				04						
33	"				05						
34	åker		21								
35	Kanal										09
36	åker		03								
37	äng				15	2	21	1	77		
	6 1/4 mtl Lundsberg 11 J. Andersson										
73	äng				09						
74	åker		05								
75	"		05								
76	"		04								
77	"		04								
78	"		04								
79	"		05								
	Transp.		27		02	2	21	12	98		58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.		27		02	2.	71	12	98		58
80	åker		05								
81	"		07								
82	"		08								
83	"		08								
84	"		08								
85	"		08								
86	"		08								
87	"		10								
88	"		09								
89	äng				24		98		96		
	S:t Pärs socken										
	2 1/8 mtl Ekeberg II										
	S:t Pareborgs läns Landsting										
38	äng				14						
39	"				09						
40	åker		96								
41	imp.										28
42	åker		52								
43	"		60								
44	Kronoverk										04
45	väg										03
46	åker		82								
47	"		50								
48	"		15								
49	tomt		02								
50	åker		17								
51	"		08								
52	"		62								
53	väg										07
54	åker		76								
55	"		30								
56	Kanal										02
57	"					5	50		23		07
	Transp.					9	19	13	47	1	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Transp.					9	19	13	47	1	14
	E Laggaretorpet 11										
	Karl Gustafsson										
59	äng				01						
60	"				02						
61	väg										01
62	åker		03								
63	"		20								
64	"		09								
65	"		15								
66	"		05								
67	"		05								
68	"		05								
69	"		05								
70	"		07								
71	"		08								
72	äng				09		82		10		
	Summa					10	01	13	57	1	15

Gustaf Sjöberg

Bilaga Litt J.

Jorduppskattningslängd

över vattenkraftsområde inom Linköpings Brunsboda, Kungsgård, Stålberga och Lundsberg uti Åkers Räknings-Åtaka Socken, Ekeberg och Laggaretorpet uti Åkers Östra Socken av Åkers Räknings och Valle häraders och Åkers Roraborgs län, upprättad vid taxeringen åren 1924-1925

Egofigurens nummer å kartan	Hemmanets och Delägarnes namn m. m.	Areal		Summa areal		Uppskattade per hektar		Förbättringen utgör	Uppskattade per ägofigur				Förbättringen utgör		Summa uppskattade				Summa förbättring		Proc. af hela förbättringen
						blifvande värdet	närvarande värdet		blifvande värdet utgör		närvarande värdet utgör				blifvande värdet		närvarande värdet				
		har	ar	har	ar	Kr.	Kr.	Kr.	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Åkers Räknings-Åtaka Socken																					
A 1/1 mtl. Brunsboda Kungsgård						2.4/11															
ägare Domkapitlet																					
arr. Richard Blomberg																					
1	äng		42			300	300	-					-								
2	"	1	31			"	"	"					-								
3	"		68			500	400	100					68	-							
3a	"		54			300	300	-					-								
4	"		60			500	400	100					60	-							
5	"	1	55			"	"	"					155	-							
6	"		71			300	300	"					-								
7	"		67			"	"	"					-								
8	"	2	39			500	400	100					239	-							
8a	"		21			300	300	-					-								
9	"	2	06			500	400	100					206	-							
58	"		07	11	21	600	400	200					14	-	4840		4098	-	742	-	
B 1/2 mtl Stålberga Rn 1/11																					
g: Larsson																					
14	äng		18			600	400	200					36	-							
16	"		52			"	"	"					104								
17	"		43			"	"	"					86								
18	"		40			"	"	"					80								
	Transp.	1	53	11	21								306	-	4840	-	4098	-	742	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.	1	53										306	-	4840	-	4098	-	742	-	
19	åker		21			800	400	400					84	-							
20	"		22			"	"	"					88	-							
21	"		18			"	"	"					72	-							
22	"		20			"	"	"					80	-							
23	"		21			"	"	"					84	-							
24	"		19			"	"	"					76	-							
25	"		15			"	"	"					60	-							
26	"		13			"	"	"					52	-							
27	"		12			"	"	"					48	-							
28	"		07			"	"	"					28	-							
29	"		12			"	"	"					48	-							
30	"		39			"	"	"					156	-							
31	"		35			"	"	"					140	-							
32a	äng		04			600	400	200					8	-							
33	"		05			"	"	"					10	-							
34	åker		21			800	400	400					84	-							
36	"		03			"	"	"					12	-							
37	äng		15	4	48	"	"	"					60	-	3260	-	1792	-	1468	-	
	C 1/4 mtl Lundsberg R. N:o 1																				
	G. Andersson																				
73	äng		02			800	400	400					8	-							
74	åker		05			1000	500	500					25	-							
75	"		05			"	"	"					25	-							
76	"		04			"	"	"					20	-							
77	"		04			"	"	"					20	-							
78	"		04			"	"	"					20	-							
79	"		05			"	"	"					25	-							
80	"		05			"	"	"					25	-							
81	"		07			"	"	"					35	-							
82	"		08			"	"	"					40	-							
83	"		08			"	"	"					40	-							
84	"		08			"	"	"					40	-							
85	"		08			"	"	"					40	-							
86	"		08			"	"	"					40	-							
	Transp.		81	15	69								403	-	8160	-	5890	-	2210	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp		81	15	69								403	-	8100	-	5890	-	2210	-	
87	åker		10			1000	500	500					50	-							
88	"		09			"	"	"					45	-							
89	äng		24	1	24	800	400	400					96	-	1188	-	594	-	594	-	
	S:Kärfs Socken																				
	2/8 mtl Ekeberg Rote Nr 1																				
	S:Kardorgs läns landsting																				
38	äng		14			800	400	400					56	-							
39	"		09			"	"	"					36	-							
40	åker		96			1000	500	500					480	-							
42	"		52			"	"	"					260	-							
43	"		60			"	"	"					300	-							
46	"		82			"	"	"					410	-							
47	"		50			800	400	400					200	-							
48	"		15			"	"	"					60	-							
49	Lomt		02			"	"	"					8	-							
50	åker		17			"	"	"					68	-							
51	"		08			"	"	"					32	-							
52	"		62			"	"	"					248	-							
54	"		76			1000	500	500					380	-							
55	"		30	5	73	"	"	"					150	-	5376	-	2688	-	2688	-	
	E Laggarebergret Rote Nr 1																				
	Karl Gustafsson																				
59	äng		01			400	400	-					-								
60	"		02			"	"	"					-								
62	åker		03			1000	500	500					15	-							
63	"		20			"	"	"					100	-							
64	"		09			"	"	"					45	-							
65	"		15			"	"	"					75	-							
66	"		05			"	"	"					25	-							
67	"		05			"	"	"					25	-							
68	"		05			"	"	"					25	-							
69	"		05			"	"	"					25	-							
	Transp.		70	22	66								335	-	14664	-	9172	-	5492	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
	Transp.		70	22	66								335	-	14664	-	9172	-	5492	-	
70	åker		07			1000	500	500					35	-							
71	"		08			"	"	"					40	-							
72	äng		07		92	800	400	400					28	-	888	-	451	-	438	-	
	Summa			23	58										15552	-	9622	-	5930	-	

Gustaf Sjöberg

Axel Persson Herman Andersson

Bilaga Litt. Z.

Grävningstabell.

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
		Kanalen A B					
1-4+40	—	0.75	0.30	2.30	1:1.25		Bortrensning
4+40	340	0.90	"	2.55	"		
5	60	0.65	"	1.93	"		
6	100	0.95	"	2.68	"		
7	100	1.60	"	4.30	"		Ombyggnad av en ägovägs-
8	100	1.15	"	3.18	"		bro vid 7+96 enl. ritning,
9	100	1.45	"	3.93	"		typ b
+40	40	1.60	"	4.30	"		= av en utfartsvägsbro
10	60	1.80	"	4.80	"		vid 16+61 enligt ritning
11	100	2.20	"	5.80	"		typ a
12	100	2.20	"	5.80	"		
13	100	2.00	"	5.30	"		
14	100	1.75	"	4.68	"		
+36	36	1.70	"	4.55	"		
15	91	1.55	"	4.18	"		
16	100	1.50	"	4.05	"		
17	100	1.50	"	4.05	"		
18	100	1.60	"	4.30	"		
19	100	1.60	"	4.30	"		
20	100	1.75	"	4.68	"		
21	100	1.50	"	4.05	"		
22	100	1.40	"	3.80	"		
+65	65	1.50	"	4.05	"		

Gustaf Sjöberg.

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HABERBONN & STENBÄCK, SKARA

1	2	3	4	5	6	7	8

Bilaga Litt. L

Jordersättningslängd.

Fastighet	Ägares namn	Ägo- fig. Läge pål. n:r	Antal m² ar:	Pris pr m² ar	Kronor		Summa Kronor	
1	2	3	4	5	6		7	
Skänings-Åsaka socken								
Brunsboda Rangsgärd	arr. Richard Blomberg	3-5, 8, 9	4,90	5:-	25	50		
do	do	58	10,85	6:-	64	50		
Stålberga	Gustaf Larsson	16, 17, 33	8,10	6:-	48	60		
do	do	31	2,65	9:-	23	85		
do	do	37	1,40	9:-	12	60		
Lundsberg	G. Andersson	74-88	2,80	10:-	28	-		
do	do	89	0,10	9:-		90		
Skärfs socken								
E Reberg	Skaraborgs läns landsting	38-39	2,00	9:-	18	-		
do	do	40	1,30	10:-	13	-		
do	do	40, 42-43, 46, 54, 55	8,35	10:-	83	50		
Laggaretorpet	Karl Gustafsson	59-60	0,50	9:-	4	50		
do	do	62-63	0,50	10:-	5	-		
do	do	63-71	2,35	10:-	23	50		
do	do	72	0,35	9:-	3	15	353	60
							353	60

Gustaf Sjöberg

Axel Persson Herman Andersson

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBONN & STENBÄCK, SKARA 1926

1	2	3	4	5	6	7

Bilaga Litt. M

Kostnadsberäkning

över upptagande av avloppsKanal i ändamål att förbättra vattenförhållanden inom Bruunsboda Kungsgård, Stålberga och Lundsberg uti S:t Åsaka socken, Ekeberg och Laggaretorpet uti S:t Mårtens socken av Skånings och Valle härader och Skaraborgs län, upprättad vid taga syn åren 1924-1925.

Tillgenning 20 öre

Läge	Längd i meter	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à kronor	Kostnad kr.	Kostnad öre	Summa kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		KanalsträckanA-B.						
1-4+40	340	Bottenrensning	m/m 3 340	0,20	68	-		
4+40-5	60	Schaktning av sand	5	0,60	3	-		
5-6	100	" " "	5	"	3	-		
		" " dy	25	0,50	12	50		
6-7	100	" " "	10	"	5	-		
		" " sand	60	0,60	36	-		
		" " grus med ngt. sten	25	1,20	30	-		
7-8	100	" " " " "	30	"	36	-		
		" " sand	50	0,60	30	-		
		" " dy	60	0,50	30	-		
8-9	100	" " "	55	"	27	50		
		" " grus med ngt. sten	110	1,20	132	-		
9-+40	40	" " " " "	50	"	60	-		
		" " dy	40	0,50	20	-		
+40-10	60	" " "	50	"	25	-		
		" " grus med ngt. sten	200	1,20	240	-		
10-11	100	" " " " "	325	"	390	-		
		" " dy	240	0,50	120	-		
11-12	100	" " "	575	"	287	50		
		" " grus med ngt. sten	95	1,20	114	-		
12-13	100	" " dy	615	0,50	307	50		
13-14	100	" " "	455	"	227	50		
		grus med ngt. sten	45	1,20	54	-		
		Transp.	3465		2258	50		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	960	Tryt.	3465		2258	50		
14+36	36	Schaktning av dy	155	0.50	77	50		
36-15	21	" " "	45	"	22	50		
		" " grus med sten	10	1.20	12	-		
15-16	100	" " " " " "	140	"	168	-		
		" " sand	40	0.60	24	-		
		" " dy	45	0.50	22	50		
16-17	100	" " "	45	"	22	50		
		" " sand	45	0.60	27	-		
		" " grus med sten	140	1.20	168	-		
17-18	100	" " " " " "	20	"	24	-		
		" " dy	210	0.50	105	-		
18-19	100	" " "	140	"	70	-		
		" " grus och sten	120	1.80	216	-		
19-20	100	" " " " "	145	"	261	-		
		" " dy	155	0.50	77	50		
20-21	100	" " "	95	"	47	50		
		" " sand	95	0.60	57	-		
		" " grus och sten	80	1.80	144	-		
21-22	100	" " " " " "	30	"	54	-		
		" " sand	50	0.60	30	-		
		" " dy	145	0.50	72	50		
22+65	65	" " "	160	"	80	-		
	1782		5575					
		Ombyggnad av en ägovägsbro vid 7+26 enl. typ b	1		100	-		
		do av en utfartsvägsbro vid 16+61 enl. ritning, typ a	1		250	-		
		För oförutsedda fall, arbetets tillsyn m. m. tillägges ca 10% av förestående summor			420	40		
		Jordersättningar, enligt jordersättningslängden.			353	60	5165	-
					Summa kronor		5165	-

Gustaf Sjöberg

1	2	3	4	5	6	7	8	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9

Bilaga

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar. (Utredning jämlikt 7:24 i vattenlagen.)

Avdelning	Ägofigurer	Jordförbättring		Andel i kostnad för										S:ma		Relativ kostnad (kostnad för varje kronas jordförbättring)
		Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	

Kostnadsför-

Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	By och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Råningas-Åsaka socken				
1	A	1	1 Brunsboda Kungsgård, ägare				
			Domkapitlet arr. R. Blomberg		1-9 58	4098:-	4840:-
1	B	1/2	2 Stålberg, Gustaf Larsson	S	14-37	1792:-	3260:-
1	b	1/4	3 Lundsberg, G. Andersson	S	73-89	594:-	1188:-
			Bärgs socken				
1	D	1/8	4 E Reberg, Skaraborgs läns landsting		38-55	2688:-	5376:-
1	E	lgth	5 Laggaretorpet, Karl Gustafsson		59-72	450:-	888:-
			Summa			9622:-	15552:-

Axel Persson

Bilaga O

delningslängd.

Förbättrings-värde	Andel i kostnaden för syneförrättningen m. m.		Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar, sträckan						Summa delaktighet i företaget	
Kronor	%	Kronor							Kronor	%
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
742:-	12,508	64,90							646,04	12,508
1468:-	24,762	128,48							1278,96	24,762
594:-	10,016	51,97							517,33	10,016
2688:-	45,333	235,21							2341,45	45,333
438:-	7,381	38,29							381,22	7,381
5930:-	100:-	518,85							5165:-	100:-

Gustaf Sjöberg

Herman Andersson

Att förestående 41 st. paginerade sidor blivit från originalhandlingarna rätt avskrivna bestyrkes å Skjäuckens vägnar:

Olof Hallin
Statens Lantbruksväg.

Godkänt 14 jan. 1927

290/27

680

BEVIS

Kungl. Landtbruksstyrelsen
7 JAN. 1928

över verkställd avgrävning av diknings- och vattenavledningsarbetet vid det företag som avser torrläggning av mark tillhörande Ståltorps dikningsföretag m. fl. ~~hemman~~ i Skånings-Åsaka och Skärus socknar av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 18 november 1927.

Statsunderstöd: Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 2270.-

Lån från statens avdikningslånefond „ 3550.-

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1929.

Vid genom assistenten Hugo Johansson

den 10 aug. 1927 verkställd avsyning

av ovan angivna arbete befanns detsamma utfört i enlighet med den sedermera av Kungl. Maj:t fastställda planen för företaget, varför detsamma i sin helhet förordas till godkännande.

Skara den 4 jan. 1928.

I tjänsten

Sven Hallin



Statens lantbruksingeniör
i Skaraborgs län

R 1★0232

678

7 JAN. 1928

Avskrift av

Betänkande

angående "Stålberga dikningsföretag av år 1925" i Skånings Åsaka och Skärvs socknar av Skaraborgs län, upprättat år 1926 av

Sven Hallin

Statens lantbruksingeniör.


Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 18 november 1927 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 6 december 1927.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

B e t ä n k a n d e

angående Stålberga dikningsföretag av år 1925 i Skånings - Åsaka och Skärvs socknar av Skaraborgs län, avgivit till frågan om företagets understöjande med anslag och lån av statsmedel.

Belägenhet:

Ifrågavarande vattenskadade marker äro belägna c:a 5 km. ostnordost om Skara samt finnas å vidstående översiktskarta till ungefärligt läge utmärkta med gul färg. Nederbördsområdets gränser äro där angivna med blå linje.

Föregående rättslig utredning:

Vid syneförrättning enligt vattenlagen som avslutats denl dec. 1925 hava undersökningar för avdikningen ifråga verkställts, förslag upprättats och deltagande i företaget bestämts.

Mot förrättningen hava besvär ej anförts enligt vad närslutna intyg, bil. VI, utvisar.

Beskaffenhet:

Jordmånen å det vattenskadade området utgöres av dyjord av växlande djup på sand och stenbundet grus.

Areal: Torrläggningsområdet i dess helhet innefattar:

10,01 hektar åker

13,57 " ängsmark

Tillsammans 23,58 hektar

Dikning; Vattenavledning:

I vid [illegible] syneförrättning avgivet utlåtande finnes redogörelse lämnad för till uppgrävning ifrågakommande dikessträckor, nederbördsområden, till avrinning kommande vattenmängder lutningar och med hänsyn till vattenföringen och en ändamålsenlig torrläggning föreslagna dimesioner för vattenavloppen samt för broar och trummor över dessa.

Äganderättsförhållande:

I företaget ingår ecklesiastika bostället Brunnsboda Kungsgård n:r 1[1], Som av föreningsskrivelsen bil. IV och fullmakten bil. B framgår ha såväl Domkapitlet som indelningshavaren befullmäktigat arrendatorn att för fastigheten i fråga söka statsunderstöd.

Kostnad:

Kostnaden för vattenavledningsarbetena har vid syneförrättningen beräknats till kronor 5165:-

För syneförrättningen 518:85

" utredning angående statsbidrags sökande 140:99

Summa Kronor 5824:84

Båtnad :

Värdet av båtnaden genom vattenavledningen har uppskattats till kronor 5930:-

Vinst : Enligt denna beräkning skulle den direkta vinsten av företaget utgöra kronor 105:16

Arbetstid:

Vattenavledningsarbetena böra kunna utföras under loppet av ett år.

Anslags-och lånebelopp:

Enligt bilaga II, tabell b, skulle till företagets utförande kunna beviljas i jämt tal 1910,00 kronor, såsom bidrag från statens avdikningsanslag och 3910,00 kronor från statens avdikningslånefond.

Handlingar och ritningar:

Med detta betänkande följa:

Översiktskarta;

Tabell a och b, bil. I och II.

Kostnadsförslag, bil. III.

Förening angående sökande av statsbidrag, bil. IV;

Protokoll, rörande val av styrelse " V och V A - V B

Intyg att besvär mot förrättningen ej anförts, bil. VI;

Fullmakter , bil. VII

Avskrift av synehandlingarna i närslutet häfte;

Kopia av plan- och profilritningar i 1 blad.

Skara den 10 december 1926.

Sven Hallin.

Statens lantbruksingrniör.

Bil. I.

Tabell a.

	Hela torrläggningsområdet								Lånesökandes andel							
	Areal		Värde före torrläggningen		Värde efter torrläggningen		Båtnad		Areal		Värde före torrläggningen		Värde efter torrläggningen		Båtnad	
	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Åker	10	01							10	01						
Annan mark	~~13~~ 9	~~57~~ 68							~~13~~ 9	~~57~~ 68						
Påräknad landvinning																
Summa	~~23~~ 19	~~88~~ 69	9622	-	15552	-	5930	-	~~23~~ 19	~~88~~ 69	9622	-	15552	-	5930	-

Bil. II.

Tabell b.

Socken, by och hemman	Ägolittera	Mantal	Registernummer	Ägares namn m. m.	Ägofigurer	Areal: Åker		Areal: Annan mark		Areal: Summa		Båtnad		Andel i kostnaden för: Avd. I.		Avd. II.		Avd. III.		Laga syneförrättn.		Betänkandet m. m.		Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostn.	Bidrag		Lån	
					n:r	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre		0/0	Kr.	öre	Kr.	öre
Skänings-Åsaka	A	1	1'	Brunsboda Kungsgård																											
				Skara Domkapitel																											
					1-9			~~7~~35		7 35																					
				Aar. A. Blomberg	58			~~H 21~~		~~H 21~~		742	–	646	04					64	90	17	63	728	57	0.982	32.90	239	70	488	87
	B	½	1'	Kölberga																											
				Gustaf Larsson	14-37	2	71	1	77	4	48	1468	–	1278	96					128	48	34	91	1442	35	"	"	474	53	967	82
	C	¼	1'	Lundsberg																											
				G. Andersson	73-89	0	98	0	26	1	24	594	–	517	33					51	97	14	12	583	42	"	"	191	95	391	47
Skärv	D	⅛		Ekeberg, Skaraborgs																											
				läns landsting	38-55	5	50	0	23	5	73	2688	–	2341	~~75~~					235	21	63	92	2640	58	"	"	868	75	1771	83
	E	lögh.		Laggaretorpet																											
				Karl Gustafsson		0	82	~~0~~ 07	~~0 10~~	0 89	~~0 92~~	438	–	381	22					38	29	10	41	429	92	"	"	141	44	288	48
				Summa		10	01	~~13~~ 9 68	~~57~~	23 19	58 69	5930		5165	–					518	85	140	99	5824	84			1916	37	3908	47

Skara den 10 december 1926

Sven Hasén

Bilaga III

Kostnadsförslag.

Timpenning : 0,70 *Kronor.*

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Kanalsträckan A - B.								
		Enl. laga synehandlingarna					5165	--		
		För laga syneförrättningen					518	85		
		" betänkadet m.m.					140	99		
			Summa kronor				5824	84		

Skara den 10 december 1926.

Sven Hallin

Statens lantbruksingeniör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 5824 kronor 84 öre

Stockholm den 6 december 1927.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar.

Albert Smith.

1	2	3	4	5	6	7	8

Förening.

Undertecknad, delägare i Stålberga dikningsföretag av år 1925 i Skånings - Åsaka och Skärvs socknar av Skaraborgs län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av understöd från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull företagets arbetsstyrelse i uppdrag

att göra framställning om största möjliga såväl bidrag från statens avdikningsanslag som lån från dess avdikningslåfond;

att därest dylikt bidrag och lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga, utkvittera och disponera över utanordnade bidragsbelopp

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för statsunderstödens sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar samt

att vidtaga alla nödiga åtgärder till företagets ändamålsenliga genomförande.

Stålberga den 22 juli 1926.

Stefan Tengström G. Larsson

G. Andersson Richard Blomberg

Karl Gustafsson

Undertecknad som i egenskap av konsistoriombud nävarit vid syneförrättningen för ifrågavarande dikningsföretag, tillstyrker förestående förenings godkännande i vad den berör biskopsbostället Brunsboda Kungsgården 1[1].

Gust. Håård.

Omstående förening gokänd av Skara Domkapitel den 6 oktober 1926, i vad densamma berör biskopsbostället Brunsboda K Kungsgården i Skånings - Åsaka församling, betygar

Ex officio:

Nils R. Hermansson.

Bilaga V .

Protokoll vid sammanträde den 22 juli 1926 med deiägarna i Stålberga dikningsföretag av år 1925 innom Skånings - Åsaka och Skärvs socknar av Skaraborgs län.

Närvarande: Skaraborgs läns landsting såsom ägare av Ekeberg 1[1]
genom Doktor Stefan Tengström enl. förordnande bilaga A.

Biskop Hj. Danell såsom indelningshavare av Brunnsboda Kungsgård n:r 1[1] genom arrendatorn Rickard Blomberg enligt fullmakt bil. B

Gustaf Larsson såsom ägare av Stålberga 1[1]

Karl Gustafsson " " " Laggaretorp 1[1]

G. Andersson " " " Lundsberg 1[1]

Undertacknad statens lantbruksingeniör.

§ 1.

Att leda förhandlingarna utsågs lantbruksingeniör S. Hallin.

§ 2.

Beslöts att arbetsstyrelsen skall bestå av tre ledamöter.

§ 3.

Till ledamöter i arbetsstyrelsen valdes Doktor Stefan Tengström, Nämndemannen Gustaf Larsson och Lantbrukaren G. Andersson.

§ 4.

Uppdrogs åt arbetsstyrelsen att snarast möjligt låta påbörja och fullföljaarbetena för företagets utförande.

§ 5.

Att justera dagens protokoll utsågos herrar Blomberg och Gustafsson.

Ort och tid som ovan

Enligt uppdrag

Sven Hallin

Justeras:

Richard Blomberg Karl Gustafsson

Bilaga A.

Fullmakt.

för Överläkaren Docktor Stefan Tengström att för Skaraborgs läns landstings räkning underteckna förening angående sökande av bidrag och lån av statsmedel till"Stålberga dikningsföretag av år 1925" i Skånings - Åsaka och Skärvs socknar av Skaraborgs län.

Mariestad den 23 dec. 1926.

Skaraborgs läns landstings förvaltning:

E. v. Hofstén

Landstingets ordförande

Bevittnas: Hilda Persson. Erik Bengtsson chaufför.

Bilaga B.

Fullmakt

för arrendator Rickard Blomberg att för Brunsbo biskopsgårds räkning deltaga i upptagande av lån för ett samma gård berörande vattenavledningsföretag,samt att även i övrigt föra Brunsbo gårds talen i ärenden,som angå nämnda vattenavledningsföretag.

Skara,Brunsbo den 30 juni 1926.

Hj, Danell.

Biskop och indelningshavare.

Biskop Danells egenhändiga namnteckning bevittnas:

C.G. Drakenberg. Konsistorienotarie Skara.

Nils R. Hermansson Konsistorieamanuens. Skara.

Bilaga VI.

Enligt vad härstädes förda diarier utvisa har besvär icke intill denna dag anförts mot en av lantbruksingeniör Sven Hallin enligt uppgift den 1 december 1925 avslutad syneförrättning rörande "Stålberga dikningsföretag av år 1925" betygar:

Venersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 7 september 1926.

Herbert Beckman.

Vattenrättssekreterare.

Lösenstämpel --25

Bevillningsstämpel 1:--

Summa En krona 25 öre

Vidimeras ex officio:

Sven Hallin

Lantbruksingeniör Sven Hallin.