Akt nr:

R-E1a-0237

AU$R-E1a-0237

40

R 2*0237

D-2K2
Ingom till 16033
K. Landtbruksstyrelsen
Dag 30 AUG. 1927

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 27 juni 1927 för "Krakahemmets dikningsföretag av år 1926" i Luttra och Slöta socknar av

SKARABORGS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör S.Hallin vid syneförrättning år 1926 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än även beviljat ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av tretusensexhundranittio /3.690/ kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** hava undertecknade, som av vederbörande intressenter enligt företett protokoll utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom vi ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda oss ~~mig~~:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet senast den 1 september 1928,

10. 1926 1000.

56/27

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd, eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom ifråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta oss ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfordra vad därav uppburits att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Kungl. Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsbidraget i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsbidraget innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av det erhållna statsbidraget kunna komma att föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftad del av statsbidraget jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes; samt

8:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författning i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Krakahemmet den 24 Aug 1927.

Ivar Danielsson Krakahemmet Vartofta
Hjalmar Andersson, Thorsholmen, Vartofta,
Sanfrid Fredriksson Orrahulten Luttra Falköping

Att Ivar Danielsson, Hjalmar Andersson och Sanfrid Fredriksson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

E. S. Nilsson
Adress Vartofta

Nils Johansson
Adress Vartofta

Med stöd av Kungl. brevet den 27 juni 1927 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 5 september ***19*** 27.

föredragande

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

R 2*0237

D.-N.º 16033
Inkom till
K. Kraftbruksstyrelsen
Dag 30 AUG. 1927

Avskrift av:
Handlingar rörande

KRAKAHEMMETS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1926

i Luttra och Slöta socknar

av Skaraborgs län;

upprättade vid laga syneförrättning år 1926 av
Sven Hallin
Statens lantbruksingeniör.

Protokoll vid syneförrättning
enligt vattenlagen för torrläggning
av mark tillhörande Krakahemmet m.fl.
hemman inom Slöta och Luttra socknar
av Skaraborgs län.

Den 24 september 1926 i Krakahemmet:

Till sammanträde denna dag hade sakägarna kallats genom kungörelse, som dels blivit uppläst i sockenkyrkorna, bilaga A I och A II och dels varit införd i Falköpings Tidning, bilaga B, varjämte personliga underrättelser tillställts varje känd sakägare enligt förteckning, bilaga C.

Närvarande: Undertecknad, statens lantbruksingeniör och förrättningsman samt gode männen Carl Ericsson i Smeby Komparåden och Emil Andersson i Slöta Västergården.

Sökandena:

Albert Gustafsson ägare av Synneråls Jutagården 4 3
samt -"- Lockegården 1 3

Sanfrid Fredriksson ägare av Orrakullen 1 1

J.E.Sundén " " läg. Sundsholm 3 1

Ivar Danielsson, " " Krakahemmet 1 1

Oskar Larsson arrendator av kronoegendomen Smedby Bossgården 4 1

Av övriga sakägare:

Domänintendenten, Ryttmästare B.Ekberg såsom kronoombud enligt förordnande, bilaga D.

David Magnusson, ägare av Synnerål Finkagården 6 4.

§ 1.

Upplästes det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet, som hade lydelse enligt bilaga E.

§ 2.

Något jäv emot synemännen kunde ej utrönas.

§ 3.

Sökandena till förrättningen bekräftade sina tidigare under hand gjorda yrkanden att ifrågavarande avloppssträckor skulle utvidgas och fördjupas, så att deras därav beroende mark kunde på tillfredställande sätt torrläggas samt att kostnaderna härför skulle fördelas enligt vattenlagens föreskrifter.

§ 4.

David Magnusson yrkade på skälig ersättning för dikets utvidgning och jordupplag på hans mark.

§ 5.

Förelades det på grund av under hand gjorda yrkanden utarbetade förslaget till de vattenskadade markernas avdikning med därtill hörande handlingar.

§ 6.

Nu infunno sig :

Hjalmar Andersson ägare av Torsholmen 1 2 och 1 3 samt Hilding Andersson ägare av läg. Hildingsholm 1 1.

§ 7.

Upplästes synemännens utlåtande som hade lydelse enligt bilaga K.

§ 8.

Att mottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar samt att sammankalla delägarna för val av arbetsstyrelse utsågo synemännen Ivar Danielsson i Krakahemmet.

§ 9.

I fråga om förrättningskostnaderna hänvisades till den upprättade arvodesräkningen, varav ett exemplar överlämnades till aktförvararen.

§ 10.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

Ort och tid som ovan.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Biträdande gode män:

Carl Ericson. Emil Andersson.

Kungörelse. Bila a A $\frac{I}{II}$

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Krakahemmet m.fl. i Slöta och Luttra socknar av Skaraborgs län enom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt

vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Lantbrukaren Ivar Danielsson i Krakahemmet fredagen den 24 sept.1926 klockan 1 e.m. då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Jutagården 4 3, Krakahemmet 1 1, Orrakullen 1 1, Sundsholm 5 1, Hildingsholm 1 1, Torsholm 1 3 och 1 2, Bossgården 4 1, Låckegården 1 3 och Finkagården 4 6.

Förrättningsmannen.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Slöta sockens kyrka den 22 Aug.1926 betygas:

L.Tofft.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Luttra sockens kyrka den 22 Augusti 1926 betygas:

Fritz Wetterholm.
Kyrkoherde.

Bilaga B.

Att förestående kungörelse varit införd i Falköpings Tidning, lördagen den 21 augusti 1926, betygas:

Å tjänstens vägnar:

Sven Hallin.
Statens lantbruksingeniör.

Bilaga C.

F ö r t e c k n i n g

över underrättelser rörande syneförrättningssammanträde i Krakahemmet fredagen den 24 september 1926 klockan 1 e.m., angående torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande Krakahemmet, Jutagården m.fl. hemman uti Slöta och Luttra socknar av Skaraborgs län, vilka underrättelser, jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 40 § Vattenlagen denna dag avlämnats å posten under nedanstående adresser:

1./ Lantbrukaren Alb.Gustafsson, Jutagården, Falköping.

2./ -"- Sanfr.Fredriksson, Orrakullen, -"-

3./ -"- J.E.Sundån, Sundsholm, -"-

4./ -"- David Magnusson, Finkagården, -"-

5./ -"- Hilding Andersson, Hildingsholm, Vartofta.

6./ -"- Hjalmar Andersson, Torsholmen, -"-

7./ -"- Oskar Larson, Bossgården, -"-

8./ -"- Ivar Danielsson, Krakahemmet -"-

9./ Kungl.Maj:ts befallningshavande i Skaraborgs län, Mariestad.

Skara den 20 aug.1926.

I tjänsten:

Sven Hallin

Statens lantbruksingeniör.

Landskontoret N:o 1188. Bilaga D.

Till Domänintendenten i Skaraborgs län.

Enligt vad statens lantbruksingeniör Sven Hallin hit anmält

har sammanträde för syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker,tillhörande Krakahemmet m.fl. hemman i Slöta och Luttra socknar,utsatts att hållas hos lantbrukaren Ivar Danielsson i Krakahemmet,fredagen den 24 september 1926 kl.1 e.m.; och vill länsstyrelsen,alldenstund kronoegendomen 1 mantal Smedby nr.4 Bossgården i Slöta socken av det ifrågasatta företaget beröres,härigenom hava förordnat Eder att såsom kronoombud icke blott vid nämnda tillfälle utan även framdeles under förrättningens fortgång närvara för att det allmännas rätt och bästa iakttaga och bevaka.

Mariestad i landskontoret den 24 augusti 1926.

Simon Gustafsson. Einar Johnsson.

Rätt avskrivet betygar:

Carl Dahlberg.

Bilaga E.

D.ö. w.D.N:o 23-24.

1926.

RESOLUTION.

Lantbruksingeniören Sven Hallin,varder härigenom förordnad att,därest laga hinder ej möter,den i bilagda ansökning omförmälda förrättning i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen,som har att över mottagandet härav skyndsamt hit insända bevis.

Mariestad å lands-

kontoret den 3 maj 1926.

Exel Ekman.

Carl Fröberg.

Stämpel Fem kronor.

D.ö.V.D.N:o 23-24

1926.

Till Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Undertecknade får härmed vördsamt anhålla om förordnande för Statens lantbruksingeniör i länet att verkställa laga syneförrättning enligt gällande vattenlag för torrläggning av mark tillhörande

Jutagården	ägare	Albert Gustafsson	adr.Falköping.
Orrakullen	"	Sanfrid Freriksson	"
Sundsholm	"	J.E.Sundèn	"
Finkagården	"	David Magnusson	"
Hildingsholm	"	~~Hjalmar~~ Hilding Andersson	Vartofta
Torskholmen	"	Hjalmar Anderssan	"
Krakahemmet	"	Ivar Danielsson	"
Bossgården	2	Kronan; arrendator Oskar Larsson	"

allt i Slöta och Luttra socknar.

Närmaste station är Vartofta; meddelande angående förrättningen kan ställas till lantbrukaren Ivar Danielsson Krakahemmet under adr.Vartofta.

Krakahemmet pr. Vartofta den 26 april 1926.

Å.Gustavsson. S.Fredriksson. J.E.Sundeń.

Hilding Andersson. Hjalmar Andersson. Ivar Danielsson.

Oskar Larsson.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Bilaga F.

Beskrivnings- och värderingslängd.

VÄSTGÖTATRYCKERIET, MAGERBONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Slöta socken.					
Synneråls Jutag.	3/4	G			Albert Gustafsson
				1	äng
				2	"
				2a	"
				3a	"
				3b	"
					Summa:
Synneråls Låckagården	3/1	Ia	1/4		Albert Gustafsson.
				2b	äng
				2c	"
				3	"
				4	"
				4a	"
				5	"
				6	"
				7	åker
				8	äng
				8a	åker
				9	"
				10	äng
				11	åker
				12	"
				13	äng
				14	åker
				15	äng
				16	"
				17	"
				18	"
				18a	åker
					Överföres.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			08					200	16	-	400	32	-		16	-
			77					"	154	-	"	308	-		154	-
		1	51					100	151	-	200	302	-		151	-
			05					100	5	-	300	15	-		10	-
			25					150	37	50	"	75	-		37	50
		2	66						363	50		732	-		368	50
			09					200	18	-	300	27	-		9	-
			06					"	12	-	"	18	-		6	-
			08					"	16	-	"	24	-		8	-
		1	05					"	210	-	2	315	-		105	-
		2	54					"	508	-	"	762	-		254	-
			53					"	106	-	800	424	-		318	-
			28					150	42	-	400	112	-		70	-
	93							250	232	50	700	651	-		418	50
			30					100	30	-	200	60	-		30	-
	59							200	118	-	900	531	-		413	-
	70							250	175	-	800	560	-		385	-
			28					150	42	-	400	112	-		70	-
	69							250	172	50	800	552	-		379	50
	90							250	225	-	600	540	-		315	-
			21					250	52	50	400	84	-		31	50
	73							350	255	50	800	584	-		328	50
			58					300	174	-	400	232	-		58	-
			32					250	80	-	"	128	-		48	-
			37					250	92	50	"	148	-		55	50
			40					200	80	-	"	160	-		80	-
	45							200	90	-	700	315	-		225	-
4	99	7	09						2731	50		6339	-		3607	50

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört-
				19	åker
					Summa:
-	-		-		
-Orrakullen	1 1	F.	- 1/4		Sanfrid Frerikssan
-	-		-	20	åker
-	-		-	21	"
	-			22	"
	-			23	äng
				24	"
				25	åker
-	-		-	26	"
-	-		-	27	"
-	-		-	28	"
-	-		-	29	"
-	-		-	30	äng
-	-		-		Summa:
-	-		-		
Lägenh.Sundsholm	1 5	E			J.E.Sundàn
-	-		-	31	äng
-	-		-	32	åker
-	-		-	33	"
-	-		-		Summa:
	-				
Lägenh.Hildingsholm	1 1	C	-		Hilding Andersson
-	-			34	åker
	-			34a	"
	-			34b	"
-	-		-	35	"
-	-		-	36	"
	-				Summa:
-	-		-		
-	-		-		
	-				

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
4	99	7	09						2731	50		6339	-		3607	50
1	15							250	287	50	800	920	-		632	50
6	14	7	09						3019	-		7259	-		4240	-
	28							450	126	-	700	196	-		70	-
1	52							250	380	-	"	1064	-		684	-
1	32							200	264	-	800	1056	-		792	-
		2	11					200	422	-	900	1899	-		1477	-
		1	19					250	297	50	"	1071	-		773	50
1	00							"	250	-	"	900	-		650	-
	70							"	175	-	700	490	-		315	-
	20							350	70	-	400	80	-		10	-
	56							250	140	-	800	448	-		308	-
	43							"	107	50	400	172	-		64	50
			56					"	140	-	"	224	-		84	-
6	01	3	86						2372	-		7600	-		5228	-
			43					250	107	50	400	172	-		64	50
2	45							350	857	50	1000	2450	-		1592	50
	64							300	192	-	900	576	-		384	-
3	09		43						1157	-		3198	-		2041	-
	79							300	237	-	500	395	-		158	-
	22							500	110	-	600	132	-		22	-
	28							350	98	-	400	112	-		14	-
	41							250	102	50	800	328	-		225	50
	51							"	127	50	600	306	-		178	50
2	21								675	-		1273	-		598	-

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Torsholmen	3 1	D	1/4		Hjalmar Andersson
				37	äng
				38	"
				39	"
				40	åker
				40a	äng
				41	åker
				42	"
					Summa:
Torsholmen	2 1	D	1/4		Hjalmar Andersson
				43	äng
				43a	"
				44	"
				45	"
				46	"
					Summa:
Krakahemmet	1 1	B	1/4		Ivar Danielsson
				47	åker
				48	"
				49	äng
				50	"
				51	"
				52	åker
				53	"
				54	"
				55	"
					Summa:

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		2	29					200	458	-	500	1145	-		687	-
		1	25					500	625	-	"	625	-		-	-
			44					300	132	-	300	132	-		-	-
3	23							250	807	50	900	2907	-		2099	50
			21					100	21	-	400	84	-		63	-
1	04							350	364	-	700	728	-		364	-
1	52							350	532	-	800	1216	-		684	-
5	79	4	19						2939	50		6837	-		3897	50
			89					300	267	-	900	801	-		534	-
			15					200	30	-	600	90	-		60	-
			63					500	315	-	800	504	-		189	-
		1	17					200	234	-	1000	1170	-		936	-
			97					200	194	-	900	873	-		679	-
		3	81						1040	-		3438	-		2398	-
2	08							250	520	-	1000	2080	-		1560	-
1	13							400	452	-	700	791	-		339	-
			93					200	186	-	400	372	-		186	-
			42					150	63	-	300	126	-		63	-
			90					50	45	-	100	90	-		45	-
1	97							300	591	-	700	1379	-		788	-
1	24							"	372	-	"	868	-		496	-
1	29							250	322	50	900	1161	-		838	50
1	50							"	375	-	"	1350	-		975	-
9	21	2	25						2926	50		8217	-		5290	50

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Smedby Bossgården	1 4	A.	1		Krenan: arr.Oscar Larsson.
- -	-	-	-	56	äng
- -	-	-	-	57	åker
- -	-	-	-	58	"
	-			59	"
-	-	-			Summa:
-	-	-			
-	-	-			
Slöta socken.					Sammandrag:
Synneråls Jutag.	3 4	G		1-3b	Albert Gustafsson
D:o Låckag.	3 1	Ia.	1/4	2b-19	D:o
Orrakullen	1 1	F.	1/4	20-30	Sanfrid Fredriksson
Lägh.Sundsholm	1 5	E.	lägth.	31-33	J.E.Sundèn
d:o Hildingsholm	1 1	C.	"	34-36	Hilding Andersson
Torsholmen	3 1	D.	1/4	37-42	Hjalmar Andersson
D:o	2 1	D.	1/4	43-46	D:o
Krakahemmet	1 1	B.	1/4	47-55	Ivar Danielsson
Smeby Bossg.	1 4	A.	1	56-59	Krenan,Arr.Oscar Larsson
					Summa:
-	-	-	-		
-	-	-	-		
-	-	-	-		
-	-	-	-		
-	-	-	-		
-	-	-	-		
-	-	-	-		
-	-	-	-		
-	-	-	-		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			50					550	275	-	900	450	-		175	-
	62							700	434	-	800	496	-		62	-
	98							550	539	-	"	784	-		245	-
	98							300	294	-	900	882	-		588	-
2	58		50						1542	-		2612	-		1070	-
		2	66						363	50		732	-		368	50
6	14	7	09						3019	-		7259	-		4240	-
6	01	3	86						2372	-		7600	-		5228	-
3	09		43						1157	-		3198	-		2041	-
2	21								675	-		1273	-		598	-
5	79	4	19						2939	50		6837	-		3897	50
		3	81						1040	-		3438	-		2398	-
9	21	2	25						2926	50		8217	-		5290	50
2	58		50						1542	-		2612	-		1070	-
35	03	24	79						16034	50		41166	-		25131	50

Krakahemmet den 24 sept.1926.

Sven Hallin.

Carl Ericsson. Emil Andersson.

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HASSELBOHM & STENBÄCK, SKARA

Bilaga G.

Grävningstabell.

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
			Diket A-B-C-D				
1	-	0.65	0.50	2.45	1:1,5		
+50	50	1.00	"	3.50	"		
2	50	1.28	"	4.35	"		
+50	50	1.29	"	4.35	"		
3	50	1.38	"	4.70	"		
+50	50	1.81	"	5.90	"		
4	50	1.48	"	5.00	"		
+50	50	1.43	"	4.80	"		
5	50	1.87	"	6.05	"		
+50	50	1.91	"	6.20	"		
6	50	2.01	"	6.50	"		
+50	50	1.97	"	6.35	"		
7	50	1.64	"	5.45	"		
+50	50	1.53	"	5.10	"		
8	50	1.62	"	5.30	"		
+50	50	1.42	"	4.70	"		
9	50	1.54	"	5.15	"		
+50	50	1.70	0.30	4.55	1:1,25		
10	50	1.55	"	4.17	"		
+50	50	1.65	"	4.43	"		
11	50	1.60	"	4.30	"		
+50	50	1.60	"	4.30	"		
12	50	1.50	"	4.05	"		
+50	50	1.55	"	4.17	"		
13	50	1.70	"	4.55	"		
+50	50	1.60	"	4.30	"		
14	50	2.00	"	5.30	"		
+50	50	1.90	"	5.05	"		
15	50	2.05	"	5.45	"		
	1400						

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HABERBONN & STENBÄCK, SKARA

1	2	3	4	5	6	7	8
	1400						
+50	50	1.75	0.30	4.67	1:1,25		
16	50	1.50	"	4.05	"		
+50	50	1.80	"	4.80	"		
17	50	1.70	"	4.55	"		
+50	50	1.60	"	4.30	"		
18	50	1.90	"	5.05	"		
+50	50	1.90	"	5.05	"		
19	50	1.90	"	5.05	"		
+50	50	1.90	"	5.05	"		
20	50	1.80	"	4.80	"		
+50	50	1.90	"	5.05	"		
21	50	1.50	"	4.05	"		
+43	43	1.50	"	4.05	"		
	2043						
				I II			
		Diket B-B -B					
0	-	1.54	0.30	4.80	1:1,5		
+50	50	2.02	"	6.30	"		
1	50	1.98	"	6.20	"		
+50	50	1.71	"	5.40	"		
2	50	1.89	"	6.00	"		
+50	50	1.98	"	6.20	"		
3	50	1.73	"	5.50	"		
+50	50	1.63	"	5.25	"		
4	50	1.53	"	4.95	"		
+50	50	1.57	"	5.00	"		
5	50	1.61	"	4.30	1:1,25		
+50	50	1.49	"	4.05	"		
6	50	1.82	"	4.85	"		
+50	50	1.74	"	4.65	"		
+93	43	1.80	"	4.80	"		
	693						
				I III			
		Diket B - B					
0	-	1.65	0.30	5.25	1:1,5		
+50	50	1.45	"	4.60	"		
+80	30	1.70	"	5.30	"		
	80						

1	2	3	4	5	6	7	8
				III IIIa.			
		Diket B - B					
0	-	1.52	0.30	4.80	1:1,5		
+50	50	1.47	"	4.70	"		
1	50	1.42	"	4.50	"		
+50	50	1.40	"	4.50	"		
1+99	49	1.47	"	4.70	"		
	199						
				I			
		Diket C-C					
0	-	1.70	0.30	4.55	1:1,25		
+50	50	2.00	"	5.30	"		
1	50	1.85	"	4.95	"		
+50	50	1.80	"	4.80	"		
2	50	1.80	"	4.80	"		
+50	50	1.65	"	4.45	"		
3	50	1.75	"	4.65	"		
+50	50	1.50	"	4.05	"		
4	50	1.40	"	3.80	"		
+32	32	1.60	"	4.30	"		
	432						

Vid arbetenas utförande iakttages:

att de i förestående grävningstabell,samt å profilritningarna angivna dikesdjupen skola räknas från de vid avvägningen till markytan nedslagna dubbarnas överkant;

att höjdlägena,där så påfordras böra kontrolleras genom avvägning från närmast belägna fixpunkt;

att de för de öppna avloppen angivna dagbredderna endast äro ungefärliga och böra justeras genom den föreskrivna släntlutningens uttagande medelst släntmall;

att förekommande dikeskrökar ej göras tvära,utan i möjligaste mån avrundas,samt

att där dike går i rågång,skall grävningen så verkställas,att dikets mittlinje och rågången komma att sammanfalla,varvid dikesjorden bör till lika delar uppläggas på vardera sidan om rågången.

Krakahemmet den 24 sept.1926.

Sven Hallin.

Jordersättningslängd.

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m²	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	Diket A-B-C-D					
Synnerål Finkag. 6 4	David Magnusson	0-4+20	500	4		20 -
-"- Jutag. 4 3	Albert Gustafsson	4+20-5+80	250	4	10 -	
-"- Låckag.	d:o	7+10-19+19	200	9	18 -	
	d:o	5+80-7+10	260	3	7 80	35 80
Orrakullen 1 1	Sanfr.Fredriksson	9+19-12	230	9	20 70	
	d:o	12-13+41	180	9	16 20	36 90
Hildingsholm 1 1	Hilding Andersson	9+19-10+45	200	9		18 -
Torsholmen 1 3	Hjalmar Andersson	10+45-13+41	210	9	18 90	
	d:o	13+41-14+10	130	9	11 70	
	D:o	14+10-16	300	9	27 -	
d:o 1 2	d:o	16-18	300	9	27 -	
Krakahemmet 1 1	*d:o*	*18-20+75*	*300*	*9*	*27 -*	*111 60*
	Ivar Danielsson	14+10-16	300	2	6 -	
	d:o	16-18	300	9	27 -	
	d:o	18-20+75	300	9	27 -	60 -
Smedby Bossgården 4 1	Kronan: Arrend.					
	Oskar Larsson	20+75-21+43	330	9	29 70	29 70
			Kronor			312 -
	Diket B-B -B (I II)					
Synnerål Låckeg. 1 3	Albert Gustafsson	0-0+50	30	8		2 40
Hildingsholm 1 1	Hilding Andersson	0-2+5	600	6		36 -
Synnerål Låckeg.1 3	Albert Gustafsson	2+5-4	600	6	36 -	
	d:o	4-6+93	850	7	59 50	95 50
			Kronor			133 90
	Diket B -B -B (I III IIIa.)					
Synnerål Låckag. 1 3	Albert Gustafsson	0-+80	240	8		19 20
d:o	d:o	1-1+99	400	8		32 -
			Kronor:			51 20
	Diket C-C (I)					
Torsholm 1 3	Hjalmar Andersson	0-0+80	80	4		3 20
Sundsholm 5 1	J.E.Sundèn	2+5-4+32	230	9		20 70
Orrakullen 1 1	Sanfr.Fredriksson	0-2+5	200	9		18 -
Krakahemmet 1 1	Ivar Danielsson	0+80-4+32	350	7		24 50
			Kronor			66 40

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HABERBONN & STENSÖÖK, SKARA 1926

1	2	3	4	5	6	7

Sammandrag:

Diket A-B-C-D		312 -
" B-B -B (I II)		133 90
" B -B - B (I III IIIa)		51 20
" C-C (I)		66 40
Summa Kronor		563 50

Krakahemmet den 24 sept.1926.

Sven Hallin.

Carl Ericsson. Emil Andersson.

Bilaga I.

Kostnadsförslag.

23.

Timpenning : 0.70 Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Diket A-B-C-D.								
0-3	300	Sten och grus	330	2.50	825	-				
3-6	300	" " "	790	2.00	1580	-				
6-9	300	" " "	690	2.00	1380	-				
		Dyjord	185	0.50	92	50				
9-12	300	Sand ó märgeljord	400	0.80	320	-				
		Dyjord	420	0.50	210	-				
12-15	300	Sand ó märgeljord	290	0.80	232	-				
		Dyjord	570	0.50	285	-				
15-18	300	Sand ó märgeljord	370	0.80	296	-				
		Dyjord	460	0.50	230	-				
18-21+43	343	Sand ó märgeljord	370	0.80	296	-				
		Dyjord	450	0.50	225	-				
	2143	1 ägovägsbro vid 2+55 typ a.			150	-				
		1 " " 4+48 " b.			200	-				
		1 " " 13+48 " a.			150	-	6471	50		
		För oförutsedda utgifter								
		tillägges c:a 10 %					648	50	7120	-
		I II Diket B-B - B .								
0-4	400	Sten och grus	1215	2.00	2430	-				
		Dyjord	310	0.50	155	-				
4-6+93	293	Lera med sten	500	1.50	750	-				
	693	Dyjord	500	0.50	250	-				
		1 st.ägovägsbro vid 2+4 typ.c.			160	-				
		1 " " " 2+90 typ.c. 60 cm.rör			160	-				
	1836	1 " " " 4+70 typ c. 60 cm.rör			150	-	4055	-		
		Överföres-					4055	-	7120	-

7850

1	2	3	4	5	6	7	8
	2836	Överfört-				4055 -	7120 -
		Tillägges c:a 10 %	7850			405 -	4460 -
		I III Diket B -B .					
0-+80	80	Sten och lera	150	2.50	375 -		
		Dyjord	50	0.50	25 -		
		1 ägovägsbro vid 0+52					
		typ c. 40 cm. rör			150 -	550 -	
		Tillägges c:a 10 %				50 -	600 -
		III IIIa. Diket B - B					
0-1+99	199	Lera med sten	315	1.50	472 50		
		Dyjord	130	0.50	65 -	537 50	
		Tillägges c:a 10 %				52 50	590 -
		I Diket C-C .					
0-2	200	Sand och märgeljord	365	1.00	365 -		
		Dyjord	190	0.50	95 -		
		Sand och märgeljord	300	1.00	300 -		
		Dyjord	340	0.50	170 -		
	1 3315	1 ägovägsbro vid 0+95 typ a.			150 -	1080 -	
		Tillägges c:a 10 %				110 -	1190 -
		Jordersättning enligt bilaga H.					563 50
					Summa kronor:		14523 50

9690

Krakahemmet den 24 sept.1926.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Bilaga K.

UTLÅTANDE vid den av Kungl. Maj:ts Befallningshavande i länet på därom gjord ansökan förordnade laga syneförrättningen för torrläggning av mark, tillhörande Krakahemmet m.fl. hemman i Luttra och Slöta socknar av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser utvidgning och fördjupning av ett i huvudsakligen sydvästlig ritning flytande större avloppsdike med sidogrenar genom och från ett område, beläget omkring 3 km. söder om Luttra kyrka inom sektion n:r 1 av nederbördsområde n:r 142, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga för omkringliggande vattenbesvärade marker är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor ha redan, innan förordnande om syneförrättning utfärdats, genom jordbrukskonsulents försorg profil- och sektionsritningar upprättats, utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Dessa undersökningar hava sedan kontrollerats och

kompletterats genom förrättningsmannens försorg.

Å nivåkartan äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dubbla röda linjer och de röda bokstäverna A-B-C-D för huvudavloppet, $B\text{-}B^{I}\text{-}B^{II}$, $B\text{-}B^{III}$ - B^{IIIa} och $C\text{-}C^{I}$ för sidodiken, vilka bokstavsbeteckningar även återfinnas ovanför motsvarande punkter å profilritningen.

Nederbördsområdena hava delvis uppgåtts å marken samt uttagits med tillhjälp av den ekonomiska kartan över länet och därvid befunnits utgöra:

För huvudavloppet vid A	5.5 km^2.
" " " B	2.8 "
" sidodiket $B\text{-}B^{I}\text{-}B^{II}$ vid B	70 hektar.
" " -"- " B^{I}	40 -"-

För övriga avloppssträckor äro nederbördsområdena så obetydliga att de ej bli utslagsgivande för öppna dikens dimensionering.

Den största till avrinning kommande vattenmängden har antagits komma att uppgå till 1.2 á 1.5 liter pr. sekund och hektar allt efter nederbördsområdets storlek, varvid den högre siffran gäller de mindre områdena. På grundval av de sålunda uträknande vattenmängderna ha avloppen och över desamma ledande vägtrummorna dimensionerats för ernående av en ändamålsenlig torrläggning. Största vattendjupet vid flödestill-

fällen har i huvudavloppet beräknats bliva 0.9 meter nedanför och 0.65 meter ovanför B.

Åt företaget har på grund av sökandenas yrkanden givits den omfattning, som erfordras, för att all av ifrågavarande avlopp beroende odlad eller för odling tjänlig mark, tillhörig sökandena, må kunna torrläggas till i allmänhet 1.2 meters djup.

Den mark, som av den sålunda begränsade dikningen röner å båtnad och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad blå svart linje, så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning föreskrivna avloppsträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning. Resultatet föreligger i den bilagda värderingslängden, som för varje ägofigur anger markens värde före och efter företaget ävensom förbättringsvärdet.

Den å kartan avfattade och i förenämnda längd beskrivna marken är att anse såsom en torrläggningssamfällighet, för vilken skäl till uppdelning i olika avdelningar ej föreligger.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda fördelas på delägarna i förhållande till båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda beräknade deltagningsskyldigheten finnes för

varje delägare och varje fastighet angiven i kolumn 19 av kostnad-sfördelningslängden, där nämnda deltagningsskyldighet är uttryckt i procent av kostnaderna för företaget i dess helhet. I kolumn 18 är den häremot svarande delen av den beräknade kostnaden angiven.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som ovan för färdigställandet angivits.

Det åligger företaget att verkställa ombyggnad av följande vägövergångar:

Över huvudavloppet A-B-C-D:

Bro för ägoväg vid 2+55 typ a.

" " " " 4+48 " b.

" " " " 13+48 " a.

Över sidodiket $B\text{-}B^{I}_{II}\text{-}B$.

Trumma för ägoväg vid 2+4 typ c., 60 cm. rör.

" " " " 2+90 " c. 60 " "

" " " " 4+70 " c. 50 " "

Över sidodiket $B^{I}_{III}\text{-}B$.

Trumma för ägoväg vid 0+52, typ c., 4 0 cm. rör.

Över sidodiket $C\text{-}C^{I}$.

Bro för ägoväg vid 0+95, typ a.

Om ytterligare vägövergångar komma att framdelas byggas över avloppen, skola de så anordnas, att de ej orsaka upp-

dämning och för den skull givas minst lika stora fria vattenöppningar, som för över samma dikessträckor ledande, enligt detta utlåtande byggda broar föreskrivits.

Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till avloppens utvidgning skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

För mark, som tages i anspråk såsom upplagsplats för ur avloppen uppschaktad jord och sten skall, där upplaget utgöres av stenbemängd eller annars för utspridning på närliggande mark otjänlig jord, ersättning utgå med den täckta markens fulla värde efter företaget enligt värderingslängden. Där upplaget utgöres av för utspridning lämplig jord, skall ersättningen utgöra 40 procent av förenämnda markvärde. Skada av nu nämnd art skall, så snart företaget fullbordats, genom arbetsstyrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall, innan företaget påbörjas, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad

med 25 kronor 13 öre, vilken kostnad gäldas av delägarna i företaget efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits.

Kostnaden för syneförrättningen skall ävenledes gäldas av delägarna efter sistnämnda grunder, med belopp som återfinnas i kolumn 11 av kostnadsfördelningslängden, men förskjutas nu av dem bland sökandena som bäst gälda gitter. I förrättningskostnaderna äro därvid inräknade och som sådana fördelade 240.- kr., som utgivits för den av jordbrukskonsulent verkställda delen av förundersökningen.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur avloppen uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0.6 meter från avloppens kanter och med en lutning mot dessa ej överstigande 1:1, varjämte öppningar för ytvattnets framsläppande böra lämnas eller anordnas vid förekommande svackor i markytan, vid tillstötande öppna diken och i övrigt på minst var 50:de meter;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att till rörtrummor skola användas rör av fullgod kvalitet;

att förekommande betonggjutningar skola verkställas av vid dylika arbeten van personal och med användande av härför lämpligt materiel;

att ras eller förskjutningar,som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avlägsnas och erforderliga förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlåtas på härför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas;

att arbetena må begynna, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft,samt böra vara bragta till slut inom fyra år därefter;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör;

att det därefter åligger företagets arbetsstyrelse övervaka dess vidmakthållande, för vilket ändamål ränsnings- och rödjningsarbeten böra på gemensam bekostnad verkställas,så ofta sådana av någon delägare påfordras och befinnas nödiga,samt

att företaget skall benämnas "Krakahemmets dikningsföretag av år 1926".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens Vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § Vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Krakahemmet den 24 september 1926.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Biträdande gode män:

Carl Ericson. Emil Andersson.

Bilaga

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar. (Utredning jämlikt 7:24 i vattenlagen.)

Avdelning	Ägofigurer	Jordförbättring		Andel i kostnad för												Relativ kostnad (kostnad för varje kronas jordförbättring)
														S:ma		
		Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	

Kostnadsför-

Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	By och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
3 4	G.	1/4	Synneråls Jutag., Alb.Gustafsson	sök.	1-3b	363.50	732.-
3 1	Ia.	1/4	D:o Låckag., D:o	"	2b-19	3019.-	7259.-
1 1	F.	1/4	Orrakullen, Sanfrid Fredriksson	"	20-30	2372.-	7600.-
1 5	E.	lägh.	Sundsholm, J.E.Sundén	"	31-33	1157.-	3198.-
1 1	C.	"	Hildingsholm, Hilding Andersson	"	34-36	675.-	1273.-
3- 1	D.	1/4	Torsholmen, Hjalmar Andersson	"	37-42	2939.-	6837.-
2 1-	D.	1/4	D:o D:o	"	43-46	1040.-	3438.-
1 1	B.	1/4	Krakahemmet, Ivar Danielsson	"	47-55	2926.50	8217.-
1 4	A.	1	Smedby Bossg., arr. Oscar Larsson	"	56-59	1542.-	2612.-
				Summa:		16034.50	41166.-

Bilaga L.

delningslängd.

Förbättrings-värde	Andel i kostnaden för syneförrätt-ningen m. m.		Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar, sträckan						Summa delaktighet i företaget	
Kronor	%	Kronor							Kronor	%
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
368.50		8.31							213.50	1.470
4240.-		95.36							2450.11	16.870
5228.-		117.57							3020.89	20.800
2041.-		45.90							1179.31	8.120
598.-		13.45							345.66	2.380
3897.50		87.67							2252.59	15.510
2398.-		53.92							1385.54	9.540
5290.50		118.98							3057.20	21.050
1070.-		24.08							618.70	4.260
25131.50		565.24							14523.50	100.00

Krakahemmet den 24 sept. 1926.

Sven Hallin.

Carl Ericson. Emil Andersson.

Att förestående 34 st. paginerade sidor blivit från koncept-handlingar rätt avskrivna betygar:

Å tjänstens vägnar:

Sven Hallin

Statens lantbruksingeniör.

R 2*0237

D-AC 16033
Inkom till
K. Landtbruksstyrelsen
30 AUG. 1927

Avskrift.

Betänkande rörande

KRAKAHEMMETS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1926

i Luttra & Slöta socknar av Skaraborgs län

upprättat år 1927 av

Sven Hallin

Statens lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 27 juni 1927 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande

Stockholm den 1 aug. 1927.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägn
T. Wallin

ÖVERSIKTSKARTA.



Skala 1:100 000.

B e t ä n k a n d e

angående Krakahemmets dikningsföretag av år 1926 i Luttra och Slöta socknar av skaraborgs län, avgivet till fråga om företagets understödjande med bidrag av statsmedel.

Belägenhet:

Ifrågavarande vattenskadade marker äro belägna omkring 3 km. söder om Luttra kyrka samt finnas å vidstående översiktskarta till ungefärligt läge utmärkta med gul färg. Nederbördsområdets gränser är där angivna med blå linje.

Föregående rättslig utredning:

Vid syneförrättning enligt vattenlagen som avslutats den 24 september 1926 hava undersökningar för avdikningen ifråga verkställts, förslag upprättats och deltagande i företaget bestämts.

Mot förrättningen hava besvär ej anförts enligt vad härslutna intyg, bilaga III, utvisar.

Beskaffenhet:

Det vattenskadade områdets jordmån utgöres huvudsakligen av väl förmultnad dyjord på sand och märgel eller lera. Det brukas till större delen redan nu som åker och är i stort behov av förbättrad torrläggning.

Areal: Torrläggningsområdet i dess helhet innefattar:

35,03 hektar åker
24,79 " ängsmark

Tillsammans 59,82 hektar.

Dikning:

I vid syneförrättningen avgivet utlåtande finnes redogörelse lämnad för till uppgrävning ifrågakommande dikessträckor, nederbördsområden, till avrinning kommande vattenmängder, lutningar och med hänsyn till vattenföringen och en ändamålsenligt torrläggning föreslagna dimensioner för vattenavloppen samt för broar och trummor över dessa.

Kostnad:

Kostnaden för vattenavledningsarbetena har vid syneförrättningen beräknats till kronor : 14523:50

För syneförrättningen 565:24

" utredning angående statsbidrags sökande 129:95

Summa Kronor 15218:69

Båtnad:

Värdet av båtnaden genom vattenavledningen har uppskattats till kronor 25131:50

Vinst:

Enligt denna beräkning skulle den direkta vinsten av företaget utgöra kronor 9912:81

Arbetstid:

Vattenavledningsarbetena voro vid 1926 års slut delvis utförda. återatoden bör kunna utföras under loppet av ett år.

Anslagsbelopp:

Samtliga intressenter önska endast bidrag utan återbetalningsskyldighet. Då relativa kostnaden för företagets utförande uppgår till 61 öre per förbättringskrona skulle till företagets utförande kunna beviljas 24,2 procent av beräknad kostnad eller i runt tal 3680:- kronor såsom bidrag från statens avdikningsanslag.

Handlingar och ritningar:

Med detta betänkande följa:

Översiktskarta.

Kostnadsförslag	Bilaga I
Protokoll rörande val av styrelse m.m.	" II
Intyg att besvär mot förrättningen ej anförts	" III

Avskrift av synehandlingarna i närslutet häfte.

Kopia av plan- och profilritningar i 2 blad.

Skara i januari 1927.

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Bilaga I.

Kostnadsförslag.

Timpenning: 0,70 Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Sammandrag från synehandlingarna.								
	2143	Diket A - B - C - D.							7120	--
	693	" B - B^{I} - B^{II}							4460	--
	80	" B - B^{III} -							600	--
	199	" B^{III} - B^{III_a}							590	--
	200	" C - C^{1}							1190	--
		Jordesättning							563	50
					Kronor				14523	50
	3315	Tillkommer:								
		För laga syneförrättningen							565	24
		" betänkande m.m.							129	95
				Summa	kronor				15218	69

Skara i januari 1927.

Sven Hallin.

Statens lantbruksingeniör.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 15.218 kronor 69 öre.

Stockholm den 1 augusti 1927.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
T. Wallin.

Bilaga II

Protokoll fört vid sammanträde den 24 september 1926 med deläg̈arna i "Krakahemmets dikningsföretag av år 1926" för val av

Närvarande:

Albert Gustafsson,

Sanfrid Fredriksson,

J.E.Sundén,

Ivar Danielsson,

Oskar Larsson

Domänintendenten,Ryttmästare B.Ekberg såsom kronobombud, enligt förordnande.

David Magnusson.

Hjalmar Andersson och

Hilding Andersson.

§ 1.

Till ordförande vid sammanträdet utsågs statens lantbruksingeniör S.Hallin.

§2.

Beslöts att arbetsstyrelsen skulle bestå av tre personer.

§3.

Till ledamöter i arbetsstyrelsen utsågos Ivar Danielsson, Krakahemmet, Hjalmar Andersson,Torsholmen båda med postadress Vartofta,samt Sanfrid Fredriksson,Orrakullen,Luttra,Falköping.

§4.

Beslöts att arbetsstyrelsen skulle hos Kungl.Maj:t göra framställning om största möjliga bidrag från statens avdikningsanslag till företaget i dess helhet.

§ 5.

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs J.E.Sundén och Albert Gustafsson.

Krakahemmet den 24 sept. 1926.

Sven Hallin.

Justeras:

J.E.Sundén. Albert Gustafsson.

Bilaga III.

D i a r i i b e v i s

Enligt vad härstädes förda diarier utvisa, hava besvär intill denna dag icke anförts över en av lantbruksingeniör Sven Hallin enligt uppgift den 24 september 1926 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark tillhörande hemmanen Jutagården med flera i Slöta och Luttra socknar, Skaraborgs län, betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 10 januari 1927

Herbert Bäckman

Vattenrätssekreterare.

Lösenstämpel 0,25

Bevillningsstämpel 1:-

Summa En krona 25 öre.

Vidimeras ex officio:

Sven Hallin

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt 10 kapitlet vattenlagen angående "Krokohemmets dikningsföretag av år 1926" i Luttra och Stöter socknar av Skaraborgs län

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

År och månad	dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
1926		**Kallelser och kungörelser,** § 5, ... st.	13	0,50	6	50	6	50
Maj	27	**Ägomätning 1:4000,** §§ 6—9, Kontroll ... dagar	½		6	–		
		a) mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje ... km.		1,50				
		kroklinje ... „		3,00				
		i annan mark, raklinje ... „		3,00				
		kroklinje ... „		6,00				
		2) strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter ... „						
		i åker, raklinje ... „		1,00				
		kroklinje ... „		2,00				
		i annan mark, raklinje ... „		2,00				
		kroklinje ... „		5,00				
		3) strandsträckor utefter sjö och vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje ... km.		3,00				
		kroklinje ... „		5,00				
		i annan mark, raklinje ... „		5,00				
		kroklinje ... „		11,00				
		b) mätningsområdets ägofigurer enl. tariff II						
		har åker, medelareal ... har						
		ägofigurer ... st.						
		har äng och odlingsmark, medelareal ... har						
		ägofigurer ... st.						
		har annan mark, medelareal ... har						
		ägofigurer ... st.						
		har impediment och höglänt mark medelareal ... har						
		ägofigurer ... st.						
		S:a ... har S:a ... st.						
		c) inmätning av vattenavlopp (utan samband med avmätning av kringliggande mark) enl. tariff III m. en medelbredd av ... m.						
		i åker o. d., raklinje ... km.						
		kroklinje ... „						
		i annan mark raklinje ... „						
		kroklinje ... „						
		Överföres			6	–	6	50

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			6	-	6	50
		d) 1:sta regalarket			~~4~~	—		
		övriga regalark ... st.		1,00			6	-
1926.								
Maj	27	**Avvägning:** Kontroll dagar	½		6	-	6	-
		a) avvägning, längdmätning o. d. § 44, mom. 4 ... dagar		12,00				
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV						
		i öppen mark, medelantal ... punkter pr har ... har						
		avvägda punkter ... st.						
		i annan mark, medelantal ... punkter pr har ... har						
		avvägda punkter ... st.						
		c) begränsningskurva, § 11, mom 2:						
		i öppen mark ... km.		2,50				
		i annan mark ... "		5,00				
		Arealuträkning, § 13, tariff V,						
		ägofigurer, medelareal ... har ... st.	71				2	13
		har						
		Ägobeskrivning, § 14,						
		ägofigurer ... st.		0,03				
		Markvärdering,						
		a) uppskattning och värdering, § 44, mom 5 ... dagar		12,00				
		b) gradtabell, ... kurva, § 17, mom. 1,						
		för första kilometern ...	1		4	—		
		för övriga kilometer ... st.	2.547	1,50	3	82		
		c) uträkning av värde pr. ytenhet, § 17, mom 2 ...						
		värdetal ... st.	71	0,06	4	26		
		d) uträkning av förbättringsvärdet, § 18 ...						
		ägofigurer ... st.	69	0,12	8	28	20	36
		Längdprofil § 20, Kontroll i kompletteringsdog.	1	12.-			12	-
		a) uppritning enl. tariff VI,						
		1) nytt avlopp ... km.		6,50				
		2) befintligt avlopp ... "		7,00				
		b) antal blad ... st.		3,00				
		Hydrografisk utredning, § 24,						
		grundbelopp Nederbördsområden st.	2		2	—	4	-
		tillägg ... km.²		0,02				
		Dimensionsberäkning, § 25,						
		a) öppet avlopp, grundbelopp ...	1.575		3	50	5	51
		tillägg för särskild beräkning,						
		dels ... km.		1,00				
		" för våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m²						
		nämligen ... m² sektion på ... km.						
		" " " ... "						
		" " " ... "						
		Överföres					62	50

Avskrift

LÖSEN

för avskrift av handlingar och kopior av ritningar ~~rörande~~ upprättade vid laga synefärrättning angående "Krakahemmanets dikningsföretag av år 1926" i Luttra och Slöta socknar, fastställd enl. nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 dec. 1920.

Arbete		Antal	à pris kr.	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1		2	3	4		5	
Kopia av plankartan, § 49,							
1) 1:sta ~~regalarket~~ bladet 60 x 80				10	50		
övriga regalark	st.		1,75				
2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,							
skalan 1: 4000, medelareal 0.85 har, ägofigurer,	st.	71	0.10	7	10		
	har	59.82	0.08	4	78		
höjning för handkopia å ritpapper, 25 %				2	97		
3) insättning av höjdlägestal	st.	289	0,02	5	78		
„ „ kanaler och diken, grundbelopp				1	75		
tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	cm.	88	0,05	4	40	37	28
Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,							
1) enligt tariff VII i skala 1: 4000,							
nytt avlopp	km.	0.067	5,00		33		
ändring av befintligt avlopp	„	3.48	6,00	20	88		
2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning				6	11		
3) broar och trummor, originalritningens belopp med 30 % förhöjning				18	20		
nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %							
4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad							
längdprofilritningar	st.		~~3,00~~				
tvärsektions- och broritningar	„	1	4.- ~~5,00~~	4		49	52
Avskrift av handlingar, § 55	sid.	32	0,75			24	-
Översikskarta § 41 3,00 +							
Inhäftning av handlingar							
Uppfodring av ritning å väv							
Summa kronor						110	80

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Vartofta ö Fröknids häradsrätt.

Krakahemmet den 24 sept. 1926

Sven Hallin
Statens lantbruksingenjör.

Kronor 110.80 kvitteras:

Krakahemmanet den 24/9 1926

Sven Hallin

Vidimeras ex officio:
Sven Hallin

Avskrift.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till Krokahemmets dikningsföretag av år 1926 inom Lustra och Slöta socknar av Skaraborgs län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingeniörstaxa.

		Kr.	öre
§ 41. Översiktskarta i 2 exemplar	à 4.-	8	-
§ 43. Betänkande, sid, 3	„ 3:-	9	-
§ 44. Upprättande ~~av tabeller och~~ kostnadsförslag i sammandrag, dagar	„ 12:-	—	
§ 44. Upprättande av ansökningshandlingar m, m. dagar 1/2	„ 12:-	6	-
§ 49. Kopia av plankartan å väv § 52. „ „ profiler och sektioner § 53. „ „ bro- och trumritningar		71	45
§ 55. Avskrift av synehandlingar och betänkande m, m. sidor 40	„ 0:75	30	-
Inhäftning av handlingar			
Diariebevis, utlägg		2	50
Kommissionärsarvode		3	-
Summa Kronor:		129	95

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer äger att densamma klandra genom stämning till Vartofta och Tröhinds häradsrätt inom tre månader härefter.

Skara ~~den~~ jan. 1927

Sven Hallin

Statens lantbruksingeniör.

Kronor 129.95 kvitteras:

Skara den 13 jan. 1927

Sven Hallin.

Vidimeras ex officio:

Sven Hallin

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					113	54
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39,						
		höjdlägestal ... st.		0,01				
		Utlåtande och betänkande, § 43,						
		sid.	8	3,00			24	-
		Ersättningslängd, § 42,						
		grundbelopp			1	50		
		varje ersättningsbelopp ... st.	20	0,25	5	-	6	50
1926 Sept.	24	**Sammanträden och upprättande av protokoll,** § 44, mom 1 dagar	1	12,00			12	-
		Särskild utredning, § 44, mom 2, ... „		12,00				
1926 Sept.	15	**Kostnadsfördelningslängds upprättande,** § 44, mom 14, ... „	1/2	12,00			6	-
1926 Juni	4	**Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregistnummer o. dylikt,** § 44, mom 15, dagar	1/2	12,00	6	-	6	-
		Summa kronor					168	04
		Övriga förrättningskostnader,						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			7	-		
		Annonskostnader ang. sammanträden			12	-		
		Inbindning av förrättningshandlingarne och uppklistring av kartorna på vöv			7	-	26	-
		Arvode till biträdande förrättningsmannen						
		„ „ „ gode männen enligt egna räkningar			20	40		
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d. samt till jordbruksk[illegible] för underräkning			240	-	260	40
		Summa kronor					286	40
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode					168	04
		Övriga förrättningskostnader					286	40
		Summa kronor					454	44

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Vartofta ö fräkends häradsrätt.

Krokahemmet den 24 sept. 1926

Sven Hallin
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betygar:

Kronor 454.44 kvitteras:

Krokahemmet den 24/9 1926

Sven Hallin
Statens lantbruksingenjör.

Vidimeras ex officio:
Sven Hallin

DREBRO DAGBLADS TRYCKERI

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					62	50
		b) täckt ledning,						
		1) inre diameter intill 20 cm. ..... *km.*		6,00				
		2) „ „ över „ ..... „		10,00				
		***Tvärsektion** § 22,*						
		vid upptagning av nytt avlopp ..... *st.*		0,15				
		„ utvidgning av befintligt avlopp ..... „		0,25				
		tillägg för m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen .....*m² för* ..... *st.*						
		„ „ ..... „						
		„ „ ..... „						
		***Inritning å plankartan av avlopp och vallar,** § 27,*						
		grundbelopp			1	—		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ..... *cm.*		0,03				
		***Arbetsbeskrivning,** § 28.*						
		1:sta sidan			3	—		
		tillägg för övriga sidor ..... *st.*	3	2,00	6	-	9	-
		***Kostnadsberäkning,** § 29,*						
		a) vid upptagning av nytt avlopp ..... *km.*	0.067	2,50		16		
		därjämte 25 öre pr. m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... „						
		m² sektion på ..... „						
		m² sektion på ..... „						
		b) vid utvidgning av befintligt avlopp ..... „	3.48	4,00	13	92		
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen:						
		m² sektion på ..... *km.*						
		m² sektion på ..... „						
		m² sektion på ..... „						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat)			13	96	28	04
		***Förslag till brobyggnad,** § 34,*						
		a) enkel bro,						
		1) kostnadsberäkning ..... *st.*		3,00				
		2) ritarbetet ..... „	1	3,00	3	-		
		b) annan bro i två projektioner,						
		1) dimensionsberäkningar ..... *st.*		8,00				
		2) för ritarbetet, 1:— kr. pr. m. teoretisk spännvidd „	2	1.-	2	-		
		Landsväte			4	-		
		***Förslag till trumma,** § 36,*						
		a) enkel trumma i 2 projektioner ..... *st.*	1	5,00	5	-	14	-
		b) detaljerad kostnadsberäkning ..... „		3,00				
		Överföres					113	54

56/27.

17074

K. Landtbruksstyrelsen
21 SEP. 1927

BEVIS

över verkställd besiktning av diknings- och vattenavledningsarbetet vid det företag som avser torrläggning av mark tillhörande Krakahemmets dikningsföretag av år 1926 ~~m. fl.~~ ~~hemman i~~ Slöta och Luttra socknar av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 27 juni 1927.

Statsunderstöd: Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 3690

~~Lån från statens avdikningslånefond~~ „

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den 5 sept. 1927

Fastställd arbetstid till den

Vid genom assistent Carl Lundin

den 10 sept. 1927 verkställd besiktning

av ovan angivna arbete befanns att arbete utförts motsvarande

c:a	11000 kr.
Vartill kommer för syneförrättning	565.24 kr.
och " betänkande m.m.	129.95 kr.
Tillsammans	11695.19 kr.

eller omkring 77 procent av beräknad totalkostnad.

Skara den 20 sept. 1927.

I tjänsten:

[signature]

Statens lantbruksingeniör
i Skaraborgs län

P.M.

med förslag till statsunderstöd jämlikt kungörelsen den 11 juni 1926 angående villkoren för statsbidrag från statens avdikningsanslag /nr 257/ till

"Krakahemmets dikningsföretag av år 1926" i Juttra och Slöta socknar av Skaraborgs län.

ÄGOSLAG OCH AREAL

Åker	35,03	hektar
Ständig slåtter- och betesvall	-	"
Annan mark	23,10	"
Summa	58,13	"

BÅTNAD 25.131 kronor 50 öre.

KOSTNAD 15.218 " 69 "

Medelkostnad pr hektar omkring 260.

Relativ kostnad 0,61.

Statsbidrag beräknas till 24,25 procent av kostnaden.

STATSBIDRAG utgår med 3.690 kronor.

Arbetsplanen fastställes i oförändrat skick. Stockholm den 13 maj 1927.

Olof Fredholm.

föredragande.

Godk. 4/9 1928

56/27

DIARIE N:r 17997
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
25 AUG. 1928

BEVIS

över verkställd avsyning av diknings- och vattenavledningsarbetet vid det företag som avser torrläggning av mark ~~tillhörande~~ vid Krakahemmets dikningsföretag av år 1927 ~~m.fl. hemman~~ i Luttra och Slöta socknar av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 27 juni 1927

Statsunderstöd: Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 3690

~~Lån från statens avdikningslånefond~~ „

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den 5 sept. 1927

Fastställd arbetstid till den 1 septëmber 1928.
Arbetsstyrelsens ordf. Ivar Danielsson Krakahemmet, Vartofta.

Vid genom assistent Carl Lundin den 16 augusti 1928 verkställd avsyning av ovan angivna arbete befanns företaget i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Skara den 18 augusti 1928.

I tjänsten:

[signature]

Statens lantbruksingeniör i Skaraborgs län