



Akt nr:

R-E1a-0238

AU$R-E1a-0238

188
28

284

R 5*0238

11492

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
15 MAJ 1928

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 9 mars 1928 för "Arvid-Andersgårdens dikningsföretag av år 1926" i Norra Vånga och Öttums socknar av SKARABORGS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör Sven Hallin vid syneförrättning år 1926 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än även beviljat *dels* ***lån*** med tjugoettusentio (21.010) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** och *dels* ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet med femtusensextio(5.060) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** ha~~r~~ undertecknade~~,~~ som av vederbörande intressenter enligt företett protokoll utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom vi ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtage~~r~~ och förbinde~~r~~ oss ~~mig~~:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet senast den 1 september 1930,

10. 1926 1000.

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, ~~samt~~

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~mig~~ oss Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll; samt

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning, samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Vängaby den 28 April 1928.

Albert Brax äger Arvid Andersgården 12/2
Rich. Johannesson " " 12/6
Alfred Andersson " " 12/2
Karl Brax äger del av " 12/4
G R Johansson äger " 12/3

Att Albert Brax, Richard Johansson,
Alfred Andersson, Karl Brax, Gustav Johansson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Aug Ribergs J Ribergs

Adress St Ansdersg i Vängaby Adress Jägg G Ottun

Med stöd av Kungl. brevet den 9 mars 1928 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 22 maj ***19*** 28.

föredragande

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

R 5*0238

11492

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
15 MAJ 1928

Avskrift.

Betänkande

angående statsunderstöd till Arvid-Andersgårdens dikningsföretag av år 1926 i Norra Vånga och Öttums socknar av Skaraborgs län;

upprättat år 1927 av


Sven Hallin.
Statens lantbruksingeniör.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 9 mars 1928 partställd till eftersättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 3 april 1928.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

ÖVERSIKTSKARTA.



Skala = 1:100000.

B E T Ä N K A N D E

angående "Arvid - Andersgårdens dikningsföretag av år 1926" i Norra Vånga socken av Skaraborgs län, avgivet till frågan om företagets understödjande med bidrag och lån av statsmedel.

Belägenhet:

Ifrågavarande vattenskadade marker äro belägna omkring 3 km. nordväst om Norra Vånga kyrka samt finnas å vidstående översiktskarta till ungefärligt läge utmärkt med gul färg. Nederbördsområdets gränser äro angivna med blå linie.

Föregående rättslig utredning:

Vid syneförrättning enligt vattenlagen, som avslutades den 12 april 1926 hava undersökningar för avdikningen i fråga verkställts, förslag upprättats och deltagande i företaget bestämts.

Mot förrättningen hava, enligt vad närslutna intyg, bilaga VII utvisar, besvär anförts men sedermera återkallats, vadan förrättningen numera vunnit laga kraft.

Beskaffenhet:

All i företaget ingående mark, som ej är tomtmark, brukas f.n. som åker. Jordmånen är mestadels tämligen styv lera, som dock å vissa delar är något sandblandad.

Areal: Torrläggningsområdet i dess helhet innefattar:

Åker	185.17 hektar.
Ängsmark	1.31 "
Tillsammans	186.48 hektar.

Dikning:

I vid syneförrättning avgivet utlåtande finnes redogörelse lämnad för till uppgrävning ifrågakommande dikessträckor, nederbördsområden, till avrinning kommande vattenmängder, lutningar och med hänsyn till vattenföringen och en ändamålsenlig torrläggning föreslagna dimensioner för vattenavloppen samt för broar och trummor över dessa.

Kostnad:

Kostnaden för vattenavledningsarbetena har vid syneförrättningen beräknats till kronor 24100.-

För laga syneförrättningen kronor 1655.70

" utredning angående statsbidrag kronor 314.85

Summa kronor 26070.55

Båtnad:

Värdet av båtnaden genom vattenavledningen har uppskattats till kronor 68642.-

Vinst:

Enligt denna beräkning skall den direkta vinsten av företaget utgöra kronor 42571.45

Arbetstid:

Vattenavledningsarbetena böra kunna utföras under loppet av ytterligare två år.

Anslags- och lånebelopp:

Enligt bilaga II, tabell b skulle till företagets utförande kunna beviljas i jämt tal 5030.- kronor, såsom bidrag från statens avdikningsanslag och 21040.- kronor från statens avdikningslånefond.

Handlingar och ritningar:

Med detta betänkande följa:

Översiktskarta.

Tabell a och b	bilaga	I och II.
Kostnadsförslag	"	III.
Förening angående sökande av statsbidrag	"	IV.
Fullmakter	"	Va,b.
Protokoll, rörande val av arbetsstyrelse	"	VI.
Intyg att besvär mot förrättningen ej anförts	"	VII.
Arvodesräkningar	"	VIIIa,b,c.

Avskrift av synehandlingarna i närslutet häfte.

Plan- och profilritningar i blad.

Skara 8 mars 1927.

Sven Hallin.

Statens lantbruksingeniör.

Bil. I.

Tabell a.

	Hela torrläggningsområdet								Lånesökandes andel							
	Areal		Värde före torrläggningen		Värde efter torrläggningen		Båtnad		Areal		Värde före torrläggningen		Värde efter torrläggningen		Båtnad	
	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Åker	185	17							185	17						
Annan mark	1	31							1	31						
Påräknad landvinning																
Summa	186	48	131847	-	200489	-	68642	-	186	48	131847	-	200489	-	68642	-

Skara i mars 1927.

Sven Hallin.

Bil. II.

Tabell b.

Socken, by och hemman	Ägolittera	Mantal	Registernummer	Ägares namn m. m.	Ägofigurer	Areal: Åker		Areal: Annan mark		Areal: Summa		Båtnad		Andel i kostnaden för: Avd. I+III		Avd. II.		Avd. IV.		Avd. V		Avd. VI		Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostn.	Bidrag		Lån	
					n:r	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre		0/0	Kr.	öre	Kr.	öre
Norra Vånga																															
1. Vånga Stubbag.		1/3	8 4	Gustaf Andersson	1-45	12	-			12	-	2583	50									550	-	594	96	0.23	15.35	91	33	503	63
2. D:o D:o		1/3	8 3	Lotta Svensdotter	46-51	2	54		59	3	13	1085	50	440	-									475	98	0.44	20.25	96	39	379	59
				Liggeutad	53-92	18	63			18	63	6632	50									1412	-	1527	46	0.23	15.35	234	46	1293	-
3. D:o Skvid-Sudeng		1/4	12 2	Albert Brac	93-101, 116-121	5	55			5	55	1675	50	679	-									734	52	0.44	20.25	148	74	585	78
					122-132	3	78			3	78	1642	50							571	-			617	69	0.38	18.85	116	43	501	26
					107-115	3	32			3	32	1245	50									265	-	286	66	0.23	15.35	44	-	242	66
4. D:o D:o		1/4	12 2	Alfred Andersson	133-138, 148-159	5	61			5	61	1528	-	620	-									670	69	0.44	20.25	135	81	534	88
					160-171	4	23			4	23	1318	-							458	-			495	44	0.38	18.85	93	39	402	05
					142-147	2	18			2	18	883	-									188	-	203	38	0.23	15.35	31	22	172	16
5. D:o D:o		1/4	12 3	Gustaf Johansson	172-183, 192-204	12	31			12	31	3821	50	1549	-									1675	66	0.44	20.25	339	32	1336	34
					188-191 a.fsj 192-196	3	17			3	17	1455	50					399	-					431	62	0.30	17.-	73	38	358	24
					205-228	9	82			9	82	2198	-							764	-			826	47	0.38	18.85	155	79	670	68
				Tryt.		83	14		59	83	73	26069	-	3288	-			399	-					8540	53			1560	26	6980	27

*) ej a fsj. medräkn.

					Trpt.		83 14	59	83 73	26069 -	3288 -	399	1793 -	2415 -	8540 53			1560 26	6980 27
6.	Vånga Arvid-Anders.		1/8	12^7	K. Karlsson o. A. An-	229-233, 240 o. 241a, 242-245	6 15		6 15	2186 50	886 -				958 43	0.44	20.25	194 08	764 35
					dersson	238-239, 240a-241	1 63		1 63	894 50		245 -			265 03	0.30	17.00	45 05	219 98
						246-257	4 56		4 56	1303 50			453 -		490 04	0.38	18.85	92 37	397 67
6.	D:o	D:o	1/8	12^5	Dens.	260-274, 277a, 278a, 279-281	6 26		6 26	2337 -	947 -				1024 43	0.44	20.25	207 45	816 98
						275-278	1 50		1 50	681 50		186 -			201 21	0.30	17.00	34 21	167 -
						282-294	4 08	05	4 13	1190 -			414 -		447 85	0.38	18.85	84 42	363 43
7.	D:o	D:o	1/8	12^4	A. G. Andersson-Bral	298-306, 307-317, 319	6 79		6 79	3264 -	1323 -				1431 18	0.44	20.25	289 81	1141 37
					sterbh.	318, 320-328 o. 331	3 13		3 13	804 50			280 -		302 90	0.38	18.85	57 10	245 80
8.	D:o	D:o	1/8	12^6	Rich. Johansson	335-345, 346-356	6 75		6 75	2945 -	1194 -				1291 62	0.44	20.25	261 55	1030 07
						357-363	1 59		1 59	422 -			147 -		159 02	0.38	18.85	29 98	129 04
9.	D:o Arvid Pers		1/8	11^4	Karl Larsson	364-376	7 25		7 25	2887 -			1004 -		1086 09	"	"	204 73	881 36
9.	D:o	D:o	1/16	11^5	Dens.	377-382	3 65		3 65	1367 50			476 -		514 92	"	"	97 06	417 86
9.	D:o Pilagården		1/32	5^{13}	Dens.	383-388	3 19		3 19	1435 50	582 -				629 59	0.44	20.25	127 49	502 10
10.	D:o	D:o	1/32	5^{12}	E. Gust. Anderssons st.	389-395	3 64		3 64	1521 50	616 -				666 37	"	"	134 94	531 43
10.	D:o	D:o	1/16	5^8	Dets.	396-411	6 56		6 56	3220 50	1305 -				1411 71	"	"	285 87	1125 84
11.	D:o	D:o	1/16	5^6	Karl Nyström	412-425	4 86		4 86	1157 -	469 -				507 35	"	"	102 74	404 61
12.	D:o	D:o	1/16	5^7	Emil Karlsson	426-447	5 31		5 31	1868 50	757 -				818 90	"	"	165 83	653 07
13	D:o	D:o	1/2	5^2	Aug. Friberg	448-449		67	67	402	163 -				176 32	"	"	35 71	140 61
					Trpt.		160 04	1 31	161 35	55957 -	11530 -	830 -	4567 -	2415 -	20923 49			4010 65	16912 84

													I+III.	II.	IV.	V.	VI.							
					Tryt.		160	04	1	31	161	35	55957 -	11530 -		830 -	4567 -	2415 -	20923	49		4010	65	16912	84
14.	Vänga Pilegården	1/8	5	5	Gustaf Karlsson	450-455, 464-478	6	99			6	99	4371 50	1771 -					1915	82	0.44	2025	387	95	1527	87
						456-463	4	49			4	49	1804 50		375 -				405	66	0.22	15.15	61	46	344	20
14.	D:o Håkan Helgesg.	1/32	3	16	Dens. Pilegården	479-484	1	83			1	83	1415 -	573 -					619	86	0.44	2025	125	52	494	34
15.	D:o D:o	3/32	3	15	Karl Vesterberg	485-500	5	36			5	36	3168 50	1284 -					1388	99	"	"	281	27	1107	72
15.	D:o D:o	5/64	3	13	Dens.	501-504		15				15	60 -				21 -		22	71	0.38	1885	4	28	18	43
15.	D:o D:o	3/64	3	14	Dens.	505-511	1	11			1	11	392 50				137 -		148	21	"	"	27	94	120	27
	Öttum s:n.																									
16.	Öttum Skatteg.	1/12	1	9	L. Lidberg	512-521	5	20			5	20	1473 -	597 -					645	81	0.44	2025	130	78	515	03
					Summa		185	17	1	31	186	48	68642 -	15755 -	375 -	830 -	4725 -	2415 -	26070	55			5029	85	21040	70

Skara i mars 1927.

Sven Hallin.

Bilaga III

Kostnadsförslag.

Timpenning : 0.70 Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Kanalen A-B /täckt ledning/					1515	-		
		" B-C					900	-		
		" D-E					4725	-		
		" F-G					3190	-		
		" G-H					2600	-		
		" H-I					980	-		
		" I-K /täckt ledning/					310	-		
		" L-M					230	-		
		" M-N					320	-		
		" N-O					305	-		
		" O-P					1120	-		
		" P-R					650	-		
		" R-S					3685	-		
		" S-T /täckt ledning/					1015	-		
		" M-Ma "					475	-		
		" N-Na "					375	-		
		" P-Pa "					575	-		
		" R-Ra "					300	-		
		" G-Ga "					830		24100	-
		Laga syneförrättningen							1655	70
		Betänkandet							314	85
				Summa kostnad					26070	55

Skara i mars 1927.

Sven Hallin.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 26 070 kr. 55 öre.

Stockholm den 3 april 1928.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith.

Bilaga IV.

Förening.

Undertecknade, delägare i " Arvid-Andersgårdens dikningsföretag av år 1926" inom Norra Vånga socken av Skaraborgs län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av statsunderstöd till de med företagets utförande förenade kostnaderna, och giva vi för den skull företagets arbetsstyrelse i uppdrag:

att hos Kungl. Maj:t göra framställning om företagets understödjande med största möjliga såväl bidrag från allmänna avdikningsanslaget som lån från odlingslånefonden;

att därest dylikt bidrag och lån beviljas, för vår räkning underteckna alla för statsunderstödets utbekommande erforderliga kontrakt och förbindelser;

att utkvittera, emottaga och förvalta de utanordnade bidragsbeloppen;

att anlita sakkunnig person för upprättande av de för statsunderstödets sökande erforderliga handlingarna och kopiorna;

att vidtaga alla för företagets snara och ändamålsenliga utförande erforderliga åtgärder.

Norra Vånga den 12 april 1926.

4 Alfred Andersson. 16 Lars Joh. Lidberg genom Alg. Lidberg enl. fullmakt bil. F^2 i synehandl. 11 Carl Nyström. 9 Karl Larsson. 12 Emil Carlsson. 14 Gustaf Carlsson. 10 E. G. Andersson sterbhus genom Gunnar Andersson enl. fullmakt bil. Vb.

15. Carl Westerberg. 8. Rickard Johansson. 5. G. R. Johansson.

3. Albert Brax. 7. A. G. Brax sterbhus genom Karl Brax enl. fullmakt bilaga E^{I} i laga synehandl. 6. Karl Karlsson. 6. August Anderson.

Förestående egenhändiga namnteckningar bevittnas:

Sven Hallin. Frans Olsson.

Förestående förening biträdes till alla delar:

13. Aug. Friberg. 2. Lotta Svensdotter genom A. Kjellner enligt fullmakt bilga Va. 1. A. G. Andersson.

Bevittnas:

Albert Brax. Rick. Johansson.

Avskrift av avskrift. Bilaga Va.

Fullmakt.

För min arrendator A. Kjellner, Liggestad Vångaby att på grund av min ålderdom sköta alla mina affärer av vad slag det vara må, ävensom att efter eget gottfinnande skriva mitt namn gällande som egenhändigt i och för löpande affärers upprätthållande.

Liggestad Vångaby den 18 nov. 1921.

Lotta Svensdotter.

m.h.p.

Bevittnas av:

Linnar Johanson. Hilmer Johanson.

Ovanstående rätt avskrivet intygas av:

Erik Abelson. Hilmer Johansson.

Bilaga Vb.

Fullmakt

för Gunnar Andersson att för E. G. Anderssons sterbhus räkning underteckna förening angående sökande av odlingslån och statsbidrag till "Arvid-Andersgårdens dikningsföretag av år 1926".

Pilagården den 12 april 1926.

Rob. Olsson. Klara Andersson.

Förmyndare.

Edith Andersson.

Egenhändiga namnteckningarna bevittnas:

Birger Magnusson. Aug. Magnusson.

Bilaga VI.

Protokoll fört vid sammanträde den 12 april 1926 med delägarne i Arvid-Andersgårdens dikningsföretag av år 1926" för val av arbetsstyrelse.

Närvarande: Alfred Andersson, Lars Lidberg genom Algot Lidberg, Karl Larsson, Karl Nyström, Emil Karlsson, Gustaf Carlsson, E. G. Anderssons sterbhus genom Gunnar Andersson, Karl Westerberg, Rickard Johansson, Gustaf Johansson, Albert Brax, A. G. Andersson-Brax sterbhus genom Karl Brax, Karl Karlsson och Aug. Andersson samt vid protokollet undertecknad lantbruksingeniör.

§ 1.

Beslöts att arbetsstyrelsen skulle bestå av fem ledamöter.

§ 2.

Till ledamöter i arbetsstyrelsen utsågos Albert Brax, Arvid-

Andersgården.

Rickard Johansson "

Alfred Andersson "

Karl Brax " och

Gustaf Johansson "

§ 3.

Att justera dagens protokoll utsågos Karl Westerberg och Alg. Lidberg.

Norra Vånga som ovan.

Enligt uppdrag.

Sven Hallin.

Justeras:

Alg. Lidberg. Carl Westerberg.

Bilaga VII.

Sedan Alfred Andersson i Arvid-Andersgården hos Västerbygdens vattendomstol inom föreskriven tid anfört besvär över en av lantbruksingeniören Sven Hallin den 12 april 1926 avslutad syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande Arvid-Andersgården, Stubbagården, Arvid-Persgården, Pilagården och Håkan-Helgesgården, alla i N. Vånga socken, samt Öttum Skattegården i Öttums socken, Skaraborgs län, och klaganden i en den 25 september 1926 till vattenrättsdomaren inkommen skrivelse återkallat sin vid vattendomstolen förda talan, har vattenrättsdomaren i resolution den 28 september 1926 avskrivit målet från vidare behandling, betygar:

Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 24 fe-

bruari 1927.

Herbert Beckman.

Vattenrättssekreterare.

Bilaga VIII a.

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt 10 kapitlet vattenlagen angående torrläggning av mark tillhörande Arvid Andersgården nr. 11 Hemman i Norra Vånga och Ättenns socknar, Skaraborgs län

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

År och månad	dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5 st.	24	0,50			12	-
		Ägomätning, 1:4000, §§ 6—9,						
		a) mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.	3.60	1,50	5	40		
		kroklinje "	4.80	3,00	14	40		
		i annan mark, raklinje "	0.60	3,00	1	80		
		kroklinje "		6,00				
		2) strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter "						
		i åker, raklinje "		1,00				
		kroklinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		kroklinje "		5,00				
		3) strandsträckor utefter sjö och vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		kroklinje "		11,00				
		b) mätningsområdets ägofigurer enl. tariff II						
185.17		har åker, medelareal 0.38 har	185.17	0.78	144	43		
		ägofigurer st.	483	0.24	115	92		
1.31		har äng och odlingsmark, medelareal 0.33 har	1.31	0.58		75		
		ägofigurer st.	4	0.18		72		
		har annan mark, medelareal har						
		ägofigurer st.						
22.05		har impediment och högländ mark, medelareal 0.45 har	22.05	0.42	9	26		
		ägofigurer st.	49	0.14	6	86	299	54
		S:a 208.53 har	S:a 536 st.					
		c) inmätning av vattenavlopp (utan samband med avmätning av kringliggande mark) enl. tariff III m. en medelbredd av m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		kroklinje "						
		Överföres					311	54

15.

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				311 54
		d) första regalarket			4 —	
		övriga regalark st.	3	1,00	3 -	7 -
1925 nov.	6-7	**Avvägning:**				
	9-14	a) avvägning, längdmätning o. d. § 44, mom. 4 dagar	14	12,00	168 -	
	16-21	b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV,				
		i öppen mark, medelantal punkter pr har har	208.53	0.32	66 73	
		avvägda punkter st.	923	0.09	83 07	
		i annan mark, medelantal punkter pr har har				
		avvägda punkter st.				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2,				
		i öppen mark km.	9	2,50	22 50	340 30
		i annan mark „		5,00		
		Arealuträkning, § 13, tariff V,				
		536 ägofigurer, medelareal 0.38 har st.	536	0.05	26 80	
		har	208.53	0.10	20 85	47 65
		Ägobeskrivning, § 14,				
		ägofigurer st.	536	0,03	16 08	16 08
1926		**Markvärdering**,				
mars	11	a) uppskattning och värdering, § 44, mom. 5 dagar	1/2	12,00	6 -	
		b) gradtabell, kurva, § 17, mom. 1,				
		för första kilometern			4 —	
		för övriga kilometer st.	5.944	1,50	8 92	
		c) uträkning av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2				
		värdetal st.	487	0,06	29 22	
		d) uträkning av förbättringsvärdet, § 18				
		ägofigurer st.	487	0,12	58 44	106 58
		Längdprofil, § 20,				
		a) uppritning enl. tariff VI,				
		1) nytt avlopp km.	3.50	3,00	10 50	
		2) befintligt avlopp „	3.65	3,50	12 77	
		b) antal blad st.	6	3,00	18 -	41 27
1925		**Hydrografisk utredning,** § 24,				
dec.	11-12	grundbelopp dagar	2		2 —	24 -
		tillägg km.²		0,02		
		Dimensionsberäkning, § 25,				
		a) öppet avlopp km.	4.923	3,50	17 23	
		tillägg för särskild beräkning,				
		dels km.	4.923	1,00	4 92	
		„ för våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m²				
		nämligen m² sektion på km.				
		„ „ „ „				
		„ „ „ „				
		Överföres			22 15	894 43

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			22 15	894 42
		b) täckt ledning,				
		1) inre diameter intill 20 cm. km.	1	6,00	6 -	
		2) „ „ över „ „	1	10,00	10 -	16 -
		Tvärsektion, § 22,				
		vid upptagning av nytt avlopp st.	19	0,15	2 85	
		„ utvidgning av befintligt avlopp „	43	0,25	10 75	13 60
		tillägg för m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m² för st.				
		„ „ „				
		„ „ „				
		Inritning å plankartan av avlopp och vallar, § 27,				
		grundbelopp			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	165	0,03	4 95	5 95
		Arbetsbeskrivning, § 28,				
		1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.	5	2,00	10 -	13 -
		Kostnadsberäkning, § 29,				
		a) vid upptagning av nytt avlopp km.	3.50	2,50	8 75	
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m² sektion på km.				
		m² sektion på „				
		m² sektion på „				
		b) vid utvidgning av befintligt avlopp „	3.50	4,00	14 .	
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen:				
		m² sektion på km.				
		m² sektion på „				
		m² sektion på „				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat)			26 85	49 60
		Förslag till brobyggnad, § 34,				
		a) enkel bro,				
		1) kostnadsberäkning st.		3,00		
		2) ritarbetet „		3,00		
		b) annan bro i två projektioner,				
		1) dimensionsberäkningar st.		8,00		
		2) för ritarbetet, 1:— kr. pr m. teoretisk spännvidd „				
		Typritning för bruer	1	3.-	3 -	
		„ „ „ bringmuning av utlopp	1	3	3 -	
		Förslag till trumma, § 36,				
		a) enkel trumma i två projektioner st.	1	5,00	5 -	11 -
		b) detaljerad kostnadsberäkning „		3,00		
		Överföres				1003 57

17.

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				1003 57
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39,				
		höjdlägestal st.	923	0,01	9 23	9 23
		Utlåtande och betänkande, § 43,				
		sid.	14	3,00		42 -
		Ersättningslängd, § 42,				
		grundbelopp			1 50	
1926		*varje ersättningsbelopp* st.	36	0,25	9 -	10 50
mars april	11 12	**Sammanträden o. upprättande av protokoll**, § 44, *mom. 1, dagar*	1½	12,00	18 -	18 -
1925 aug.	27	**Särskild utredning**, § 44, *mom. 2,* dagar	½	12,00		6 -
1926 mars april	29-31 1	**Kostnadsfördelningslängds upprättande**, § 44, *mom. 14,* „	4	12,00		48 -
1926 jan.	18-19	**Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregistnummer o. d.**, § 44, *mom. 15, dagar*	1½	12,00		18 -
		Summa kronor				1155 30
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8 70	
		Annonskostnader ang. sammanträden			9 60	
		Inbindning av förrättningshandlingarne			14 -	92 30
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		„ „ „ *gode männen enligt egna räkningar*			60 60	
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d. 34½ dagar	4.-		138 -	198 60
		Summa kronor				230 90
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				1155 30
		Övriga förrättningskostnader				230 90
		Summa kronor				1386 20

Den, som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Skånings *häradsrätt.*

Nära Väga *den* 12 april *1926*

Sven Hallin

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betygar:

Kronor 1386.20 *kvitteras:*

Skara *den* 17 april *1926*

Sven Hallin

Statens lantbruksingenjör.

Bilaga VIII 6.

LÖSEN

för avskrift av handlingar och kopior av ritningar upprättade vid laga syneförrättning angående "Arvid-Anderssgårdens dikningsföretagare år 1926" i N. Vänga och Ottums socknar av Skaraborgs län fastställd enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

Arbete		Antal	à pris kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1		2	3	4		5	
Kopia av plankartan, § 49,							
1) 1:sta ~~regalarket~~ kalkbladet		1		7	—		
övriga ~~regalark~~ "	st.	1	~~1,75~~ 2,75	2	75		
2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,							
skalan 1: 4000, medelareal 0,38 har, ägofigurer	st.	536	0,07	37	52		
	har	208,53	0,14	29	19		
höjning för handkopia å ritpapper, 25 %				16	68		
3) insättning av höjdlägestal	st.	923	0,02	18	46		
" " kanaler och diken, grundbelopp				1	75		
tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	cm.	165	0,05	8	25		
Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,							
1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,							
nytt avlopp	km.	3,50	5,00	17	50		
ändring av befintligt avlopp	"	3,20	6,00	19	20		
2) tvärsektioner, orginalritningens belopp med 30 % förhöjning				16	90		
3) broar och trummor, orginalritningens belopp med 30 % förhöjning				14	30		
4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad							
längprofilritningar	st.	2	3,00	6	—		
tvärsektions- och broritningar	"	1	5,00	5	—	200	50
nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %							
Avskrift av syneförhandlingarne, § 55	sid.	92	0,75			69	—
	Summa kronor					269	50

Den, som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Skånings häradsrätt.

Norra Vänga den 12 april 1926

Sven Hallin
Statens lantbruksingenjör.

Kronor 269.50 kvitteras:

Skara den 17-4 1926

Sven Hallin
Statens lantbruksingenjör.

Bilaga VIII c.

Arvodesräkning

för betänkande och utredning anhående statsunderstöd till "Arvid Anderssgårdens dikningsföretag av år 1926" inom Nara Vänga socken av Skaraborgs län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingenjörstaxa.

§ 41.	Översiktskarta i 2 exemplar	á 4:-	8:-
§ 43.	Betänkande sid. 3	" 3:-	9:-
§ 44,	Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag dagar 3	" 12:-	36.-
§ 44.	Uppsättande av ansökningshandlingar m.m. dagar ½	"12:-	6.-
§ 49,	Kopia av plankartan å väv		104.92
§ 52.	" " profiler och sektioner }		
§ 53.	" " bro- och trumritningar }		59.18
§ 55.	Avskrift av synehandlingarna och betänkande m.m. sid. 107	á 0:75	80.25
	Inhäftning av handlingar		3.-
	Diariebevis, utlägg		2:50
	Kommissionärsarvode		6.-
	Summa Kronor		314.85

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer äger att densamma klandra genom stämning till Skåning och Valle häradsrätt inom tre månader härefter.

Skara den 24 mars 1927.

Statens lantbruksingenjör.

Kronor 314.85 kvitteras.

Skara den 24 mars 1927

Vidimeras ex officio:

R 5*0238

11492

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
15 MAJ 1928

Avskrift av:

Handlingar rörande

ARVID - ANDERSGÅRDENS DIKNINGSFÖRETAG

AV ÅR 1926
uti Norra Vånga och Öttums socknar

av Skaraborgs län;
upprättade vid laga syneförrättning år 1926 av
Sven Hallin
Statens lantbruksingeniör.

Protokoll fört vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Arvid Andersgården m.fl. hemman i Norra Vånga och Ötturns socknar av Skaraborgs län.

Den 11 mars 1926 å kommunalrummet i Norra Vånga.

Närvarande: Undertecknad, statens e. lantbruksingeniör och förrättningsman samt gode männen J.A.Setterberg i Skåningsgården och Frans Olsson i Elvagården jämte följande sakägare.

Sökandena:

Alfred Andersson, jämte Albert Brax ägare av 1/4 mtl. Arvid Andersgården n:r 12[2]. (sämjedelning.)

A.G.Anderssons-Brax sterbhus genom Karl Brax enligt fullmakt bil.E[1] ägare till 1/8 mtl. Arvid Andersgården n:r 12[4].

Albert Brax (se Alfr.Andersson här ovan).

Av övriga sakägare:

Gustaf Johansson ägare av 1/4 mtl. Arvid Andersgården n:r 12[3].

Karl Karlsson, ägare av 1/8 mtl. Arvid Andersg. n:r 12[7],

Aug.Andersson samt 1/8 " -"- " 12[5]

Rickard Johansson, ägare av 1/8 mtl. -"- " 12[6]

Karl Larsson " " 1/8 " Arvid Persg. " 11[4]

samt 1/16 " -"- " 11[5]

samt ägare av 1/82 mtl.Pilegården n:r 5 13

" " " 1/64 " -"- " 5 12 .

Erik Gustaf Anderssons sterbhus, ägare av 1/32 mtl.Pilegården n:r 5 12 , samt av 1/16 mtl.Pilegården n:r 5 8 , genom Gunnar Andersson (deläg are) samt förmyndaren Robert Olsson.

Karl Nyström, ägare av 1/16 mtl. Pileg. n:r 5 6 .

Emil Karlsson " " 1/16 " -"- " 5 7 .

Aug.Friberg " " 1/2 " -"- " 5 2 .

Gustaf Karlsson " " 1/8 " -"- " 5 5 , samt

" " 1/32 " Håkan Helgesg.n:r 3 16 .

Karl Vesterberg " " 3/32 " -"- " 3 15 . ,samt

" " 5/64 " -"- " 3 13 "

" " 3/64 " -"- " 3 14

Lars Lidberg " " 1/12 " Skattegården " 1 9 , genom Alg. Lidberg, Skattegården, Öttum, enl. fullmakt, bilaga E 2 .

Till sammanträdet hade sakägarna kallats genom kungörelse, som blivit uppläst i Norra Vånga och Öttums kyrkor, bil. A. I och A II , vilken kungörelse även varit införd i Västergötlands Annonsblad bil.B., varjämte underrättelse om sammanträdet tillställts varje känd sakägare enligt förteckning bil.C.

§ 1.

Upplästes det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet, som hade lydelse enligt bilaga D.

§ 2.

Något jäv emot synemännen kunde ej utrönas.

§ 3.

Framlades den vid förundersökningen upprättade nivåkartan över det vattenskadade området samt profil över avloppen härifrån.

§ 4.

Sökandena till förrättningen yrkade, att ifrågavarande avloppssträckor skola upprävas och fördjupas så att de till lägsta kostnad kunna torrlägga sin mark till 1.2 meters djup samt att kostnaderna härför skola fördelas på alla dem, som härav hava nytta, på sätt vattenlagen föreskriver.

§ 5.

Gustaf Carlsson, Carl Nyström, Emil Carlsson, Lars J. Lidberg, Rick. Johansson, Karl Karlsson, G.R. Johansson och Karl Larsson förenade sig med sökandena till förrättningen och yrkade att dikningen utfördes så, att även deras mark kan torrläggas till 1.2 meters djup, vilket med namnunderskrift bekräftades å särskild skrivelse bilaga F.

§ 6.

Det upplystes, att den utmed avdikningsområdets östra del gående landsvägen tillkommit efter år 1880 (insynad år 1925.)

§ 7.

De närvarande voro ense om att företaget skall omby[illegible] de

enskilda broar, som genom dikningen bliva oanvändbara, ävensom betala ersättning för mark, som åtgår till dikenas utvidgning och till jordupplag.

§ 8.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande, att synemännen omedelbart komme att verkställa den för kostnadernas fördelning erforderliga jorduppskattningen, varefter, sedan förslag till dikningen utarbetats, nytt sammanträde kommer att hållas å samma ~~plats~~ ställe som dagens måndagen den 12 april klockan 1 em., och komma inga ytterligare underrättelser härom att tillställas sakägarna.

Ort och tid som ovan.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Biträdande gode män:

Frans Olsson. J.A.Setterberg.

Den 12 april 1926 å kommunalrummet i Norra Vånga.

Närvarande: Förestående synemän och följande sakägare:

Alfred Andersson,

Lars Liedberg genom Alg. Liedberg,

Karl Larsson.

Karl Nyström.

Emil Karlsson.

Gustaf Karlsson.

Erik Gustaf Anderssons sterbhus genom delägaren Gunnar Andersson.

Karl Vesterberg.

Rickard Johansson.

Gustaf Johansson.

Albert Brax.

A.G.Andersson-Brax sterbhus genom Karl Brax enl. fullmakt.

Karl Karlsson.

August Andersson.

Skånings härads värdstyrelse genom sin ledamot Samuel Karlsson, Jutagården, Vinköl.

§ 9.

Upplästes en av Gustaf Carlsson Pilagården den 20 mars till förrättningsmannen överlämnad skrivelse bilaga G. Sedan det upplysts, att nu fällande vattenlag ej medgåve avsägelse av båtnaden, förklarade sig Carlsson vidhålla sitt återtagande av de vid förra sammanträdet till § 5 gjorda yrkandena.

§ 10.

Förelades det sedan förra sammanträdet upprättade förslaget till den vattenskadade markens avdikning jämte härtill hörande handlingar.

6.

Upplästes synemännens utlåtande, som hade lydelse enligt bilaga M.

§ 12.

Att mottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar samt att sammankalla deläganarna för val av arbetsstyrelse utsågo synemännen, Albert Brax, Arvid Andersgården.

§ 13.

Å fråga om förrättningskostnaderna hänvisades till arvodesräkningen, varav ett exemplar överlämnades till aktförvararen.

§ 14.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

Ort och tid som ovan.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Biträdande nodemän:

Frans Olsson. J.A.Setterberg.

Bilaga Litt. A I och A II.

Kungörelse.

För torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande Arvid Andersgården, Stubbagården, Applagården, Arvid Persgården, Pilagården och Håkan Helgesgården i Norra Vånga socken samt Skatte-

gården i Öttums socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde å kommunalrummet i Norra Vånga torsdagen den 11 mars 1926 klockan 11 fm., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Förrättningsmannen.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Norra Vånga sockens kyrka söndagen den 21 februari 1926, intygas:

G. Landelius.

komm.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Öttums sockens kyrka söndagen den 28 februari 1926, intygas:

Nils Albertsson.

Kyrkoherde.

Bilaga B.

Att förestående kungörelse varit införd i Västergötlands Annonsblad, lördagen den 20 februari 1926, betygar å tjänstens vägnar:

Sven Hallin.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga C.

Förteckning

över underrättelser rörande synesammanträde den 11 mars 1926 å kommunalrummet i Norra Vånga för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Arvid Andersgården, Stubbagården, Aplagården, Arvid Persgården, Pilagården och Håkan Helgesgården i Norra Vånga socken samt Skattegården i Öttums socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 40 § Vattenlagen denna dag avlämnats å posten under nedanstående adresser:

1. Lantbrukaren Alfred Andersson, Store Andersgården, Vångaby.
2./ -"- Lars Liedberg, Skattegården, Öttum.
3./ -"- Gustaf Pettersson, Ingelsgården, Vångaby.
4./ -"- Karl Larsson, Per Andersgården, d:o
5./ -"- August Friberg, Pilagården, "
6./ -"- Karl Nyström, -"- "
7./ -"- Emil Karlsson, -"- Kvänum.
8./ -"- Gustaf Karlsson -"- Vångaby.
9./ Delägarna i Erik Gustaf Anderssons sterbh. Pilagården "
10./ Lantbrukaren Karl Westerberg, Ingelsgården, "
11./ -"- Rickard Johansson, Store Andersgården "
12./ -"- Gustaf Johansson, -"- "
13./ -"- Albert Brax, -"- "
14./ Delägarna i Gustaf Brax sterbhus, -"- "

15./ Lantbrukaren Karl Karlsson, Aplagården, Vångaby.

16./ -"- August Andersson -"- "

17./ -"- Gustaf Andersson, Stubbagården, Vångaby.

18./ Fr. Lotta Svensdotter, -"- "

19./ Aug. Svensson, St. Jonstorp, Öttum. Vägstyrelsens ordförande.

Skara den 24 febr. 1926.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga D.

D.6.V.D.N:o 34-14.

1925.

Resolution.

Extra lantbruksingenjören Sven Hallin, varder härigenom förordnad att, därest laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt hit insända bevis.

Mariestad å landskansliet den 28 oktober 1925.

På länsstyrelsens vägnar:

Einar Johnsson. Nils Åhgren.

Stämpel Fem kronor.

Avskrift.

Kungl.Lantbruksstyrelsen.

Till Länsstyrelseni Mariestad.

Hos Kungl.Lantbruksstyrelsen har Ni anhållit,att Styrelsen ville avgiva yttrande

dels rörande förordnande av förrättningsman för verkställande av syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande

1/ Tubbetorp i Stenums socken,

2/ Per Andersgården m.fl. i Norra Vånga och Öttums socknar och

3/ Valla Vestergården m.fl. i Färgre och Trästena socknar,

dels ock angående överflyttande på extra lantbruksingenjören S.Hallin av ett lantbruksingenjören G.Sjöberg den 16 november 1923 meddelat förordnande att förrätta syn enligt vattenlagen i och för uppgrävning av avloppsdike å marker tillhörande Lunne, Östergård m.fl. i Gällunda socken,allt inom Skaraborgs län.

Med anledning härav får Lantbruksstyrelsen meddela, att förordnanden att utföra ifrågavarande förrättningar synas böra utfärdas för extra lantbruksingenjören S.Hallin.

I ärendet överlämnade handlingar återställas härjämte. Stockholm den 17 oktober 1925.

Erik Insulander.

Olof Fredholm.

Rätt avskrivet betygar:

På tjänstens vägnar:

Einar Johnsson.

Utan avgift.

D.ö.W.D.N:o 34-14.

1925.

Till

Kungl.Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Resolution.

Remitteras till Kungl.Lantbruksstyrelsen, som behagade häröver avgiva yttrande och därvid återställa remisshandlingarna.

Mariestad å landskansliet den 7 oktober 1925.

På tjänstens vägnar:

Einar Johnsson.

Härmed anhålles vördsamt om förordnande för vederbörande statens lantbruksingenjör, att, jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag verkställa sådan syneförrättning, som avses i 10 kap. Vattenlagen, i och för torrläggning av vattensjuka marker tillhörande gårdar enligt förteckning å nästa sida, i ----------

socken.

Företaget är beläget c:a 6 km. från Kvänum järnvägsstation.

Företaget anses beröra nedannämnda fastigheter, ägare och

nyttjanderättsinnehavare:

Stora Andersgården 1/ 8 mtl. ägare: Alfred Andersson.

Stor andersg. A.G.Andersson Brax Sterbhus gn.Karl Brax.

Förrättningen önskas utförd våren 1926.

St.Anders.Vångaby den 29/9 25.

Albert Brax.

Förteckning över de gårdar företaget berör:

Per Andersgården	3/16 mtl.	Karl Larsson.
Stora Andersgården	1/8 mtl.	Albert Brax.
-"- -"-	1/8 mtl.	Alfred Andersson.
-"- -"-	1/4 mtl.	Gustaf Johansson.
-"- -"-	1/4 mtl.	Karl Karlsson.
-"- -"-	1/8 mtl.	A.G.Anderssons sterbhus.
-"- -"-	1/8 mtl.	Rickard Johansson.
Ingelsgården	3/16 mtl.	Karl Westerberg
-"-	3/16 mtl.	A.G.Johansson.
-"-	1/8 mtl.	Johan Pettersson.
Pilagården	3/32	Klara Anderssons sterbhus.
-"-		Emil Karlsson.
-"-		August Friberg.
-"-		Gustaf Karlsson, Norra Vånga socken

samt Skattegården, Lars Liedberg, Öttums socken.

Stubbagården, Lotta Svensdotter, Norra Vånga socken.

Bilaga E 1.

Fullmakt

för Karl Brax att för vår räkning söka laga syneförrättning och att vid sådan förrättning föra vår talan ävensom att för vår del underskriva ansökan om statsbidrag och odlingslån till de med företagets utförande förenade kostnaderna.

Arvid Andersgården pr. Vångaby den 11 mars 1926.

Kristina Brax. Hilda Nyström Emil Brax. Emma Brax
född Brax. Amanda Brax Ivar Brax

Bevittnas av:

Rick. Johansson. Folke Johansson.

Bilaga E 2.

Fullmakt

för Alf. Liedberg att vid läga syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande Arvid Andersgården m. fl. hemman i Norra Vånga och Öttums socknar föra min talan och bevaka min rätt innefattande denna fullmakt även rätt att yrka på företagets utsträckning ävensom att underskriva förening rörande sökande av odlingslån och statsbidrag.

Skattegården den 11 mars 1926.

L. J. Liedberg.

Bevittnas: A. Berglin. J. V. Källén.

Bilaga F.

Undertecknade sakägare vid den syneförrättning, som avser torrläggning av mark tillhörande, Arvid Andersgården m.fl. hemman i N.Vånga och Öttums socknar av Skaraborgs län, förklara härmed, att vi göra gemensam sak med sökandena till förrättningen och yrka att dikningen utföres så, att även den oss tillhöriga marken må kunna torrläggas till 1.2 meters djup.

Undertecknad, G.Karlsson, begränsar dock härvid mitt yrkande till att gälla endast den del av min mark, som avrinner norr ut.

Norra Vånga den 11 mars 1926.

Gustaf Carlsson. Carl Nyström.

Emil Carlsson. Lars Joh.Lidberg.

Gen.Alg.Lidberg.

Rick.Johansson. Karl Karlsson.

G.R.Johansson. Karl Larsson.

Förestående egenhändiga namnteckningar bestyrkas:

Sven Hallin.

Frans Olsson. J.A.Setterberg.

Bilaga G.

Undertecknad ägare till 1/32 mtl.Håkan-Helges-

gården och 1/8 mt.Pilagården i Norra Vånga socken anhåller härmed vördsamt få återkalla min ansökan och helt bli skild från dikningsföretaget St.Andersgården m.fl. hemman.Då jag genom undersökning kommit till det resultat att jag till betydligt lägre kostnad kan få ut mitt vatten genom rör omkring 200 met.genom Aug.Friberga mark,och afsäger jag mig härmed all båtnad af företaget.

Pilagården Vånga d.20/3 1926.

Gustaf Carlsson.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Bilaga H.

Beskrivning- och värderingslängd.

VÄSTGÖTATRYCKERIET, MADERSONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
N.Vånga socken.					
Vånga Stubbagården.	8 4		1/3		Gustaf Andersson.
				1	åker
				2	"
				3	"
				4	"
				5	"
				6	"
				7	"
				8	"
				9	"
				10	"
				11	"
				12	"
				13	"
				14	"
				15	"
				16	"
				17	"
				18	"
				19	"
				20	"
				21	"
				22	"
				23	"
				24	"
				25	"
				26	"
				27	"
				28	"
				29	"

Överföres-

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	44							850	374	-	1000	440	-	150	66	-
	39							800	312	-	"	390	-	200	78	-
	29							750	217	50	"	290	-	250	72	50
	12							"	90	-	"	120	-	"	30	-
	27							"	202	50	"	270	-	"	67	50
	43							"	322	50	"	430	-	"	107	50
	51							800	408	-	"	510	-	200	102	-
	30							"	240	-	"	300	-	"	60	-
	61							950	579	50	1100	671	,	150	91	50
	60							900	540	-	"	660	-	200	120	-
	58							800	464	-	"	638	-	300	174	-
	26							"	208	-	"	286	-	"	78	-
	54							"	432	-	"	594	-	"	162	-
	61							"	488	-	"	671	-	"	183	-
	58							600	348	-	"	638	-	500	290	-
	35							"	210	-	"	385	-	"	175	-
	11							1050	115	50	"	121	-	50	5	50
	14							"	147	-	"	154	-	"	7	-
	17							"	178	50	"	187	-	"	8	50
	09							950	85	50	"	99	-	150	13	50
	25							1050	262	50	"	275	-	50	12	50
	59							950	560	50	"	649	-	150	88	50
	56							900	504	-	"	616	-	200	112	-
	33							"	297	-	"	363	-	"	66	-
							56	-			-			-		
							49	-			-			-		
							44	-			-			-		
							17	-			-			-		
							30	-			-			-		
9	12					1	96		7586	50		9757	-		2170	50

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HASSERBONN & STENBÄCK, BORÅS

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				30	åker
				31	"
				32	"
				33	tomt
				34	åker
				35	"
				36	"
				37	"
				38	tomt
				39	åker
				40	"
				41	"
				42	"
				43	"
				44	"
				45	"
					Summa:
Vånga Stubbagården.	8 3		1/3		Lotta Svensdotter, Liggestad.
				46	åker
				47	"
				48	"
				49	"
				50	"
				51	äng
				52	"
				53	åker
				54	"
				55	"
					Överföres-

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
9	12					1	96		7586	50		2757	-		2170	50
							50									
							51									
							51									
							81									
							70									
							68									
							62									
							60									
							03									
							14									
	54							1050	567	-	1100	594	-	50	27	
	55							"	577	50	"	605	-	"	27	50
	31							950	294	50	"	341	-	150	46	50
	58							1050	609	-	1200	696	-	"	87	
	59							950	560	50	"	708	-	250	147	50
	31							"	294	50	"	372	-	"	77	50
12	00					7	06		10489	60		13073	-		2583	50
	52							500	260	-	700	364	-	200	104	-
	88							500	440	-	800	704	-	300	264	-
	55							300	165	-	"	440	-	500	275	-
	36							"	108	-	"	288	-	"	180	-
	23							"	69	-	"	184	-	"	115	-
			59					250	147	50	500	295	-	250	147	50
						1	95									
	57							650	370	50	1000	570	-	350	199	50
	40							600	240	-	"	400		400	160	-
	55							"	330	-	"	550	-	"	220	-
4	06		59			1	95		2130	-		3795	-		1665	-

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HASSERBONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört-
				56	Åker
				57	"
				58	"
				59	"
				60	"
				61	"
				62	"
				63	"
				64	"
				65	"
				66	"
				67	"
				68	tomt
				69	åker
				70	"
				71	"
				72	"
				73	"
				74	"
				75	"
				76	"
				77	"
				78	"
				79	"
				80	"
				81	"
				82	"
				83	"
				84	"
				85	"
					Överföres-

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
4	06		59			1	95		2130	-		3795	-		1665	-
	30							600	180	-	1000	300	-	400	120	-
	16							550	88	-	"	160	-	450	72	-
	24							"	132	-	"	240	-	"	108	-
	15							"	82	50	"	150	-	"	67	50
	09							"	49	50	"	90	-	"	40	50
	10							"	55	-	"	100	-	"	45	-
	12							"	66	-	"	120	-	"	54	-
	03							"	16	50	"	30	-	"	13	50
	93							750	697	50	1100	1025	-	350	325	50
	72							"	540	-	"	792	-	"	252	-
	43							"	322	50	"	473	-	"	150	50
	86							650	169	-	"	286	-	450	117	-
	61							750	457	50	"	671	-	350	213	50
	59							800	472	-	"	649	-	300	177	-
	59							"	472	-	"	649	-	"	177	-
	58							"	464	-	"	638	-	"	174	-
	70							900	630	-	1200	840	-	"	210	-
	70							"	630	-	"	840	-	"	210	-
	65							"	585	-	"	780	-	"	195	-
	35							750	262	50	1000	350	-	250	87	50
	53							650	344	50	"	530	-	350	185	50
	45							"	292	50	"	450	-	"	157	50
	32							550	176	-	"	320	-	450	144	-
	40							"	220	-	"	400	-	"	180	-
	43							"	236	50	"	430	-	"	193	50
	20							"	110	-	"	200	-	"	90	-
	68							600	408	-	1100	748	-	500	340	-
	72							650	468	-	"	792	-	450	324	-
	70							"	455	-	"	770	-	"	315	-
	60							800	480		"	660	-	300	180	-
17	39		59			1	95		11692	-		18276	-		6584	-

VÄSTGÖTATRYCKERIET, MADSEN, NONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överföres-
				86	åker
				87	"
				88	"
				89	"
				90	"
				91	"
				92	"
Vånga Arvid-Anders.	12 2		1/4		Albert Brax.
				93	åker
				94	"
				95	"
				96	"
				97	"
				98	"
				99	"
				100	"
				101	"
				102	"
				103	"
				104	"
				105	"
				106	"
				107	"
				108	"
				109	"
				110	"
				111	"
				112	"
					Överföres-

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
17	39		59			1	95		11692	-		18276	-		6584	-
	65							800	520	-	1100	715	-	300	195	-
	62							"	496	-	"	682	-	"	186	-
	33							"	264	-	"	363	-	"	99	-
	66							900	594	-	1200	792	-	"	198	-
	64							"	576	-	"	768	-	"	192	-
	58							"	522	-	"	696	-	"	174	-
	30							"	270	-	"	360	-	"	90	-
91	17		59			1	95		14934	-		22652	-		7718	-
	38							500	190	-	800	304	-	300	114	-
	32							600	192	-	"	256	-	200	64	-
	37							550	203	50	"	296	-	250	92	50
	35							600	210	-	"	280	-	200	70	-
	43							"	258	-	"	344	-	"	86	-
	44							550	242	-	"	352	-	250	110	-
	36							600	216	-	"	288	-	200	72	-
	30							"	180	-	"	240	-	"	60	-
	16							650	104	-	"	128	-	150	24	-
							12									
							30									
							37									
							39									
							10									
	25							800	200	-	1000	250		200	50	
	30							750	225	-	"	300		250	75	-
	15							650	97	50	"	150		350	52	-
	46							"	299	-	"	460		"	161	50
	45							600	270	-	"	450		400	180	-
	22							550	121	-	"	220		450	99	-
																-
4	94					1	28		3008	-		4318	-		1310	-

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört-
				113	åker
				114	"
				115	"
				116	"
				117	"
				118	"
				119	"
				120	"
				121	"
				122	"
				123	tomt
				124	åker
				125	"
				126	"
				127	"
				128	"
				129	"
				130	"
				131	"
				132	"
					Summa:
Vånga Arvid Anders. 12	2		1/4		Alfred Andersson
				133	åker
				134	"
				135	"
				136	"
				137	"
				138	"
				139	"
					Överföres-

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har.	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
4	94					1	28		3008	-		4318	-		1310	-
	58							750	435	-	1100	638	-	350	203	-
	60							650	390	-	"	660	-	450	270	-
	31							600	186	-	"	341	-	500	155	-
	47							800	376	-	1200	564	-	400	188	-
	48							"	384	-	"	576	-	"	192	-
	25							700	175	-	"	300	-	500	125	-
	46							900	414	-	"	552	-	300	138	-
	50							800	400	-	"	600	-	400	200	-
	28							700	196	-	"	336	-	500	140	-
	23							900	207	-	"	276	-	300	69	-
	28							800	224	-	"	336	-	400	112	-
	40							650	260	-	"	480	-	550	220	-
	42							"	273	-	"	504	-	"	231	-
	22							"	143	-	"	264	-	"	121	-
	44							"	286	-	1100	484	-	450	198	-
	43							"	279	50	"	473	-	"	193	50
	22							"	143	-	"	242	-	"	99	-
	47							750	352	50	"	517	-	350	164	50
	45							"	337	50	"	495	-	"	157	50
	22							"	165	-	"	242	-	"	77	-
12	65					1	28		8634	50		13198	-		4563	50
															42	50
	85							550	467	50	800	680	-	250	212	50
	37							500	185	-	"	296	-	300	111	-
	40							"	200	-	"	320	-	"	120	-
	38							"	190	-	"	304	-	"	114	-
1	12							700	784	-	"	896	-	100	112	-
	06							750	45	-	"	48	-	50	3	-
						1	02	-			-			-	-	
3	18					1	02		1871	50		2544	-		672	50

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HABERBUHN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört-
				140	åker
				141	"
				142	"
				143	"
				144	"
				145	"
				146	"
				147	"
				148	"
				149	"
				150	"
				151	"
				152	"
				153	"
				154	"
				155	"
				156	"
				157	"
				158	"
				159	"
				160	tomt
				161	åker
				162	"
				163	"
				164	"
				165	"
				166	"
				167	"
				168	"
				169	"
					Överföres-

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	18					1	02		1871	50		2544	-		672	50
							46									
							35									
	67							600	402	-	1000	670	-	400	268	-
	52							650	338	-	"	520	-	350	182	-
	25							600	150	-	"	250	-	400	100	-
	28							650	182	-	1100	308	-	450	126	-
	31							"	201	50	"	341	-	"	139	50
	15							"	97	50	"	165	-	"	67	50
	23							"	149	50	"	253	-	"	103	50
	23							750	172	50	"	253	-	350	80	50
	11							"	82	50	"	121	-	"	38	50
	11							800	88	-	1200	132	-	400	44	-
	10							"	80	-	"	120	-	"	40	-
	05							"	40	-	"	60	-	"	20	-
	38							900	342	-	"	456	-	300	114	-
	40							"	360	-	"	480	-	"	120	-
	20							800	160	-	"	240	-	400	80	-
	29							"	232	-	"	348	-	"	116	-
	25							900	225	-	"	300	-	300	75	-
	08							"	72	-	"	96	-	"	24	-
	41							"	369	-	"	492	-	"	123	-
	30							950	285	-	"	360	-	250	75	-
	22							900	198	-	"	264	-	300	66	-
	39							700	273	-	"	468	-	500	195	-
	49							"	343	-	"	588	-	"	245	-
	25							"	175	-	"	300	-	"	125	-
	45							800	360	-	1100	495	-	300	135	-
	42							"	336	-	"	462	-	"	126	-
	22							"	176	-	"	242	-	"	66	-
	45							950	427	50	"	495	-	150	67	50
11	39					1	83		8188	50		11823	-		3634	50

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HASSERBONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört-
				170	Åker
				171	"
					Summa:
Vånga Arvid Andersr.	12 3		1/4		Gustaf Johansson.
				172	åker
				173	"
				174	"
				175	"
				176	"
				177	"
				178	"
				179	"
				180	"
				181	"
				182	"
				183	"
				184	"
				185	"
				186	"
				187	"
				188	"
				189	"
				190	"
				191	"
				192	"
				192a	"
				193	"
				193a	"
				194	"
				194a	"
					Överföres-

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
11	39					1	83		8138	50		11823	-		3634	50
	42							950	399	-	1100	462	-	150	63	-
	21							"	199	50	"	231	-	"	31	50
12	02					1	83		8787	-		12516	-		3729	-
	10							450	45	-	800	80	-	350	35	-
	77							500	385	-	"	616	-	300	231	-
	57							"	285	-	"	456	-	"	171	-
	38							450	171	-	"	304	-	350	133	-
1	38							500	690	-	"	1104	-	300	414	-
	88							"	440	-	"	704	-	"	264	-
1	07							550	588	50	"	856	-	250	267	50
	47							500	235	-	"	376	-	300	141	-
	34							700	238	-	"	272	-	100	34	-
	17							"	119	-	"	136	-	"	17	-
	60							600	360	-	"	480	-	200	120	-
	24							"	144	-	"	192	-	"	48	-
						1	16									
							58									
						1	28									
							64									
	37							550	203	50	1000	370	-	450	166	50
	39							"	214	50	"	390	-	"	175	50
	65							"	357	50	"	650	-	"	292	50
	29							450	130	50	"	290	-	550	159	50
	49							650	318	50	1100	539	-	450	220	50
	20							550	110	-	1000	200	-	"	90	-
	48							700	336	-	1100	528	-	400	192	-
	24							550	132	-	1000	240	-	450	108	-
	46							700	322	-	1100	506	-	400	184	-
	26							550	143	-	1000	260	-	450	117	-

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HASSERBOHN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört-
				195	åker
				195a	"
				196	"
				196a	"
				197	"
				198	"
				199	"
				200	"
				201	"
				202	"
				203	"
				204	"
				205	"
				206	"
				207	"
				208	tomt
				209	åker
				210	"
				211	"
				212	"
				213	"
				214	"
				215	"
				216	"
				217	"
				218	"
				219	"
				220	"
				221	"
				222	"
					Överföres-

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	30							700	210	-	1100	330	-	400	120	-
	55							550	302	50	1000	550	-	450	(247	50)
	17							700	119	-	1100	187	-	400	68	-
	22							550	121	-	1000	220	-	450	(99	-)
	69							750	517	50	1100	759	-	350	241	50
	30							"	225	-	"	330	-	"	105	-
	40							800	320	-	1200	480	-	400	160	-
	40							"	320	-	"	480	-	"	160	-
	38							900	342	-	"	456	-	300	114	-
	44							"	396	-	"	528	-	"	132	-
	41							"	369	-	"	492	-	"	123	-
	42							"	378	-	"	504	-	"	126	-
	44							"	396	-	"	528	-	"	132	-
	38							"	342	-	"	456	-	"	114	-
	15							950	142	50	"	180	-	250	37	50
	70							"	665	-	"	840	-	"	175	-
	53							"	503	50	"	636	-	"	132	50
	38							"	361	-	"	456	-	"	95	-
	42							800	336	-	"	504	-	400	168	-
	44							"	352	-	"	528	-	"	176	-
	21							"	168	-	"	252	-	"	84	-
	47							900	423	-	"	564	-	300	141	-
	49							"	441	-	"	588	-	"	147	-
	50							"	450	-	"	600	-	"	150	-
	40							"	360	-	1100	440	-	200	80	-
	40							"	360	-	"	440	-	"	80	-
	19							950	180	50	"	209	-	150	28	50
	42							"	399	-	"	462	-	"	63	-
	43							960	408	50	"	473	-	"	64	50
	43							900	387	-	"	473	-	200	86	-

1549 50

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HARESKOGN & STENSÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört-
				223	åker
				224	"
				225	"
				226	"
				227	"
				228	"
					Summa
Vånga Arvid Anders.	12[7]		1/8		Karl Karlsson & Aug.Andersson.
				229	åker
				230	"
				231	"
				232	"
				233	"
				234	"
				235	"
				236	"
				237	"
				238	"
				239	"
				240	"
				240a	"
				241	"
				241a	"
				242	"
				243	"
				244	"
				245	tomt
				246	"
				247	åker
				248	"

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	43							1000	430	-	1100	473	-	260	43	-
	43							"	430	-	"	473	-	100	43	-
	20							"	200	-	"	220	-	"	20	-
	47							"	470	-	"	517	-	"	47	-
	45							"	450	-	"	495	-	"	45	-
	46							"	460	-	"	506	-	"	46	-
25	30					3	66		18703	-		26178	-		7475	-
	68							400	272	-	800	544	-	400	272	-
	89							"	356	-	"	712	-	"	356	-
	70							"	280	-	"	560	-	"	280	-
	81							550	445	50	"	648	-	250	202	50
	36							600	216	-	"	288	-	200	72	-
							85									
							35									
							42									
							18									
	49							600	294	-	1100	539	-	500	245	-
	23							650	149	50	"	253	-	450	103	50
	43							750	322	50	"	473	-	350	150	50
	63							500	315	-	"	693	-	600	378	-
	28							"	140	-	"	308	-	"	168	-
	23							750	172	50	"	253	-	350	80	50
	62							800	496	-	1200	744	-	400	248	-
	30							"	240	-	"	360	-	"	120	-
	66							"	528	-	"	792	-	"	264	-
	47							900	423	-	"	564	-	300	141	-
	13							"	117	-	"	156	-	"	39	-
	57							950	541	50	"	684	-	250	142	-
	43							800	344	-	"	516	-	480	172	-

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBOHN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört-
				249	åker
				250	"
				251	"
				252	"
				253	"
				254	"
				255	"
				256	"
				257	"
				258	"
				259	"
					Summa:
Vånga Arvid-Andersgården.	12 5		1/8		Karl Karlsson & Aug. Andersson.
				260	åker
				261	"
				262	"
				263	"
				264	"
				265	"
				266	"
				267	"
				268	"
				269	"
				270	"
				271	"
				272	"
				273	"
				274	"
				275	"
				276	"
				277	"
					Överföres-

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	55							800	440	-	1200	660	-	400	220	-
	55							900	495	-	"	660	-	300	165	-
	28							800	224	-	"	336	-	400	112	-
	40							"	320	-	1100	440	-	300	120	-
	39							"	312	-	"	429	-	"	117	-
	18							"	144	-	"	198	-	"	54	-
	48							950	456	-	"	528	-	150	72	-
	42							"	399	-	"	462	-	"	63	-
	18							"	171	-	"	198	-	"	27	-
							04									
							09									
12	34					1	93		8613	50		12998	-		4384	50
	47							700	329	-	900	423	-	200	94	-
	53							550	291	50	"	477	-	350	185	50
	39							"	214	50	"	351	-	"	136	50
	10							400	40	-	"	90	-	500	50	-
	19							"	76	-	"	171	-	"	95	-
	35							550	192	50	"	315	-	350	122	50
	33							"	181	50	"	297	-	"	115	50
	33							600	198	-	"	297	-	300	99	-
	30							"	180	-	"	270	-	"	90	-
	31							"	186	-	"	279	-	"	93	-
	36							"	216	-	"	324	-	"	108	-
							16									
							30									
	27							750	202	50	1000	270	-	250	67	50
	17							"	127	50	"	170	-	"	42	50
	37							600	222	-	"	370	-	400	148	-
	22							550	121	-	"	220	-	450	99	-
	50							600	300	-	1100	550	-	500	250	-

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört-
				277a.	åker
				278	"
				278a	"
				279	"
				280	"
				281	"
				282	"
				283	"
				284	"
				285	"
				286	"
				287	"
				288	"
				289	"
				290	"
				291	"
				291a	"
				292	"
				293	"
				294	"
				295	"
				296	"
				297	"
					Summa
Vånga Arvid Anders.	12 4		1/8		A.C.Andersson-Brax sterbhusi
				298	åker
				299	"
				300	"
				301	"
					Överföres-

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	37							650	240	50	1100	407	-	450	166	50
	41							"	266	50	"	451	-	"	184	50
	19							600	114	-	"	209	-	500	95	-
	75							650	487	50	1200	900	-	550	412	50
	44							700	308	-	"	528	-	500	220	-
	36							800	288	-	"	432	-	400	144	-
	42							"	336	-	"	504	-	"	168	-
	54							"	432	-	"	648	-	"	216	-
	23							1050	241	50	"	276	-	150	34	50
	08							700	56	-	"	96	-	500	40	-
			05					"	35	-	"	60	-	"	25	-
	36							800	288	-	"	432	-	400	144	-
	38							"	304	-	"	456	-	"	152	-
	42							"	336	-	"	504	-	"	168	-
	44							900	396	-	1100	484	-	200	88	-
	44							950	418	-	"	484	-	150	66	-
	23							"	218	50	"	253	-	"	34	50
	27							1000	270	-	"	297	-	100	27	-
	20							"	200	-	"	220	-	"	20	-
	07							"	70	-	"	77	-	"	7	-
							17									
							23									
							17									
11	84		05			1	03		8383	50		12592	-		4208	
	42							600	252	-	1000	420	-	400	168	
	59							"	354	-	"	590	-	"	236	
	30							650	195	-	"	300	-	350	105	
	12							550	66	-	"	120	-	450	54	

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HASSERBONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört-
				302	åker
				303	"
				304	"
				305	"
				306	"
				307	"
				308	"
				309	"
				310	"
				311	"
				312	"
				313	"
				314	"
				315	"
				316	"
				317	"
				318	"
				319	tomt
				320	"
				321	åker
				322	"
				323	"
				324	"
				325	"
				326	"
				327	"
				328	"
				329	"
				330	"
				331	"
					Överföres-

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	11							550	60	50	1000	110	-	450	49	50
	05							"	27	50	"	50	-	"	22	50
	64							650	416	-	"	640	-	350	224	-
	82							600	492	-	"	820	-	400	328	-
	38							550	209	-	"	380	-	450	171	-
	09							"	49	50	"	90	-	"	40	50
	18							"	99	-	"	180	-	"	81	-
	22							650	143	-	1200	264	-	550	121	-
	18							550	99	-	"	216	-	650	117	-
	32							650	208	-	"	384	-	550	176	-
	37							"	240	50	"	444	-	"	203	50
	60							550	330	-	"	720	-	650	390	-
	43							"	236	50	"	516	-	"	279	50
	30							650	195	-	"	360	-	550	165	-
	35							"	227	50	"	420	-	"	192	50
	20							"	130	-	"	240	-	"	110	-
	20							1050	210	-	"	240	-	150	30	-
	12							950	114	-	"	144	-	250	30	-
	29							1050	304	50	"	348	-	150	43	50
	20							800	160	-	"	240	-	400	80	-
	19							"	152	-	"	228	-	"	96	-
	24							"	192	-	"	288	-	"	96	-
	29							900	261	-	"	348	-	300	87	-
	57							"	513	-	"	684	-	"	171	-
	58							"	522	-	"	696	-	"	174	-
	20							1050	210	-	1100	220	-	50	10	-
	28							1000	280	-	"	308	-	100	28	-
							26	-								
							23	-								
	09							1000	90	-	1100	99	-	100	9	-

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBOHN & STENBÄCK, BORÅS

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört-
				332	åker
				333	"
				334	"
					Summa:
Vånga Arvid-Anders.	12 6		1/8		**Rickard Johansson.**
				335	åker
				336	"
				337	"
				338	"
				339	"
				340	"
				341	"
				342	"
				343	"
				344	"
				345	"
				346	"
				347	"
				348	"
				349	"
				350	"
				351	"
				352	"
				353	"
				354	"
				355	"
				356	"
				357	"
				358	"
				359	"
				360	"
				361	tomt
					Överföres-

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							18	-	-	-	-	-	-	-	-	
							55	-	-	-	-	-	-	-	-	
							53	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	92					1	75		7038	50		11107	-		4068	50
	53							650	344	50	1000	530	-	350	185	50
	34							600	204	-	"	340	-	400	136	-
	16							550	88	-	"	160	-	450	72	-
	08							"	44	-	"	80	-	"	36	-
	05							"	27	50	"	50	-	"	22	50
	02							"	11	-	"	20	-	"	9	-
	46							600	276	-	1100	506	-	500	230	-
	30							"	180	-	"	330	-	"	150	-
	17							"	102	-	"	187	-	"	85	-
	62							750	465	-	"	682	-	350	217	-
	31							650	201	50	"	341	-	450	139	50
	33							500	165	-	"	363	-	600	198	-
	54							"	270	-	"	594	-	"	324	-
	06							550	33	-	1200	72	-	650	39	-
	07							"	38	50	"	84	-	"	45	50
	56							650	364	-	"	672	-	550	308	-
	50							"	325	-	"	600	-	"	275	-
	14							"	91	-	"	168	-	"	77	-
	53							900	477	-	"	636	-	300	159	-
	50							"	450	-	"	600	-	"	150	-
	26							950	247	-	"	312	-	250	65	-
	22							1100	242	-	"	264	-	100	22	-
	38							900	342	-	"	456	-	300	114	-
	37							"	333	-	"	444	-	"	111	-
	11							800	88	-	"	132	-	400	44	-
	12							"	96	-	"	144	-	"	48	-
	09							900	81	-	"	108	-	300	27	-
7	82								5586	-		8875	-		3289	-

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HADERSBONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört-
				362	åker
				363	"
					Summa:
Vånga Arvid Pers.	11 4		1/8		Karl Larsson.
				364	tomt
				365	åker
				366	"
				367	"
				368	"
				369	"
				370	"
				371	"
				372	"
				373	"
				374	"
				375	"
				376	"
					Summa:
Vånga Arvid Pers.	11 5		1/16		Karl Larsson
				377	åker
				378	"
				379	"
				380	"
				381	"
				382	"
					Summa:
Vånga Pilegården	5 13		1/32		Karl Larsson.
				383	åker
				384	"
					Överföres-

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
7	82								5586	-		8875	-		3289	-
	26							1050	273	-	1200	312	-	150	39	-
	26							"	273	-	"	312	-	"	39	-
8	34								6132	-		9499	-		3367	-
	24							800	192	-	1200	288	-	400	96	-
	50							650	325	-	"	600	-	550	275	-
	44							"	286	-	"	528	-	"	242	-
	39							"	253	50	"	468	-	"	214	50
	47							"	305	50	"	564	-	"	258	50
	49							"	318	50	"	588	-	"	269	50
	41							"	266	50	"	492	-	"	225	50
	75							800	600	-	1100	825	-	300	225	-
	81							"	648	-	"	891	-	"	243	-
	94							"	752	-	"	1034	-	"	282	-
	95							"	760	-	"	1045	-	"	285	-
	73							"	584	-	"	803	-	"	219	-
	13							700	91	-	"	143	-	400	52	-
7	25								5382	-		8269	-		2887	-
	39							650	253	50	1200	468	-	550	214	50
	34							"	221	-	"	408	-	"	187	-
	36							"	234	-	"	432	-	"	198	-
	89							800	712	-	1100	979	-	300	267	-
	79							"	632	-	"	869	-	"	237	-
	88							"	704	-	"	968	-	"	264	-
3	65								2756	50		4124	-		1367	50
	18							550	99	-	1000	180	-	450	81	-
	46							"	253	-	"	460	-	"	207	-
	64								352	-		640	-		288	

VÄSTGÖTATRYCKERIET, MAGERBONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört-
				385	åker
				386	"
				387	"
				388	"
					Summa:
Vånga Pilegården	12 5		1/32		E.Gustaf Anderssons sterbhus.
				389	åker
				390	"
				391	"
				392	tomt
				393	åker
				394	"
				395	"
					Summa:
Vånga Pilegården.	8 5		1/16		E.Gustaf Anderssons sterbhus.
				396	åker
				397	"
				398	"
				399	"
				400	"
				401	"
				402	"
				403	"
				403a	"
				404	"
				405	"
				406	"
				407	"
				407a	"
				408	"
				408a	"
					Överföres-

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
54							550		297 -	1000		540 -	450		243 -	
60							"		330 -	"		600 -	"		270 -	
64							"		352 -	"		640 -	"		288	
77							"		423 50	"		770 -	"		346 50	
3.19									1754 50			3190 -			1435 50	
79							550		434 50	1000		790 -	450		355 50	
71							"		390 50	"		710 -	450		319 50	
56							"		308 -	"		560 -	"		252 -	
25							750		187 50	"		250 -	250		62 50	
48							600		288 -	"		480 -	400		192 -	
61							"		366 -	"		610 -	"		244 -	
24							"		144 -	"		240 -	"		96 -	
3	64								2118 50			3640 -			1521 50	
40							600		240 -	1100		440 -	500		200 -	
48							"		288 -	"		528 -	"		240 -	
45							"		270 -	"		495 -	"		225 -	
50							"		300 -	"		550 -	"		250 -	
61							650		396 50	"		671 -	450		274 50	
63							"		409 50	"		693 -	"		283 50	
74							"		481 -	"		814 -	"		333 -	
53							600		318 -	"		583 -	500		265 -	
37							"		222 -	"		407 -	"		185 -	
04							500		20 -	"		44 -	600		24 -	
13							"		65 -	"		143 -	"		78 -	
19							"		95 -	"		209 -	"		114 -	
33							650		214 50	"		363 -	450		148 50	
19							"		123 50	"		209 -	"		85 50	
25							600		150 -	"		275 -	500		125 -	
13							"		78 -	"		143 -	"		65 -	

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HADERSBONN & STENBÄCK, BORÅS

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört-
				409	åker
				410	"
				411	"
					Summa:
Vånga Pilerården		5 6		1/16	Karl Nyström.
				412	åker
				413	"
				414	"
				415	"
				416	"
				417	"
				418	"
				419	"
				420	"
				421	"
				422	"
				423	"
				424	"
				425	"
					Summa:
Vånga Pilerården		5 7		1/16	Emil Karlsson.
				426	åker
				427	"
				428	"
				429	"
				430	"
				431	"
				432	"
				433	"
				434	"
				435	"
				436	"
					Överföres-

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	23							650	149	50	1200	276	-	550	126	50
	22							"	143	-	"	264	-	"	121	-
	14							"	91	-	"	168	-	"	77	-
6	56								4034	50		7275	-		3220	50
	30							750	225	-	1000	300	-	250	75	-
	46							"	345	-	"	460	-	"	115	-
	46							850	391	-	"	460	-	150	69	-
	29							"	246	50	"	290	-	"	43	50
	31							750	232	50	"	310	-	250	77	50
	27							"	202	50	"	270	-	"	67	50
	48							800	384	-	"	480	-	200	96	-
	26							750	195	-	"	260	-	250	65	-
	32							650	208	-	"	320	-	350	112	-
	41							"	266	50	"	410	-	"	143	50
	41							"	266	50	"	410	-	"	143	-
	32							800	256	-	"	320	-	200	64	-
	29							850	246	50	"	290	-	150	43	50
	28							"	238	-	"	280	-	"	42	-
4	86								3703	-		4860	-		1157	-
	38							600	228	-	1100	418	-	500	190	-
	37							650	240	50	"	407	-	450	166	50
	40							750	300	-	"	440	-	350	140	-
	40							"	300	-	"	440	-	"	140	-
	39							900	351	-	"	429	-	200	78	-
	13							1000	130	-	"	143	-	100	13	-
	20							800	160	-	"	220	-	300	60	-
	25							"	200	-	"	275	-	"	75	-
							16	-								
							83	-								
	24							650	156	-	"	264	-	450	108	-
2	76						99		2065	50		3036	-		970	50

VÄSTGÖTAKRETSENS TRYCKERI, HADERSLEBEN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
					Överfört-	
				437	åker	
				438	"	
				439	"	
				440	tomt	
				441	åker	
				442	"	
				443	"	
				444	"	
				445	"	
				446	"	
				447	"	
					Summa:	
Vånga Pilegården	5 2		1/2		August Friberg	
				448	äng	
				449	"	
					Summa:	
Vånga Pilegården	5 5		1/8		Gustaf Karlsson.	
				450	åker	
				451	"	
				452	"	
				453	"	
				454	"	
				455	"	
				456	tomt	
				457	åker	
				458	"	
				459	"	
				459a	"	
				460	"	
				460a	"	
				461	"	
				462	"	
					Överföres-	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	76						99		2065	50		3036	-		970	50
	16							650	104	-	1100	176	-	450	72	-
	26							"	169	-	"	286	-	"	117	-
	19							"	123	50	"	209	-	"	85	50
	50							750	375	-	"	550	-	350	175	-
	30							900	270	-	1200	360	-	300	90	-
	30							"	270	-	"	360	-	"	90	-
	23							"	207	-	"	276	-	"	69	-
	25							750	187	50	1100	275	-	350	87	50
	08							"	60	-	"	88	-	"	28	-
	20							800	160	-		220	-	300	60	-
	08							"	64	-	"	88	-	"	24	-
5	31						99		4055	50		5924	-		1868	50
			33					400	132	-	1000	330	-	600	198	-
			34					"	136	-	"	340	-	"	204	-
			67						268	-		670			402	-
	55							700	385	-	1200	660	-	500	275	-
	42							"	294	-	"	504	-	"	210	-
	30							"	210	-	"	360	-	"	150	-
	28							800	224	-	"	336	-	400	112	-
	35							"	280	-	"	420	-	"	140	-
	08							"	64	-	"	96	-	"	32	-
	30							900	270	-	"	360	-	300	90	-
	57							800	456	-	"	684	-	400	228	-
	45							"	360	-	"	540	-	"	180	-
	47							"	376	-	"	564	-	"	188	-
	22							900	198	-	"	264	-	300	66	-
	33							650	214	50	"	396	-	550	181	50
	32							"	208	-	"	384	-	"	176	-
	73							700	511	-	"	876	-	500	365	-
	75							900	675	-	"	900	-	300	225	-
6	12								4725	50		7344	-		2618	50

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HADERSONN & STENSÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört-
				463	åker
				464	"
				465	"
				466	"
				467	"
				468	"
				469	"
				470	"
				471	"
				472	tomt
				473	åker
				474	"
				475	"
				476	"
				477	"
				478	"
				47	Summa:
Vånga Håkan Helgesg.	16 3		1/32		Gustaf Karlsson, Pilegården
				479	åker
				480	"
				481	"
				482	"
				483	"
				484	"
					Summa:
Vånga Håkan Helgesg.	15 3		3/32		Karl Vesterberg
				485	åker
				486	"
					Överföres-

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
6	12								4725	50		7344	-		2618	50
	35							900	315	-	1200	420	-	300	105	-
	25							550	137	50	"	300	-	650	162	50
	25							500	125	-	"	300	-	700	175	-
	24							"	120	-	"	288	-	"	168	-
	42							400	168	-	"	504	-	800	336	-
	30							500	150	-	"	360	-	700	210	-
	50							"	250	-	"	600	-	"	350	-
	29							400	116	-	"	348	-	800	232	-
	36							"	144	-	"	432	-	"	288	-
	36							500	180	-	"	432	-	700	252	-
	13							"	65	-	"	156	-	"	91	-
	32							"	160	-	"	384	-	"	224	-
	37							"	185	-	"	444	-	"	259	-
	34							550	187	-	"	408	-	650	221	-
	48							650	312	-	"	576	-	550	264	-
	40							"	260	-	"	480	-	"	220	-
11	48								7600	-		13776	-		6176	
															3452	50
	48							400	192	-	1200	576	-	800	384	-
	42							"	168	-	"	504	-	"	336	-
	20							"	80	-	"	240	-	"	160	-
	24							"	96	-	"	288	-	"	192	-
	20							500	100	-	"	240	-	700	140	-
	29							"	145	-	"	348	-	"	203	-
1	83								781	-		2196	-		1415	
	37							500	185	-	1200	444	-	700	259	-
	55							"	275	-	"	660	-	"	385	-
	92								460	-		1104	-		644	-

VÄSTGÖTATRYCKERIET, MARKBOHN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört-
				487	åker
				488	"
				489	"
				490	"
				491	"
				492	"
				493	"
				494	"
				495	"
				496	"
				497	"
				498	"
				499	"
				500	"
					Summa:
Vånga Håkan Helgesg.	13 3		5/64		Karl Vesterberg.
				501	åker
				502	"
				503	"
				504	"
					Summa:
Vånga Håkan Helgesg.	14 3		3/64		Karl Vesterberg
					åker
				505	"
				506	"
				507	"
				508	"
				509	"
				510	"
				511	
					Summa:

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	92								460 -			1104 -			644 -	
	47							650	305 50		1200	564 -		550	258 50	
	28							500	140 -		"	336 -		700	196 -	
	53							550	291 50		"	636 -		650	344 50	
	60							650	390 -		"	720 -		550	330 -	
	38							550	209 -		"	456 -		650	247 -	
	28							"	154 -		"	336 -		"	182 -	
	25							650	162 50		"	300 -		550	137 50	
	28							"	182 -		"	336 -		"	154 -	
	10							700	70 -		"	120 -		500	50 -	
	34							550	187 -		"	408 -		650	221 -	
	32							700	224 -		"	384 -		500	160 -	
	25							800	200 -		"	300 -		400	100 -	
	25							"	200 -		"	300 -		"	100 -	
	11							"	88 -		"	132 -		"	44 -	
5	36								3263 50			6432 -			3168 50	
							23									
							20									
	15							800	120 -		1200	180 -		400	60 -	
							14									
	15						57		120 -			180 -			60 -	
	18							800	144 -		1200	216 -		400	72 -	
	24							700	168 -		"	288 -		500	120 -	
	17							800	136 -		"	204 -		400	68 -	
	15							"	120 -		"	180 -		"	60 -	
	13							1050	136 50		"	156 -		150	19 50	
	17							950	161 50		"	204 -		250	42 50	
	07							1050	73 50		"	84 -		150	10 50	
1	11								939 50			1332 -			392 50	

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HASSELBOHM & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört-
Öttums socken.					
Öttum Skattegården	9 1		1/12		Lars Lidberg
				512	åker
				513	"
				514	"
				515	"
				516	"
				517	"
				518	"
				519	"
				520	"
				521	"
					Summa:

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	24							700	868	-	900	1116	-	200	248	-
	31							600	186	-	"	279	-	300	93	-
	08							650	52	-	"	72	-	250	20	-
	18							"	117	-	"	162	-	"	45	-
	64							"	416	-	"	576	-	"	160	-
	64							"	416	-	"	576	-	"	160	-
	53							600	318	-	"	477	-	300	159	-
	30							550	165	-	"	270	-	350	105	-
	70							600	420	-	1000	700	-	400	280	-
	58							650	377	-	"	580	-	350	203	-
5	20								3335	-		4808	-		1473	-

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Norra Vånga socken					**Sammandrag:**
Vånga Stubbagården	8		1/3	1-45	Gustaf Andersson
" "	8		1/3	46-92	Lotta Svensdotter, Liggestad
" Arvid-Anders.	12		1/4	93-132	Albert Brax
" "	12			133-171	Alfred Andersson
" "	12		1/4	172-228	Gustaf Johansson
" "	12		1/8	229-259	Karl Karlsson & Aug. Andersson
" "	12		1/8	260-297	d:o d:o
" "	12		1/8	298-334	A.G. Andersson-Brax sterbhus
" "	12		1/8	335-363	Rickard Johansson
" Arvid Pers.	11		1/8	364-376	Karl Larsson -
" "	11		1/16	377-382	d:o
" Pilegården	5		1/32	383-388	"
" "	5		1/32	389-395	E.Gustaf Anderssons sterbhus
" "	5		1/16	396-411	d:o
" "	5		1/16	412-425	Karl Nyström
" "	5		1/16	426-447	Emil Karlsson
" "	5		1/2	448-449	August Friberg
" "	5		1/2	450-478	Gustaf Karlsson
" Håkan Hels.	3		1/32	479-484	d:o Pilegården
" "	3		3/32	485-500	Karl Vesterberg
" "	3		5/64	501-504	d:o
" "	3		3/64	505-511	"
Öttums socken.					
Öttum Skattegården	1		1/12	512-521	Lars Lidberg
					Summa:

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
12	00					7	06		10489	50		13073	-		2583	50
21	17		59			1	95		14934	-		22652	-		7718	-
12	65					1	28		8634	50		13 198	-		4563	50
12	02					1	83		8787	-		12516	-		3729	-
25	30					3	66		18703	-		26178	-		7475	-
12	34					1	93		8613	50		12998	-		4384	50
11	84		05			1	03		8383	50		12592	-		4208	50
9	92					1	75		7038	50		11107	-		4068	50
8	34								6132	-		9499	-		3367	-
7	25								5382	-		8269	-		2887	-
3	65								2756	50		4124	-		1367	50
3	19								1754	50		3190	-		1435	50
3	64								2118	50		3640	-		1521	50
6	56								4054	50		7275	-		3220	50
4	86								3703	-		4860	-		1157	-
5	31						99		4055	50		5924	-		1868	50
			67						268	-		670	-		402	-
11	48								7600	-		13776	-		6176	-
1	83								781	-		2196	-		1415	-
5	36								3263	50		6432	-		3168	50
	15						57		120	-		180	-		60	-
1	11								939	50		1332	-		392	50
5	20								3335	-		4808	-		1473	-
185	17	1	31			22	05		131847	-		200489	-		68642	-

Norra Vånga den 12 april 1926.

Sven Hallin.

J.A.Setterberg.

Frans Olsson.

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HASSERBONN & STENBÄCK, SKARA

Bilaga I.

Grävningstabell.

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
			Kanalen A-B-C.				
0	-	1.45				6.72	
0+50	50	1.40				1:1000	
1	50	1.40				6.53	Fix = 8.31.
1+50	50	1.40				1:1000	
2	50	1.45	Täckt ledning.				
2+15	15	1.50				6.41	
2+50	35	1.65					
3	50	1.50				1:1000	
3+50	50	1.50					
		1.50				6.10	
3+73	23	1.75	0.30	5.55	1:1,5	5.85	
4	27	1.65	"	5.25	"		
4+50	50	1.45	"	4.65	"		
5	50	1.30	"	4.20	"		
5+50	50	1.20	"	3.90	"		
6	50	1.10	"	3.60	"	0,3:1000	
6+50	50	0.90	"	3.00	"		
7	50	0.70	"	2.40	"		
7+30	30	0.60	"	2.10	"	5.75	
	730						
			Kanalen D - E				
20+50	-	0.70	0.30	2.20	1:1,25	5.37	
21	50	1.00	"	2.80	"		
21+50	50	1.10	"	3.05	"		
22	50	1.35	"	3.65	"	1:1000.	
22+50	50	1.60	"	4.30	"		
23	50	1.50	"	4.05	"	5.62	
23+50	50	1.55	"	4.15	"		
	300						

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HABERBONN & STENSÄCK, SKARA

1	2	3	4	5	6	7	8
	300						
24	50	1.65	0.30	4.40	1;1,25		Fix.= 7.56
24+50	50	1.65	"	4.40	"	4,7:1000	
25	50	1.55	"	4.00	"		
25+50	50	1.50	"	3.80	"		
26	50	1.50	"	3.80	"	6.43	
26+50	50	1.70	"	4.20	"		
27	50	2.00	"	4.60	"		
27+50	50	2.05	"	4.60	"		
28	50	2.05	"	4.60	"		
28+50	50	2.00	"	4.60	"		
29	50	1.80	"	4.60	"		
29+50	50	1.70	"	4.50	"		
30	50	1.80	"	4150	"	0,3:1000.	
30+58	58	1.90	"	4.70	"		Fix.= 8.49
31	42	1.80	"	4.50	"		
31+50	50	1.85	"	4.60	"		
32	50	1.80	"	4.50	"		
32+50	50	1.75	"	4.35	"	6.63	
	1200						
				Kanalen F-G-H-I-K.			
40+50	-	1.20	0.30	3.90	1:1,5	3.89	
41	50	1.25	"	4.05	"		
+50	50	1.40	"	4.50	"		
42	50	1.60	"	5.10	"		
+50	50	1.55	"	4.95	"		
43	50	1.60	"	5.10	"		
+50	50	1.70	"	5.40	"		
44	50	1.70	"	5.40	"		
+50	50	1.60	"	5.10	"		
45	50	1.70	"	5.40	"	1,2:1000	
+50	50	1.60	"	5.10	"		
46	50	1.60	"	5.10	"		
46+50	50	1.60	"	5.10	"		
47	50	1.60	"	5.10	"		
	650						

1	2	3	4	5	6	7	8
	650						
47+50	50	1.60	0.30	5.10	1:1,5		
48	50	1.55	"	4.95	"	1,4:1000	Fix.= 6.70
+50	50	1.60	"	5.10	"		
+76	26	1.60	"	5.10	"	4.88	
63+50	26	1.50	"	4.80	"		
64	50	1.55	"	4.95	"		
+50	50	1.80	"	5.70	"	5.50	
65	50	1.55	"	4.95	"		
+50	50	1.50	"	4.80	"	2,6:1000	
66	50	1.60	"	5.10	"		
+50	50	1.50	"	4.80	"		
67	50	1.75	"	5.55	"	6.15	
+50	50	1.75	"	5.55	"		
68	50	1.55	"	4.95	"		
+36	36	1.55	"	4.95	"		
55	64	1.75	"	5.55	"	0,5:1000	
+50	50	1.80	"	5.70	"		Fix.= 8,06
56	50	1.70	"	5.40	"		
		1.70	"	5.40	"	6.32	
56+30	30	1.45	"			6.57	
			Täckt ledning.				
57+24	94	1.50	-	-	-	6.70	
	1626						
			Kanalen L-M-N-O-P-R-S-T.				
80	-	-	0.30	-	1:1,5	2.80	
+50	50	0.50	"	1.80	"		
81	50	0.70	"	2.40	"	1:1000	
+50	50	0.90	"	3.00	"		
0	50	1.10	"	3.60	"	3.00	Fixp.= 4.43
+50	50	1.60	"	4.80	"		
1	50	1.20	"	3.90	"		
+50	50	1.55	"	4.95	"	4:1000	
2	50	1.35	"	4.35	"		
+50	50	1.55	"	4.95	"		
	450						

1	2	3	4	5	6	7	8
	450						
3	50	1.60	0.30	5.10	1:1,5	4.20	
+50	50	1.65	"	5.25	"		
4	50	1.70	"	5.40	"		Fix = 6.36.
+50	50	1.70	"	5.40	"		
5	50	1.60	"	5.10	"	0,5:1000	
+50	50	1.60	"	4.80	"		
6	50	1.55	"	4.95	"	4.35	
850	50	1.55	"	4.95	"		
7	50	1.55	"	4.95	"	4.60	
+50	50	1.70	"	5.40	"		
8	50	1.75	"	5.55	"		
850	50	1.80	"	5.25	"		
9	50	1.80	"	5.70	"		
+50	50	1.65	"	5.25	"		
10	50	1.85	"	5.85	"		
+50	50	1.80	"	5.70	"	0,5:1000	
11	50	1.90	"	6.00	"		
+50	50	1.75	"	5.55	"		
12	50	1.95	"	6.15	"		
+50	56	2.10	"	6.60	"		Fix = 8.31.
		1.85	"	5.88	"	4.90	
13+10	60	1.60				5.12	
+50	40	1.50				5:1000	
876	26	1.35				5.30	
14	24	1.25				4:1000	
+50	50	1.25	Täckt ledning.				
+80	30	1.40				5.51	
15	20	1.40				5:1000	
+50	50	1.45					
+82	32	1.40				6.02	
	1382						
			Täckdiket M-Ma.				
0	-	0.90				3.30	
+42	42	1.35					
1	58	1.35				3:1000	
1+42	42	1.35				3.73	
	142						

1	2	3	4	5	6	7	8
			Täckdiket N-Na.				
0	- 1.40				3.76		
+50	50 1.35						
1	50 1.30						
1+20	20 1.30				4.00		
	120						
			Täckdiket P-Pa.				
0	- 1.30				4.60		
+50	50 1.30						
1	50 1.30						
+50	50 1.30						
2	50 1.30				4.90		
	200						
			Täckdiket R-Ra.				
0	- 1.35				4.80		
+50	50 1.35						
+92	42 1.35				4.89		
	92						
			Täckdiket G-Ga.				
48+76	- 1.35				5.15		
49	24 1.25						
+50	50 1.45						
50	50 1.30						
+50	50 1.40						
51	1.60						
+64	64 1.40				6.40		

Vid arbetenas utförande iakttages:

att de i förestående grävningstabell angivna dikesdjupen skola räknas från de vid avvägningen nedslagna dubbarnas överkant;

att höjdlägene där så erfordras, böra kontrolleras genom avvägning från närmast belägna fixpunkt;

att förekommande dikeskrökar ej göras tvära utan i möjligaste mån avrundas;

att där dike går i råfång, skall grävningen så verkställas, att

1	2	3	4	5	6	7	8

dikets mittlinje och råsången komma att sammanfalla, varvid dikesjorden bör upplägges till lika delar på vardera sidan, samt

att där dike går utmed väg skall erforderlig breddning ske uteslutande åt den från vägen vettande sidan, så att vägbanan ej skadas.

Norra Vånga den 12 april 1926.

Sven Hallin.

Jordersättningslängd.

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre.	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
Norra Vånga socken.	Kanalen B-C.					
Vånga Stubbagården	Gustaf Andersson	3+73-6+23	750	11		82 50
Aplagården	K.Karlsson & A.Andersson	6+23-7+30	150	11		16 50
		Summa:				99 -
	Kanalen D-E.					
Håkan Helgesg.	Karl Vesterberg	20+50-21+80	260	12	31 20	
" "	" "	21+80-22+88	330	"	39 60	70 80
Arvid Andersg.	Rickard Johansson	23-24	250	"		30 -
" "	G.Brax sterbh.	24-25	250	"		30 -
" "	K.Karlsson & A.Andersson	25-26+88	470	"		56 40
" "	Gustaf Johansson	26+88-28+78	530	"		63 60
" "	Alfred Andersson	28+78-29+66	250	"		30 -
" "	Albert Brax	29+66-30+58	270	"		32 40
" Persg.	Karl Larsson	30+58-32+50	570	"		68 40
		Summa:				381 60
	Kanalen F-G.					
Pilegården	August Friberg	40+50-42+40	570	12		68 40
Håkan Helgesg.	Gustaf Karlsson	42+40-43	240	"	28 80	
" "	" "	43-47+85	1020	"	122 40	151 20
" "	Karl Vesterberg	43-47+85	1020	"		122 40
Arvid Andersg.	Rickard Johansson	47+85-48+76	460	"		55 20
		Summa				397 20
	Kanalen G-H.					
Arvid Andersg.	Rickard Johansson	63+24-65+50	450	12		54 -
" "	G.Brax sterbhus	63+24-65+50	450	"	54 -	
" "	" "	65+50-66+40	450	"	54 -	108 -
" "	K.Karlsson & A.Andersson.	66+40-67+42	560	"	67 20	
" "	" "	67+42-68+36	380	"	45 60	112 80
		Summa				274 80
	Kanalen H-I.					
Arvid Andersg.	Gustaf Johansson	68+36-56+30	790	12		94 80
		Summa				94 80

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBONN & STENBÄCK, SKARA 1926

1	2	3	4	5	6	7
	Kanalen L--M.					
Pilegården	August Friberg	80-0	500	10		50
"	Emil Karlsson	0-0+16	40	11		4 40
		Summa				54 40
	Kanalen M-N.					
Pilegården	Emil Karlsson	0+16-1+44	390	11		42 90
		Summa				42 90
	Kanalen N-O.					
Pilegården	Emil Karlsson	1+44-2+50	370	11		40 70
		Summa				40 70
	Kanalen O-P.					
Pilegården	Emil Karlsson	2+50-2+72	80	11		8 80
"	E.Gust.Anderssons sterbhus	2+72-5+18	840	"		92 40
"	Karl Larsson	5-5+18	70	"		7 70
		Summa				108 90
	Kanalen P-R.					
Pilegården	E.Gust. Anderssons sterbhus.	5+18-6+92	320	11		35 20
"	Karl Larsson	5+18-6+92	320	"		35 20
		Summa				70 40
	Kanalen R-S.					
Pilegården	E.Gust.Anderssons sterbhus	6+92-7+20	50	11		5 50
"	Karl Larsson	6+92-7+20	50	"		5 50
Arvid Anders.	Rikard Johansson	7+20-8+13	510	"		56 10
"	G.Brax sterbhus	8+13-9	500	10		50 -
"	K.Karlsson & A.Andersson	9-10+20	680	9	61 20	
"	" "	10+20-11+30	500	8	40 -	101 20
"	Gustaf Johansson	11+30-13+10	810	8		64 80
		Summa				283 10
	Sammandrag:					
	Kanalen B-C				99 -	
	" D-E				381 60	
	" F-G				397 20	
	" G-H				274 80	
	" H-I				94 80	
	" L-M				54 40	
	" M-N				42 90	
		Överföres-			1344 70	

Jordersättningslängd.

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m²	Kronor ·	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
		Överfört-			1344 70	
	Kanalen N-O				40 70	
	" O-P				108 90	
	" P-R				70 40	
	" R-S				283 10	1847 80
			Summa Kr.			1847 80

Norra Vånga den 12 april 1926.

Sven Hallin.

Frans Olsson. J.A.Setterberg.

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HASSELGREN & STENBÄCK, SKARA 1926

Kostnadsförslag.

Timpenning: 0.70 *Kronor.*

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	öre	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Kanalen A-B. (Täckt ledning.)								
0-3+73	373	350 st.5" tegelrör st.	350	0.20	70	-				
		420 " 8" " "	420	0.40	168	-				
		150 l.m. 9" cementör l.m.	150	2.50	375	-	613	-		
		Grävning, läggning och i-								
		genfyllning l.m.	260	1.50	390	-				
		Grävning, läggning och i-								
		genfyllning l.m.	100	1.-	100	-	490	-		
		Transport och hemkörning								
		av 14 ton rör ton	14	9.-	126	-				
		3 st.dagvattenbrunnar st.	3	40.-	120	-				
		Kringmurning av utlopp	1	30.-	30	-	276	-		
		Tillägges c:a 10 %					136	-	1515	-
		Kanalen B-C.								
3+73-7+30	357	Lera	725	0.80	580	-				
		En ägovägsbrumma vid 5								
		a=3.6 m.	1		150	-	730	-		
		Tillägges c:a 10%					71	-		
		Jordersättning enl.bil.K.					99	-	900	-
		Kanalen D-E.								
20+50-23	250	Lera	350	0.80	280	-				
23-26	300	"	775	"	620	-				
26-29	300	"	910	"	728	-				
29-32+50	350	"	1375	"	1100	-	2728	-		
		Ombyggnad av ägovägsbroar								
		vid 21+80, 24+75, 25+93 och								
		27+95 a = 3.6 m.	4	150.-	600	-				
		Överföres-			600	-	2728	-	2415	-

1	2	3	4	5	6	7	8
			Överfört-		600 -	2728 -	
		en ägovägstrumma vid 29+66					
		a= 6.00 m.	1		200 -		
23+6		Trumma för gångväg a=2.0			100 -		
22+84-23	16	Trumma för utfartsväg samt					
		kulvert, sammanlagd längd					
		16 meter			320 -	1220 -	
		Tillägges c:a 10 %				395 40	
		Jordersättning enl.bil.K.				381 60	4725 -
		Kanalen F-G.					
40+30-42+40	190	Lera	450	0.80	360 -		
42+40-46	360	"	1320	0.80	1056 -		
46-48+76	276	"	1100	"	880 -		
42+45-+95	50	Tvärräck längs allmän väg	50	2.-	100 -		
	826	En ägovägstrumma vid 47+85					
		a=3.6 m.	1	150.-	150 -	2456 -	
		Tillägges c:a 10 %				246 80	
		Jordersättning enl.bil.K.				397 20	3190 -
		Kanalen G-H.					
48+76-66	276	Lera	1170	0.80	936 -		
66-68+36	236	"	1100	"	880 -		
	512	2 st. ägovägsbroar vid 66+					
		40 och 67+42, a= 3.6 m.	2	150-	300 -	2116 -	
		Tillägges c:a 10 %				209 20	
		Jordersättning enl.bil.K.				2274 80	2600 -
		Kanalen H-I.					
68+36-56+30	194	Lera	820	0.80	656 -		
		en ägovägsbro vid 55+33 a=					
		3.6 m.	1		150 -	806 -	
		Tillägges c:a 10 %				79 20	
		Jordersättning enl.bil.K.				94 80	980 -
		Kanalen I-K.					
		(Täckt ledning)					
56+30-57+24	94	330 st. 6" tegelrör st.	330	0.30	99 -		
		Grävning, läggning och i-					
			Överföres-		99 -		13910 -

1	2	3	4	5	6	7	8
		Överfört-				3092 -	16845 -
		Tillägges c:a 10 %				309 90	
		Jordebsättningar enl.bil.K.				283 10	3685 -
		Kanalen S-T.					
		(Täckt ledning.)					
13+10-15+82	272	350 st.6 " tegelrör st.	350	0.30	105 -		
		370 " 8" " "	370	0.40	148 -		
		66 l.m. 9" cementrör l.m.	66	2.50	165 -	418 -	
		Grävning,läggning och i-					
		genfyllning l.m.	272	1.-	272 -		
		Transport och hemkörning					
		av 9.5 ton rör ton.	9.5	9.-	85 50		
		3 st. dagvattenbrunnar st.	3	40.-	120 -		
		Kringmurning av utlopp	1	30.-	30 -	507 50	
		Tillägges c:a 10 %				89 50	1015 -
		Kanalen M-Ma.					
		(Täckt ledning.)					
0-1+42	142	500 st.6 " tegelrör st.	500	0.30	150.-		
		Grävning,läggning och igen-					
		fyllning l.m.	142	1.-	142 -		
		Transport och hemkörning av					
		3.4 ton.rör ton.	3.4	9.-	30 60		
		2 st.dagvattenbrunnar	2	40.-	80 -		
		Kringmurning av utlopp	1		30 -	432 60	
		Tillägges c:a 10 %				42 40	475 -
		Kanalen N-Na.					
		(Täckt ledning.)					
0-1+20	120	420 st.6" tegelrör st.	420	0.30	126 -		
		Grävning,läggning och i-					
		genfyllning l.m.	120	1.-	120 -		
		Transport och hemkörning av					
		2.8 ton.rör ton	2.8	9.-	25 20		
		En dagvattenbrunn	1		40 -		
		Kringmurning av utlopp			30 -	341 20	
		Tillägges c:a 10 %				33 80	375 -
					Överföres-		22395 -

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HABERBONN & STENBÄCK, SKARA

1	2	3	4	5	6	7	8
		Överfört-			99 -		13910
		genfyllning l.m.	94	1.-	94 -		
		Transport och hemkörning					
		av 2.2 ton rör ton	2.2	9.-	19 80		
		1 st. dagvattenbrunn st.	1	40	40 -		
		Kringmurning av utlopp	1	30	30 -	282 80	
		Tillägges c:a 10 %				27 20	310
		Kanalen L-M.					
80-0+16	216	Lera sandbl.	200	0.80	160 -		
		Tillägges c:a 10 %			15 60		
		Jordersättning enl.bil.K.			54 40		230
		Kanalen M-N.					
0+16-1+44	128	Lera sandbl.	320	0.80	256 -		
		Tillägges c:a 10 %			2110		
		Jordersättning enl.bil. K			4290		320
		Kanalen N-O.					
1+44-2+50	106	Lera sandbl.	300	0.80	240 -		
		Tillägges c:a 10 %			2430		
		Jordersättningar enl.bil.K.			4070		305
		Kanalen O-P.					
2+50-5+18	268	Lera sandbl.	960	0.80	768 -		
		En utfartsvägsbro vid 3+85					
		a = 4.0 m.	1		150 -	918 -	
		Tillägges c:a 10 %				93 10	
		Jordersättning enl.bil.K.				108 90	1120
		Kanalen P-R.					
5+18-6+92	174	Lera sandbl.	660	0.80		528 -	
		Tillägges c:a 10 %				51 60	
		Jordersättning enl.bil.K.				70 40	650
		Kanalen R-S.					
6+92-10	308	Lera sandbl.	1515	0.80	1212 -		
10-13+10	310	" "	1600	"	1280-		
	618	4 st.ägovägsbroar vid 7+20,					
		9,10+20 och 12+42 a= 3.6 m.	4	150.-	600 -	3092 -	
		Överföres-				3092 -	16845

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HASSERSONN & STENBÄCK, SKARA

1	2	3	4	5	6	7	8
		Överfört-					22395 -
		Kanalen P-Pa.					
		(Täckt ledning.)					
0-2	200	700 st.6" tegelrör st.	700	0.30	210 -		
		Grävning,läggning och i-					
		genfyllning l.m.	200	1.-	200 -		
		Transport och hemkörning					
		av 4.7 ton rör ton	4.7	9.-	42 30		
		En dagvattenbrunn	1		40 -		
		Kringmurning av utlopp	1		30 -	522 30	
		Tillägges c:a 10 %				52 70	575
		Kanalen R-Ra.					
		(Täckt ledning.)					
0-0+92	92	320 st. 6" tegelrör st.	320	0.30	96 -		
		Grävning,läggning och i-					
		genfyllning l.m.	92	1.-	92 -		
		Transport och hemkörning					
		av 2.1 ton rör ton	2.1	9.-	18 90		
		En dagvattenbrunn	1		40 -		
		Kringmurning av utlopp	1		30 -	276 90	
		Tillägges c:a 10 %				23 10	300
		Kanalen G-Ga.(Täckt ledning.)					
48+76-51+64	288	360 st. 5" tegelrör st.	360	0.20	72 -		
		650 " 6" " "	650	0.30	195 -		
		Grävning,läggning och i-					
		genfyllning l.m.	288	1.-	288 -		
		Transport och hemkörning					
		av 6 ton rör ton	6	9.-	54 -		
		3 st. dagvattenbrunnar	3	40.-	120 -		
		Kringmurning av utlopp	1		30 -	759 -	
		Tillägges c:a 10 %				71 -	830
		Summa kronor:					24100

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HABERBONN & STENBÄCK, SKARA

1	2	3	4	5	6	7	8
		Alternativa kostnadsberäkningar å sträckor, som ej skola komma till utförande.					
		Kanalen U-V.					
		(Täckt ledning.)					
0-4+40	440	830 st. 6 " tegelrör st.	830	0.30	249 -		
		720 " 8" " "	720	0.40	288 -		
		Grävning, läggning och i-					
		genfyllning l.m.	440	1.-	440 -		
		Transport och hemkörning					
		av 12.4 ton rör ton.	12.4	9.-	111 60		
		2 st. dagvattenbrunnar st.	2	40.-	80 -		
		Kringmurning av utlopp	/		30 -	1198 60	
		Tillägges c:a 10 %				121 40	1320 -
		Kanalen C-Rb.					
60-63+24	324	Lera	1450	0.80		1160 -	
		Tillägges c:a 10 %				115 90	
		Mordersättning				149 10	1425 -

Norra Vånga den 12 april 1926.

Sven Hallin.

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HABERSONN & STENBÄCK, SKARA

Bilaga M.

UTLÅTANDE vid den av Kungl.Maj:ts Befallningshavande i länet på därom gjord ansökan förordnade laga syneförrättningen för torrläggning av mark, tillhörande Arvid-Andersgården m.fl. hemman i Norra Vånga socken av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser utvidgning och fördjupning av åtskilliga avloppsdiken genom och från det omkring 3 kilometer nordväst om Norra Vånga kyrka belägna vattenskadade området inom sektion n:r 142, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga för den i företaget ingående marken, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning.

Vid förundersökningen ha profil- och sektionsritningar upprättats, utvisande de till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckornas beskaffenhet vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A-B-C, D-E, F-G-H-I-K och L-M-N-O-P-R-Rb-S-T för huvud-

avloppen samt C-Ga, M-Ma, N-Na, P-Pa och R-Ra för sidodiken. För utrönandet av det ekonomiskt gynnsammaste avdikningssättet ha dessutom en del alternativa sträckningar undersökts. Av dessa har avloppet U-V utmärkts med grön färgbeteckning. Förenämnda bokstavsbeteckningar återfinnas även ovanför motsvarande punkter å profilritningarna. Å nivåkartan betecknar dubbel röda linje öppet dike och enkel ~~röd linje~~ täckt avlopp.

Nederbördsområdena hava för de täckta avlopssträckornas vidkommande uppgåtts å marken. De ha befunnits utgöra:

För avloppet A-B-C	vid	A.	2.0	hektar
	"	0+92	5.0	"
	"	2+15	14.0	"
" -"- K-I	"	K	3.0	"
" -"- S-T	"	T	6.0	"
	"	14+80	10.0	"
	"	13+76	15.0	"
" sidodiket C-Ga.	"	C	3.3	"
"	"	50+62	5.0	"
	"	49+65	6.6	"
" -"- M-Ma	"	Ma	4.5	"
	"	0+42	5.5	"
" -"- N-Na			4.0	"
" -"- P-Pa			3.0	"
" -"- R-Ra			3.0	"

För det med grönt betecknade alternativa avloppet U-V har vattensamlingsområdet befunnits vara, vid U 2.8 hektar och vid 2+36 5.4 hektar.

För de öppna dikena ha nederbördsområdena uttagits å kartan och befunnits utgöra:

För diket B-C vid C omkring 40 hektar.

" " D-E " D " 50 "

" " F-G-H-I vid F " 45 "

" " L-M-N-O-P-R-S vid L omkring 90 hektar.

Den största till avrinning kommande vattenmängden har antagits komma att uppgå till 1,2 å 2.0 liter pr.sekund och hektar, varvid det högre värdet tillämpats för de minsta vattensamlingsområdena och lägre värden allt efter som storleken ökats. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits uppgå till 0.1 liter pr.sekund och hektar. På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna ha avloppen och de över dessa ledande vägtrummorna dimensionerats för ernående av en ändamålsenlig torrläggning av omkringliggande, vattenbesvärade marker. Avloppens nya dimensioner framgå av grävningstabellen samt av profil- och sektionsritningar, där dessa med rött angivits. Efter företagets utförande beräknas största vattendjupet vid flödestillfällen bliva:

I avloppet	B-C	0.4 meter
" "	D-E	0.35 "
" "	F-G-H-I	0.3 "
" "	L-O-S	0.5 "

Medelvattendjupet torde icke i något öppet avlopp komma att överstiga 0.2 meter.

Åt företaget har på grund av yrkandena till syneprotokollets §§ 4 och 5 givits den utsträckning, som erfordras för att all av detsamma beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som med sökandena sig förenat, må kunna torrläggas till i allmänhet 1.2 meters djup. På grund av yrkandet till syneprotokollets § 9 har därvid Gustaf Carlsson, ägare av Pilegården n:r 5/5, ej ansetts såsom sökande. Täckta ledningen M-Ma har sålunda medtagits i företaget, ej på grund av dess nödvändighet för torrläggning av mark tillhörande Carlssons fastighet utan emedan den erfordras för att mark tillhörande Pilagården 5/7 ej må skadas av från förstnämnda fastighet tillrinnande vatten. Vad beträffar avloppet F-H-H-I-K, har ifrågasatts att utesluta sträckan F-G och i stället leda vattnet från G till Rb. På grund av markens naturliga lutningsförhållanden medför emellertid en sådan anordning en del olägenheter vid detaljdikningen av Arvid-Andersgården, ägofigurerna 346-350. Enligt verkställda beräkningar kunna visserligen kostnaderna för avloppssträckan F-G antagas komma att överstiga kostnaderna för avloppssträckan G-Rb med 1765 kronor, men å andra sidan tillkommer genom det förstnämnda alternativets utförande ett ytterligare förbättringsvärde, som uppskattats till 8036 kronor, varför relativa kostnaden för torrläggningen blir lägst, om vägen F-G väljes. Synemännen ha därför ansetts sig böra föreskriva denna sträc-

kas upptagande. De nya avloppen följa i regel de gamlas sträckning, varvid dock skarpa krökar och fördyrande omvägar i möjligaste mån utrötats och borttagits. Avloppet D-E skall nedanför påle 23 på en sträcka av 16 jeter utföras som täckt ledning på grund av att det här passerar mellan en utfartsväg å ena sidan och en mindre byggnad å den andra, utry met ej medger dess utförande som öppet dike med släntlutning 1:1,5.

Den mark, som av dikningen röner båtnad och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje, så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning föreslagna avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning. Resultatet härav föreligger i den bilagda värderingslängden, som för varje ägofigur anger markens värde före och efter företaget, ävensom förbättringsvärdet.

Den å kartan avfattade och i förenämnda längd beskrivna marken är att anse såsom en torrläggningssamfällighet. För utrönande om sådan jämkning å kostnadernas fördelning, som omförmäles i 7 kap. 24 § vattenlagen, bör ske, har särskild utredning verkställts bilaga N. Härav framgår, att samfälligheten bör uppdelas i fem olika avdelningar nämligen I+III; II; IV; V och VI. Förbättringsvärden, beräknade totala och relativa torrläggningskostnader för de olika avdelningarna, ävensom vilka ägofigurer varje avdelning består av

framgår av förenämnda bilaga N.Här är slutligen utredning verkställd rörande en avdelning IIIa,avseende att visa relativa kostnaden för avdelning III under förutsättning att avloppssträckan F-G uteslötts och ersattes av sträckan G-Rb.Härav framgår att relativa kostnaden enligt sistnämnda alternativ beräknas uppgå till 56.57 öre pr.förbättringskrona,under det,att samma kostnad för det till utförande föreskrivna alternativet beräknas uppgå till endast 40.53 öre pr. förbättringskrona.

För utrönande av sådan jämkning,som omförmäles i 7 kap. 26 § vattenlagen bör ske,har beträffande de av Karl Vesterberg innehavda ägofigurerna 485-500 ävenledes särskild utredning verkställts,avseende att utröna huruvida dessa ägofigurer kunna till lägre kostnad torrläggas genom täckta ledningen U-V.Kostnaden för denna ledning har beräknats uppgå till 1320 kronor.Då förbättringsvärdet för nämnda ägofigurer uppskattats till 3168 kronor 50 öre, skulle relativa kostnaderna för en sålunda verkställd torrläggning uppgå till omkring 42 öre pr förbättringskrona.Då relativa kostnaderna enligt det föreskrivna utföringssättet stanna vid 40.53 öre pr. förbättringskrona,är sådan jämkning varom fråga är,ej påkallad.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda fördelas på delägarna i förhållande till båtnaden för vars och ens mars med allenast den jämkning,som av förenämnda avdelningsuppdelning betingas. Den sålunda beräknade deltagningsskyldigheten finnes för varje delägare och varje fastighet angiven i kolumn 19 av kost-

nadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av kostnaderna för företaget i dess helhet. I kolumn 18 är den häremot svarande delen av den beräknade kostnaden angiven.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som ovan för färdigställandet angivits.

Det åligger företaget att verkställa ombyggnad av följande vägövergångar:

Över kanalsträckan B-C.

Trumma för ägoväg vid påle 5; a= 3.6 m.

Över kanalsträckan D-E.

Trumma för ägoväg vid påle 21+80; a= 3.6 m.

" " " " " 24+75 "= 3.6 "

" " " " " 25+93 "= 3.6 "

" " " " " 27+95 "= 3.6 "

" " två " " " 29+66 "= 6.0 "
ägovägar

" " gångväg " 23+6 "= 2.0 "

(För utfartsvägen vid 22+84 erfordras ingen särskild trumma, då avloppet här på en sträcka av 16 meter utföres som täckt ledning.)

Över kanalsträckan F-G-H-I. Trumma för ägoväg vid påle 47+85; a = 3.6 m.

Trumma för ägoväg vid påle 66+40; a = 3.6 m.

" " " " " 67+42;" = 3.6 "

" " " " " 55+33;" = 3.6 "

Över kanalsträckan L-M-N-O-P-R-S.

Trumma för utfartsväg vid påle 3+85; a = 4.0 m.

" " ägoväg " " 7+20 " = 3.6 "

" " " " " 9 " = 3.6 "

" " " " " 10+20 " = 3.6 "

" " " " " 12+42 " = 3.6 "

Av företaget beröres dessutom tvenne trummor genom allmänna vägen Norra Vånga-Öttum, belägna vid 42+40 å kanalsträckan F-G och vid 0 å kanalsträckan L-M. Den sistnämnda trumman är tillräckligt djup och stor för ovanförliggande markers torrläggning, menlandsvägstrumman å sträckan F-G är åtskilligt för grund och måste fördjupas minst 0.63 meter. Då det får anses istridigt att denna trumma liksom vägen i sin helhet tillkommit efter år 1880 och då nämnda fördjupning kräves för torrläggning av ovanför liggande åker till 1.2 meters djup, vilken mark även vid tidpunkten för vägens tillkomst var att anse såsom åker, få synemännen jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 8 § Vattenlagen bestämma att ombyggnaden skall bekostas av Skånings härads vägstyrelse såsom varande vägh̊llningsskyldige. Det åligger sålunda vägstyrelsen att sänka trummans botten till den å profilritningen angivna höjden, varvid skall iakttagas att trumman skall hava en fri vattenöppning, minst lika stor som ett cirkulärt rör med 0.6 meters inre diameter. Denna ombyggnad får påbörjas, så snart erforderlig fördjupning av nedanför liggande avlopp verkställts och anmä-

lan härom till vägstyrelsen ingått, samt bör vara slutförd inom tre månader efter nämnda tidpunkt.

Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

Om ytterligare vägövergångar framdeles komma att byggas överavloppen, skola de så anordnas, att de ej orsaka uppdämning och för den skull givas minst lika stor fri vattenöppning, som för de i företaget ingående trumbyggnaderna föreskrivits.

För mark, som åtgår till avloppens utvidgning, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

För mark, som tages i anspråk såsom upplagsplats för ur avloppen uppschaktad jord och sten, skall, där upplaget utgöres av stenbemängd eller annars för utspridning på närliggande mark otjänlig jord, ersättning utgå med den täckta markens fulla värde efter företaget enligt värderingslängden. Där upplaget utgöres av för utstridning på närliggande mark lämplig jord, skall ersättningen utgöra 40 procent av sistnämnda markvärde. Skada av nu nämnd art skall, så snart företaget fullbordats, genom arbetsstyrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall, innan företaget påbörjas, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 68 kronor 64 öre, vilken kostnad skall fördelas på delägarna i företaget med en krona för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

Kostnaden för syneförrättningen skall gäldas av delägarna i företaget efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits, med belopp, som återfinnas i kolumn 11 av kostnadsfördelningslängden, men förskjutas nu av den eller dem bland sökandena, som bäst gälda gitter. I fråga om denna förskotteringsskyldighet är Gustaf Karlsson, Pilegården, jämväl att anse såsom sökande, då han först vid slutsammanträdet återtagit sina tidigare gjorda yrkanden, vilka varit av beskaffenhet att jämnställa honom med sökandena.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § Vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur de öppna avloppen uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0.6 meter från avloppens kanter och med en lutning mot dessa ej överstigande 1:1, varjämte

öppningar för ytvattnets framsläppande skola lämnas eller anordnas vid förekommande svackor i markytan, vid tillstötande öppna diken och i övrigt på minst var femtioende meter;

att till brunnar, rörtrummor och täckta ledningar skola användas rör av fullgod kvalitet, vilka där inre diametern överstiger 8" skola vara av betong i blandning ej magrare än 1 del cement på 3 delar grus och 3 delar fin makadam eller singel;

att till i företaget ingående täckt ledning får inkoppling av tillopp ske endast genom slambrunn;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och erforderliga förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenör överlåtas på härför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas;

att arbetena må begynna, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut inom fyra år därefter;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör;

att det därefter åligger arbetsstyrelsen övervaka dess vidmakthållande, för vilket ändamål rönsnings- och rödjningsarbeten böra på gemensam bekostnad verkställas, så ofta sådana av någon delägare påfordras och befinnas nödiga;

att det åligger de enskilda delägarna att utan ersättning verkställa nödiga rensningar av på vars och ens område eventuellt befintliga slambrunar, samt

att företaget skall benämnas "Arvid-Andersgårdens dikningsföretag av år 1926".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Norra Vånga den 12 april 1926.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Biträdande gode män:

J. A. Setterberg. Frans Olsson.

Avdelning	Ägofigurer	Jordförbättring		Andel i kostnad för												Relativ kostnad (kostnad för varje kronas jordförbättring)
				L-T		P-Pa		R-Ra N-Na		M-Ma		F-K		S:ma		
		Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	
	46-51	1085	50													
	93-101	692	50													
	133-138	672	50													
	172-183	1875	50													
	229-233	1182	50													
	260-274	1299	-													
	298-306	1358	-													
	335-345	1282	50													
	383-455	10524	-													
	512-521	1473	-													
I		21445	-	7325	-	575	-	675	-	100	-			8675	-	0.4045
II	456-463	1804	50							375	-			375	-	0.2078
	116-121	983	-													
	148-159 ej a-fig	855	50													
	192-204	1946	-													
	240, 241a	231	-													
	242-245	773	-													
	277a, 278a	261	50													
	279-281	776	50													
	307-317	1876	-													
	319	30	-													
	346-356	1662	50													
	464-478	3452	50													
	479-484	1415	-													
	485-500	3168	50													
III		17431	-									7080	-	7080	-	0.4062

Bilaga **N.**

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar. (Utredning jämlikt 7:24 i vattenlagen.)

Avdelning	Ägofigurer	Jordförbättring		Andel i kostnad för												Relativ kostnad (kostnad för varje kronas jordförbättring)
				G-Ga		D-E		A-B-C						S:ma		
		Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	
	188-191 a-fig.	794	-													
	192-196	661	50													
	238,239	348	50													
	240a-241	546	-													
	275-278	681	50													
IV		3031	50	830	-									830	-	0.2738
	364-382	4254	50													
	122-132	1642	50													
	160-171	1318	-													
	205-228	2198	-													
	246-257	1303	50													
	282-294	1190	-													
	318	30	-													
	320-331	774	50													
	357-363	422	-													
	501-511	452	50													
V		13585	50			4725	-							4725	-	0.3478
	1-45	2583	50													
	53-92	6632	50													
	107-115	1245	50													
	142-147	883	-													
VI		11344	50					2415	-					2415	-	0.2129
I+III		38876	-											15755	-	0.4053
IIIa		9395	-											5315	-	0.5657

Kostnadsför-

Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal		By och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
							Nuvarande värde	Blivande värde
							Kronor	Kronor
1	2	3		4	5	6	7	8
				Norra Vånga socken.				
8 4		1/3	1.	Vånga Stubbagården, Gustaf Andersson		1-45	10489.5	13073.-
8 3		1/3	2	" " , Lotta Svensdotter Liggestad		46-	14934.-	22652.-
12 2		1/4	3	" Arvid Andersg., Albert Brax	S		8634.5	13198.-
12 2			4	" " " , Alfred Andersson	S.		8787.-	12516.-
12 3		1/4	5	" " " , Gustaf Johansson	S.		18703.-	26178.-
12 7		1/8	6.	" " " , K.Karlsson & A.Andersson.	S.		8613.50	12998.-
12 5		1/8	6.	" " " , d:o d:o	S		8383.50	12592.-
12 4		1/8	7	" " " , A.G.Brax sterbhus	S		7038.50	11107.-
12 6		1/8	8	" " " , Rikard Johansson	S		6132.-	9499.-
11 4		1/8	9	" " Persg., Karl Larsson	S		5382.-	8269.-
11 5		1/16	9	" " " , d:o	S		2756.50	4124.-
5 13		1/32	9	" Pilagården, d:o	S		1754.50	3190.-
5 12		1/32	10	" " , E.G.Anderssons sterbh.			2118.50	3640.-
5 8		1/16	10	" " , d:o			4054.50	7275.-
5 6		1/16	11	" " , Karl Nyström	S		3703.-	4860.-
5 7		1/16	12	" " , Emil Karlsson	S.		4055.50	5924.-
5 2		1/2	13	" " , August Friberg			268.-	670.-
5 5		1/8	14	" " , Gustaf Karlsson			7600.-	13776.-
3 16		1/32	14	" Håkan Helgesg., d:o, Pilegården			781.-	2196.-
3 15		3/32	15	" " " Karl Vesterberg			3263.50	6432.-
3 13		5/64	15	" " " , d:o			120.-	180.-
3 14		3/64	15	" " " , d:o			939.50	1332.-
				Öttums socken.				
1 9		1/12	16	Öttum Skattegården, L.Lidberg	S		3335.-	4808.-
				Summa:			131847.-	200489.-

Bilaga O.

delningslängd.

Förbättrings-värde	Andel i kostnaden för syneförrätt-ningen m. m.		Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar, sträckan						Summa delaktighet i företaget	
			I+III	II	IV	V	VI			
Kronor	%	Kronor							Kronor	%
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2583.50		37.78					550		550	2.282
7718.-		127.24	440.-				1412		1852	7.685
4563.50		104.08	679.-			571.-	265.		1515.-	6.286
3729.-		86.97	620.-			458.-	188-		1266-	5.253
7475.-		186.32	1549-		399-	764.-			2712-	11.253
4384.50		108.81	886.-		245-	453-			1584-	6.572
4208,50		106,28	947.-		186-	414-			1547-	6.419
4068.50		110.14	1323-			280-			1603-	6.652
3367.-		92.12	1194-			147-			1341-	5.564
2887.-		68.98				1004.-			1004-	4.166
1367.50		32.70				476.-			476-	1.975
1433.50		39.99	582.-						582-	2.415
1521.50		42.32	616-						616-	2.556
3220.50		89.66	1305-						1305-	5.415
1157.-		32.22	469.-						469.-	1.946
1868.50		52.00	757.-						757-	3.141
402.-		11.19	163.-						163.	0.676
6176.-		147.44	1771.-	375.-					2146-	8.905
1415.-		39.37	573.-						573.-	2.378
3168.50		88.22	1284-						1284-	5.328
60.-		1.44				21-			21-	0.087
392.50		9.42				137-			137-	0.569
1473.-		41.01	597.-						597-	2.477
68642.-		1655.70	15755-	375.-	830-	4725-	2415-		24100	100.000

Norra Vånga den 12 april 1926.

Sven Hallin.

Frans Olsson. J.A.Setterberg.

Att

förestående 89 st. paginerade sidor blivit från koncepthandlingarna rätt avskrivna betygar: Å tjänstens vägnar:

Statens lantbruksingeniör.

Godkänt den 20/11 1928 188

28

DIARIE N:r 23035
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
13 NOV. 1928

BEVIS

över verkställd avsyning av diknings- och vatten-avledningsarbetet vid ~~det företag som avser torrläggning av mark-~~ ~~tillhörande~~ Arvid Andersgårdens dikningsföretag av år 1926 ~~m. fl~~. ~~Hemman~~ i Norra Vånga och Öttums socknar av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 9 mars 1928.

Statsunderstöd: Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 5060

Lån från statens avdikningslånefond „ 21010

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den 1 sept. 1930
Arbetsstyrelsens ordf.:Rickard Johansson,Arvid Andersg. Vångaby
Fastställd arbetstid till den

Vid genom undertecknad

den 19 och 25 sept. 1928 verkställd avsyning

av ovan angivna arbete befanns detsamma utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen. På en mindre del av kanalen R-S (0.2 meter) var dock dagbredden obetydligt mindre än den föreskrivna. Som slänten redan börjat gräsgå och inga tecken till ras förmärktes, har en justering av slänten härstädes ej anses innebära någon förbättring, varför jag förordar företagets till godkännande i befintligt skick.

Skara den 29 oktober 1928.

I tjänsten:

Statens lantbruksingeniör
i Skaraborgs län

188
28

11493

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
15 MAJ 1928

BEVIS

över verkställd besiktning av diknings- och vatten-
avledningsarbetet vid ~~det företag som avser torrläggning av mark~~ "Arvid-Andersgårdens dikningsföretag av år 1926"
~~tillhörande~~ ---------- ~~m.fl.~~

~~hemman~~ i Norra Vånga och Öttums sock nar av Skara-
borgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 9 mars 1928

Statsunderstöd: Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 5.060

Lån från statens avdikningslånefond „ 21.010

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 sept.1930

Vid genom tekniska biträdet H.Johansson
den 4 maj 1928 verkställd besiktning
av ovan angivna arbete befanns ännu ej utförda arbeten enligt fast-
ställd plan motsvara en kostnad av 9.385 kronor. Utfört arbete jämte
kostnader för förslagets upprättande m.m. motsvarar sålunda en kost-
nad av 16.685:55 kr. eller c:a 64 procent av beräknad totalkostnad
26.070:55 kr.

Skara den 14 maj 1928.

I tjänsten

Statens lantbruksingeniör.

Statens lantbruksingeniör
i Skaraborgs län

STATENS TJÄNSTEMÄRKE KR. EN KRONA KR.





Akt nr:

R-E1a-0239

AU$R-E1a-0239