285

204
28

R 1*0239

DIARIE Nr 12800
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
30 MAJ 1928

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 16 mars 1928 för
"Borga - Vallens dikningsföretag av år 1925" i Edsvära socken av
SKARABORGS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör Sven Hallin vid syneförrättning år 1926 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än även beviljat *dels* ***lån*** med fyratusensjuhundrasjuttio (4.770) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** och *dels* ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet med tvåtusentvåhundrafemtio (2.250) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** hava undertecknade, som av vederbörande intressenter enligt företett protokoll utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom vi ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda ~~mig~~ oss:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet senast den 1 september 1930,

4. 1928. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
63928

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta oss ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Vallen Edsvära den 18 maj 1928.

Ugo Larsson Larsgårdsgården

Johan Gustafsson Vallen

Gustaf Jakobsson Olof Håkansgård

Att Ugo Larsson Johan Gustafsson och Gustaf Jakobsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Ivar Bergsten

Adress Vallen Edsvära

Ida Bergsten

Adress Vallen Edsvära

Med stöd av Kungl. brevet den 16 mars 1928 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 6 juni ***1928***.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

R 1*0239

12800

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
30 MAJ 1928

Avskrift.

Betänkande angående statsunderstöd till Borga-Vallens dikningsföretag av år 1925 i Edsvära socken av Skaraborgs län; upprättat år 1927


av

Sven Hallin

Statens lantbruksingeniör.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga bref
den 16 mars 1928 fastställd till efter-
sättelse vid ärendets utförande.
Stockholm den 20 april 1928.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Översiktskarta.



Skala: 1:100000.

B e t ä n k a n dee

angående Borga-Vallens dikningsföretag av år 1925 i Edsvära socken av Skaraborgs län, avgivet till frågan om företagets understödjande med bidrag och lån av statsmedel.

Belägenhet:

Ifrågavarande vattenskadade marker äro belägna omkring 1 km. sydväst om Edsvära kyrka samt finnas å vidstående översiktskarta till ungefärligt läge utmärkt med gul färg. Nederbördsområdets gränser äro där angivna med blå linje.

Föregående rättslig utredning:

Vid syneförrättning enligt vattenlagen, som avslutades den 6 juli 1925 hava undersökningar för avdikningen ifråga verkställts, förslag upprättats och deltagande i företaget bestämts.

Sedan besvär mot förrättningen anförts, återförvisa Västerbygdens Vattendomstol densamma till förrättningsmannen genom dom den 5 maj 1926. Mot denna dom har vad ej inom föreskriven tid anmälts, vilket av å domen tecknat bevis framgår / bilaga N till synehandlingarna /. Den återförvisade syneförrättningen avslutades den 30 nov. 1926 (och hava besvär häremot ej anförts) enligt vad närslutna intyg, bilaga VI utvisa.

Beskaffenhet:

Jordmånen utgöres av lera; på vissa ställen något stenbunden Den är i stort behov av bättre torrläggning. Så gott som all i företaget ingående mark brukas som åker.

Areal: Torrläggningsområdet i dess helhet innefattar:

Åker	42.63 hektar.
Ängsmark	0.08 "
Tillsammans	42.71 hektar.

Dikning:

I vid syneförrättningen avgivet utlåtande finnes redogörelse lämnad för till uppgrävning ifrågakommande dikessträckor, nederbördsområden, till avrinning kommande vattenmängder, lutningar och med hänsyn till vattenföringen och en ändamålsenlig torrläggning föreslagna dimensioner för vattenavloppen samt för broar och trummor över dessa.

Äganderättsförhållanden:

Sedan syneförrättningen avslutades, har fastigheten Sven Andersgården Litt. EF 25/110 mtl. 2 7 tillhörande Oscar Rydén försålts till Eric Johansson.

Kostnad:

Kostnaden för vattenavledningsarbetena har vid syneförrättningen beräknats till kronor 7645.-

Vattendomstolsavgift " 13.10

För laga syneförrättningen kronor 954.73

" utredning angående statsbidrag kronor 185.25

Summa kronor 8798.08

Båtnad:

Värdet av båtnaden genom vattenavledningen har uppskattats till kronor 13099.50

Vinst:

Enligt denna beräkning skall den direkta vinsten av företaget utgöra kronor 4301.42

Arbetstid:

Vattenavledningsarbetena böra kunna utföras före den 1 september 1930.

Anslags- och lånebelopp:

Enligt bilaga II, tabell b skulle till företagets utförande kunna beviljas i jämt tal 2080 kronor, såsom bidrag från statens avdikningsanslag och 4900 kronor från statens avdikningslånefond.

Handlingar och ritningar:

Med detta betänkande följa:

Översiktskarta.

Tabell a och b	bilaga	I och II.
Kostnadsförslag	"	III.
Förening angående sökande av statsbidrag	"	IV.
Protokoll, rörande val av arbetsstyrelse	"	V.
Diariebevis från Vattendomstolen	"	VI.
Arvodesräkningar	"	VIIa,b,c,d.

Avskrift av synehandlingarna i tvåhäften.

Plan och profilritningar i 1 blad.

Skara den 1 april 1927.

Sven Hallin.

Statens lantbruksingeniör.

Bil. I.

Tabell a.

	Hela torrläggningsområdet								Lånesökandes andel							
	Areal		Värde före torrläggningen		Värde efter torrläggningen		Båtnad		Areal		Värde före torrläggningen		Värde efter torrläggningen		Båtnad	
	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Åker	42	63							31	15						
Annan mark		08								04						
Påräknad landvinning																
Summa	42	71	29477	50	42577	-	13099	50	31	19	21580	50	31232	-	9651	50

Skara i april 1927.

Sven Hallin.

Tabell b.

Socken, by och hemman	Ägolittera	Mantal	Registernummer	Ägares namn m. m.	Ägofigurer	Areal: Åker		Areal: Annan mark		Areal: Summa		Båtnad		Andel i kostnaden för: Avd. I.		Avd. II.		Avd. III.		Laga syneförrättn.		Betänkandet m. m.		Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostn.	Bidrag		Lån	
					n:r	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre		0/0	Kr.	öre	Kr.	öre
Edsvärastr.																															
Sven Anderss.	E	5/11	2⁴	Alfred Larsson Adolf Johansson	1-9		53				53	106	-	61	-					7	62	1	59	70	21	0.576	23.5	16	50	-	1)
6. Dº	"	"	"	Gustav Söder	10-16	1	93			1	93	520	50	300	-					37	46	7	78	345	24	"	"	81	13	264	11	
Dº	"	"	"	Klas Fernström	17		32				32	80	-	46	-					5	75	1	20	52	95	"	"	12	44	-	1)
2. Dº	E-F	25/110	2⁷	Erik Johanson	80-93		83				83	207	-	119	-					14	87	3	09	136	96	"	"	32	19	104	77
11. Lars Anderss.	B	395/2112	1¹¹	Olofs & Klas Larsson	94		85				85	340	-	196	-					24	48	5	09	225	57	"	"	53	01	-	1)
12. Dº	A	325/2112	1¹⁰	Frans & Sist. Bolander	138		60				60	240	-	138	-					17	23	3	58	158	81	"	"	37	32	-	1)
					141, 141a 142a		88				88	184	-			127	-			15	84	3	24	146	12	0.690	26.1	38	14	-	1)
7. Dº	Bc	5/22	1⁴	Kristina Bender	95-120	8	71			8	71	2636	50	1519	-					189	79	39	45	1748	15	0.576	23.5	410	82	1337	33
8. Syggergården	B	25/264	6³	Kristina Jakobsen	18-35	4	26			4	26	1423	-	820	-					102	40	21	29	943	69	"	"	221	77	721	92
13. Dº	B	5/11	6²	Natanael Fredrikss.	51-54	4	54			4	54	1471	-	847	-					105	77	21	99	974	76	"	"	229	07	-	1)
3. Olof Håkans	Ed	5/22	5⁻⁴	Frans Södergren	36-47	2	33			2	33	746	-	430	-					53	70	11	17	494	87	"	"	116	29	378	58
4. Dº	Eh	5/88	5⁸	Gustav Jakobsson	48-50	1	66			1	66	573	-	330	-					41	22	8	57	379	79	"	"	89	25	290	54
5. Dº	E	5/11	5⁻³	Janne Bergsten	55-79	6	96			6	96	1761	50	1015	-					126	76	26	36	1168	12	"	"	274	51	893	61

1.	Vallen	A	1/24	2	4	Johan Gustavsson	121-137	4	17		04	4	21	1694	-	975	-				121	76	25	32	1122	08	0.576	235	263	69	858	39	
	D:o	B	1/24	2	5	Sven Gustavsson	152-153		19				19	29	-	17	-				2	12			44	19	56	"	"	4	60	—		1)
1.	D:o	A	1/32	1	6	Johan Gustavsson	156		30				30	90	-	52	-				6	49	1	35	59	84	"	"	14	06	45	78	
10.	D:o	B	5/16	1	4	Emil Svantesson	157-161	1	86		04	1	90	313	-	180	-				22	47	4	67	207	14	"	"	48	68	—	—	1)
9.	Kvarnegården	Tn	1/4	1	3	Jonas Bolin	146-148		86		c		86	430	-			297	-		37	09	7	63	341	72	0.690	261	89	19	—		1)
9.	Bastgården	Bd	1/4	9	2	Dens.	144-145		85				85	255	-			176	-		21	98	4	52	202	50	"	"	52	85	—		1)
						Summa		42	63		08	42	71	13099	50	7045	-	600	-		954	73	198	35	8798	08	"	"	2085	51	4895	03	

Skara i april 1927.

Sven Hallin.

1) Söker ej lån.

6.

Bilaga III.

Kostnadsförslag.

Timpenning: 0.70 Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Avdelning I.								
		Diket A-B-C.			4020	-				
		Diket B-D-E-Ea.								
		Sträckan B-D.			1080	-				
		Sträckan D-E.			1280	-				
		Sträckan E-Ea.			520	-				
		Täckdiket b-b1.			145	-	7045	-		
		Avdelning II.								
		Dikessträckan Eb-F.					600	-	7645	-
		Laga syneförrättningen.							954	73
		Vattendomstolsavgift							13	10
		Betänkandet m.m.							185	25
		Summa kostnad							8798	08

Skara i april 1927.

Sven Hallin.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 8798 kronor 8 öre, vadan å lånesökandens andel 6398 kronor 74 öre.

Stockholm den 20 april 1928.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar.

Albert Smith.

Bilaga IV.

FÖRENING

Undertecknade delägare i Borga-Vallens dikningsföretag av år 1925 inom Edsvära socken av Skaraborgs län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull företagets arbetsstyrelse i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Edsvära den 21 mars 1927.

1. Johan Gustafsson. Wallen.
2. Eric Johansson. Sven Andersgården /ny ägare/.
3. F. K. Södergren. Olof Håkansgården.
4. Gustaf Jakobsson. Olof Håkansgården.
5. J. Bergsten. Per Hansgården.
6. A. G. Söder. Sven Andersgården.
7. Kristina Bender. Lars Andersgården.
8. Kristina Jakobson. Siggesgården.

Ovan egenhändiga namnteckningar bevittnas av:

Otto J. Mattsson. adr. Edsvära. Karl Johansson adr. Edsvära.

Endast anslag önskas av:

9. J. Bolin. Bossgården.
10. Emil Svantesson. Gunnarstorp.

Ovan egenhändiga namnteckning bevittnas av:

Otto J. Mattsson. adr. Edsvära. Karl Johansson. adr. Edsvära.

Likaledes endast anslaget önskas av:

11. Ugo Larsson. 11. Klara Larsson. 12. Anton Bolander.

Lars Andersgården. Lars Andersgården

13. N. Fredriksson.

Siggesgården.

Ovanstående egenhändiga namnteckning bevittnas:

C. E. Andreń. Sven Svantesson.

adr. Tråvad. adr. Edsvära.

Endast anslaget önskas av:

12. Frans Bolander, Lars Andersgården adr. Tråvad.

Frans Bolanders egenhändiga namnteckning bevittnas av:

Sten Nyström. Gustaf Nyström.

adr. Tråvad. adr. Tråvad.

Bilaga V.

Protokoll vid sammanträde med delägarne i Borga-Vallens dikningsföretag av år 1925 i Edsvära socken för val av arbetsstyrelse.

Den 30 november 1926 i Kvarnegården.

Närvarande: Anton Bolander, Kristina Bender genom sonen Robert Bender, Kristina Jakobsson genom arrendatorn Hjalmar Söder, Nath. Fredriksson, Gustaf Jakobsson, Janne Bergsten, Johan Gustafsson, Emil Svantesson, Janne Bolin, Alfred Larsson, Adolf Johansson, Gustaf Söder, Edvin Karlsson och Ugo Larsson.

§ 1.

Beslöts att arbetsstyrelsen skulle bestå av tre ordinarie ledamöter och en suppleant.

§ 2.

Till ordinarie ledamöter i arbetsstyrelsen utsågos Johan Gustafsson Vallen, Ugo Larsson Larsagården, och Gustaf Jakobsson, Olof Håkansgården.

Till styrelsesuppleant utsågs Janne Bergsten, Per Hansgården.

§ 3.

Uppdrogs åt arbetsstyrelsen att till de med företagets utförande förenade kostnaderna söka största möjliga bidrag utan återbetalningsskyldighet från statens avdikningsanslag.

§ 4.

Att justera dagens protokoll utsågos Emil Svantesson och Anton Bolander.

Ort och tid som ovan.

J. Bolin.

Justeras:

Anton Bolander. Emil Svantesson.

Bilaga VI.

D I A R I I B E V I S.

Enligt vad härstädes förda diarier utvisa hava besvär intill denna dag icke anförts över en av lantbruksingeniören Sven Hallin enligt uppgift den 30 november 1926 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av vattenskadad mark tillhörande hemmanen Vallen, Gunnarstorp, Lars Andersgården, Siggesgården, Olof Håkansgården, Sven Andersgården, Bossgården och Kvarngården i Edsvära socken, Skånings härad, Skaraborgs län, betygar:

Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 25 februari 1927.

Herbert Beckman.

Vattenrättssekreterare.

ARVODESRÄKNING

Bilaga VII a.

för syneförrättning enligt 10 kapitlet vattenlagen angående Borga-Vattens dikningsföretag an år 1925 i Edsvära socken av Skaraborgs län.

Upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

År och månad	dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ... st.	20	0,50			10	-
		Ägomätning 1:4000, §§ 6—9, ...						
		a) mätningsområdets gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje ..... km.		1,50				
		kroklinje ..... „	5	3,00	15	-		
		i annan mark, raklinje ..... „		3,00				
		kroklinje ..... „		6,00				
		2) strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter ..... „						
		i åker, raklinje ..... „		1,00				
		kroklinje ..... „		2,00				
		i annan mark, raklinje ..... „		2,00				
		kroklinje ..... „		5,00				
		3) strandsträckor utefter sjö och vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje ..... km.		3,00				
		kroklinje ..... „		5,00				
		i annan mark, raklinje ..... „		5,00				
		kroklinje ..... „		11,00				
		b) mätningsområdets ägofigurer enl. tariff II						
		45.21 har åker, medelareal 0.30 ..... har	452	0.78	33	25		
		ägofigurer ..... st.	149	0.24	35	75		
		0.08 har äng och odlingsmark, medelareal 0.04 ..... har	0.08	1.46		10		
		ägofigurer ..... st.	2	0.05		10		
		har annan mark, medelareal ..... har						
		ägofigurer ..... st.						
		0.92 har impediment och högländ mark medelareal 0.09 har	0.92	0.78		70		
		ägofigurer ..... st.	10	0.05		50		
		S:a 46.21 har S:a 161 st.						
		c) inmätning av vattenavlopp (utan samband med avmätning av kringliggande mark) enl. tariff III m. en medelbredd av < 10 m.						
		i åker o. d., raklinje ..... km.						
		kroklinje ..... „	0.2	5.-	1	-		
		i annan mark raklinje ..... „						
		kroklinje ..... „						
		Överföres			88	40	10	-

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			88 40	10 -
		d) 1:sta regalarket			4 —	
		övriga regalark st.		1,00		92 40
		Avvägning:				
1924.						
nov.	16-18	a) avvägning, längdmätning o. d. § 44, mom. 4 dagar	3	12,00	36 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 9 punkter pr har har	46.21	0.66	30 50	
		avvägda punkter st.	425	0.02	8 50	
		i annan mark, medelantal punkter pr har har				
		avvägda punkter st.				
		c) begränsningskurva, § 11, mom 2:				
		i öppen mark km.	5	2,50	12 50	
		i annan mark "		5,00		87 50
		Arealuträkning, § 13, tariff V,				
		161 ägofigurer, medelareal 0.29 har st.	161	0.05	8 05	
		har	46.21	0.10	4 60	12 65
		Ägobeskrivning, § 14,				
		ägofigurer st.	161	0,03		4 80
1925		**Markvärdering,**				
maj	9	a) uppskattning och värdering, § 44, mom 5 dagar	1/2	12,00	6 -	
		b) gradtabell, kurva, § 17, mom. 1,				
		för första kilometern			4 —	
		för övriga kilometer st.	1.6	1,50	2 40	
		c) uträkning av värde pr. ytenhet, § 17, mom 2				
		värdetal st.	151	0,06	9 05	
		d) uträkning av förbättringsvärdet, § 18				
		ägofigurer st.	151	0,12	18 10	39 55
		Längdprofil § 20,				
		a) uppritning enl. tariff VI,				
		1) nytt avlopp km.		6,50		
		2) befintligt avlopp "	2.8	7,00	19 60	
		b) antal blad st.	1	3,00	3 -	22 60
		Hydrografisk utredning, § 24,				
juni	23	~~grundbelopp~~ dag	1/2	12	~~2~~ —	6 -
		tillägg km.²		0,02		
		Dimensionsberäkning, § 25,				
		a) öppet avlopp, grundbelopp km.	2.7	3.50	~~3 50~~	
		tillägg för särskild beräkning,			9 45	
		dels km.	2.7	1,00	2 70	
		" för våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m²				
		nämligen m² sektion på km.				
		" " " "				
		" " " "				
		Överföres			12 15	275 50

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			12 15	275 50
		b) täckt ledning,				
		1) inre diameter intill 20 cm. ..... *km.*	1	6,00	6 -	
		2) „ „ över „ ..... „		10,00		18 15
		***Tvärsektion** § 22,*				
		vid upptagning av nytt avlopp ..... *st.*		0,15		
		„ utvidgning av befintligt avlopp ..... „	10	0,25		2 50
		tillägg för m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen .....*m² för* ..... *st.*				
		„ „ ..... „				
		„ „ ..... „				
		***Inritning å plankartan av avlopp och vallar,** § 27,*				
		grundbelopp			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ..... *cm.*	70	0,03	2 10	3 10
		***Arbetsbeskrivning,** § 28.*				
		1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor ..... *st.*	2	2,00	4 -	7 -
		***Kostnadsberäkning,** § 29,*				
		a) vid upptagning av nytt avlopp .....(ALT. II)..... *km.*	1	2,50	2 50	
		därjämte 25 öre pr. m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... „				
		m² sektion på ..... „				
		m² sektion på ..... „				
		b) vid utvidgning av befintligt avlopp ..... „	2.8	4,00	11 20	
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen:				
		m² sektion på ..... *km.*				
		m² sektion på ..... „				
		m² sektion på ..... „				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat)			9 65	23 35
		***Förslag till brobyggnad,** § 34,*				
		a) enkel bro,				
		1) kostnadsberäkning ..... *st.*		3,00		
		2) ritarbetet ..... „		3,00		
		b) annan bro i två projektioner,				
		1) dimensionsberäkningar ..... *st.*		8,00		
		2) för ritarbetet, 1:— kr. pr. m. teoretisk spännvidd „				
		***Förslag till trumma,** § 36,*				
		a) enkel trumma i 2 projektioner ..... *st.*	2	5,00		10 -
		b) detaljerad kostnadsberäkning ..... „		3,00		
		Överföres				339 60

15.

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				339 60
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39,*				
		höjdlägestal ..... *st.*	425	0,01		4 25
		Utlåtande och betänkande, *§ 43,*				
		sid.	9	3,00		27 -
		Ersättningslängd, *§ 42,*				
		grundbelopp			1 50	
		varje ersättningsbelopp ..... *st.*	16	0,25	4 -	5 50
1925 maj juli	9 6	***Sammanträden och upprättande av protokoll,*** *§ 44, mom 1* *dagar*	1½	12,00		18 -
		Särskild utredning, *§ 44, mom 2,* ..... „		12,00		
juli	1-2	***Kostnadsfördelningslängds upprättande,*** *§ 44, mom 14,* .... „	1½	12,00		18 -
juni	15	***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregistnummer o. dylikt,*** *§ 44, mom 15, dagar*	½	12,00		6 -
		Summa kronor				418 35
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode				9 -
		Annonskostnader ang. sammanträden				10 80
		Inbindning av förrättningshandlingarne				2 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		„ „ „ *gode männen enligt egna räkningar*				72 20
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d. ..... ~~dagar~~	8	4,-		32 -
		Summa kronor				126 -
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				418 35
		Övriga förrättningskostnader				126 -
		Summa kronor				544 35

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Skånings o Valle *häradsrätt.*

Vallen den 6 juli *19*25

Sven Hallin

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betygar:

Kronor ..... *kvitteras:*

..... *den* ..... *19*.....

Statens lantbruksingenjör.

ÖREBRO DAGBLADS TRYCKERI

Bilaga VII 6.

LÖSEN

för avskrift av handlingar och kopior av ritningar rörande vid syneförrättning enligt 10 kap. Vattenlagen angående Borga-Vallens dikningsföretag av år 1925 i Edsvära socken av Skaraborgs län, enl. lantbruksing. taxan av 31 dec. 1920.

Arbete	Antal	à pris kr.	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4		5	
Kopia av plankartan, § 49,						
1) 1:sta regalarket			7	—		
övriga regalark st.		1,75				
2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
skalan 1: 4000, medelareal 0.29 har, ägofigurer, st.	161	0.07	11	25		
har	46.21	0.14	6	45		
höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			4	40		
3) insättning av höjdlägestal st.	425	0,02	8	50		
„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	70	0,05	3	50	42	85
Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,						
1) enligt tariff VII i skala 1: 4000,						
nytt avlopp km.		5,00				
ändring av befintligt avlopp „	28	6,00	16	80		
2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			3	25		
3) broar och trummor, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			13	—	33	05
nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %						
4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad						
längdprofilritningar st.		3,00				
tvärsektions- och broritningar „		5,00				
Avskrift av handlingar, § 55 sid.	47	0,75			35	25
Översikskarta § 41 3,00 +						
Inhäftning av handlingar						
Uppfodring av ritning å väv						
Summa kronor					111	15

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Skaraborgs Vadstena häradsrätt.

Vadstena den 6 juli 1925

Sven Hallin

Statens lantbruksingenjör.

Kronor kvitteras:

den 19

Bilaga VII c.

Arvodesräkning

vid syneförrättning enligt vattenlagen rörande Borga-Vallens dikningsföretag av år 1925, upprättad enligt gällande lantbruksingeniörstaxa.

1926.						
Nov. 26-27	Omarbetning av till dikningsförslaget hörande ritningar, värderings- och jordersättningslängd, grävningstabell och kostnadsförslag	dagar	2	á 12.- kr.	24.-	
" 29	Ny kostnadsfördelningslängd	"	½	" "	6.-	
	Utlåtande	sid	4	" 3.-	12.-	
" 30	Sammanträde	dag	1	" 12.-	12.-	
	Underrättelser härom	st.	22	" 0.50	11.-	65.-
	Ändringarnas införande å kopior	dag	½	" 12.-	6.-	
	Avskrift av tillkommande synehandlingar	sid.	16	" 0.75	12.-	18.-
				Summa kronor		83.-

Härtill kommer:		
Kostnader i besvärsmålet	178.33	
Annonskostnader	10.20	
Gode männens ersättning	27.70	216.23
Tillsammans kronor		299.23

Den som sig med denna räkning ej åtnöjer, äger att densamma klandra genom stämning till Skånings och Valle tingslags häradsrätt inom tre månader härefter.

Kvarnegården den 30 november 1926.

Sven Hallin.

Att sakägarna erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

J. A. Johansson. Frans Olsson.

Bilaga VII d.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till Borga-Vattens dikningsföretag av år 1925 inom Edsvära socken av Skaraborgs län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingeniörstaxa.

		Kr.	öre
§ 41. Översiktskarta i 2 exemplar	à 4.-	8	-
§ 43. Betänkande, sid, 3	„ 3:-	9	-
§ 44. Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, dagar /	„ 12:-	12	-
§ 44. Upprättande av ansökningshandlingar m. m. dagar ½	„ 12:-	6	-
§ 49. Kopia av plankartan å väv		38	45
§ 52. „ „ profiler och sektioner § 53. „ „ bro- och trumritningar		24	80
§ 55. Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor 100	„ 0:75	75	-
Inhäftning av handlingar		4	-
Diariebevis, utlägg		2	-
Kommissionärsarvode		6	-
Summa Kronor:		185	25

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer äger att densamma klandra genom stämning till Skånings m.fl. häradsrätt inom tre månader härefter.

Skara den 6 maj 1927

Statens lantbruksingeniör.

Kronor ..... kvitteras:

Skara den ..... 19....

Vidimeras ex officio:

2 ex enligt

R 1*0239

12800

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
30 MAJ 1928

Avskrift av handlingar rörande

BORGA-VALLENS DIKNINGSFÖRETAG av år 1925

i Edsvära socken av Skaraborgs län

Upprättade vid laga syneförrättning
år 1925 av

Sven Hallin
Statens e. lantbruksingeniör.

Protokoll vid Syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande hemmanen Vallen, Gunnarstorp Lars Andersgården, Borga gård, Per Hansgården, Siggesgården, Olof Håkansgården, Larsgården och Sven Andersgården i Edsvära socken av Skånings härad och Skaraborgs län.

Den 9 maj 1925 å Vallen.

Till sammanträde denna dag hade sakägarna kallats genom kungörelse i sockenkyrkan, bilaga A, vilken kungörelse även varit införd i Skaraborgs läns Tidning den 22 april, bilaga B, samt genom personliga underrättelser enligt förteckning bilaga C.

Närvarande:

Undertecknad, statens e,lantbruksingeniör och förrättningsman, samt gode männen J.A.Johansson i Stömmen och Frans Olsson i Älvagården.

Sökanden:

Johan Gustafsson Ägare till 1/24 mtl Vallen el.Gunnarstorp n:r 2.

Av övriga sakägare:

Sven Gustafsson Ägare till 1/24 mtl Vallen el. Gunnarstorp n:r 2

Emil Svantesson " " 5/16 " Gunnarstorp n:r 1

Anton Bolander ägare till 325/2112 mtl Lars Andersgården n:r 1

Ugo Larsson " " ~~395/4224x~~ 395/2112 " " " " 1
(tillsammans med systern Clara Larsson)

Oskar Ryden " " 5/11 mtl Göransgård

Janne Bergsten " " 5/11 " Olof Håkansgården

Natanael Fredriksson " " 5/11 " Siggesgården

Gustaf Jakobsson " " 5/22 " Olof Håkansgården

Frans Södergren " " 5/22 " Olof Håkansgården

Kristina Jakobsson " " 5/22 " Siggesgården

Kristina Bender " " 5/22 " Lars Andersgården n:r 1

Gustaf Söder " " Sven Andersgården

Klas Ternström " " 9/220 " " " n:r 2

Alfred Larsson } " "
Adolf Johansson } " " " " " 2

§ 1

Upplästes Kungl.Maj:ts Befallningshavandes förordnande för förrättningsmannen, som hade lydelse enligt bilaga D.

§ 2

Något jäv emot synemännen kunde ej utrönas.

§ 3

Sökanden till förrättningen yrkade, att avloppsdiket genom hans marker fördjupades och utvidgades, så att dessa marker kunde på tillfredsställande sätt torrläggas samt att kostnaderna härför skulle fördelas på alla dem, som därav

hade nytta på sätt Vattenlagen föreskriver.

§4

Gustaf Söder, Klas Ternström, Kristina ~~Johansson~~ Jakobsson, Frans Södergren, Gustaf Jakobsson, Natanael Fredriksson Kristina Bender, Janne Bergsten, Oskar Rydeń och Ugo Larsson förenade sig med sökanden och yrkade på avloppets upptagande så att även deras mark kunde på tillfredsställande sätt torrläggas. (Bil. E.)

§5

Emil Svantesson yrkade att avloppet från hans mark genom J.Gustafssons, vilket av den senare igenlagts med 3" rör till en punkt mellan påle 7 och 8 av det avlopp, vars uppgrävning denna förrättning avsåg, skulle antingen utföras som öppet dike eller ock omläggas med större rör och på sådant sätt att fullgod torrläggning erhölles för hans därovanför belägna mark. (Bil. E.)

§6

Emil Svantesson yrkade på ersättning för mark, som åtginge till eventuella nya dikessträckor. Ingen av övriga närvarande gjorde anspråk på ersättning vare sig för mark, som åtginge till dikes utvidgning eller till jordupplag.

§7

~~Näxi~~ Janne Bolin som under förhandlingarna infunnit sig, yrkade att dikningen utsträcktes uppåt, så att hans där belägg-

na mark kunde på tillfredsställande sätt torrläggas.
(Bil. E)

§ 8

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades dagens sammanträde upplöst med tillkännagivande, att synemännen omedelbart skulle verkställa den för kostnadernas fördelning erforderliga jorduppskattningen, varefter, sedan förslag till dikningen uppgjorts, detsamma komme att föreläggas intressenterna å fortsatt sammanträde måndagen den 6 nästkommande juli klockan 10 fm. å samma ställesom dagens, och komma inga ytterligare meddelanden härom att tillställas sakägarna.

Ort och tid som ovan

I tjänsten

Sven Hallin

Biträdande skiftesgodemän:

J.A.Johansson

Frans Olsson

Den 6 juli 1925 i Vallen.

Närvarande: Förestående synemän och följande sakägare:

Johan Gustavsson

Emil Svantesson

Anton Bolander

Ugo Larsson

Janne Bergsten

Natanael Fredriksson

Gustav Jakobsson

Frans Södergren

Kristina Bender genom sonen Johannes Bender

Gustav Söder

Klas Ternström

Alfred Larsson

Adolf Larsson

Janne Bolin

§ 9.

Förelades det sedan förra sammanträdet upprättade förslaget med härtill hörande handlingar.

§ 10.

Upplästes synemännens utlåtande, som hade lydelse enligt bilaga K.

§ 11.

Att mottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar utsågo synemännen Johan Gustavsson i Vallen.

§ 12.

Att sammankalla delägarna för val av arbetsstyrelse utsågo synemännen Janne Bolin, Bossgården.

§ 13.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

Vallen den 6 juli 1925

I tjänsten

Sven Hallin

Biträdande gode män:

J. A. Johansson Frans Olsson.

Bilaga A.

Kungörelse.

Sedan undertecknad förordnats att hålla laga syneförrättning med avseende å företag för torrläggning av mark medelst uppgrävning av avloppsdiken tillhörande hemmanen Vallen, Gunnarstorp, Lars Andersgården, Borga gård, Per Hans-gården, Siggesgården, Olof Håkansgården och Sven Andersgården uti Edsvära socken av Skånings härad och Skaraborgs län, så kommer sammanträde av synemännen att hållas hos J. Gustavsson i Vallen lördagen den 9 maj 1925 kl.1 em. då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Härnösand den 16 april 1925

Sven Hallin

Statens e. lantbruksingeniör.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Norra Vånga kyrka vid gemensam gudstjänst med N.Vånga och Edsvära, söndagen den 26 april 1925 intygas:

F. Lönngren

Kyrkoherde.

Bilaga B.

Kungörelse.

Sedan undertecknad förordnats att hålla laga syneförrättning med avseende å företag för torrläggning av mark, medelst uppgrävning av avloppsdiken tillhörande hemmanen Vallen, Gunnarstorp, Lars Andersgården, Borga gård, Per Hansgården, Siggesgården, Olov Håkansgården och Sven Andersgården uti Edsvära socken av Skånings härad och Skaraborgs län, så kommer sammanträde av synemännen att hållas hos J. Gustafsson i Vallen lördagen den 9 maj 1925 kl.1 em., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Härnösand den 16 april 1925

Sven Hallin

Statens e. lantbruksingeniör.

Att förestående kungörelse varit införd i Skaraborgs läns tidning den 22 april 1925, betygas å tjänstens vägnar

Sven Hallin.

Bilaga C I.

Förteckning

över underrättelser rörande synesammanträde den 9 maj 1925 i Vallen i Edsvära socken av Skaraborgs län för torrläggning av vattenskadade marker, vilka underrättelser jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 40 § Vattenlagen denna dag avlämnats å posten under nedanstående adresser:

Lantbrukaren Johan Gustavsson, Gunnarstorp, Vallen, Edsvära.

Lantbrukaren Sven Gustavsson, Gunnarstorp, Vallen, Edsvära

-"- Emil Svantesson -"- -"- -"-

-"- Anton Bolander Lars Andersgården Borga Edsvära

-"- Ugo Larsson -"- -"- -"-

Godsägaren Oskar Rydén, Borga gård, Edsvära

Lantbrukaren Janne Bergstén, Olof Håkansgården, Borga, Edsvära

-"- Natanael Fredriksson, Siggesgården -"- -"-

-"- Gustav Jakobsson, Olof Håkansgården, -"- -"-

-"- Frans Södergren -"- -"- -"-

Änkefru Kristina Jakobsson, Siggesgården -"- -"-

-"- Kristina Bender, Lars Andersgården -"- -"-

Lantbrukaren Gustav Söder, Sven Andersgården -"- -"-

-"- Klas Ternström -"- -"- -"-

-"- Alfred Larsson -"- -"- -"-

Härnösand den 23 april 1925

I tjänsten

Sven Hallin

Bilaga C II.

Till Herr Konsul Knut Littorin,

Bjertorp, St. Hov.

Sedan undertecknad påbörja laga syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande Borga oc Vallen i Edsvära socken av Skaraborgs län, har det visat sig, att för ernående av full torrläggning av sökandenas mark uppränsning av ifrågavarande avloppsdike torde behöva utsträckas in på den Eder tillhöriga Lars Andersgårdens ägor, och får jag med anledning härav meddela

att fortsatt sammanträde rörande ifrågavarande syneförrättning kommer att hållas måndagen den 6 nästkommande juli klockan 10 fm. hos J. Gustavsson i Vallen, då vederbörande sakägare hava att för bevakande av sin rätt tillstädeskomma.

Skara den 26 juni 1925

I tjänsten

Sven Hallin.

Bilaga D.

D.oV.D.N:r 22-122.
1924.

Resolution.

Extra Lantbruksingenjören Sven Hallin, varder härigenom förordnad att, därest laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning övertaga och i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt hit insända bevis och om överlåtelsen underrätta frånträdande lantbruksingenjören.

Mariestad å landskansliet den 12 november 1924.

Axel Ekman

Einar Johnson

Utan avgift.

Avskrift.

D.oV.D.N:r 22-122.
1924.

Till Länsstyrelsen i Mariestad.

Under åberopande av 11 § 1 mom. av instruktionen den 26 januari 1923 /nr 30/ för statens lantbruksingenjörer m. fl. får Kungl. Lantbruksstyrelsen härigenom hemställa, att förordnande till verkställande av de i härmed återgående remissakt omförmälda syneförrättningar måtte meddelas extra lantbruksingenjören Sven Hallin, adress Härnösand. Stockholm den 5 november 1924.

Erik Insulander

Olof Fredholm

Rätt avskrivet betygar

På tjänstens vägnar:

Einar Johnson.

Utan avgift.

D.o W.D.N:r 22-122.
1924.

Resolution.

Remitteras till Kungl. lantbruksstyrelsen, som behagade häröver avgiva yttrande och därvid återställa remisshandlingarna.

Mariestad å landskansliet den 3 november 1924.

På tjänstens vägnar:

Einar Johnson.

Utan avgift.

D.o.W.D.N:r 22-122.
1924.

Till Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Då jag på grund av tjänstegöromål ej anser mig kunna medhinna närslutna förrättningar under innevarande år och då de äro av brådskande beskaffenhet, vågar jag vördsamt anhålla, att för mig utfärdade förordnande för deras hadläggning måtte transporteras på annan förrättningsman, som av Kungl. Lantbruksstyrelsen förordas eller bestämmes. Skövde den 30 oktober 1924

Gustav Sjöberg

Statens lantbruksingenjör.

D.o.W.D.N:r 18-120.
1924.

R e s o l u t i o n.

Lantbruksingenjören Gustav Sjöberg, varder härigenom förordnad att, därest laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt hit insända bevis.

Mariestad å landskansliet den 3 oktober 1924.

På länsstyrelsens vägnar

Carl Fröberg John Lindström

Stämpel Fem kronor.

D.o.W.D.N:r 18-120.
1924.

Till Kungl. Maj:ts befallningshavande i Skaraborgs län.

Med återställandet av remisshandling i ärendet D.oW.18-120
1924
får jag vördsamt meddela, att företaget ifråga sannolikt avser sådan syneförrättning, som omförmäles i 32 § 1 mom. 10 kap. Vattenlagen. Skövde den 30 sept. 1924.

Gustav Sjöberg

Statens lantbruksingenjör.

D.o.W.D. 18-120.
1924.

Resolution.

Remitteras till lantbruksingenjören Gustav Sjöberg, som med hänsyn till bestämmelserna i 10 kap. 33 § vattenlagen behagade häröver avgiva yttrande och därvid återställa remisshandlingarna.

Mariestad å landskansliet den 24 september 1924.

På tjänstens vägnar:

Einar Johnson

Stämpel Två kronor.

D.o.W.D.N:r 18-120.
1924.

Till Konungens Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för den i länet tjänstgörande lantbruksingenjören att jämlikt gällande vattenlag förrätta laga syn i och för uppränsning av avloppsdike i ändamål att torrlägga vattenskadade marker tillhörande Borga

by och Vallen i Edsvära socken.

Närmare järnvägsstation är St. Hov.

Vallen den 5 sept. 1924.

J. Gustavsson

Landskanslisten Herr C. A. Andersson.

Hermed lemnas de af Landskanslisten begärda namn och adresser å de personer som äro ägare till jorden av det flodike som jag undertecknad har lagt in ansökan om.

J. Gustafsson, Vallen Edsvära.

C. Bender, Larsandersgården Edsvära

F. Södergren Per Hansgården Edsvära

C. Fahlgren Siggesgården Edsvära

G. Söder Siggesgården Edsvära

A. Larsson Svenandersgården Edsvära.

Wallen Edsvära den 22/9 24.

Högacktningsfullt

J. Gustafsson.

Bilaga E.

Undertecknade förena sig härigenom med sökanden till den förrättning, som avser torrläggning av mark tillhörande Vallen och Gunnarstorp i Edsvära socken av Skaraborgs län, och yrka på dikningens utsträckning i den mån som erfordras för torrläggning av oss tillhörig vattenskadad mark.

Vallen den 9 maj 1925.

J. Bolin	Clas Ternström
F. R. Södergren	A. G. Söder
Gustav Jakobsson	N. Fredriksson
Johannes Bender	J. Bergsten
Ugo Larsson	Emil Svantesson

Förestående egenhändiga namnteckningar bestyrkas.

Sven Hallin

J. A. Johansson	Frans Olsson.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Bilaga F.

Beskrivnings- och värderingslängd.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Edsvära socken.					
Sven Andersgården	2^4	E	5/11		Alfr.Larsson & Adolf Johansson Borga
				1	åker
				2	"
				3	"
				4	"
				5	"
				6	"
				7	"
				8	"
				9	"
					Summa
Sven Andersgården	2^4	E	5/11		Gustav Söder, Borga
				10	åker
				11	"
				12	"
				13	"
				14	"
				15	"
				16	"
					Summa
Sven Andersgården	2^4	E	5/11		Klas Ternström, Borga
				17	åker
Siggesgården	6^5	B	25/264		Kristin Jakobsson, Borga
				18	åker
				19	"
				20	"
				21	"
				22	"
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	03							700	21		900	27			6	
	03							"	21		"	27			6	
	04							"	28		"	36			8	
	03							"	21		"	27			6	
	03							"	21		"	27			6	
	03							"	21		"	27			6	
	05							"	35		"	45			10	
	06							"	42		"	54			12	
	23							"	161		"	207			46	
	53								371			477			106	
	37							650	240		900	333			92	50
	53							"	344	50	"	477			132	50
	25							"	162	50	"	225			62	50
	40							"	260		"	360			100	
	11							550	60	50	"	99			38	50
	12							"	66		"	108			42	
	15							"	82	50	"	135			52	50
1	93								1261	50		1737			520	50
	32							650	208		900	288			80	
	86							700	602		1000	860			258	
	90							"	630		"	900			270	
	06							500	30		"	60			30	
	13							"	65		"	130			65	
	14							"	70		"	140			70	
2	09								1397			2090			693	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				23	åker
				24	"
				25	"
				26	väg
				27	åker
				28	"
				29	"
				30	"
				31	"
				32	"
				33	"
				34	"
				35	"
					Summa
Olof Håkansgården	5^4	Cd	5/22		Frans Södergren, Borga
				36	åker
				37	"
				38	"
				39	"
				40	"
				41	"
				42	"
				43	"
				44	"
				45	"
				46	"
				47	"
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	09								1397			2090			693	
	13							500	65		1000	130			65	
	15							"	75		"	150			75	
	14							"	70		"	140			70	
							05									
	17							600	102		"	170			68	
	16							"	96		"	160			64	
	20							"	120		"	200			80	
	24							700	168		"	240			72	
	21							"	147		"	210			63	
	20							750	150		"	200			50	00
	18							"	135		"	180			45	
	21							800	168		"	210			42	
	18							"	144		"	180			36	
4	26						05		2837			4260			1423	
	18							900	162		1000	180			18	
	22							"	198		"	220			22	
	24							"	216		"	240			24	
	20							"	180		"	200			20	
	12							"	108		"	120			12	
	16							600	96		"	160			64	
	19							"	114		"	190			76	
	23							500	115		"	230			115	
	20							"	100		"	200			100	
	26							"	130		"	260			130	
	18							"	90		"	180			90	
	15							"	75		"	150			75	
2	33								1584			2330			746	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Olof Håkansgården	5^{8}	Ch	5/88		Gustav ~~Johansson~~ Jakobsson, Borga
				48	åker
				49	"
				50	"
					Summa
Siggesgården	6^{2}	B	5/11		Natanael Fredriksson, Borga
				51	åker
				52	"
				53	"
				54	"
					Summa
Olof Håkansgården	5^{3}	C	5/11		Janne Bergsten
				55	åker
				56	"
				57	"
				58	"
				59	"
				60	"
				61	"
				62	"
				63	"
				64	"
				65	"
				66	"
				67	"
				68	"
				69	"
				70	"
				71	"
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	70							550	385		1000	700			315	00
	84							700	588		"	840			252	
	12							950	114		"	120			6	
1	66								1087			1660			573	
1	15							750	862	50	1000	1150			287	50
1	17							600	702		"	1170			468	
1	07							"	642		"	1070			428	
1	15							750	862	50	"	1150			287	50
4	54								3069			4540			1471	
	14							850	119		1000	140			21	
	23							"	195	50	"	230			34	50
	27							"	229	50	"	270			40	50
	25							"	212	50	"	250			37	50
	23							"	195	50	"	230			34	50
	31							"	263	50	"	310			46	50
	33							"	280	50	"	330			49	50
	29							"	246	50	"	290			43	50
	35							"	297	50	"	350			52	50
	30							"	255		"	300			45	
	36							"	306		"	360			54	
	37							"	314	50	"	370			55	50
	43							"	365	50	"	430			64	50
	05							800	40		"	50			10	
	15							750	112	50	"	150			37	50
	25							650	162	50	"	250			87	50
	25							"	162	50	"	250			87	50
4	56								3758	50		4560			801	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				72	åker
				73	"
				74	"
				75	"
				76	"
				77	"
				78	"
				79	"
					Summa
Sven Andersgården	2^{7}	Ef	25/110		Oskar Rydén, Borga
				80	åker
				81	"
				82	"
				83	"
				84	"
				85	"
				86	"
				87	"
				88	"
				89	"
				90	"
				91	"
				92	"
				93	"
					Summa
Lars ~~Sven~~ Andersgården	1^{11}	B	$\frac{395}{2112}$		Ugo och Klara Larsson
				94	åker

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
4	56								3758	50		4560			801	50
	31							600	186		1000	310			124	
	31							"	186		"	310			124	
	30							"	180		"	300			120	
	30							"	180		"	300			120	
	26							"	156		"	260			104	
	30							"	180		"	300			120	
	30							"	180		"	300			120	
	32							"	192		"	320			128	
6	96								5198	50		6960			1761	50
	02							850	17		1000	20			3	
	03							"	25	50	"	30			4	50
	03							"	25	50	"	30			4	50
	04							"	34		"	40			6	
	05							"	42	50	"	50			7	50
	05							"	42	50	"	50			7	50
	06							"	51		"	60			9	
	06							"	51		"	60			9	
	06							"	51		"	60			9	
	05							"	42	50	"	50			7	50
	06							650	39		"	60			21	
	08							"	52		"	80			28	
	11							"	71	50	"	110			38	50
	13							600	78		"	130			52	
	83								623			830			207	
	85							600	510		1000	850			340	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Lars ~~Sven~~ Andersgården	1^4	Dc	5/22		Kristina Bender
				95	åker
				96	"
				97	"
				98	"
				99	"
				100	"
				101	"
				102	"
				103	väg
				104a	åker
				104b	"
				105	"
				106	väg
				107	åker
				108	"
				109	"
				110	"
				111	"
				112	"
				113	"
				114	"
				115	"
				116	"
				117	"
				118	"
				119	"
				120	"
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	16							600	96		1000	160			64	
	19							"	114		"	190			76	
	15							"	90		"	150			60	
1	31							650	851	50	"	1310			458	50
1	47							"	955	50	"	1470			514	50
	13							"	84	50	"	130			45	50
	11							"	71	50	"	110			38	50
	05							"	32	50	"	50			17	50
							05									
	63							950	598	50	"	630			31	50
	37							850	314	50	"	370			55	50
1	10							"	935		"	1100			165	
							04									
	23							650	149	50	"	230			80	50
	24							"	156		"	240			84	
	34							"	221		"	340			119	
	26							"	169		"	260			91	
	25							"	162	50	"	250			87	50
	25							"	162	50	"	250			87	50
	18							"	117		"	180			63	
	20							"	130		"	200			70	
	17							"	110	50	"	170			59	50
	16							"	104		"	160			56	
	14							"	91		"	140			49	
	11							550	60	50	"	110			49	50
	19							"	104	50	"	190			85	50
	32							600	192		"	320			128	
8	71						09		6073	50		8710			2636	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Vallen	2^4	A	1/24		Johan Gustavsson
				121	åker
				122	"
				123	"
				124	"
				125	"
				126	väg
				127	tomt
				128	väg
				129	åker
				130	"
				131	"
				132	"
				133	väg
				134	äng
				135	åker
				136	"
				137	"
					Summa
Lars ~~Sven~~ Andersgården	1^{10}	A	325/2112		Anton Bolander
				138	åker
				139	"
				140	väg
				141	åker
				142	"
				143	"
					Summa
Bossgården	9^2	Bd	1/4		Janne Bolin
				144	väg
				145	åker
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	71							700	497		1000	710			213	
	64							"	448		"	640			192	
	59							"	413		"	590			177	
	09							"	63		"	90			27	
	43							"	301		"	430			129	
							07									
	47							800	376		1500	705			329	
							23									
	22							500	110		1000	220			110	
	13							"	65		"	130			65	
	14							"	70		"	140			70	
	13							600	78		"	130			52	
							03									
			04					500	20		"	40			20	
	16							"	80		"	160			80	
	19							"	95		"	190			95	
	27							"	135		"	270			135	
1	17		04				33		2751			4445			1694	
	80							600	480		1000	800			320	
	50							"	300		"	500			200	
							17									
	66							"	396		"	660			264	
	46							"	276		"	460			184	
	20							700	140		"	200			60	
2	62						17		1592			2620			1028	
							04									
	85							700	595		1000	850			255	
2	85						04		595			850			255	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Kvarngården	1^{3}	In	1/4		Janne Bolin
				146	åker
				147	"
				148	väg.
					Summa
Vallen	2^{5}	B	1/24		Sven Gustavsson
				149	väg
				150	åker
				151	"
				152	"
				153	"
					Summa
Gunnarstorp	1^{7}	B	1/32		Sven Gustavsson
				154	åker
				155	tomt
					Summa
Gunnarstorp	1^{6}	A	1/32		Johan Gustavsson
				156	åker
Gunnarstorp	1^{4}	B	5/16		Emil Svantesson
				157	åker
				158	äng
				159	åker
				160	"
				161	"
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	41							500	205		1000	410			205	
	45							"	225		"	450			225	
							11									
	86						11		430			860			430	
							13									
	51							600	306		1000	510			204	
	50							500	250		"	500			250	
	10							"	50		"	100			50	
	09							"	45		"	90			45	
1	20						13		651			1200			549	
	27							700	189		1000	270			81	
	10							1000	100		1500	150			50	
	37								289			420			131	
	36							700	252		1000	360			108	
	80							950	760		1000	800			40	
			04					50	2		250	10			8	
	55							750	412	50	1000	550			137	50
	40							"	300		"	400			100	
	11							"	82	50	"	110			27	50
1	86		04						1557			1870			313	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Sammandrag.
Edsvära socken.					
Sven Andersgården	2^4	E	5/11	1-9	Alfr.Larsson & Adolf Johansson
-"-	"	"	"	10-16	Gustav Söder
-"-	"	"	"	17	Klas Ternström
-"-	2^7	Ef	25/110	80-93	Oskar Rydén
Lars -"-	1^{11}	B	395/2112	94	Ugo och Klara Larsson
-"-	1^{10}	A	325/2112	138-143	Anton Bolander
-"-	1^4	Bc	5/22	95-120	Kristina Bender
Siggesgården	6^5	B	25/264	18-35	Kristina Jakobsson
-"-	6^2	B	5/11	51-54	Natanael Fredriksson
Olof Håkansgården	5^4	Cd	5/22	36-47	Frans Södergren
-"-	5^8	Ch	5/88	48-50	Gustav Jakobsson
-"-	5^3	C	5/11	55-79	Janne Bergstèn
Vallen	2^4	A	1/24	121-137	Johan Gustavsson
-"-	2^5	B	1/24	149-153	Sven Gustavsson
Gunnarstorp	1^7	B	1/32	154-155	-"-
-"-	1^6	A	1/32	156	Johan Gustavsson
-"-	1^4	B	5/16	157-161	Emil Svantesson
Kvarngården	1^3	In	1/4	146-148	Janne Bolin
Bossgården	9^2	Bd	1/4	144-145	-"-
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	53								371	oo		477	oo		106	oo
1	93								1216	5o		1737	oo		520	5o
	32								208	oo		288	oo		80	oo
	83								623	oo		830	oo		207	oo
	85								510	oo		850	oo		340	oo
2	62						17		1592	oo		2620	oo		1028	oo
8	71						09		6073	5o		8710	oo		2636	5o
4	26						05		2837	oo		4260	oo		1423	oo
4	54								3069	oo		4540	oo		1471	oo
2	33								1584	oo		2330	oo		746	oo
1	66								1087	oo		1660	oo		573	oo
6	96								5198	5o		6960	oo		1761	5o
4	17		04				33		2751	oo		4445	oo		1694	oo
1	20						13		651	oo		1200	oo		549	oo
	37								289	oo		420	oo		131	oo
	36								252	oo		360	oo		108	oo
1	86		04						1557	oo		1870	oo		313	oo
	86						11		430	oo		860	oo		430	oo
	85						04		595	oo		850	oo		255	oo
45	21		08				92		30894	5o		45267	oo		14372	5o

Vallen den 6 juli 1924

Sven Hallin

J.A.Johansson Frans Olsson

Bilaga G

Grävningstabell.

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
			Diket A-B-C.				
1	-	0,70	0,30	2,40	1:1,50		
2	50	"	"	"	"	3,70	
3	"	0,75	"	2,55	"		
4	"	1,40	"	4,50	"		
5	"	1,20	"	3,90	"		Fixp. 5,43 i sten
6	"	"	"	"	"		
7	"	1,45	"	4,65	"	1:1000	
8	"	1,55	"	4,95	"		
9	"	1,50	"	4,80	"		
10	"	1,60	"	5,10	"		
11	"	1,70	"	5,40	"		
12	"	1,60	"	5,10	"	4,20	
13	"	1,50	"	4,80	"		
14	"	1,65	"	5,25	"		
15	"	"	"	"	"		
16	"	1,55	"	4,95	"	0,75: 1000	
17	"	"	"	"	"		
18	"	"	"	"	"		
19	"	1,50	"	4,80	"		
20	"	1,45	"	4,65	"	4,50	
21	"	1,55	"	4,95	"		
22	"	1,70	"	5,40	"		
23	"	1,50	"	4,80	"		
24	"	"	"	"	"		
25	"	1,65	"	5,25	"	4: 1000	
26	"	1,60	"	5,10	"		
27	"	1,50	"	4,80	"		
28	"	1,50	"	4,80	"	6,10	
29	"	1,60	"	5,10	"		
30	35	1,50	"	4,80	"	650	
	1435						

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
		Diket B-D-E-F.					
20	-	1,5o	0,3o	4,8o	1:1,5	4,5o	
3	50	"	"	"	"		
4	"	"	"	"	"		
5	"	1.65	"	5,25	"		
6	"	1,5o	"	4,8o	"		
7	"	1,4o	"	4,5o	"	5,5o	
8	"	1,75	"	5,55	"		
9	"	1,85	"	5,85	"	6,oo	
10	"	1.45	"	4,65	"		
11	"	1,6o	"	5,1o	"		
12	"	1,4o	"	4,5o	"		
13	"	"	"	"	"		Fix.=8.38 i svackstan
14	"	1,60	"	"	"		
15	"	1,5o	"	4.80	"		
16	"	"	"	"	"		
17	"	"	"	"	"		
18	"	1,45	"	4,65	"	6,90	
19	35	1,50	"	4,80	"		
20	65	"	"	"	"	7,90	
21	50	1,45	"	4,65	"		
22	"	"	"	"	"	8,6o	
23	"	"	"	"	"		
24	"	1,6o	"	5,1o	"		
25	"	1,5o	"	4,80	"		
26	"	1,4o	"	4,5o	"		
27	"	"	"	"	"		
28	15	"	"	"	"	9,80	
	1265						

Vid arbetenas utförande iakttages:

att de i förestående grävningstabell samt å profilritningen angivna dikesdjupen skola räknas från de vid avvägningen till markytan nedslagna dubbar-

nas överkant;

att där dike går i rågång, grävningen verkställes så, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;

att den uppgrävda dikesjorden i regel bör fördelas lika på båda sidor utom där diket följer väg, i vilket fall såväl dikesbreddning samt jordens uppläggning skall ske åt den sida, där väg ej finnes;

att förekommande krökar å diket, böra, där så utan ökning av arbetskostnaden låter sig göra, i möjligaste mån rätas eller avrundas, så att risken för urskärning i slänterna minskas, samt

att under arbetstiden eventuellt uppkommande slamavsättningar skola avlägsnas före arbetenas slutliga avsyning.

Vallen den 6 juli 1925.

I tjänsten

Sven Hallin.

Bilaga H.

Jordersättningslängd.

Fastighet	Ägares namn dikessträcka	Läge	Antal m^2.	Pris pr. m^2.	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
		Diket A-B-C.				
Lars Andersgården	Knut Littorin	1-2+28	10	9	0. 9o	0. 9o
Sven Andersgården 2^4	Alfr. Larsson Adolf Johansson	2+28-5	60	9	5:4o	
-"-		5-6-30	90	9	8 1o	13 5o
" " 2^4	Gustav Söder	6+30-8	1oo	9	9	
		8-10	2oo	9	18	
		1o-12+3o	25o	9	22 5o	49 5o
" " 2^4	Klas Ternström	12+8-12+3o	2o	9	1 8o	1 8o
Siggesgården 6^5	Kristina Jakobsson	12+3o-14	14o	1o	14	
		14-16	2oo	1o	2o	
		15-17+3o	16o	1o	16	
		17+3o-19+15	8o	1o	8	58
Olof Håkansgården 5^4	Frans Södergern	d:o	8o	1o	8	
		19+15-2o+28	6o	1o	6	14
" " 5^8	Gustav Jakobsson	2o+28-21+45	65	1o	6 5o	6 5o
Siggesgården 6^2	Natanael Fredriksson	21+45-24	1oo	1o	1o	
		24-26	12o	1o	12	22
Olof Håkansgården 5^3	Janne Bergsten	26-28	15o	1o	15	
		28-3o	11o	1o	11	16
SvenAndersgården 1^{11}	Ugo och Klara Larsson	29-3o	5o	1o	5	5
" " 1^4	Kristina Bender	19+15-29	655	1o	65 5o	65 5o
			Summa			254 7o
		Diket B-D-E-F.				
Sven Andersgården 1^4	Kristina Bender	2o-3+3o	24o	1o	24	
		3+3o-5	1o5	1o	1o 5o	
		5-7	14o	1o	14	
		7-9	15o	1o	15	63 5o
			Överföres			63 5o

1	2	3	4	5	6	7
				Överfört		63 5o
Vallen 2^4	Johan Gustavsson	3+3o-9	39 5	1o	39 5o	
		9-11+2o	36o	1o	36	
		11+2o-12+3o	8o	1o	8	
		12+3o-15	34o	1o	34	
		15-17	35o	1o	35	
		17-19	3oo	1o	3o	182 5o
Vallen 2^5	Sven Gustavsson	19-21	37o	1o	37	
		21-23	37o	1o	37	
		23-24	18o	1o	18	92
Lars Andersgården 1^{10}	Anton Bolander	24-26	36o	1o	36	
		26-28	22o	1o	22	58
Gunnarstorp 1^4	Emil Svantesson	11+2o-12+3o	8o	1o	8	8
			Summa			4o4

Sammandrag

Diket A - B - C	254 7o
Diket B - D - E - F	4o4 -
Summa Kronor	658 7o

Vallen den 6 juli 1925

Sven Hallin.

J.A.Johansson Frans Olsson

Bilaga I

Kostnadsförslag.

Timpenning: 0:7o *Kronor.*

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	öre	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Diket A-B-C.								
1-10	450	Lera	580	0:80	464					
		" stenbunden	80	1:5o	120					
10-20	500	"	1200	0:80	960					
20-25	250	"	680	"	544					
25-30	235	"	730	"	584		2672			
		1 bro vid 3 typ a					250			
		-"- 8+25 -"-					250			
		-"- 12+30 -"-					250			
		För oförutsedda utgifter								
		tillägges c:a 10 %					343	3o		
		Jordersättning enligt								
		särskild längd					254	7o	4020	
		Diket B-D, E-F.								
		Sträckan B-D.								
2-9	350	Lera	1100	0:8o	880					
		1 bro vid 3 typ b			100					
		Tillägges c:a 10 %			100		1080			
		Sträckan D-E (Alt. I)								
9-16	350	Lera	1050	0:80	840					
		4115 Mellan pålarna 12-13								
		15 l.m. täckt ledning 5420								
		genom vägen (broritning								
		typ b gäller i tilläpl.delar)			120					
		1 bro vid 11+15 typ b			100					
		1 " " 15+15 -"-			100					
		Tillägges c:a 10 %			120		1280			
		Överföres					2360		4020	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Överfört				2360	4020
		Sträckan E-F.					
16-22	300	Lera	1020	0:80	816		
22-28	265	"	870	0:80	696		
		1 bro vid 24 typ b			100		
		Tillägges c:a 10 %			159	1771	
		Jordersättning enligt					
		särskild längd				404	4535
		Täckdiket b-b^1.					
b-b^1	80	5" tegelrör st.	280	0:20	56		
		Frakt			10		
		Grävning och läggning			32 ~~46~~		
		1 Öga vid 2			5		
		Brunn vid 2' av 5 cm rör ~~Uppsamlingsanordning~~			30 ~~20~~		
		Tillägges c:a 10 %			12 ~~14~~		145
		Summa Kronor					8700
		Sträckan D-E.i rågång. (Alt.II.Utföres ej)					
D-E	196	Lera	1120	1:00	1120		
		1 bro vid E typ b			100		
		Tillägges c:a 10 %			120	1340	
9-12+25	175	Täckdike upp till 12+25:					
		5" tegelrör st.	600	0:20	120		
		Frakt			20		
		Grävning och läggning			100		
		1 Brunn			20		
		1 Öga			5		
		Tillägges c:a 10 %			25	290	1630
		Summa Kronor					1630

Vallen den 6 juli 1925.

Sven Hallin

Bilaga K.

Utlåtande vid den av Kungl§ Maj:ts Befallningshavande i länet på därom gjord ansökan förordnade laga syneförrättningen för torrläggning av mark tillhörande Vallen, Gunnarstorp m.fl. hemman i Edsvära socken av Skånings härad och Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning av ett i huvudsakligen västlig riktning flytande större avloppsdike med sidogrenar inom sektion n:r 1 av nederbördsområde n:r 142 Lidan i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga för omkringliggande, vattenskadade marker, är enligt bestämmelserna i 7 kap. Vattenlagen att anse såsom dikning.

Över till uppgrävning ifrågasatta delar av avloppen ha profil och sektionsritningar upprättats, utvisande nuvarande beskaffenheten, varjämte de härav beroende, vattenskadade områdena avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning föreslagna avloppssträckorna utmärkta med dubbla röda linjer och de röda bokstäverna A-B-C (huvudavloppet) och B-D-E-F (sidodike) för öppna avlopp samt enkel röd linje och röda bokstäverna b-b^1 för täckt ledning. En altenativ sträckning av diket har utmärkts med de gröna bokstäverna a^1 - b^1 - c^1. Samma bokstavsbeteckningar återfinnes även å profilritningarna.

Nederbördsområdena ha för de öppna avloppens vidkommande uttagits å generalstabens kartblad och befunnits utgöra

för sträckan B-D-E-F omkring 1;o kv.km.

" " B-C " 2,o "

samt " " A-B " 3,o "

För den täckta ledningen b-b^1 har nedebördsområdet uppgåtts och befunnits utgöra 3,2 hektar. Den största till avrinning kommande vattenmängden har för de områden, som avvattnas genom öppna huvuddiken, antagits ej komma att överstiga 0.1oo kubikmeter per sekund och kvadratkilometer och motsvarande medelvattenmängd under vegetationsperioden har beräknats till en tiondel härav. För det mindre, av åker bestående området, som avvattnas genom täckt ledning, har maximala avbördningen antagits kunna uppgå till 1,5 liter per sekund och hektar. På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna ha avloppens och vägtrummornas nya dimensioner bestämts så, som med hänsyn till en ändamålsenlig torrläggning av den i företaget ingående marken ävensom dikenas framtida bestånd befunnits lämpligast. Dessa nya dimensioner framgå av grävningstabellen samt finnas å profilritningen med rött angivna.

Åt företaget har på grund av yrkandena till syneprotokollets 3, 4, 5 och 7 §§ givits den omfattning som erfordras för att all av ifrågavarande diksträckor beroende mark, tillhörig sökanden eller dem, som äro med sökanden jämnställda, må kunna torrläggas till 1,2 meters djup. Den mark, som härav röner båtnad och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan, av en streckad svart linje, så belägen att all därovanför liggande mark

torde till fullo kunna torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i de till uppgrävning föreslagna avloppssträckorna.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § Vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning. Resultatet föreligger i bilagda beskrivnings- och värderingslängd, som för varje ägofigur angiver dess beskaffenhet samt markens värde före och efter företaget ävensom förbättringsvärdet.

Den å kartan avfattade och i förenämnda längd beskrivna marken är att anse som en torrläggningssamfällighet. För utrönande, om sådan jämkning i deltagningsskyldigheten, som omförmäles i 7 kap. 24 § Vattenlagen, bör ske, har särskild utredning verkställts. Därvid har den östra, smalare delen av samfälligheten betecknats som "avdelning II" och den återstående större delen som"avdelning I". Denna utredning, som medföljer detta utlåtande som bilaga L. , ger vid handen att ett sammanförande av de båda avdelningarna skulle medföra en ökning av relativa torrläggningskostnaden för avdelning I från 0,541 till 0,605 eller omkring 6 öre per förbättringskrona. På grund härav ha synemännen funnit skäligt bestämma, att företaget skall uppdelas på två avdelningar och härav betingad jämkning i deltagningsskyldigheten ske. Kostnaderna för företaget skola altså fördelas mellan delägarna efter de procenttal, som för varje delägare och varje fastighet finnas i kostnadsfördelningslängden kolumn 19 angivna.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder som ovan för färdigställandet angivits.

Det åligger företaget att verkställa ombyggnad å följande vägövergångar:

Å sträckan A - B - C.

Bro för utfartsväg vid 3 typ a

" " ägoväg " 8 + 25 typ a

" " utfartsväg " 12+30 " a

Å sträckan B - D - E - F.

Trumma för ägoväg vid 3 typ b

" " utfartsväg " 11 + 15 " b

" " " " 15 + 15 " b

" " " " 24 " b

Mellan 12+27 och 12+40 skall avloppet utföras som täckt ledning genom här befintlig utfartsväg. Härtill skall användas 15" cementrör och ledningen skall utföras i överensstämmelse med trumritning typ b utom beträffande ledningens längd.

Någon brobyggnad vid F skall ej ingå i företaget, men skall ägaren till Kvarngården reg.-n:r 1^3 hava rättighet att på egen bekostnad framdraga täckt ledning genom här befintlig utfartsväg till diket B-D-E-F.

Skulle respektive ägare till förenämnda vägövergångar själva önska ombestyra ombyggnaden, stånde detta dem fritt under förutsättning att de på tillfrågan av företagets arbetsstyrelse inom åtta dagar skriftligen åtaga sig xxxxxxxx arbetet mot den i kostnadsförslaget för ifrågavarande arbete beräknade ersättningen, som i så fall skall gäldas så snart arbetet till fullo utförts

i överensstämmelse med de i detta utlåtande givna bestämmelserna.

Om ytterligare vägövergångar framdeles komma att över avloppen byggas, skola de i fråga om vattenläge och vattenöppningens storlek så anordnas, att de ej orsaka uppdämning.

För mark, som åtgår till avloppens utvidgning skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden. För mark, som tages i anspråk som upplagsplats för ur avloppet uppschaktad jord och sten skall, där upplaget består av stenbemängd eller annars för utspridning på kringliggande mark otjänlig jord, ersättning utgå med den täckta markens fulla värde efter företagets utförande. Där upplaget utgöres av för utspridning lämplig jord, skall ersättningen utgöra 40 procent av sistmarknämnda värde. Skada av nu nämnd art skall genom arbetsstyrelsens försorg så snart ske kan efter företagets fullbordande uppskattas av sakkunnig och ojävig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjören eller den han i sitt ställe sätter.

Underhållsskyldigheten av på företagets bekostnad ombyggda vägövergångar skall åvila den eller dem, som förut haft att svara för detta underhåll.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § Vattenlagen skall, innan företaget påbörjas, med ett belopp av 14 kronor 37 öre insändas till länsstyrelsen i Skaraborgs län. Denna kostnad skall fördelas på delägarna med en för tusen av värdeökningen för vars och ens mark enligt kostnadsfördelningslängdens kolumn 9.

Kostnaderna för syneförrättningen skola gäldas av delägarna i företaget och fördelas efter samma grunder, som ovan för företagets färdigställande angivits, men förskjutas nu av sökandena.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § Vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att detsamma skall utföras i fullständig överensstämmelse med det upprättade förslaget såväl med hänsyn till ritningar som arbetsbeskrivning.

att uppgrävd jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från det upptagna avloppets kanter och med en lutning mot detta icke överstigande 1 : 1, varjämte öppningar för ytvattnets framsläppande lämnas eller anordnas vid förekommande svackor i markytan, vid tillstötande öppna diken och i övrigt på minst var femtionde meter. Där avlopp går utmed väg, skall all dikesjorden läggas på den sidan om diket, där väg ej finnes;

att till rörtrummorna skola användas cementrör av fullgod kvalitet med falsar eller muffar;

att till täckta ledningen b - b^1 skola användas välbrända och i övrigt felfria tegelrör. Ögat vid b och uppsamlingsanordningen vid b^1 utföras båda som trätrummor passande omkring rören av 1,5 meter långa 1½" bräder. Tjäras före nedläggandet och förses med galler;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedel-

bart skola avlägsnas och erforderliga förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlåtas på härför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas;

att arbetena må begynna, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara bragta till slut inom fyra år därefter;

att företaget skall anses fullbordat, när detsamma avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör;

att det därefter åligger ~~företagets~~ arbetsstyrelse övervaka företagets vidmakthållande, för vilken ändamål ränsnings- och rödjningsarbeten med lämpliga mellanrum och minst vart tredje år böra utföras samt

att företaget skall benämnas "Borga - Vallens dikningsföretag av år 1925".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens Vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § Vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Vallen den 6 juli 1925.

I tjänsten
Sven Hallin

Biträdande gode män:

J. A. Johansson Frans Olsson.

Bilaga **L.**

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar. (Utredning jämlikt 7:24 i vattenlagen.)

Avdelning	Ägofigurer	Jordförbättring		Andel i kostnad för												Relativ kostnad (kostnad för varje kronas jordförbättring)
				b-b¹		A-B-C		B-D		D-12+25		12+25-F		S:ma		
		Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	
	1-9	106														
	10-16	520	50													
	17	80														
	80-93	207														
	94	340														
	95-99 104a-120	2479	50													
	18-35	1423														
	51-54	1471														
	36-47	746														
	48-50	573														
	55-79	1761	50													
	121-127	1067														
	158-161	273														
I		11047	50	145	–	4020	–	1183	–	632	–			5890	–	0.541299
	129-137	627														
	157	40														
	100-104b	157														
	156	108														
	154-155	131														
	150-153	549														
	146-147	430														
	145	255														
	138-143	1028														
II		3325								300		2720		3020		0.9083
I+II		14372	50	145	–	4020	–	1073	–	632	–	2830	–	8700	–	0.605

Kostnadsför-

Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	By och jordägare		Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
							Nuvarande värde	Blivande värde
							Kronor	Kronor
1	2	3	4		5	6	7	8
2^4	E	5/11	Sven Andersgården	Alfred Larsson Adolf Johansson	-	1-9	371:-	477:-
"	"	"	-"-	Gustav Söder	S	10-16	1216:50	1737:-
"	"	"	-"-	Klas Ternström	S	17	208:-	288:-
2^7	Ef	25/110	-"-	Oskar Rydén	-	80-93	623:-	830:-
1^{11}	B	$\frac{395}{2112}$ Lars	-"-	Ugo & Klara Larsson	S	94	510:-	850:-
1^{10}	A	$\frac{325}{2112}$	-"-	Anton Bolander	-	138-143	1592:-	2620:-
1^4	Bc	5/22	-"-	Kristina Bender	S	95-120	6073:50	8710:-
6^5	B	25/264	Siggesgården	Kristina Jakobsson	-	18-35	2837:-	4260:-
6^2	B	5/11	-"-	Natanael Fredriksson	S	51-54	3069:-	4540:-
5^4	Cd	5/22	Olof Håkansgården	Frans Södergren	S	36-47	1584:-	2330:-
5^8	Ch	5/88	-"-	Gustav Jakobsson	S	48-50	1087:-	1666:-
5^3	C	5/11	-"-	Janne Bergsten	S	55-73	5198:50	6960:-
2^4	A	1/24	Vallen	Johan Gustavsson	S	121-137	2351:-	4445:-
2^5	B	1/24	-"-	Sven Gustavsson	-	149-153	651	1200:-
1^7	B	1/32	Gunnarstorp	-"-	-	154-155	289:-	420:-
1^6	A	"	-"-	Johan Gustavsson	S	156	252:-	360:-
1^4	B	5/16	-"-	Emil Svantesson	S	157-161	1557:-	1870:-
1^3	In	1/4	Kvarngården	Janne Bolin	S	146-148	430:-	860:-
9^2	Bd	1/4	Bossgården	-"-	S	144-145	595:-	850:-
				Summa			30894:50	45267:-

Vallen den 6 juli 1925

Sven Hallin

J. A. Johansson Frans Olsson.

Bilaga **M.**

delningslängd.

Förbättrings-värde	Andel i kostnaden för syneförrättningen m. m.		Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar, sträckan						Summa delaktighet i företaget	
Kronor	%	Kronor	I	II					Kronor	%
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
106:00	0,659	4,32	57:38						57:38	0,659
520:50	3,239	21:23	281:75						281:75	3,239
80:--	0,498	3:26	43:30						43:30	0,498
207:--	1,288	8:44	112:05						112:05	1.288
340:--	2,115	13:86	184:04						184:04	2,115
1028:--	9,666	63:36	~~840:96~~	840:96					840:96	9,666
2636:50	16,903	110:80	1342:16	128:43					1470:59	16,903
1423:--	8,854	58:04	770:27						770:27	8,854
1471:--	9,152	59:99	796:25						796:25	9,152
746:--	4,641	3042	403:81						403:81	4,641
573:-	3,565	23:37	310:16						310:16	3,565
1761:50	10,960	71:84	953:50						953:50	10,960
1694:--	12,534	82:17	577:56	512:91					1090:47	12,534
549:--	5,162	33:84		449:11					449:11	5:162
131:--	1,232	8:08		107:16					107,16	1,232
108:--	1,016	6:66		88:35					88:35	1,016
313:--	2,075	13:60	147:77	32:72					180:49	2,075
430:--	4,043	26:50		351:76					351:76	4,043
255:--	2,398	15:72		208:60					208:60	2,398
14372:50	100,000	655:50	5980:00	2720:00					8700:00	100,000

Detta jämte åtföljande 48 st. paginerade sidor blivit av mig konceptet handlingarna till ovanstående delningsförrättning hörande.

Gnesta den 5 Juli 1911.

Axel Sallin

R 1*0239

12800

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
30 MAJ 1928

Avskrift av handlingar rörande Borga-Vallens dikningsföretag av år 1925 i Edsvära socken av Skaraborgs län, upprättade vid återförvisad laga syneförrättning år 1926 av

Sven Hallin
Statens lantbruksingeniör.

/

Protokoll vid åter förvisad syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Vallen, Gunnarstorp m.fl. hemman i Edsvära socken av Skaraborgs län.

Den 30 november 1926 i Kvarnegården

Till sammanträde denna dag hade sakägarna kallats genom kungörelse, som dels blivit uppläst i sockenkyrkan, bilaga A I och dels varit införd i Skaraborgs Läns Tidning, bilaga B I, varjämte underrättelse om sammanträdet tillställts varje känd sakägare enligt förteckning, bilaga C I.

Närvarande: Undertecknad, statens lantbruksingeniör och förrättningsman, samt gode männen J.A.Johansson i Stommen och Frans Olssons i Elfvagården.

Sakägare:

Anton Bolander

Kristina Bender genom sonen Robert Bender

Kristina Jakobsson " arrendatorn Hjalmar Söder.

Nath. Fredriksson

Gustaf Jakobsson

Janne Bergsten

Johan Gustafsson

Emil Svantesson

Janne Bolin

Alfred Larsson

Adolf Johansson

Gustaf Söder

Edvin Carlsson, som genom köp av Klas Ternström blivit ägare av dennes del i Sven-Andersgården 2:4

Ugo Larsson

K.Littorin genom inspektor Albert Gustafsson

§ 14

Upplästes Västerbygdens Vattendomstols dom i besvärsmål rörande företaget, som hade lydelse enligt bilaga O.

§ 15

Förelades det på grund av förenämnda dom omarbetade förslaget med därtill hörande handlingar.

§ 16

J.Bolin framhöll att han önskade få sin mark torrlagd på det sätt, som medförde lägsta kostnad för honom. Då utredningen gav vid handen, att för sträckan ovanför punkt 24 täckt ledning bleve billigast, yrkade han att denna del av diket utfördes som täckt ledning.

§ 17

Upplästes synemännens utlåtande, som hade lydelse enligt bilaga K'

§ 18

Vad i syneprotokollets §§ 11 och 12 rörande aktförvarare och sammankallande för val av arbetsstyrelse föreskrivits, skall fortfarande äga giltighet.

§ 19

I fråga om förrättningskostnaderna hänvisades till den specificerade arvodesräkningen, varav ett exemplar överlämnades till aktförvararen.

§ 20

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

Ort och tid som ovan

I tjänsten

Sven Hallin

Biträdande gode män:

J.A.Johansson Frans Olsson.

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Vallen m.fl. hemman i Edsvära socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Lantbrukaren Janne Bolin i Kvarnegården Tis dagen den 30 nov. 1926 klockan 1 e.m. då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:
Sven Andersgården 2 4,2 7,1 10,1 11,1 4, Siggesgården 6 2,6 5,Olof Håkansgården 5 3,5 4,5 8,Vallen2 4,2 5,Gunnarstorp1 6,1 7,1 4,Kvarnegården 1 3 och Bossgården 9 2

Förrättningsmannen.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Edsvära sockens kyrka den 21 nov. 1926 betygas:

G. Landenuus.
komminister.

Att förestående kungörelse varit införd i Skaraborgs Läns tidning, lördagen den 13 oktober 1926, betygar

Å tjänstens vägnar:
Sven Hallin
Statens lantbruksingeniör.

Bilaga C[1].

Förteckning

över underrättelser rörande syneförrättningssammanträde i Kvarnegården den 30 november 1926, angående torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Vallen m.fl. hemman uti Edsvära socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser denna dag avlämnats å posten under nedanstående adresser.

1./ Lantbrukaren Anton Bolander, Lars Andersgården, Borga Edsvära.

2./ Fr. Kristina Bender, -"- "

3./ Fr. -"- Jakobsson, Siggesgården " "

4./ Lantbrukaren Nath.Fredriksson, -"- " "

5./ -"- Frans Södergren,Olof Håkansgården " "

6./ -"- Gustaf Jakobsson, -"- " "

7./ -"- Janne Bergsten, -"- " "

8./ -"- Joh.Gustafsson, Gunnarstorp,Vallen "

9./ -"- Sven Gustafsson, -"- -"- "

10./ -"- Emil Svantesson, -"- -"- "

11./ -"- Janne Bolin, Kvarnegården, "

12./ -"- Alfred Larsson och Adolf Johansson
Sven Andersgården, "

13./ -"- Gustaf Söder, -"- Borga "

14./ -"- Klas Ternström, -"- -"- "

15./ Godsägare Oskar Rydén, Borga gård "

16./ Lantbrukarna Ugo & Klara Larsson, Lars Andersg., "

17./ Konsul K.Littorin, Bjertorp, St. Hov.

18./ Herr Frans Bolander, Tråvad.

Skara den 15 nov. 1926.

I tjänsten:

Sven Hallin

Statens lantbruksingeniör.

Bilaga F[1]

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Beskrivnings- och Verderingslängd.

VÄSTGÖTATRYCKERIET, MADSEBONN & STENBÄCK, OKANA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Gunnarstorp	1 6	A	1/32		Johan Gustafsson
				156	åker
Vallen	2 5	B	1/24		Sven Gustafsson
				152	åker
				153	"
					Summa
Lars Andersgården	1 10	A	325/2112		Anton Bolander & Frans Bolander
				138	åker
				141	"
				141a	"
				142a	"

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	30							700	210	-	1000	300			90	-
	10							800	80	-	1000	100	-		20	-
	09							900	81	-	1000	90	-		9	-
	19								161	-		190			29	-
	60							600	360	-	1000	600	-		240	-
	36							800	288	-	"	360	-		72	-
	30							500	150	-	800	240	-		90	-
	22							900	198	-	1000	220	-		22-	-
1	48								996	-		1420	-		424	-

Kvarnegården den 30 nov. 1926

Sven Hallin

J.A. Johansson Frans Olsson

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBONN & STENBÄCK, SKARA

Bilaga G I.

Grävningstabell.

Läge	Längd (Meter)	Djup (Meter)	Bottenbredd (Meter)	Dagbredd (Meter)	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkningar
1	2	3	4	5	6	7	8
			Diket E-Ea				
16	-	1.50	0.3	4.80	1:1,5	6.70	
17	50	1.50	"	4.80	"	6.80	
18	50	0.80	"	2.70	"		
19	36	0.75	"	2.55	"	8.00	
			Diket Eb-F				
21+30	-	0.65	0.3	2.25	1:1,5	9.28	
22	20	0.75	"	2.55	"		
23	50	1.00	"	3.30	"		
						9.40	
24	50	1.30	"	4.20	"	9.60	Öga för täckt ledning
25a	50	1.30					
26a	50	1.20					
27a	50	1.40					
28a	15	1.35				9.80	Samlingsbrunn

Täckt ledning av 8" rör

12:1000

För arbetets utförande gälla samma föreskrifter som i bilaga G angivits.

Kvarnegården den 30 nov. 1926

Sven Hallin

Bilaga H¹ 11.

Jordersättningslängd.

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m²	Kronor		Summa Kronor	
1	2	3	4	5	6		7	
	Diket B-D-E-Ea							
Lars Andersgården 1 4	Kristina Bender						63	50
Vallen 2 4	Johan Gustafsson						182	50
Gunnarstorp 1	Emil Svantesson						8	-
							254	00
	Diket Eb-F							
Gunnarstorp	Sven Gustafsson	21+30-23+30	300	10	30	-		
	"	23+30-24	60	10	6	-	36	-
							36	-
	Sammandrag							
Diket	A-B-C enl. urspr. förslaget				254	70		
"	B-D-E-Ea				254	-		
"	Cb-F				8	-		
					516	70		

Kvarnegården den 30 nov. 1926

Sven Hallin

J.A.Johansson Frans Olsson

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBONN & STENBÄCK, SKARA 1926

Bilaga 4 I 12.

Kostnadsförslag.

Timpenning : ..... Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Avdelning I								
		Diket A-B-C								
1-30	1435	Enl. ursprungl. kostnadsförslaget					4020	-		
		Diket B-D-E-Ea								
		Sträckan B-D								
2-9	350	Enl.ursprungl. kostnadsförslaget					1080	-		
		Sträckan D-E								
9-16	350	Enl.ursprungl. kostnadsförslaget					1280	-		
		Sträckan E-Ea								
16-19	135	Lera m3	300	0.80	240	-				
		Tillägges c:a 10%			26	-	266	-		
		Jordersättning enl.särskild längd					254	-		
		Täckdiket b-b1								
		Enl. ursprungl. kostnadsförsl.					145	-	7045	-
		Avdelning II								
		Dikessträckan Eb-F								
21+30-24	120	Lera (öppet dike) m3	190	0.80	152	-				
24-28	165	8" tegelrör (med frakt) st.	570	0.42	239	40				
		Grävning, läggning								
		och påfyllning l.m.	165	0.50	82	50				
		Öga vid 24			10	-				
		Slammbrunn vid 28 av 60 cm. rör			30	-	513	90		
		Tillägges c:a 10%					50	10		
		Överföres					564	00	7045	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		Överföres				564 00	7045 -
		Jordersättning				36 -	600 00
				Summa Kronor			7645 -
		Alternativt					
		Diket Cb-F helt öppet (utföres ej)					
	285	Lera	695 m3	0.80	556 -		
		Bro för utfartsväg vid 24	typ b	—	100 -		
		Tillägges c:a 10%			66 -		
		Jordersättning			58 -		810 -
			Summa kronor				810 -
		Kvarnegården den 30 nov. 1926					
		Sven Hallin					

Bilaga K I

Utlåtande vid den av Kungl. Maj:ts Befallninghavande i länet på därom gjord ansökan förordnade laga syneförrättningen för torrläggning av mark tillhörande Vallen, Gunnarstorp m.fl. hemman i Edsvära socken av Skånings härad och Skaraborgs län.

Sedan den plan för företaget, som framlades vid sammanträde med delägarna den 6 juli 1925, på grund av Västerbygdens Vattendomstols numera laga kraft vunna dom av den 5 maj 1926 (bilaga N) i vissa delar blivit omarbetad, få synemännen föreskriva att det vid förenämnda synesammanträde avgivna utlåtandet, bilaga K, skall lända till efterrättelse med följande ändringar och tillägg.

Avloppssträckan E-Ea-Eb skall utföras med de ändringar, som med grön färgbeteckning å ursprungliga profilritningen angivits. Avloppssträckan Eb-F skall utföras i enlighet med för denna sträcka upprättad ny profilritning. Den härför upprättade ursprungliga profilritningen gäller sålunda till inga delar. Ovanför punkt 24 ändras läget i plan för sträckan Eb-F på sätt å plankartan med enkel grön linje angivits. Till ursprungliga förslaget hörande bilagorna G,H och I upphöra att gälla i de delar, som uteslutande avse avloppssträckan E-Ea-Eb-F, för

vilken de nyupprättade bilagorna G^{I}, H^{I} och I^{I} i stället skola gälla.

Nederbördsområdet för täckta ledningen mellan punkt 24 och F har vid undersökning å marken befunnits utföra 4.0 hektar.

Genom den inskränkning i dikningsarbetenas omfattning, som ändringarna innebära kommer dels en del ägofigurer att utgå ur företaget och dels förbättringsvärdena för en del andra figurer att minskas. På plankartan har i enlighet härmed ny begränsningskurva inritats och den del av ursprungliga begränsningskurvan, som ej skall lända till efterrättelse, överkorsats med grönt. För Gunnarstorp 1^{6}, Vallen 2^{5} och Lars Andersgården 1^{10}, som härav beröras, har ny värderingslängd bil. F^{I} upprättats och gäller sålunda den ursprungliga bil. F endast för övriga fastigheter inom företaget.

I samband härmed har ny utredning angående samfällighetens uppdelning i avdelningar verkställts, bilaga L^{I}, av vilken avdelningarnas omfattning och beräknad relativ torrläggningskostnad m.m. framgår. Då en sammanslagning skulle bli ogynnsam för avdelning I, skall mot nyssnämnda avdelningsuppdelning svarande jämkning vid fastställandet av deltagningssyldigheten äga rum.

Då såväl kostnader som förbättringsvärden nu ändrats

har helt ny kostnadsfördelningslängd, bilaga M I, upprättats, vilken i stället för den ursprungliga, bil. M, skall lända till efterrättelse.

Av de vägövergångar, som i ursprungliga utlåtandet föreskrivits till ombyggnad utgår den vid punkt 24 å sträckan E-F belägna, då avloppet här kommer att få annat läge i plan och bli täckt.

Av samma anledning bortfaller den i ursprungliga utlåtandet för ägaren av Kvarnegården 1 3 medgivna rättigheten att vid punkt F framdraga täckt ledning genom här befintlig utfartsväg.

Avgift enligt 11 kap. 95 § Vattenlagen skall i stället erläggas med 13 kronor 10 öre.

Förutom kostnaderna för själva syneförrättningen skall jämlikt Vattendomstolens förenämnda dom som förrättningskostnader betraktas och som sådana emellan delägarna i företaget fördelas jämväl de kostnader för Vattendomstolens kungörelser och sammanträde samt för lösen av protokoll och dom i besvärsmålet som klagandena styrka sig hava förskotterat.

Vad som i ursprungliga utlåtandet föreskrivits beträffande öga för täckt ledning vid b samt material till täckta ledningen b-b 1 skall gälla även för öga vid punkt 24, respektive täckta ledningen därovanför å sträckan E-F.

17.

För brunnar vid b 1 och F gäller härför uppgjord särskild typritning.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens Vattendomstol, adress Vänersborg, till vilkenbesvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § Vattenlagen skola vara inlämnade inom sextio dagar från nedanstående datum.

Kvarnegården den 30 nov. 1926.

I tjänsten

Sven Hallin

Biträdande gode män:

J.A.Johansson Frans Olsson

Bilaga 2 I

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar. (Utredning jämlikt 7:24 i vattenlagen.)

Avdelning	Ägofigurer	Jordförbättring		Andel i kostnad för										Relativ kostnad (kostnad för varje kronas jordförbättring)
				C-C'		A-B.C		B-D-E-G				E6-F.		S:ma		
		Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	
	1-9	106	-													
	10-16	520	50													
	17	80	-													
	80-93	207	-													
	94	340	-													
	138	240	-													
	95-120	2636	50													
	18-35	1423	-													
	51-54	1471	-													
	36-47	746	-													
	48-50	573	-													
	55-79	1761	50													
	121-137	16	94													
	152-153	29	-													
	156	90	-													
	157-161	313	-													
I		12230	50	145	-	4020	-	2680	-					7045	-	0,57601
	141.141a.142a	184	-													
	146.148	430	-													
	144.145	255	-													
II		869	-									600	-	600	-	0,69044

19.

Kostnadsför-

Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	By och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
24	E	5/11	Sven Andersgården Adolf Johansson		1-9	371:-	477:-
"	"	"	" Gustav Söder	S	10-16	1216:50	1737:-
"	"	"	" Klas Eriksson	S	17	208:-	288:-
27	Gf	25/110	" Oscar Nyström	-	80-93	623:-	830:-
1 11	B	395/2112	Lars Andersgården Ugo i Klas Larsson	S	94	510:-	850:-
1 10	A	395/2112	" Frans i Anton Blanda	-	138, 141 141a, 142a	996:-	1420:-
14	Bc	5/22	" Kristina Berger	S	95-120	6073:50	8710:-
65	B	25/364	Siggesgården Kristian Jacobsson	-	18-35	2837:-	4260:-
62	B	5/11	" Nathanael Fredriksson	S	51-54	3069:-	4540:-
54	Cf	5/22	Olof Håkansgården Frans Söderqvist	S	36-47	1584:-	2330:-
58	Ch	5/88	" Gustav Jakobsson	S	48-50	1087:-	1660:-
53	C	5/11	" Hanna Bergkvist	S	55-79	5198:50	6960:-
24	A	1/24	Vallen Johan Gustafsson	S	121-137	2751:-	4445:-
25	B	1/24	" Sven Gustafsson	-	152-153	161:-	190:-
16	A	1/32	" Johan Gustafsson	S	156	210:-	300:-
14	B	5/16	" Emil Svensson	S	157-161	1557:-	1870:-
13	Im	1/4	Kvarngården Hanna Berlin	S	146-148	430:-	860:-
92	Bf	1/4	Bossgården " "	S	144-145	595:-	850:-
			Summa			29477:50	42577:-

Kvarnegården den 30 nov. 1926

Sven Hallin

J. A. Johansson Frans Olsson.

Bilaga M[1]

delningslängd.

Förbättrings-värde	Andel i kostnaden för syneförrätt-ningen m. m.		Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar, sträckan						Summa delaktighet i företaget	
			I	II						
Kronor	%	Kronor							Kronor	%
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
106:-		7,62	61:-						61:-	0,798
520:50		37,46	300:-						300:-	3,924
80:-		5,75	46:-						46:-	0,602
207:-		14,87	119:-						119:-	1,557
340:-		24,48	196:-						196:-	2,564
424:-		33,09	138:-	127:-					265:-	3,466
2636:50		189,70	1519:-						1519:-	19,869
1423:-		102,40	820:-						820:-	10,726
1471:-		105,77	847:-						847:-	11,079
746 :-		53,70	430:-						430:-	5,625
573:-		41,22	330:-						330:-	4,317
1761:50		126,76	1015:-						1015:-	13,277
1694:-		121,76	975:-						975:-	12:753
29:-		2,12	17:-						17:-	0,222
90:-		6,49	52:-						52:-	0,680
313:-		22,47	180;-						180:-	2,354
430:-		37,09	----	297:-					297:-	3,885
255:-		21,98	----	176:-					176:-	2,302
13099:50		954:73	7045:-	600:-					7645:-	100,000

Bilaga O

Protokoll inför Västerbygdens vattendomstol i mål angående Anton Bolanders i Lars Andersgården och Sven Gustafssons i Vallen besvär över en den 6 juli 1925 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av vattenskadad mark, tillhörande hemmanen Vallen, Gunnarstorp, Lars Andersgården, Siggesgården, Olof Håkansgården, Sven Andersgården, Bossgården och Kvarngården i Edsvära socken, Skånings härad, Skaraborgs län; hållet vid sammanträden å nedannämnda dagar och orter.

§ 1. 1926 den 8 april hos Anton Bolander i Lars Andersgården och vid syn på stället.

Närvarande: Undertecknad, särskild vattenrättsdomare: vattenrättsingenjörerna Arthur Asplund och C.B. Carlson samt vattenrättsnämndemännen Sven Andersson i Eggby och A.H.Friberg i Källby.

Vid protokollet: särskilde vattenrättssekreteraren Herbert Beckman.

Då målet å utsatt tid och plats till handläggning företogs,

var klaganden Anton Bolander tillstädes personligen; och företrädde Bolanders broder Frans Bolander i Tråvad under förmälan, att han jämte Anton Bolander ägde 325/2112 mantal Lars Andersgården n:r 1 (1 10). till vilken fastighet i förrättningshandlingarna Anton Bolander antecknats såsom ägare.

Av övriga sakägare inställde sig personligen Johan Gustafsson i Vallen, Emil Svantesson i Gunnarstorp, Ugo Larsson i Lars Andersgården och Janne Bolin i Kvarngården.

Det upplystes, att de i bilagorna F. och M. i förrättningshandlingarna såsom hemmansdelar i Sven Andersgården upptagna fastigheterna 395/2112 mantal litt. B. (1 11), 325/2112 mantal litt. A (1 10) och 5/22 mantal litt. Bc (1 4) rätteligen utgjorde hemmansdelar i Lars Andersgården.

Vidare antecknades, att bemälde Johan Gustafsson ägde såväl 1/24 mantal Vallen eller Gunnarstorp n:r 2 (2 4) som 1/32 mantal Gunnarstorp n:r 1 (1 6).

Anton Bolander ingav "Karta över 42/352 dels mantal Lars Andersgården Borga uti Edsvära socken, Skånings härad och Skaraborgs län, upprättad år 1897 av S. Br. Eb. Engdahl", vilken karta enligt i avskrift åtecknat bevis avsåg en den 3 augusti 1899 fastställd hemmansklyvning; och uppgav Anton Bolander, att berörda 42/352 mantal inginge uti förutnämnda hemman och Frans Bolander tillhöriga 325/2112 mantal Lars Andersgården 1 10.

Till utveckling av sin talan anförde Anton Bolander: Hans

besväryrkande avsåge, att diket B-D-E-F icke skulle sträckas längre än till punkt 17, där Kristina Benders 5/22 mantal Lars Andersgården (I^4) slutade och bröderna Bolanders fastighet vidtoge. De ovan punkt 17 belägna ägofigurerna n:r 135-137 av 1/24 mantal Vallen n:r 2 (2^4) tillhörde visserligen Johan Gustafsson, vilken vore sökande till företaget, men dessa ägofigurer avdikades för närvarande åt väster genom ett mellan ägofigurerna n:r 136 och 137 gående öppet dike som utmynnade i diket B-F nedom punkt 17. Därest ägofigurerna n:r 135-137 s skulle täckdikas, komme vattnet fortfarande att avledas åt väster och tillrinna öppna diket nedom punkt 17. Gustafsson hade alltså icke intresse av att ifrågavarande dike upptoges längre än till samma punkt.

Bolin åberopade vad han förut i målet anfört beträffande företagets omfattning och yttrade vidare: Redan år 1905 hade han tänkt begära laga syn för torrläggning av sin nu ifrågavarande mark. Då emellertid ett sådant torrläggningsföretag skulle fått en mycket ringa omfattning, fann Bolin, att syn ej borde ske och verkställde han i stället på egen bekostnad grävning av erforderligt avloppsdike. Det dike, som var föremål för uppgrävningen, sträckte sig utmed norra sidan av vägen mellan Bolins och bröderna Bolanders mark till punkt 24, där det gick genom vägen samt fortsatte å Sven Gustafssons mark ut-

med den väg, som från sistnämnda punkt går först åt söder cirka 15 meter och därefter åt väster. Uppgrävningen ägde rum från punkt 28 (F) ungefär till punkt 19, där tillräckligt fall erhölls. Diket vore emellertid ej nog djupt för full torrläggning. Bolin ansåge därför länpligt, att, när samma dikes fortsättning nu skulle fördjupas, det av honom uppgrävda diket upptoges till erforderligt djup för full torrläggning.

Bolin förklarade sig icke kunna yttra sig om, huruvida hela det dike, som enligt det vid överklagade förrättningen upprättade förslaget skulle upptagas mellan punkterna 17 och 24, vore nödvändigt för torrläggning av Bolins mark.

På fråga, om bröderna Bolander, därest vattendomstolen ansåge Bolins mark skola ingå i torrläggningsföretaget, yrkade, att diket B-D-E-F endast upptoges så djupt, som erfordrades för torrläggning av Bolins mark till 1,2 meters djup, förklarade sig Anton Bolander framställa sådant yrkande, därvid han framhöll, att bröderna Bolander icke för torrläggning av sin mark komme att hava nytta av öppet dike ovanför punkt 17, enär vid täckdikning av den bröderna Bolander tillhöriga, i företaget intagna marken en täckt stamledning, varigenom grundvattnet från marken skulle avföras, borde dragas utmed södra sidan av vägen mellan punkterna 17 och 28, ett stycke från

vägen, fram till punkt 17.

Bolin genmälde: Det vore här fråga om avledande ej blott av grundvatten utan även av ytvatten särskilt från ägorna öster om landsvägen, som ginge från Edsvära kyrka i sydlig riktning. Det ytvatten, varom här vore fråga, leddes genom ett å den av Engdahl upprättade kartan utmärkt dike, som sträckte sig i riktning öster till väster från ägofigur 23 å nämnda karta genom landsvägen och vidare fram ungefär till gränsen mellan ägofigurerna 108 och 109 å samma karta (motsvarande gränsen mellan fig. 142 och 143 å lantbruksingenjören Hallins plankarta) samt därefter följde denna gräns mot norr fram till ett dike utmed södra sidan av vägen mellan Bolins och bröderna Bolanders marks, vilket dike det tillstötte omkring 50 meter öster om punkten F.

Från detta ställe runne vattnet först i diket på södra sidan om sistnämnda väg fram till punkt 24 och vidare genom den där tillstötande väg, som följer gränsen mellan bröderna Bolanders och Sven Gustafssons fastigheter samt därefter i diket, som går utmed sistnämnda väg först åt söder vid vägens västra sida och vidare åt väster vid vägens norra sida.

Anton Bolander vitsordade, att ifrågavarande ytvatten ginge fram såsom Bolin uppgivit, men invände, att detta ytvatten vore av ringa myckenhet och komme allenast från bröderna Bolanders mark, varföre den vid synneförrättningen

bestämda fördjupningen och breddningen av diket ovanför punkt 17 icke behövdes med hänsyn till ytvattnet.

Bolin uppgav, att nu avsedda ytvatten komme även från mark, belägen öster om landsvägen samt söder om bröderna Bolanders fastighet och ingående i två fastigheter, tillhöriga den ena Ugo Larsson och Klara Larsson i Lars Andersgården och den andra Oskar Rydén i Sven Andersgården, men denna uppgift bestreds av bröderna Bolander och Ugo Larsson, av vilka den sistnämnde påstod, att ytvatten från nämnda två fastigheter visserligen förut avrunnit såsom Bolin uppgivit, men numera ginge en helt annan väg genom täckt ledning.

Vidkommande Anton Bolanders uppgift i besvären, att det dike, som ginge utmed norra sidan av vägen mellan punkterna 24 och 28 och som enligt Bolanders mening borde uppgrävas för åstadkommande av den åsyftade torrläggningen av Bolins ägor, utgjorde gränsdike mellan Edsvära och Borga byars skifteslag, antecknades såsom ostridigt, att rågången mellan Bolins och bröderna Bolanders fastigheter ginge utmed norra sidan av vägen och ej, såsom å Hallins karta utmärkts, utmed vägens södra sida.

Såsom skäl för att diket mellan nämnda båda punkter borde i enlighet med det överklagade förslaget förläggas

utmed södra sidan av vägen åberopade Bolin vad han tidigare anfört, därvid han tillade att bottnen i de två dikena på ömse sidor om vägen låge ungefär å samma höjd.

Anton Bolander börklarade sig anse, att det skulle ställa sig billigast att uppgräva diket på norra sidan av vägen.

Vidare anförde Anton Bolander , att om diket skulle gå å vägens södra sida erfordrades dels en trumma genom vägen vid punkt 28 för framledande av vattnet från Bolins mark, dels en trumma vid punkt 24 genom den väg, som går utmed rågången mellan Sven Gustafssons och bröderna Bolanders marker, men att, därest diket ginge å norra sidan om förstnämnda väg, trumma vid punkt 28 ej behövdes.

Bolin invände häremot, att den trumma, som i sistnämnda fall bleve obehövlig, icke upptagits i förslaget samt att denna trumma skulle bekostas av Bolin ensam.

Anton Bolander framhöll härefter, att föreslagna diket mellan punkterna 24 och 28 komme att vålla olägenhet därigenom att ett breddande av det nuvarande diket komme att försvåra förbindelsen mellan ägorna och vägen, särskilt när kreaturen skulle till eller från ägorna.

Svantesson anförde: Vägen mellan dessa punkter vore en del av utfartsväg, gemensam för Svantessons, Kristina Benders, Johan Gustafssons och Sven Gustafssons jämte två andra

personers gårdar. Svantesson ansåge, att trafikanterna å vägen kunde få olägenhet genom att ett så brett och djupt dike som det föreslagna upptoges alldeles utmed vägen. Skulle dock sådant dike upptagas, vore bäst att förlägga det å norra sidan av vägen, enär det dike, som nu funnes där, behövde breddas mindre än diket å södra sidan.

Härefter vidtog synegången.

Först påvisades för vattendomstolen området öster om landsvägen från Edsvära kyrka, från vilket ytvattnet leddes genom det av Bolin uppgivna öppna diket till och i gränsen mellan ägofigurerna n:r 142 och 143 å bröderna Bolanders mark. Området utgjordes i första hand av den mark å bröderna Bolanders fastighet, som den av Engdahl upprättade kartan utvisar öster om den punkt, där diket når nämnda gräns och viker åt norr. Söder om bröderna Bolanders fastighet framranna emellertid ganska mycket vatten i ett öppet dike, som gick utmed östra sidan av landsvägen. Detta vatten, som avleddes genom förstnämnda dike över bröderna Bolanders mark väster om landsvägen, kom dels från ett område, tillhörande Ugo Larssons och Klara Larssons söder om bröderna Bolanders fastighet belägna hemmansdel, och dels genom ett täckt dike från Oskar Rydéns fastighet, vilken låg söder om Ugo Larssons och Klara Larssons sagda hemmansdel. Detta täckdike utmynna-

de vid norra gränsen av Rydéns fatighet i diket utmed östra sidan av landsvägen. Det område av Ugo Larssons, Klara Larssons och Rydéns fastigheter, varifrån vatten sålunda avleddes, kunde uppskattas till ungefär 3 hektar.

Ugo Larsson uppgav, att tidigare mycket mera vatten avrunnit angivna väg, men att största delen av avrinningen numera leddes åt annat håll.

Därefter besiktigades den sträcka, å vilken diket mellan punkterna 28 och 15 skulle upptagas enligt förslaget.

Johan Gustafsson uppgav: För avledande av grundvattnet från hans mark erfordrades icke att diket upptoges i enlighet med överklagade förslaget längre än till dikets krök strax öster om punkt 15. Han tänkte nämligen att stamledningen vid täckdikning av hans mark skulle utmynna i denna krök. Genom samma ledning skulle även vattnet från Sven Gustafssons mark avledas. Emellertid inträffade det någon gång, att vid flod vattnet i det öppna diket, sådant detta för närvarande vore besaffat, ginge upp å Johan Gustafssons mark mellan nämnda krök och punkt 19. Han kunde dock icke yttra sig därom, huruvida diket å sträckan mellan nämnda krök och punkt 19 borde fördjupas för undvikande av sådan vattenskada i framtiden, utan överlämnade åt vattendomstolen att avgöra, huruvida sådan fördjupning lämpligen borde ske.

Anton Bolander förklarade att han önskade, att diket skulle upptagas till fullt djup allenast upp till punkt 17, där han, såsom förut anförts, tänkt sig att det täckta stamdike skulle utmynna, varigenom grundvattnet från bröderna Bolanders mark skulle avledas.

Vattendomstolen undersökte härpå, huru avdikning av bröderna Bolanders och Bolins mark lämpligast borde ske.

Därjämte företogs undersökning angående dikets förläggande å norra eller södra sidan av vägen mellan punkterna 24 och 28. För detta ändamål uppmättes fyra sektioner å båda dikena på ömse sidor om vägen och uppgjordes däröver en ritning jämväl utvisande sektionerna för den dikesgrävning, som ytterligare erfordrades, därest diket förlades på den ena eller den andra sidan av vägen (akten sid. 24).

Det antecknades, att i diket söder om vägen mellan nämnda punkter framrann så mycket vatten, att diket var nästan fullt, ehuru nederbörd endast fallit under senaste dygnet, samt att i detta dike framrann mera vatten än i diket norr om samma väg.

Anton Bolander erlade den gottgörelse åt vattendomstolens ledamöter och sekreterare för inställelsen, som klagandena hade att förskjuta, med 88 kronor 50 öre, därav 39 kronor utgjorde reseersättning och 49 kronor 50 öre utgjorde

traktamentsersättning, med hänsyn därtill, att vattendomstolen denna dag jämväl sammanträtt i annat mål, beräknad till 10 kronor 50 öre för vattenrättsdomaren, 9 kronor för en var av vattenrättsingenjörerna och vattenrättssekreteraren samt 6 kronor till en var av vattenrättsnämndemännen.

Då vidare ej förekom, tillsades, att dom eller annat besked skulle meddelas torsdagen den 5 instundande maj klockan 12 på dagen å vattendomstolens kansli i Vänersborg.

1925 den 28 april å Västerbygdens vattendomstols kansli i Vänersborg.

Närvarande: Samma ledamöter som vid föregående sammanträde.

Vattendomstolen beslöt vid enskild överläggning följande

D O M

meddelad å vattendomstolens kansli i Vänersborg den 5 maj 1926.

Enär vad i jävsavseende av klagandena anförts mot J.A.Johansson i Stömmen, vilken såsom god man biträtt vid syneförrättningen, icke innebär laga jäv, lämnar vattendomstolen jävsinvändningen utan avseende.

Vattendomstolen finner det ej böra förvägras Bolin att för torrläggning av sin mark deltaga i dikningsföretaget och ogillar därför klagandenas yrkande att den del av dikningen, som föreskrivits till utförande i anledning av Bolins deltagan-

de i företaget, måtte bliva ett särskilt dikningsföretag.

Som emellertid från bröderna Bolanders samt Sven Gustafssons sida icke förts talan, som föranleder till upptagande av diket B-F ovanför punkt 17, bör åt diket ovanför denna punkt allenast givas den omfattning, som erfordras för att största möjliga båtnad må beredas Johan Gusafssons och Bolins mark.

För avledande av grundvattnet från den Johan Gustafsson tillhöriga mark, som är belägen öster om punkt 17, erfordras icke att det nuvarande diket ovan denna punkt utvidgas eller fördjupas, enär grundvattnet lämpligen bör avledas genom ett dike, som utmynnar i diket B-F nedanför nämnda punkt.

Till förhindrande i största möjliga mån att vid flodvattenföring vattnet i diket går upp å Johan Gustafssons mark ovanför punkt 17, finner vattendomstolen den åtgärd böra vidtagas, att diket ovanför denna punkt uppgräves så, att bottnen i diket erhåller jämn lutning från den föreslagna bottnen vid punkt 17 upp till den nuvarande bottnen vid den i östra gränsen för Johan Gussafssons fastighet befintliga punkt 19.

Vid avdikning av Bolins mark torde på grund av markens höjdförhållanden vatten ej utledas i diket B-F längre ned än vid punkt 26. Det måste anses vara tillräckligt för torrläggning till erforderligt djup av Bolins mark, att diket mellan

sistnämnda

sistnämnda punkt och punkt 28 upptages i enlighet med synemän-

nens förslag samt att diket nedanför punkt 26 uppgräves så, att bottnen erhåller en lutning av 1:1000 från den föreslagna bottnen vid punkt 26 ned till den punkt, där den sålunda uppgrävda dikesbottnen träffar bottnen i det nuvarande diket.

Beträffande frågan huruvida diket mellan punkterna 24 och 26 bör förläggas på norra eller södra sidan av den mellan dessa punkter gående vägen, har vid undersökning, som vattendomstolen verkställt, befunnits, att uppgrävningen kommer att draga i det närmaste lika stor kostnad vare sig det norra eller det södra diket uppgräves. På grund härav och då det norra diket går i rågången mellan Bolins och bröderna Bolanders fastigheter samt uppgrävningen av detsamma orsakar minsta olägenhet för bröderna Bolanders fastighet, måste det anses lämpligast, att diket förlägges på vägens norra sida.

I enlighet med vad ovan anförts finner vattendomstolen synemännen hava bort sålunda bestämma om upptagande av diket B-F ovanför punkt 17, att diket mellan punkterna 17 och 26 skolat uppgrävas med det bottenläge, som med grönt bläck utmärkts å den till förrättningshandlingarna hörande profilritningen, samt att diket mellan punkterna 24 och 26 skolat upptagas på norra sidan av den mellan dessa punkter gående vägen.

Vattendomstolen prövar med anledning härav lagligt att,

med undanröjande av synemännens utlåtande, visa målet åter till förrättningsmannen, som har att förrättningen ånyo företaga och därmed vidare lagligen förfara; och vill vattendomstolen i samband härmed framhålla, dels att beräkningen av båtnaden genom företaget för bröderna Bolanders fastighet enligt domstolens mening bör utgå därifrån, att grundvattnet lämpligast avledes från marken öster om punkt 24 genom en i diket omedelbart söder om denna punkt utmynnande ledning och från marken väster om samma punkt genom en vid punkt 17 i diket utmynnande ledning; dels att laga skäl saknas till indelning i avdelningar på sätt i överklagade förslaget ägt rum, men att däremot den mark, som vinner båtnad genom den för torrläggning av Bolins mark erforderliga dikesgrävningen, bör betraktas såsom en särskild avdelning inom företaget; dels ock att vid bestämmande av bröderna Bolanders bidrag till kostnaden för det inom sistnämnda avdelning förekommande arbete föreskriften uti 7 kap. 26 § vattenlagen möjligen kan komma till tillämpning.

De av klagandena erlagda kostnaderna för vattendomstolens kungörelser och sammanträde samt för lösen av protokoll och dom i målet skola betraktas såsom förrättningskostnader och fördelas i likhet med dessa emellan deltagarna i företaget.

Talan mot denna dom fullföljes efter vad, som skall an-

Talan mot denna dom fullföljes dfter vad, som skall anmälas hos vattenrättsdomaren eller vattenrättssekreteraren sist å fjortonde dagen härefter eller således sist onsdagen den 19 maj 1926.

Som ovan.

På vattendomstolens vägnar:

Albert Brycker

Emot förestående dom har vad inom föreskriven tid icke anmälts, betygar:

Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 9 juli 1926.

Herbert Beckman.

Vattenrättssekreterare.

Att förstående 35 st. paginerade sidor blivit från koncept noggrannare satt avskrivna, bekyrkas å tjänstens vägnar:

Sven Sallin
statens lantbruksing.

204
28

12801

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
30 MAJ 1928

BEVIS

över verkställd besiktning av diknings- och vatten-
avledningsarbetet vid Borga-Vallens dikningsföretag av år 1925 ~~det företag som avser torrläggning av mark tillhörande~~ m.fl.
hemman i Edsvära sock en av Skara-
borgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 16 mars 1928.

Statsunderstöd: Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 2250
Lån från statens avdikningslånefond „ 4770

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1930.

Vid genom undertecknad
den 23 maj 1928 verkställd besiktning
av ovan angivna arbete befanns att detsamma påbörjats.

Skara den 26 maj 1928.

Statens lantbruksingeniör.

STATSBEL KR. EN KRONA KR.

Statens lantbruksingeniör
Skaraborgs län

Godkänt den 19 dec 1928 204/28

DIARIE Nr 25908
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
15 DEC. 1928

BEVIS

över verkställd **avsyning** av diknings- och vatten-avledningsarbetet vid det företag som avser torrläggning av mark tillhörande **Borga-Vallens dikningsföretag av år 1925** ~~m. fl.~~ ~~hemman~~ i **Edsvära** **socken** av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den **16 mars 1928.**

Statsunderstöd: Bidrag från statens avdikningsanslag kr. **2250**

Lån från statens avdikningslånefond „ **4770**

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den **6 juni 1928**

Fastställd arbetstid till den **1 sept. 1928** 30
Styrelsens ordf. lantbrukaren Ugo Larsson, Edsvära.

Vid genom **assistent Carl Lundin**

den **13 december** 1928 verkställd **avsyning**

av ovan angivna arbete befanns **företaget** i sin helhet utfört i full överensstämmelse med den fastställda planen, varför det förordas till godkännande.

Skara den 14 december 1928.

I tjänsten:

Statens lantbruksingeniör
I Skaraborgs län

DF 1736, 1990-01-04

LANT BRUKS NÄMNDEN

Skaraborgs Län
Handläggare
Ann Persson 255

RÄKNINGS-MANUSKRIPT
Datum för utfärdande
1989-12-08

Diariebeteckning
Cregdossiebeteckning
LS 1×0239

ANVISNING
Fortsättning å omstående sida

011 "Borga - Vallens df" m.fl. år 1925-
gm. o.df Sven Larson
Gunnarstorp, Edsvära
535 00 Kvänum

AVGIFT ENLIGT LANTBRUKSNÄMNDSTAXAN (LSFS 1985:40)

001

UPPDRAG

Specificeras
Rådgivning ang. fördelning av kostnaden för underhåll av "Borga - Vallens df. m.fl. år 1925-"

Tidsperiod då uppdraget utförts
dec. 1989

TIDERSÄTTNING 3 §

Grupp	Antal timmar	Kostnad/timme	Kronor	Momsprocent
I	2,0	340	680	—

SAKERSÄTTNING 4 §

Dikning, vattenavledning, invallning

☐ Plan upprättad i samband med förrättning enligt vattenlagen

☐ Plan upprättad utan samband med förrättning enligt vattenlagen

Grundbelopp

Tilläggsbelopp kr.....för.....st deltagare

Tilläggsbelopp. Anläggningskostnaden beräknas överstiga materialkostnaden

med kr.....varav utgår tilläggsbelopp med .....procent.

Avgift efter tidsåtgång för (specificeras vid 3 §).....

Täckdikning

☐ Plan för täckdikning

☐ Plan för täckdikning utan kostnadsberäkning och materialspecifikation

Grundbelopp

Tilläggsbelopp. Planen omfattar.....ha à kr.....

Avgift efter tidsåtgång för (specificeras vid 3 §).....

.....

Transport 680 —

Lantbruksstyrelsen A 78. 1986-12 5000. Lbs offset, Jönköping.

	Transport	680	
	Andra uppdrag där avgift utgår enligt fastställd taxa		
	Grundbelopp		
	Tilläggsbelopp. Antal.....à kr.....		
	Tilläggsbelopp. För provanalys motsvarande självkostnaden		
10 §	Hantlangning, staknings- och markeringsmaterial, redskap, transport m m på uppdragsgivarens bekostnad		
	Kopior o dyl		
Till helt krontal avrundat belopp		680	
Momsprocent / på kronor		Kronor	
Att insättas på postgirokonto / nummer	**SUMMA KRONOR**	680	

Anteckningar

Namnunderskrift, befattning, rikt- och telefonnummer

LANT BRUKS NÄMNDEN

BESTÄLLNING
Datum
1989 12 18

Skaraborgs län
Handläggare
Arne Rune

Beställarens namn
o.d. Sven Larsson "Borga Vallus d.f. 1925"
Utdelningsadress
Gunnarstorp, Edsnäs
Ortsadress (postnummer och ortnamn)
535 00 Kvänum
Rikt- och telefonnummer
0512/70096

ANVISNING
Beställningen insänds till lantbruksnämnden i respektive län. Adressuppgifter finns på omstående sida.

BESTÄLLNING AV PLANERING, RÅDGIVNING M M

Fastighetsbeteckning (ägda fastigheter)

Registerområde (socken): Edsnäs | Kommun: Vara

Areal, anges i hektar: Skogsmark | Åker | Ängs- och betesmark

Fastighetsbeteckning (arrenderade fastigheter)

Registerområde (socken) | Kommun

Areal, anges i hektar: Skogsmark | Åker | Ängs- och betesmark

Uppdraget avser
Diking

- [X] Vattenhushållning
- [ ] Växtodling
- [ ] Växtskydd
- [ ] Trädgård
- [ ] Husdjur
- [ ] Byggnader
- [ ] Mekanisering
- [ ] Energi
- [ ] Struktur
- [ ] Ekonomi
- [ ] Projekt
- [ ] Övrigt

JL AP

Uppdragets art

- [X] Rådgivning
- [ ] Utsättning
- [ ] Besiktning o d
- [ ] Projektering (teknisk planering)

Övriga upplysningar (omfattning m m)

Beställarens namnunderskrift
Sven Larsson

Lantbruksnämndens anteckningar

Cregnr
LS 1x0239

Cregnr

Rådgivning i V 51 (18.12)
2,0 tim x 340 = 680
Summa 680 kr

Uppdraget slutfört
datum 1989-12-08

Faktura
nr DF 1736, 90-01-04

- [ ] Tidkort

Lantbruksstyrelsen B 5. 1988 03 5 000. Lbs offset, Jönköping.

Avgift enligt lantbruksnämndstaxan.

ADRESS- OCH TELEFONFÖRTECKNING ÖVER LANTBRUKSNÄMNDERNA

Län	Postadress	Telefon
Stockholms	Box 1030, 171 21 Solna	08/83 53 20
Uppsala	Box 1044, 751 40 Uppsala	018/10 01 00
Södermanlands	Box 334, 611 27 Nyköping	0155/645 40
Östergötlands	Box 435, 581 04 Linköping	013/13 01 60
Jönköpings	Box 610, 551 18 Jönköping	036/11 95 70
Kronobergs	Box 1208, 351 12 Växjö	0470/220 80
Kalmar	Box 175, 391 22 Kalmar	0480/156 70
Gotlands	Box 1144, 621 22 Visby	0498/180 10
Blekinge	Ronnebygatan 46, 371 33 Karlskrona	0455/876 00
Kristianstads	Box 549, 291 25 Kristianstad	044/12 62 00
Malmöhus	Celsiusgatan 38 C, 212 14 Malmö	040/93 45 80
Hallands	Box 191, 301 04 Halmstad	035/11 83 60
Göteborgs och Bohus	Box 767, 451 26 Uddevalla	0522/149 80
Älvsborgs	Box 1147, 462 28 Vänersborg	0521/120 80
Skaraborgs	Box 224, 532 00 Skara	0511/131 40
Värmlands	Box 567, 651 12 Karlstad	054/15 68 00
Örebro	Box 274, 701 45 Örebro	019/19 38 00
Västmanlands	Box 51, 721 04 Västerås	021/19 57 10
Kopparbergs	Box 153, 791 24 Falun	023/81 800
Gävleborgs	Box 1165, 801 35 Gävle	026/17 18 00
Västernorrlands	Box 1025, 871 29 Härnösand	0611/182 70
Jämtlands	Box 233, 831 23 Östersund	063/12 45 70
Västerbottens	Box 453, 901 09 Umeå	090/12 57 20
Norrbottens	Stationsgatan 5, 951 86 Luleå	0920/680 20