



Akt nr:

R-E1a-0240

AU$R-E1a-0240

786

348
28

R 3*0240

DIARIE N:r 6050
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
14 MRS 1929

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 7 december 1928 för
"Hovby dikningsföretag av år 1927" i Hovby och Sävareds socknar av
SKARABORGS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör S.Hallin
vid syneförrättning år 1927 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än även beviljat *dels* ***lån*** med tjugotvåtusensjuhundra (22.700)
kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** och *dels* ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet med sextusensjuhundratio (6.710) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** ha~~de~~ undertecknade, som av vederbörande intressenter enligt företett protokoll utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, _____
_____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom vi ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~er~~ och förbind~~er~~ oss ~~mig~~:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet senast den 1 september 1932,

4. 1928. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
63928

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~mig~~ oss Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Hovby den 15 febr. 1929.

Carl Wahlstedt Lundsbrunna Kildenberg Bronäs
Ernst Lundström " Karlstorp Bronäs
Werner Spell " Gårdhem Bronäs
Aug. Färdigh " Karlstorp Bronäs
J. Eliasson " Anstorp Lidköping
Gust. Pettersson " Stormon Bronäs
Einar Grönberg " Fridhem Bronäs.

Att Carl Wahlstedt, Ernst Lundström, Werner Spell, Aug Färdig, J. Eliasson, Gust Pettersson och Einar Grönberg i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

K. Kallman 2 vittnen Sten Larsson

Adress Anstorp Lidköping Adress Anstorp Lidköping

Med stöd av Kungl. brevet den 7 december 1928 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 21 mars ***1929.***

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

R 3*0240

DIARIE-Nr 6050
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
14 MARS 1929

Avskrift.

Handlingar rörande

Hovby dikningsföretag av år 1927

i Hovby och Sävareds socknar

av Skaraborgs län;

upprättade vid laga syneförrättning år 1927 av

Sven Hallin.

Statens lantbruksingeniör.

Protokoll vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Östby Anders- Håkansgården i Hovby socken av Skaraborgs län.

Den 3 oktober 1927 i Östby Anders- Håkansgården.

Till sammanträde denna dag hade sakägarna kallats genom kungörelse, som dels blivit uppläst i sockenkyrkan, bil. A, och dels varit införd i tidningen Västgöta- Posten, bil.B, varjämte personlig underrättelse om sammanträdet tillställts varje känd sakägare enl. förteckning bil. C.

Närvarande: Undertecknad, statens lantbruksingeniör och förrättningsman samt gode männen J.A.Andersson i Kättorp och J.A.Landkvist Tågården.

Sökanden C.Vahlstedt såsom ägare av Östby Anders Håkansgården 5^{4}

Av övriga sakägare:

J.Eliasson såsom ägare av 3/8 mtl. Östby Anstensgården

Karl Källman " " " 1/8 " " " "

Erik Lager " " " 1/64 " Lars Månsgården 7^{21}

Hilmer Andersson " " 1/96 " " " 7^{20}

Axel Millberg " " " 1/48 " " " 7^{19}

Axel Axelsson " " " Anders Håkansgården 5^{5}

Aug.Niklasson " " " Tomten 3^{4}

Nils Andreasson såsom ägare av Lars Månsgården 7^{24} och 7^{28}

Per Jonsson " " " " " 7^{26} och 7^{29}

Einar Grönberg " " " " " 7^{22}

Harry Karlström " " " Anders Håkansgården 5^{7}

Ernst Johansson " " " " " 5^{6}

Verner Apell " " " " " 5^{8}

och Tomten 3^{5}

Alex Magnusson såsom ägare av Lars Månsgården 7^{27}

§ 1.

Upplästes det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet som hade lydelse enligt bilaga D.

§ 2.

Något jäv emot synemännen kunde ej utrönas.

§ 3.

Förelades den vid förundersökningen upprättade plankartan över det vattenbesvärade området jämte profil över avloppen härifrån.

§ 4.

Sökanden till förrättningen yrkade dels att avlopp skulle upptagas, så att hans mark kunde torrläggas till 1,2 meters djup, och dels att det genom hans mark gående avloppsdiket skulle flyttas till hans västra gräns samt att kostnaderna för dikningen skulle fördelas

enligt vattenlagens föreskrifter.

§ 5.

Verner Apell yrkade dels på nödigt avlopp från sitt nordöstra hörn och dels att det vid hans sydvästra hörn inkommande, mycket vattenförande avloppet skulle fördjupas eller flyttas, så att all risk för översvämning och skadlig infiltration avlägsnades.
Aug. Niklasson, Ernst Johansson,Axel Axelsson,Harry Karlström,Einar Grönberg,Erik Lager,Axel Millberg,Alex Magnusson, Nils Andreasson Hilmer Andersson och K.Källman Yrkade att för torrläggning av deras mark nödiga avlopp jämväl skulle upptagas, vilket genom särskild skrivelse bekräftades, bil, E^{I}.

§ 6.

De närvarande voro ense om, att ersättning för mark, som åtgår till avloppens utvidgning och till jordupplag skall av företaget erläggas, ävensom att broar över i företaget ingående avlopp skola i erforderlig utsträckning ombyggas av företaget.

§ 7.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande, att sedan den för kostnadernas fördelning erforderliga jorduppskattningen av synemännen verkställts och förslag till dikningen upprättats nytt sammanträde kommer att hållas å samma ställe som dagens fredagen den 30 december

1927 kl. 14 och komma inga inga ytterligare underrättelser härom att tillställas redan kallade sakägare.

Ort och tid som ovan

I.t.Länsten:

Sven Hallin

J.A.Landkvist Joh.A.Andersson

Den 30 december 1927 i Östby Anders Håkansgården.

Till sammanträdet denna dag hade underrättelser utsänts till en del nytillkomna sakägare enligt förteckning,bil. C.

Närvarande: Förestående synemän och följande sakägare:

Kontraktsprosten I,Blomberg såsom konsistorieombud enligt förordnande bil. F.

Jägmästaren Sylvén, som genom särskild skrivelse, bil. G anmodats vid förrättningen tillvarataga Kronans intresse i fråga om kronoegendomen Alebäck;

J.Eliasson

Karl Källman

Erik Lager

Alex Magnusson

Axel Millberg

Axel Axelsson

Carl Valstedt

Aug. Niklasson

Per Jonsson

Einar Grönberg

Harry Karlström

Verner Appel

Gustaf Pettersson såsom arrendator av Hovby Stommen

Aug. Andersson såsom ägare av avsöndring från Baggården kallad Björkelund

Gust. Petterssons sterbhus såsom ägare av avs. fr. Baggården kallat Baggårdstorp genom Karl Gustafsson /delägare: Maja Stina Pettersson och dottern Sofia Gustafsson, båda myndiga/

Ernst Lundström för egen del såsom ägare av avs. fr. Clas Petingsgården n:r 5^{8} och 5^{10} samt såsom ombud för Linus Andersson, ägare av Baggården 8^{8}, enl. fullmakt, bil.H

Hjalmar Grönberg såsom ägare av en avsöndring från Bäckagården n:r 2^{12} och två avs. från Haraldsgården n:r 4^{22} och

Einar Grönberg såsom ägare av en avs. från vardera av Nästegården, Tågården och Bäckagården

J.V.Lind såsom ägara av en avs. från Tågården genom sonen Erik Lind

L.A.Hedberg såsom ägare av en avs. från vardera av Nästegården och Bäckagården

Sven Sahl såsom ägare av avs. från Nästegården genom sonen Karl Sahl.

Albert Rosenlund såsom ägare av en avs. fr. Bäckagården och en från

Klas -Petingsgården

Valfred Hallström såsom ägare av en avs. fr. Haraldsgården och en fr.

Clas - Petingsgården

Aug. Färdig såsom ägare av en avs. fr. Clas Petingsgården

Ernst Lundström " " " " " " -"-

Olof Svensson " " " Östby Mjölnaregården 1[5]

Oskar Niklasson " arrendator av Skogstorpet Ekestubben under Alebäck

Ernst Johansson

§ 8.

Gustaf Pettersson, Stommen, Linus Andersson, C. Petterssons sterbhus genom Karl Gustafsson, Ernst Lundström, Alb. Rosenlund, Valfrid Hallström och Hjalmar Grönberg bekräftade sina under hand gjorda yrkanden på företagets utsträckning så att ävem dem tillhörig mark må kunna torrläggas till 1,2 meters djup, vilket yrkande skriftligen bekräftades, bil. E[I].

§ 9.

Förelades det sedan förra sammanträdet upprättade förslaget till de vattenskadade markernas avdikning med därtill hörande handlingar.

§ 10.

Upplästes synemännens utlåtande, som hade lydelse enligt bilaga N.

§ 11.

Att mottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar och att sammankalla delägarna för val av arbetsstyrelse utsågo synemännen Riksdagsman Carl Vahlstedt, Hildesborg.

§ 12.

I fråga om förrättningskostnaderna hänvisades till den upprättade arvodesräkningen varav ett exemplar överlämnades till aktförvararen.

§ 13.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

Ort och tid som ovan

I tjänsten:

Sven Hallin

Biträdande gode män:

J.A.Landkvist Joh.A.Andersson

B I L A G O R

Bilaga A och B

K U N G Ö R E L S E

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Öst-by Anders -Håkansgården i Hovby socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas hos Riksdagsman Carl Vahlstedt, Ekgården måndagen den 3 okt. 1927 klockan 10 då vederbörande sakägara hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda: Östby Anders-Håkansgården 5^{4-8}; Östby Tomten 3^{4} och 3^{5} samt Hovby Lars-Månsgården 7^{19-29}.

Skara den 12 sept. 1927

Sven Hallin

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Hovby sockens kyrka den 18 sept. 1927 betygas:

J. Lindholm

Att förestående kungörelse varit införd i Västgöta - Posten fredagen den 16 september 1927 bestyrkes;

I tjänsten:

Sven Hallin

Bilaga C.

Förteckning

över underrättelser rörande syneförrättningssammanträde hos Riksdagsman Carl Valstedt Ekgården, måndagen den 3 okt. 1927 kl. 10, angående torrläggning av mark tillhörande Östby Anders-Håkansgården m.fl.hemman i Hovby socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser, jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 40 § vattenlagen denna dag avlämnats å posten under nedanstående adresser:

1.	Herr J.Eliasson Anstensgården	Hovby	Lidköping
2.	" Karl Källman "	"	"
3.	" Erik Lager Ekgården	"	Bronäs
4.	" Hilmer Andersson"	"	"
5.	" Alex Magnusson "	"	"
6.	" Axel Millberg "	"	"
7.	" Axel Axelsson "	"	"
8.	" Carl Vahlstedt "	"	"
9.	" Aug. Niklasson "	"	"
10.	" Nils Andreasson "	"	"
11.	" Per Jonsson "	"	"
12.	" Einar Grönberg "	"	"
13.	" Harry Karlström "	"	"
14.	" Ernst Johansson "	"	"

15. Herr Verner Apell Ekgården Hovby Bronäs

Skara den 16 sept. 1927.

I tjänsten:

Sven Hallin

Underrättelse om sammanträdet den 30 december avsänt den 17 december 1927 till följande sakägare:

16. Arr. Gust. Pettersson, Stommen Bronäs.
17. Iantbr. Aug. Andersson Baggården "
18. " Gust. Petterssons sterbh. Baggården "
19. " Linus Andersson " "
20. " Hjalmar Grönberg Kartåsen "
21. " Einar Grönberg " "
22. " J.V.Lind " "
23. " Fr. Hilda Johansson " "
24. " Fr. Ada Magnusson " "
25. " J.A.Hedberg " "
26. " Sven Sahl " "
27. " Albert Rosenlund " "
28. " Valfred Hallström " "
29. " Aug. Färdig " "
30. " Ernst Lundström " "
31. " Joh.Johansson, Ekgården Hovby "

32. Herr Olof Svensson Östby Mjölnareg. Lidköping

33. " Aug. Nilsson Kartåsen Bronäs

34. Torparen Oskar Niklasson Ekestubben, Alebäck Lidköping

35. Kungl. Maj:ts Befallningshavande /rörande Alebäck och Hovby Stommen / Mariestad

Skara den 17 december 1927

Sven Hallin

Bilaga D.

Resolution.

Lantbruksingeniören Sven Hallin, varder härigenom förordnad att, därest laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt hit insända bevis.

Mariestad å landskansliet den 4 mars 1927.

På länsstyrelsens vägnar:

Einar Jonsson John Nelsén

Stämpel Fem kronor .

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län

MARIESTAD.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Östby Anders-Håkansgården i Hovby socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnas å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Lidköping.

Meddelande angående förrättningen torde ställas till Carl Vahlstedt adress Hovby pr Bronäs

Hovby den 2 mars 1927

Carl Vahlstedt

FÖRTECKNING

över fastigheter som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Anstensgården, Hovby	J.Eliasson

Bilaga E[I]

Undertecknade förena oss härmed med sökanden till den förrättning, som avser torrläggning av mark, tillhörande Östby Anders-Håkansgården i Hovby socken, och yrka på avloppens uppgrävning så att även

oss tillhörig jord må kunna torrläggas till 1,2 meters djup.

Undertecknade V.Appel, E.Johansson och K.Karlström yrka dessutom att de utmed våra övre gränser gående avloppsdiken skola fördjupas så mycket, som erfordras för att all risk för översvämning och skadlig infiltration må avlägsnas.

Anders-Håkansgården den 3 okt. 1927.

Verner Apell	Aug. Niklasson
Ernst Johansson	Axel Axelsson
Harry Karlström	Einar Grönberg
Erik Lager	Axel Millberg
Alex Magnusson	Nils Andreasson
Hilmer Andersson	K.Källman

Förestående egenhändiga namnteckningar bestyrkas:

Sven Hallin

J.Landqvist Joh. A. Andersson

Undertecknade yrka härmed, att det i förestående förening avsedda företaget måste utsträckas, så att även oss tillhörig mark må kunna torrläggas till 1,2 meters djup.

Östby den 3o dec. 1927.

Gustaf Pettersson	Linus Andersson
Ernst Lundström	G. Pettersons sterbhus.
J.Albert Rosenlund	Gen. Karl Pettersson.
V. Hallström.	Hjalmar Grönberg.

Avskrift.

Bilaga E II.

Utdrag av protokollet i Skara Domkapitel den 16 november 1927.

§ 32.

Företogs till behandling ärendet rörande ansökan av arrendatorn å stomhemmanet Hofby i Hovby församling Gust. Pettersson om tillstånd dels att vid pågående syneförrättning för torrläggning av mark, tillhörande Ekgården yrka på dikningens utsträckning så, att även det av honom arrenderade boställets mark kunde torrläggas till 1.2 meters djup, dels ock att till de med dikningens utförande förenade kostnaderna söka lån och anslag av statsmedel, i vilket ärende yttranden avgivits utav Kontraktsprosten I. Blomberg och Norra Härene pastorats kyrkoråd; och biföll Domkapitlet nu den av arrendatorn Pettersson gjorda framställningen.

In fidem:

Nils R. Hermansson.

Vidimeras ex officio:
Sven Hallin

Bilaga F.

Till Kontraktsprosten m.m. I. Blomberg.

Sedan till Domkapitlet anmälts, att sammanträde för syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande Östby Anders - Håkans-

gården i Hovby utsatts att äga rum hos riksdagsmannen C. Vahlstedt i Ekgården fredagen den 30 dennes kl.2 em., samt att av förrättningen beröres stomhemmanet Hovby Stommen i Hovby,förordnar Domkapitlet härigenom Eder eller den,som i Edert ställe därtill av Eder utses,att såväl vid ovannämnda sammanträde som ock under förrättningens fortgång, om så skulle erfordras, som konsistorieombud iakttaga och bevaka stomhemmanets rätt och bästa.

Skara domkapitel den 28 december 1927.

Hj. Danell

Erik Berglund S.E. Melander.

Pauel Öhlin R. Larsson L,A. Cederbon.

/ Nils R. Hermansson.

Bilaga G.

Domänverket

Kinne revir.

Avskrift av avskrift.

Statens lantbruksingeniör
i Skaraborgs län.

Till Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 41 § Vattenlagen får jag härmed vördsamt anmäla, att syneförrättning för torrläggning av mark, tillhörande Östby Anders-Håkansgården i Hovby socken, kommer att hand-

läggas vid sammanträde hos Riksdagsman C.Vahlstedt i Ekgården fredagen den 30 december 1927 klockan 14.

Av förrättningen beröras dels under Skogsstatens förvaltning stående mark tillhörande kronoegendomen Alebäck n:r 1[1] /brukare: Oskar Niklasson/ och dels ecklesiastika hemmanet Hovby Stommen n:r 3[1] /brukare: G.Pettersson/

Skaraden 17 december 1927.

I tjänsten

Sven Hallin

Avskrift av avskrift bestyrkes å tjänstens vägnar:

Hj. Sylvén

Domänverket

Kinne Revir

-Avskrift-

Kungl. Maj:ts befallningshavande

i

Skaraborgs län

Landskontoret
N; r 1415.

Överlämnas till Jägmästaren i Kinne revir under hänvisning till bestämmelserna i 2 kap. 35 § i instruktionen för domänverket den 11 februari 1921. Mariestad i landskontoret den 22 december 1927.

Axel Ekman

Simon Gustafsson

Avskriften bestyrkes: å tjänstens vägnar

Hj. Sylven

Bilaga H.

Hermed befullmäktigas Herr Ernst Lundström,Karlstorp, att vid sammanträde denna dag hos Riksdagsmannen Carl Vahlstedt Ekg. för torrläggning av mark tillhörande Östby Anders Håkansg. m.fl.hemman inom Hofby socken, föra min talan och utöva mig tillkommande rösträtt, samt att underskriva härtill hörande handlingar.

Wigrum den 30 December 1927

Linus Andersson

Egenhändiga namnteckningen bevittnas

J.W.Lind Erik Lind

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7.		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Bilaga I.

Beskrivnings- och värderingslängd.

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBOHM & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Hovby socken					
Östby Mjölnareg.	1[5]		1/12		Olof Svensson
				1	åker
				2	"
					Summa
Östby Anstensg.	av 6[1]		1/8		Karl Källman
				3	tomt
				4	trädgård
				5	åker
				6	"
				7	skog
				8	åker
					Summa
Östby Anstensg.	av 6[1]		1/8		J.Eliasson
				9	skog
				10	åker
				11	"
				12	skog
					Summa
Hovby Stommen eller	7[20]		1/96		Hilmer Andersson
Lars Månsgården				13	åker
				14	"
				15	"
				16	"
				16a	tomt
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							28									
1	36							400	544	-	700	952	-	300	408	-
1	36						28		544	-		952	-		408	-
	01							400	4	-	700	7	-	300	3	-
	10							"	40	-	"	70	-	"	30	-
	20							"	80	-	"	140	-	"	60	-
2	-							500	1000	-	"	1400	-	200	400	-
							30									
2	10							500	1050	-	700	1470	-	200	420	-
4	41						30		2174	-		3087	-		913	-
							60									
1	90							400	760	-	800	1520	-	400	760	-
2	-							"	800	-	"	1600	-		800	-
							20	-		-	-		--		--	
3	90						80		1560	-		3120	-		1560	-
	08							400	32	-	700	56	-	300	24	-
1	45							"	580	-	"	1015	-	"	435	-
	34							"	136	-	"	238	-	"	102	-
2	02							350	707	-	800	1616	-	450	909	-
	21							500	105	-	"	168	-	300	63	-
4	10								1560	-		3093	-		1533	-

VÄSTBOTTATRYCKERIET, HABERBONN & STENBÄCK, KARLA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
Hovby Stommen						
eller Lars Månsgården	7 23		1/160		Hilmer Andersson	
				17	åker	
				18	äng	
				19	skog	
						Summa
d:o	7 27		1/128		Alex Magnusson	
				20	tomt	
				21	åker	
				22	"	
						Summa
d:o	7 19		1/48		Axel Millberg	
				23	åker	
				24	"	
				25	"	
				25a	tomt	
						Summa
Östby Anders Håkans-						
eller Skattegården	5 5		1 42		Axel Axelsson	
				26	åker	
				27	"	
				28	tomt	
						Summa
d:o	5 4		2/75		Carl Vahlstedt	
				29	åker	
				30	"	
				31	"2	
				32	"	
						Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	70							500	850	-	700	1190	-	200	340	-
							10	-	-		-	-		-	-	
							35	-	--		-	--		-	--	
1	70						45		850	-		1190	-		340	-
	25							400	100	-	800	200	-	400	100	-
1	25							"	500	-	"	1000	-	"	500	-
1	90							"	760	-	"	1520	-	"	760	-
3	40								1360	-		2720	-		1360	-
4	15							400	1660	-	800	3320	-	400	1660	-
2	70							"	1080	-	"	2160	-	"	1080	-
	92							"	368	-	"	736	-	"	368	-
	20							"	80	-	"	160	-	"	80	-
7	97								3188	-		6376	-		3188	-
3	33							400	1332	-	800	2664	-	400	1332	-
3	65							"	1460	-	"	2920	-	"	1460	-
	25							"	100	-	"	200	-	"	100	-
7	23								2892	-		5784	-		2892	-
	65							400	260	-	800	520	-	400	260	-
2	85							"	1140	-	"	2280	-	"	1140	-
3	85							"	1540	-	"	3080	-	"	1540	-
	21							"	84	-	"	168	-	"	84	-
7	56								3024	-		6048	-		3024	-

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				33	tomt
				34	"
					Summa
Östby Tomten	3^{4}		1/35		Aug. Nicklasson
				35	åker
				36	"
				37	"
				38	"
				39	"
				40	"
				41	Tomt
					Summa
d:o	3^{5}		2/105		Verner Apell
				42	tomt
				43	åker
				44	"
					Summa
Östby Anders Håkans eller Skattegården	5^{8}		1/210		Verner Apell
				45	åker
				45a	"
					Summa
d:o	5^{6}		1/50		Ernst Johansson
				46	åker
				47	tomt
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
7	56								3024	-		6048	-		3024	-
	24							400	96	-	800	192	-	400	96	-
	22							"	88	-	"	176	-	"	88	-
8	02								3208	-		6416	-		3208	-
	80							450	360	-	800	640	-	350	280	-
1	80							400	720	-	"	1440	-	400	720	-
	35							500	175	-	"	280	-	300	105	-
1	20							400	480	-	"	960	-	400	480	-
1	10							"	440	-	"	880	-	"	440	-
	70							600	420	-	"	560	-	200	140	-
	30							"	180	-	"	240	-	"	60	-
6	25								2775	-		5000	-		2225	-
	35							350	122	50	800	280	-	450	157	50
2	15							"	752	50	"	1720	-	"	967	50
2	18							400	872	-	"	1744	-	400	872	-
4	68								1747	-		3744	-		1997	-
1	13							550	621	50	800	904	-	250	282	50
	08							400	32	-	"	64	-	400	32	-
1	21								653	50		968	-		314	50
6	40							400	2560	-	800	5120	-	400	2560	-
	36							"	144	-	"	288	-	"	144	-
6	76								2704	-		5408	-		2704	-

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HADERSBONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
Östby Anders Håkans-						
eller Skattegården	5 7		1/50		Harry Karlström	
				48	åker	
				49	"	
				50	"	
				51	"	
						Summa
Hovby Stommen eller						
Lars Månsgården	7 22		1/64		Einar Grönberg	
				52	åker	
				53	"	
				54	"	
				55	äng	
				56	"	
				57	åker	
						Summa
d:o	7 21		1/64		Erik Lager	
				58	åker	
				59	äng	
				60	åker	
				61	"	
				62	"	
				63	"	
				64	tomt	
						Summa
d:o	7 28		1/128		Nils Andreasson	
				65	åker	
				66	"	
						Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	40							400	560	-	800	1120	-	400	560	-
1	92							"	768	-	"	1536	-	"	768	-
1	40							"	560	-	"	1120	-	"	560	-
1	-							"	400	-	"	800	-	"	400	-
5	72								2288	-		4576	-		2288	-
	52							400	208	-	800	416	-	400	208	-
1	25							"	500	-	"	1000	-	"	500	-
	70							"	280	-	"	560	-	"	280	-
		02						"	8	-	"	16	-	"	8	-
		01						"	4	-	"	8	-	"	4	-
3	20							"	1280	-	"	2560	-	"	1280	-
5	67	03							2280	-		4560	-		2280	-
1	-							400	400	-	800	800	-	400	400	-
		20						"	80	-	"	160	-	"	80	-
	84							"	336	-	"	672	-	"	336	-
	60							"	240	-	"	480	-	"	240	-
1	15							"	460	-	"	920	-	"	460	-
1	82							"	728	-	"	1456	-	"	728	-
	30							"	120	-	"	240	-	"	120	-
5	71	20							2364	-		4728	-		2364	-
1	10							400	440	-	800	880	-	400	440	-
2	-							"	800	-	"	1600	-	"	800	-
3	10								1240	-		2480	-		1240	-

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HACKEBOHN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Hovby Stommen eller Lars Månsgården	7 24		1/128		Nils Andreasson
				67	åker
				68	"
				69	"
				70	tomt
					Summa
d:o	7 25		1/180		Joh. Johansson
				71	åker
				72	"
				73	tomt
					Summa
d:o	7 26		3/640		Per Jonsson
				74	åker
				75	"
				76	tomt
					Summa
d:o	7 29		1/64		Per Jonsson
				77	tomt
				78	åker
				79	"
				80	"
				81	"
				82	"
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	26							400	504	-	800	1008	-	400	504	-
	38							600	228	-	700	266	-	100	38	-
1	30							650	845	-	"	910	-	50	65	-
	13							600	78	-	"	91	-	100	13	-
3	07								1655	-		2275	-		620	-
3	95							600	2370	-	700	2765	-	100	395	-
	70							"	420	-	"	490	-	"	70	-
	11							"	66	-	"	77	-	"	11	-
4	76								2856	-		3332	-		476	-
	42							400	168	-	800	336	-	400	168	-
1	10							"	440	-	"	880	-	"	440	-
	05							500	25	-	"	40	-	300	15	-
1	57								633	-		1256	-		623	-
	11							500	55	-	800	88	-	300	33	-
	70							300	210	-	"	560	-	500	350	-
	50							450	225	-	"	400	-	350	175	-
	20							700	140	-	"	160	-	100	20	-
2	15							400	860	-	"	1720	-	400	860	-
1	90							400	760	-	"	1520	-	"	760	-
5	56								2250	-		4448	-		2198	-

VÄSTGÖTATRYCKERIET, MARKBOHN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Hovby Nästegården	6^{5}				J.A.Hedberg
				83	åker
				84	"
					Summa
d:o	6^{5}				Ada Magnusson
				85	åker
				86	tomt
					Summa
d:o	6^{5}				Hilda Johansson
				87	tomt
				88	åker
					Summa
d:o	6^{10}				Einar Grönberg
				89	åker
				90	tomt
					Summa
Hovby Tågården	9^{4}				Einar Grönberg
				91	tomt
				92	åker
					Summa
d:o	9^{5}				J.V.Lind
				93	tomt
				94	åker
				95	"
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	65							450	292	50	800	520	-	350	227	50
1	45							"	652	50	"	1160	-	"	507	50
2	10								945	-		1680	-		735	-
	35							450	157	50	800	280	-	350	122	50
	05							"	22	50	"	40	-	"	17	50
	40								180	-		320	-		140	-
	11							450	49	50	800	88	-	350	38	50
	11							"	49	50	"	"	-	"	38	50
	22								99	-		176	-		77	-
	65							500	325	-	800	520	-	300	195	-
	30							"	150	-	"	240	-	"	90	-
	95								475	-		760	-		285	-
	25							500	125	-	800	200	-	300	75	-
1	65							"	825	-	"	1320	-	"	495	-
1	90								950	-		1520	-		570	-
	30							700	210	-	800	240	-	100	30	-
1	21							550	665	50	"	968	-	250	302	50
1	50							"	825	-	"	1200	-	"	375	-
3	01								1700	50		2408	-		707	50

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HASSERIUS & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Hovby Bäckag.	2 12				Hjalmar Grönberg
				96	åker
				97	"
				98	"
					=Summa
Hovby Haraldsg.	4				Hjalmar Grönberg
				99	åker
				100	tomt
				101	åker
					Summa
d:O	4 22				Hjalmar Grönberg
				102	åker
				103	"
				104	"
					Summa
d:o	4 29-34				Valfr.Hallström
				105	åker
				106	"
				107	"
					Summa
Hovby Clas Petingsg.	5 11				Valfr.Hallström
				108	åker
				109	tomt
				110	åker
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	36							400	144	-	800	288	-	400	144	-
1	65							"	660	-	"	1320	-	"	660	-
1	45							"	580	-	"	1160	-	"	580	-
3	46								1384	-		2768	-		1384	-
1	35							450	607	50	800	1080	-	350	472	50
							32				--			--		
1	15							400	460	-	"	920	-	400	460	-
2	50						32		1067	50		2000	-		932	50
	88							600	528	-	800	704	-	200	176	-
	95							450	427	50	"	760	-	350	332	50
1	15							400	460	-	"	920	-	400	460	-
2	98								1415	50		2384	-		968	50
	35							400	140	-	800	280	-	400	140	-
1	03							"	412	-	"	824	-	"	412	-
	78							"	312	-	"	624	-	"	312	-
2	16								864	-		1728	-		864	-
	91							450	409	50	800	728	-	350	318	50
	25							"	112	50	"	200	-	"	87	50
	44							300	132	-	"	352	-	500	220	-
1	60								654	-		1280	-		626	-

VÄSTGÖTATRYCKERIET, MAGERBRUNN & STENSÖN, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Hovby Clas Petingsg.	5 12				Aug. Färdig
				111	åker
				112	"
					Summa
d:o	5 13 15-16				Alb. Rosenlund
				113	åker
				114	"
				115	tomt
					Summa
d:o	5 8 10				Ernst Lundström
				116	åker
				117	"
				118	"
				119	tomt
				120	"
					Summa
Hovby Baggården	8 10				Aug.Nilsson
				121	åker
d:o	8 8		1/8		Linus Andersson
				122	åker
				123	"
					Summa
d:o	8 9		1/8		Gust.Petterssons sterbh.
				124	åker
				125	"
				126	tomt
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	15							400	60	-	800	120	-	400	60	-
	35							"	140	-	"	280	-	"	140	-
	50								200	-		400	-		200	-
	25							400	100	-	800	200	-	400	100	-
1	32							"	528	-	"	1056	-	"	528	-
	15							"	60	-	"	120	-	"	60	-
1	72								688	-		1376	-		688	-
1	28							400	512	-	800	1024	-	400	512	-
	60							"	240	-	"	480	-	"	240	-
	60							"	240	-	"	480	-	"	240	-
	15							600	90	-	"	120	-	200	30	-
	10							450	45	-	"	80	-	350	35	-
2	73								1127	-		2184	-		1057	-
	34							700	238	-	800	272	-	100	34	-
1	04							400	416	-	800	832	-	400	416	-
1	-							450	450	-	"	800	-	350	350	-
2	04								866	-		1632	-		766	-
	90							450	405	-	800	720	-	350	315	-
	77							400	308	-	"	616	-	400	308	-
	07							600	42	-	"	56	-	200	14	-
1	74								755	-		1392	-		637	-

VÄSTGÖTATRYCKERIET, MARENBONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Hovby Baggården	8^{6},8^{7}		1/8		Aug. Andersson.
				127	åker
				128	"
				129	"
					Summa
Hovby Stommen	3^{1}		1		Kronan: Arr. Gust. Pettersson.
				130	åker
				131	"
				132	äng
				133	åker
				134	"
				135	"
				136	"
				137	"
				138	"
				139	grustag
				140	lergrop
					Summma
Sävare socken.					
Alebäck	1^{1}		1		Kronan.
				141	åker
				142	"
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	80							400	320	-	800	640	-	400	320	-
	60							450	270	-	"	480	-	350	210	-
	53							"	238	50	"	424	-	"	185	50
1	93								828	50		1544	-		715	50
	42							500	210	-	800	336	-	300	126	-
5	14							450	2313	-	"	4112	-	350	1799	-
			10					600	60	-	"	80	-	200	20	-
3	35							450	1507	50	"	2680	-	350	1172	50
4	02							600	2412	-	"	3216	-	200	804	-
1	72							400	688	-	"	1376	-	400	688	-
2	15							"	860	-	"	1720	-	"	860	-
3	07							"	1228	-	"	2456	-	"	1228	-
2	65							600	1590	-	"	2120	-	200	530	-
							02				-			-		
							03				-			-		
22	52		10				05		10868	50		18096	-		7227	50
1	75							400	700	-	700	1225	-	300	525	-
	80							450	360	-	"	560	-	250	200	-
2	55								1060	-		1785	-		725	-

VÄSTGÖTATRYCKERIET, MAGERBONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Hovby socken					
Hovby Bäckag.	2[11]				Einar Grönberg
				96a	åker
d:o	2[15,17]				Alb. Rosenlund
				96b	åker
d:o	2[14]				J.A.Hedberg
				96c	åker
				96d	"
					Summa
					Sammandrag
Hovby Socken					
Östby Mjölnareg.	1[5]		1/12		Olof Svensson
" Anstensg. av	6[1]		1/8		Karl Källman
" " av	6[1]		3/8		J.Eliasson
Hovby Stommen eller Lars Månsg.	7[20]		1/96		Hilmer Andersson
" "	7[23]		1/160		Dens.
" "	7[27]		1/128		Alex Magnusson
" "	7[19]		1/48		Axel Millberg
Östby Anders Håkansg. eller Skatteg.	5[5]		1/42		Axel Axelsson
" "	5[4]		2/75		Carl Vahlstedt
Östby Tomten	3[4]		1/35		Aug. Nilsklasson
" "	3[5]		2/105		Verner Apell
Östby Anders Håkans el. Skatteg.	5[8]		1/210		Dens.
" "	5[6]		1/50		Ernst Johansson
" "	5[7]		1/50		Harry Karlström
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	20							500	600	-	800	960	-	300	360	-
1	20							400	480	-	800	960	-	400	480	-
1	20							400	480	-	800	960	-	400	480	-
	40							"	160	-	"	320	-	"	160	-
1	60								640	-		280	-		640	-
1	36						28		544	-		952	-		408	-
4	41						30		2174	-		3087	-		913	-
3	90						80		1560	-		3120	-		1560	-
4	10								1560	-		3093	-		1533	-
1	70						45		850	-		1190	-		340	-
3	40								1360	-		2720	-		1360	-
7	97								3188	-		6376	-		3188	-
7	23								2892	-		5784	-		2892	-
8	02								3208	-		6416	-		3208	-
6	25								2775	-		5000	-		2225	-
4	68								1747	-		3744	-		1997	-
1	21								653	50		968	-		314	50
6	76								2704	-		5408	-		2704	-
5	72								2288	-		4576	-		2288	-
66	71					1	83		27503	50		52434	-		24930	50

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBOHM & ÅTERNÄSK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
Hovby Stommen eller					
Iars Månsg.	7[22]		1/64		Einar Grönberg
" "	7[21]		1/64		Erik Lager
" "	7[28]		1/128		Nils Andreasson
" "	7[24]		1/128		Dens.
" "	7[25]		1/180		Joh.Johansson
" "	7[26]		3/640		Per Jonsson
" "	7[29]		1/64		Dens.
Hovby Nästeg.	6[5]				J.A.Hedberg
" "	6[5]				Ada Magnusson
" "	6[5]				Hilda Johansson
" "	6[10]				Einar Grönberg
" Tågården	9[4]				Dens.
" "	9[5]				J.V.Lind
" Bäckagården	2[12]				Hjalmar Grönberg
" "	2[11]				Einar Grönberg
" "	2[15],2[17]				Alb.Rosenlund
" "	2[14]				J.A.Hedberg
" Haraldsg.	4				Hjalmar Grönberg
" "	4[22]				Dens.
" "	4[29-34]				Valfr. Hallström
" Clas Petingsg.	5[11]				Dens.
" "	5[12]				Aug. Färdig
" "	5[13],5[15-16]				Alb. Rosenlund
" "	5[8],5[10]				Ernst Lundström
" Baggården	8[10]				Aug. Nilsson
" "	8[8]		1/8		Linus Andersson
" "	8[9]		1/8		Gust.Pettersson st.
" "	8[6],8[7]		1/8		Aug.Andersson
" Stommen	3[1]		1		Komministerb.Kronan,Arr.Gust.Petters-son
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
66	71					1	83		27503	50-		52434	-		24930	50
5	67		03						2280	-		4560	-		2280	-
	5 71		20						2364	-		4728	-		2364	-
3	10								1240	-		2480	-		1240	-
3	07								1655	-		2275	-		620	-
4	76								2856	-		3332	-		476	-
1	57								633	-		1256	-		623	-
5	56								2250	-		4448	-		2198	-
2	10								945	-		1680	-		735	-
	40								180	-		320	-		140	-
	22								99	-		176	-		77	-
	95								475	-		760	-		285	-
1	90								950	-		1520	-		570	-
3	01								1700	50		2408	-		707	50
3	46								1384	-		2768	-		1384	-
1	20								600	-		960	-		360	-
1	20								480	-		960	-		480	-
1	60								640	-		1280	-		640	-
2	50						32		1067	50		2000	-		932	50
2	98								1415	50		2384	-		968	50
2	16								864	-		1728	-		864	-
1	60								654	-		1280	-		626	-
	50								200	-		400	-		200	-
1	72								688	-		1376	-		688	-
2	73								1127	-		2184	-		1057	-
	34								238	-		272	-		34	-
2	04								866	-		1632	-		766	-
1	74								755	-		1392	-		637	-
1	93								828	50		1544	-		715	50
22	52		10				05		10868	50		18096	-		7227	50
154	95		33			2	20		67807	-		122633	-		54828	-

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HABERBONN & STENBÄCK, BORÅS

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
Sävare s:n.					
Alebäck	1 1		1		Kronan
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
154	95	33				2	20		67807	-		122633	-		54826	-
2	55								1060	-		1785	-		725	-
157	50	33				2	20		68867	-		124418	-		55551	-

Östby den 30 dec. 1927

Sven Hallin

Joh. A. Andersson

J.A.Landqvist

VÄSTDÖTATRYCKERIET, HADERSDONN & STENSÖDE, SKARA

Bilaga K.

Grävningstabell.

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
			Diket B - H - I - K.				
0	-	1,50	0,30	4,80	1:1,5		
+50	50	1,80	"	5,70	"		
1	50	1,60	"	5,10	"		
+50	50	1,50	"	4,80	"		
2	50	1,55	"	4,95	"		
+50	50	1,60	"		"		
3	50	1,70	"		"		
+50	50	1,55	"		"		
4	50	1,50	"		"		
+50	50	1,30	"		"		
5	50	1,45	"		"		
+50	50	1,55	"		"		
6	50	1,50	"		"		
+50	50	1,60	"		"		
7	50	1,80	"		"		
+50	50	1,90	"		"		
8	50	1,70	"		"		
+50	50	1,70	"		"		
9	50	1,70	"		"		
+50	50	1,70	"		"		
10	50	1,85	"		"		
+50	50	1,70	"		"		
11	50	1,50	"		"		
+50	50	2,00	"		"		
+68	18	1,90	"		"		
	1168						

Se sektionsritningarna

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBOHM & STENBÄCK, SKARA

1	2	3	4	5	6	7	8
		Diket A - B - C.					
76	-	1,00	0,50	3,50	1:1,5		
+50	50	1,10	"	3,80	"		
77	50	1,30	"	4,40	"		
+50	50	1,30	"	4,40	"		
78	50	1,50	"	5,00	"		
+50	50	1,85	"	6,15	"		
79	50	1,65	"	5,45	"		
+50	50	1,70	"	5,60	"		
80	50	1,70	"	5,60	"		
+50	50	1,20	"	4,10	"		
81	50	1,30	"	4,40	"		
+50	50	1,70	"	5,60	"		
82	50	1,85	"	6,05	"		
+50	50	2,10	"	6,80	"		
+65	"	1,85	0,30	5,85	"		
83	50	1,30	"	4,20	"		
+50	50	1,40	"	4,50	"		
84	50	1,50	"	4,80	"		
+20	20	1,40	"	4,50	"		
	820						
		Diket K - L.					
11+68	-	1,90	0,30	6,00	1:1,5		
12	32	1,80	"	5,70	"		
+50	50	1,50	"	4,80	"		
13	50	1,60	"	5,10	"		
+50	50	1,70	"	5,40	"		
14	50	1,90	"	6,00	"		
+50	50	1,75	"	5,55	"		
15	50	1,55	"	4,95	"		
+50	50	1,65	"	5,25	"		
16	50	1,75	"	5,55	"		
+50	50	1,80	"	5,70	"		
17	50	1,75	"	5,55	"		
	532						

1	2	3	4	5	6	7	8
		Diket I - Ia - Ib.					
30	--	1,50	0,30	4,80	1:1,5		
+50	50	1,30	"	4,20	"		
31	50	1,70	"	5,40	"		
+50	50	1,40	"	4,50	"		
32	50	1,60	"	5,10	"		
+50	50	1,50	"	4,80	"		
33	50	1,40	"	4,50	"		
+56	56	1,30	"	4,20	"		
34	44	1,30	"	4,20	"		
+50	50	1,50	"	4,80	"		
+68	18	1,60	"	5,10	"		
	468						
		Diket H - Ha - Hb.					
40	-	1,40	0,30	4,50	1:1,5		
+50	50	1,60	"	5,10	"		
41	50	1,60	"	5,10	"		
+50	50	1,60	"	5,10	"		
42	50	1,65	"	5,25	"		
+50	50	1,55	"	4,95	"		
43	50	1,40	"	4,50	"		
+50	50	1,50	"	4,80	"		
44	50	1,50	"	4,80	"		
+50	50	1,50	"	4,80	"		
45	50	1,55	"	4,95	"		
		1,30					
+50	50	1,30	6" tegelrör				
+70	20	1,30					
	570						
		Diket D - E - F - G.					
63+44	-	1,50	0,30	4,80	1:1,5		
63	44	1,10	"	3,60	"		
62	100	1,20	"	3,90	"		
61	100	1,50	"	4,80	"		
60	100	1,20	"	3,90	"		
59	100	1,40	"	4,50	"		
	444						

1	2	3	4	5	6	7	8
		444					
	58	100	1,50	0,30	4,80	1:1,5	
	57	100	1,70	0,30	5,40	"	
	56	100	1,50	"	4,80	"	
	55	100	1,50	"	4,80	"	
	54	100	1,50	"	4,80	"	
	53	100	1,70	"	5,40	"	
	52	100	1,90	"	6,00	"	
	51	100	1,90	"	6,00	"	
	50	100	1,80	"	5,70	"	
		1344					
	100	Diket E - Ea - Eb - Ed.					
	100	-	1,40	0,30	4,50	1:1,5	
	+50	50	1,80	"	5,70	"	
	101	50	1,50	"	4,80	"	
	+50	50	1,60	"	5,10	"	
	102	50	1,60	"	5,10	"	
	+50	50	1,90	"	6,00	"	
	103	50	1,70	"	5,40	"	
	+50	50	1,75	"	5,55	"	
	104	50	1,70	"	5,40	"	
	+50	50	1,60	"	5,10	"	
	105	50	1,40	"	4,50	"	
	+30	50	2,20	"	6,90	"	
	+50	50	1,70	"	5,40	"	
	106	40	1,70	"	5,40	"	
	+50	50	1,40				
	107	50	1,30	8" tegelrör			
	+35	35	1,25				
		735					
		Diket F - Fa - Fb.					
	40	-	160	0,30	5,10	1:1,5	
	+50	50	1,90	"	6,00	"	
	41	50	2,25	"	7,00	"	
	+50	50	1,50	"	4,80	"	
		150					

1	2	3	4	5	6	7	8
	150						
42	50	1,60	0,30	5,10	1:1,5		
43	100	1,80	"	5,70	"		
+20	20	1,80	"	5,70	"		
44	80	1,50	"	4,80	"		
+90	90	1,70	"	5,40	"		
	490						
	Täckdiket Ia - I c.						
90	-	1,25					
+50	50	1,30					
91	50	1,25	8" tegelrör				
+50	50	1,25					
+70	20	1,50					
92	30	1,25					
	200						
	Täckdiket Ea - Ef.						
101	-	1,40					
121	100	1,40	5" tegelrör				
+50	50	1,30					
	150						
	Täckdiket Eb - Ec.						
106	-	1,60					
+50	50	1,60	8" tegelrör				
+65							
111	100	1,35	6" "				
+30	30	1,30					
+90	60	1,30	5" "				
	190						
	Täckdiket Fa - Fc.						
120	-	1,40	0				
121	100	1,40	8" tegelrör				
+48	48	1,30					
	148						

Vid arbetenas utförande iakttages :

att de angivna dikesdjupen skola räknas från de vid avvägningen till

1	2	3	4	5	6	7	8

markytan nedslagna dubbarnas överkant, och bör, i händelse dessa förkommit eller rubbats, ny utsättning ske innan arbetet verkställes;

att de angivna dagbredderna endast äro ungefärliga och böra justeras genom släntlutningens uttagande med släntmall så att föreskriven lutning och bottenbredd erhålles ;

att förekommande dikeskrökar ej böra göras skarpa utan i möjligaste mån avrundas;

att där dike går i rågång bör grävningen så verkställas att dikets mittlinje och rågången komma att sammanfalla,dock

att där dike går längs trädgård, tomt eller väg, utvidgningen bör ske uteslutande åt den från trädgården tomten eller vägen vettande sidan och bör dikesjorden ej utan ägarens skriftliga medgivande uppläggas på dylik mark.

Östby den 30 dec. 1928

i tjänsten

Sven Hallin

Bilaga L

Jordersättningslängd.

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m²	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	Norra samfälligheten.					
	Diket A-B-C.					
Alebäck 1[1]	Kronan	76-78+90	400	0.15	6 -	
"	"	80+50-82+70	200	0.07	14 -	20 -
Anstensgården 6[1]	K. Källman	78+90-80	200	"		14 -
Hovby Stommen 7[20]	Hilmer Andersson	80-81 +40	220	"	15 40	
" " 7[23]	"	81+40-82+70	200	"	14 -	29 40
" " 7[24]	Nils Andreasson	82+70-84 +20	450	"		31 50
				Summa		94 90
	Diket B-H-I-K.					
Hovby Stommen 7[20]	Hilmer Andersson	0-2+75	700	0.08		56 -
" "	Axel Millberg	2+75-4+10	400	"		32 -
Anders Håkansg. 5[4]	Carl Vahlstedt	10-11+68	100	"		8 -
Anstensgården 6[1]	K. Källman	0-4+10	400	0.07		28 -
" 6[1]	J. Eliasson	4+10-8	500	0.08	40 -	
" 6[1]	"	8-11+68	920	"	73 60	113 60
			Summa			237 60
	Diket K-L.					
Anders Håkansg. 5[4]	Carl Vahlstedt	11+68-15+64	800	0.08		64 -
" 5[6]	Ernst Johansson	15+70-17	260	"		20 80
Tomten 3[4]	Aug. Nicklasson	11+68-15+64	800	"		64 -
" 3[5]	Verner Apell	15+70-17	260	"		20 80
	Diket I-Ia-Ib.			Summa		169 60
Anders Håkansg. 5[5]	Axel Axelsson	30-31+90	500	0.08	40 -	
" "	"	31+90-33+60	420	"	33 60	73 60
		Överföres				73 60

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERDONN & STENSÅCK, SKARA 1926

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				73 60
Anders Håkansg. 5[7]	Harry Karlström	33+65-34+68	250	0.08		20 -
Hovby Stommen 7[19]	Axel Millberg	30-31+90	500	"		40 -
" 7[21]	Erik Lager	31+90-34+68	670	"		53 60
				Summa		187 20
	Diket H-Ha.					
Hovby Stommen 7[20]	Hilmer Andersson	40-41+62	400	0.08		32 -
" 7[19]	Axel Millberg	"	400	"	32 -	
" "	"	41+62-43+35	450	"	36 -	68 -
" 7[27]	Alex Magnusson	"	450	"	36 -	
" "	"	43+35-45	400	"	32 -	68 -
" 7[21]	Erik Lager	"	400	"		32 -
				Summa		200 -
	Södra samfälligheten.					
	Diket D-E-F-G.					
Tomten 3[5]	Verner Apell	50-50+40	100	0.08	8 -	
Anders Håkansg. 5[8]	"	50+40-51+40	250	"	20 -	28 -
" 5[6]	Ernst Johansson	51+40-52+70	320	"		25 60
Hovby Stommen 3[1]	arr. Gust. Pettersson	50-52+70	670	"		53 60
Anders Håkansg. 5[7]	Harry Karlström	52+70-54+15	300	"		24 -
Hovby Stommen 7[22]	Einar Grönberg	54+15-55+15	150	"	12 -	
" "	"	55+15-56+70	230	"	18 40	30 40
Hovby Tågården 9[5]	J. V. Lind	54+15-56+70	380	"		30 40
" " 9[4]	Einar Grönberg	55+15-56+70	230	"		18 40
" Stommen 7[29]	Per Jonsson	56+70-57+80	170	"	13 60	
" " "	"	57+80-58+45	100	"	8 -	
" " "	"	58+45-59+55	160	"	12 80	
" " 7[26]	"	59+55-60 +30	130	"	10 40	44 80
" " 7[25]	Joh. Johansson	60+30-61+25	140	"	11 20	
" " "	"	61+25-63+44	360	"	28 80	40 -
				Överföres		296 20

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				295 20
Hovby Nästeg. 6^{10}	Einar Grönberg	56+70-57+80	170	0,08		13 60
" " 6^{5}	Hilda Johansson		30	"		2 40
" " 6^{5}	Ada Magnusson		70	"		5 60
" " 6^{5}	J.A. Hedberg	58+45-61+25	430	"		34 40
" " 6^{4}	Sven Sahl	61+25-63+44	240	"		19 20
					Summa	370 40
	Diket E-Ea-Eb.					
Hovby Nästeg.6^{5}	J.A.Hedberg	100-100+90	180	0,08		14 40
" " "	Ada Magnusson	"	180	"		14 40
" Bäckag. 2^{14}	J.A. Hedberg	100+90-103+15	600	"		48 --
" " 2^{15},2^{17}	Alb.Rosenlund	103+15-104+50	300	"		24 --
" " 2^{11}	Einar Grönberg	104+50-105	100	"		8 --
" Haraldsg.4^{29-34}	Valfr.Hallström	101+70-103+70	400	"		32 --
" " 4^{22}	Hjalmar Grönberg	103+70,106	700	"		56 --
					Summa	196 80
	Diket F - Fa -Fb.					
Hovby Tågården 9^{5}	J.V. Lind	40-41+30	320	0,08		25 60
" Bäckag. 2^{12}	Hjalmar Grönberg	41+30-43+20	400	"		32 --
" Haraldsg. 4	"	43+20-44+85	340	"		27 20
" Stommen 3^{1}	arr.Gust.Pettersson	40-44+85	1060	"		84 80
					Summa	169 60
	Sammandrag.					
	Diket A - B - C				94 90	
	" B-H-I-K				237 60	
	" K-L				169 60	
	" I-Ia-Ib				187 20	
	" H-Ha				200 --	889 30
	" D-E-F-G				370 40	
	" E-Ea-Eb				196 80	
	" F-Fa-Fb				169 60	736 80
				Summa		1626 10

1	2	3	4	5	6	7

Östby den 30 december 1927

Sven Hallin

Jak. A. Andersson J. A. Landqvist.

Bilaga M.

Kostnadsförslag.

för Hovby dikningsföretag av år 1927 i Hovby socken.

Timpenning: 0.70 *Kronor.*

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Norra samfälligheten.								
		Diket A-B-C. Ca								
76-80	400	sandblandad lera med stubbar	1350	0.90	1215	-				
8-84+20	420	" " " "	1300	"	1170	-				
		1 bro för utfartsväg vid 82+65	typ b		150	-				
		1 trumma för utfartsväg vid Ca	typ a		150	-	2685	-		
		a = 0.45 m. b = 3.6 m.								
		tillägges c:a 10 %					2654	0		
		jordersättning					94	60	3045	-
		Diket B-H-I-K.								
0-4	400	sanbl.lera med stubbar	1600	1.-	1600	-				
4-8	400	" " " "	1700	"	1700	-				
8-11+68	368	" " " "	1900	"	1900	-	5200	-		
		tillägges c:a 10 %					522	40		
		jordersättning					237	60	5960	-
		Diket K-L.								
11+68-17	532	sandbl. lera	2500	0.80	2000	-				
		~~tillägges c:a 10 %~~								
		1 trumma för utfartsväg vid 15+64 typ a								
		a=0.45 m.; b= 6.- m.			200	-	2200	-		
		tillägges c:a 10 %					220	40		
		jordersättning					169	60	2590	-
				Överföres					11595	-

1	2	3	4	5	6	7	8
	2520	Överfört	10350				11595 -
		Diket I-Ia-Ib.					
30-34+68	468	sandbl. lera	1750	0.80	1400 -		
		1 trumma för utfartsväg					
		vid 33+56 typ a; a=0.45 m.					
		b=6.- m.			200 -	1600 -	
		tillägges c:a 10%				162 80	
		jordersättning				187 20	1950 -
		Diket H-Ha.					
40-45	500	sandbl. lera	2070	0.80		1656 -	
	3488	tillägges c:a 10%	14170			164 -	
		jordersättning				200 -	2020 -
		Täckdiken.					
	270	Diket Ha-Hb och Ia-Ic					
		8" tegelrör/med frakt/ st.	700	0.45	315 -		
		6" " "	230	0.35	80 50		
		grävning,läggning och					
		påfyllning,längdm.	270	0.50	135 -		
		dagvattenbrunnar st.	3	40.-	120 -		
		ögon av trä "	2	5.-	10 -	660 50	
		tillägges c:a 10%				64 50	725 -
				Summa kronor			16290 -
		Södra samfälligheten.					
		Diket D-E-F-G.					
63+44-60	344	sandbl. lera	850	0.80	680 -		
60-55	500	" "	1550	"	1240 -		
55-50	500	" "	2300	"	1840 -		
		1 trumma för utfartsväg					
		vid 56+40 typ a; a=0.45m.					
		b=3.6 m.			160 -		
		1 trumma för utfartsväg					
		vid 60+30 typ a; a=0.60 m.					
		b=3.6 m.			175 -	4095 -	
		tillägges c:a 10%				409 60	
		jordersättning				365 40	4870 -
		Överföres					4870 -

1	2	3	4	5	6	7	8
		Överfört					4870 -
		Diket E-Ea-Eb.					
100-103	300	sandbl. lera	1300	0.80	1040 -		
103-106	300	" "	1350	"	1080 -		
		1 trumma för utfartsväg vid 100+90, typ a; a=0.45m. b=4.- m.			175 -		
		1 " vid 103+25, typ a; a= 0.45 m. b=4.- m.			175 -	2470 -	
		tillägges 10%				243 20	
		jordersättning				196 80	2910 -
		Diket F-Fa-Fb.					
40-44+90	490	sandbl. lera	2400	0.80	1920 -		
		1 trumma för utfartsväg vid 44+90, typ a; a=0.45 m. b=4.- m.			175 -	2095 -	
		tillägges c:a 10%				205 40	
		jordersättning				169 60	2470 -
		Täckdiken.					
	624	Dikena Eb-Ed, Eb-Ec, Ea-Ef och F-Fc					
		12" cementrör m.	5 1190	3.75	18 75 535 50		
		8" tegelrör/med frakt/ st.	~~700~~	0.45	~~315~~ -		
		6" " " "	500	0.35	175 -		
		5" " " "	690	0.25	172 50		
		grävning, läggning och påfyllning längdm.	~~624~~ 772	0.50	~~312~~ 386 -		
		dagvattenbrunnar st.	~~4~~ 8	40.-	~~280~~ 320 -		
		kringmurning av utlopp vid Eb			30 -	164 75	
		2 ögon av trä "	2	5.-	10 -	~~126 50~~	
		tillägges c:a 10 %				162 25 ~~125 50~~	1810 - ~~1390~~ -
		Summa kronor					12060 - ~~11640~~ -
		Sammandrag.					
		Norra samfälligheten					16290 -
		Södra "					12060 - ~~11640~~ -
		Summa kronor					28350 - ~~27930~~ -


Östby den 30

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HABERMANN & STENBÄCK, SKARA

1	2	3	4	5	6	7	8
		december 1927.					
		I tjänsten:					
		Sven Hallin.					

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HABERSONN & STENBÄCK, SKARA

Översiktskarta.



Skala = 1:100000.

Bilaga N.

Utlåtande vid den av Kungl. Maj: ts Befallningshavande i länet på därom gjord ansökan förordnade laga syneförrättningen för torrläggning av mark tillhörande Östby Anders Håkansgården m.fl. hemman i Hovby och Sävareds socknar av Skaraborgs län.

I frågavarande företag, som avser utvidgning, fördjupning och delvis nygrävning av åtskilliga i huvudsakligen nordostlig riktning flytande avloppsdiken genom och från vattenskadade marker, belägna omkring 3 km. öster om Hovby kyrka inom nederbördsområde n:r 141/142, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Å omstående översiktskarta är torrläggningsområdet utmärkt med gul färgläggning.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats, utvisande beskaffenheten vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A - B - C - Ca, B - H - I -

- K - L, D - E - F - G, E - Ea - Eb - Ed, Eb - Ec, Ea - Ef, F - Fa - Fb, Fa - Fc, H - Ha - Hb, I - Ia - Ib och Ia - Ic. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppen skola utföras som öppna diken, och enkel röd linje att de skola göras täckta. Förestående bokstavbeteckningar återfinnas ovanför motsvarande punkter å profilritningen.

Vattensamlingsområdena hava i den mån de kunnat inverka på avloppens dimensionering, dels uttagits å Generalstabens karta, dels uppgåtts å marken samt befunnits utgöra:

För avloppet A - B - C - D		480 hektar
" täckdiket Ea - Ef		1,2 "
" " Eb - Ec vid	Ec	1,6 "
	" 111+30	3,4 "
	" 110+60	4,0 "
" " Eb - Ed "	E d	6,0 "
	" 106+70	6,5 "
" " Fa - Fc		7,0 "
" " Ha - Hb		3,2 "
" " Ia - Ic		5,0 "

Den största till avrinning kommande vattenmängden har för de större områden, som avvattnas genom öppna avlopp, antagits komma att uppgå till 1,5 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits bliva 0,1 liter pr sekund och hektar

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna ha avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till i allmänhet 1,2 meters djup av den härav beroende marken, som tillhör sökanden och dem som sig med honom förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad å svart linje, så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna tillfullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning. Resultatet föreligger i den bilagda värderingslängden, som för varje ägofigur anger markens värde före och efter företaget, ävensom förbättringsvärdet.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall hänföras till två olika samfälligheter, benämnda " Norra samfälligheten" och "Södra samfälligheten" , vilka ur torrläggningssynpunkt äro av varandra helt oberoende. Vilka fastigheter, och ägofigurer, som ingå i varje samfällighet framgår av kostnadsfördelningslängdens kolumn 4 och 6. Anledning att ytterligare uppdela någon av samfälligheterna i olika avdelningar föreligger ej.

Kostnaderna för företagetsutförande skola inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarne i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda beräknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av totalkostnaderna för respektive samfälligheter. Den häremot svarande delen av den beräknade kostnaden är uträknad i kolumn 16.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Det åligger företaget att verkställa ombyggnad av följande vägövergångar:

Över diket A - B - C

Bro för utfartsväg vid 82+65 typ b

" " " " Ca " a

Över diket K - L

Trumma för utfartsväg vid 15+64, typ a

Över diket I - Ia & Ib

Trumma för utfartsväg vid 33+56, typ a

Över diket D - E - F - G

Trumma för utfartsväg vid 56+40 " a

" " " " 60+30 " a

Över diket E - Ea - Eb

Trumma för utfartsväg vid 100+90 " a

" " " " 103+25 " a

Över diket F - Fa - Fb

Trumma för utfartsväg vid 44+90 typ a

Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget. Om ytterligare vägövergångar framdeles komma att byggas över avloppen skola de så anordnas, att de ej orsaka uppdämning.

För mark, som åtgår till avloppens utvidgning och till nygrävning, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

För mark, som tages i anspråk såsom upplagsplats för ur avloppen uppschaktad jord och sten, skall, där upplaget utgöres av stenbemängd eller annars för utspridning på närliggande mark otjänlig jord, ersättning utgå med den täckta markens fulla värde efter företaget enligt värderingslängden. Där upplaget utgöres av för utspridning lämplig jord skall ersättningen utgöra 40 procent av förenämnda markvärde.

Skada av nu nämnd art skall, så snart företaget fullbordat, genom arbetsstyrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall, innan företaget påbörjas, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 55 kronor och 55öre, vilken kostnad förskjutes av sökanden och med

honom likställda, men sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delsökägarna med en krona för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader fördelas likaledes på delägarna i proportion till vars och ens förbättringsvärde efter de procenttal, som finnas angivna i kolumn 3 av kostnadsfördelningslängden, men förskjutas nu av sökanden och med honom likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 §,vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa icke överstigande 1:1, varjämte öppningar för ytvattnets framsläppande böra lämnas eller anordnas vid förekommande svackor i markytan vid tillstötande öppna diken och i övrigt på minst var femtionde meter;

att till täckta diken, rörtrummor och slambrunnar skola användas rör av fullgod kvalitet;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och erforderliga förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena för företagets utförande böra för varje samfällighet särskilt genom entreprenad överlåtas på härför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas;

att arbetena må begynna, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1932;

att företaget skall anses fullbordet när det ansynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör;

att det därefter åligger företagets arbetsstyrelse övervaka dess vidmakthållande, för vilket ändamål rensnings- och rödjningsarbeten böra på företagets bekostnad verkställas, så ofta sådana av någon delägare påfordras och befinnas nödiga; samt

att företaget skall benämnas " Hovby dikningsföretag av år 1927."

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens Vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § Vattenlagen skola vara ingivna inom sexton dagar från nedanstående datum.

Östby den 30 december 1927.

I tjänsten :

Sven Hallin

Biträdande gode män:

Joh.A.Andersson J.A.Landqvist

Bilaga

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar. (Utredning jämlikt 7: 24 i vattenlagen).

Avdelning	Ägofigurer	Jordförbättring		Andel i kostnad för										S:ma		Relativ kostnad (kostnad för varje kronas jordförbättring)
		Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	

Kostnadsför-

Hemmanstal	Registernummer	Deltager i gemensamma kostnader med %	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Norra samfälligheten.				
			Hovby socken.				
4. 1/12	1[5]	0,734	Östby Mjölnareg. Olof Svensson	-	1-2	544,--	952,--
3. 1/8	av 6[1]	1,644	" Anstensg. Karl Källman	S.	3-8	2174,--	3087,--
2. 3/8	"	2,808	" " J. Eliasson	S.	9-12	1560,-	3120,-
23. 1/96	7[20]	2,760	Hovby Stommen eller Lars Månsg. Hilmer Andersson	-	13-16a	1560,-	3093,-
23 1/160	7[23]	0,612	d:o d:o	S.	17-19	850,-	1190,-
22 1/128	7[27]	2,448	d:o Alex Magnusson	S.	20-22	1360,-	2720,-
27. 1/48	7[19]	5,739	d:o Axel Millberg	S.	23-25a	3188,-	6376,-
21 1/42	5[5]	5,206	Östby Ander Håkans- eller Skattegården, Axel Axelsson	S.	26-28	2892,-	5784,-
1. 2/75	5[4]	5,775	d:o Carl Vahlstedt	S.	29-34	3208,-	6416,-
19 1/210	5[8]	0,566	d:o Verner Apell	S.	45-45a	653,50	968,-
20. 1/50	5[6]	4,868	d:o Ernst Johansson	S.	46,47	2704,-	5408,-
30. 1/50	5[7]	4,119	d:o Harry Karlström	S.	48-51	2288,-	4576,-
29. 1/35	3[4]	4,005	Östby Tomten Aug.Nicklasson	S.	35-41	2775,-	5000,-
19.2 105	3[5]	3,595	d:o Verner Apell	S.	42-44	1747,-	3744,-
13 1/64	7[22]	4,104	Hovby Stommen eller Lars Månsg. Einar Grönberg	S.	52-57	2280,-	4560,-
26 1/64	7[21]	4.256	d:o Erik Lager	S.	58-64	2364,-	4728,-
24. 1/128	7[28]	2,232	d:o Nils Andreasson	S.	65,66	1240,-	2480,-
24. "	7[24]	1,116	d:o d:o	S.	67-70	1655,-	2275,-
28. 1/180	7[25]	0,857	d:o Joh. Johansson	S.	71-73	2856,-	3332,-
25 3/640	7[26]	1,121	d:o Per Jonsson	-	74-76	633,-	1256,-
25 1/64	7[29]	3,957	d:o d:o	-	77-82	2250,-	4448,-
			Sävare socken.				
1	1[1]	1,305	Alebäck, Kronan, brukare O.Nicklasson	-	141,142	1060,-	1785,-
		63,827		Summa		41841,50	77298,-

9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				67						
408,-							187,50	1,151	7	81
913,-							419,47	2,575	17	46
1560.-							716,76	4,400	29	84
1533,-							704,38	4,324	29	33
340,-							156,22	0,959	6	50
1360,-							624,88	3,836	26	02
3188,-							1464,63	8,991	60	98
2892,-							1328,61	8,156	55	32
3208,-							1473,92	9,048	61	36
314,50							144,66	0,888	6	02
2704,-							1242,28	7,626	51	72
2288,-							1051,19	6,453	43	76
2225,-							1022,20	6,275	42	56
1997,-							917,45	5,632	38	20
2280,-							1047,45	6,430	43	61
2364,-							1086,05	6,667	45	22
1240,-							569,66	3,497	23	72
620,-							284,91	1,749	11	86
476,-							218,61	1,342	9	10
623,-							286,22	1,757	11	92
2198,-							1009,82	6,199	42	04
725,-							333,13	2,045	13	87
35456,50							16290,-	100,000	678	22

Södra samfälligheten.

Hovby socken.

	1	2	3	4	5	6	7	8
17.	avs.	6^{5}	1,323	Hovby Nästegården, J.A. Hedberg	-	83,84	945,-	1680,-
16	"	"	0,252	" d:o Ada Magnusson	-	85,86	180,-	320,-
15	"	"	0,139	" d:o Hilda Johansson	-	87,88	99,-	176,-
13.	"	6^{10}	0,513	" d:o Einar Grönberg	S.	89,90	475,-	760,-
13	"	9^{4}	1,026	" Tågården d:o	S.	91,92	950,-	1520,-
14	"	9^{5}	1,274	" d:o J. V. Lind	-	93-95	1700,50	2408,-
8.	"	2^{12}	2,491	" Bäckagården, Hj. Grönberg	S.	96-98	1384,-	2768,-
13.	"	2^{11}	0,648	" d:o Einar Grönberg	S.	96a	600,-	960,-
7.	"	$2^{15}+2^{17}$	0,864	" d:o Alb. Rosenlund	S	96b	480,-	960,-
17.	"	2^{14}	1,152	" d:o J.A. Hedberg	-	96c,96d	640,-	1280,-
8.	"	4	1,167	" Haraldsg. Hj. Grönberg	S.	99-101	1067,50	2000,-
8.	"	4^{22}	1,743	" d:o d:o	S.	102-104	1415,50	2384,-
6.	"	4^{29-34}	1,555	" d:o Valfr. Hallström	S.	105-107	864,-	1728,-
6.	"	5^{11}	1,127	" Clas Petingsg. d:o	S	108-110	654,-	1280,-
5.	"	5^{12}	0,360	" d:o Aug. Färdig	-	111-112	200,-	400,-
7.		5^{13}_{5},15,16	1,239	" d:o Alb. Rosenlund	S	113-115	688,-	1376,-
12.	"	5^{8},5^{10}	1,903	" d:o Ernst Lundström	S	116-120	1127,-	2184,-
	"	8^{10}	0,061	" Baggården, Aug. Nilsson	-	121 ---	238,-	272,-
18	1/8	8^{8}	1,379	" " Linus Andersson	S.	122-123	866,-	1632,-
11.	1/8	8^{9}	1,147	" " Gust. Pettersson sr.	S.	124-126	755,-	1392,-
9.	1/8	8^{6},8^{7}	1,288	" " Aug. Andersson	-	127-129	828,50	1544,-
	1	3^{1}	13,010	" Stommen, Komministerboställe				
10				arrendator Gust. Pettersson		130-140	10868,50	18096,-
			36.173		Summa		27025,50	47120,-

Bilaga 0.

delningslängd

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar						Delaktighet i kostnaderna för			
							företagets utförande		Syneförrättningen	
Kronor							Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
735.-							425,79	3,658	14	06
140,-							81,13	0,697	2	68
77,-							44,58	0,383	1	47
285,-							165,06	1,418	5	45
570,-							330,11	2,836	10	90
707,50							409,84	3,521	13	53
1384,-							801,65	6,887	26	47
360,-							208,47	1,791	6	88
480,-							278,08	2,389	9	18
640,-							370,73	3,185	12	24
932,50							540,10	4,640	17	84
968,50							561,05	4,820	18	53
864,-							500,52	4,300	16,	53
626,-							362,59	3,115	11	97
200,-							115,82	0,995	3	83
688,-							398,55	3,424	13	16
1057,-							612,26	5,260	20	22
34,-							19,67	0,169		65
766,-							443,72	3,812	14	65
637,-							368,99	3,170	12	19
715,50							414,38	3,560	13	68
7227,50							4186,91	35,970	138	26
20094,50							11640,-	100,000	384	37

Östby den 30 dec. 1927

Sven Hallin

Joh. A. Andersson J.N. Landqvist

Att föreståend 6 9st paginerade sidor
blivit från kansliexpeditionen
rätt anknutna, bestyrkes

På tjänstens vägnar:

Pred Sallin

1928 R 3★0240

6050

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
14 MRS 1929

Avskrift.

Betänkande
angående statsunderstöd till
"Hovby dikningsföretag av år 1927"
i Hovby och Skvareds socknar
av Skaraborgs län
upprättat år 1928
av
Sven Hallin
Statens lantbruksingeniör

Genom Kungl. Maj:ts nådiga bref den 7 dec. 1928 fastställdt till efterrättelse vid arbetets utförande. Stockholm den 11 januari 1929.
På Kungl. Landtbruksstyrelsens vägnar.
Albert Smith.

Betänkande

angående "Hovby dikningsföretag av år 1927" i Hovby och Sävareds socknar av Skaraborgs län, avgivet till frågan om företagets understödjande med bidrag och lån av statsmedel.

Föregående rättslig utredning:

Vid syneförrättning enligt vattenlagen, som avslutades den 30 december 1927, hava undersökningar för avdikningen ifråga verkställts, förslag upprättats och deltagandet i företaget bestämts.

Mot förrättningen hava besvär ej anförts enligt vad närslutna intyg, bilaga VI utvisar.

Beskaffenhet:

Jordmånen utgöres huvudsakligen av svartmylla på sandbotten men även någon lerjord förekommer.

Areal: Torrläggningsområdet i dess helhet innefattar:

Åker	157,50 hektar
Ängsmark	0,33 "
Tillsammans	157,83 hektar

Dikning:

I vid syneförrättningen avgivet utlåtande finnes redogörelse lämnad för belägenhet, till uppgrävning ifrågakommande dikessträckor, nederbördsområden, till avrinning kommande vattenmängder, lutningar och med hänsyn till vattenföringen och en ändamålsenlig torrläggning föreslagna dimensioner för vattenavloppen samt för broar och trummor över dessa.

Kungl. Lantbruksstyrelsen har denna dag meddelat, att utan hinder för företagets godkännande

Äganderättsförhållanden:

Bland lånesökandena är Gustav Pettersson arrendator av indragna komministerbostället Hovby Stmmen n:r 3 1. Vederbörligt tillstånd att söka lån har meddelats av Skara Domkapitel, varom bevis återtecknats föreningsakten, bil IV.

Kostnad:

Kostnaden för vattenavledningsarbetena har vid syneförrättningen beräknats till kronor 28350.—

För laga syneförrättningen kronor 1062,59

Vattendomstolsavgift 55,55

För utredning angående statsbidrag kronor 237,25

Summa kronor 29705,39

Båtnad:

Värdet av båtnaden genom vattenavledningen har uppskattats till kronor 55551.-

Vinst:

Enligt denna beräkning skall den direkta vinsten av företaget utgöra kronor 15845.61

Arbetstid:

Vattenavledningsarbetena böra kunna slutföras till den 1 september 1932.

Anslags-och lånebelopp:

Enligt bilaga II, tabell b skulle till företagets utförande

kunna beviljas i jämnt tal 6710.- kronor, såsom bidrag från statens avdikningsanslag och 22700.- kronor från statens avdikningslåne-fond.

Handlingar och ritningar:

Med detta betänkande följa:

Tabell a och b	bilaga	I och II.
Kostnadsförslag	"	III.
Förening angående sökande av statsbidrag	"	IV.
Protokoll, rörande val av arbetsstyrelse	"	V.
Intyg att besvär mot förrättningen ej anförts	"	VI.
Arvodesräkningar	"	VII a, b.

Avskrift av synehandlingarna i närslutet häfte.

Plan- och profilritningar i 3 blad.

Skara i april 1928.

Sven Hallin

Statens lantbruksingeniör.

*) sträckan Fa - Fb av diket F - Fa - Fb må utföras såsom tidigt ledning med bunn vid Fb på sätt å de fastställda ritningarna angivits med grön beteckning. Stockholm den 11 mars 1930.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Pruitz

Rätt avskrivet intygar

B. Kjellgren

Bil. I.

Tabell a.

	Hela torrläggningsområdet								Lånesökandes andel							
	Areal		Värde före torrläggningen		Värde efter torrläggningen		Båtnad		Areal		Värde före torrläggningen		Värde efter torrläggningen		Båtnad	
	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Åker	157	50							154	61						
Annan mark		33								33						
Påräknad landvinning																
Summa	157	83	68867	-	124418	-	55551	-	154	94	67569	-	122361	-	54793	-

Skara i mars 1928

Sven Hellin

Bil. II.

Tabell b.

	Socken, by och hemman	Ägolittera	Mantal	Registernummer	Ägares namn m. m.	Ägofigurer	Areal: Åker		Areal: Annan mark		Areal: Summa		Båtnad		Andel i kostnaden för: Avd. I.		Avd. II.		Vattendom- ~~Avd. III.~~ stolsaugift		Laga syneförrättn.		Betänkandet m. m.		Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostn.	Bidrag		Lån	
						n:r	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre		0/0	Kr.	öre	Kr.	öre
	Norra samfällighet.																														
	Hasselby s:n.																														
4.	Östby Nybacka	1/12	1	5	Olof Svensson	1-2	1	36			1	36	408	–	187	50					41		7	81	1	74	197	46	0·48	2/20	41	86	155	60
3.	" Anstorp	1/8	1	avd 1	Karl Hellman	3-8	4	41			4	41	913	–	419	47					91		17	46	3	90	441	74	"	"	93	65	348	09
2.	" "	3/8	1	avd 1	J. Eliasson	9-12	3	90			3	90	1560	–	716	76					1	56	29	84	6	66	754	82	"	"	160	02	594	80
23.	Hovby Stommen eller Hans Hans g.	1/96	7	20	Hilmer Andersson	13-16a	4	10			4	10	1533	–	704	38					1	53	29	33	6	55	741	79	"	"	157	26	584	53
23.	"	1/160	7	23	"	17-19	1	70			1	70	340	–	156	22						34	6	50	1	45	164	51	"	"	34	88	129	63
22.	"	1/28	7	27	Alex Magnusson	20-22	3	40			3	40	1360	–	624	88					1	36	26	02	5	80	658	06	"	"	139	51	518	55
27.	"	1/48	7	19	Axel Hillberg	23-25a	7	97			7	97	3188	–	1464	63					3	19	60	98	13	62	1542	42	"	"	326	99	1215	43
21.	Östby Anders Karlsson el. Skattg	1/42	5	5	Axel Axelsson	26-28	7	23			7	23	2892	–	1328	61					2	89	55	32	12	35	1399	17	"	"	296	62	1102	55
1.	"	9/75	5	4	Carl Wahlstedt	29-34	8	02			8	02	3208	–	1473	92					3	21	61	36	13	70	1552	19	"	"	329	06	1223	13
19	"	1/210	5	8	Werner Apell	45-46a	1	21			1	21	314	50	144	66						31	6	02	1	34	152	33	"	"	32	29	120	04
20	"	1/50	5	6	Ernst Johansson	46,47	6	76			6	76	2704	–	1242	28					2	70	51	72	11	55	1308	25	"	"	277	35	1030	90
30	"	1/50	5	7	Harry Karlsson	48-51	5	72			5	72	2288	–	1051	19					2	29	43	76	9	77	1107	01	"	"	234	69	872	32

24.	Östby Tomten	1/35	3	4	Arvid Nilsson	35-41	6	25		6	25	2225	-	1022	20	2	23	42	56	9	50	1076	49	0.48	21.20	228	22	848	27
19.	"	2/105	3	5	Verner Ajell	42-44	4	68		4	68	1997	-	917	45	2	00	38	20	8	53	966	18	"	"	204	83	761	35
13.	Hovby Stamnen el. Harg Mbrsg.	1/64	7	22	Einar Grönberg	52-57	5	67	03	5	70	2280	-	1047	45	2	28	43	61	9	71	1103	08	"	"	233	85	869	23
26.	"	1/64	7	21	Erik Lager	58-64	5	71	20	5	91	2364	-	1086	05	2	36	45	22	10	10	1143	73	"	"	242	47	901	26
24.	"	1/128	7	28	Nils Andreasson	65,66	3	10		3	10	1240	-	569	66	1	24	23	72	5	30	599	92	"	"	127	18	472	74
24.	"	1/128	7	27	"	67-70	3	07		3	07	620	-	284	91		62	11	86	2	65	300	04	"	"	63	61	236	43
28.	"	1/180	7	25	Joh. Johansson	71-73	4	76		4	76	476	-	218	61		48	9	10	2	03	230	22	"	"	48	81	181	41
25.	"	3/640	7	26	Per Jonsson	74-76	1	57		1	57	623	-	286	22		62	11	92	2	66	301	42	"	"	63	90	237	52
25.	"	1/64	7	29	"	77-82	5	56		5	56	2198	-	1009	82	2	20	42	04	9	39	1063	45	"	"	225	45	838	-
	Tavare S:n																														
	Aleträsk	1	1		Herman O. Nilsson	141,142	2	55		2	55	725	-	333	15		73	13	87	3	10	350	83	"	"	74	38	—	11
					Summa		98	70	23	98	93	35456	50	16290	-	35	46	6782	2	151	43	17155	11			3636	88	13241	78

Södra Annexfastigheten

Hovby S:n

17.	Hovby Västeg	201	6	5	Joh. Hellberg	83,84	6	10		2	10	735	-	441	15		74	14	06	3	14	459	09	0.62	2.450	112	48	346	61
16.	" "	"	"		Ida Magnusson	85,86		40			40	140	-	84	06		14	2	68		60	87	48	"	"	21	43	66	05
15.	" "	"	"		Hilda Johansson	87,88		22			22	77	-	46	19		07	1	47		33	48	06	"	"	11	77	36	29
13.	" "	"	6	10	Einar Grönberg	89-90		95			95	285	-	171	01		29	5	45	1	22	177	97	"	"	43	60	134	37
											40	572		[illegible]			57	10	90	2	43	355	92	"	"	87	20	268	72

14.	Hovby Tågården	avs	9^{5}	J. W. Lind	93-95	3.01		3 01	707 50	424 63	71	13 53	3 02	441 89	0.62	24.50	108 26	333 63	
8.	" Böckag	"	2^{12}	Hj. Grönberg	96-98	3 46		3 46	1384 -	830 58	1 38	26 47	5 91	864 34	..	..	211 76	652 58	
13.	" "	"	2^{11}	Einar ..	96a	1 20		1 20	360 -	215 99	36	6 88	1 54	224 77	..	..	55 07	164 70	
7.	" "	"	$2^{15},2^{17}$	Alb. Rosenlund	96b	1 20		1 20	480 -	288 11	48	9 18	2 05	299 82	..	..	73 46	226 36	
17.	" "	"	2^{14}	J. A. Hedberg	96c-96d	1 60		1 60	640 -	384 11	64	12 24	2 73	399 72	..	..	97 93	301 79	
8.	" Haraldsg	"	4	Hj. Grönberg	99-101	2.50		2 50	932 50	559 58	93	17 84	3 98	582 33	..	..	142 67	439 66	
8.	" "	"	4^{22}	..	102-104	2 98		2 98	968 50	581 29	97	18 53	4 14	604 93	..	..	148 21	456 72	
6.	" "	"	4^{29-34}	Valfr. Hallström	105-107	2 16		2 16	864 -	518 58	86	16 53	3 69	539 66	..	..	132 22	407 44	
6.	" Elos Petingsg	"	5^{11}	"	108-110	1 60		1 60	626 -	375 69	62	11 97	2 67	390 93	..	..	95 78	295 15	
5.	" "	"	5^{12}	Aug. Färdig	111-112	50		50	200 -	120 00	20	3 83	0 85	124 88	..	..	30 60	94 28	
7.	" "	"	$5^{13},5^{15-16}$	Alb. Rosenlund	113-115	1 72		1 72	688 -	412 93	69	13 16	2 94	429 72	..	..	105 28	324 44	
12.	" "	"	$5^{8},5^{11}$	Ernst Lundström	116-120	2 73		2 73	1057 -	634 36	1 06	20 22	4 51	660 15	..	..	161 74	498 41	
	" Bryggården	"	8^{10}	Aug. Nilsson	121	34		34	34 -	20 38	03	65	0 14	21 20	..	..	5 19	—	1)
18.	" "	1/8	8^{8}	Linus Andersson	122,123	2 04		2 04	766 -	459 73	77	14 65	3 28	478 43	..	..	117 22	361 21	
11.	" "	1/8	8^{9}	Gust. Petterssons st.	124-126	1 74		1 74	637 -	382 30	63	12 19	2 72	397 84	..	..	97 47	300 37	
9.	" "	avs.	$8^{6},8^{7}$	Aug. Andersson	127-129	1 93		1 93	715 50	429 34	72	13 68	3 06	446 80	..	..	109 47	337 33	
10.	" Stommen	1	3^{1}	Komm. t. avs. G. Pettersson	130-140	22 50	10	22 62	7227 50	4337 99	7 23	138 26	30 87	4514 35	..	..	1106 02	3408 33	
				Summa		58 80	10	58 90	20094 50	12060 -	20 09	384 37	85 82	12550 28			3074 83	9459 44	

Sammandrag.

Norra Samfälligheten	98	70	23	98	93	3548	50	16290	–		35	46	678	22	151	73	17155	11		3636	88	1324	78
Södra Samfälligheten	58	80	10	58	90	2009	50	12060	–		20	09	384	37	85	82	12550	28		3074	83	945	44
Summa	157	50	33	157	83	5555	1 –	28350	–		55	55	1062	59	237	25	29705	39		6711	71	2270	22

Skara i april 1928

Sven Walan

1/ Södra sj:lån

Bilaga III.

Kostnadsförslag.

Timpenning: 0,70 Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Norra samfälligheten.								
		Diket A - B - C			3045	-				
		" B - H - I - K			5960	-				
		" K - L			2590	-				
		" I - Ia - Ib			1950	-				
		" H - Ha			2020	-				
		Täckdikena Ha - Hb och								
		Ia - Ic			725	-	16290	-		
		Södra samfälligheten.								
		Diket D - E - F - G			4870	-				
		" E - Ea - Eb			2910	-				
		" F - Fa - Fb			2470	-				
		Täckdikena Eb - Ed, Eb -								
		Ec, Ea - Ef och F - Fc			1810	-	12060	-	28350	-
		För laga syneförrättningen							1062	59
		Vattendomstolsavgift							55	55
		Betänkandet							237	25
				Summa kronor					29705	39

Skara i april 1928

Sven Hallin.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 29705 kr. 39 öre, varav å lösensbandelens andel 29333 kr. 36 öre.

Stockholm den 11 januari 1929.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Bilaga IV.

FÖRENING

Undertecknade delägare i "Hovby dikningsföretag av år 1927" inom Hovby och Sävareds socknar av Skaraborgs län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull företagets arbetsstyrelse i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Östby den 30 dec. 19 27

1. Carl Wahlstedt, Anders - Håkansgården
2. J. Eliasson, Anstensgården, Lidköping
3. R. Källman, " "
4. Olof E. Svensson, Mjölnaregården
5. J. A. Färdigh, Klastorp
6. V. Hallström, "
7. J. Albert Rosenlund, Klastorp
8. Hjalmar Grönberg, Fridhem
9. August Andersson, Björkelund
10. Gust. Pettersson, Stommen
11. Maja Stina Pettersson.
11. Sofie Gustavsson Baggården
12. Ernst Lundström, Klastorp, Hofby, Bronäs
13. Einar Grönberg, Karlstorp
14. J. W. Lindh "
15. Hilda Johansson, Nästegården

16. Ada Magnusson, Nästegården
17. J. A. Hedberg, Karlstorp
18. Linus Andersson, Bogården, Hofby, Bronäs
19. Werner H. Apell, Gärdhem " "
20. Ernst B. Johansson, Sofielund, Ekgården, Bronäs
21. Axel Axelsson, Ekersdal Bronäs
22. Alex Magnusson, Hagalund Bronäs.
23. Hilmer Andersson, Alebäck, Bronäs
24. Nils Andreasson, Klastorp, Bronäs
25. Per Jonsson, Jericko, Bronäs
26. Erik H. Lager, Lunneberg, Bronäs
27. Axel Millberg, Skogsro, Bronäs
28. Johan Johansson, Olofstorp, Bronäs
29. August Niklasson, Tomten, Bronäs
30. Harry Karlström, Wikingsborg, Bronäs

Egenhändiga namnteckningarna bevittnas:

A. H. Andersson Allan Fredriksson

Undertecknad, som i egenskap av konsistorieombud närvarit vid syneförrättningen, får härmed tillstyrka, att förestående förening godkännes, i vad den avser stomhemmanet Hovby Stommen.

Norra Kedum den 21 mars 1928.

Ivar Blomberg

kontraktsprost.

Godkännes av Skara Domkapitel den 28 mars 1928 i vad den rör Hovby Stommen; Betygar

Ex officio

C. G. Drakenberg.

Bilaga V.

Protokoll fört den 30 dec. 1927 vid möte med medlemmarna i Hovby dikningdföretag av år 1927, vilket företag omfattar gårdar inom Hovby och Sävares socknar i Skaraborgs län.

Mötet hölls under ordförandeskap av undertecknad, Vahlstedt, som av synemännen hade erhållit uppdraget att förrätta val av arbetsstyrelse.

Närvarande vid mötet voro förutom undertecknad, Vahlstedt, J. Eliasson, K. Källman, Olov Svensson, V. Apell, Aug. Niklasson, Ernst Johansson, H. Karlström, A. Axelsson, E. Lager, A. Millberg, A. Magnusson, P. Jonsson, E. Grönberg, A. Hedberg, A. Rosenlund, A. Färdig, V. Hallström, E. Lundström, Hj.Grönberg, A. Andersson, Dessutom Linus Andersson, J. W. Lind och Gust. Pettersson Baggården sterbhus representerade genom ombud.

§ 1.

Att föra dagens protokoll utsågs ordföranden.

§ 2.

Mötet beslöt välja en arbetsstyrelse på 7 personer. Valda blevo Carl Vahlstedt, Anders Håkansgården, ordf. och korrespondent; Ernst Lundström Klas-Petingsg. v. ordf.; Verner Apell, Tomten, sekreterare; Aug. Färdigh, Klastorp, v. sekreterare; J. Eliasson Anstensgården, kassör samt Gust. Pettersson Stommen och Einar Grönberg Karlstorp,

vilka skulle utgöra styrelsemedlemmar utan särskild funktion.

Till styrelsesuppleanter valdes Karl Källman Anstensgården och Valfrid Hallström Klastorp.

§ 3.

Till revisorer valdes Adolf Hedberg Karlstorp och Linus Andersson Vigerum.

Till revisorssuppleanter utsågos Axel Axelsson Anders Håkansgården och Erik Lind Karlstorp.

Styrelsemedlemmarna och revisorerna jämte suppleanterna äro samtliga boende inom Hovby socken och ha postadress Bronäs.

§ 4.

Att justera dagens protokoll valdes J. Eliasson och K. Källman.

§ 5.

Mötet beslöt uppdraga åt styrelsen att för dikningsföretagets utförande ansöka om lån och anslag av statsmedel samt att, intill dess nyssnämnda lån och anslag kunna utbekommas, för dikningsarbetets utförande och syneförrättningskostnaders jämte andra kostnaders gäldande, i bank eller hos enskilda för dikningsförenings räkning upptaga erforderliga lån. Även alla övriga föreningens angelägenheter, som icke kunde anses kräva allmänt mötes beslut, skulle av styrelsen handhavas.

Anders - Håkansgården dag som ovan

Carl Vahlstedt

mötets ordförande och sekr.

Justeras:

J. Eliasson K. Källman

Bilaga VI.

D i a r i i b e v i s.

Såvitt här fört diarium utvisar hava besvär hittills icke anförts över/en, enligt uppgift, av lantbruksingeniören Sven Hallin den 30 december 1927 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark tillhörande hemmanet Östby Anders - Håkansgården i Hovby socken; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 5 mars 1928.

Herbert Bechman

vattenrättssekreterare.

Avskrift av avskrift

ÅRVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående "Hovby dikningsföretag
år 1927"
i Hovby och Saxnäs socken och Skaraborgs län,
upprättat enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ... st.	41	0,50			20	50
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—9,						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje ... km.	6.3	1,50	9	45		
		kroklinje ... „	1.0	3,00	3	—		
		i annan mark, raklinje ... „		3,00				
		kroklinje ... „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje ... km.		3,00				
		kroklinje ... „		5,00				
		i annan mark, raklinje ... „		5,00				
		kroklinje ... „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter ... „						
		i åker, raklinje ... „		1,00				
		kroklinje ... „		2,00				
		i annan mark, raklinje ... „		2,00				
		kroklinje ... „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 1.2 har ... st.	136	0.50	68	—		
		... har	157.50	0.40	63	—		
		äng och odlingsmark, medelareal 8 ar ... st.	4	0.05		20		
		... har	0.33	1.46		48		
		annan mark och impediment, medelareal 24 ar ... st.	9	0.05		45		
		... har	2.20	0.78	1	71	146	29
		För mätning i skala 1:2000, 30 % tillägg ...						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15 / 10—15 / <10 m.						
		i åker o. d., raklinje ... km.						
		kroklinje ... „						
		i annan mark, raklinje ... „						
		kroklinje ... „						
		d) för textering, skala o. d., 1:sta regalarket ...			4	—		
		övriga regalark ...	3	1,00	3	—		
		...					7	—
		Överföres ...					173	79

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					173	79
1927 maj okt	21-28 19	**Avvägning:**						
		a) avvägning, längdmätning o. d., §§ 44, mom. 4 ... dagar	4	12,00	48	–		
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV						
		i öppen mark, medelantal 7.8 punkter pr har ... har	160	0.52	83	20		
		avvägda punkter ... st.	760	0.04	30	40		
		i annan mark, medelantal ... punkter pr har ... har						
		avvägda punkter ... st.						
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:						
		i öppen mark ... km.	0.5	2,50	1	25		
		i annan mark ... „		5,00			162	85
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 1.01 ar, ... st.	159	0.09	14	31		
		... har	160	0.04	6	40	20	71
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer ... st.	159	0,03	4	77	4	77
		Markvärdering, [redacted]						
		a) uppskattning och värdering, §§ 44, mom. 5 ... dagar	1	12,00	12	–		
		b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,						
		för första kilometern av avlopps längd ... km.			4	–		
		för övriga kilometer ... st.	5.8	1,50	8	70		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2, värdetal st.	140	0,06	8	40		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer „	140	0,12	16	80	49	90
		Längdprofil, § 20, längd skala 1: 4000						
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp ... km.	1.96	3,00	5	88		
		2) befintligt avlopp ell. vall ... „	5.47	3,50	19	14		
		b) antal ritningar ... st.	2	3,00	6	–	31	02
		Tvärsektioner § 22, i skala 1: 100,						
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... „	2	0,15		30		
		„ „ „ såväl „ som „ „ ... „	60	0,25	15	–		
		tillägg för m² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för „						
		„						
		„					15	30
		Hydrografisk utredning, § 24, ~~grundbelopp~~ ... dagar	1	12.-	12	–		
		för vattenområdets areal ... km.²		0,02				
							12	–
		Dimensionsberäkning, § 25,						
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... km.	5.9	3,50	20	65		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „	0.8	1,00		80		
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m² „						
		nämligen ... m² sektion på ... „						
		... „ „ „ ... „						
		... „ „ „ ... „						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... „	1	6,00	6	–		
		2) „ „ över 20 „ ... „		10,00			27	45
		Överföres					497	79

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					497	79
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 27, grundbelopp*			1	—		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... *cm.*	170	0,03	5	10	6	10
		Arbetsbeskrivning, *§ 28, 1:sta sidan*			3	—		
		tillägg för övriga sidor ... *st.*	5	2,00	10	—	13	—
		Kostnadsberäkning *§ 29, a) nyanläggning* ... *km.*	1.73	2,50	4	32		
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ... *m² sektion på* ... *„*						
		b) vid förändring av befintligt avlopp ... *„*	5.09	4,00	20	36		
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar ...						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat) ...			26	30	50	98
		Förslag till bro- och trummbyggnad, *§§ 34 och 36* ...						
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet 1 bro, 1 trumma			8	—		
		b) ~~för detaljerad kostnadsberäkning~~ samt brunn ...			3	—		
		c) för grundförstärkning ... *m²*						
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning ...		8,00				
		b) för ritarbetet, teoretisk spännvidd ... *m.*		1,00				
		och för särskildt konstruerat landfäste ... *st.*		4,00				
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. ... *m.*		0,50				
		och för särskilt konstruerade landfästen ... *st.*		4,00			11	—
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39* ... *„*	760	0,01	7	60	7	60
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp* ...			1	50		
		för varje ersättningsbelopp ... *st.*	50	0,25	12	50	14	—
		Utlåtande och betänkande, *§ 43* ... *sid.*	8	3,00	24	—	24	—
okt dec	3 30	***Sammanträden och upprättande av protokoll,*** *§ 44, mom. 1, dagar*	1½	12,00	18	-	18	—
		Särskild utredning, *§ 44, mom. 2* ... *dagar*		12,00				
"	23,28	***Kostnadsfördelningslängds upprättande,*** *§ 44, mom. 14* „	2	12,00	24	—	24	—
"	14.15	***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.*** *§ 44, mom. 15* ... *dagar*	1½	12,00	18	—	18	—
		Översiktskarta *§ 41* ...					5	—
		Summa kronor					689	47
		Lösen för:						
		Kopia av plankartan, *§ 49,*						
		1) 1:sta regalarket ...			7	—		
		övriga regalark ...		1,75			7	—
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skalan 1:4000, medelareal 1.01 ar ägofigurer ... *st.*	159	0,13	14	30		
		har	160	0.05	8	—	22	30
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 % ...					5	58
		Överföres					34	88

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					34	88
		3) insättning av höjdlägestal ..... *st.*	760	0,02	15	20		
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	173	0,05	8	65	25	60
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, *§ 52,*						
		1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,						
		nytt avlopp ..... *km.*	1.73	5,00	8	65		
		ändring av befintligt avlopp ..... *„*	5.1	6,00	30	60		
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			19	89		
		3) broar och trummor, „ „ „ 30 % „			14	30		
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad						
		längdprofilritningar ..... *st.*		3,00				
		tvärsektions- och broritningar ..... *„*	2	5,00	10	—	83	44
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %						
		Avskrift av synehandlingarna, *§ 55* ..... *sid.*	62	0,75			46	50
		Översiktskarta i d:o, *§ 41*					5	—
		Summa kronor					195	42
		Övriga förrättningskostnader,						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8	—		
		Annonskostnader ang. sammanträden			11	90		
		Inbindning av förrättningshandlingarne			5	—	24	90
		Arvode till biträdande förrättningsmannen						
		„ „ „ gode männen enligt egna räkningar					65	80
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.					87	—
		Lösen för utdrag ur mantalslängd						
		Summa kronor					177	70
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode					689	47
		Lösen för kopior och avskrift					195	42
		Övriga förrättningskostnader					177	70
		Summa kronor					1062	59

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Kinne Fjärdings *häradsrätt.*

Askby *den* 30 dec *19* 27

Sven Hallin
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Joh. A. Andersson — J. A. Lundquist

Kronor ..... *kvitteras:*

..... *den* ..... *19*.....

Örebro Dagblads Tryckeri - 1927

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till "Hovby dikningsföretag av år 1927" inom Hovby och Sanna sock nar av Skaraborgs län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingeniörstaxa.

		Kr.	öre
§ 41. Översiktskarta i ~~2~~ 1 exemplar	à 5.-	5	—
§ 43. Betänkande, sid. 3	„ 3:-	9	—
§ 44. Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, dagar 2	„ 12:-	24	—
§ 44. Upprättande av ansökningshandlingar m. m. dagar 1/2	„ 12:-	6	—
§ 49. Kopia av plankartan å väv		54	90
§ 52. „ „ profiler och sektioner § 53. „ „ bro- och trumritningar		62	60
§ 55. Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor 89	„ 0:75	66	75
Inhäftning av handlingar		3	—
Diariebevis, utlägg		3	—
Kommissionärsarvode		3	—
	Summa Kronor:	237	25

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer äger att densamma klandra genom stämning till Kinna Gäldings häradsrätt inom tre månader härefter.

Skara den 11 april 1928

Statens lantbruksingeniör.

Kronor 237.25 kvitteras:

Skara den 11 april 1928

Vidimeras ex officio;

348/28

DIARIE N:r 6051
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
14 MRS 1929

BEVIS

över verkställd besiktning av diknings- och vatten-
avledningsarbetet vid "Hovby dikningsföretag av år 1927 " .
~~det företag som avser torrläggning av mark~~
~~tillhörande~~ ~~m.fl.~~
~~hemman~~ i Hovby och Sävareds sock nar av Skara-
borgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 7 december 1928.

Statsunderstöd: Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 6710:-

Lån från statens avdikningslånefond „ 22700:-

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1932.

Styrelsens ~~ordf.~~ Kassör Häradsdomaren J. Eliasson, Östby Anstensgården, Lidköping.

Vid genom assistent Carl Lundin

den 3o oktober 1928 verkställd besiktning ~~av~~
av ovan angivna arbete befanns följande arbeten utförda:

Dikessträckan	A - B - C - Ca	3045:- kr.	
"	B - H - I - K	5960:- "	
"	D - E - F - G	4870:- "	13875:- kr.
Tillkommer: för laga syneförrättningen			1062:59 "
"	vattendomstolsavgift		55 :55 "
"	betänkande m.m.		237:25 "
		Summa kronor	15230:39

motsvarande omkring 52 % av den fastställda totalkostnaden.

Skara den 13 mars 1928.

Statens lantbruksingeniör
i Skaraborgs län

STAMPEL 1 KR.

Statens lantbruksingeniör
i Skaraborgs län

Dubblett

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 JAN. 1930

BEVIS

över verkställd **avsyning** av diknings- och vatten-
avledningsarbetet vid ~~det företag som avser torrläggning av mark~~ **Hovby dikningsföretag**
~~tillhörande~~ **m. fl.**
~~hemman i~~ **Hovby och Sävareds** socknar av Skara-
borgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den **7 december 1928.**

Statsunderstöd: Bidrag från statens avdikningsanslag kr. **6710**

Lån från statens avdikningslånefond „ **22700**

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den **1 september 1932.**

Styrelsens ordf. Riksdagsman Carl Wahlstedt, Hovby, Bronäs.

Vid genom **Assistent Carl Lundin**

den **18/11 och 17/12** 19**29** verkställd **avsyning**

av ovan angivna arbete befanns **detsamma utfört i fullständig överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, med undantag för att dikessträckan Fa - Fb utförts såsom täckt avlopp med 9 " rör med dagvattenbrunn vid Fb på sätt med grönt å de fastställda förslagsritningarna angivits. Kostnaderna för rörledningen torde icke hava understigit de för motsvarande öppna avlopp beräknade kostnaderna. Då ändringen ifråga icke innebär någon försämring av torrläggningsmöjligheterna, får jag tillstyrka, att företaget i befintligt skick i sin helhet godkännes.**

Skara den 12/12. 1929.

I tjänsten

Stadsskam

348/28

Godkänt den 11 mars 1930.

582

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 JAN. 1930

ändr. i plan 579/30

BEVIS

över verkställd **avsyning** av diknings- och vatten-
avledningsarbetet vid de~~t företag som avser torrläggning av mark-~~
~~tillhörande~~ **Hovby dikningsföretag** m.fl.
~~hemman i~~ **Hovby och Sävareds** sock**nar** av Skara-
borgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den **7 december 1928.**

Statsunderstöd: Bidrag från statens avdikningsanslag kr. **6710**

Lån från statens avdikningslånefond „ **22700**

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den **1 september 1932.**

Styrelsens ordf. Riksdagsman Carl Wahlstedt, Hovby, Bronäs.

Vid genom **Assistent Carl Lundin**

den **18/11 och 17/12** 19**29** verkställd **avsyning**

av ovan angivna arbete befanns **detsamma utfört i fullständig överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, med undantag för att dikessträckan Fa - Fb utförts såsom täckt avlopp med 9 " rör med dagvattenbrunn vid Fb på sätt med grönt å de fastställda förslagsritningarna angivits. Kostnaderna för rörledningen torde icke hava understigit de för motsvarande öppna avlopp beräknade kostnaderna. Då ändringen ifråga icke innebär någon försämring av torrläggningsmöjligheterna, får jag tillstyrka, att företaget i befintligt skick i sin helhet godkännes.**

Skara den 19/12. 1929.

I tjänsten.

Stadhamn



Statens lantbruksingenjör
i Skaraborgs län