Akt nr:

R-E1a-0248

AU$R-E1a-0248

297 Godk.

230
28

R 2*0248

15250

KONTRAKT.

SERIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
3 JULI 1928

Sedan Kungl. Maj:t den 27 april 1928 för "Närsäters vattenavledningsföretag av år 1926" i Istrums och Vättlösa socknar av

SKARABORGS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör S.Hallin vid syneförrättning år 1926 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än även beviljat *dels lån* med femtusentrehundrafemtio (5.350) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** och *dels* ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet med tvåtusensjuhundrafemtio (2.750) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** hava undertecknade, som av vederbörande intressenter enligt företett protokoll utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom vi ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda oss ~~mig~~:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet senast den 1 september 1929,

4. 1928. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
63928

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~mig~~ oss Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Remmingstorp den 16 juni 1928.
A. P. Lundgren, Remmingstorp, Skara, [illegible]
A. H. Karlsson Riksäter Götened, Kronoarrend.
J. Karlsson Tomten vid [illegible] Götene
Ägare av Tomtens Kvarn.

Att A. P. Lundgren, A. H. Karlsson och J. Karlsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Gunnar Andersson. Oskar Fogelström

Adress Remmingstorp, Skara, Adress Remmingstorp Skara

Med stöd av Kungl. brevet den 27 april 1928 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 16 juli ***19***28.

T. Wallin
föredragande

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

R 2*0248

DIARIE N:r 15250
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
3 JULI 1928

Avskrift av:
Handlingar rörande

NÄRSÄTERS VATTENAVLEDNINGSFÖRETAG AV ÅR 1926

inom Istrums och Vättlösa socknar

av Skaraborgs län;
upprättade vid laga syneförrättning åren
1925-1926 av
Sven Hallin
Statens lantbruksingeniör.

Protokoll vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark, tillhörande Stora Närsäter m.fl. hemman i Istrums och Vettlösa socknar av Skaraborgs län.

Den 5 maj 1926 å Remningstorp.

Till sammanträde denna dag hade sakägarna kallats genom kungörelse, som dels blivit uppläst i Istrums och Vettlösa kyrkor, bilaga A^{I} och A^{II}, och dels varit införd i Skaraborgs läns tidning, bilaga B, varjämte underrättelse pr post tillställts varje känd sakägare enligt förteckning, bilaga C.

Närvarande:

Undertecknad, statens lantbruksingeniör och förrättningsman. Civilingeniören Karl-Hugo Håård såsom biträdande förrättningsman samt gode männen A.G. Storm i Kullsjö och Aug. Milton i Knäpphult.

Sökanden Doktor Sven Wingqvist, såsom ägare av Närsäter 1^{8} och 2^{2}, Riksbergstomten 1^{2} ó 1^{3} genom A.R. Lundgren enl. fullmakt, bil. E^{III}.

Av övriga sakägare:

Domänintendenten, Ryttmästare Bertil Ekberg såsom kronoombud enl. förordnande, bilaga D.

Arrendatorn Rickard Samuelsson såsom arrendator av kronoegendomen Rikesäter 1^{1} och 2^{1}.

Johan Karlsson såsom ägare av Tomtens kvarn.

C.O.Andersson och G.A.Andersson såsom ägare av lägenheten

Fredstorp n:r 1^{7}

P.A.Andersson, arrendator av förenämnda lägenhet.

§ 1.

Upplästes det för förrättningsmannen och biträdande förrättningsmannen utfärdade förordnandena, som hade lydelse enligt bilaga E^{I} o E^{II}.

§ 2.

Något jäv emot synemännen kunde ej utrönas.

§ 3.

Förelades den vid förundersökningen upprättade plankartan över det vattenskadade området jämte profil över avloppet härifrån.

§ 4.

Sökanden yrkade att ifrågavarande avlopp skulle utvidgas och fördjupas så mycket, som erfordras, för att all hans av dessa avlopp beroende mark må kunna torrläggas till 1.2 meters djup, dock att beträffande de lägst liggande delarna av området torrläggningsdjupet eventuellt finge minskas något under den tid av året, som rätt till dämning vid den nedanför liggande kvarnen förefanns, om härigenom avsevärd minskning i kostnaderna för företaget kunde ernås. Sökanden yrkade vidare, att kostnaderna för företaget skulle fördelas på alla dem,som av vattenavledningen finge båtnad på sätt vattenlagen föreskriver.

§ 5.

Domänintendenten Ekberg framhöll,att särskilt avlopp för Kronans mark funnes,som utan större kostnad möjliggjorde fullständig torrläggning av Kronans intill ifrågavarande avlopp liggande mark,varför han yrkade att denna mark ej skulle åläggas deltagningsskyldighet i företaget.

§ 6.

Johan Karlsson yrkade på laglig ersättning för den minskning i vattenkraft,som genom ifrågavarande torrläggningsåtgärder kunde komma att tillskyndas honom.

§ 7.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande,att synemännen omedelbart komme att verkställa den för kostnadernas fördelning m.m. erforderliga uppskattningen av nytta och skada genom företaget,varefter, sedan förslag till vattenavledningen utarbetats,nytt sammanträde kommer att hållas å samma ställe som dagens tisdagen den 6 juli 1926 kl. 11.30 f.m. och komma inga yetterligare underrättelser härom att tillställas sakägarna.

Som ovan

Sven Hallin
Statens lantbruksingeniör.

K.H.Håård

Biträdande förrättningsman.

A.G.Storm, Aug.Millton.

Biträde gode män.

Den 6 juli 1926 å Remningstorp.

Närvarande: Förestående synemän och följande sakägare:

Doktor Sven Wingqvist genom inspektor A.R.Lundgren enl. fullmakt, bil.E^{III}.

Arrendatorn Rickard Samuelsson.

Johan Karlsson.

§ 8.

Förelades det sedan förra sammanträdet upprättade förslaget till de vattenskadade markernas avdikning med därtill hörande handlingar.

§ 9.

Upplästes det av biträdande förrättningsmannen upprättade värderingsutlåtandet, som hade lydelse enligt bilaga K.

§ 10.

Upplästes en från Domänintendenten Bertil Ekberg inkommen skrivelse, som hade lydelse enl. bilaga L.

§ 11.

Vattenverksägaren Johan Karlsson tillfrågades, om han ville åtaga sig byggandet av nytt utskov genom sin damm enligt det upprättade förslaget, och svarade Karlsson härtill, att han ej önskade åtaga sig detta arbete.

§ 12.

Upplästes synemännens utlåtande, som hade lydelse enligt bilaga M.

§ 13.

Att mottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar samt att sammankalla delägarna för val av arbetsstyrelse utsågo synemännen Doktor Sven Wingqvist, Remningstorp.

§ 14.

I fråga om förrättningskostnaderna hänvisades till den upprättade arvodesräkningen, varav ett exemplar överlämnades till aktförvararens ombud.

§ 15.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

Ort och tid som ovan.

I tjänsten:

Sven Hallin

Statens lantbruksingeniör.

K.H.Håård.

Biträdande förrättningsman.

A.G.Storm. Aug.Millton.

Bilaga A^{I}.och A^{II}.

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker,tillhörande Rikesäter,Riksbergstomten,Närsäter och Fredstorp i Istrums socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av en från Flämsjön m.fl. sjöar kommande bäck,varav den s.k. Tomtens kvarn även torde komma att beröras,kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde å Remningstorps gårdskontor,onsdagen den 5 maj 1926 klockan 12.30 e.m.,då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sint talan.

Förrättningsmannen.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Istrums sockens kyrka,söndagen den 25 april 1926, betygar:

John Nilsson.
v. pastor.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Vättlösa sockens kyrka,söndagen den 18 april 1926,betygar:

Herman Östergren.

Bilaga B.

Att förestående kungörelse varit införd i Skaraborgs läns tidning,lördagen den 19 april 1926,betygar:

Å tjänstens vägnar:

Sven Hallin
Statens lantbruksingeniör.

Bilaga C.

Förteckning

över underrättelser rörande syneförrättningssammanträde den 5 maj 1926 å Remningstorps gårdskontor angående torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Rikesäter, Riksbergstomten, Närsäter och Fredstorp i Istrums socken av Skaraborgs län, genom uppgrävning av en från Flämsjön m.fl. sjöar kommande bäck, vilka underrättelser jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 40 § vattenlagen denna dag avlämnats å posten under nedanstående adresser.

1./ Doktor Sven Wingqvist, Remningstorp, Skara.

2./ Arrendator Rickard Samuelsson, Rikesäter, Ingelstorp, Götene.

3./ D:o Artur Svensson, Närsäter, Istrum.

4./ D:o Ernst Kullberg, " "

5./ Kvarnägare Johan Karlsson Tomtens kvarn, Vättlösa, Götene.

6./ Kungl. Maj:ts befallningshavande i Skaraborgs län, Mst.

7./ Lägenhetsägaren Carl Oscar Andersson, Torkelstorp, Synnerby.

8./ D:o Gust. Adolf Andersson, Suntetorp, Skövde.

9./ Arrendatorn P. A. Andersson Fredstorp, Istrum.

Skara den 14 april 1926.

I tjänsten:

Sven Hallin.
Statens lantbruksingeniör.

Kungl.Maj:ts Befallningshavande.
i
Skaraborgs län.

Landskontoret
N:r 690

Bilaga D.

Till Domänintendenten i Skaraborgs län.

Enligt vad statens lantbruksingeniör Sven Hallin hit anmält har sammanträde för syneförrättning,avseende torrläggning av vattenskadade marker.tillhörande Rikesäter,Riksbergstomten, Närsäter och Fredstorp i Istrums socken,genom uppgrävning av en från Flämsjön m.fl. sjöar kommande bäck utsatts att hållas å gårdskontoret vid Remningstorps gård onsdagen den 5 maj 1926 kl. 12.30 f.m.; och vill länsstyrelsen,alldenstund kronoegendomen 3/4 mantal Rikesäter nr.2 med 1/4 mantal Botorp n:r 1 i Istrums socken av företaget beröres,härigenom hava förordnat Eder att icke blott vid nämnda tillfälle utan även framdeles under förrättningens fortgång såsom kronoombud närvara för att det allmännas rätt och bästa iakttaga och bevaka.Mariestad i landskontoret den 17 april 1926.

På länsstyrelsens vägnar:

Nils Åhgren. Einar Johnsson.

Rätt avskrivet betyga:

S.Larsson. M.Sundström.

D.ó.W.D.N:o 17-8.
1925.

I.
Bilaga E

RESOLUTION.

Extra lantbruksingenjören S.G.V.Hallin, varder härigenom förordnad att, därest laga hinder ej möter den i bilagda ansökning omförmälda förrättning i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt hit insända bevis.

Mariestad å landskansliet den 27 maj 1925.

På länsstyrelsens vägnar:

Carl Fröberg. John Nelsén.

Stämpel Fem kronor.

D.&.W.D.N.17-8 och 18-8.
1925.

Kungl.Lantbruksstyrelsen.

Till

Länsstyrelsen i Mariestad.

Genom särskilda resolutioner har Ni anhållit, att Kungl.Lantbruksstyrelsen ville avgiva yttrande rörande förordnande av förrättningsman för verkställande av syneförrättning enligt vattenlagen vid två torrläggningsföretag berörande:

1) Stora Närsäter m.fl. i Istrums socken och 3/16 mantal Boda i Vettlösa socken, samt

2) Ljunghems by i Sandhems socken.

Med anledning härav får Lantbruksstyrelsen meddela, att ifrågavarande förordnanden synas böra utfärdas för e. lantbruksingenjören S.G.V.Hallin.

Av Eder i ärendet överlämnade handlingar återställas härjämte. Stockholm den 15 maj 1925.

Erik Insulander.

Olof Fredholm.

D.&.W.D.N:o 17-8
1925.

Till Länsstyrelsen i Skaraborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för lantbruksingeniör i Statens tjänst att förrätta laga syneförrättning enligt gällande vattenlag för bättre torrläggning av mark tillhörande ½ mantal St:a Närsäter, ½ mantal L:a Närsäter samt kronogården Rikesäter i Istrums socken, Valle härad samt 3/16 mantal Boda (benämnd Tomten) i Vettlösa socken, Kinne härad av Skaraborgs län.

Torrläggningsföretaget antages beröra endast här ovan angivna fastigheter.

Meddelanden angående förrättningen kan ställas till Remningstorps gårdskontor, postadress Skara. (tel.n:r 9 Istrum)

Närmaste station är Varnhem eller Remningstorps anhalt. Remningstorps gård, Skara den 8 maj 1925.

Sven Wingqvist.

/gn. A. R. Lundgren.

Resolution.

Remitteras till Kungl. Lantbruksstyrelsen, som behagade häröver avgiva yttrande och därvid återställa remisshandlingarna.

Mariestad å landskansliet den 11 maj 1925.

På tjänstens vägnar:

Carl Fröberg.

Stämpel Två kronor.

Bilaga E^{II}.

D.o.V.D.5-20.
1925

Resolution.

Kungl. Majts befallningshavande, som den 27 maj 1925 förordnat lantbruksingeniören Sven Hallin att handlägga syneförrättning, avseende torrläggning av mark, tillhörande Stora Närsäter m.fl. hemman i Istrums och Vättlösa socknar, vill, sedan Hallin anmält, att sådan åtgärd, som omförmäles i 10 kap. 34 § andra stycket vattenlagen, under förrättningen torde ifrågakomma, enligt förslag av Hallin och efter Kungl. lantbruksstyrelsens hörande härigenom förordna civilingeniören Karl-Hugo Hååard i Stockholm till biträdande förrättningsman vid behandlingen av fråga om sådan åtgärd och vad därmed sammanhänger.

Mariestad å.landskansliet den 29 mars 1926.

Carl Ekman.

Einar Johnsson.

Utan avgift.

Civilingeniören Karl-Hugo Håård.

Vidimeras:

S.Eriksson. T.Ljungqvist.

III
Bilaga E.

Fullmakt för Kassör A.R.Lundgren att för min räkning söka laga syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande Närsäter och Riksbergstomten i Istrums socken, Skaraborgs län, ävensom att vid nämnda syneförrättning föra min talan och bevaka min rätt.

Remningstorp den 1 Maj 1925.

Sven Wingqvist.

Bevittnas:

S.
Harry Krü-ger. (Oläsligt namn.)

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Bilaga F.

Ägobeskrivnings- och värderingslängd.

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Vättlösa socken.					
Boda el. Tomten.	1^3	B	3/16		Johan Karlsson.
				1	äng
				2	"
				3	åker
				4	"
					Summa
Istrums socken.					
Rikesäter.	2^1	Eb.	3/8		Kronan: arr. R. Samuelsson.
				5	åker
				6	"
				7	mosse
				8	åker
				9	"
				10	"
				11	"
				12	"
				13	"
				14	"
				15	"
				16	"
				17	mosse
				18	vattensamling
				19	inp
				20	"
				21	åker
					Summa:
Rikesäter	1^1	Ea.	3/8		Kronan: arr: R. Samuelsson
				22	mosse
				23	åker
				24	"
				25	"
					Överföres-

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			62		x			100	62	-	300	186	-	200	124	-
			74					"	74	-	"	222	-	"	148	-
	60							"	60	-	400	240	-	300	180	-
	69							"	69	-	"	276	-	"	2076	-
1	29	1	36						265	-		924	-		659	-
	05							100	5	-	400	20	-	300	15	-
	15							100	15	-	"	60	-	"	45	-
			09					100	9	-	300	27	-	200	18	-
	89							100	89	-	400	356	-	300	267	-
	38							150	57	-	"	152	-	250	95	-
	20							150	30	--	"	80	-	"	50	-
1	00							100	100	-	"	400	-	300	300	-
1	61							100	161	-	"	644	-	"	483	-
	49							150	73	50	"	196	-	250	122	50
1	35							100	135	-	"	540	-	300	405	-
	66							100	66	-	"	264	-	"	198	-
	53							100	53	-	"	212	-	"	159	-
			42					20	8	40	100	42	-	80	33	60
							08	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							03	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	20							150	30	-	400	80	-	250	50	-
7	51		51				21		831	90		3073	-		2241	10
			20					100	20	-	200	40	-	100	20	-
	30							230	69	-	500	150	-	270	81	-
	21							"	48	30	"	105	-	"	56	70
	25							"	57	50	"	125	-	"	67	50
	76		20						194	80		420	,		225	20

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört-
				26	åker
				27	"
					Summa:
Fredstorp	1^{7}		1gth.		**Carl ó Gustaf Andersson.**
				28	åker
				29	"
				30	"
				31	"
					Summa:
Närsäter.	1^{8}	Aba.	5/36		**Sven Wingqvist**
				32	åker
				33	"
				34	"
				35	"
				36	"
				37	ing
				38	åker
				39	"
				40	mosse
				41	åker
				42	"
				43	mosse
				44	åker
					Summa
Riksbergstomten	1^{3}	Cb.	1/3		**Sven Wingqvist.**
				45	åker
				46	"
				47	"
				48	mosse
					Överföres-

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	76		20						194	80		420	-		225	20
	26							230	59	80	500	130	-	270	70	20
	30							"	69	-	"	150	-	"	81	-
1	32		20						323	60		700	-		376	40
	09							250	22	50	500	45	-	250	22	50
	08							300	24	-	"	40	-	200	16	-
	05							330	16	50	"	25	-	170	8	50
	06							430	25	80	"	30	-	70	4	20
	2 8								88	80		140	-		51	20
	26							230	59	80	500	130	-	270	70	20
	71							"	163	30	"	355	-	"	191	70
	60							"	138	-	"	300	-	"	162	-
	35							350	122	50	"	175	-	150	52	50
	60							200	120	-	"	300	3	300	180	-
							07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	21							200	42	-	400	84	-	200	42	-
	10							200	20	-	"	40	-	"	20	-
			06					"	12	-	"	24	-	"	12	-
	15							"	30	-	"	60	-	"	30	-
	10							350	35	-	"	40	-	50	5	-
			02					"	7	-	"	8	-	"	1	-
	04							"	14	-	"	16	-	"	2	-
3	12		08				07		763	60		1532	-		768	40
	21							200	42	-	300	63	-	100	21	-
	44							"	88	-	"	220	-	"	132	-
1	40							"	280	-	"	700	-	"	420	-
			04					50	2	-	100	4	-	50	2	-
2	05		04						412	-		987	-		575	-

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört-
				49	inp
				50	åker
				51	"
				52	"
					Summa:
Riksbergstomten	1^{2}	Ca.	2/3		**Sven Wingqvist.**
				53	åker
				54	"
				55	"
				56	"
				57	inp
				58	åker
				59	"
				60	"
				61	inp
				62	åker
				63	"
				64	"
				65	inp
				66	åker
				67	"
				68	inp
					Summa:
Närsäter:	2^{2}	Ba.	1/3		**Sven Wingqvist.**
				69	åker
				70	"
				71	"
				72	"
				72a	"
				73	"
					Överföres-

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	05		04						412	-		987	-		575	-
							05		-	-	-	-	-	-	-	-
	73							350	255	50	500	365	-	150	109	50
	50							"	175	-	"	250	-	"	75	-
	15							"	52	50	"	75	-	"	22	50
3	43		04				05		895	-		1677	-		782	-
1	00							200	200	-	500	500	-	300	300	-
1	04							150	156	-	400	416	-	250	260	-
	55							300	165	-	500	275	-	200	110	-
	36							"	108	-	"	180	-	"	72	-
							02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	30							250	75	-	400	120	-	150	45	-
2	06							150	309	-	"	824	-	250	515	-
	12							250	30	-	"	48	-	150	18	-
							05	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	47							200	94	-	400	188	-	200	94	-
	30							"	60	-	"	120	-	"	60	-
	46							250	115	-	500	230	-	250	115	-
							09	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	31							150	46	50	500	155	-	350	108	50
	46							"	69	-	"	230	-	"	161	-
							08	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	43						24		1427	50		3286	-		1858	50
	80							150	120	-	500	400	-	350	280	-
	43							150	64	50	"	215	-	"	150	50
	62							200	124	-	"	310	-	300	186	-
	45							250	112	50	"	225	-	250	112	50
	19							300	57	-	"	95	-	200	38	-
	05							250	12	50	"	25	-	250	12	50
2	54								490	50		1270	-		779	50

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERSONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört-
				74	inp
				75	åker
				76	"
				77	"
				78	"
				79	"
					Summa:
					Sammandrag:
Vättlösa socken.					
Boda el. Tomten	1^{3}	B	3/16	1-4	Johan Karlsson
Istrums socken					
Rikesäter	2^{1}	Eb.	3/8	5-21	Kronan: arr. R. Samuelsson
D:o	1^{1}	Ea	3/8	22-27	" " D:o
Fredstorp	1^{7}		1gth.	28-31	Carl o Gustaf Andersson
Närsäter	1^{8}	Aba	5/36	32-44	Sven Wingqvist
Riksbergstomten	1^{3}	Cb	1/3	45-52	D:o
D:o	1^{2}	Ca	2/3	53-68	D:o
Närsäter	2^{2}	Ba	1/3	69-79	"
					Summa:

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	54								490	50		1270	-		779	50
							01		-	-		-	-	-	-	-
	66							250	165	-	500	330	-	250	165	-
1	04							150	156	-	"	520	-	350	364	-
	99							150	148	50	"	495	-	"	346	50
	09							250	22	50	"	45	-	250	22	50
	09							"	22	50	"	45	-	"	22	50
5	41						01		1005	-		2705	-		1700	-
1	29	1	36						265	-		924	-		659	-
7	51		51				21		831	90		3073	-		2241	10
1	32		20						323	60		700	-		376	40
	28								88	80		140	-		51	20
3	12		08				07		763	60		1532	-		768	40
3	43		04				05		895	-		1677	-		782	-
7	43						24		1427	50		3286	-		1858	50
5	41						01		1005	-		2705	-		1700	-
29	79	2	19				58		5600	40		14037	-		8436	60

Remmingstorp den 6 juli 1926.

Sven Hallin.

A. G. Storm. Aug. Millton.

Bilaga **G.**

Grävningstabell.

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
Avloppet A-B-C-D.							
Sträckan A-B.							
0	-	1.75	0.50	5.75	1:1,5	4.238	
+50	50	1.65	"	5.45	"		
1	50	1.30	"	4.40	"		
+50	50	1.30	"	4.40	"		
2	50	1.30	"	4.40	"		
+50	50	1.45	"	4.85	"		
3	50	1.55	"	5.15	"	0,3:1000	**Fixp.=** 7.50
+50	50	1.60	"	5.30	"		
4	50	1.80	"	5.90	"		
+50	60	1.75	"	5.75	"		
5	50	1.75	"	5.75	"		
+40	40	1.80	"	5.90	"	4.40	
	540						
Sträckan B-C.							
6	60	1.60	0.50	5.30	1:1,5	4.60	
+50	50	1.40	"	4.70	"		
7	50	1.40	"	4.70	"	5:1000	
+50	50	1.50	"	5.00	"		
8	50	1.60	"	5.30	"	5.60	
+50	50	1.60	"	5.30	"		
9	50	1.75	"	5.75	"		
+50	50	1.65	"	5.45	"		
10	50	1.60		5.30	"	6.00	
+20	20	1.60		5.30	"		
+50	30	1.60		5.30	"	1:1000	
11	50	1.60		5.30	"	6.10	
+50	50	1.70		5.60	"		
12	50	1.10		3.80	"		
+50	50	0.60		2.30	"	8.10	
	710						

Västgötatryckeriet, Haberbohn & Stenbäck, Skara

1	2	3	4	5	6	7	8
Sträckan C-D.							
13	50	1,35	0.50	4.55	1:1,5		
+50	50	0.80	"	2.90	"		
14	50	0.80	"	2.90	"		
+50	50	1.10	"	3.80	"		
15	50	1.10	"	3.80	"		
+50	60	1.60	"	5.30	"	9.00	
16	50	1.55	"	5.15	"	3:1000	
+50	50	1.50	"	5.00	"		
17	50	1.40	"	4.70	"	9.45	
+50	50	1.40	"	4.70	"	6:1000	
18	50	1.40	"	4.70	"		
+50	50	1.40	"	4.70	"	10.35	
	600						
Avloppet B-Ba-Bb.							
5+40=20	-	1.60	0.30	5.10	1:1,5	4.60	
+50	50	1.70	"	5.40	"		
21	50	1.60	"	5.10	"	4.90	
+50	50	1.70	"	5.40	"		
22	50	1.60	"	5.10	"	5.30	
+50	50	1.10	"	3.60	"		
23	50	1.80	"	5.70	"	6.20	
+50	50	1.30	"	4.20	"		
24	50	1.45	"	4.65	"		
+50	50	1.20	"	3.90	"	6.85	
25	50	2.25	"	7.05	"		
+50	50	1.75	"	5.55	"		
26	50	1.75	"	5.55	"	0.5:1000	
+50	50	1.75	"	5.55	"		
27	50	1.50	"	4.80	"		
+50	50	1.65	"	5.25	"		
28	50	1.80	"	5.70	"	7.00	
	800						

Vid arbetenas utförande iakttages:

1 2 3 4 5 6 7 8

att de i förestående grävningstabell samt å profilritningen angivna dikesdjupen skola räknas från de vid avvägningen till markytan nedslagna dubbarnas överkant;

att höjdlägene där så påfordras,böra kontrolleras genom avvägning från närmast belägna fixpunkt;

att förekommande dikeskrökar ej göras tvära utan i möjligaste mån avrundas;

att där dike går i rågång,skall grävningen så verkställas, att dikets mittlinje och rågången komma att sammanfalla, samt

att där vattnet nedanför nya bottenutskovet vid A kommer att ledas ny väg,skall tillses,att botten och slänten äro av sådan beskaffenhet,att risk för urskärning ej uppstår.Där så erfordras,skall stenskoning utföras.

Remningstorp den 6 juli 1926.

Sven Hallin.

Bilaga H.

24.

Jordersättningslängd.

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre.	Kronor		Summa Kronor	
1	2	3	4	5	6		7	
	Sträckan A-B.							
Boda el. Tomten 1^{3}	Johan Karlsson	0-3+40	810	3	24	30		
		3+ 40 - 5+ 40	700	4	28	-	52	30
	Sträckan B-C.							
Rikesäter 2^{1}	Kronan: arr. Rick.							
	Samuelsson	5+40-7	265	4	10	60		
		7-9+40	260	4	10	40		
		9+40-9+80	70	4	2	80		
		10+80-11+50	125	4	5	-		
		11+50-12+50	150	4	6	-	34	80
Riksbergstomten 1^{2}	Sven Wingqvist	5+40-9+40	525	4	21	-		
D:o 1^{3}	D:o	9+80-10+80	370	4	14	80		
		10+80-12+50	275	4	11	-	46	80
	Sträckan C-D.							
Rikesäter 1^{1}	Kronan: Arr: Rick.	12+50-13	50	5	2	50		
	Samuelsson	13-16	300	5	15	-		
		16-18+50	375	5	18	75	36	25
Riksbergstomten 1^{3}	Sven Wingqvist	12+50-13	50	5	2	50		
Närsäter 1^{8}	d:o	13-16	300	5	15	00		
		16-18+50	375	5	18	75	36	25
	Sträckan B-Ba.							
Riksbergstomten 1^{2}	Sven Wingqvist	20-21+50	225	4	9	-		
		21+50-23	230	4	9	20	18	20
	a **Sträckan B-Bb.**							
Riksbergstomten 1^{2}	Sven Wingqvist	23-24	200	5	10	-		
Närsäter 2^{2}	d:o	24-26	420	5	21	-		
		26-28	420	5	21	-	52	-
				Summa:			305	60

Remningstorp den 6 juli 1926.

Sven Hallin.

A.G.Storm.

Aug. Millton.

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERSONN & STENBÄCK, SKARA 1926

Bilaga I.

Kostnadsförslag.

Timpenning: 0.70 Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	öre	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Avloppet A-B-C-D.								
		Sträckan A-B.								
0-5+40	540	Moss- och slamjord	1900	0.50	950	-				
		Bottenutskov			300	-	1250	-		
		Tillägges c:a 10 %					127	70		
		Lösen av vattenfall					250	-		
		Jordersättning enl. bil. H					52	30	1680	-
		Sträckan B-C.								
5+40-12+50	710	Moss- och slamjord	2000	0.50	1000	-				
		Grus något stenbundet	400	1.50	600	-	1600	-		
		Tillägges c:a 10 %					163	40		
		Jordersättning enl. bil. H					81	60	1845	-
		Sträckan C-D.								
12+50-18+50	600	Moss- och slamjord	670	0.50	335	-				
		Grus något stenbundet	285	1.50	427	50				
		1 bro för utfartsväg vid D.	1		200	-	962	50		
		Tillägges c:a 10 %					95	-		
		Jordersättning enl. bil. H					72	50	1130	-
		Avloppet B-Ba.-Bb.								
		Sträckan B-Ba.								
20-23	300	Moss- och slamjord	500	0.50	250	-				
		Grus något stenbundet	360	1.50	540	-	790	-		
		Tillägges c:a 10 %					81	80		
		Jordersättning enl. bil. H					18	20	890	-
	2150	Överföres	6115						5545	-

26.

1	2	3	4	5	6	7	8
			Överfört-				5545 -
	2150	**Sträckan Ba-Bb.**	6115				
23-28	500	Moss- och slamjord	550	0.50	275 -		
		Grus något stenbundet	700	1.50	1050 -		
		1 bro för utfartsväg vid Ba.	1		200 -	1525 -	
		Tillägges c:a 10 %				153 -	
	2650	Jordersättning enl.bil. H	7365			52 -	1730 -
			Summa kronor:				7275 -
		Sträckan E-F. (Utföres ej.)					
30-39+ 40	940	Moss- och slamjord	3000	0.50	1500 -		
		Grus något stenbundet	200	1.50	300 -	1800 -	
		c:a 10 % tillägg				180 -	
		Jordersättning				100 -	2080 -
			Summa kronor:				2080 -

Remningstorp den 6 juli 1926.

Sven Hallin.

Bilaga K.

Värderingsutlåtande för Tomtens kvarn.

Tomtens kvarn är belägen i Riksäterån inom Vättlösa socken i avloppet från Flämsjön m. fl. sjöar i Istrums socken och äges av Johan Karlsson, Tomten, Vättlösa, Götene.

Enligt utslag av Kinne häradsrätt den 18 oktober 1859 får under tiden 15 mars - 15 maj och 1 - 30 november dämmas till 13 tum över bottenstocken på vattenintaget till kvarnen. Höjden på denna avvägdes till + 4.93 och ligger alltså den tillåtna dämningshöjden å + 5.26. Som 0-plan har använts det av ingeniör Hallin, vid syneförrättning avseende torrläggning av mark tillhörande Stora Närsäter m. fl. hemman i Istrums och Vättlösa socknar, använda. Under övriga tider av året skall vattnet lämnas fritt lopp samt även under de ovannämnda tiderna, då icke tillräckligt vatten framrinner för att hålla vattenverket igång.

Vattenytan i avloppet från kvarnen har avvägts till + 1,30. Max. fallhöjd blir alltså 3,94 m. Då vattnet har "fritt lopp" ställer sig vattenytan ovanför kvarnen å omkring + 5.oo. Fallhöjden blir då 3.70 m.

Kvarnen är så byggd att den endast kan hållas igång de tider då dämning får äga rum, ty om, som ovan nämnts, vattnet har "fritt lopp" blir vattenhöjden över tilloppsrännan alltför ringa. Tilloppsrännans botten ligger nämligen på + 4.98. Nämnas bör även att dygnsmagasineringsmöjligheterna även vid tillåten högsta dämningshöjd äro ringa.

För att över huvud taget kunna driva kvarnen under de tider, då vattnet skall lämnas fritt lopp, erfordras att luckor, tilloppsränna, vattenhjul m.m. sänkas, men torde detta vara omöjligt utan att helt ombygga kvarnen, på grund av dess förfallna skick.

Vid värdering av fallet bör man alltså utgå från två olika premisser, nämligen:

1/. Fallet anses utbyggt för en fallhöjd av 3.94 m. och kan då hållas igång högst tre månader.

2/. Fallet anses icke utbyggt, men kan däremot anläggas ett kraftverk för drift hela året. Fallhöjden är då 3.70 m.

Några mätningar för att bestämma framrinnande vattenmängden har icke gjorts. För att ändock komma till något resultat har en jämförelse med närliggande vattendrag gjorts / Tidan /, där tillförlitliga mätningar och observationer finnas och har således uppritats ett vattenvaraktighetsdiagram, hänförande sig till förhållandena vid Tomtens kvarn.

Totalt nederbördsområde har uppskattats till 21 km^2. Hela detta nederbördsområde torde dock avbörda sitt vatten till Riksäterån endast vid högvatten. Vid lågvatten går inget vatten från Flämsjön åt det hållet, utan går det då genom grusåsen i söder och mot sjön Emten.

Ett vattenvaraktighetsdiagram har framkonstruerats och uppritats / bil. 1 /, varå angives de sannolika vattenmängderna, och äro enligt detta de karakteristiska vattenmängderna:

Normalt	lågvatten	0.03 sm^3
"	9 mån."	0.05 "
"	6 " "	0.12 "
"	3 " "	0.29 "
"	högvatten	1.1 ".

Värdering enligt premiss 1.

Vid drift i 3 månader bör kraftverket planeras för 0,4 sm^3. Tre månaders vattenmängder c:a 0,3 sm^3.

Effekten = 10.0,4. 3 . 94 = 16 hkr.

Att utbygga ett fall för endast 3 månaders drift torde icke vara ekonomiskt utförbart. Sättes dock ett värde av 25 kronor per hkr. för 3 månaders kraften blir värdet 400.- kr.

Vid synetillfället gjordes följande värderingar:

Byggnader och vattenbyggnader:

Vattenbyggnader och kvarnhus allt i ytterst bristfälligt skick	300.-	
2 st. vattenhjul, ett i brukbart skick	200.-	500.-

Inventarier:

Kvarnstenar 3 st., endast en fullt bruklig	300.-	
Siktverk 2 st., odugliga	30.-	
Transmissioner	300.-	
Spetsmaskin	150.-	780.-

Lösesumman blir alltså:

Vattenkraft	1.5 x 400.- =	600.-
Vattenbyggn. m.m.	1,5 x 500.- =	750.-
Inventarier	780.- =	780.-
	Summa	2.130:- kr.

Värdering enligt premiss 2.

Fallet kan lämpligen icke utbyggas för större vattenmängd än t.ex. 0,08 sm^3, då 9 mån. vattenmängden är 0,05 sm^3 och då inget dygnsmagasin finnes i detta fall.

Effekten = 10.0.08.3.70 = 3 hkr.

Med fallets exploatering följa följande kostnader:

Anläggningskostnader:

Vattenbyggnader, maskinhus m.m.	1400.-
Maskineri och elektr.utrustning m.m.	750.-
	2150.-

Årskostnader:

Avskrivning å byggnader 1.5 % å 1.400.-	21.-	
" " maskineri m.m. 4.3% å 750.-	32.50	53.50
Underhåll å byggnader 0,5 %	7.50	
" " maskineri 1,5 %	11.50	19.-
Skötsel och administration 10.- kr. pr hkr.		30.-

Transport

Transport	
Olja, trassel, skatter, onera m,m.	28.50
Ränta 6 % å anläggningskapitalet	129.-
Summa	260.-

Inkomster:

Beräknas medelinkomsten till 100.- kr. per hkr. och år blir årsinkomsten

3 x 100 = 300.- kr.

Driftsöverskott:

Ett driftsöverskott erhålles alltså på 40.- kr. kapitaliseras detta efter 6 % blir kapitalet c:a 670.- kr., vilket skulle utgöra fallets värde.

Utgår man från vissa värden å naturkraften, nämligen för:

9 mån.	kraft	150.- kr.
6 "	"	75.- "
3 "	"	25.- "

kan värdet uppskattas då följande effektbelopp äro disponibla:

9 mån. eff. = 10.0,05 x 3.7 = 1.85 hkr.

6 " " = 10.0,07 x 3.7 = 2.6 "

3 " " = 10.0,17 x 3.7 = 6.3 "

Alltså: 1,85 x 150 = 277.50

2.60 . 75 = 195.-

6,3 . 25 = 157.50

Summa 630,00 kr.

Ett lämpligt värde på vattenkraften torde alltså vara mellan 630.- och 670.- kr. Om medeltalet tages skulle alltså lösenbeloppet enligt premiss 2 bliva

Vattenkraft	650.-
Byggnader	300.-
Vattenhjul	200.-
Inventarier	780.-
Summa	1930.-

Premiss 1 ger alltså högsta värdet på anläggningen.

Skall fallet tagas i anspråk för torrläggningsändamål under hela året skall därför lösensumman betalas enligt premiss 1 eller kronor 2.130.- kronor.

Det kan dock ifrågasättas om det kan vara ekonomiskt att inlösa fallet, varför en annan utväg bör kunna ifrågakomma, nämligen:

Kvarnen håller sin tillåtna dämningshöjd under de tillåtna tiderna, varvid dock synligt vattenmärke bör uppsättas. Under övriga tider på året, då icke dämning får äga rum, kan vattenytan vid kvarnen sänkas, genom inrättande av ett nytt utskov, så att full torrläggning kan ske. För den händelse detta kommer till utförande bör för varje i anspråk tagen fallmeter betalas med $\frac{650 - 400}{3,7}$ = 67.50 kr. Eventuellt kan ifrågasättas huruvida icke hela fallet då måste lösas för tiden då icke dämning får äga rum och skall då betalas 250.- kronor.

Stockholm den 22 juni 1926.

K. H. Håård.

№ 386. Aktieb. J. O. Öberg & Son, Eskilstuna.

Bil. 1.

Vattenvaraktighetsdiagram vid Tomtens kvarn.



$Q = A . 30 . 24 . 60 . 60 . 0{,}2 = 518400 . A\ m^3$ Medelnederbörden = 550 m.m.

$A = 12\ cm^2$ $Q = 6{,}2$ millm³ Avrinnings-% = $\frac{6{,}2 \cdot 100}{21 \cdot 0{,}55} = 54$

Stockholm den 15.5.1926.

K. H. Håård.

32.

Bilaga L.

Bilaga L.

Till/

Lantbruksingeniören Herr Sven Hallin
SKARA.

Förhindrad infinna mig vid det sammanträde, som hålles den 6 dennes å Remningstorp för syneförrättning avseende torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Rikesäter m.fl. hemman i Istrums socken får jag anhålla till protokollet få anföra följande:

Den avdelning av företaget, som berör huvudgården av kronoegendomen 3/4 mantal Rikesäter Nr.1 och 2, med en beräknad förbättring av Kr. 2.241.40 mot en uppskattad kostnad av Kr.1.914:-, yrkar jag skola utgå ur företaget, då denna mark tillräckligt torrlägges genom annan äldre avdikning, som ej berör det föreslagna avloppet, och vilken även under innevarande nederbördsrika vår lämnat fullt nöjaktigt utlopp för kronoegendomens vatten. Skulle kronoegendomen tvingas ingå i det föreslagna företaget, måste dess avdikning helt omläggas och nya diken upptagas istället för de nu fungerade, som delvis då måste igenläggas. Detta drager en så stor kostnad, att denna, ökad med den beräknade deltagningsskyldigheten, överstiger det uppskattade förbättringsvärdet.

En annan avdelning av företaget som berör ett av kronoegendomens torp med ett förbättringsvärde av Kr.376:40 mot en beräknad kostnad av Kr.343:-- anser jag för egendomen behövlig och biträdet dess deltagande däruti.

Dagsnäs St.Bjurum den 4 juli 1926.

Bertil Ekberg

Domänintendent.

Bilaga M.

UTLÅTANDE vid den av Kungl. Maj:ts Befallningshavande i länet på därom gjord ansökan förordnade laga syneförrättningen för torrläggning av mark, tillhörande Stora Närsäter m.fl. hemman inom Istrums och Vättlösa socknar av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser utvidgning och fördjupning av en i huvudsakligen nordvästlig riktning flytande i Blämsjön upprinnande bäck med ett från Rörsjön kommande sidotillopp genom och från vattenskadade marker tillhörande Närsäter, Rikesäter och Riksbergstomten, omkring 4 km.norr om Istrums järnvägsstation inom nederbördsområde n:r 141 är enligt bestämmelserna i 7 kap. Vattenlagen att anse såsom vattenavledning.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor ha profil- och sektionsritningar, upprättats utvisande beskaffenheten vid undersökningstillfället,varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta.Som härav framgår är en del av det vattenskadade området för sin torrläggning beroende av dämningen vid ett vid punkt A beläget mindre vattenverk.Dock har genom anordnande av täckt ledning vid sidan om vattenverket möjlighet tidigare beretts för den nordost om huvudavloppet belägna marken att i viss mån göra sig oberoende av den vid vattenverket verkställda dämningen.Detta parallellavlopp har även gjorts till föremål för liknande undersökning som företagits å de till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckorna.Å nivåkartan äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dubbla röda linjer och de röda bokstäverna A-B-C-D för huvudavloppet samt B-Ba-Bb för sidogrenen.Parallellavloppet har betecknats med E-F.Dessa bokstavsbeteckningar återfinnas även ovanför motsvarande punkter å rpofilritningen.

Nederbördsområdena ha uttagits å Generalstabens karta och befunnits utgöra

För sträckan	B-C-D	vid B	14 km^2.
" "	B-Ba-Bb	" B	7 "
" "	A-B		21 "

Genom särskilda undersökningar i samband med annan förrättning har utrönts,att viss del av den till Flämsjön kommande nederbörden genom förefintliga grus- och rullstensåsar avrinner till annat vattendrag,troligen sjön Emten.Med hänsyn härtill har medelvattenmängden under vegetationsperioden beräknats komma att uppgå till endast 0.07 m^3 pr.sekund och km^2 och största flödesvattenmängden till 0.1 m^3 pr.sekund och km^2.

Det har ej låtit sig göra,att med erforderlig säkerhet fastställa de dämningshöjder,som för närvarande tillämpas vid punkt A.Ifrågavarande dämningsrätt är emellertid fastställd genom Kinne häradsrätts dom den 18 oktober 1859,som i avskrift bifogas,bilaga N.I enlighet härmed äger vattenverkets ägare rätt att dämma till viss angiven höjd under tiden 15 mars- 15 maj samt 1-30 november när vattenföringen i bäcken är så stor,att vattenverket kan därmed drivas.I övrigt skall han lämna vattnet fritt lopp genom tillräckligt stor lucka,som sänker sig till lika djup med dammens botten.Det har vidare genom avvägning konstaterats,att förenämnda högsta dämningshöjd ligger 5.26 meter över det vid denna syneförrättning använda jämförelseplanet.För fullständig torrläggning av all sökandena mark erfordras att medelvattenytan vid A sänkes icke blott under denna högsta dämningshöjd utan även under befintliga dammluckors underkant.Vid förslagets uppgörande hava därvid tvenne alternativa möjligheter tagits i betraktande.Dels kan vattenytan vid A sänkas under hela året så mycket som för fullständig torrläggning erfordras,dels kan sänkningen inskränkas till de tider på året då dämning enligt förenämnda dom ej får äga rum.

I förstnämnda fall blir vattenverket oanvändbart och måste i sin helhet lösas,i sistnämnda fall inskränker sig intrånget till en del av den outbyggda fallhöjd,som förefinnes under den del av året,då vattnet skall lämnas fritt lopp. Angående intrångets art och värde i penningar i båda fallen har särskild utredning verkställts av biträdande förrättningsmannen,bilaga K.Härav framgår att om fallet tages i anspråk hela året,bör en lösesumma av 2130. kronor erläggas för vattenverket,men om sänkningen verkställes enligt det andra alternativet blir motsvarande ersättningsbelopp endast 250.- kronor. Då dels den tillåtna dämningshöjden till större delen faller utanför den egentliga vegetationsperioden och då dessutom den tillåtna dämningen i och för sig ej torde omöjliggöra brukning av sökandens jord under dämningstid,får skadan av dylik dämning anses synnerligen obetydlig och i varje fall avsevärt mindre än skillnaden i ersättning enligt första och andra alternativet. Enligt bestämmelserna i 7 kap.38 § Vattenlagen är ej heller en sänkning enligt första alternativet tillåtlig.På grundval härav har fullständigt förslag utarbetats endast för det andra alternativet.På grund härav och av förut angivna vattenmängder och övriga undersökningsresultat ha avloppen och över desamma ledande brobyggnader dimensionerats för ernående av en ändamålsenlig torrläggning för omkringliggande mark.Största vattendjupet i huvudavloppet nedanför punkt B har härvid beräknats bliva 1.55 meter och medelvattendjupet 0.55 meter,allt under den tid då dämning vid A ej får äga rum.Då sådan dämning äger rum, torde medelvattendjupet vid punkt B ej komma att överstiga 1.0 meter. Största vattendjupet vid flöden kommer ej att av dämningen ökas.

Åt företaget har på grund av yrkandena till syneprotokollets § 4 givits den utsträckning som erfordras, för att all av ifrågavarande avlopp beroende mark, tillhörig sökanden, må kunna torrläggas till i allmänhet 1.2 meters djup, när dämning ej äger rum, dock med undantag för ägofigurerna 22 och 38-44, där fullständig torrläggning till mot båtnaden svarande kostnad ej kunnat ernås. Den mark, som av den sålunda begränsade dikningen röner båtnad och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje, så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning föreskrivna avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning. Resultatet föreligger i den bilagda värderingslängden, som för varje ägofigur angiver markens värde före och efter företaget ävensom förbättringsvärdet.

För utrönande av den genom företaget uppkommande skadan å vattenkraft har biträdande förrättningsmannen tillsammans med godemännen verkställt särskild uppskattning, vars resultat framgår av värderingsutlåtandet,bilaga K.

Jämlikt bestämmelserna i 7 kap.38 § vattenlagen tarvas för tillstånd till förenämnda torrläggningsåtgärder att nyttan av desamma efter avdrag av kostnaderna överstiger skadan å vattenkraft,som i detta fall skall räknas utan förhöjning,då den ej är att betrakta som tillgodogjort.Nyttan är i detta fall den för avdelning I uppskattade båtnaden,eller 5112.60 kr.varifrån kostnaden för sträckorna A-B-C och B-Ba,uppgående till 4165 kronor, skall dragas.Skillnaden utgör 947 kr.60 öre.Då skadan å vattenkraft är uppskattad till 250.- kronor,utgöra förenämnda lagbestämmelser ej hinder mot företagets utförande.

Den å kartan avfattade och i värderingslängden beskrivna marken är att anse såsom en torrläggningssamfällighet.

För utrönande om sådan jämkning i kostnadernas fördelning,som omförmäles i 7 kap. 26 § Vattenlagen bör ske samt på grund av yrkadena till syneprotokollets § 5 har beträffande den till Rikesäter n:r 2^{1} hörande,med litt. Eb betecknade marken särskild utredning verkställts,avseende att utröna kostnaderna för torrläggning av dessa ägoområden genom uppgrävning av kanalsträckan E-F till så stort djup att en med det upprättade förslaget likvärdig torrläggning erhålles.Kostnaderna härför har med tillämpning av samma á-priser,som å sträckan A-B-C kommit till användning,beräknats komma att uppgå till 2080.- kronor.Den omläggning av tegdikningen,som,om öppen avdikning efter företagets utförande skall bibehållas,kan bliva erforderlig,behöver endast omfatta upptagandet av ett nytt tvärdike exempelvis mellan 36+50 och 7+50.Kostnaden härför,som är relativt obetydlig motsvaras mer än väl av de kostnader för iordningsställande av vall mot nuvarande avloppssträckan B-C som bleve nödvändig som komplement till en torrläggning genom uppgrävning av sträckan E-F och som ej medräknats i förenämnda kostnad för E-F.Vid synegång å marken befanns nämligen att,ehuru flöde i egentlig mening ej var för handen,icke oväsentliga vattenmängder sökte sig väg över avloppet A-B-C:s bräddar till avloppet E-F.Synemännen kunna på grund av,vad ovan anförts ej bifalla det till syneprotokollets §§ 5 och 10 gjorda yrkandet.Då kostnaderna för ifrågavarande ägoområdes avdikning genom upptagande av sträckan E-F,efter vad av kostnadsfördelningslängden framgår,kan beräknas komma att överstiga den beräknade deltagningsskyldigheten i företaget,skall ej heller sådan jämkning,som i 7 kap.26 § vattenlagen sägs,äga rum.

För utrönande om sådan jämkning i kostnadernas fördelning,som omförmäles i 7 kap. 24 § Vattenlagen bör ske,har ävenledes särskild utredning verkställts,bilaga O.Härav framgår att samfälligheten bör uppdelas i två avdelningar I+III och II. Förbättringsvärden,beräknade totala och relativa torrläggningskostnader för de olika avdelningarna,ävensom vilka ägofigurer varje avdelning består av,framgår av sistnämnda bilaga.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda fördelas på delägarna i förhållande till båtnaden för vars och ens mark med allenast den jämkning,som av förenämnda avdelningsuppdelning betingas.Den sålunda beräknade deltagningsskyldigheten finnes för varje delägare och varje fastighet angiven i kolumn 19 av kostnadsfördelningslängden,där den är uttryckt i procent av kostnaderna för företaget i dess helhet.I kolumn 18 är den häremot svarande delen av den beräknade kostnaden angiven.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder,som ovan för färdigställandet angivits.Det åligger företaget att verkställa ombyggnad av tvänne broar,en vid punkt D och en vid punkt Ba,båda enligt härför upprättad typritning. Om ytterligare vägövergångar framdeles komma att byggas över avloppen,skola de så anordnas,att de ej orsaka uppdämning och för den skull givas en fri vattenöppning av minst 2.8 meter över sträckan A-B och minst 1.8 meter över övriga avloppssträckor.

För mark,som åtgår till avloppens utvidgning skall ersättning gäldas med belopp,som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

För mark,som tages i anspråk såsom upplagsplats för ur avloppen uppschaktad jord och sten,skall,där upplaget utgöres av stenbemängd eller annars för utspridning på närliggande mark otjänlig jord, ersättning utgå med den täckta markens fulla värde efter företaget enligt värderingslängden. Där upplaget utgöres av för utspridning på närliggande mark lämplig jord, skall ersättningen utgöra 40 procent av sistnämnda markvärde. Skada av nu nämnd art skall, så snart företaget fullbordats, genom arbetsstyrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör, eller den, han i sitt ställe sätter.

Det åligger företaget att enligt härför upprättade ritningar bygga nytt vattenutskov vid A. Vattenverkets ägare skall hava rätt att hålla luckan till detta utskov stängd under de tider, då han enligt förenämnda Kinne häradsrätts dom äger dämningsrätt under förutsättning dock att han genom övriga luckor framsläpper så mycket vatten att vattenytan ej stiger högre än till höjden +5.26. Skulle övriga luckor ej vara tillräckliga härför, åligger det vattenverksägaren att även under tid då han har rätt till dämning öppna den nya luckan så mycket som erfordras för att vattnet ej må stiga över förenämnda dämningshöjd. För att möjliggöra tappningens verkställande på nu angivet sätt och kontroll härav skall en dubb av rundjärn horisontellt infästas i lämplig sten i dammen vid A, så att dess mittaxel kommer att ligga å höjden 5.26 meter över jämförelseplanet,d.v.s. i tillåten dämningshöjd.För det intrång i vattenverksägarens rätt som består i fallhöjdens minskning under den tid av året,då dämning ej får äga rum,skall ersättning till ägaren av Tomtens kvarn utgå med 250.- kronor, motsvarande hela värdet å den del av fallet,som återstår,när vattnet vid A lämnas fritt lopp.Denna ersättning skall erläggas innan arbetet med nya bottenutskovet påbörjas.Byggnaden av bottenutskovet skall i övrigt bedrivas så,att intet intrång i vattenverksägarens rätt till utnyttjande av det befintliga vattenverket därav orsakas.Framtida underhållet av det nya utskovet skall åvila företaget.

Avgift varom förmäles i 11 kap. 95 § Vattenlagen, skulle understiga 10 kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaden för syneförrättningen skall gäldas av delägarna i företaget efter samma grunder,som för grävningskostnaderna angivits, med belopp,som återfinnas i kolumn 11 av kostnadsfördelningslängden men förskjutas nu av sökanden.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap.62 § Vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall,därest sökanden önskar fullfölja detsamma,utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande och därtill hörande ritningar och handlingar.

att ur avloppen uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0.6 meter från avloppens kanter och med en lutning mot dessa, ej överstigande 1:1, varjämte öppningar för ytvattnets framsläppande skola lämnas eller anordnas vid förekommande svackor i markytan, vid tillstötande öppna diken och i övrigt på minst var femtionde meter;

att vid utförandet av det nya bottenutskovet skall noga tillses, att effektiv tätning mellan såväl jordvall, som luckorna mot genomloppets frontmur erhålles;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och erforderliga förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlåtas på härför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande böra upprättas;

att arbetena må begynna, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara bragta till slut inom fyra år därefter;

att företaget skall anses fullbordat,när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör:

att det därefter åligger arbetsstyrelsen övervaka företagets vidmakthållande,för vilket ändamål rensnings- och rödjningsarbeten böra på gemensam bekostnad verkställas,så ofta sådana av någon delägare påfordras och befinnas nödiga samt

att företaget skall benämnas "Närsäters vattenavledningsföretag av år 1926."

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol,adress Vänersborg,till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § Vattenlagen skola vara inlämnade inom sextio dagar från nedanstående datum.

Remningstorp den 6 juli 1926.

I tjänsten:

Sven Hallin.
Statens lantbruksingenjör.

K.H.Håård.
Bitr. förrättningsman.

A.G.Storm.

Aug.Millton.

Bilaga N.

Utdrag av protokoll hållet vid sammanträde av Kinne Häradsrätt å hemmanet Åsbotorp den 18 oktober 1859.

§ 1. Sedan Häradsrätten uti mål emellan Nils Johansson i Åsbotorp, kärande samt Lars Johan Pettersson i Riksäter av Valle härad, svarande, angående utrivning av ett å svarandens hemman 3/16 mtl. Boda eller Tomten Holmestad uppförda sågverk, som skall för käranden å Åsbotorp belägna kvarnar vålla skada, genom utslag den 12 mars innevarande år bestämt att målet skulle vid häradssyn på stället vidare handläggas, har sådan syn blivit till denna dag utsatt

= =

Utslag.

Då upplyst blivit, att dett vattendrag vid vilket parternas vattenverk äro anlagda, under tid, då flod äger rum, har tillräckligt vatten att driva svaranden ännu ej insynta eller av vederbörande myndighet tillåtna sågkvarn, utan att de nedanföre belägna käranden tillhöriga skattlagda verk i sin gång hindras, finner häradsrätten sig icke kunna på kärandens talan döma svaranden att sin sågkvarn med dammbyggnad utriva; men emedan av den bevisning käranden förebragt, och av vad under besiktningen förekommit är uppenbart, att drivandet av svarandens sågverk å

Lösen 1:-
stpl. 1:-
S:a två kronor.

Lantbruksingeniören S.Hallin,Skara p.b.

annan tid, än då flod är, genom det för sådant ändamål nödiga uppsamlande och ojämna avledande av det ringa vatten vilket för gångbarheten av kärandens kvarnar är påräknat och behövligt för dessa vållar verkligt men och hindrar dem att i den mån vatten kan fritt tillströmma vara i gång; ty och som även under flodtid för nedanliggande verk det ej kan tillåtas svaranden att vid hand sågkvarn innehålla mer vatten, än för dess drift är nödigt prövar häradsrätten skäligt förklara, att svaranden sedan han sänkt sin invid vattenrännan varande flodlucka med tre tum, så att rännan därifrån ej höjer sig mera än elva tum över vattenrännans botten vid öppningen åt dammen eller tretton tum över samma rännas bottenstock, må, så vitt kärandens rätt rörer, dammbyggnaden för sågkvarnens drift begagna under flodtid, nämligen under november månad på hösten samt på våren från den 15 mars till den 15 påföljande maj samt att svaranden åligger å varje annan tid på året än förenämnda tre månader, ävensom under dessa vid möjligen inträffande tillfälle, då så stark flod ej är, att svarandens sågverk kan drivas och innehållandet av vatten i svarandens damm följaktligen bleve ändamålslöst lämna allt vatten fritt lopp från dammen antingen genom öppnande av den i dammens botten befintliga lucka eller derest denna med sin ränna finnes ej förmå avleda vattnet tillfullo genom anbringande i svarandens dammbyggnad av dammlucka, som sänker sig till lika djup med dammens botten.

Av vad sålunda blivit stadgat följer att svaranden skall till den 1 instundande november hava vidtagit föreskrivna sänkningen av den invid vattenrännan varande flodluckan; och den skada eller förlust som svaranden genom sin uppdämning hittills vållat för kärandens kvarnverk förplikta svaranden gottgöra käranden med de femtio rdl.vartill samma förlust skattats,varförutan svaranden,som utan tillstånd till vattnets innehållande bagagnat sin dammbyggnad och därigenom föranledt denna rättegång och häradssyn,åligges att icke allena ersagda kärandens rättegångsutgifter med skäliga ansedda fyrtio riksdaler,utan, även gälda kostnaden av synen med fyrtio riksdaler 45 öre till domhavanden med trettioåtta riksdaler 50 öre till nämnden och med tjugonio riksdaler 71 öre,allt rmt. till vice kommissionslantmätaren A.Ahlin;börande dock synekostnaden,tillhopa etthundraåtta rdl.66 öre rmt.av käranden förskjutas.Som ovan.

På Häradsrättens vägnar:

Aron Lindgren.

Rätt avskrivet betygar:

på domarämbetets vägnar:

W.Zethelius.

Bilaga O

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar. (Utredning jämlikt 7:24 i vattenlagen.)

Avdelning	Ägofigurer	Jordförbättring		Andel i kostnad för sträckan												Relativ kostnad (kostnad för varje krona jordförbättring)
				A-B-C		B-Ba		C-D		Ba-Bb.				S:ma		
		Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	
	1-4	659	-													
	5-21	2241	10													
	46-51	738	50													
	53-63	1474	-													
I		5112	60	3525	-	890	-							4415	-	0.86287
	22-27	376	40													
	28-31	51	20													
	32-45, 52	811	90													
II		1239	50					1130	-					1130	-	0.91165
	64-68	384	50													
	69-79	1700	-													
III		2084	50			100	-			1730	-			1830	-	0.87790
I+III		7197	10											6145	-	0.85381

Kostnadsför-

Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	By och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	 Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
3 1	B	3/16	Boda el. Tomten, Johan Karlsson		1-4	265.-	924.-
1 2	Eb.	3/8	Rikesäter, Kronan: Arr. R. Samuelsson		5-21	831.90	3073.-
1 1	Ea.	3/8	d:o d:o d:o		22-27	323.60	700.-
7 1		lägh.	Fredstorp, Carl ó Gustaf Andersson		28-31	88.80	140.-
8 1	Aba.	5/36	Närsäter, Sven Wingqvist	sök.	32-45, 52	858.10	1670.-
3 1	Cb.	1/3	Riksbergstomten, d:o	"	46-51	800.50	1539.-
2 1	Ca.	2/3	d:o, d:o	"	53-68	1427.50	3286.-
2 2	Ba.	1/3	Närsäted:o, d:o	"	69-79	1005.-	2705.-
			Summa			5600.40	14037.-

Bilaga P.

delningslängd.

Förbättringsvärde	Andel i kostnaden för syneförrättningen m. m.		Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar, ~~sträckor~~						Summa delaktighet i företaget	
							I+III	II		
Kronor	%	Kronor							Kronor	%
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
659.-		56.04					563.-		563.-	7.739
2.241.10		190.52					1914.-		1914.-	26.309
376.40		34.14						343.-	343.-	4.715
51.20		4.68						47.-	47.-	0.646
811.90		73.66						740.-	740.-	10.172
738.50		62.71					630.-		630.-	8.660
1858.50		157.86					1586.-		1586.-	21.800
1700.-		144.53					1452.-		1452.-	19.959
8436.60		724.14					6145.-	1130.-	7275.-	100.000

Hemningstorp den 6 juli 1926.

Sven Hallin.

A. G. Storm. Aug. Milltorn.

Att förestående 52 st. paginerade sidor blivit från koncepthandlingarna rätt avskrivna betygar:

Å tjänstens vägnar:

Sven Hallin

Statens lantbruksingeniör.

-2 JAN 1928

-2 JAN 1928

Västerbygdens Vattendomstol

F 361.

Kungl. Lantbruksstyrelsens
Kulturtekniska byråns arkiv

R 3*1794

Handlingar rörande

NÄRSÄTERS VATTENAVLEDNINGSFÖRETAG AV ÅR
1926 Vättlösa
inom Istrums och Vättlösa socknar

av Skaraborgs län;
upprättade vid laga syneförrättning åren
1925-1926 av
Sven Hallin
Statens lantbruksingeniör.

Innehålla 62 pag. sidor

Nederbördsområde ungr. 141 [illegible]

V.f.B. III : 5

3 ritningar

Protokoll vid Syne-
förrättning enligt
Vattenlagen för
torrläggning av
mark tillhörande
Stora Näsäter
m. fl. hemman
i Istrums och
Vettlösa socknar
av Skaraborgs
län.

Den 5 maj 1926 å Remningstorp

Till sammanträde denna dag hade sakägarna kallats genom kungörelse, som dels blivit uppläst i Istrums och Vettlösa kyrkor bilaga A^{I} och A^{II} och dels varit införd i Skaraborgs läns tidning, bilaga B, varjämte underrättelse per post tillställts varje känd sakägare enligt förteckning, bilaga C.

Närvarande:

Undertecknad, statens lantbruksingenjör och förrättningsman ~~samt~~ civilingenjören Karl-Hugo Fränd såsom biträdande förrättningsman samt gode männen A. G. Storm i Kullsjö och Aug. Hilton i Knippshult.

Sökanden doktor Sven Wingquist såsom ägare av Näsäter 1^{8} och 2^{2}, Rikesbergstomta 1^{2} o. 1^{3} genom A. R. Lundgren enl. fullmakt, bil. E^{III}

Av övriga sakägare:

Domänintendenten, Ryttmästaren Bertil Ekberg såsom kronoombud enl. förordnande bilaga D.

Arrendatorn Rickard Samuelsson såsom arrendator av kronoegendomen Rikesäter 1¹ och 2¹

Johan Karlsson såsom ägare av Tomtens Kvarn

C. O. Andersson och G. A. Andersson såsom ägare av lägenheten Fredstorps n:r 17

P. A. Andersson, arrendator av förenämnda lägenhet.

§ 1

Upplästes de för förrättningsmännen och biträdande förrättningsmännen utfärdade förordnandena som hade lydelse enligt bilaga E^I: E^II

§ 2

Något jäv emot synemännen kunde ej utrönas.

§ 3

Företeddes därvid för undersökningen upprättade plankartan över det vattenskadade området jämte profil över avloppet Näs-ström.

§ 4

Sökanden yrkade att ifrågavarande avlopp skulle utvidgas och fördjupas så mycket, som erfordras, för att all [illegible] av dessa avlopp beroende mark må kunna torrläggas till 1.2 meters djup, dock att beträffande de lägst liggande delarna av området torrläggningsdjupet eventuellt finge minskas något under den tid av året, som rätt till dämning vid den nedanför liggande kvarnen förefanns, om därigenom avsevärd minskning i kostnaderna för företaget kunde ernås. Sökanden yrkade vidare att kostnaderna för företaget skulle fördelas på alla dem, som av vattenavledningen finge båtnad, på sätt vattenlagen föreskriver.

§ 5

Domänintendenten Ekberg framhöll att särskilt avlopp för Kronans mark funnes, som utan större kostnad ~~och utan grävning på annans mark kunde~~ möjliggjorde fullständig torrläggning av Kronans intill ifrågavarande avlopp liggande mark, varför han yrkade att denna mark ej skulle åläggas deltagningsskyldighet i företaget

§ 6

Johan Karlsson yrkade på laglig ersättning för den minskning i vattenkraft som genom ifrågavarande torrläggningsåtgärder kunde komma att tillskyndas honom.

§ 7

Som intet vidare fanns att till

protokollet anteckna, förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande att synemännen omedelbart komme att verkställa den för kostnadernas fördelning m. m. erforderliga uppskattningen av nytta och skada genom företaget, varefter, sedan förslag till vattenavledningen utarbetats, nytt sammanträde kommer att hållas å samma ställe som dagens tisdagen den 6 juli 1926 kl 11.30 fm och komma inga ytterligare underrättelser härom att tillställas sakägarne

Dag som ovan
Sven Hallin
Statens lantbruksing.

A. L. Hiind
Biträdande förrättningsman

A. G. Storm   Aug. Mintun

Biträdande gode män.

Den 6 juli 1926 å Renningstorp.

Närvarande: Förestående synemän och följande sakägare:
Doktor Sven Wingquist genom inspektor A. R. Lundgren ent. fullmakt bil. E III
Arrendatorn Rickard Samuelsson
Johan Karlsson

§ 8.

Förelades det sedan förra sammanträdet upprättade förslaget till de vattenskadade markernas avdikning med därtill hörande handlingar.

§ 9

Uppläses det av biträdande förrättningsmannen upprättade värderingsutlåtandet, som hade lydelse enligt bilaga K.

§ 10

Uppläses en från Domänintendenten Bertil Ekberg inkommen skrivelse, som hade lydelse enl. bilaga L.

§ 11

Vattenverksägaren Johan Karlsson tillfrågades, om han ville åtaga sig byggandet av nytt utskov genom sin damm enligt det upprättade förslaget, och svarade Karlsson härtill, att han ej önskade åtaga sig detta arbete.

§ 12

Uppläses synemännens utlåtande, som hade lydelse enligt bilaga M.

§ 13

Att mottaga och förvara till företaget hörande skrifter och handlingar samt att sammankalla delägarna för val av arbetsstyrelse utsågs synemannen Doktor Sven Wingquist Remmingstorp.

§ 14

I fråga om förrättningskostnaderna hänvisades till den uppsattade arvodesräkningen varav ett exemplar överlämnades till aktförvararens ämbete.

§ 15.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

Ort och tid som ovan
I tjänsten
Sven Hallin
Statens Lantbruksing.
A. H. Hind
Bitr. förrättningsman

A. G. Storm
Aug. Mintand

Statens lantbruksingenjör
i Skaraborgs län

Egglay 26 25/4 7.

I.

Bilaga A

KUNGÖRELSE.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Rikesäter, Riksbergstomten, Närsäter och Fredstorp i Istrums socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av en från Flämsjön m.fl. sjöar kommande bäck, varav den s.k. Tomtens kvarn även torde komma att beröras, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammamträde å Remningstorps gårdskontor, onsdagen den 5 maj 1926 klockan 12.30 e.m., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Förrättningsmannen.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Istrums sockens kyrka, söndagen den 25 april 1926, betygar:

Johan Nilsson...
v. pastor

~~Anhåller vördsamt att ovanstående kungörelse med bevis om uppläsningen återsändes till Statens lantbruksingenjör Sven Hallin, Skara.~~

Skara den 14 april 1926.

Sven Hallin

Statens lantbruksingenjör.

II.
Bilga A

KUNGÖRELSE.

För torrläggning av vattemskadade marker tillhörande Rikesäter, Riksbergstomten, Närsäter och Fredstorp i Istrums socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av en från Flämsjön m.fl. sjöar kommande bäck, varav den s.k. Tomtens kvarn även torde komma att beröras, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde å Remningstorps gårdskontor, onsdagen den 5 maj 1926 klockan 12.30 em., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Förrättningsmannen.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Vättlösa sockens kyrka, söndagen den 18 april 1926, betygar:

Herman Östergren

~~Anhåller vördsamt att ovanstående kungörelse med bevis om uppläsningen återsändes till Statens lantbruksingenjör Sven Hallin, Skara.~~

Skara den 14 april 1926.

I tjänsten:

Sven Hallin

Statens lantbruksingenjör.

Bilaga B.



Kungörelse.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Rikesäter, Riksbergstomten, Närsäter o. Fredstorp i Istrums socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av en från Flämsjön m. fl. sjöar kommande bäck, varav den s. k. Tomtens kvarn även torde komma att beröras, kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde å Remningstorps gårdskontor, onsdagen den 5 maj 1926 klockan 12.30 em., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Förrättningsmannen.

Att förestående kungörelse varit införd i Skaraborgs läns tidning, lördagen den 19 april 1926, betygar:

Å tjänstens vägnar:

Statens lantbruksingeniör.

Bilaga C.

FÖRTECKNING

över underrättelser rörande syneförrättningssammanträde den 5 maj 1926 å Remningstorps gårdskontor angående torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Rikesäter, Riksbergstomten, Närsäter och Fredstorp i Istrums socken av Skaraborgs län genom uppgråvning av en från Flämsjön m.fl. sjöar kommande bäck, vilka underrättelser jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 40 § vattenlagen denna dag avlämnats å posten under nedanstående adresser.

1./ Doktor Sven Wingqvist, Remningstorp, Skara.

2./ Arrendator Rickard Samuelsson, Rikesäter, Ingelstorp, Götene.

3./ D:o Artur Svensson, Närsäter, Istrum.

4./ D:o Ernst Kullberg " "

5./ Kvarnägare Johan Karlsson Tomtens kvarn, Vättlösa, Götene.

6./ Kungl. Maj:ts befallningshavande i Skaraborgs län, Mst.

7./ Lägenhetsägaren Carl Oscar Andersson, Torkelstorp, Synnerby.

8./ D:o Gust. Adolf Andersson, Suntetorp, Skövde.

9./ Arrendatorn P. A. Andersson, Fredstorp, Istrum.

Skara den 14 april 1926.

I tjänsten:

Sven Hallin

Statens lantbruksingenjör.

D.S. 240/1926. 11.

Avskrift.

Kungl. Maj:ts Befallningshavande.
i
Skaraborgs län.

Landskontoret

N:r 690.

Bilaga D.

Till Domänintendenten i Skaraborgs län.

Enligt vad statens lantbruksingeniör Sven Hallin hit anmält har sammanträde för syneförrättning, avseende torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande Rikesätter, Riksbergstomten, Narsäter och Fredstorp i Istrums socken, genom uppgrävning av en från Flamsjön m.fl. sjöar kommande bäck utsatts att hållas å gårdskontoret vid Remingstorps gård onsdagen den 5 maj 1926 kl. 12.30 f.m.; och vill länsstyrelsen, alldenstund kronoegendomen 3/4 mantal Rikesätter nr. och 2 med 1/4 mantal Botorp n:r 1 i Istrums socken av företaget beröres, härigenom hava förordnat Eder att icke blott vid nämnda tillfälle utan även framdeles under förrättningens fortgång såsom kronoombud närvara för att det allmännas rätt och bästa iakttaga och bevaka. Mariestad i landskontoret den 17 april 1926.

På länsstyrelsens vägnar:
Nils Åhgren
Einar Johnsson

Rätt avskrivet betyga:

D. o. W. D. N:o 17-3
1925.

Bilaga E I.

61. 12.

Resolution.

Extra lantbruksingenjören S.G.V. Hallin ________, *varder härigenom förordnad att, därest laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt hit insända bevis.*

Mariestad å landskansliet den 27 maj 1925.

På länsstyrelsens vägnar:

1 KR. STÄMPEL EN KRONA 1 KR.
SKARABORGS 27 MAJ 1925 LANDSKANSLI

KR. STÄMPEL FYRA KRONOR KR.
SKARABORGS 27 MAJ 1925 LANDSKANSLI

Stämpel ~~Tre~~ Fem kronor.

D. & W. D. N:o 17-8 och 18-8.
1925.

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

SKARABORGS LÄNS
26 MAJ 1925
LANDSKANSLI

Till

Länsstyrelsen i Mariestad.

Genom särskilda resolutioner har Ni anhållit, att Kungl. Lantbruksstyrelsen ville avgiva yttrande rörande förordnande av förrättningsman för verkställande av syneförrättning enligt vattenlagen vid två torrläggningsföretag berörande:

1) Stora Närsäter m.fl. i Istrums socken och 3/16 mantal Boda i Vettlösa socken, samt

2) Ljunghems by i Sandhems socken.

Med anledning härav får Lantbruksstyrelsen meddela, att ifrågavarande förordnanden synas böra utfärdas för e.lantbruksingenjören S.G.V.Hallin.

./. Av Eder i ärendet överlämnade handlingar återställas härjämte. Stockholm den 15 maj 1925.

D. o. W. d. N:o 17-8.

1925.

SKARABORGS LÄNS
9- MAJ 1925
LANDSKANSLI

Till Länsstyrelsen i Skaraborgs län. 8532

D.-N:o
Inkom till
K. Lantbruksstyrelsen
den 13 MAJ 1925

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för lantbruksingeniör i Statens tjänst att förrätta laga syneförrättning enligt gällande vattenlag för bättre torrläggning av mark tillhörande ½ mantal St:a Närsäter, ½ mantal L:a Närsäter samt kronogården Rikesäter i Istrums socken, Valle härad samt 3/16 mantal Boda (benämnd Tomten) i Vettlösa socken, Kinne härad av Skaraborgs län.

Torrläggningsföretaget antages beröra endast här ovan angivna fastigheter.

Meddelande angående förrättningen kan ställas till Remningstorps gårdskontor, postadress Skara. (tel. n:r 9 Istrum)

Närmaste station är Varnhem eller Remningstorps anhalt.

Remningstorps gård, Skara den 8 maj 1925.

Sven Wingquist
/gm. A. E. Lundgren

Resolution.

Remitteras till Kungl. lantbruksstyrelsen, som behagade häröver avgiva yttrande och därvid återställa remisshandlingarna.

Mariestad å landskansliet den 11 maj 1925.

På tjänstens vägnar:

2 KR. STÄMPEL TVÅ KRONOR 2 KR.
SKARABORGS 11 MAJ 19 LANDSKANSLI

Stämpel Två kronor.

II

Bilaga E.

Avskrift.

D.o. V.D. 5-20.
1926

Resolution.

Kungl. Maj:ts befallningshavande, som den 27 maj 1925 förordnat lantbruksingeniören Sven Hallin att handlägga syneförrättning, avseende torrläggning av mark, tillhörande Stora Närsäter m. fl. hemman i Istrums och Vättlösa socknar, vill, sedan Hallin anmält, att sådan åtgärd, som omförmältes i 10 kap. 34 § andra stycket vattenlagen, under förrättningen torde ifrågakomma, enligt förslag av Hallin och efter Kungl. lantbruksstyrelsens hörande härigenom förordna civilingeniören Karl-Hugo Håård i Stockholm till biträdande förrättningsman vid behandlingen av fråga om sådan åtgärd och vad därmed sammanhänger.

Mariestad å landskansliet den 29 mars 1926.

Carl Ekman

Einar Johansson.

Utan avgift.

Civilingeniören Karl-Hugo Håård.

Vidimeras: T. Ljunggren

III.

Bilaga E

Fullmakt för kassör A.R.Lundgren att för min räkning söka laga syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande Närsäter och Riksbergstomten i Istrums socken, Skarabergs län, ävensom att vid nämnda syneförrättning föra min talan och bevaka min rätt.

Remningstorp den I Maj I925.

Sven Wingquist

Bevittnas:

Harry [illegible]

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Bilaga F.

Ägobeskrivnings- och värderingslängd.

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERSONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Vättlösa socken					
Broda el. Tomten	1^3	B.	$\frac{3}{16}$		Johan Karlsson
				1	äng
				2	"
				3	åker
				4.	"
					Summa:
Istrums socken					
Rikesäter	2^1	Eb.	$\frac{3}{8}$		Kronan: arr: R. Samuelsson
				5.	åker
				6	"
				7.	mosse
				8.	åker
				9.	"
				10	"
				11	"
				12	"
				13	"
				14	"
				15	"
				16	"
				17	mosse
				18	vattensamling
				19	imp
				20	"
				21	åker
					Summa:
Rikesäter	1^1	Ea	$\frac{3}{8}$		Kronan: arr: R. Samuelsson
				22	mosse
				23	åker
				24	"
				25	"

Överföres-

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			62					100	62	-	300	186	-	200	124	-
			74					"	74	-	"	222	-	"	148	-
	60							"	60	-	400	240	-	300	180	-
	69							"	69	-	"	276	-	"	207	-
1	29	1	36						265	-		924	-		659	-
	05							100	5	-	400	20	-	300	15	-
	15							100	15	-	"	60	-	"	45	-
			09					100	9	-	300	27	-	200	18	-
	89							100	89	-	400	356	-	300	267	-
	38							150	57	-	"	152	-	250	95	-
	20							150	30	-	"	80	-	"	50	-
1	00							100	100	-	"	400	-	300	300	-
1	61							100	161	-	"	644	-	"	483	-
	49							150	73	50	"	196	-	250	122	50
1	35							100	135	-	"	540	-	300	405	-
	66							100	66	-	"	264	-	"	198	-
	53							100	53	-	"	212	-	"	159	-
			42					20	8	40	100	42	-	80	33	60
							08	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							03	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	20							150	30	-	400	80	-	250	50	-
7	51		51				21		831	90		3.073	-		2.241	10
			20					100	20	-	200	40	-	100	20	-
	30							230	69	-	500	150	-	270	81	-
	21							"	48	30	"	105	-	"	56	70
	25							"	57	50	"	125	-	"	67	50
	76		20						194	80		420	-		225	20

20.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				26.	åker
				27	"
					Summa:
Fredstorps	1^7		1gth.		Carl o Gustaf Andersson
				28.	åker
				29	"
				30	"
				31	"
					Summa:
Nårvåter	1^8	Aba	$\frac{5}{36}$		Sven Wingquist
				32	åker
				33	"
				34	"
				35.	"
				36	"
				37	inp
				38	åker
				39	"
				40	mosse
				41	åker
				42	"
				43	mosse
				44	åker
					Summa:
Riksbergstomten	1^3	C6	$\frac{1}{3}$		Sven Wingquist
				45.	åker
				46	"
				47	"
				48	mosse
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	76		20						194	80		420	-		225	20
	26							230	59	80	500	130	-	270	70	20
	30							"	69	-	500	150	-	"	81	-
1	32		20						323	60		700	-		376	40
	09							250	22	50	500	45	-	250	22	50
	08							300	24	-	"	40	-	200	16	-
	05							330	16	50	"	25	-	170	8	50
	06							430	25	80	"	30	-	70	4	20
	28								88	80		140	-		51	20
	26							230	59	80	500	130	-	270	70	20
	71							"	163	30	"	355	-	"	191	70
	60							"	138	-	"	300	-	"	162	-
	35							350	122	50	"	175	-	150	52	50
	60							200	120	-	"	300	-	300	180	-
							07	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	21							200	42	-	400	84	-	200	42	-
	10							200	20	-	"	40	-	"	20	-
			06					"	12	-	"	24	-	"	12	-
	15							"	30	-	"	60	-	"	30	-
	10							350	35	-	"	40	-	50	5	-
			02					"	7	-	"	8	-	"	1	-
	04							"	14	-	"	16	-	"	2	-
3	12		08				07		763	60		1.532	-		768	40
	21							200	42	-	300	63	-	100	21	-
	44							"	88	-	"	220	-	"	132	-
1	40							"	280	-	"	700	-	"	420	-
			04					50	2	-	100	4	-	50	2	-
2	05		04						412	-		987	-		575	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				49	inp
				50	åker
				51	"
				52	"
					Summa
Riksbergstomten	1²	Co	2/3		Sven Wingqvist
				53	åker
				54.	"
				55	"
				56.	"
				57	inp
				58	åker
				59	"
				60	"
				61	inp
				62	åker
				63	"
				64	"
				65	inp
				66	åker
				67	"
				68	inp
					Summa
Näraåter	2²	Ba	1/3		Sven Wingqvist
				69	åker
				70	"
				71.	"
				72.	"
				72a	"
				73	"
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	05		04						412	-		987	-		575	-
							05		-	-	—			-	-	-
	73							350	255	50	500	365	-	150	109	50
-	50							"	175	=	"	250	.	.	75	-
	15							"	52	50	"	75	-		22	50
3	43		04				05		895	-		1.677	-		782	-
1	00							200	200	-	500	500	-	300	300	-
1	04							150	156	-	400	416	-	250	260	-
	55							300	165	-	500	275	-	200	110	-
	36							"	108	-	"	180	-	.	72	=
							02	-	-	-	—	-	-	-	-	-
	30							250	75	-	400	120	-	150	45	-
2	06							150	309	-	"	824	-	250	515	-
	12							250	30	-	"	48	-	150	18	-
							05		-	-	—	-	.	-	-	-
	47							200	94	-	400	188	-	200	94	-
	30							"	60	-	"	120	-	.	60	-
	46							250	115	-	500	230	-	250	115	-
							09	-	-	-	—	-	-	-	-	-
	31							150	46	50	500	155	-	350	108	50
	46							"	69	-	"	230	-	.	161	-
							08	—	-	-	—	-	-	—	-	-
7	43						24		1.427	50		3286	-		1858	50
	80							150	120	-	500	400	-	350	280	-
	43							150	64	50	"	215	-	.	150	50
	62							200	124	-	"	310	-	300	186	-
	45							250	112	50	"	225	-	250	112	50
	19							300	57	-	"	95	-	200	38	-
	05							250	12	50	"	25	-	250	12	50
2	54								490	50		1.270	-		779	50

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERSONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört.
				74.	[illegible]
				75.	åker
				76	"
				77.	"
				78.	"
				79	"
					Summa:
					Sammandrag:
Vättlösa socken					
Boda el. Tomten	1³	B	$\frac{3}{16}$	1-4	Johan Karlsson
Istrums socken					
Rikesäter	2¹	Eb	$\frac{3}{8}$	5-21	Kronan. arr: R. Samuelsson
D:o	1¹	Ea	$\frac{3}{8}$	22-27	" " D:o
Fridstrup	1⁷		19th.	28-31	Carl o Gustaf Andersson
Nåssäter	1⁸	Aba.	$\frac{5}{36}$	32-44	Sven Wingqvist
Riksbergstomten	1³	Cb	$\frac{1}{3}$	45-52	Sven Wingqvist
D:o	1²	Ca.	$\frac{2}{3}$	53-68	D:o
Nåssäter	2²	Ba	$\frac{1}{3}$	69-79	"
					Summa:

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	54								490	50		1.270	-		779	50
							01		-	-		—	-		—	-
	66							250	165	-	500	330	-	250	165	-
1	04							150	156	-	"	520	-	350	364	-
	99							"	148	50	"	495	-	"	346	50
	09							250	22	50	"	45	-	350	22	50
	09							250	22	50	"	45	-	"	22	50
5	41						01		1.005	-		2.705	-		1.700	=
1	29	1	36						265	-		924	-		659	- v
7	51		51				21		831	90		3.073	-		2.241	10
1	32		20						323	60		700	-		376	40 v
	28								88	80		140	-		51	20 v
3	12		08				07		763	60		1.532	-		768	40
3	43		04				05		895	-		1.677	-		782	-
7	43						24		1.427	50		3.286	-		1.858	50
5	41						01		1.005	-		2.705	-		1.700	-
29	79	2	19				58		5.600	40		14.037	-		8.436	60

Remmingstorp den 6 Juli 1926.

Sven Hallin

A. G. Ström

Aug. Mörstad

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERSONN & STENBÄCK, SKARA

Bilaga G.

Grävningstabell.

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
Avloppet A-B-C-D.							
Sträckan A-B							
0	-	1.75	0.50	5.75	1:1.5	4.238	
+50	50	1.65	"	5.45	"		
1	50	1.30	"	4.40	"		
+50	50	1.30	"	4.40	"		
2	50	1.30	"	4.40	"	0,3:1000	
+50	50	1.45	"	4.85	"		
3	50	1.55	"	5.15	"		Fixp = 7.50
+50	50	1.60	"	5.30	"		
4	50	1.80	"	5.90	"		
+50	50	1.75	"	5.75	"		
5	50	1.75	"	5.75	"		
+40	40	1.80	"	5.90	"	4.40	
	540						
Sträckan B-C.							
6	60	1.60	0.50	5.30	1:1.5	4.60	
+50	50	1.40	"	4.70	"	5:1000	
7	50	1.40	"	4.70	"		
+50	50	1.50	"	5.00	"		
8	50	1.60	"	5.30	"	5.60	
+50	50	1.60	"	5.30	"		
9	50	1.75	"	5.75	"		
+50	50	1.65	"	5.45	"		
10	50	1.60	"	5.30	"	6.00	
+20	20	1.60	"	5.30	"	1:1000	
+50	30	1.60	"	5.30	"		
11	50	1.60	"	5.30	"	6.10	
+50	50	1.70	"	5.60	"		
12	50	1.10	"	3.80	"		
+50	50	0.60	"	2.30	"	8.10	
	710						

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HABERSONN & STENBÄCK, SKARA

Sträckan C-D.

1	2	3	4	5	6	7	8
13	50	1.35	0.50	4.55	1:1.5		
+50	50	0.80	,	2.90	,		
14	50	0.80	,	2.90	,		
+50	50	1.10	,	3.80	,		
15	50	1.10	,	3.80	,		
+50	50	1.60	,	5.30	,	9.00	
16	50	1.55	,	5.15	,	5:1000	
+50	50	1.50	,	5.00	,		
17	50	1.40	,	4.70	,	9.45	
+50	50	1.40	,	4.70	,	6:1000	
18	50	1.40	,	4.70	,		
+50	50	1.40	,	4.70	,	10.35	
	600						

Avloppet B-Ba-Bb.

1	2	3	4	5	6	7	8
5+40= 20	-	1.60	0.30	5.10	1:1.5	4.60	
+50	50	1.70	,	5.40	,		
21	50	1.60	,	5.10	,	4.90	
+50	50	1.70	,	5.40	,		
22	50	1.60	,	5.10	,	5.30	
+50	50	1.10	,	3.60	,		
23	50	1.80	,	5.70	,	6.20	
+50	50	1.30	,	4.20	,		
24	50	1.45	,	4.65	,		
+50	50	1.20	,	3.90	,	6.85	
25	50	2.25	,	7.05	,		
+50	50	1.75	,	5.55	,		
26	50	1.75	,	5.55	,	0.5:1000	
+50	50	1.75	,	5.55	,		
27	50	1.50	,	4.80	,		
+50	50	1.65	,	5.25	,		
28	50	1.80	,	5.70	,	7.00	
	800						

Vid arbetenas utförande iakttages:

att i förestående grävningstabell samt

1	2	3	4	5	6	7	8

å profilritningen angivna dikesdjup skola räknas från de vid avvägningen till markytan nedslagna dubbarnas överkant;

att höjdlägena där så påfordras, böra kontrolleras genom avvägning från närmast belägna fixpunkt.

att förekommande dikesträckor ej göras tvära utan i möjligaste mån avrundas;

att där dike går i rågång, skall grävningen så verkställas, att dikets mittlinje och rågången komma att sammanfalla samt

att, där vattnet nedan för nya bottenutskovet vid A kommer att ledas ny väg, skall tillses, att botten och slänter äro av sådan beskaffenhet, att ras och urskärning ej uppstår. Där så erfordras, skall stenskoning utföras.

I Remmingstorp den 6 juli 1926

Sven Hallin

Bilaga H. 29.

Jordersättningslängd.

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m^2	Pris pr m^2	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	Sträckan A-B					
Bada l. Tomten 1^3	Johan Karlsson	0 - 3+40	810	3	24 30	
		3+40 - 5+40	700	4	28 -	52 30
	Sträckan B-C.					
Rikesäter 2^1	Kronan Arr. Rick.	5+40 - 7	265	4	10 60	
	Samuelsson	7 - 9+40	260	4	10 40	
		9+40 - 9+80	70	4	2 80	
		10+80 - 11+50	125	4	5 -	
		11+50 - 12+50	150	4	6 -	34 80
Riksbergstomten 1^2	Sven Wingqvist	5+40 - 9+40	525	4	21 -	
d:o 1^3	d:o	9+40 - 10+80	370	4	14 80	
		10+80 - 12+50	275	4	11 -	46 80
	Sträckan C-D.					
Rikesäter 1^1	Kronan Arr: Rick.	12+50 - 13	50	5	2 50	
	Samuelsson	13 - 16	300	5	15 -	
		16 - 18+50	375	5	18 75	36 25
Riksbergstomten 1^3	Sven Wingqvist	12+50 - 13	50	5	2 50	
Närsäter 1^8	d:o	13 - 16	300	5	15 -	
		16 - 18+50	375	5	18 75	36 25
	Sträckan B-Ba.					
Riksbergstomten 1^2	Sven Wingqvist	20 - 21+50	225	4	9 -	
		21+50 - 23	230	4	9 20	18 20
	Sträckan Ba - Bb.					
Riksbergstomten 1^2	Sven Wingqvist	23 - 24	200	5	10 -	
Närsäter 2^2	d:o	24 - 26	420	5	21 -	
		26 - 28	420	5	21 -	52 -
		Summa:				305 60

Remmingstorp den 6 juli 1926.

Sven Hallin

A. G. Storm

Aug. Mörlund

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HABERBONN & STENBÄCK, SKARA 1926

Bilaga J

Kostnadsförslag.

Timpenning: 0.70 Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Avloppet A-B-C-D.								
		Sträckan A-B.								
0-5+40	540	Moss- och slamjord	1900	0.50	950	-				
		Bottenut-skov .			300	-	1250	-		
		Tillägges c;a 10 %					127	70		
		Lösen av vattenfall					250	-		
		Jordersättning enl. bil. H.					52	30	1680	-
		Sträckan B-C.								
5+40-12+50	710	Moss- och slamjord	2000	0.50	1000	-				
		Grus något stenbundet	400	1.50	600	-	1600	-		
		Tillägges c:a 10 %					163	40		
		Jordersättning enl. bil. H					81	60	1845	-
		Sträckan C-D.								
12+50-18+50	600	Moss- och slamjord	670	0.50	335	-				
		Grus något stenbundet	285	1.50	427	50				
		1 bro för utfartsväg vid D.	1		200	-	962	50		
		Tillägges c:a 10 %					95	-		
		Jordersättning enl. bil. H					72	50	1130	-
		Avloppet B-Ba.-Bb.								
		Sträckan B-Ba.								
20-23	300	Moss- och slamjord	500	0.50	250	-				
		Grus något stenbundet	360	1.50	540	-	790	-		
		Tillägges c:a 10 %					81	80		
		Jordersättning enl. bil. H					18	20	890	-
		Överföres-							5545	-

1	2	3	4	5	6	7	8
			Överfört-				5545 -
		Sträckan Ba-Bb.					
23-28	500	Moss- och slamjord	550	0.50	275 -		
		Grus något stenbundet	700	1.50	1050 -		
		1 bro för utfartsväg vid Ba.	1		200 -	1525 -	
		Tilläggee c:a 10 %				153 -	
		Jordersättning enl. bil.				52 -	1730 -
			Summa kronor:				7275 -
		Sträckan E-F. (Utföres ej.)					
30-39+ 40	940	Moss- och slamjord	3000	0.50	1500 -		
		Grus något stenbundet	200	1.50	300 -	1800 -	
		c:a 10 % tillägg				180 -	
		Jordersättning				100 -	2080 -
			Summa kronor:				2080 -

Remningstorp den 6 juli 1926.

Sven Hallin

Bilaga. K

Värderingsutlåtande för Tomtens kvarn.

Tomtens kvarn är belägen i Riksäterån inom Vättlösa socken i avloppet från Flämsjön m. fl. sjöar i Istrums socken och äges av Johan Karlsson, Tomten, Vättlösa, Götene.

Enligt utslag av Kinne häradsrätt den 18. oktober 1859 får under tiden 15 mars - 15 maj och 1 - 30 november dämmas till 13 tum över bottenstocken på vattenintaget till kvarnen. Höjden på denna avvägdes till + 4.93 och ligger alltså den tillåtna dämningshöjden å + 5.26. Som 0-plan har använts det av Ingeniör Hallin, vid syneförrättning avseende torrläggning av mark tillhörande Stora Närsäter m. fl. hemman i Istrums och Vättlösa socknar, använda. Under övriga tider av året skall vattnet lämnas fritt lopp samt även under de ovannämnda tiderna, då icke tillräckligt vatten framrinner för att hålla vattenverket igång.

Vattenytan i avloppet från kvarnen har avvägts till + 1,30. Max. fallhöjd blir alltså 3,94 m. Då vattnet har "fritt lopp" ställer sig vattenytan ovanför kvarnen å omkring + 5.oo. Fallhöjden blir då 3.70 m.

Kvarnen är så byggd att den endast kan hållas igång de tider då dämning får äga rum, ty om, som ovan nämnts, vattnet har "fritt lopp" blir vattenhöjden över tilloppsrännan alltför ringa. Tilloppsrännans botten ligger nämligen på + 4.98. Nämnas bör även att dygnsmagasineringsmöjligheterna även vid tillåten högsta dämningshöjd äro ringa.

För att över huvud taget kunna driva kvarnen under de tider, då vattnet skall lämnas fritt lopp, erfordras att luckor, tilloppsränna, vattenhjul m.m. sänkas, men torde detta vara omöjligt utan att helt ombygga kvarnen på grund av dess förfallna skick.

Vid värdering av fallet bör man alltså utgå från två olika premisser, nämligen:

1) Fallet anses utbyggt för en fallhöjd av 3.94 m. och kan då hållas igång högst 3 månader.
2) Fallet anses icke utbyggt, men kan däremot anläggas ett kraftverk för drift hela året. Fallhöjden är då 3.70 m.

Några mätningar för att bestämma framrinnande vattenmängden har icke gjorts. För att ändock komma till något resultat har en jämförelse med närliggande vattendrag gjorts (Tidan), där tillförlitliga mätningar och observationer finnas och har således uppritats ett vattenvaraktighetsdiagram, hänförande sig till förhållandena vid Tomtens kvarn.

Totalt nederbördsområde har uppskattats till 21 km.^{2}. Hela detta nederbördsområde torde dock avbörda sitt vatten till Riksäterån endast vid högvatten. Vid lågvatten går inget vatten från Flämsjön åt det hållet, utan går det då genom grusåsen i söder och mot sjön Emten.

Ett vattenvaraktighetsdiagram har framkonstruerats och uppritats (bil.1), varå angives de sannolika vattenmängderna, och äro enligt detta de karakteristiska vattenmängderna:

Normalt lågvatten	0,03 sm^3
" 9 mån. "	0,05 "
" 6 " "	0,12 "
" 3 " "	0,29 "
" högvatten	1,1 ".

Värdering enligt premiss 1.

Vid drift i 3 månader bör kraftverket planeras för 0,4 sm^3. Tre månaders vattenmängder c:a 0,3 sm^3.

Effekten = 10.0,4.3.94 = 16 hkr.

Att utbygga ett fall för endast 3 månaders drift torde icke vara ekonomiskt utförbart. Sättes dock ett värde av 25 kr. per hkr. för 3 månaders kraften blir värdet 400:-- kr.

Vid synetillfället gjordes följande värderingar:

Byggnader och vattenbyggnader:

Vattenbyggnader och kvarnhus allt i ytterst bristfälligt skick	300:--	
2 st. vattenhjul, ett i brukbart skick	200:--	500:--

Inventarier:

Kvarnstenar 3 st., endast en fullt bruklig	300:--	
Siktverk 2 st., odugliga	30:--	
Transmissioner	300:--	
Spetsmaskin	150:--	780:--

Lösensumman blir alltså:

Vattenkraft	1.5 x 400:- =	600:--
Vattenbyggn. m.m.	1,5 x 500:- =	750:--
Inventarier	780:- =	780:--
Summa		2.130:-- Kr.

Värdering enligt premiss 2.

Fallet kan lämpligen icke utbyggas för större vattenmängd än t.ex. 0,08 sm^3, då 9-mån. vattenmängden är 0,05 sm^3 och då inget dygnsmagasin finnes i detta fall.

Effekten - 10.0.08.3.70 = 3 hkr.

Med fallets exploatering följa följande kostnader:

Anläggningskostnader.

Vattenbyggnader, maskinhus m.m.	1400:-
Maskineri och elektr.utrustning mm.	750:-
	2150:-

Årskostnader.

Avskrivning å byggnader 1.5% å 1.400:-	21:--	
" " maskineri m.m. 4.3% å 750:-	32:50	53:50
Underhåll å byggnader 0,5%	7:50	
" " maskineri 1,5%	11:50	19:--
Skötsel och administration 10:- kr. per hkr.		30:--

Transport:-

Transport:-

Olja, trassel, skatter, onera m.m.		28:50
Ränta 6% å anläggningskapitalet		129:--
	Summa	260:--

Inkomster:

Beräknas medelinkomsten till 100:-- kr. per hkr. och år blir årsinkomsten

3 x 100 = 300:-- kr.

Driftsöverskott:

Ett driftsöverskott erhålles alltså på 40:-- kr. Kapitaliseras detta efter 6% blir kapitalet c:a 670:-- kr., vilket skulle utgöra fallets värde.

Utgår man från vissa värden å naturkraften, nämligen för:

9 mån.	kraft	150:-- kr.
6 "	"	75:-- "
3 "	"	25:-- "

kan värdet uppskattas då följande effektbelopp äro disponibla:

9 mån. eff. = 10.0,05 x 3.7 = 1.85 hkr.
6 " " = 10.0,07 x 3.7 = 2.6 "
3 " " = 10.0.17 x 3.7 = 6.3 "

Alltså: 1,85 x 150 = 277.50
2.60 x 75 = 195:-
6,3 x 25 = 157:50
Summa 630,00 Kr.

Ett lämpligt värde på vattenkraften torde alltså vara mellan 630:- och 670:- kr. Om medeltalet tages skulle alltså lösenbeloppet enligt premiss 2 bliva

Vattenkraft	650:--
Byggnader	300:--
Vattenhjul	200:--
Inventarier	780:--
Summa	1.930:--.

Premiss 1 ger alltså högsta värdet på anläggningen.

Skall fallet tagas i anspråk för torrläggningsändamål under hela året skall därför lösensumman betalas enligt premiss 1 eller kronor 2.130:--.

Det kan dock ifrågasättas om det kan vara ekonomiskt att inlösa fallet, varför en annan utväg bör kunna ifrågakomma, nämligen:

Kvarnen håller sin tillåtna dämningshöjd under de tillåtna tiderna, varvid dock synligt vattenmärke bör uppsättas. Under övriga tider på året, då icke dämning får äga rum, kan vattenytan vid kvarnen sänkas, genom inrättande av ett nytt utskov, så att full torrläggning kan ske. För den händelse detta kommer till utförande bör för varje i anspråk tagen fallmeter betalas med $\frac{650 - 400}{3{,}7} = 67{:}50$ kr. Eventuellt kan ifrågasättas huruvida icke hela fallet då måste lösas för tiden då icke dämning får äga rum och skall då betalas 250:-- kr.

Stockholm den 22. juni 1926

Bil. 1.

Vattenvaraktighetsdiagram vid Tomtens kvarn.



$Q = A \cdot 30 \cdot 24 \cdot 60 \cdot 60 \cdot 0{,}2 = 518\,400 \cdot A\ m^3$ Medelnederbörden = 550 mm.

$A = 12\ cm^2$ $Q = 6{,}2$ mill m^3 — Avrinnings-% $= \frac{6{,}2 \cdot 100}{21 \cdot 0{,}55} = 54$

Stockholm den 15.5.1926

Bilaga L

Till/

Lantbruksingeniören Herr Sven Hallin,

SKARA.

Förhindrad infinna mig vid det sammanträde, som hålles den 6 dennes å Remningstorp för syneförrättning avseende torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Rikesätter m.fl. hemman i Istrums socken får jag anhålla till protokollet få anföra följande:

Den avdelning av företaget, som berör huvudgården av kronoegendomen 3/4 mantal Rikesätter Nr. 1 och 2, med en beräknad förbättring av Kr. 2.241:40 mot en uppskattad kostnad av Kr. 1.914:--, yrkar jag skola utgå ur företaget, då denna mark tillräckligt torrlägges genom annan äldre avdikning, som ej berör det föreslagna avloppet, och vilket även under innevarande nederbördsrika vår lämnat fullt nöjaktigt utlopp för kronoegendomens vatten. Skulle kronoegendomen tvingas ingå i det föreslagna företaget, måste dess avdikning helt omläggas och nya diken upptagas istället för de nu fungerande, som delvis då måste igenläggas. Detta drager en så stor kostnad, att denna, ökad med den beräknade deltagningskostnaden, överstiger det uppskattade förbättringsvärdet.

En annan avdelning av företaget som berör ett av kronoegendomens torp med ett förbättringsvärde av Kr. 376:40 mot en beräknad kostnad av Kr. 343:-- anser jag för egendomen behövlig och biträder dess deltagande däruti.

Dagsnäs St. Bjurum den 4 Juli 1926.

Bertil Ekberg

Domänintendent.

Bilaga 51.

Utlåtande vid den av Kungl. Maj:ts Befallningshavande i länet på därom gjord ansökan förordnade laga syneförrättningen för torrläggning av mark tillhörande Stora Näs-säter m. fl. hemman inom Istrums och Vettlösa socknar av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser utvidgning och fördjupning av en i huvudsakligen nordvästlig riktning flytande i Flämsjön upprinnande bäck med ett från Rörsjön kommande sidotillopp genom och från vattenskadade marker tillhörande Näsäter, Rikesäter och Riksbergstomten, omkring 4 km. norr om Istrums järnvägsstation inom nederbördsområde N:r 141 är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom vattenavledning.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor ha profil- och sektionsritningar upprättats utvisande beskaffenheten vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Som härav framgår är en del av det vatten skadade området för sin torrläggning beroende av dämningen vid ett vid punkt A beläget mindre vatten-~~kraft~~verk. Dock har genom anordnande av täckt ledning vid sidan om vatten-~~kraft~~verket möjlighet tidigare beretts för den norr om huvudavloppet belägna marken att i viss mån göra sig oberoende av den vid vatten verket verkställda dämningen. Detta parallellavlopp har även gjorts till föremål för liknande undersökning som företagits å de till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckorna Å nya kartan äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dubbla röda linjer och de röda bokstäverna A - B - C - D för huvudavloppet samt B - Ba - Bb för sidogrenen. Parallavloppet har betecknats med E - F. Dessa bokstavsbeteckningar återfinnas även ovan för motsvarande punkter å profilritningen.

Nederbördsområdena ha uttagits å Generalstabens karta och befunnits utgöra:

För sträckan B-C-D vid B 14 km²
" " B-Ba-Bb " B 7 "
" " A - B 21 "

Genom särskilda undersökningar i samband med annan förrättning har utrönts att viss del av den till Flämsjön kommande nederbörden genom förefintliga grus- och rullstensåsar avrinner till annat vattendrag, troligen sjön Linten. Med hänsyn härtill har medelvattenmängden under vegetationsperioden beräknats komma att uppgå till endast 0.07 m³ pr sekund och km² och största flödesvattenmängden till 0.1 m³ pr sekund och km².

Det har ej låtit sig göra, att med erforderlig säkerhet fastställa de dämningshöjder, som för närvarande tillämpas vid punkt A. I frågavarande dämningsrätt är emellertid fastställd genom Sunne häradsrätts dom den 18 oktober 1859 som i avskrift bifogas, bilaga N:o 7. I enlighet härmed äger vattenverkets ägare rätt att dämma till viss angiven höjd under tiden 15 mars – 15 maj samt 1–20 november när vattenföringen i bäcken är så stor, att vattenverket kan därmed drivas. I övrigt skall han lämna vattnet fritt lopp genom tillräckligt stor lucka som sänker sig till lika djup med dammens botten. Det har vidare genom avvägning konstaterats, att förenämnda högsta dämningshöjd ligger 5.26 meter över det vid denna syneförrättning använda jämförelseplanet. För fullständig torrläggning av all sökandens mark erfordras att medelvattenytan vid A sänkes icke blott under denna högsta dämningshöjd utan även under befintliga dammluckors underkant. Vid förslagets uppgörande hava därvid tvänne alternativa möjligheter tagits i betraktande. Dels kan vattenytan vid A sänkas under hela året så mycket som för fullständig torrläggning erfordras, dels kan sänkningen inskränkas till de tider på året då dämning enligt förenämnda dom ej får äga rum. I förstnämnda fall blir vattenverket oanvändbart och måste i sin helhet lösas, i sistnämnda fall inskränker sig intrånget till en del av den outbyggda fallhöjd som förefinnes under den del av året, då vattnet skall lämnas fritt lopp. Angående intrångets art och värde i penningar ~~har särskild~~ i båda fallen har särskild utredning verkställts av biträdande förrättningsmannen bilaga K. Härav framgår att om fallet tages i anspråk hela året, bör en lösensumma av 2130 kronor erläggas för vattenverket, men om sänkningen verkställes enligt det andra alternativet blir motsvarande ersättningsbelopp endast 250.- kronor. Då dels den tillåtna dämningstiden till största delen faller utanför den egentliga vegetationsperioden och då dessutom ~~dels~~ den tillåtna dämningen i och för sig ej torde omöjliggöra ~~förden~~ brukning av Stohaedens jord under dämningstid, får skadan av dylik dämning anses synnerligen obetydlig eller i varje fall mervart mindre än skillnaden i ersättning enligt första och andra alternativet. Enligt bestämmelserna i 7 kap. 38 § vattenlagen är ~~[illegible]~~ ej heller en sänkning enligt första alternativet ~~att~~ tillåtlig. På grund härav har fullständigt förslag utarbetats endast för ~~det~~ andra alternativet. På grundval härav och av förut angivna ~~nederbörds samt~~ vattenmängder och övriga undersökningsresultat ha avloppen och över desamma ledande brobyggnader dimensionerats för erhållande av en ändamålsenlig torrläggning för omkringliggande mark. Största vattendjupet i huvudavloppet nedanför punkt B har därvid beräknats bliva 1.55 meter och medelvattendjupet 0.55 meter, allt under den tid då dämning vid A ej får äga rum. Då sådan dämning äger rum torde medelvattendjupet vid punkt B ej komma att överstiga 1.0 meter. Största vattendjupet vid flöden kommer ej att av dämningen ökas.

Åt företaget har på grund av yrkandena till syneprotokollets § 4 givits den utsträckning, som erfordras, för att all å ifrågavarande avlopp beroende mark, tillhörig sökandene, må kunna torrläggas till i allmänhet 1.2 meters djup, när dämning ej äger rum, dock med undantag för ägofigurerna 22 och 38-44, där fullständig torrlägg-

~~i~~ till mot båtnaden svarande kostnad ej kunnat ernås. Den mark, som av den påtänkta begränsade dikningen vinner båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark borde kunna till fullo torrläggas utan hinder av rådande vattenförhållanden i till uppgrävning föreskrivna avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22. § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning. Resultatet föreligger i den bilagda värderingslängden, som för varje ägofigur angiver markens värde före och efter företaget ävensom förbättringsvärdet.

För utrönande av den genom företaget uppkommande skadan å vattenkraft har biträdande förrättningsmannen tillsammans med gode männen verkställt särskilt uppskattning, vars resultat framgår av värderingsutlåtandet, bilaga K.

Jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 38 § vattenlagen tarvas för tillstånd till förenämnda torrläggningsåtgärder att nyttan av desamma ~~överstiger kostn~~ efter avdrag av kostnaderna överstiger skadan å vattenkraft, som i detta fall skall räknas utan förhöjning, då den ej är att betrakta såsom tillgodogjord. Nyttan är i detta fall den för avdelning I uppskattade båtnaden eller 5 112.60 kr. varifrån kostnaden för sträckorna A-B-C och B-Ba uppgående till 4165 kronor, skall dragas. Skillnaden utgör 947 kr. 60 öre. Då skadan å vattenkraft är uppskattad till 250.- kronor, utgöra förenämnda lagbestämmelser ej hinder mot företagets utförande.

Den å kartan avsatta och i värderingslängden beskrivna marken är att anse såsom en torrläggningssamfällighet.

För utrönande om sådan jämkning i kostnadernas fördelning, som omförmäles i 7 kap. 26 § Vattenlagen bör ske samt på grund av yrkandena till synesprotokollets § 5 har beträffande den till Rikesäter n:r 2' hörande med litt. Eb betecknade marken särskild utredning verkställts, avseende att utröna kostnaderna för torrläggning av dessa ägoområden genom uppgrävning av kanalsträckan E-F till så stort djup att en med det uppsättade förslaget likvärdig torrläggning erhålles. Kostnaderna härför har med tillämpning av samma à-priser, som å sträckan A-B-C kommit till användning, beräknats komma att uppgå till 2080 kronor. ~~Ett~~ Den omläggning av tegdikningen, som, om öppen avdikning efter företagets utförande skall bibehållas, kan bliva erforderlig, behöver endast omfatta upptagandet av ett nytt tvärdike exempelvis mellan 36+50 och 7+50. Kostnaden härför, som är relativt obetydlig motsvaras mer än väl av de kostnader för iordningställande av vall mot nuvarande avloppssträckan B-C som bleve nödvändig som komplement till en torrläggning genom uppgrävning av sträckan C-F och som ej medräknats i förenämnda kostnad för C-F. Vid synegång å marken befanns nämligen att, ehuru flöde i egentlig mening ej var för handen, icke oväsentliga vattenmängder sökte sig väg över avloppet A-B-C:s bräddar till avloppet C-F. Synemännen kunna ~~därför~~ på grund av, vad ovan anförts ej bifalla det till syneprotokollets §§ 5 och 10 gjorda yrkandet. Då kostnaderna för ifrågavarande ägoområdes avdikning genom upptagande av sträckan C-F, efter vad ~~av~~ kostnadsfördelningslängden framgår, kan beräknas komma att överstiga den ~~kostnad~~ beräknade deltagningsskyldigheten i företaget, skall ej heller sådan jämkning som i 7 kap. 26 § Vattenlagen sägs, äga rum.

För utrönande om sådan jämkning i kostnadernas fördelning, som omförmäles i 7 kap. 24 § vattenlagen, bör ske har ävenledes särskild utredning verkställts, bilaga O. Därav framgår, att samfälligheten bör uppdelas i två avdelningar I+III och II. Förbättringsvärden, beräknade totala och relativa torrläggningskostnader för de olika avdelningarna ävensom vilka ägofigurer varje avdelning består av, framgår av sistnämnda bilaga.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda fördelas på delägarna i förhållande till båtnaden för vars och ens mark med allenast den jämkning, som av förenämnda avdelningsuppdelning betingas. Den sålunda beräknade deltagningsskyldigheten finnes för varje delägare och varje fastighet angiven i kolumn 19 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av kostnaderna för företaget i dess helhet. I kolumn 18 är den häremot svarande delen av den beräknade kostnaden angiven.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder som ovan för färdigställandet angivits.

Det åligger företaget att verkställa ombyggnad av tvänne broar, en vid punkt D och en vid punkt Ba, båda enligt därför uppsattad typritning. Om ytterligare vägövergångar framdeles komma att byggas över avloppen, skola de så anordnas att de ej orsaka uppdämning och för den skull givas en fri vattenöppning av minst 2.8 meter över sträckan A – B och minst 1.8 meter över övriga avloppssträckor.

För mark, som åtgår till avloppens utvidgning skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

För mark, som tages i anspråk såsom upplagsplats för ur avloppen uppschaktad jord och sten, skall, där upplaget utgöres av stenbemängd eller annars för utspridning på närliggande mark otjänlig jord ersättning utgå med den täckta markens fulla värde efter företaget enligt värderingslängden. Där upplaget utgöres av för utjämning på närliggande mark lämplig jord, skall ersättningen utgöra 40 procent av sistnämnda markvärde. Skada av nu nämnd art skall, så snart företaget fullbordats, genom arbetsstyrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör eller den, han i sitt ställe sätter.

Det åligger företaget att enligt härför upprättade ritningar bygga nytt bottenutskov vid A. Vattenverkets ägare skall hava rätt att hålla luckan till detta utskov stängd under de tider, då han enligt förenämnde Kinne Häradsrätts dom äger dämningsrätt under förutsättning dock att han genom övriga luckor framsläpper så mycket vatten att vattenytan ej stiger högre än till höjden + 5.26. Skulle övriga luckor ej vara tillräckliga härför, åligger det vattenverksägaren att även under tid då han har rätt till dämning öppna den nya luckan så mycket som erfordras för att vattnet ej må stiga över förenämnda dämningshöjd. För att möjliggöra tappningens verkställande på ett angivet sätt och kontroll härav skall en dubb av rundjärn horisontellt infästas i lämplig sten i dammen vid A, så att dess mittaxel kommer att ligga å höjden 5.26 meter över jämförelseplanet d.v.s. i tillåten dämningshöjd. För det intrång i vattenverksägarens rätt som består i fallhöjdens minskning under den tid av året, då dämning ej får äga rum, skall ersättning till ägaren av

49. Tomtens kvarn utgå med 250 kronor, motsvarande hela värdet å den del av fallet, som återstår, när vattnet vid A lämnas fritt lopp. Denna ersättning skall erläggas innan arbetet med nya bottenutskovet påbörjas. Byggnaden av bottenutskovet skall i övrigt bedrivas så, att intet intrång i vattenverksägarnas rätt till utnyttjande av det befintliga vattenverket därav orsakas. Framtida underhållet av det nya utskovet skall åvila företaget.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga 10 kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaden för syneförrättningen skall gäldas av delägarna i företaget efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits, med belopp, som återfinnas i kolumn 11 av kostnadsfördelningslängden men förskjutas nu av sökanden.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall därest sökandena önskar fullfölja detsamma utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande och därtill hörande ritningar och randlinjer;

att ur avloppen uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0.6 meter från avloppens kanter och med en lutning mot detta, ej överstigande 1:1; därjämte öppningar för ytvattnets framsläppande skola lämnas eller anordnas vid förekommande svackor i markytan, vid tillstötande öppna diken och i övrigt på minst var femtionde meter;

att vid utförandet av det nya bottenutskovet skall noga tillses, att effektiv tätning mellan såväl jordvall som luck-karm mot gamla loppets fronttimmer erhålles.

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas så att skada uppstår;

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och erforderliga förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlåtas på härför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas i

att arbetena må begynna, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara bragta till slut inom fyra år därefter;

att företaget skall anses fullbordat när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör.

att det därefter åligger arbetsstyrelsen övervaka företagets vidmakthållande, för vilket ända mål rensnings- och rödjningsarbeten böra på gemensam bekostnad verkställas, så ofta sådana av någon delägare påfordras och befinnas nödiga samt

att företaget skall benämnas "Nässäters vattenavledningsföretag av år 1926".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens Vattendomstol adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara inlämnade inom sextio dagar från nedanstående datum.

Remmingstorp den

6 juli 1926.

p/ Gjäusten

Sven Hallin

Statens lantbruksingeniör.

N.H. Hiis

Bitr. förrättningsman

A.G. Storm

Aug. Minten

EN 1 KRONA EN 1 KRONA

Utdrag av protokoll hållet vid sammanträde av Kinne Häradsrätt å hemmanet Asbotorp den 18 oktober 1859.

§1 Sedan Häradsrätten uti mål emellan Nils Johansson i Asbotorp, kärande samt Lars Johan Pettersson i Riksäter av Walle härad, svarande, angående utrivning av ett å svarandens hemman 3/16 mtl. Boda eller Tomten Holmestad uppförda sågverk, som skall för käranden å Asbotorp belägna kvarnar vålla skada, genom utslag den 12 mars innevarande år bestämt att målet skulle vid häradssyn på stället vidare handläggas, har sådan syn blivit till denna dag utsatt.

=〃= =〃= =〃= =〃=

Utslag

Då upplyst blivit, att dett vattendrag, vid vilket parternas vattenverk äro anlagda, under tid, då flod äger rum, har tillräckligt vatten att driva svaranden ännu ej inmuta eller av vederbörande myndighet tillåtna sågkvarn, utan att de nedanföre belägna käranden tillhöriga skattlagda verk i sin gång hindras, finner häradsrätten sig icke kunna på käran

Lösen 1:–
Stpl 1:–
S:a två kronor

Landtbruksingeniören P. Hallin, Skara, p. b.

dess talan döma svaranden att sin sågkvarn med dammbyggnad utriva; men emedan av den bevisning, käranden förebragt, och av vad under besiktningen förekommit är uppenbart, att drivandet av svarandens sågverk å annan tid, än då flod är, genom det för sådant ändamål nödiga uppsamlande och ojämna avledande av det ringa vatten vilket för gångbarheten av kärandens kvarnar är påräknat och behövligt för dessa våller verkligt men och hindrar dem att i den mån vatten kan fritt tillströmma vara i gång; ty och som även under flodtid för nedanliggande verk det ej kan tillåtas, svaranden att vid hand sågkvarn innehålla mer vatten, än som för dess drift är nödigt, prövar häradsrätten skäligt förklara, att svaranden sedan han sänkt sin invid vattenrännan varande flodlucka med tre tum, så att rännan därifrån ej höjer sig mera än elva tum över vattenrännans botten vid öppningen åt dammen eller tretton tum över samma rännas bottenstock, må, såvitt kärandens rätt rörer, dammbyggnaden för sågkvarnens drift begagna under flodtid, nämligen under november månad på hösten samt på våren från den 15 mars till den 15 påföljande maj samt att svaranden åligger å varje annan tid på året än förenämnda tre månader, ävensom under dessa vid möjligen inträffande tillfälle, då så stark flod ej är, att svarandens sågverk kan drivas och innehållandet av vatten i svarandens damm följaktligen blifva ändamålslöst, lämna allt vatten fritt lopp från dammen antingen genom öppnande av den i dammens botten befintliga lucka eller derest denna med sin ränna finnes ej förmå avleda vattnet tillfyllo genom anbringande i svarandens dammbyggnad av dammlucka, som sänker sig till lika djup med dammens botten.

Av vad sålunda blivit stadgat följer att svaranden skall till den 1 instundande november hava vidtagit föreskrivna sänkningen av den invid vattenrännan varande flodluckan; och den skada eller förlust, som svaranden genom sin uppdämning hittills vållat för kärandens kvarnverk förpliktas svaranden gottgöra käranden med de femtio rdl. vartill samma förlust skattats, varförutan svaranden, som utan tillstånd till vattnets innehållande begagnat sin dammbyggnad och därigenom föranledt denna rättegång och häradssyn, ålägges att icke allena ersätta kärandens rättegångsutgifter med skäliga ansedda fyrtio riksdaler, utan även gälda kostnaden av synen med fyrtio riksdaler 45 öre till domhavanden med trettioåtta riksdaler 50 öre till nämnden och med tjugonio riksdaler 71 öre, allt rmt. till vice

kommi

kommissionslantmätaren A. Ahlin; börande dock synskostnaden, tillhopa etthundraåtta rdl. 66 öre rmt. av käranden förskjutas. Som ovan

På Häradsrättens vägnar

Aron Lindgren

Rätt avskrivet betygar,

på domareämbetets vägnar

W. Zethelius.

Enligt hvad anteckning i domboken utvisar, har af käranden Lars Johan Pettersson vad inlagts emot förestående utslag, betygar

på domareembetets vägnar

W. Zethelius.

Lösen 50 öre

57.

Bilaga **O**

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar. (Utredning jämlikt 7:24 i vattenlagen.)

Avdelning	Ägofigurer	Jordförbättring		Andel i kostnad för sträckor												Relativ kostnad (kostnad för varje kronas jordförbättring)
				A-B-C		B-Ba		C-D		Ba-Bb				S:ma		
		Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	
	1-4	659	-													
	5-21	2.241	10													
	46-51	738	50													
	53-63	1.474	-													
I		5.112	60	3.525	-	890	-							4.415	-	0.86287
	22-27	376	40													
	28-31	51	20													
	32-45, 52	811	90													
II		1.239	50					1130	-					1130	-	0.91165
	64-68	384	50													
	69-79	1.700	-													
III		2.084	50			100	-			1.730	-			1.830	-	0.87790
I+III		7.197	10											6.145	-	0.85381

58.

Kostnadsför-

	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	By och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	 Blivande värde Kronor
	1	2	3	4	5	6	7	8
2.	1³	B	3/16	Boda el. Tomten, Johan Karlsson		1-4	265:-	924:-
4.	2¹	E3	3/8	Rikesäter, Kronan. Arr. R. Samuelsson		5-21	831.90	3073:-
4.	1¹	Ea	3/8	d:o d:o d:o		22-27	323.60	700:-
3.	1⁷	—	läg.h.	Fredstorp, Carl o Gustaf Andersson		28-31	88.80	140:-
1.	1⁸	Aba	5/36	Näsäter, Sven Wingqvist	Sök.	32-45, 52	858.10	1670:-
1.	1³	Cb	1/3	Riksbergstomten d:o	〃	46-51	800,50	1539.-
1.	1²	Ca	2/3	d:o d:o	〃	53-68	1427.50	3286:-
1.	2²	Ba	1/3	Näsäter d:o	〃	69-79	1005.-	2705:-
				Summa			5600.40	14037:-

Bilaga P

delningslängd.

Förbättringsvärde	Andel i kostnaden för syneförrättningen m. m.		Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar, ~~sträcken~~						Summa delaktighet i företaget	
							I+III	II		
Kronor	%	Kronor							Kronor	%
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
659:-		56.04					563:-		563:-	7.739
2241.10		190.52					1914:-		1914:-	26.309
376.40		34.14						343:-	343:-	4.715
51.20		4.68						47:-	47:-	0.646
811.90		73.66						740:-	740:-	10.172
738.50		62.71					630:-		630:-	8.660
1858.50		157.86					1586:-		1586:-	21.800
1700:-		144.53					1452:-		1452:-	19.959
8436.60		724.14					6145:-	1130:-	7275:-	100.000

Remningstorp den 6 Juli 1925.

Sven Hallin

A. G. Ström

Aug. Mörner

Avskrift.

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt 10 kapitlet vattenlagen angående torrläggning av mark, tillhörande Boda el. Tomten, Rikesäter Mösäter och Riksbergstomten uti Vättlösa och Istrums socknar av Skaraborgs län;

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

År och månad	dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5 st.	13	0,50	6	50	6	50
		Ägomätning, 1:4000, §§ 6—9,						
		a) mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje „	5.70	3,00	17	10		
		i annan mark, raklinje „	0.80	3,00	2	40		
		kroklinje „		6,00				
		2) strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter „						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		3) strandsträckor utefter sjö och vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		b) mätningsområdets ägofigurer enl. tariff II						
		29.79 *har åker, medelareal* 0.48 har	29.79	0.78	23	23		
		ägofigurer st.	62	0.24	14	88		
		2.19 *har äng och odlingsmark, medelareal* 0.27 har	2.19	0.58	1	27		
		ägofigurer st.	8	0.18	1	44		
		har annan mark, medelareal har						
		ägofigurer st.						
		0.58 *har impediment och högländ mark, medelareal* 0.05 har	0.58	0.78		45		
		ägofigurer st.	10	0.05		50	61	27
		S:a 32.56 har S:a 80 st.						
		c) inmätning av vattenavlopp (utan samband med avmätning av kringliggande mark) enl. tariff III m. en medelbredd av m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		Överföres					67	77

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					67	77
		d) första regalarket			4	—		
		övriga regalark st.	1	1,00	1	-	5	—
1925								
Sept.	9	***Avvägning:***						
1926 Mars	9–11	*a) avvägning, längdmätning o. d. § 44, mom. 4* dagar	4	12,00	48	-		
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV,						
		i öppen mark, medelantal 7 *punkter pr har* har	32.56	0.52	16	93		
		avvägda punkter st.	244	0.04	9	76		
		i annan mark, medelantal punkter pr har har						
		avvägda punkter st.						
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2,						
		i öppen mark km.	6.50	2,50	16	25	90	94
		i annan mark "		5,00				
		***Arealuträkning**, § 13, tariff V,*						
		80 *ägofigurer, medelareal* 0.41 *har* st.	80	0.05	4	-		
		har	32.56	0.10	3	25	7	25
		***Ägobeskrivning,** § 14,*						
		ägofigurer st.	8	0,03	2	40	2	40
1926		***Markvärdering**,*						
Maj	5	*a) uppskattning och värdering, § 44, mom. 5* dagar	1/2	12,00	6	-		
		b) gradtabell, kurva, § 17, mom. 1,						
		för första kilometern	1		4	—		
		för övriga kilometer st.	1.65	1,50	2	47		
		c) uträkning av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2						
		värdetal st.	70	0,06	4	20		
		d) uträkning av förbättringsvärdet, § 18						
		ägofigurer st.	70	0,12	8	40	25	07
		***Längdprofil**, § 20,*						
		a) uppritning enl. tariff VI,						
		1) nytt avlopp km.		3,00				
		2) befintligt avlopp "	3.59	3,50	12	56		
		b) antal blad st.	2	3,00	6	-	18	56
		***Hydrografisk utredning,** § 24,*						
		~~*grundbelopp*~~ Nederbördsområden st.	2	2.-	4	—		
		~~*tillägg*~~ ~~km.²~~		~~0,02~~			4	-
		***Dimensionsberäkning**, § 25,*						
		a) öppet avlopp km.	3.59	3,50	12	56		
		tillägg för särskild beräkning,						
		dels km.	2.65	1,00	2	65	15	21
		" för våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m²						
		nämligen m² *sektion på* km.						
		" " " "						
		" " " "						
		Överföres					236	20

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				236 20
		b) täckt ledning,				
		1) inre diameter intill 20 cm. km.		6,00		
		2) „ „ över „ „		10,00		
		Tvärsektion, *§ 22,*				
		vid upptagning av nytt avlopp st.		0,15		
		„ utvidgning av befintligt avlopp „	17	0,25	4 25	4 25
		tillägg för m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m² för st.				
		„ „ „				
		„ „ „				
		Inritning å plankartan av avlopp och vallar, *§ 27,*				
		grundbelopp			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	90	0,03	2 70	3 70
		Arbetsbeskrivning, *§ 28,*				
		1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.	2	2,00	4 -	7 -
		Kostnadsberäkning, *§ 29,*				
		a) vid upptagning av nytt avlopp km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m² sektion på km.				
		m² sektion på „				
		m² sektion på „				
		b) vid utvidgning av befintligt avlopp „	3.59	4,00	14 36	
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen:				
		m² sektion på km.				
		m² sektion på „				
		m² sektion på „				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat)			9 35	23 71
		Förslag till brobyggnad, *§ 34,*				
		a) enkel bro,				
		1) kostnadsberäkning st.		3,00		
		2) ritarbetet „		3,00		
		b) annan bro i två projektioner,				
		1) dimensionsberäkningar st.		8,00		
		2) för ritarbetet, 1:— kr. pr m. teoretisk spännvidd „	2	1.-	2 -	
		Landfäste			4 -	
		Uppritning av dambyggnad vid A			9 -	
		Dimensionering av nytt flodutskov			6 -	21 -
		Förslag till trumma, *§ 36,*				
		a) enkel trumma i två projektioner st.		5,00		
		b) detaljerad kostnadsberäkning „		3,00		
		Överföres				295 86

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					295	86
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39,						
		höjdlägestal st.	244	0,01			2	44
		Utlåtande och betänkande, § 43,						
		sid.	15	3,00			45	–
		Ersättningslängd, § 42,						
		grundbelopp			1	50		
1926		*varje ersättningsbelopp* st.	11	0,25	2	75	4	25
Maj	5	**Sammanträden o. upprättande av protokoll,** § 44, *mom. 1, dagar*	1½	12,00			18	-
Juli	6							
"		**Särskild utredning,** § 44, *mom.* 2, rörande häradsrättens dom *dagar*	½	12,00			6	-
Juli	3	**Kostnadsfördelningslängds upprättande,** § 44, *mom. 14,* „	1	12,00			12	-
1926 Juni	4	**Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregistnummer o. d.,** § 44, *mom. 15, dagar*	½	12,00			6	-
		Summa kronor					389	55
		Övriga förrättningskostnader,						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			10	-		
		Annonskostnader ang. sammanträden			8	40		
		Inbindning av förrättningshandlingarne och uppklistring av kartorna på väv			6	-	24	40
		Arvode till biträdande förrättningsmannen			100	-		
		„ „ „ *gode männen enligt egna räkningar*			65	80	165	80
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d. dagar	10	2,75			27	50
		Summa kronor					217	70
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode					389	55
		Övriga förrättningskostnader					217	70
		Summa kronor					607	25

Den, som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Skånings o. Valle *häradsrätt.*

Remningstorp *den* 6 juli *19*26

Sven Hallin

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betygar:

A. G. Storm. Aug. Mellton

Kronor .... *kvitteras:*

den *19*

Statens lantbruksingenjör.

Sodk 16/7 28

230/21

15251

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
3 JULI 1928

BEVIS

över verkställd avsyning av diknings- och vattenavledningsarbetet vid det företag som avser torrläggning av mark tillhörande "Närsäters vattenavledningsföretag av år 1926"m.fl. hemman i Istrums och Vättlösa socknar av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 27 april 1928

Statsunderstöd: Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 2750.-

Lån från statens avdikningslånefond „ 5350.-

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den

Vid genom assisten Carl Lundin den 19 juni 1928 verkställd avsyning av ovan angivna arbete befanns detsamma utfört i fullständig överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda planen, varför företaget i sin helhet förordas till godkännande.

Skara den 27 juni 1928.

I tjänsten:

Sven Hallin

KR. 1 STÄMPEL EN 1 KR.

Statens lantbruksingeniör
i Skaraborgs län

Protokoll fört vid
sammanträde med del-
ägarna i Näråsters
vattenavledningsföretag
av år 1926" den 16 juni
1928 för fyllnadsval i
arbetsstyrelsen.

Närvarande:

Doktor Sven Wingquist
Arrend. A. H. Karlsson
Hemmansäg. J. Karlsson

§1.

Att leda dagens förhandlingar utsågs Doktor Sven Wingquist.

§2.

Som arrend. R. Samuelsson, Rikersäter, avflyttat från orten företogs fyllnadsval i arbetsstyrelsen och utsågs till ledamot i denna styrelse innevarande arrendator A. H. Karlsson, Rikersäter.

Som ovan
Sven Wingquist.

Justeras:
A H Karlsson
J Karlsson

Carl Hultman

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående säkerhetsförbindelse, intyga:

Oskar Fågelskärt

Gunnar Andersson.

Adress Remningstorp Skara

Adress Remningstorp, Skara.

Att D:r Sven Wingquist, Remningstorp, Istrum, och byggmästaren Carl Hultman, Skärv, var för sig äro fullt vederhäftiga för den borgensförbindelse de härovan iklätt sig, betygar. Skara i Axvalls distrikts landsfiskalskontor den 30 juni 1928.

e.f.

Harry Ericson

Med stöd av Kungl. brevet den 27 april 1928 *godkänner Kungl. Lantbruksstyrelsen denna borgensförbindelse.*

Stockholm den 16 juli *19*28.

F. Warin

föredragande

Obs.! **Vederhäftighetsbevis för borgensmännen, avgivet av vederbörande länsstyrelse, domare, landsfogde eller landsfiskal erfordras och bör om möjligt vara infört å detta ark.**

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
57928

Säkerhet för fullgörande av kontrakt.

För fullgörande av alla de skyldigheter och förbindelser, som A. R. Lundgren A. H. Karlsson och J. Karlsson

genom ett av dem den 16 juni 1928 undertecknat kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, åtagit sig beträffande "Närsäters vattenavledningsföretag av år 1926" i Istrums och Vättlösa socknar av

SKARABORGS LÄN

vartill Kungl. Maj:t den 27 april 1928 beviljat dels *lån* med 5.350 kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och dels *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet med 2.750 kronor att utgå från *statens avdikningsanslag,* gå undertecknade en för båda och båda för en i full borgen såsom för egen skuld.

Denna förbindelse gäller intill dess arbetet blivit av Kungl. Lantbruksstyrelsen godkänt eller, därest mot kontraktet brytes och inbetalning till Kungl. Statskontoret av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta skall ske, intill dess sådan inbetalning fullgjorts.

Remmingstorp pr Skara den 16 Juni 1928.

Sven Wingquist. Carl Hultman

Doktor Byggmästare

Ägare av Remmingstorps Skara, Axvall.

m. fl. hemman.

Att Doktor Sven Wingquist och Byggmästare

4. 1928. 1000.

Vänd!

R 2*0248

Avskrift av Betänkande

angående statsunderstöd till

"Närsäters vattenavledningsföretag av

år 1926"

i Istrums och Vättlösa socknar

av Skaraborgs län;
upprättat år 1927 av
Sven Hallin.
Statens lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 27 april 1928 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 15 maj 1928.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar.

Albert Smith.

Översiktskarta.



Skala = 1:100,000.

BETÄNKANDE

angående
"Närsäters vattenavledningsföretag av år 1926" i Istrums och Vättlösa socknar av Skaraborgs län, avgivet till frågan om företagets understödjande med bidrag och lån av statsmedel.

Belägenhet:

Ifrågavarande vattenskadade marker äro belägna omkring 4 km. norr om Istrums järnvägsstation samt finnas å vidstående översiktskarta till ungefärligt läge utmärkt med gul färg. Nederbördsområdets gränser äro där angivna med blå linie.

Föregående rättslig utredning:

Vid syneförrättning enligt vattenlagen, som avslutades den 6 juli 1926 hava undersökningar för vattenavledningens ifråga verkställts, förslag upprättats och deltagningsskyldigheten i företaget bestämts.

Mot förrättningen hava besvär ej anförts enligt vad närslutna intyg, bilaga VI utvisar.

Beskaffenhet:

Torrläggningsområdet utgöres till största delen av åker samt något ängsmark. Jordmånen är moss- och slamjord av växlande djup samt något svartmylla på stenbundet grus.

Areal: Torrläggningsområdet i dess helhet innefattar:

Åker	29.79 hektar.
Ängsmark	2.19 "
Tillsammans	31.98 hektar.

Vattenavledning:

I vid syneförrättningen avgivet utlåtande finnes redogörelse lämnad för till uppgrävning ifrågakommande dikessträckor, nederbördsområden, till avrinning kommande vattenmängder, lutningar och med hänsyn till vattenföringen och en ändamålsenlig torrläggning föreslagna dimensioner för vattenavloppen samt för broar och trummor över dessa.

Äganderättsförhållanden m.m.:

Av i företaget ingående fastigheter äges Rikesäter 1^1 och 2^1 av Kronan. Arrendatorn R. Samuelsson har hos Konungen begärt tillstånd att till förenämnda fastigheters andelar i företaget söka lån och anslag av statsmedel. Svar å denna ansökan har ännu icke kommit arrendatorn tillhanda och kan därför nu ej bifogas, men kommer att till Kungl. Lantbruksstyrelsen separat insändas, så fort sig göra låter. Detta betänkande med tillhörande tabeller är upprättat under förutsättning att nämnda ansökan kommer att bifallas.

Kostnad:

Kostnaderna för vattenavledningsarbetena har vid syneförrättningen beräknats till kronor	7275.-
För laga syneförrättningen till kronor	724.14
" utredning angående stasbidrag kronor	174.18
Summa kronor	8173.32

Båtnad:

Värdet av båtnaden genom vattenavledningen har uppskattats till kronor 8436.60

Vinst:

Enligt denna beräkning skall den direkta vinsten av företaget utgöra kronor 263.28

Arbetstid:

Vattenavledningsarbetena äro påbörjade och kunna slutföras under loppet av ytterligare två år.

Anslags- och lånebelopp:

Enligt bilaga II, tabell b skulle till företagets utförande kunna beviljas i jämt tal 2650 kronor, såsom bidrag från statens avdikningsanslag och 5460 kronor från statens avdikningslånefond.

Handlingar och ritningar:

Med detta betänkande följa:

Översiktskarta.

Tabell a och b	Bilaga	I och II.
Kostnadsförslag	"	III.
Förening angående sökande av statsbidrag	"	IV.
Protokoll, rörande val av arbetsstyrelse	"	V.
Intyg att besvär mot förrättningen ej anförts	"	VI.
Fullmakter	"	VII.
Arvodesräkningar	"	VIIIa,b,c.

Avskrift av synehandlingarna i närslutet häfte.

Plan- och profilritningar i 2 blad.

Skara i februari 1927.

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Bil. I.

Tabell a.

	Hela torrläggningsområdet								Lånesökandes andel							
	Areal		Värde före torrläggningen		Värde efter torrläggningen		Båtnad		Areal		Värde före torrläggningen		Värde efter torrläggningen		Båtnad	
	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Åker	29	79							29	51						
Annan mark	2	19							2	19						
Påräknad landvinning																
Summa	31	98	5600	40	14037	-	8436	60	31	70	5511	60	13893	-	8385	40

Skara i februari 1927.

Sven Hallin

Bil. II.

Tabell b.

Socken, by och hemman	Ägolittera	Mantal	Registernummer	Ägares namn m. m.	Ägofigurer	Areal						Båtnad		Andel i kostnaden för										Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostn.	Bidrag		Lån	
						Åker		Annan mark		Summa				Avd. I.		Avd. II.		Avd. III.		Laga syneförrättn.		Betänkandet m. m.									
					n:r	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre		0/0	Kr.	öre	Kr.	öre
Vättlösa s:n																															
2. Boda l. Tomten	B	3/16	1^{3}	Johan Karlsson	1-4	1	29	1	36	2	65	659	-	563	-					56	04	13	48	632	52	0.959	32.4	204	94	427	58
Istrums s:n																															
4. Rikesäter	Eb	3/8	2^{1}	Kronan: arr. R. Samuelsson	5-21	7	51		51	8	02	2241	10	1914	-					190	52	45	83	2150	35	0.959	32.4	696	71	1453	64
4. D:o	Eo	3/8	1^{1}	D:o D:o	22-27	1	32		20	1	52	376	40			343	-			34	14	8	21	385	35	1.024	2)	125	47	250	93
3. Fredstorp		tög.	1^{7}	Carl o. Gustaf Andersson	28-31		28				28	51	20			47	-			4	68	1	13	52	81	1.024	2)	17	07	-	- 1)
1. Närsäter	Aba	5/36	1^{8}	Sven Wingquist	32-45,52	3	48		08	3	56	811	90			740	-			73	66	17	72	831	28	1.024	2)	270	63	541	27
1. Riksbergstomten	Cb	1/3	1^{3}	D:o	46-51	3	07		04	3	11	738	50	630	-					62	71	15	08	707	79	0.959	32.4	229	32	478	47
1. D:o	Ca	2/3	1^{2}	D:o	53-68	7	43			7	43	1858	50	1586	-					157	86	37	97	1781	83	0.959	32.4	577	31	1204	52
1. Närsäter	Ba	1/3	2^{2}	D:o	69-79	5	41			5	41	1700	-	1452	-					144	53	34	26	1631	29	0.959	32.4	528	54	1102	75
				Summa		29	79	2	19	31	98	8436	60	6145	-	1130	-			724	14	174	18	8173	32			2649	99	5459	16

Skara i februari 1927.

Sven Hallin

---

1) Söker ej lån.

2) Bidraget begränsas till 1/3 av båtnadsvärdet.

6.

Bilaga III.

Kostnadsförslag.

Timpenning: .... *Kronor.*

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Sträckan A-B					1680	-		
		Sträckan B-C					1845	-		
		Sträckan C-D					1130	-		
		Sträckan B-Ba					890	-		
		Sträckan Ba-Bb					1730	-	7275	-
		Laga syneförrättningen							724	14
		Betänkandet							174	18
					Summa kronor				8173	32

Skara i februari 1927.

Sven Hallin.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 8173 kronor 32 öre, varav å lånesökandenas andel 8120 kronor 51 öre.

Stockholm den 15 maj 1928.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar.

Albert Smith.

Bilaga IV.

Förening.

Undertecknade delägare i "Närsäters vattenavledningsföretag av år 1926" inom Istrums och Vättlöda socknar av Skaraborgs län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av statsunderstöd till de med företagets utförande förenade kostnaderna, och giva vi för den skull företagets arbetsstyrelse i uppdrag:

att hos Kungl.Majts göra framställning om företagets understödjande med största möjliga såväl bidrag från allmänna avdikningsanslaget som lån från odlingslånefonden;

att därest dylikt bidrag och lån beviljas, för vår räkning underteckna alla för statsunderstödets utbekommande erforderliga kontrakt och förbindelser;

att utkvittera, emottaga och förvalta de utanordnade bidragsbeloppen

att anlita sakkunnig person för upprättande av de för statsunderstödens sökande erforderliga handlingarna och kopiorna, samt

att vidtaga alla för företagets snara och ändamålsenliga utförande erforderliga åtgärder.

Remningstorp den 22 sep.1926.

1. Sven Wingquist. 2. I. Karlsson. 3. { K. O. Andersson /endast ansl./
G. A. Andersson / " /.

Herrar Sven Wingquist, I Karlsson, K. O. Andersson,

Egenhändiga namnteckningarna bevittna:

A. R. Lundgren. Bertil Ekberg.

4. Rick. Samuelsson.

Herr Rick. Samuelssons egenhändiga namnteckning bevittna:

A. R. Lundgren. E. Lundgren.

Bilaga V.

Protokoll fört vid sammanträde den 22 september 1926 med delägarne i "Närsäters vattenavledningsföretag av år 1926" för val av arbetsstyrelse.

Närvarande:

Doktor Sven Wingquist
Domänintendent Bertil Ekberg
Arrend. Rickard Samuelsson
Kvarnäg. J. Karlsson
Läg-äg. K. C. Andersson
" G. A. Andersson
Arrend. P. A. Andersson.

§ I.

Att leda dagens förhandlingar utsågs Doktor Sven Wingquist.

§ 2.

Beslöts att arbetsstyrelsen skulle bestå av 3 ledamöter jämte en suppleant.

§ 3.

Till ledamöter i arbetsstyrelsen utsågos:

Kassör A. R. Lundgren
Arrend. R. Samuelsson
Kvarnäg. J. Karlsson

och till suppleant Doktor Sven Wingquist.

§ 4.

Att justera dagens protokoll utsågos:

Arrend. R. Samuelsson och Kvarnäg. J. Karlsson.

Remningstorp som ovan.

Sven Wingquist

Justeras:

Rick. Samuelsson. J. Karlsson.

Bilaga VI.

Enligt vad härstädes förda diarier utvisa har besvär icke intill denna dag anförts över en av lantbruksingeniören Sven Hallin enligt uppgift den 6 juli 1926 avslutad syneförrättning rörande vattenavledning från mark tillhörande 1/2 mtl. St:a Närsäter, 1/2 mtl. L:a Närsäter och kronogården Rikesäter i Istrums socken, Valle härad samt 3/16 mtl. Boda / benämnd Tomten / i Vettlösa socken, Kinne härad av Skaraborgs län, betygar:

Vänersborg i Västerbygdens Vattendomstols kansli den 8 september 1926.

Herbert Beckman.

Vattenrättssekreterare.

Bilaga VIII a.

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt 10 kapitlet vattenlagen angående Torrläggning av mark, tillhörande Boda eller Tomten, Rikesäter, Nässäter och Riksbergstomten uti Vättlösa och Istrums socknar av Skaraborgs län.

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

År och månad	dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5 st.	13	0,50	6	50	6	50
		Ägomätning, 1:4000, §§ 6—9,						
		a) mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje „	5.70	3,00	17	10		
		i annan mark, raklinje „	0.80	3,00	2	40		
		kroklinje „		6,00				
		2) strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter „						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		3) strandsträckor utefter sjö och vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		b) mätningsområdets ägofigurer enl. tariff II						
		29.79 har åker, medelareal 0.48 har	29.79	0.78	23	23		
		ägofigurer st.	62	0.24	14	88		
		2.19 har äng och odlingsmark, medelareal 0.27 har	219	0.58	1	27		
		ägofigurer st.	8	0.18	1	44		
		har annan mark, medelareal har						
		ägofigurer st.						
		0.58 har impediment och höglänt mark, medelareal 0.05 har	0.58	0.78		45		
		ägofigurer st.	10	0.05		50	61	27
		S:a 32.56 har S:a 80 st.						
		c) inmätning av vattenavlopp (utan samband med avmätning av kringliggande mark) enl. tariff III m. en medelbredd av m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		Överföres					67	77

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					67	77
		d) första regalarket			4	—		
		övriga regalark st.	1	1,00	1	–	5	–
1925								
Sept.	9	***Avvägning:***						
1926 Mars	9-11	*a) avvägning, längdmätning o. d. § 44, mom. 4* dagar	4	12,00	48	–		
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV,						
		i öppen mark, medelantal 7 *punkter pr har* har	32.56	0.52	16	93		
		avvägda punkter st.	244	0.04	9	76		
		i annan mark, medelantal punkter pr har har						
		avvägda punkter st.						
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2,						
		i öppen mark km.	6.50	2,50	16	25	90	94
		i annan mark „		5,00				
		***Arealuträkning**, § 13, tariff V,*						
		80 *ägofigurer, medelareal* 0.41 *har* st.	80	0.05	4	–		
		har	32.56	0.10	3	25	7	25
		***Ägobeskrivning,** § 14,*						
		ägofigurer st.	8	0,03	2	40	2	40
1926		***Markvärdering**,*						
Maj	5	*a) uppskattning och värdering, § 44, mom. 5* dagar	1/2	12,00	6	–		
		b) gradtabell, kurva, § 17, mom. 1,						
		för första kilometern	1		4	—		
		för övriga kilometer st.	1.65	1,50	2	47		
		c) uträkning av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2						
		värdetal st.	70	0,06	4	20		
		d) uträkning av förbättringsvärdet, § 18						
		ägofigurer st.	70	0,12	8	40	25	07
		***Längdprofil**, § 20,*						
		a) uppritning enl. tariff VI,						
		1) nytt avlopp km.		3,00				
		2) befintligt avlopp „	3.59	3,50	12	56		
		b) antal blad st.	2	3,00	6	–	18	56
		***Hydrografisk utredning,** § 24,*						
		~~grundbelopp~~ Nederbördsområden st.	2	2.-	4	—		
		~~tillägg~~ ~~km.~~²		~~0,02~~			4	–
		***Dimensionsberäkning**, § 25,*						
		a) öppet avlopp km.	3.59	3,50	12	56		
		tillägg för särskild beräkning,						
		dels km.	2.65	1,00	2	65	15	21
		„ för våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m²						
		nämligen m² sektion på km.						
		„ „ „ „						
		„ „ „ „						
		Överföres					236	20

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				236 20
		b) täckt ledning,				
		1) inre diameter intill 20 cm. km.		6,00		
		2) „ „ över „ „		10,00		
		Tvärsektion, § 22,				
		vid upptagning av nytt avlopp st.		0,15		
		„ utvidgning av befintligt avlopp „	17	0,25	4 25	4 25
		tillägg för m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m² för st.				
		„ „ „				
		„ „ „				
		Inritning å plankartan av avlopp och vallar, § 27,				
		grundbelopp			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	90	0,03	2 70	3 70
		Arbetsbeskrivning, § 28,				
		1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.	2	2,00	4 -	7 -
		Kostnadsberäkning, § 29,				
		a) vid upptagning av nytt avlopp km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m² sektion på km.				
		m² sektion på „				
		m² sektion på „				
		b) vid utvidgning av befintligt avlopp „	3.59	4,00	14 36	
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen:				
		m² sektion på km.				
		m² sektion på „				
		m² sektion på „				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat)			9 35	23 71
		Förslag till brobyggnad, § 34,				
		a) enkel bro,				
		1) kostnadsberäkning st.		3,00		
		2) ritarbetet „		3,00		
		b) annan bro i två projektioner,				
		1) dimensionsberäkningar st.		8,00		
		2) för ritarbetet, 1:— kr. pr m. teoretisk spännvidd „	2	1.-	2 -	
		Landfäste			4 -	
		Uppritning av dambyggnad vid A			9 -	
		Dimensionering av nytt flodutskov			6 -	21 -
		Förslag till trumma, § 36,				
		a) enkel trumma i två projektioner st.		5,00		
		b) detaljerad kostnadsberäkning „		3,00		
		Överföres				295 86

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				295 86
		***Införande av höjdsiffror å plankartan**, § 39,*				
		höjdlägestal st.	244	0,01		2 44
		***Utlåtande och betänkande**, § 43,*				
		sid.	15	3,00		45 -
		***Ersättningslängd**, § 42,*				
		grundbelopp			1 50	
		varje ersättningsbelopp st.	11	0,25	2 75	4 25
1926 Maj	5	***Sammanträden o. upprättande av protokoll**, §44, mom.1, dagar*	1½	12,00		18 -
Juli	6					
"		***Särskild utredning**, § 44, mom. 2,* rörande häradsrättens dom *dagar*	½	12,00		6 -
Juli	3	***Kostnadsfördelningslängds upprättande**, § 44, mom.14, „*	1	12,00		12 -
1926. Juni	4	***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregistnummer o. d.**, § 44, mom. 15, dagar*	½	12,00		6 -
		Summa kronor				389 55
		***Övriga förrättningskostnader**,*				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			10 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden			8 40	
		Inbindning av förrättningshandlingarne och uppsättning av kartorna på väv			6 -	24 40
		Arvode till biträdande förrättningsmannen			100 -	
		„ „ „ gode männen enligt egna räkningar			65 80	165 80
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d. dagar	10	2.75		27 50
		Summa kronor				217 70
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				389 55
		Övriga förrättningskostnader				217 70
		Summa kronor				607 25

Den, som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Skänings o. Valle *häradsrätt.*

Remmingstorp *den* 6 juli *19*26

Sven Hallin

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betygar:

A. G. Storm. Aug. Mittman

Kronor .... *kvitteras:*

.... *den* .... *19* ....

Statens lantbruksingenjör.

Bilaga VIII 6. 14

L Ö S E N

för avskrift av handlingar och kopior av ritningar upprättade vid laga synesförrättning år 1926, angående torrläggning av mark tillh. Boda eller Tomten, Rikesäter, Närsäter i Riksbergstamten *fastställd enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.*

Arbete	Antal	à pris kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4		5	
Kopia av plankartan, § 49,						
1) 1:sta regalarket			7	—		
övriga regalark st.		1,75				
2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
skalan 1: 4000, medelareal 0.41/har, ägofigurer st.	80	0.07	5	60		
har	32.56	0.14	4	56		
höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			2	49		
3) insättning av höjdlägestal st.	2.44	0,02	4	88		
„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	90	0,05	4	50		
Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,						
1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,						
nytt avlopp km.		5,00				
ändring av befintligt avlopp „	359	6,00	21	54		
2) tvärsektioner, orginalritningens belopp med 30 % förhöjning			5	52		
3) broar och trummor, orginalritningens belopp med 30 % förhöjning			22	80		
4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad						
längdprofilritningar st.		~~3,00~~				
tvärsektions- och broritningar „	1	4:- ~~5,00~~	4	-	84	64
nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %						
Avskrift av syneförhandlingarne, § 55 sid.	43	0,75			32	25
Summa kronor					116	89

Den, som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Skånings och Valle häradsrätt.

Benningstorp den 6 juli 1926

Sven Hallin
Statens lantbruksingenjör.

Kronor .... kvitteras:

.... den 19

....
Statens lantbruksingenjör.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till "Nöbbsäters vattenavledningsföretag av år 1926" inom Istrums och Vättlösa socknar av Skaraborgs län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingeniörstaxa.

		Kr.	öre
§ 41. Översiktskarta i 2 exemplar	à 5:-	10	-
§ 43. Betänkande, sid. 3	„ 3:-	9	-
§ 44. Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, dagar 1½	„ 12:-	18	-
§ 44. Upprättande av ansökningshandlingar m. m. dagar ½	„ 12:-	6	-
§ 49. Kopia av plankartan å väv		28	29
§ 52. „ „ profiler och sektioner § 53. „ „ bro- och trumritningar		41	14
§ 55. Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor 71	„ 0:75	53	25
Inhäftning av handlingar		3	-
Diariebevis, utlägg		2	50
Kommissionärsarvode		3	-
Summa Kronor:		174	18

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer äger att densamma klandra genom stämning till Skånings och Valle häradsrätt inom tre månader härefter.

Skara den 23 febr. 1927

Sven Hallin.

Statens lantbruksingeniör.

Kronor Etthundra sjuttiofyra (174) kr. 18 öre kvitteras:

Skara den 23 febr. 1927

Sven Hallin

Vidimeras ex officio:

Sven Hallin

Undertecknad, som den 14 mars 1928 tillträder arrende av kronoegendomen 3/4 mtl. Rikesäter n:r 1 och 2 med 1/4 mtl Botorp n:r 1 i Istrums socken av Skaraborgs län, förklarar härmed att jag till alla delar biträder den förening angående sökande av lån från statens avdikningslånefond till "Närsäters vattenavledningsföretag av år 1926", som den 22 september sagda år undertecknats av övriga delägare i företaget.

Lilleskog, Munstorp pr Skara den 30/1 1928.

A. H. Karlsson.

Egenhändiga namnteckningen bevittnas:

A. R. Lundgren. A. H. Lundgren.

Avskrift av avskrift.

N:r 1431. Sändes Statens lantbruksingenjör Sven Hallin, Skara för kännedom. Mariestad i landskontoret den 29 december 1927.

Länsstyrelsen.

Till Domänstyrelsen.

I en till Kungl. Maj:t ställd, av domänstyrelsen med utlåtande den 22 juni 1927 jämte yttranden av vederbörande domänintendet samt länsstyrelsen i Skaraborgs län överlämnad ansökning har R. Samuelsson arrendator till den 14 mars 1928 av kronoegendomen 3/4 mtl Rikesäter nr 1 och 2 med 1/4 mtl. Botorp nr 1 i Istrums socken av nämnda län- med förmälan att han av länsstyrelsen erhållit tillstånd att för egendomen deltaga i ett densamma berörande vattenavledningsföretag, benämnt "Närsäters vattenavledningsföretag av år 1926", därför kostnaden för egendomens vidkommande vid laga syneförrättning beräknats uppgå till 2257 kronor- anhållit att till täckande av nämnda kostnader få vinna delaktighet i lån från statens avdikningslånefond.

Därefter har A.H. Karlsson, Lilleskog, Munstorp, Skara, till vilken ifrågavarande egendom jämlikt arrendekontrakt den 9 september 1927 utarrenderats för tiden 14 mars 1928 - 13 mars 1938, i en till Kungl. Maj:t ställd, av domänstyrelsen med utlåtande deb 18 november 1927 jämte yttranden av länsstyrelsen i Skaraborgs län samt domänintendenten i länet, överlämnad skrift anhållit att få biträda förberörda av Samuelsson gjorda ansökning.

Kungl. Maj:t finner i anledning av förevarande ansökningar gott att, i enlighet med vad domänstyrelsen i sitt utlåtande den 18 november 1927 hemställt, medgiva ovanbemälde Karlsson tillstånd att för ifrågavarande kronoegendom jämte övriga deltagare i förenämnda vattenavledningsföretag söka och vinna delaktighet i lån från statens avdikningslånefond för företagets utförande med skyldighet för honom att, därest lån varder beviljat, gälda de under arrendetiden å egendomen belöpande annuiteterna å lånet.

Detta får jag, på nådig befallning, meddela domänstyrelsen till kännedom samt för vederbörandes underrättande. Stockholm den 9 december 1927.

B.V. Stockenström.

/ Nils Lange.

Angående tillstånd för arrendatorn av kronoegendomen Rikesäter nr 1 och 2 med Botorp nr 1 i Skaraborgs län att deltaga i lån från statens avdikningslånefond.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Nils Åhgren.