



Akt nr:

R-E1a-0251

AU$R-E1a-0251

348
18

297

R 4*0251

6393

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
19 MRS 1929

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 7 december 1928 **för**

"Pösans sänkningsföretag av år 1927" i Rådeneds, Häggums och Stenstorps socknar av

SKARABORGS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör S.Hallin vid syneförrättning år 1927 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än även beviljat *dels* ***lån*** med adertontusentvåhundranittio (18.290) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** och *dels* ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet med åttatusensextio (8.060) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** ha vi undertecknade, som av vederbörande intressenter enligt företett protokoll utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom vi ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda oss ~~mig~~:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet senast den 1 september 1932,

4. 1928. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
63928

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~mig~~ oss Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Bosgården Häggum den 11 feb. 1929.

F. O. Thorell
Viktor Andersson
Viktor Johansson

Att F O Thorell Viktor Andersson
och Viktor Johansson.

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Karl Johansson
Adress Fridhem Häggum

Simon Karlsson
Adress Bosgårdsarrendator Häggum

Med stöd av Kungl. brevet den 7 december 1928 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 27 mars 1929.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

297/28

R 4*0251

Avskrift

Handlingar rörande

Pösans sänkningsföretag av år 1927

i Rådeneds Häggums och Stenstorps socknar

av Skaraborgs län

upprättade vid laga syneförrättning

år 1927 av

Sven Hallin.

Statens lantbruksingeniör.

Protokoll vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Kivenäbben, Huljesten, m.fl. hemman i Rådeneds, Häggums och Stenstorps socknar av Skaraborgs län.

Den 14 sept. 1926 i Kivenäbben .

Till sammanträde denna dag hade sakägarna kallats genom kungörelse , som dels blivit uppläst i respektive sockenkyrkor /bilaga A/ och dels varit införd i Skaraborgs läns Annonsblad / bilaga B/, varjämte personliga underrättelser tillställts varje känd. sakägare enligt förteckning bilaga C.

Närvarande:

Undertecknad, Staten lantbruksingeniör och förrättningsman samt gode männen Arvid Svensson i Boslycke och Alfred Gustafsson i Torsborg.

Sökandena:

L.J.Johansson ägare av 1/4 mtl. Kivenäbben n:r 1 samt av lägenheten Madslätten /avsöndring från Bossgården/

Karl Johansson " av 1/48 mtl. Hansagården n:r samt av 1/16 mtl. Allmänningen

Av övriga sakägare:

Matilda Andersson / f.d. Henrik Anderssons sterbhus/ ägare av lägenheten Holmen Stockholmen genom Artur Andersson enl. fullmakt bilaga D^{I}.

Herbert Andersson / f.d. J.Anderssons sterbh./ ägare av 1/4 mtl. Rävakullen n:r genom Johan Andersson enligt fullmakt bilaga D^{II}.

Noack Fredriksson ägare av 4/20 mtl. Rävakullen n:r genom Johan Andersson enligt fullmakt bil. D^{III}.

Frans Hägerström ägare av 1/4 mtl. Rävakullen n:r

F.O.Torell " " 1 " Bossgården "

Viktor Andersson " " 1/4 " Huljesten " 1

Aug. Gustafsson " " 1/4 " Huljesten n:r 2

Karl Söderberg " " 1/36 " Ranstad Skattegården n:r

Viktor Johansson som genom köp blivit ägare av de förut Oscar Olsson och Karl Hammarström tillhöriga hemmanen 1/36 Ranstad Skattegård och 5/36 Ranstad Skattegård.

Oskar Johansson,som jämte Albin Johansson äger 5/36 mtl. d:o

Kontraktsprosten C.G.Lindholm såsom konsistorieombud enligt förordnande bilaga E.

§ 1.

Upplästes det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet, som hade lydelse enligt bilaga F.

§ 2.

Något jäv emot synemännen kunde ej utrönas.

§ 3.

Nu infann sig Oskar Johansson ägare av 1/4 mtl. Kivenäbben n:r 1.

§ 4.

Förelades ett av lantbruksingeniör Sjöberg tidigare upprättat förslag till de vattenskadade markernas torrläggning, innefattande såväl plankarta som profilritningar.

§ 5.

Sökandena yrkade på huvudavloppet den s.k. Pösans fördjupning och utvidgning så att deras därav beroende odlade marker kunde på ändamålsenligt sätt torrläggas.

L.E.Johansson yrkade dessutom, på sådana åtgärders vidtagande, att hans mellan huvudavloppet och ett vid C inkommande biflöde liggande mark bleve befriad från översvämningar från sistnämnda vattendrag.

Bägge sökandena yrkade, att kostnaderna för företaget måtte fördelas på dem som därav hade nytta, på sätt vattenlagen föreskriver.

§ 6.

F.O.Torell yrkade att inledandet av sidotilloppet ej fingo verkställas så, att vare sig fördämning eller minskad förbättring av torrläggningsmöjligheterna för honom tillhörig mark uppkomme.

Oskar Johansson och Frans Hägerström yrkade på sidotilloppets bibehållande i nuvarande planläget åtminstone i den omfattning att förefintlig möjlighet till vattning av betesdjur å deras marker ej

försämrades.

§ 7.

F.O.Torell yrkade på huvudavloppets fördjupning och utvidgning upp till en punkt belägen c:a 500 meter ovanför punkt D, där huvudavloppet delar sig i två grenar, vilket yrkande skriftligen bekräftades, bilaga G^{I}.

§ 8.

Viktor Johansson yrkade, att företaget skulle utsträckas nedåt genom fördjupning och utvidgning av huvudavloppet ungefär till punkt 2+70,så att hans kring avloppet liggande mark i första hand icke bleve skadad av större översvämningar än för närvarande och i andra hand, i den mån så vore möjligt utan företagets utsträckning nedanför nämnda punkt, finge en något förbättrad torrläggning. Yrkandet bekräftades skriftligen,bilaga G^{II}.

§ 9.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande, att synemännen omedelbart komme att verkställa den för kostnadernas fördelning erforderliga jorduppskattningen, varefter, sedan undersökningarna kontrollerats och kompletterats samt förslag till den ifrågasatta vattenavledningen upprättats, nytt sammanträde kommer att hållas å tid och plats, som framdeles bliver i laga ordning meddelad.

Ort och tid som ovan

I tjänsten:

Sven Hallin

Biträdande gode män:

Arvid Svensson Alfred Gustafsson

Den 14 april 1927 i Kivenäbben

Till fortsatt sammanträde denna dag hade sakägarna kallats genom kungörelse, som dels blivit uppläst i vederbörliga socken-kyrkor bilaga A IV och dels varit införd i Skaraborgs läns Annons-blad, varjämte persomliga underrättelser tillställts varje känd sak-ägare enligt förteckning, bilaga C.

Närvarande : Förestående synemän och följande sakägare:

Noack Fredriksson

Frans Hägerström

Levin Gustafsson

F.O.Torell

Karl Johansson

Viktor Andersson

L.J.Johansson

August Gustafsson

Karl Söderberg

S.Oskar Johansson, Ranstad Skattegård

Kontraktsprosten C.G.Lindholm

Oskar Johansson , Kivenäbben

Viktor Johansson

Frans Persson

Sven Jonsson genom sonen Johan Svensson enligt fullmakt

bil. D^{IV}

Valdemar Andersson

Johan Andersson

Matilda Andersson genom Artur Andersson enl. fullmakt

bil. D^{V}

C.Johansson såsom ägare till Ranstads kvarn.

Sven Ehn såsom ägare av Ranstad 9^{12} genom Oskar Hjorvard

enl. fullmakt bil. D^{VI}

Oskar Hjorvard såsom ägare av Ranstad 9^{10}.

§ 10.

Förelades det sedan förra sammanträdet upprättade förslaget till de vattenskadade markernas avdikning med därtill hörande handlingar.

§ 11.

C.Johansson , Ranstads kvarn, ansåg att genom de för företagets utförande erforderliga arbetena, skulle skada komma att tillskyndas vattenverket dels genom ökad igenslamning i vattendraget och kvarndammen och dels genom vattnets avstängning under viss del av arbetstiden. Johansson förbehöll sig rätt att när skadan bleve känd, yrka och erhålla full ersättning för densamma av företaget.

§ 12.

Upplästes synemännens utlåtande som hade lydelse enligt bilaga N.

§ 13.

Att mottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar samt att sammankalla delägarna för val av arbetsstyrelse utsågo synemännen F.O.Torell, Bossgården.

§ 14.

August Gustafsson yrkade att avloppet över hans mark skulle helt följa den gamla fåran.

§ 15.

Frans Persson ansåg att grävningsarbetet kunde komma att skada en honom tillhörig bro över huvudavloppet vid 1+70 och förbehöll sig rätt att i så fall yrka på skadans avhjälpande genom företagets försorg.

§ 16.

I fråga om förrättningskostnaderna hänvisades till den upprättade arvodesräkningen, varav ett exemplar överlämnades till aktförvararen.

§ 17.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

Ort och tid som ovan

I tjänsten:

Sven Hallin

Biträdande gode män:

Arvid Svensson Alfred Gustafsson

Bilaga A^{I}, A^{II}, A^{III}, B^{I}.

K U N G Ö R E L S E

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Bossgården, Hansag. och Kivenäbben i Häggums, Rådene och Stenstorps socknar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos L. J.Johansson i Kivenäbben, tisdagen den 14 sept. 1926 klockan 11 fm. då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Holmen ;

Rävakullen ; Häggums prästgård ;

Bossgården ;

Hansagården ;

Huljesten ;

Marslätten och

Skattegården

I tjänsten :

Sven Hallin

Statens lantbruksingeniör.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Stenstorps sockens kyrka den 22/8 1926 betygas:

F.Kellander

Kyrkoherde.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Sjögerstads sockens kyrka den 22 aug. 1926 betygas:

Paul Nilsson.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Häggums sockens kyrka den 22 aug. 1926 betygas:

Paul Nilsson

Kyrkoherde.

Att förestående kungörelse varit införd i Skaraborgs Läns Annonsblad, fredagen den 20 augusti 1926, betygar:

Å tjänstens vägnar:

Sven Hallin

Statens lantbruksingeniör.

Bilaga A^{IV}, A^{V}, A^{VI}, B^{II}.

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Bossgården, Hansagården och Kivenäbben i Häggums, Rådeneds och Stenstorps socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken och fördjupning av övre delen av den s.k. Pösan kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos L. J. Johansson i Kivenäbben tors- dagen den 14 april 1927 klockan 11 fm. då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Inom Stenstorps socken:

Ranstad 9^5 och 9^7; Ranstad Bredegård 8^5 och 8^6; Ranstad Skattegård 2^7, 2^{11}, 2^{12}, 2^{13} och 2^{14} samt Huljesten 1^2 och 1^3;

Inom Rådeneds socken;

Kivenäbben 1^2 och 1^3, Rävakullen 1^4 och 1^7 samt Holmen 9^{12};

Inom Häggums socken:

Hansagården 13^8, Prästbolet 16^1, Allmänningen 22^2, Bossgården 25^1 och Madslätten 25^5.

Skara den 23 mars 1927.
Sven Hallin.
Statens lantbruksingeniör.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Stenstorps sockens kyrka den 27 mars 1927 betygas:

Nils Rosander

Kommin.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Häggums sockens kyrka den 3/4 1927 betygas:

Paul Nilsson

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Sjögerstads sockens kyrka den 10/4 1927 betygas:

Paul Nilsson

Att förestående kungörelse varit införd i Skaraborgs Läns Annonsblad den 29 mars 1927, betygas å tjänstens vägnar

Sven Hallin

Bilaga C.

F ö r t e c k n i n g.

över underrättelser rörande syneförrättningssammanträde i Kivenäbben, tisdagen den 14 sept. 1926 kl. 11 f.m., angående reglering av ån Pösan i ändamål att torrlägga vattenskadade marker , tillhörande Holmen , Rävakullen, Häggums prästgård, Bossgården, Hansagården, Huljesten Kivenäbben, Marslätten och Ranstad Skattegården uti Rådeneds ,Häggums och Stenstorps socknar, vilka underrättelser, jämlikt bestämmelserna i vattenlagens 10 kap. 40 § denna dag avlämnats å posten under nedanstående adresser:

1/ Delägarna i Henrik Anderssons sterbhus, Holmen, Rådened, Dala.

2./ " " J.Anderssons sterbhus , Rävakullen " "

3./ Lantbrukaren Noack Fredriksson, " " "

4./ " Frans Hägerström " " "

5./ " Arr. Levin Gustafsson, Prästgården, Häggum .

6./ " F.O.Torell, Bossgården, "

7./ " Karl Johansson , Hansagården, "

8./ Lantbrukaren Viktor Andersson, Huljesten, Häggum .

9./ " L.J.Johansson , Kivenäbben, Stenstorp.

10./ " Aug. Gustafsson, Huljesten, "

11./ " Karl Söderberg, Ranstad Skatteg., Stenstorp.

12./ " Oskar Olsson , " "

13./ " Karl Hammarström " "

14./ " Oskar ó´Albin Johansson" "

15./ " Domkapitlet, Skara .

Skara den 19 aug. 1926.

I tjänsten:

Sven Hallin

Statens lantbruksingeniör.

Förutom till förestående sakägare med undantag för :

H.Anderssons sterbhus

J.Anderssons "

Oskar Olsson

Karl Hammarström och

Domkapitlet

har underrättelse om fortsatt sammanträde hos L.J.Johansson i Kivenäbben den 14 april 1927 denna dag å posten avlämnats till:

Oskar Johansson, Kivenäbben, Stenstorp

Viktor Johansson,Ranstad Skattegård, "

Frans Persson, Ranstad Bredegård, Stenstorp

Sven Johansson, " " "

Valdemar Andersson " " "

Johan Andersson " " "

Matilda Andersson, Holmen, Rådened, Dala

Kontraktsprosten C.G.Lindholm, Lerdala

Skara den 26 mars 1927.

I tjänsten:

Sven Hallin

I
Bilaga D .

Fullmakt.

För Artur Andersson Skatteg. Borgunda att vid sammanträdet rörande syneförrättning å torrläggning av mark som hålles hos L.J. Johansson Kivenäbben Rådene den 14 dennes min talan föra och utöva min rätt.

Rävkullen rådene den 14 sept. 1926

Matilda Andersson

Namnteckningen bevittnas av:

M.Bengtsson E.Fredriksson

Bilaga D II .

Fullmakt.

För min fader Johan Andersson Rävkullen Rådene att vid landtmäterisamanträde i Kivenäbben Rådene den 14 dennes föra min talan och

bevaka min rätt hållande jag för giltigt vad ombudet på grund af denna fullmakt lagligen gör och låter.

Rävkullen den 13 sept. 1926

Herbert Andersson

Bevittnas:

F.O.Hägerström Anna Hägerström

Bilaga D III.

Fullmakt.

För Johan Andersson Rävekullen Rådene att vid landtmäterisamanträde i Kivenäbben Rådene den 14 dennes föra min talan och bevaka min rätt hållande jag för gillt vad ombudet på grund av denna fullmakt lagligen gör och låter.

Rävekullen Rådene den 13 sept. 1926

Noak Fredriksson

Bevittnas av

J.Johansson Arvid Johansson

Bilaga D IV.

Fullmakt.

För Johan Svensson att i mitt ställe vid sammanträdet i Kivenäbben Rådene den 14 april 1927 angående frågan om torrläggning av mark tillhörande hemman i Rådene m.fl. socknar föra min talan och hållande för giltigt vad han gör och låter

Bredegården den 14/4 1927

Sven Jonsson

Bevittnas:

A.T.Johansson M.Johansson

Bilaga D^{V}.

Fullmakt

För Artur Andersson att å syneförrättningen som hålles i Kivnäben Rådene den 14 Aprill 1927 all min talan föra och utnytja min rätt

Räfkullen Rådene den 14/4

Matilda Andersson

Bevittnas av

J.A.Andersson H.Andersson

Bilaga D^{VI}.

Fullmakt.

För Johan Oskar Hjorvard från Johan Håkansgården. Ransta Stenstorp att vid sammanträdet i Kivenäbben, den 14 april 1927 min talan föra och min rösträtt utöva

Bossg. Ransta Stenstorp den 14 april 1927

Sven Ehn.

Att Sven Ehn från Bossg. Ransta Stenstorp egenhändigt å denna fullmakt skrivit sitt namn Samt att Sven Ehns namn fans å fullmakten utsatt, intygas på en gång närvarande vittnen.

Karl Johansson Klara Johansson

Ransta kvarn Stenstorp Bossg. Ransta Stenstorp

Bilaga E.

Herr Kontraktsprosten C. G. Lindholm.

Sedan anmäldt blivit, att sammanträde i vattenafledningsföretag, berörande jämväl eklesiastika lönebostället Häggum Prästbolet i Häggums församling, utsatt att hållas hos L.J.Johansson i Kivenäbben den 14 instundande september kl. 11 fm. förordnar Domkapitlet härigenom Eder eller den, som i Edert ställe därtill av Eder utses, att såväl vid ifrågavarande sammanträde som ock under ärendets möjligen fortsatta handläggning såsom konsistorieombud iakttaga och bevaka ofvannämnda ecklesiastika löneboställes rätt och bästa.

SKARA DOMKAPITEL den 25 Augusti 1926.

Hj.Danell

R.Larsson M.G.Törnqvist

P.T.Arbman S.E.Melander Paul Öhlin

C.G.Drakenberg.

Bilaga F.

Resolution.

Lantbruksingeniören Sven Hallin varder härigenom förordnad att, därest laga hinder ej möter, den i bilagda handlingar omförmälda förrättning övertaga och i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättnigsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt hit insända bevis.

På länsstyrelsens vägnar:

Carl Fröberg John Nilsén

Utan avgift.

Till Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Sedan undertecknad numera av Konungen blivit utnämnd att vara statens lantbruksingeniör i Skaraborgs län, får jag härmed vördsamt anhålla, att bilagda för förre lantbruksingeniören G. Sjöberg utfärdade 16 stycken förordnanden att handlägga syneförrättningar inom länet varda på mig överlåtna.

Skara den 20 april 1926.

I tjänsten :

Sven Hallin.

Rätt avskrivet betygar

På tjänstens vägnar:

Carl Fröberg.

Utan avgift.

Resolution.

Lantbruksingeniören Gustaf Sjöberg varder härigenom förordnad att, därest laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet

härav skyndsamt hit insända bevis.

Mariestad å landskansliet den 1 oktober 1923.

Axel Ekman

Einar Johnsson

Stämpel fem kronor.

Till

Kungl. Maj:ts befallningshavande i Skaraborgs län.

Återställer härmed Karl Johanssons och L.J.Johanssons ansökan om förordnande till laga syn, och får med anledning av den påpekade paragrafen i nya vattenlagen framhålla, att något nytt formulär för dylik ansökan ej ännu föreligger.

Beträffande de bestämmelser, som härom finnas i nya vattenlagen 10 Kap. 33 § , så kunna dessa i regel ej följas, då det först under förrättningens gång och därvid gjorda undersökningar kan utrönas huru det i dessa avseendem förhåller sig. Man måste därför taga för gott de i ansökningen angivna uppgifterna och anse dem vara så fullständiga som för tillfället är möjligt.

Någon bestämmelse om säkerställandet av sökandenas skyldighet, att betala förrättningskostnaderna behöves ej, såvida ej förrättningsmannen så fordrar.

Skövde den 27 september 1923.

Gustaf Sjöberg

Statens lantbruksingeniör.

Resolution.

Remitteras till lantbruksingeniören Gustaf Sjöberg, som med hänsyn till bestämmelserna i 10 kap. 33 § vattenlagen behagade häröver avgiva yttrande och därvid återställa remisshandlingarna.

Mariestad å landskansliet den 24 september 1923.

På tjänstens vägnar:

Carl Fröberg.

Stämpet Två kronor.

Till

Konungens Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknade får härmed vördsamt anhålla om förordnande för en statens lantbruksingenjör att jämlikt gällande vattenlag förrätta syn i och för upptagandet av avloppskanal i ändamål att torrlägga vattenskadade marker tillhörande Bosg., Hansag. Kivenäbben, Huljesten m.fl. hemman uti Häggums Rådeneds ocg Stenstorps socknar och Valle och Gudhems härader.

Närmaste skjutsstation till förrättningsstället är Stenstorp och närmaste järnvägsstatio Stenstorp.

Meddelande angående förrättningen ställes till L.J.Johansson Kivenäbben under adress Stenstorp.

Uppgift på övriga delägare, vilka anses beröras av företaget, finnas å omstående sida.

Kivenäbben den 20 sept. 1923.

L.J.Johansson Karl Johansson

Uppgift på intressenterna i företaget:

Innehavarens namn:	Hemmanets eller byns namn:
Skara Domkapitel	Prästg.
F.O.Torell	Bosg.
Karl Johansson	Hansag.
" "	Allmänningen
L.J.Johansson	Kivenäbben
Viktor Andersson	Huljesten.

Bilaga G.I

Undertecknad sakägare vid den laga syneförrättning, som avser torrläggning av mark tillhörande Kivenäbben m.fl. hemman i Rådeneds, Häggums och Stenstorps socknar av Skaraborgs län, yrkar härmed på huvudavloppets fördjupning och utvidgning så att min kring nämnda avloppssträcka belägna marker kan på tillfredsställande sätt torrläggas.

Kivenäbben den 14 sept. 1926.

F.O.Torell

Egenhändiga namnteckningen bestyrkes:

Sven Hallin

Arvid Svensson Alfred Gustafsson

Bilaga GII.

Undertecknad, sakägare i förenämnda förrättning, yrkar på

huvudavloppets utvidgning och fördjupning nedåt till omkring punkt 2+70, å Sjöbergs karta så att min kring avloppet liggande mark i första hand icke blir skadad av större översvämningar än för närvarande och i andra hand, i den mån så blir möjligt utan företagets utsträckning nedanför nämnda punkt, kommer att få något förbättrad torrläggning.

Kivenäbben den 14 sept. 1926.

Viktor Johansson

Egenhändiga namnteckningen bestyrkes:

Sven Hallin

Arvid Svensson Alfred Gustafsson

Bilaga H.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Beskrivnings och värderingslängd.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Stenstorps socken					
Ranstad Skatteg.	2^{7}		1/9		Viktor Johanson
				1	åker
				2	äng
				3	"
					Summa
" "	2^{12}		1/36		Viktor Johanson
				4	äng
				5	"
					Summa
" "	2^{11}		1/36		Oskar o Albin Johansson
				6	äng
				7	"
					Summa
" "	2^{13}		1/36		Viktor Johansson
				8	äng
				9	"
					Summa
" "	2^{14}		1/36		Karl Söderberg
				10	äng
Huljesten	1^{3}		1/4		August Gustafson
				11	äng
				12	"
				13	"
				14	"
				15	"
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	98							500	490	-	750	735	-	250	245	-
		2	38					100	238	-	250	595	-	150	357	-
			89					200	178	-	350	311	50	150	133	50
	98	3	27						906	-		1641	50		735	50
	62							150	93	-	450	279	-	300	186	-
	50							100	50	-	400	200	-	300	150	-
1	12								143	-		479	-		336	-
	36							200	72	-	500	180	-	300	108	-
	75							100	75	-	400	300	-	300	225	-
1	11								147	-		480	-		333	-
	30							80	24	-	300	90	-	220	66	-
	77							80	61	60	400	308	-	320	246	40
1	07								85	60		398	-		312	40
1	09							80	87	20	450	490	50	370	403	30
	48							100	48	-	550	264	-	450	216	-
	40							150	60	-	400	160	-	250	100	-
1	-							200	200	-	700	700	-	500	500	-
	62							80	49	60	400	248	-	320	198	40
	46							100	46	-	850	391	-	750	345	-
2	96								403	60		1763	-		1359	40

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				16	äng
				17	"
				18	"
				19	"
				20	"
				21	"
				22	"
				23	"
				24	"
					Summa
Hulgesten	1 2		1/4		Viktor Andersson
				25	äng
				26	"
				27	"
				28	"
				29	"
				30	"
				31	"
				32	"
				33	"
				34	"
				35	"
				36	åker
				37	"
				38	"
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
~~2~~	~~96~~	2	96						403	60		1763	-		1359	40
	~~13~~		13					250	32	50	700	91	-	450	58	50
	~~70~~		70					80	56	-	500	350	-	420	294	-
	~~94~~		94					80	75	20	300	282	-	220	206	80
	~~43~~		43					120	51	60	400	172	-	280	120	40
~~1~~	~~86~~	1	86					80	148	80	850	1581	-	770	1432	20
	~~20~~		20					250	50	-	1000	200	-	750	150	-
	~~02~~		02					80	1	60	400	8	-	320	6	40
	~~01~~		01					"		80	"	4	-	"	3	80
	~~31~~		31					250	77	50	1000	310	-	750	232	50
~~7~~	~~56~~	7	56						879	60		4761	-		3863	40
	~~02~~		02					80	1	60	400	8	-	320	6	40
	~~51~~		51					120	61	20	"	204	-	280	142	80
~~1~~	~~25~~	1	25					150	187	50	700	875	-	550	687	50
	~~03~~		03					80	2	40	400	12	-	320	9	60
	~~04~~		04					"	3	20	"	16	-	"	12	80
	~~50~~		50					"	4	-	"	20	-	"	16	-
	~~24~~		24					150	36	-	"	96	-	250	60	-
	~~88~~		88					150	132	-	900	792	-	750	660	-
	~~38~~		38					120	45	60	"	342	-	780	296	40
	~~87~~		87					"	104	40	700	609	-	580	504	60
	~~71~~		71					80	56	80	300	213	-	220	156	20
1	94							120	232	80	900	1746	-	780	1513	20
2	14							200	428	-	"	1926	-	700	1498	-
1	96							400	784	-	"	1764	-	500	980	-
6	04	5	43						2079	50		8623	-		6543	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Rådeneds socken					
Kivenäbben	1^{3}		1/4		L.J.Johansson
				39	äng
				40	"
				41	"
				42	åker
				43	"
				44	"
					Summa
"	1^{2}		1/4		Oskar Johanson
				45	äng
				46	åker
				47	äng
				47a	"
					Summa
Rävekullen	1^{4}		1/4		Frans Hägerström
				48	äng
				49	åker
				50	"
				51	högl. mark
				52	" "
				53	åker
				54	"
					Summa
"	1^{7}		1/20		Noak Fredriksson
				55	åker

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		1	46					200	292	-	900	1314	-	700	1022	-
			52					150	78	-	400	208	-	250	130	-
			22					"	33	-	900	198	-	750	165	-
	20							700	140	-	1100	220	-	400	80	-
	22							"	154	-	"	242	-	"	88	-
	41							300	123	-	"	451	-	800	328	-
	83	2	20						820	-		2633	-		1813	-
			15					500	75	-	800	120	-	300	45	-
	07							750	52	50	1000	70	-	250	17	50
			50					200	100	-	400	200	-	200	100	-
			42					300	126	-	800	336	-	500	210	-
	07	1	07						353	50		726	-		372	50
			20					200	40	-	400	80	-	200	40	-
	22							750	165	-	1000	220	-	250	55	-
	36							750	270	-	"	360	-	"	90	-
							28									
							44									
	15							850	127	50	1000	150	-	150	22	50
	31							900	279	-	1100	341	-	200	62	-
1	04		20				72		881	50		1151	-		269	50
	20							900	180	-	1100	220	-	200	40	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Holmen	9[12]		avs.		Matilda Andersson
				56	åker
Häggums socken	16				
Häggum Prästbolet	16[1]		1		Kyrkoherdebos. arr. Levin Gustafsson
				57	väg
				57	åker
				59	"
				60	äng
				61	"
				62	"
				63	"
				64	åker
				65	"
				66	"
				67	"
				68	"
				69	"
					Summa
Häggum Bossgården	25[1]		1		F.O.Torell
				70	tomt
				71	åker
				71a	"
				72	"
				73	"
				74	"
				74a	"
				75	äng
				76	"
				77	"
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	06							900	54	-	1100	66	-	200	12	-
2	43							800	1944	-	900	2187	-	100	243	-
2	78							650	1807	-	"	2502	-	250	695	-
			20					300	600	-	400	800	-	100	200	-
			12					350	42	-	"	48	-	50	6	-
			24					"	84	-	"	96	-	50	12	-
			30					300	90	-	"	120	-	100	30	-
1	40							350	490	-	600	840	-	250	350	-
	35							500	175	-	"	210	-	100	35	-
	97							350	339	50	"	582	-	250	242	50
	74							500	370	-	"	444	-	100	74	-
	48							650	312	-	1100	528	-	450	216	-
2	05							850	1742	50	"	2255	-	250	512	50
11	20		86						7996	-		10612	-		2616	-
	05							450	22	50	900	45	-	450	22	50
4	90							"	2205	-	"	4410	-	450	2205	-
2	88							800	2304	-	"	2592	-	100	288	-
1	78							650	1157	-	"	1602	-	250	445	-
3	82							800	3056	-	"	3438	-	100	382	-
2	92							650	1898	-	"	2628	-	250	730	-
1	47							650	955	50	"	1323	-	250	367	50
			47					250	117	50	400	188	-	150	70	50
			61					200	122	-	"	244	-	200	122	-
			10					350	35	-	"	40	-	50	5	-
17	82	1	18						11872	50		16510	-		4637	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				78	åker
				79	äng
				80	åker
				81	"
				82	"
				83	"
				84	"
				85	"
				86	"
				87	"
				88	"
				89	"
				90	"
					Summa
Häggum Madslätten	25[5]		avs.		L.J.Johanson
				91	åker
				92	"
				93	"
				94	"
				95	"
				96	"
					Summa
" Hansag.	13[8]		1/48		Karl Johansson
				97	äng
				98	åker
				99	"
				100	"
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
17	82	1	18						11872	50		16510	-		4637	50
	07							750	52	50	900	63	-	150	10	50
			25					150	37	50	400	100	-	250	62	50
	78							700	546	-	900	702	-	200	156	-
1	95							550	1072	50	"	1755	-	350	682	50
2	77							"	1523	50	"	2493	-	"	969	50
3	86							700	2702	-	"	3474	-	200	772	-
2	21							"	1547	-	"	1989	-	"	442	-
1	91							550	1050	-	"	1719	-	350	668	50
2	74							350	959	-	"	2466	-	550	1507	-
4	90							150	735	-	"	4410	-	750	3675	-
1	00							350	350	-	"	900	-	550	550	-
1	23							"	430	50	"	1107	-	"	676	50
2	66							550	1463	-	"	2394	-	350	931	-
43	90	1	43						24341	50		40082	-		15740	50
	28							650	182	-	1000	280	-	350	98	-
	70							400	280	-	"	700	-	600	420	-
	35							600	210	-	"	350	-	400	140	-
	27							"	162	-	"	270	-	"	108	-
1	11							400	444	-	"	1110	-	600	666	-
1	59							150	238	50	"	1590	-	850	1351	50
4	30								1516	50		4300	-		2783	50
			27					150	40	50	1000	270	-	850	229	50
	71							"	106	50	900	639	-	750	532	50
	24							350	84	-	"	216	-	550	132	-
	18							550	99	-	"	162	-	350	63	-
1	13		27						330			1287	-		957	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				101	åker
					Summa
Häggum Allmänningen	22^{2}		1/16		Karl Johanson
				102	åker
				103	"
				104	äng
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	13		27						330	-		1287	-		957	-
	28							700	196	-	900	252	-	200	56	-
1	41		27						526	-		1539	-		1013	-
	98							550	539	-	900	882	-	350	343	-
1	21							150	181	50	"	1089	-	750	907	50
			43					"	64	50	1000	430	-	850	365	50
2	19		43						785	-		2401	-		1616	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Stenstorps socken			-		Sammandrag
Ranstad Skatteg.	2^{7}		1/9	1-3	Viktor Johanson
" "	2^{12}		1/36	4-5	d:o d:o
" "	2^{11}		1/36	6-7	Oskar o. Albin Johansson
" "	2^{13}		1/36	8-9	Viktor Johanson
" "	2^{14}		1/36	10	Karl Söderberg
Hulgesten	1^{3}		1/4	11-24	August Gustafsson
"	1^{2}		1/4	25-38	Viktor Anderson
Rådeneds socken			-		
Kivenäbben	1^{3}		1/4	39-44	L.Johanson
"	1^{2}		1/4	45-47a	Oskar Johanson
Rävekullen	1^{4}		1/4	48-54	Frans Hägerström
"	1^{7}		1/20	55	Noak Fredrikson
Holmen	9^{12}		avs.	56	Matilda Andersson
Häggums socken					
Häggum Prästbolet	16^{1}		1	57-69	Kyrkoherdebos.arr.Levin Gustafson
" Bossgården	25^{1}		1	70-90	F.O.Torell
" Madslätten	25^{5}		avs.	91-96	L.J.Johansson
" Hansag.	13^{8}		1/48	97-101	Karl Johanson
" Allmänningen	22^{2}		1/16	102-104	d:o d:o
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	98	3	27						906	-		1641	50		735	50
		1	12						143	-		479	-		336	-
		1	11						147	-		480	-		333	-
		1	07						85	60		390	-		312	40
		1	09						87	20		490	50		403	30
		7	56						897	60		4761	-		3863	40
6	04	5	43						2079	50		8623	-		6543	50
	83	2	20						820	-		2633	-		1813	-
	07	1	07						353	50		726	-		372	50
1	04		20				72		881	50		1151	-		269	50
	20								180	-		220	-		40	-
	06								54	-		66	-		12	-
11	20		86						7996	-		10612	-		2616	-
43	90	1	43						24341	50		40082	-		15740	50
4	30								1516	50		4300	-		2783	50
1	41		27						526	-		1539	-		1013	-
2	19		43						785	-		2401	-		1616	-
72	22	27	11				72		41799	90		80603	-		38803	10

Kivenäbben den 14 april 1927.

I tjänsten:

Sven Hallin

Arvid Svensson Alfred Gustafsson

Bilaga I.

Grävningstabell.

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
	Kanalen A - B - C - D - E - F						
0	-	0,80	4,00	6,50	1:1,5	3,00	
1	100	1,00	"	7,00	"		
2	100	1,05	"	7,20	"		
3	100	1,05	"	7,20	"		
4	100	1,05	"	7,20	"		
5	100	1,15	"	7,60	"		
6	100	1,25	"	8,00	"	0,3 : 1000	
7	100	1,30	"	8,00	"	3,21	
8	100	1,50	3,00	7,60	"		
9	100	1,65	"	8,00	"		
10	100	1,70	"	8,20	"		
11	100	1,75	"	8,40	"		
12	100	1,95	"	8,80	"		
13	100	1,80	"	8,30	"		
14	100	1,75	"	8,20	"		
15	100	2,00	"	9,00	"	0,5 : 1000	
16	100	2,20	"	9,60	"		
17	100	2,10	"	9,30	"	3,71	
18	100	2,05	1,50	7,70	"		
	1800						

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HABERBONN & STENBÄCK, SKARA

1	2	3	4	5	6	7	8
	1800						
19	100	2,06	1,50	7,50	1:1,5		
20	100	1,90	"	7,20	"		
21	100	2,05	"	7,70	"		
22	100	1,60	"	6,50	"		
23	100	2,00	"	7,50	"	1,2 : 1000	
24	100	2,20	"	8,10	"		
+50	50	2,40	"	8,70	"	4,61	
25	50	2,40	0,80		"		
+50	50	2,20	"		"		
26	50	1,95	"	6,65	"		
+50	50	2,15	"	7,25	"		
27	50	2,05	"	6,95	"		
+50	50	2,05	"	6,95	"		
28	50	2,30	"	7,70	"		
+50	50	2,10	"	7,10	"	0,5 : 1000	
29	50	2,35	"	7,85	"		
+20	20	2,30	"	7,70	"	4,84	
+50	30	2,00	0,50	6,50	"		
30	50	1,30	"	4,40	"	5,80	
+50	50	1,30	"	4,40	"		
31	50	1,40	"	4,70	"		
+50	50	1,55	"	5,15	"	2 : 1000	
32	50	1,75	"	5,75	"		
	3200						

1	2	3	4	5	6	7	8
	3200						
+50	50	2,20	0,50	7,10	1:1,5		
33	50	1,95	"	6,35	"		
+50	50	1,75	"	5,75	"		
34	50	1,70	"	5,60	"	6,60	
+50	50	1,80	0,30	5,90	"		
35	50	1,80	"	5,90	"		
+50	50	2,00	"	6,50	"		
36	50	1,90	"	6,20	"	3:1000	
+50	50	1,90	"	6,20	"		
37	50	1,85	"	6,05	"		
+50	50	1,60	"	5,30	"	7,65	
38	50	1,10	"	3,80	"	8,50	
	3800						
	Kanalen C^{I} - C						
8	-	1,00	9"cementrör			6,20	ägovägstrumma vid 8
8+3	3	0,80	3,00	5,40	1:1,5	6,40	
8+50	47	0,90	"	5,70	"		
9	50	1,00	½	6,00	"	3:1000	
9+27	27	1,10	"	6,30	"	6,02	
	127						

1	2	3	4	5	6	7	8
			Kanalen E - E^{I}				
40+80	-	1,60	0,30	4,30	1:1,25	6,30	
41	20	1,60	"	4,30	"	1:1000	
41+50	50	1,55	"	4,20	"		
41+82	32	1,60	"	4,30	"	6,40	
	102						

Vid arbetets utförande iakttages:

att de i förestående grävningstabell samt å profilritningen angivna dikesdjupen skola räknas från de vid avvägningen till markytan nedslagna dubbarnas överkant, och bör i händelse dessa dubbar förkommit eller rubbats, ny utsättning ske innan arbetet verkställes;

att de angivna dagbredderna endast äro ungefärliga och böra justeras med släntmall, så att föreskriven bottenbredd och släntlutning erhålles;

att förekommande krökar å avloppen ej få göras skarpa utan i möjligaste mån avrundas.

att där uträtning av avloppet skall äga rum bör i första hand så mycket av den uppschaktade jorden, som kan beräknas åtgå för gamla fårans fyllande, uppläggas å gamla avloppets sida;

att där avlopp går i rågång, bör grävningen så verkställas, att avloppets mittlinje och rågången komma att sammanfalla;

att rensningsarbetena nedanför punkt A skola omfatta i första hand befintliga vattenväxters borttagande med rötterna och därutöver upp-

1	2	3	4	5	6	7	8

grävning av sådana slambildningar och förträngningar, som avsevärt hindra vattnets fria avrinning samt

att detta rensningsarbete ej må så utföras, att förefintliga vägövergångar härav skadas.

Kivenäbben den 14 april 1927.

Sven Hallin.

Bilaga K.

Jordersättningslängd.

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m²	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	Kanalen A - h.					
Bredegården 8^{5}	Frans Persson	0-1+80	200	7		14 -
Skattegården 2^{7}	Viktor Johanson	1+80-2+10	180	7	12 60	
" "	" "	2+10-3+10	100	7	7 -	
" "	" "	3+10-3+85	520	7	36 40	
" "	" "	3+85-4+30	60	7	4 20	60 20
" 2^{11}	Oskar o Albin Johanson	4+30-50	100	7	7 -	
"	" " "	5-5+45	60	7	4 20	11 20
" 2^{12}	Viktor Johanson	5-5+45	60	7	4 20	
" 2^{13}	" "	5+45-7+10	100	7	7 -	11 20
" 2^{14}	Karl Söderberg	5+45-7+10	160	7		11 20
Hulgesten 1^{3}	August Gustafsson	7+10-7+36	180	7		12 60
		Summa				120 40
	Kanalen h - i					
Hulgesten 1^{3}	August Gustafson	7+36-8+30	150	7	10 50	
" "	" "	8+30-8+72	330	7	23 10	33 60
		Summa				33 60
	Kanalen i - B.					

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBONN & STENBÄCK, SKARA 1926

1	2	3	4	5	6	7
Hulgesten 1^{3}	August Gustafson	8+72-9+10	70	7	4 80	
" "	" "	9+10-9+40	240	10	24 -	
" "	" "	9+40-/9+75	60	10	6 -	
" "	" "	9+75-10+45	560	10	56 -	
" "	" "	10+45-11+40	170	10	17 -	
" "	" "	11+40-12	540	10	54 -	
" "	" "	12-12+30	90	10	9 -	170 90
" 1^{2}	Viktor Andersom	12+30-14+50	1250	7	87 50	
" "	" "	14+50-15+90	560	9	50 40	
" "	" "	15+90-17+40	330	9	29 70	167 60
Kivenäbben	L.J.Johanson	15+90-17+40	330	9		29 70
		Summa				368 20
	Kanalen B-C.					
Allmänningen 22^{2}	Karl Johansson	17+40-18+45	270	10	27 -	
Hansagården 13^{8}	" "	18+45-18+90	110	10	11 -	38 -
Bossgården 25^{1}	F.O. Torell	18+90-24+50	ingen breddning			- -
		Summa				38 -
	Kanalen C - D.					
Bossgården 25^{1}	F.O. Torell	24+50-29+20	470	9		42 30
Prästbolet 16^{1}	arr.Levin Gustafsson	24+50-29+20	470	9		42 30
		Summa				84 60

1		2	3	4	5	6	7
		Kanalen D - g - E.					
Prästbolet	16[1]	arr. Levin Gustafson	29+20-29+70	60	4		2 40
Bossgården	25[1]	F.O.Torell	29+20-29+70	60	9	5 40	
"		"	29+70-32+25	510	7	35 70	41 10
			Summa				43 50
		Kanalen E - F.					
Bossgården		F.O.Torell	32+25-38	2010	9		180 90
			Summa				180 90
		Kanalen E - E[I].					
Bossgården		F.O.Torell	40+80-41+82	300	7		21 -
			Summa				21 -
		Kanalen C - C[I]					
Rävekullen	1[4].	Frans Hägerström	8-8+75	220	11	24 20	
"	"	" "	8+75-9+27	160	11	17 60	41 80
"	1[7]	Noak Fredrikson	8-8+75	220	11		24 20
Prästbolet	16[1]	arr.Levin Gustafson	8+75-9+27	160	11		17 60
		Summa					83 60

1	2	3	4	5	6	7
	Sammandrag.					
	Kanalen	A - h			120 40	
	"	h - i			36 60	
	"	i - B			368 20	
	"	B - C			38 -	
	"	C - D			84 60	
	"	D - g -E			43 50	
	"	E - F			180 90	
	"	E - E^I			21 -	
	"	C - C^I			83 60	
		Summa			976 80	

Kivenäbben den 14 april 1927.

I tjänsten:

Sven Hallin

Arvid Svensson Alfred Gustafsson

L.

Bilaga .....

Kostnadsförslag.

Timpenning : 0.70 Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Kanalen A^{I} - A.								
A^{I} - A	660	Borttagande av vatten växter och igen-								
		slamning l.m.	660	0,20			132	-		
		Tillägges c:a 10 %					13	-	145	-
		Kanalen A - h.								
0 - 4	400	Dyjord	1150	0,50	575	-				
4 - 7+36	336	"	1250	"	625	-				
		Sand och grus	320	0,90	288	-	1488	-		
		1 utfartsvägbro vid								
		4+30 enl. typ a.								
		a = 5,50 meter								
		h = 1.80 "								
		b = 3,50 "	1				540	-		
		tillägges c:a 10%					201	60		
	736	jordersättning enl. bilK					120	40	2350	-
		Kanalen h - i / längre vägen/								
7+36-8+72	136	dyjord	600	0,50	300	-				
		sand och grus	130	1.-	130	-	430	-		
		tillägges c:a 10 %					46	40		
		jordersättning enl. bil.K					33	60	510	-
		Överföres							3005	-

1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							3005	-
		Kanalen i - B								
8+72-13	428	dyjord	2250	0,50	1125	-				
		sand och grus	1350	1.-	1350	-				
13-17+40	440	dyjord	1700	0,50	850	-				
		sand och grus	2020	1.-	2020	-				
		stenbundet grus	800	2,50	2000	-	7345	-		
		2 st. utfartsvägsbroar								
		vid 12+18 och 12+50								
		enl.typ a								
		a= 4,50 meter								
		h = 1,80 "								
		b = 3,50 "	2	470			940	-		
		tillägges c:a 10 %					821	80		
	868	jordersättning enl.bil.K.					368	20	9475	-
		Kanalen B - C.								
17+40-21	360	dyjord	250	0,50	125	-				
		sand och grus	1300	1.-	1300	-				
		stenbundet grus	400	2.50	1000	-				
21-24+50	350	dyjord	100	0.50	50	-				
		stenbundet grus	1050	2,50	2625	-	5100	-		
		tillägges c:a 10 %					512	-		
	710	jordersättning enl.bil.K					38	-	5650	-
		Kanalen C - D								
24+50-29 +20	470	dyjord	520	0,50	260	-				
		sand och grus	1100	1.-	1100	-	1360	-		
		tillägges c:a 10 %					135	40		
		jordersättning enl.bil.K					84	60	1580	-
		Överföres							19710	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		Överföres					19710 -
		Kamalen D - g - E.					
29+20-32 +25	305	dyjord	380	0,50	190 -		
		stenbundet grus	400	2,50	1000 -	1190 -	
		en ägovägsbro vid 31+33					
		enl.typ b					
		a = 2.00 meter					
		b = 3.50 "	1			200 -	
		tillägges c:a 10 %				136 50	
		jordersättning enl.bil. K				43 50	1570 -
		Kanalen E - F.					
32+25-38	575	dyjord	1920	0,50	960 -		
		stenbundet grus	350	2,50	875 -	1835 -	
		en ägovägsbro vid 35					
		b = 3,5 m.					
		enl.typ c	1			150 -	
		tillägges c:a 10 %				194 10	
		jordersättning enl.bil. K.				180 90	2360 -
		Kanalen E - E^{I}.					
40+80-41+ 82	102	dyjord	280	0,50	140 -		
		stenbundet grus	30	2,50	75 -	215 -	
		en ägovägstrumma vid 40+80					
		enl.typ d					
		d = 18"					
		b = 3,5 meter				150 -	
		tillägges c:a 10 %				34 -	
		jordersättning enl. bil.K				21 -	420 -
		Överföres					24060 -

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HABERBONN & STENBÄCK, SKARA

1	2	3	4	5	6	7	8
		Överfört					24060 -
		Kanalen C - C^I					
8-9+27	127	dyjord	380	0,50	1,90 -		
		stenbundet grus	100	2,50	250 -	440 -	
		trumma och bräddavlopp					
		vid C^I					
		enl. ritning					
		d = 9"					
		b = 3,5 meter				250 -	
		tillägges c:a 10 %				66 40	
		jordersättning enl.bil. K				83 60	840 -
		Summa					24900 -
		Kanalen h - i. /kortare vägen/					
		/utföres ej /					
0 - 1	100	dyjord	650	0,50	325 -		
		sand och grus	130	1	130 -	455 -	
		tillägges c:a 10 %				45 -	
		jordersättning				35 -	
		Summa				535 -	

Kivenäbben den 14 april 1927.


I tjänsten:

Sven Hallin

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HASSERBONN & STENBÄCK, SKARA

Bilaga M.

Översiktskarta.



Skala = 1:100000.

Bilaga N.

Utlåtande vid den av Kungl. Maj:ts Befallningshavande i länet på därom gjord ansökan förordnade laga syneförrättningen för torrläggning av mark tillhörande Kivenäbben m. fl. hemman inom Rådeneds, Stenstorps och Häggums socknar av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag avser utvidgning och fördjupning av en större bäck, benämnd Pösan, med sidogrenar genom och från vattenskadade marker belägna strax öster och sydost om Häggums kyrka inom sektion n:r 2 av nederbördsområde n:r 142 i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga. Det är enligt bestämmelserna i 7 kap. Vattenlagen att anse såsom vattenavledning. Å omstående översiktskarta är torrläggningsområdet till ungefärligt läge och utsträckning angivit genom gul färgläggning samt vattensamlingsområdenas gränser med blå linje.

Sökandena hava företett ett åren 1921-22 av statens lantbruksingeniör G. Sjöberg vid laga syneförrättning utarbetat förslag till deras markers torrläggning ävensom Västerbygdens Vattendomstols protokoll och utslag i besvärsmål rörande nämnda syneförrättning. Enligt detta utslag blev ärendet återförvisat till förrättningsmannen,

som på anmälan av icke klagande delägare i företaget skulle detsamma ånyo till handläggning företaga. Sådan anmälan har, efter vad som är känt, hittills icke gjorts, utan hava vissa delägare i den tidigare förrättningen i stället hos Kungl. Maj:ts Befallningshavande anhållit om förordnande för förrättningsmannen att handlägga ny syneförrättning. Med sökandena har sedermera förenat sig blahd andra ägaren av Ranstad Skattegård reg. n:r 2^{7}, 2^{12} och 2^{13}. Då härigenom de förutsättningar på vilka Västerbygdens Vattendomstol grundat sin dom, icke längre föreligga, och då de detaljföreskrifter, för en eventuell, fortsatt syneförrättning, som i nämnda dom meddelats, icke lagligen kunna göras gällande genemot ägaren till sistnämnda fastigheter, finna synemännen frågan om den äldre förrättningen, såsom varande icke i vederbörlig ordning fullföljd, förfallen.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor ha profil- och sektionsritningar upprättats, utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende markerna avfattats å nivåkarta. Härvid har den vid förenämnda tidigare syneförrättning upprättade kartan i möjligaste mån använts på så sätt, att avsevärda delar av konseptkartan efter erforderlig komplettering kopierats från den äldre kartan. Å nivåkartan äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dubbla röda linjer och de röda bokstäverna A - B - C - D - E - F för huvudavloppet och C - C^{I} samt E - E^{I} för sidogrenar. Alternativ undersökning har dessutom

verkställts för en del av sträckan A - B, benämnd h - i och utmärkt med streckade röda linjer, samt för sträckan C^I - B, där vattnet från C^I för närvarande framgår. Vidare har sträckan nedanför A av huvudavloppet blivit föremål för viss undersökning ned till A^{II}, där vattenverk med damm över avloppet finnes uppfört.

Nederbördsområdena för de olika avloppssträckorna hava yttagits å Generalstabens karta och befunnits utgöra:

För huvudavloppet vid A		42,4	km^2
" " " C		36.0	"
" " " D		19,6	"
" " " E		13,4	"
" sidogren	C - C^I	16,4	"
" "	E - E^I	40	hektar

För sträckan B - C gäller uppgiften förhållandena efter uppgrävning av sidogren C - C^I. Den största till avrinning kommande vattenmängden har för sidogrenarna C - C^I och E - E^I antagits komma att uppgå till 1,50 liter pr. sekund och hektar, för D - E - F till till 1,2 liter pr. sekund och hektar, och för huvudavloppet i övrigt till 1,0 liter pr. sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden beräknas utgöra 0,1 liter pr sekund och hektar. Sedan avloppen upptagits på sätt med rött å ritningarna angivits och med de dimensioner, som av grävningstabellen framgår, kunna vattendjupen i avloppen förväntas bliva följande:

Sträckan A - B :, flödesvattendjup = 1,30-1,35 ; Medelvattendjup =

= 0,35 m.

" B - C : flödesvattendjup = 1,30 m.; medelvattendjup

= 0,40

" C - D : flödesvattendjup = 1,30 m. medelvattendjup

= 0,45 "

" D - E : flödesvattendjup = 0,95 " medelvattendjup

= 0,30 "

" E - F : flödesvattendjup = 0,90 " medelvattendjup

= 0,30 "

" $C - C^I$: flödesvattendjup = 0,80 "

Genom rörledningen vid C^I kan förväntas till avloppet C^I-B framrinna:

Vid flöden / 0,8 meters vattendjup ovanför / 115 liter pr sekund

" lågvatten /vattenytan ovanför i nivå med bräddavloppet /

40 liter i sekunden.

Åt företaget har på grund av yrkandena till syneprotokollets § § 5, 7 och 8 givits den utsträckning, som erfordras för att den av ifrågavarande avloppssträckor beroende mark, tillhörig sökandena och dem, som med sökandena sig förenat, må kunna torrläggas till i allmänhet 1,2 meters djup vid medelvattenföring i den mån, sig göra låter utan fördjupning och utvidgning av huvudavloppet nedanför punkt A.

Då det av undersökningarna framgår, att i avloppssträckan A - A^I

igenslamningar och vegetationsbildningar förefinnas, som kunna förväntas efter företagets utförande verka höjande på vattenståndet i en avsevärd del av sträckan A - B, ha synemännen funnit lämpligt föreskriva att sträckan A - A^I skall i samband med företagets utförande befrias från slamavlagringar och vattenväxter, varefter jämväl dess underhåll skall åvila företaget.

Av de alternativa sträcknningarna mellan h och i å huvudavloppet har den längre sträckningen befunnits något billigare, varför tillräckliga skäl för avloppets uträtning här ej föreligga.

Det har vidare befunnits avsevärt dyrbare att fördjupa den befintliga sträckningen av avloppet mellan C^I och B än att redan vid C förena de båda avloppen samt upptaga sträckan C - B med de större dimensioner, som av den ökade vattenmängden påkallas. Oskar Johanssons och Frans Hägerströms till syneprotokollets § 6 gjorda yrkande har därvid tillgodosetts genom den vid C^I föreskrivna röranordningen och bräddavloppet, varigenom lågvattenföringen i första hand kommer den gamla sträckningen C^I- B tillgodo för vattningsändamål, under det att flödesvattenmängden till största delen kommer att avrinna till C,

Den mark, som av företaget kan beräknas vinna båtnat och som alltså skall ingå i detsamma, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje, så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållan-

den i till uppgrävning föreskrivna avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande jordförbättringen hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, och har vid beräknandet av jordens värde hänsyn tagits såväl till dess försumpning vid medelvattenstånd som ock , där så varit påkallat, till skada av översvämning vid flöden. Resultatet av uppskattningen föreligger i den bilagda värderingslängden, som för varje ägofigur anger markens värde före och efter företaget ävensom förbättringsvärdet. Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken är att anse såsom en torrläggningssamfällighet.

För utrönande, om sådan uppdelning på olika avdelningar, som omförmäles i 7 kap,24 § vattenlagen, bör ske har särskild utredning verkställts, bilaga O. Härvid ha ägofigurerna 57 - 61 och 70-79 premilinärt hänförts till avdelning II och övriga ägofigurer till avdelning I. Av utredningen framgår, att en sammanslagning skulle vara ogynsam för avdelning I, varför uppdelning på förestående två avdelningar skall äga rum.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda fördelas på delägarna i förhållande till båtnaden för vars och ens mark med den jämkning, som av förenämnda avdelningsuppdelning betingas. Den sålunda beräknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 19 av kostnadsfördelningslängden, där

den är uttryckt i procent av kostnaderna för företaget i dess helhet. I kolumn 18 är den häemot svarande delen av den beräknade kostnaden angiven.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Det åligger företaget att verkställa ombyggnad av följande vägövergångar:

Över huvudavloppet A - B - C - D - E - F

Bro för utfartsväg vid 4+30, typ a, a = 5,50 m. b = 3,50 " h = 1,80 "
" " " " 12+18, " a a = 4,50 " b = 3,50 " h = 1,80 "
" " " " 12+50 " a a= 4,50 " b = 3,50 " h = 1,80 "
" " ägoväg " 31+33 " b a = 2.0 " b = 3,50 "
" " " " 35 " c, b = 5,50 "

Över sidodiket E - E^I

Trumma för ägoväg vid 40 + 80, typ d b = 3,50 m. d = 18"

Rörledningen vid C^I för vattenintag till sträckan C^I - B skall likaledes utföras som en rörtrumma, typ d, med b = 3,5 m. och d = 9".

Om ytterligare vägövergångar framdeles komma att byggas över avloppen, skola de så anordnas, att de ej orsaka uppdämning och för den skull givas fria vattenöppningar av minst nedan angivna storlek:

För sträckan A - B - C nedanför påle 7 bredd 5,50 m. höjd 1,80 "
" " - " - ovanför " 7 bredd 4,50 " höjd 1,80 "
" " C - D, bredd 2,8 m., höjd 1,5 m.
" "

för sträckan D - 34+50 bredd 2,0 m., höjd 1,2 m.

" " 34+50 - F " 1,6 " " 1,0 "

" " C - C^I " 4,5 " " 1,0 "

" " E - E^I " 18" rör

Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till avloppens utvidgning skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

För mark, som tages i anspråk för ur avloppen uppschaktad jord och sten skall, där upplaget utgöres av stenbemängd eller annars för utspridning på närliggande mark otjänlig jord, ersättning utgå med dem täckta markens fulla värde efter företaget enligt värderingslängden. Där upplaget utgöres av för utspridning lämplig jord, skall ersättningen utgöra 40 procent av förenämnda markvärde. Skada av nu nämnd art skall, så snart företaget fullbordats, genom arbetsstyrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § Vattenlagen, skall, innan företaget påbörjas, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 38 kronor 80 öre, vilken kostnad skall av sökandena förskjutas, och, sedan

företaget kommit till stånd, å delägarna fördelas med en krona för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen skola gäldas av delägarna i företaget efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits, men förskjutas nu av sökandena och med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 §§ Vattenlagen få synemännen ifråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppens kanter och med en lutning mot dessa icke överstigande 1:1, varjämte öppningar för ytvattnets framsläppande böra lämnas eller anordnas vid förekommande svackor i markytan, vid tillstötande öppna diken och i övrigt på minst var femtionde meter;

att till rörtrumma och täckt ledning vid C^{I} skall användas cementrör av fullgod kvalitet;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt , att skada uppstår;

att ras eller förskjutningar,som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avlägsnas och erforderliga förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlåtas på härför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas;

att arbetena må begynna, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1932;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjästgörande lantbruksingeniör;

att det däefter åligger företagets arbetsstyrelse övervaka dess vidmakthållande, för vilket ändamål ränsnings- och rödjningsarbeten böra på gemensam bekostnad verkställas, när sådana av någon delägare påfordras och befinnas nödiga samt

att företaget skall benämnas"Pösans sänkningsföretag av år 1927 "

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens Vattendomdtol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § Vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Kivenäbben den 14 april 1927.

I tjänsten

Sven Hallin

Biträdande gode män:

Arvid Svensson Alfred Gustafsson.

Bilaga O.

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar. (Utredning jämlikt 7:24 i vattenlagen.)

Avdelning	Ägofigurer	Jordförbättring		Andel i kostnad för A-A-h-i-B-C-D; C-C^{I}		D-E-F, E-E^{I}								S:ma		Relativ kostnad (kostnad för varje kronas jordförbättring)
		Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	
	1-3	735	50													
	4-5	336	-													
	6-7	333	-													
	8-9	312	40													
	10	403	30													
	11-24	3863	40													
	25-38	6543	50													
	39-44	1813	-													
	45-47a	372	50													
	48-54	269	50													
	55	40	-													
	56	12	-													
	62-69	1472	-													
	80-90	11030	-													
	91-96	2783	50													
	97-101	1013	-													
	102-104	1616	-													
I		32948	60	20550	-									20550	-	0,623
	57-61	1144	-													
	70-79	4710	50													
II		5854	50			4350	-							4350	-	0,743
I+II	1 - 104	38803	10	20550	-	4350	-							24900	-	0,642

Kivenäbben den 14 april 1927.

I tjänsten:

Sven Hallin

Kostnadsför-

Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	By och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Stenstorps socken				
2^{7}		1/9	Ranstad Skatteg. Viktor Johanson	sök.	1-3	906:-	1641:50
2^{12}		1/36	" " d:o d:o	sök	4-5	143:-	479:-
2^{11}		1/36	" " Oskar o Albin Johanson		6-7	147:-	480:-
2^{13}		1/36	" " Viktor Johanson	sök.	8-9	85:60	398:-
2^{14}		1/36	" " Karl Söderberg		10	87:20	490 50
1^{3}		1/4	Hulgesten August Gustafson		11-24	897:60	4761:-
1^{2}		1/4	" Viktor Anderson		25-38	2079:50	8623:-
			Rådeneds socken				
1^{3}		1/4	Kivenäbben L.J.Johanson	sök	39-44	820:-	2632:-
1^{2}		1/4	" oskar Johanson		45-47a	353 50	726:-
1^{4}		1/4	Rävekullen Frans Hägerström		48-54	881,50	1151:-
1^{7}		1/20	" Noak Fredrikson		55	180:-	220:-
9^{12}		avs.	Holmen Matilda Anderson		56	54:-	66:-
			Häggums socken				
16^{1}		1	Häggum Prästbolet arr.Levin Gustafson		57-69	7996:-	10612:-
25^{1}		1	" Bossgården F.O.Torell	sök.	70-90	24341:50	40082:-
25^{5}		avs.	" Madslätten L.J.Johanson	sök.	91-96	1516 50	4300:-
13^{8}		1/48	" Hansag. Karl Johanson	sök.	97-101	526:-	1539:-
22^{2}		1/16	" Allmänningen d:o d:o	sök.	102-104	785:-	2401:-
			Summa			41799 90	80603:-

Bilaga P.

delningslängd.

Förbättrings-värde	Andel i kostnaden för syneförrätt-ningen m. m.		Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar, ~~sträckan~~						Summa delaktighet i företaget	
			I	II						
Kronor	%	Kronor							Kronor	%
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
735:50		21.62	459						459	1.843
336:-		9.89	210						210	0.843
333:-		9.80	208						208	0.835
312;40		9.19	195						195	0.783
403:30		11.87	252						252	1.012
3863:40		113.56	2410						2410	9.679
6543:50		192.30	4081						4081	16.390
1813:-		53.29	1130						1130	4.538
372:50		10.93	232						232	0.932
269:50		7.92	168						168	0.675
40:-		1.17	25						25	0.100
12:-		0.33	7						7	0.028
2616:-		83.30	918	850					1768	7.100
15740:50		489.06	6879	3500					10379	41.684
2783:50		8.80	1736						1736	6.972
1013:-		29.78	632						632	2.538
1616:-		42.49	1008						1008	4.048
38803:10		1173.25	20550	4350					24900	100.000

Kivenäbben den 14 april 1927.

I tjänsten:

Sven Hallin

Arvid Svensson Alfred Gustafsson

Att föreståend 63 st. paginerade sidor blivit från kanceptbandlingarna rätt avskrivna bestyrkes.

I Tjänsten:

D. Wedfelt

297/28

Beh. åt. o.

R 4*0251

6393

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
19 MAR 1928

Avskrift

Betänkande

angående statsunderstöd till

Pösans sänkningsföretag av år 1927

i Rådeneds, Häggums och Stenstorps socknar

av Skaraborgs län

upprättat år 1928

av

Sven Hallin

Statens lantbruksingeniör

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 7 dec. 1928 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande. Stockholm den 11 januari 1929.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

B e t ä n k a n d e

angående "Pösans sänkningsföretag av år 1927" i Rådeneds, Stenstorps och Häggums socknar av Skaraborgs län, avgivet till frågan om företagets understödjande med bidrag och lån av statsmedel.

Belägenhet:

Ifrågavarande vattenskadade marker äro belägna strax öster och sydost om Häggums kyrka samt finnas å i laga synehandlingarna befintlig översiktskarta till ungefärligt läge utmärkt med gul färg. Nederbördsområdets gränser äro angivna med blå linje.

Föregående rättslig utredning:

Vid syneförrättning enligt vattenlagen, som avslutades den 14 april 1927, hava undersökningar för avdikningen ifråga verkställts, förslag upprättats och deltagandet i företaget bestämts.

Mot förrättningen hava besvär ej anförts enligt vad närslutna intyg, bilaga VI utvisar.

Beskaffenhet:

Jordmånen utgöres dels av dyjord på sand och grus och dels av svämjord.

Areal: Torrläggningsområdet i dess helhet innefattar:

Åker	72,22 hektar
Ängsmark	27,11 "
Tillsammans	99,33 Hektar

Vattenavledning:

I vid syneförrättning avgivet utlåtande finnes redogörelse lämnad för till uppgrävning ifrågavarande dikessträckor, nederbördsområden, till avrinning kommande vattenmängder, lutningar och med hänsyn till vattenföringen och en ändamålsenlig torrläggning föreslagna dimensioner för vattenavloppen samt för broar och trummor över dessa.

Kostnad:

Kostnaden för vattenavledningsarbetena har vid syneförrättningen beränats till kronor 24900.-

För laga syneförrättningen kronor 1173, 25

Vattendomstolsavgift samt

för utredning angående statsbidrag kronor 287, 60

Summa 26360, 85

Båtnad :

Värdet av båtnaden genom vattenavledningen har uppskattats till kronor 38803, 10

Vinst:

Enligt denna beräkning skall den direkta vinsten av företaget utgöra kronor 12442, 25

Arbetstid:

Vattenavledningsarbetena böra kunna slutföras till 1 september 1932

Anslags och lånebelopp:

Enligt bilaga II, tabell b skulle till företagets utförande kunna beviljas i jämt tal 6820.- kronor, såsom bidrag från statens avdikningsanslag och 19535.- kronor från statens avdikningslånefond.

Handlingar och ritningar:

Med detta betänkande följa:

Tabell a och b	bilaga I och II.
Kostnadsförslag	" III.
Förening angående sökande av statsbidrag	"" IV.
Protokoll, rörande val av arbetsstyrelse	" V
Intyg att besvär mot förrättningen ej anförts	" VI.
Arvodesräkningar	" VIIa, b.

Avskrift av synehandlingarna i närslutet häfte

Plan och profilritningar i 4 blad

Skara i februari 1928

Sven Hallin

Statens lantbruksingeniör.

Bil. I.

Tabell a.

	Hela torrläggningsområdet								Lånesökandes andel							
	Areal		Värde före torrläggningen		Värde efter torrläggningen		Båtnad		Areal		Värde före torrläggningen		Värde efter torrläggningen		Båtnad	
	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Åker	72	22							72	16						
Annan mark	27	11							27	11						
Påräknad landvinning																
Summa	99	33	41799	90	80603	-	38803	10	99	27	~~38799~~ 41745	~~10~~ 90	80537	-	~~41745~~ 38791	~~90~~ 10

Skövde i febr. 1928

Sven Hallin

Bil. II.

Tabell b.

	Socken, by och hemman	Ägolittera	Mantal	Registernummer	Ägares namn m. m.	Ägofigurer	Areal: Åker		Areal: Annan mark		Areal: Summa		Båtnad		Andel i kostnaden för: Avd. I.		Avd. II.		Avd. III.		Laga syneförrättn.		Betänkandet m. m. ang. ödevattenhemmanets avf.		Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostn.	Bidrag		Lån	
						n:r	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre		0/0	Kr.	öre	Kr.	öre
	Spenetorps s:n																															
4.	Ramstads Skatteg		1/9	2 7	Viktor Johansson	1-3		98	3	27	4	25	735	50	459	–					21	62	5	32	485	94	0.66	25.40	123	43	362	51
4.	" "		1/36	2 12	Dens.	4-5			1	12	1	12	336	–	210	–					9	89	2	44	222	33	"	"	56	47	166	86
11.12.	" "		1/36	2 11	Ask. ö Albin Johansson	6-7			1	11	1	11	333	–	208	–					9	80	2	42	220	22	"	"	55	94	164	28
4.	" "		1/36	2 13	Viktor Johansson	8-9			1	07	1	07	312	40	195	–					9	19	2	26	206	45	"	"	52	44	154	01
6.	" "		1/36	2 14	Karl Soderberg	10			1	09	1	09	403	30	252	–					11	87	2	93	266	79	"	"	67	76	199	03
8.	Hulgestorp		1/4	1 3	Aug. Gustafsson	11-24			7	56	7	56	3863	40	2410	–					113	56	22	94	2551	50	"	"	648	08	1903	42
2.	"		1/4	1 2	Viktor Andersson	25-38	6	04	5	43	11	47	6543	50	4081	–					192	30	47	32	4320	62	"	"	1097	44	3223	18
	Rådmansbo s:n																															
5	Kivenäs Arb		1/4	1 3	L. J. Johansson	39-44		83	2	20	3	03	1813	–	1130	–					53	24	13	10	1196	34	"	"	303	87	892	47
7.	"		1/4	1 2	Oskar Johansson	45-47a		07	1	07	1	14	372	50	232	–					10	93	2	69	245	62	"	"	62	39	183	23
9.	Råvekullen		1/4	1 4	Frans Höjerström	48-54	1	04		20	1	24	269	50	168	–					7	92	1	95	177	87	4	"	45	18	132	69
10	"		1/20	1 7	Noak Fredriksson	55		20				20	40	–	25	–					1	17		29	26	46	"	"	6	72	19	74
	Holmen		ars	9 12	Matilda Andersson	56		06				06	12		7	–						33		08	7	41	"	"	1	88	—	

Häggum s:n

13.	Häggum Prästb.	1	16	Levin Gustavsson	62-69	5	99		57	6	53	1472	-	918	-				43	26	10	64	921	90	0.66	25.40	246	86	725	04
					57-61	5	21		32	5	53	1144	-			850	-		40	04	9	64	899	68	0.78	28.20	253	71	645	97
1.	" Bosg.	1	25	F. O. Torell	80-90	26	01			26	01	11030	-	6879	-				324	13	79	77	7282	90	0.66	25.40	1849	86	5433	04
					70-79	17	89	1	43	19	32	4710	50			3500	-		164	93	39	68	3704	61	0.78	28.20	1044	70	2659	91
5.	"Skadelätten	avs	25	L. J. Johansson	91-96	4	30			4	30	2783	50	1736	-				81	80	20	14	1839	94	0.66	25.40	466	84	1371	10
3.	Häggum Hamrg.	1/48	13	Karl Johansson	97-101	1	41		27	1	68	1013	-	632	-				29	78	7	32	669	10	"	"	169	95	499	15
3.	" Allmänning	1/16	22	Dens	102-104	2	19		43	2	62	1616	-	1008	-				47	49	11	68	1062	17	"	"	271	06	796	11
				Summa		72	22	27	11	99	33	38803	10	20550	-	4350	-		1173	25	287	60	26360	85			6824	58	19530	74

Skövde i februari 1928

Sven Hallin.

V. Säker ej lön

Bilaga III.

Kostnadsförslag.

Timpenning: 0.70 Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Kanalen A^{I}-A					145	-		
		" A-h					2350	-		
		" h-i					510	-		
		" i-B					9475	-		
		" B-C					5650	-		
		" C-D					1580	-		
		" D-g-E					1570	-		
		" E-F					2360	-		
		" E-E^{I}					420	-		
		" C-C^{I}					840	-	24900	-
		Laga syneförrättningen							1173	25
		Betänkandet samt vatten-domstolsavgift							287	60
				Summa kostnad					26360	85

Skara i februari 1928.

Sven Hallin.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 26360 kronor 85 öre, varav å länesökandenas andel 26353 kronor 44 öre

Stockholm den 11 januari 1929.

På Kungl. Landtbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith

Bilaga IV.

FÖRENING

Undertecknade delägare i "Pösans dänkningsföretag av år 1927" inom Häggums, Rådeneds, Stenstorps socknar av Skaraborgs län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull företagets arbetsstyrelse i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Kivenäbben den 18 juli 19 27

1. F. O. Thorell
Bossg. Häggum

2. Viktor Andersson
Hulgesten Stenstorp

3. Karl Johansson
Fridhem Häggum

4. Viktor Johansson
Backg. Ranstad Stenstorp

5. L. J. Johansson
adress Kivenäbben Stenstorp

6 Karl Söderberg
Bossg. Ranstad Stenstorp.

7 Oskar Johansson
Kivenäbben Rådene

8 J. A. Gustavsson
Huljesten Stenstorp

9 T. V. Hägerström
Rävekullen Rådene Dala

10 Noak. Fredriksson
Rävekullen Rådene Dala

9.

Ovanstående egenhändiga namnteckningar bevittnas

Isak Lätt
Lövåsen Stenstorp

Karin Hovling
Lövåsen Stenstorp

11. Albin Johansson
Skatteg. Ranstad
Stenstorp

13. Oskar Johansson
Skatteg. Ranstad
Stenstorp

Ovanstående egenhändiga namnteckningar bevittnas

Herman Fred
Bossg. Ranstad
Stenstarp

Gerda Johansson
Bossg. Ranstad
Stenstorp

13. Levin Gustavsson
Prästagården Häggum

Levin Gustavsson egenhändiga namnteckning bevittnas

Hjalmar Carlsson
Prästgården Häggum

Ulrik Bengtsson
Prästgården Häggum.

Bilaga V.

Protokoll vid sammanträde med delägarna i "Pösans sänkningsföretag av år 1927" för val av arbetsstyrelse.

Den..18.juli..... 1927 i Kivenäbbens ~~skola.~~

Närvarande:

F. O. Thorell, Karl Johansson, Viktor Andersson, Viktor Johansson, Noak Fredrickson, L. J. Johansson, Frans Hägerström, August Gustavsson, Karl Söderberg, Oskar Johansson.

§ 1.

Beslöts att arbetsstyrelsen skall bestå av ..tre.. ordinarie ledamöter och ....2.... suppelanter.

§ 2.

Till ordinarie styrelseledamöter utsågos

F. O. Thorell, Viktor Andersson, Viktor Johansson,
Bossg.Häggum, Huljesten Stenstorp, Backg.Ransta Stenstorp.

Till suppleanter utsågos

Karl Johansson — Fridhem Häggum

Noak Fredrickson — Rävkullen Rådene Dala

§ 3..

Uppdrogs åt arbetsstyrelsen att hos Kungl. Maj:t göra framställning om största möjliga bidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande.

11.

§ 4.

Att justera dagens protokoll utsågos

Frans Oskar Hägerström och L. J. Johansson

Ort och tid som ovan:

F. O. Thorell

enligt uppdrag

Justeras: L. J. Johansson

F. O. Hägerström

Bilaga VI.

D I A R I I B E V I S

Enligt vad här förda diarier utvisa hava besvär intill denna dag icke anförts över en av lantbruksingeniören Sven Hallin enligt uppgift den 14 april 1927 avslutad syneförrättning rörande "Pösans sänkningsföretag av år 1927" avseende torrläggning av mark å Bossgården, Kivenäbben m. fl. hemman inom Häggums, Rådene och Stenstorps socknar i Skaraborgs län, betygar:

Vänersborg i Västerbygdens Vatendomstols kansli den 22 juni 1927 .

Herbert Bechman

Vattenrättssekreterare.

ARVODESRÄKNING

Bilaga VII a

för laga syneförrättning angående "Pösans sänkningsföretag av år 1937" inom Stenstorps, Rådenäs och Häggums socken och Skaraborgs län,

upprättat enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ... st.	45	0,50			22	50
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—9,						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje ... km.		1,50				
		kroklinje ... „	4	3,00	12	—		
		i annan mark, raklinje ... „		3,00				
		kroklinje ... „	1.2	6,00	7	20		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje ... km.		3,00				
		kroklinje ... „		5,00				
		i annan mark, raklinje ... „		5,00				
		kroklinje ... „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter ... „						
		i åker, raklinje ... „		1,00				
		kroklinje ... „		2,00				
		i annan mark, raklinje ... „		2,00				
		kroklinje ... „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 1.41 har ... st.	43	0.50	21	50		
		... har	60.77	0.40	24	30		
		äng och odlingsmark, medelareal 0.30 har ... st.	12	0.18	3	15		
		... har	3.56	0.58	2	05		
		annan mark och impediment, medelareal ... ar ... st.						
		... har			x	x		
		~~För mätning i skala 1:2000, 30 % tillägg~~						
		kopiering av karta till bruksenhetskarta						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av $\begin{matrix}>15\\10—15\\<10\end{matrix}$ m. § 51 Tax. VII.						
		~~i åker o. d., raklinje~~ ägof.-, medelareal 0,47 ~~st./km.~~	53	0.10	5	30		
		~~kroklinje~~ ... har „	35-	0.08	2	80		
		~~i annan mark, raklinje~~ 2.5 % förhöjning ... „			2	—		
		~~kroklinje~~ höjdlägestal ... st.	75	0.02	1	50		
x)		Insättning av kanaler, grundavlopp			1	75		
		d) för textering, skala o. d., 1:sta regalarket ...			1	—		
		ytavvägning samt ~~kontroll~~ kontroll av den ~~övriga regalark~~ kop. kartan, dag.	2	12.-	24	—		
x)		verkligt mått i kartan. m	96	0.05	4	80	118	25
		Överföres					140	75

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					140	75
		Avvägning:						
		a) avvägning, längdmätning o. d., §§ 44, mom. 4 ... dagar	3	12,00	36	—		
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV						
		i öppen mark, medelantal 5 punkter pr har ... har	64.33	0.53	33	40		
		avvägda punkter ... st.	350	0.04	14	—		
		i annan mark, medelantal ... punkter pr har ... har						
		avvägda punkter ... st.						
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:						
		i öppen mark ... km.	4.8	2,50	12	—		
		i annan mark ... „	0.4	5,00	2	—	97	40
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 0.93 har, ... st.	107	0.07	7	50		
		... har	99.33	0.06	5	95	13	45
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer ... st.	107	0,03	3	20	3	20
		Markvärdering, [redacted]						
		a) uppskattning och värdering, §§ 44, mom. 5 ... dagar	1/2	12,00	6	—		
		b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,						
		för första kilometern av avlopps längd ... km.			4	—		
		för övriga kilometer ... st.	2.7	1,50	4	05		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2, värdetal st.	107	0,06	6	40		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer „	107	0,12	12	85	33	30
		Längdprofil, § 20, längd skala 1: 4000						
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp ... km.		3,00				
		2) befintligt avlopp ell. vall ... „	6.8	3,50	23	80		
		b) antal ritningar ... st.	2	3,00	6	—	29	80
		Tvärsektioner § 22, i skala 1: 100,						
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... „	17	0,15	2	55		
		„ „ „ såväl „ som „ „ ... „	39	0,25	9	75		
		tillägg för m² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för 7 mt „	19	0.21	4	—		
		5 „ „	6	0.15		90		
		2 „ „	5	0.06		30	17	50
		Hydrografisk utredning, § 24, grundbelopp ... dagar „	1	12.-	12	—		
		för vattenområdets areal ... km.²		0,02				
							12	—
		Dimensionsberäkning, § 25,						
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... km.	4.1	3,50	14	35		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „	4.-	1,00	4	—		
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m² „						
		nämligen 7 m² sektion på ... „	1,7	3.50	5	95		
		5 „ „ „ ... „	0.8	2.50	2	—		
		2 „ „ „ ... „	0.5	1.-	0	50		
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... „		6,00				
		2) „ „ över 20 „ vid C. I „	1	10,00	10	—	36	80
		Överföres					384	30

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					384	20
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 27, grundbelopp*			1	—		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan	*cm.* 53	0,03	1	60	2	60
		Arbetsbeskrivning, *§ 28, 1:sta sidan*			3	—		
		tillägg för övriga sidor	*st.* 2	2,00	4	—	7	—
		Kostnadsberäkning *§ 29, a) nyanläggning*	*km.* 0.3	2,50		75		
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ..... *m² sektion på*	*„*					
		b) vid förändring av befintligt avlopp	*„* 4.5	4,00	18	—		
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.	7 m²: 1.7 5 „ 0.8	3.50 2.90	5 2	95 —		
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar	2 „ 0.5	1.—	0	30		
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat)			24	45	51	65
		Förslag till bro- och trummbyggnad, *§§ 34 och 36*						
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet	*st.* 1	3.—	3	—		
		b) för detaljerad kostnadsberäkning (för 1 balksbroar) landfästen	*st.* 2 1	2.— 4.—	6 4	— —		
		c) för grundförstärkning	*m²*					
		2) Annan bro i två projektioner, a) för ~~dimensionsberäkning~~ 2 st. broar landfästen	*st.* 2	4.00 ~~8.00~~	8	—		
		b) för ritarbetet, teoretisk spännvidd	*m.* 8.5	1,00	8	50		
		och för särskildt konstruerat landfäste enkel trumma	*st.* 1	5.—	5	—		
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. Brädelavlopp vid C:t	*dag.* ½	4,00 12.—	6	—		
		och för särskilt konstruerade landfästen	*m.*	0,50 4,00			40	50
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39*	*„* 350	0,01			3	50
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp*			1	50		
		för varje ersättningsbelopp	*st.* 25	0,25	6	25	7	~~75~~
		Utlåtande ~~och betänkande~~, *§ 43*	*sid.* 11	3,00			33	—
		Sammanträden och upprättande av protokoll, *§ 44, mom. 1,*	*dagar* 1½	12,00			18	—
		Särskild utredning, *§ 44, mom. 2*	*dagar*	12,00				
		Kostnadsfördelningslängds upprättande, *§ 44, mom. 14*	*„* 1	12,00			12	—
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d. *§ 44, mom. 15*	*dagar* 1	12,00			12	—
		Översiktskarta *§ 41*					4	—
		Summa kronor					576	20
		Lösen för:						
		Kopia av plankartan, *§ 49,*						
		1) 1:sta ~~regalarket~~ norra alltarbl			10	50		
		övriga regalark		1,75			10	50
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skalan 1: 4000, medelareal 0.93 har ägofigurer	*st.* 107	0.10	10	70		
			har 99.33	0.08	7	90	18	60
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			4	65	4	65
		Överföres					33	75

15.

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					33	75
		3) insättning av höjdlägestal ... st.	425	0,02	8	50		
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp ...			1	75		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	149	0,05	7	45	17	70
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,						
		1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,						
		nytt avlopp ... km.		5,00				
		ändring av befintligt avlopp ... „	6.8	6,00	40	80		
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			22	70		
		3) broar och trummor, „ „ „ 30 % „			58	50		
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad ...						
		längdprofilritningar ... st.		3,00				
		tvärsektions- och broritningar ... „	3	5,00	15	—	137	—
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 % ...						
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 ... sid.	54	0,75			40	50
		Översiktskarta i d:o, § 41 ...					4	—
		Inbindning av synehandlingarna å uppl. av ritningarna					12	—
		Summa kronor					244	95
		Övriga förrättningskostnader,						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode ...			10	—		
		Annonskostnader ang. sammanträden ...			46	10		
		Inbindning av förrättningshandlingarne ...			2	—	58	10
		Arvode till biträdande förrättningsmannen ...						
		„ „ „ gode männen enligt egna räkningar ...			32	—		
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d. ... dagar	4	3.-	12	—		
		" " vid en förrätt. uppr. planekarta						
		Lösen för utdrag ur mantalslängd ...			250	—	294	—
		Summa kronor					352	10
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode ...					576	20
		Lösen för kopior och avskrift ...					244	95
		Övriga förrättningskostnader ...					352	10
		Summa kronor					1173	25

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Gustavs och Käkinds *häradsrätt.*

Kinnekulle *den* 14. 4 *19* 27

Sven Hallin

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Arvid Svensson Alfr. Gustafsson

Kronor ... *kvitteras:*

... *den* ... *19*...

Örebro Dagblads Tryckeri - 1927

Bilaga VII 6.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till "Fässnäs sänkningsföretag av år 1927" inom Rådene ds, Stenstorps ö Häggumma socknar av Skaraborgs län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingeniörstaxa.

			Kr.	öre
§ 41. Översiktskarta i ~~1~~ 1 exemplar	à	4.-	4	—
§ 43. Betänkande, sid. 3	„	3:-	9	—
§ 44. Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, dagar 1	„	12:-	12	—
§ 44. Upprättande av ansökningshandlingar m. m. dagar 1/2	„	12:-	6	—
§ 49. Kopia av plankartan å väv			4 6	80
§ 52. „ „ profiler och sektioner § 53. „ „ bro- och trumritningar			102	75
§ 55. Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor 79	„	0:75	59	25
Inhäftning av handlingar			3	
Diariebevis, utlägg			3	
Kommissionärsarvode			3	
Summa Kronor:			248	80

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer äger att densamma klandra genom stämning till Gudhems och Kåkinds häradsrätt inom tre månader härefter.

Skara den 27 februari 1928

Sven Hallin

Statens lantbruksingeniör.

Kronor ..... kvitteras:

Skara den ..... 19.....

Vidimeras ex officio:

Sven Hallin

Pösans sänkningsföretag av år 1927.

Protokollsutdrag

Utdrag ur protokollet fört vid
sammanträde med delägarne i
Pösans sänkningsföretag av år 1927
hållet den 16 Oktober 1930

§ 2

Beslöts att utöka arbetsstyrelsen med två personer.

§ 3

Till styrelseledamöter utsågs herrar Karl Johansson
Backgården och Levin Gustavsson Prästgården.

§ 5

Att justera dagens protokoll utsågs herrar Karl Johansson
och Levin Gustavsson.

Som ävan
Oskar Johansson

justerat
Levin Gustavsson
Karl Johansson

Rätt utdraget bekygar.
Backgården den 9 Febr 1931
Oskar Johansson

Utdrag av protokollet fört vid sammanträde med delägarne i Pösans sänkningsföretag av år 1927 den 18 juni 1930 hos Oskar Johansson Bosgården Häggum

= = = = = =
= = = = = =

§ 3

Herr T O Torell beviljades på begäran entledigande från ledamotskapet av styrelsen

§ 4

Till ~~ordf~~ (ny ledamot och ordf) valdes Herr Oskar Johansson Bosgården Häggum ävensom ~~ordf~~ ersättare

= = = = =

§ 6

Att justera protokollet valdes Oskar Johansson Bosgården och Levin Gustavsson Prästgården

Bosgården som ordf vid protokollet
Viktor Johansson

Justerat
Oskar Johansson
Levin Gustavsson

Rätt utdraget bevygar
Bosgården den 9 Febru 1931
Oskar Johansson

348
28

3527

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
10 FEB. 1931

BEVIS

över verkställd besiktning av diknings- och vatten-
avledningsarbetet vid "Pösans sänkningsföretag av år 1927"
~~det företag som avser torrläggning av mark-~~
~~tillhörande~~ ~~m.fl.~~.
~~bomman~~ i Rådeneds, Häggums och Stenstorps socknar av Skara-
borgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 7 december 1928.

Statsunderstöd: Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 8060,-

Lån från statens avdikningslånefond „ 18290,-

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den 27 mars 1929.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1932.
Styrelsens ordf. Oskar Johansson, Bossgården, Häggum.

Vid genom förste assistent C. Lundin

den 9 februari 1931 verkställd besiktning

av ovan angivna arbete befanns detsamma utfört enligt den fast-
ställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för syne-
förrättningen och betänkandet m.m. motsvarar en summa av omkring
22400 kronor eller c:a 85 % av totalkostnaden.

Skara den 10 februari 1931.

I tjänsten

Statens lantbruksingeniör
i Skaraborgs län

P. M.

D. N:r
3527/31

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: "Pösans sänkn.företag av år 1927" i Rådeneds, Häggums och Stenstorps snar av

Skaraborgs län

Arb. plan: 7/12 28

Kontrakt: 27/3 29

Fullbordas: 1/9 32

Statsbidrag: 8.060

Lån: 18.290

Beräkn. kostnad: 26.360:85

Tillstyrkt utbet. d. 27/3 29 och 3/11 29 av statsbidrag: 4.900 kr.

av lån: 11.000 kr.

Utfört arbete enligt Hallin den 9 / 2 1931

kr. = c:a 85 %

0.77. 8'000 = 6'200 — 4'900 — 1'300

0.77. 18'290 = 14'000 — 11'000 — 3000

Ordf. i arb. styrelsen | Lantbr. Oskar Johansson,

~~Ende intressent~~ | Bossgården, Häggum.

Rekv. bifogad e

Tillstyrkes till utbetalning

av statsbidrag 1'300 kr.

av lån 3'000 kr.

Stockholm den 20 / 2 1931

1. 1929. 1500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
5029

3218
2/8

DIARIE N:r 22435
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
3 NOV. 1931

B E V I S

över verkställd besiktning av diknings- och vatten-
avledningsarbetet vid Pösans sänkningsföretag av år 1927

i Rådeneds, Stenstorps o. Häggums sock nar av Skara-
borgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 7 december 1928.

Statsunderstöd: Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 8.060.-

Lån från statens avdikningslånefond „ 18.290.-

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1932.
Styrelsens ordf. Lantbr. Oskar Johansson, Bossgården, Häggum.

Vid genom förste assistent C. Lundin

den 9 oktober 19 31 verkställd besiktning

av ovan angivna arbete anmärktes följande:

1. 3 st. broar av typ a voro ej utförda.
2. Sidodiket E - E I jämte trumman /vid 40+80/ var 0.25 m. för grunt.
3. I huvudavloppet A-B-C var uppslamningen 0.30 à 0.35 m. En del stenar i botten och slänten voro ej bortsprängda.
   Det återstående arbetet beräknas motsvara omkring 2500 kr. eller c:a 9 % av totalkostnaden, 26360 kr. 85 öre.

Skara den 12 oktober 1931.

I tjänsten:

Statens lantbruksingenjör.

STATENS LANTBRUKSINGENJÖR I SKARABORGS LÄN

P. M.

D. N:r
22435/31

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: "Pösans sänkningsföretag av år 1927" i Rådeneds, Häggums och Stenstorps socknar av

Skaraborgs län

Arb. plan: 7/12 28

Kontrakt: 27/3 29

Fullbordas: 1/9 32

Statsbidrag: 8.060

Lån: 18.290

Beräkn. kostnad: 26.360:85

Tillstyrkt utbet. d. 27/3 29 m.fl.

av statsbidrag: 6.200 kr.

av lån: 14.000 kr.

Utfört arbete enligt Hallin den 12 /10 19 31

kr. = c:a 91 %

0.80. 8'060 = 6'500
6'200
300

0.80. 18'290 = 14'600
14'000
600

Ordf. i arb. styrelsen | Lantbr. Oskar Johansson,
Ende intressent | Bossgården, Häggum.

Rekv. bifogade

Tillstyrkes till utbetalning

av statsbidrag 300 kr.

~~av lån~~ 600 kr.

Stockholm den 12 /11 19 31

1. 1929. 1500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
5029

a. a. 348/28

a. a

sdh. 30/9 32

4161

Rapport.

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 FEB. 1933

över verkställd **avsyning** av diknings- och vatten-avledningsarbetet vid ~~dxixfäxxaxgxsomxavsexxbonnläggningxavxmark~~ ~~xixixhxxaxdex~~ **Pösans sänkningsföretag av år 1927** ~~mxfix~~ ~~xxxxxxx~~ i **Rådeneds, Häggums och Stenstorps** sock**nar** av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den **7 december 1928**

Statsunderstöd: Bidrag från statens avdikningsanslag kr. **8060:-**

Lån från statens avdikningslånefond „ **18290:-**

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den **27 mars 1929**

Fastställd arbetstid till den **1 september 1932**

Styrelsens ordf. Lantbr. Oskar Johansson, Bossgården, Häggum.

Vid genom **förste assistent C. Lundin**

den **26 augusti** 19**32** verkställd avsyning

av ovan angivna arbete befanns detsamma i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Skara den 29 aug. 1932.

I tjänsten:

Statens lantbruksingeniör
I Skaraborgs län

348/28

Godkänt den 30/9 1932

22531

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
15 SEP. 1932

BEVIS

över verkställd avsyning av diknings- och vatten-avledningsarbetet vid Pösans sänkningsföretag av år 1927 ~~det företag som avser torrläggning av mark~~ ~~tillhörande~~ m fl ~~hemman~~ i Rådeneds, Häggums och Stenstorps socknar av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 7 december 1928.

Statsunderstöd: Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 8060.-

Lån från statens avdikningslånefond „ 18290.-

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den 27 mars 1929.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1932.

Styr. ordf. Lantbr. Oskar Johansson, Bossgården, Häggum.

Vid genom förste assistent C. Lundin

den 26 augusti 1932 verkställd avsyning

av ovan angivna arbete befanns detsamma i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Skara den 29 augusti 1932.

I tjänsten:

Statens lantbruksingenjör.

STAMPEL Statens lantbruksingenjör Skaraborgs län STAMPEL

348/28

DIARIE N:r 21043
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
30 OKT. 1929

BEVIS

över verkställd besiktning av diknings- och vatten-
avledningsarbetet vid ~~det företag som avser torrläggning av mark~~ Pösans sänkningsföretag av år 1927
~~tillhörande~~ i Rådeneds, Häggums ~~m. fl.~~
~~hemman i~~ och Stenstorps socknar av Skara-
borgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 7 december 1928

Statsunderstöd: Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 8060.-

Lån från statens avdikningslånefond „ 18290.-

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den 27 mars 1929

Fastställd arbetstid till den 1 September 1932

Styrelsens ordf. Lantbr. F.O. Thorell, Bossgården, Häggum.

Vid genom assistent C. Lundin

den 18 okt. 1929 ~~19~~ verkställd besiktning

av ovan angivna arbete befanns detsamma utfört enligt den fastställde planen till en omfattning, som jämte kostnaden för syneförrättningen och betänkandet motsvarar ett beräknat belopp av C:a 16000 kronor eller 60 % av totalkostnaden.

Skara den 22 - 10 1929.

I Tjänsten:

Statens lantbruksingeniör
i Skaraborgs län

KR. STATSVERKET KRONA KR.

Statens lantbruksingeniör
i Skaraborgs län

P. M.

D. N:r
21043/29

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: "Pösans sänkn.företag av år 1927" i Rådeneds , Häggums och Stenstorps socknar av

Skaraborgs län

Arb. plan: 7/12 28

Kontrakt: ~~21~~ 27/3 29

Fullbordas: 1/9 32

Statsbidrag: ~~5.450~~ 8'060

Lån: ~~15.190~~ 18'290

Beräkn. kostnad: ~~30.673:67~~ 26'360:85

Tillstyrkt utbet. d. 27/3 29

av statsbidrag: ~~4.000~~ 2'700 kr.

av lån: ~~11.000~~ 6'100 kr.

Utfört arbete enligt Hallin den 18/10 1929

kr. = c:a 60 %

0.60 · 8'060 = 4'900 — 2'700 = 2'200

0.60 · 18'290 = 11000 — 6'100 = 4'900.

Ordf. i arb. styrelsen
~~Ende intressent~~

Lantbr. F. O. Thorell,
Bossgården, Häggum.

Rekv. bifogad e

Tillstyrkes till utbetalning

av statsbidrag 2'200 kr.

av lån 4'900 kr.

Stockholm den 13/11 1929

1. 1929. 1500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
5029

348
28

6394

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
19 MRS 1929

Att arbetena vid " .....Pösons..... sön-~~di~~kningsföretag av år 1927" i .....Rådeneds m.fl..... sock~~nar~~ av Skaraborgs län äro påbörjade får jag härmed till bevis meddela.

Skara den ..13. mars..... 1929

Statens lantbruksingeniör
i Skaraborgs län

STATENS KR. EN KRONA KR.

Statens lantbruksingeniör
i Skaraborgs län