



Akt nr:

R-E1a-0256

AU$R-E1a-0256

336/28

R 3★0256

302

KONTRAKT.

1361

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
14 JAN. 1929

Sedan Kungl. Maj:t den 24 november 1928 för "Stora Skattegårdens dikningsföretag av år 1926" i Vinköls socken av SKARABORGS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör S. Hallin vid syneförrättning år 1926 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än även beviljat *dels* ***lån*** med åttatusentrehundrafemtio (8.350) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** och *dels* ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet med tvåtusenniohundrasextio (2.960) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** ha undertecknade, som av vederbörande intressenter enligt företett protokoll utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom vi ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda oss ~~mig~~.

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet senast den 1 september 1929,

4. 1928. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
63928

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta $\frac{\text{oss}}{\text{mig}}$ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Vinköl den 8 jan. 1929.

Albin Johansson
äger 1/6 mant. St. Wästorp
Winköl

Oskar Persson
äger 7/64 mant St Skattegård
Vinköl

Clas Johansson
äger 1/6 m.t Rikall
Winköl

Att Albin Johansson, Oskar Persson och Clas Johansson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Gösta Jansson
Adress Gröna Vinköl

Samuel Karlsson
Adress St Skattegården

Med stöd av Kungl. brevet den 24 november 1928 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 18 januari 19 29.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

R 3*0256

Avskrift av handlingar rörande
Stora Skattegårdens dikningsföretag av
år 1926 i Vinköls socken av Skaraborgs
län, Förslaget upprättat vid laga syne-
förrättning år 1926 av

Sven Hallin

Statens lantbruksingeniör.

Protokoll vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark, tillhörande Stora Skattegården m.fl. hemman inom Vinköls socken av Skaraborgs län.

Den 15 september 1926 i St. Skattegården

Till sammanträde denna dag hade sakägarna kallats genom kungörelse, som dels blivit uppläst i sockenkyrkan, bilaga A, och dels varit införd i Västergötlands Annonsblad, bilaga B, varjämte särskild underrättelse tillställts varje känd sakägare enligt förteckning, bilaga C.

Närvarande: Undertecknad, statens lantbruksingeniör och förrättningsman samt gode männen Alfred Svensson i Stommen och Natanael Hermansson i Tomten.

Sökanden Oskar Persson Ägare av 7/65 mtl St. Skattegården n:r 3^{12}

Av övriga sakägare:

Aug. Andersson Ägare av 5/8 mtl L:a Västorp n:r 3^{3}

Axel Karlsson " " läg. Bäckalund (L:a Västorp 3^{5})

(äges gemensamt av Axel och Aug. Karlsson)

Helena Karlsson Ägare av 1/144 mtl St. Västorp n:r 1^{19}

genom Axel Karlsson enl. fullmakt bil. D^{I}.

Karl Johansson Ägare av 17/114 mtl St. Västorp n:r 1^{22}

Albin Johansson ägare av 1/6 mtl St. Västorp n:r 1[21]

Matilda och Charltta Friberg ägare av 1/48 mtl St. Västorp N:r 1[17]

genom Karl Pettersson enl. fullmakt bil. D[II]

Per Jakobsson ägare av 1/72 mtl. St. Västorp n:r 1[18]

Axel Gustafsson " " 7/128, 7/256 och 7/256 mtl St. Skattegården n:r 3[13], 3[14] och 3[15]

Samuel Gren, ägare av 1/12 mtl St. Skattegården n:r 3[10]

(köpt av Karl Gren)

C.V.Ullberg,ägare av 1/2 mtl Grönehagen

Ossian Jansson " " 1/2 " - " -

(äges gemensamt av Ossian med 1/4 och Sanfrid

med 3/4 Jansson)

Klas och Emma Johansson ägare av 1/6 mtl Råhall

genom Klas Johansson enl. fullmakt bil. D[III].

§ 1.

Upplästes det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet, som hade lydelse enligt bilaga C.

§ 2.

Något jäv emot synemännen kunde ej utrönas.

§ 3.

Förelades den vid förundersökningen upprättade plankartan över det vattenbesvärade området samt profilritningar över avloppen härifrån.

§ 4.

Sökanden till förrättningen yrkade på utvidgning och fördjupning av ifrågavarande diken, så att hans därav beroende mark kunde torrläggas till 1.2 meters djup samt att dikessträckan D-E skulle utföras som täckt ledning, varvid kostnaderna för företaget borde fördelas på dem, som därav hade nytta enligt vattenlagens föreskrifter.

§ 5.

Clas Johansson, Emma Johansson, Ossian Jansson, Axel Gustafsson, Samuel Gren, Per Jakobsson, Axel Karlsson, Helena Johansson och Albin Johansson förenade sig med sökanden och gjorde samma yrkanden i fråga om den dem tillhöriga marken.

Ossian Jansson yrkade därvid att översta delen av avloppet mellan 30 och 31+40 skulle flyttas, så att det följde utfartsvägen och ägogränsen mot C.V.Ullbergs mark.

Samuel Gren yrkade, att sträckan 40-43 skulle flyttas, så att diket i stället följde byvägen till punkt 24+17, om detta ej medförde fördyring.

Yrkandena bekräftades skriftligen, bilagorna F I och F II.

§ 6.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande, att synemännen omedelbart komme att verkställa den för kostnadernas

fördelning erforderliga jorduppskattningen, varefter, sedan förslag till dikningen ifråga upprättats, nytt sammanträde kommer att hållas å samma ställe som dagens tisdagen den 14 nästkommande december kl. 11 fm. och komma inga ytterligare meddelanden härom att tillställas sakägarna.

Ort och tid som ovan

I tjänsten

Sven Hallin

Biträdande gode män:

Alfr. Svensson Nathanael Hermansson

Den 14 december 1926 i St. Skattegården

Närvarande: Förestående synemän och följande sakägare:

Axel Karlsson

Karl Johansson

Alb. Johansson

Hathilda och Charlotta Friberg, genom

Karl Pettersson enl. fullmakt bil.D II

Helena Karlsson genom Axel Karlsson enl. fullmakt bil.D I.

Per Jakobsson

Oskar Persson

Axel Gustafsson

Samuel Gren

Ossian Jansson

Klas Johansson

§ 7.

Förelades det sedan förra sammanträdet upprättade förslaget till de vattenskadade markernas avdikning med därtill hörande handlingar

§ 8.

Upplästes synemännens utlåtande, som hade lydelse enligt bilaga K

§ 9.

Att mottaga och förvara till företaget hörande kartor och handligar samt att sammankalla delägarna för val av arbetsstyrelse utsågo synemännen Oskar Persson.

§ 10

I fråga om förrättningskostnaderna hänvisades till den upprättade arvodesräkningen, varav ett exemplar överlämnades till aktförvararen.

§ 11.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

Ort och tid som ovan

I tjänsten

Sven Hallin

Biträdande gode

män:

Alfr. Svensson Nathanael Hermansson

Bil.A och B.

K U N G Ö R E L S E

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande St. Skattegården m.fl. i Vinköls socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Oskar Persson i St. Skattegården, Vinköl, onsdagen den 15 sept. 1926 klockan 11 f.m. då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Stora Skattegården 3 10 ,3 12, 3 13 ,3 14 ,3 15 .

Bäckalund 3 5 .

Västorp Stora 1 17 ,1 18 och 1 19 .

Västorp Lilla 3 3 ,1 21 och 1 22 .

Råhall, samt

Grönehagen.

I tjänsten:

Sven Hallin

Statens lantbruksingeniör.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Vinköls socken kyrka den 22 aug. 1926 betygas:

Aug. Åstrand

Kyrkoherde.

Att förestående kungörelse varit införd i Västergötlands Annonsblad, lördagen den 21 augusti 1926, betygar:

Å tjänstens vägnar:

Sven Hallin

Statens lantbruksingeniör.

Bil. C

F ö r t e c k n i n g

över underrättelser rörande syneförrättningssammanträde i St. Skattegården, onsdagen den 15 sipt. 1926 klockan 11 f.m., angående torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande Stora Skattegården, St, och Lilla Västorp m.fl. hemman uti Vinköls socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser, jämlikt bestämmelserna i 110 kap. 40 § vattenlagen denna dag avlämnats å posten under nedanstående adresser:

1./ Lantbrukaren Aug.Andersson, L:a Västorp, Vinköl.

2./ - " - Axel Karlsson, Bäckalund, - " -

3./ - " - Aug. Karlsson, - " - - " -

4./ Fr. Helena Karlsson, St. Västorp, - " -

4./ Fr. Helena Karlsson, St.Västorp, Vinköl.

5./ Lantbrukaren Karl Johansson, St.Västorp, -"-

6./ - " - Alb. Johansson, - " - -"-

7./ Fr. Mathilda och Charlotta Friberg, St.Västorp Vinköl

8./ Lantbrukaren Per Jakobsson, Tortorp, -2-

9./ - " - Oskar Persson, St.Skattegården, -"-

10./ - " - Axel Gustafsson, - " - -"-

11./ - " - Karl Gren, - " - -"-

12./ - " - C.W.Ullberg, Grönehagen, -"-

13./ - " - Ossian Jansson, - " - -"-

14./ - " - Klas & Emma Johansson, Råhall -"-

Skara den 19 aug. 1926.

I tjänsten:

Sven Hallin

Statens lantbruksingeniör.

Bilaga D I

Fullmakt

För min broder Axel Karlsson, Västorp, Vinköl.att min talan föra och min rätt bevaka vid den av Kong: Majs: Befallningshavande i Skaraborgs län, förordnade laga syneförrättning och sammanträde, för torrläggning av vattensjuka marker

tillhörande St. Skattegården m.fl. hemman innom Vinköls socken, Skånings härad av Skaraborgs län. Samt håller jag för giltigt vad mitt ombud härvid gör och låter för företagets fullgörande.

St. Västtorp Vinköl den 15 sept. 1926

Helna Karlsson

Bevittnas af

Aug Andersson Karl Pettersson

Västorp, Vinköl.

II

Bilaga D

F u l l m a k t.

Härmed befullmäktiga vi undertecknade fjärdingsmannen Karl Pettersson Stora Västorp Vinköl, att vid den syneförrättning, som kommer att hållas angående ett dikningsföretag i Stora Skattegården m.fl. hemman att föra vår talan och hålla vi för giltigt vad han härvid lagligen gör och låter.

Stora Västorp Vinköl den 14 sept. 1926.

B Matilda Friberg. Charlotta Friberg.

Bevittnas av

Karl Andersson Julia Andersson.

Bilaga D

Fullmakt.

för min Broder Clas Johansson Råhall Vinköl, att min talan föra och min rätt bevaka, vid den af Konungens Befallningshavande förordnade laga synaförrättningen, angående afledning av vatten från vattenskadade marker tillhörande Stora Västorp, Lilla Västorp, Stra Skattegården, Råhall, Grönhagen, uti Vinköls socken Skånings härad och Skaraborgs Län. Och håller jag för giltigt vad ombudet härvid lagligen gör och låter för företagets fullgörande.

Råhall Vinköl den 14 September 1926.

Emma Maria Johanson

Bevittnas

Sven Karlsson Axel Braglund

Bilaga E

Resolution

Lantbruksingenjören Sven Hallin varder härigenom förordnad att, därest laga hinder ej möter, den i bilagda handlingar omförmälda förrättning övertaga och i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt Hit insända bevis.

Mariestad å

landskansliet den 28 april 1926.

På länsstyrelsens vägnar:

Carl Fröberg Johnn Nilson

Utan avgift.

Till Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Sedan undertecknad numera av Konungen blivit utnämnd att vara statens lantbruksingeniör i Skaraborgs län, får jag härmed vördsamt anhålla, att bilagda för förre lantbruksingeniören G.Sjöberg utfärdade 16 stycken förordnanden att handlägga syneförrättningar inom länet varda på mig överlåtna.

Skara den 20 april 1926.

I tjänsten

Sven Hallin.

Rätt avskrivet betygar

På tjänstens vägnar:

Carl Fröberg.

Utan avgift.

Resolution.

Lantbruksingeniören Gustav Sjöberg varder härigenom förordnad att, därest laga hinder ej möter, den i bilagda ansök-

ning omförmälda förrättning i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt hit insända bevis.

Mariestad å landskansliet den 10 september 1924.

Axel Ekman

Carl Fröberg.

Till

Kungl.Maj:ts befallningshavande i Skaraborgs län.

Med återställande av remisshandling i ärendet D.o.W.N:o 11-57 1924 får jag vördsamt meddela, att företaget ifråga sannolikt avser sådan syneförrättning, som avses i 32 § 1 mom. 10 Kap. vattenlagen.

Skövde den 6 sept. 1924.

Gustaf Sjöberg

Statens lantbruksingenjör.

Resolution.

Remitteras till lantbruksingeniören i Skaraborgs län, som med hänsyn till bestämmelserna i 10 kap, 33 § vattenlagen behagade häröver avgiva yttrande och därvid återställa remisshandlingarna.

Mariestad å landskansliet den 1 september 1924.

På tjänstens vägnar: På tjänstens

Carl Fröberg.

vägnar:

Carl Fröberg.

Två kronor.

Till Konungens Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för den i länet tjänstgörande lantbruksingenjören att jämlikt gällande dikningslag förrätta laga syn i och för uppgrävning av avloppsdike i ändamål att torrlägga vattenskadade marker tillhörande Stora Skattegården Västorp, Lilla Skattegården m.fl. uti Vinköls socken.

Närmaste skjutsstation till förrättningsstället är Skara och närmaste järnvägsstation är Öttum. Meddelande angående förrättningen ställes till Oskar Persson, Stora Skattegården, Vinköl. (till 13a Vinköl) Stora Skattegården den 29 aug. 1924

Oskar Persson

I frågavarande företag anses beröra:

Västorp	Albin Johansson
"	Karl Johansson
"	Per Jakobsson
Stora Skattegården	Axel Gustafsson
" "	Klas Johansson
" "	Karl Gren

Grönhagen	Osian Jansson
"	Karl Ullberg
Lilla Skattegården	Frans Olsson
" "	Fredrik Karlén
" "	Karl Jakobsson

Bilaga F I

F ö r e n i n g

Undertecknade förena oss och göra gemensam sak med sökandena till den förrättning som avser torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Stora Skattegården m.fl. hemman uti Vinköls socken av Skaraborgs län, och påyrka vi företagets utsträckning i den mån som erfordras för en tillfredställande torrläggning av oss tillhörig vattenskadad mark.

Stora Skattegården den 24 febr. 1926.

Clas Johansson — Emma Johansson

Ossian Jansson — Axel Gustafsson
Grönhagen

Pehr Jacobsson — Karl August Gren — Samuel Gren

Förestående egenhändiga namnteckningar bestyrkas:

Sven Hallin

Alfr. Svensson — Nathanael Hermansson

II

Bilaga F

Till den laga syneförrättning angående uppgrävning av avloppsdike i ändamål att torrlägga vattenskadade marker tillhörande Stora Skattegården m.fl. i Vinköls socken, och till vilken förrättning Statens lantbruksingenjör G.Sjöberg blivit av Konungens befallningshavande förordnad under år 1924, förena vi undertecknade oss såsom sökande till nämnda förrättning.

Axel Karlsson Helna Karlsson Albin Johansson

Bäckalund St. Västorp St. Västorp

Förestående egenhändiga namnteckningar bestyrkas:

Sven Hallin

Alfr. Svensson Nathanael Hermansson

Bilaga G

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Ägobeskrivnings- och värderingslängd

över

torrläggning av vattenskadade marker tillh. Stora Skattegården, Bäckalund och Västorp Stora och Lilla uti Vinköls socken, Skånings h:d och Skaraborgs län;

upprättad vid laga syn år 1926.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Store Skattegården	3 10	A	1/12		Karl Gren
				1.	Åker
				2.	"
				3.	"
				4.	"
				5.	"
				6.	"
				7.	"
				8.	"
				9.	"
				10.	"
				11.	"
				12.	"
				13.	"
				14.	"
				15.	"
				16.	"
				17.	"
				18.	"
				19.	"
				20.	"
					Summa
Store Skattegården	3 12	B	7/64		Oskar Persson
				21.	Åker
				22.	"
				23.	"
				24.	"
				25.	"
				26.	"
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							03	1000			1000					
							08	"			"					
							08	"			"					
							12	"			"					
							15	"			"					
							12	"			"					
							11	"			"					
							10	"			"					
							08	"			"					
							07	"			"					
							12	"			"					
							24	"			"					
							03	"			"					
							08	"			"					
							17	"			"					
							16	"			"					
							22	"			"					
							20	"			"					
							20	"			"					
							15	"			"					
						2	51									
	81						98	1000			1000					
	81							650	526	50	"	810	-	350	283	50
							45	1000			"					
							66	"			"					
	31							650	201	50	"	310	-	350	108	50
1	02							"	663	-	"	1020	-	"	357	-
2	14					2	09		1391	00		2140	-		749	-

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Store Skattegården	3 13	C	7/128		Axel Gustafsson
				27.	åker
				28.	"
				29.	"
				30.	"
				31.	"
				32.	"
				33.	"
				34.	"
				35.	"
				36.	"
				37.	"
				38.	"
					Summa
Store Skattegården	3 14	D.	7/256		Axel Gustafsson
				39.	åker
				40.	"
				41.	"
				42.	"
				43.	"
				44.	"
				45.	"
					Summa
Store Skattegården	3 15	E	7/256		Axel Gustafsson
				46.	åker
				47.	"
				48.	"
					Summa
Bäckalund	3 5	F.	avs		Helena, Axel och August Karlsson
				49.	åker
				50.	"

Trpt-

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	27							750	202	50	1000	270	-	250	67	50
	24							"	180	-	"	240	-	"	60	-
	07							"	52	50	"	70	-	"	17	50
	06							"	45		"	60	-	"	15	-
	07							"	52	50	"	70	-	"	17	50
	10							"	75	-	"	100	-	"	25	-
	08							"	60	-	"	80	-	"	20	-
	09							"	67	50	"	90	-	"	22	50
	08							"	60	-	"	80	-	"	20	-
	08							650	52	-	"	80	-	350	28	-
	06							"	39	-	"	60	-	"	21	-
	02							"	13	-	"	20	-	"	7	-
1	22								899	-		1220	-		321	-
	14						m	650	91	-	1000	140	-	350	49	-
	13							800	104	-	"	130	-	200	26	-
	25							"	200	-	"	250	-	"	50	-
	20							"	160	-	"	200	-	"	40	-
	25							"	200	-	"	250	-	"	50	-
	30							850	255	-	"	300	-	150	45	-
	05							"	42	50	"	50	-	"	7	50
1	32								1052	50		1320	-		267	50
	16							800	128	-	1000	160	-	200	32	-
	47							600	282	-	"	470	-	400	188	-
	22							750	165	-	"	220	-	250	55	-
	85								575	-		850			275	-
	05							750	37	50	1000	50	-	250	12	50
	05							"	37	50	"	50	-	"	12	50
	10								75	-		100	-		25	-

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HASSELBLUNN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Trpt.
				51.	åker
				52.	"
				53.	"
				54.	"
				55.	"
				56.	"
				57.	"
				58.	"
				59.	"
				60.	"
				61.	"
				62.	"
				63.	"
				64.	"
					Summa
Västorp Stora	1 17	G	3/48		Matilda och Charlotta Friberg
				65.	åker
				66.	"
				67.	"
				68.	"
				69.	"
				70.	"
				71.	"
				72.	"
				73.	"
				74.	"
				75.	"
				76.	"
				77.	"
				78.	"
					Trpt.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	10								75	-		100	-		25	-
	06							750	45	-	1000	60	-	250	15	-
	09							650	58	50	"	90	-	350	31	50
	25							600	150	-	"	250	-	400	100	-
	08							"	48	-	"	80	-	"	32	-
	07							"	42	-	"	70	-	"	28	-
	06							550	33		"	60	-	450	27	-
	05							"	27	50	"	50	-	"	22	50
	05							"	27	50	"	50	-	"	22	50
	07							"	38	50	"	70	-	"	31	50
	09							"	49	50	"	90	-	"	40	50
	07							600	42	-	"	70	-	400	28	-
	05							650	32	50	"	50	-	350	17	50
	04							750	30	-	"	40	-	250	10	-
	02							850	17	-	"	20	-	150	3	-
1	15								716			1150	-		434	-
	11							650	71	50	1000	110	-	350	38	50
	10							600	60	-	"	100	-	400	40	-
	09							"	54	-	"	90	-	"	36	-
	05							"	30	-	"	50	-	"	20	-
	12							650	78	-	"	120	-	350	42	-
	14							850	119	-	"	140	-	150	21	-
	20							"	140	-	"	200	-	"	30	-
	26							"	221	-	"	260	-	"	39	-
	13							800	104	-	"	130	-	200	26	-
	11							"	88	-	"	110	-	"	22	-
	07							"	56	-	"	70	-	"	14	-
	10							"	80	-	"	100	-	"	20	-
	13							"	104	-	"	130	-	"	26	-
	26							750	195	-	"	260	-	250	65	-
1	87								1430	50		1870	-		439	50

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HADERSDORN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
						Trpt.
				79.	åker	
				80.	"	
				81.	"	
				82.	"	
				83.	"	
				84.	"	
				85.	"	
				86.	"	
				87.	"	
				88.	"	
				89.	"	
				90.	"	
						Summa
Västorp Stora	19 1	H	1/144		Helena Karlsson	
				91.	åker	
				92.	"	
				93.	"	
				94.	"	
				95.	"	
				96.	"	
				97.	"	
				98.	"	
						Summa
Västorp Stora	18 1	I	1/72		Per Jakobsson	
				99.	åker	
				100.	"	
				101.	"	
				102.	"	
				103.	"	
				104.	"	
						Trpt.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	87								1435	50		1870	-		439	50
	14							750	105	-	1000	140	-	250	35	-
	10							650	65	-	"	100	-	350	35	-
	03							600	18	-	"	30	-	400	12	-
	20							"	120	-	"	200	-	"	80	-
	10							"	60	-	"	100	-	"	40	-
	12							550	66	-	"	120	-	450	54	-
	14							"	77	-	"	140	-	"	63	-
	12							"	66	-	"	120	-	"	54	-
	14							"	77	-	"	140	-	"	63	-
	16							600	96	-	"	160	-	400	64	-
	21							"	126	-	"	210	-	"	84	-
	34							"	204	-	"	340	-	"	136	-
3	67								2510	50		3670			1159	50
	16							600	96		1000	160	-	400	64	-
	14							550	77	-	"	140	-	450	63	-
	15							"	82	50	"	150	-	"	67	50
	09							450	40	50	"	90	-	550	49	50
	08							"	36	-	"	80	-	"	44	-
	07							"	31	50	"	70	-	"	38	50
	15							600	90	-	"	150	-	400	60	-
	14							"	84	-	"	140	-	"	56	-
	98								537	50		980	-		442	50
	36							650	234	-	1000	360	-	350	126	-
	31							"	201	50	"	310	-	"	108	50
	32							600	192	-	"	320	-	400	128	-
	25							"	150	-	"	250	-	"	100	-
	27							650	175	50	"	270	-	350	94	50
	27							"	175	50	"	270	-	"	94	50
1	78								1128	50		1780	-		651	50

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HABERBONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Trpt.
1	2	3	4	5	6	
			-	105	åker	
						Summa
Vässtorp Lilla	3 3	K.	1/4		August Andersson	
			-	106.	åker	
			-	107.	"	
				108.	"	
				109.	"	
				110.	"	
				111.	"	
				112.	"	
				113.	"	
				114.	"	
				115.	"	
				116.	"	
						Summa
Vässtorp Stora	21 1	L.	1/6		Albin Johansson	
				117.	väg	
				118.	åker	
				119.	"	
				120.	"	
				121.	"	
				122.	"	
				123.	"	
				124.	"	
				125.	"	
				126.	"	
				127.	"	
				128.	"	
				129.	"	
				130.	"	
						Trpt.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	78								1128	50		1780	-		651	50
	24							650	156	-	1000	240		350	84	-
2	02								1284	50		2020	-		735	50
	06							950	57	-	1000	60	-	50	3	-
	03							"	28	50	"	30	-	"	1	50
	02							"	19	-	"	20	-	"	1	-
	02							"	19	"	"	20	-	"	1	-
	02							"	19	-	"	20	-	"	1	-
	03							"	28	50	"	30	-	-	1	50
	08							"	76	-	"	80	-	"	4	-
	10							"	95	-	"	100	-	"	5	-
	14							"	133	-	"	140	-	"	7	-
	14							"	133	-	"	140	-	"	7	-
	12							"	114	-	-	120	-	-	& 6	-
	76								722	-		760	-		38	-
							06									
	11							850	93	50	1000	110	-	150	16	50
	08							800	64	-	"	80	-	200	16	-
	05							"	40	-	"	50	-	"	10	-
	04							750	30	-	"	40	-	250	10	-
	05							"	37	50	"	50	-	"	12	50
	05							650	32	50	"	50	-	350	17	50
	05							"	32	50	"	50	-	"	17	50
	05							600	30	-	"	50	-	400	20	-
	08							"	48	-	"	80	-	"	32	-
	14							"	84	-	"	140	-	"	56	-
	09							"	54	-	"	90	-	"	36	-
	35							650	227	50	"	350	-	350	122	50
	32							"	208	-	"	320	-	"	112	-
1	46						06		981	50		1460	-		478	50

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
						Trpt.
			-	131.	åker	
				132.	"	
				133.	"	
			-	134.	"	
				135.	"	
			-	136.	"	
				137.	"	
			-	138.	"	
				139.	"	
			-	140.	"	
			-	141.	"	
			-	142.	"	
			-	143.	väg	
		-	-	144.	åker	
			-	145.	"	
				146.	"	
				147.	"	
				148.	inp	
				149.	"	
			-	150.	tomt	
			-	151.	"	
				152.	åker	
				153.	inp	
				154.	åker	
				155.	"	
				156.	inp	
				157.	"	
			-	158.	åker	
				159.	"	
				160.	"	
						Trpt.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	46						06		981	50		1460	-		478	50
	09							850	76	50	1000	90	-	150	13	50
	13							800	104	-	"	130	-	200	26	-
	15							750	112	50	"	150	-	250	38	50
	12							"	90	-	"	120	-	"	30	-
	12							"	90	-	"	120	-	"	30	-
	29							"	217	50	"	290	-	"	72	50
	14							"	105	-	"	140	-	"	35	-
	13							650	84	50	"	130	-	350	45	50
	17							"	110	50	"	170	-	"	59	50
	19							"	123	50	"	190	-	"	66	50
	19							600	114	-	"	190	-	400	76	-
	20							"	120	-	"	200	-	"	80	-
							17									
	02							550	11	-	1000	20	-	450	9	-
	20							"	110	-	"	200	-	"	90	-
	26							"	143	-	"	260	-	"	117	-
	19							"	104	50	"	190	-	"	85	50
						1	39									
							63									
	54							650	351	00	1000	540	-	350	189	-
	11							"	71	50	-	110	-	"	38	50
	24							"	156	-	"	240	-	"	84	-
							05									
	49							600	294	-	1000	490	-	400	196	-
	19							"	114	-	"	190	-	"	76	-
							09									
							20									
	10							600	60		1000	100	-	400	40	-
	06							"	36		"	60		"	24	-
	12							550	66	-	"	120	-	450	54	-
5	90					2	59	3846	3846	50		5900	-		2053	50

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBOHN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Trpt.
				161.	åker
				162.	"
				163.	"
				164.	"
				165.	"
				166.	"
				167.	"
				168.	"
				169.	"
				170.	"
				171.	"
				172.	"
				173.	"
				174.	"
				175.	"
				176.	"
				177.	"
				178.	inp
				179.	"
				180.	åker
				181.	"
				182.	"
				183.	"
				184.	"
				185.	"
				186.	"
				187.	"
				188.	"
				189.	väg
				190.	åker
					Trpt.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
5	90					2	59		3846	50		5900	-		2053	50
	28							550	154	-	1000	280	-	450	126	-
	36							"	198	-	"	360	-	"	162	-
	23							600	138	-	"	230	-	400	92	-
	24							650	156	-	-	240	-	350	84	-
	16							750	120		"	160	-	250	40	-
	18							"	135	-	"	180	-		45	-
	15							800	120	-	"	150	-	200	30	-
	15							600	90	-	"	150	-	4000	60	-
	22							750	165	-	"	220	-	250	55	-
	17							650	110	50	"	170	-	350	59	50
	18							"	117	-	"	180	-	"	63	-
	17							"	110	50	"	170	-	"	59	-
	34							"	221	-	"	340	-	"	119	-
	41							"	266	50	"	410	-	"	143	50
	48							750	360	-	"	480	-	250	120	-
	37							"	277	50	"	370	-	"	92	50
	10							600	60	-	"	100	-	400	40	-
							03									
							17									
	19							600	114	-	1000	190	-	400	76	-
	05							750	37	50	"	50	-	250	12	50
	18							600	108	-	"	180	-	400	72	-
	49							750	367	50	"	490	-	250	122	50
	34							650	221	-	"	340	-	350	119	-
	33							"	214	50	"	330	-	"	115	50
	23							600	138	-	"	230	-	400	92	-
	16							"	96	-	"	160	-	"	64	-
	11							550	60	50	"	110	-	450	49	50
							16				-					
	20							450	90	-	1000	200	-	550	110	-
12	37					2	95		8092	50		12370			4277	50

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Trpt.
				191.	åker
				192.	"
				193.	"
				194.	"
				195.	"
				196.	"
				197.	"
				198.	"
				199.	inp
				200.	åker
				201.	"
				201a	"
				202.	"
				203.	"
				204.	"
				205.	"
				206.	"
				207.	"
				208.	"
				209.	"
				210.	"
				211.	"
				212.	"
				213.	"
				214.	"
				215.	"
				216.	"
				217.	"
				218.	"
				219.	"
				220.	"
					Trpt.
					Trpt.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
12	37					2	95		8092	50		12370	-		4277	50
	15							450	67	50	1000	150	-	550	82	50
	12							"	54	-	"	120	-	"	66	-
	12							"	54	-	"	120	-	"	66	-
	14							"	63	-	"	140	-	"	77	-
	16							"	72	-	"	160	-	"	88	-
	29							"	130	50	"	290	-	"	159	50
	29							"	130	50	"	290	-	"	159	50
	23							"	103	50	"	230	-	"	126	50
							05									
	17							450	76	50	1000	170	-	550	93	50
	14							550	77	-	"	140	-	450	63	-
	12							"	66	-	"	120	-	"	54	-
	11							"	60	50	"	110	-	"	49	50
	15							450	67	50	"	150	-	550	82	50
	15							550	82	50	"	150	-	450	67	50
	13							"	71	50	"	130	-	"	58	50
	09							"	49	50	"	90	-	"	40	50
	09							"	49	50	"	90	-	"	40	50
	36							450	162	-	"	360	-	550	198	-
	20							"	90	-	"	200	-	"	110	-
	27							"	121	50	"	270	-	"	148	50
	29							"	130	50	"	290	-	"	159	50
	24							"	108	-	"	240	-	"	132	-
	26							"	117	-	"	260	-	"	143	-
	31							"	139	50	"	310	-	"	170	50
	29							"	130	50	"	290	-	"	159	50
	13							"	58	50	"	130	-	"	71	50
	12							550	66	-	"	120	-	450	54	-
	19							"	104	50	"	190	-	"	85	50
	22							"	121	-	"	220	-	"	99	-
	28							"	154	-	"	280	-	"	126	-
18	18					3	00		10871	-		18180	-		7309	-

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HASSERBONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Trpt.
				221.	åker
				222.	"
				223.	"
				224.	"
					Summa
Vässtorp Stora	22 1	M.	17/114		Karl Johansson
				225.	åker
				226.	"
				227.	"
				228.	"
				229.	"
				230.	"
				231.	"
				232.	tomt
				233.	åker
				234.	inp
				235.	åker
				236.	"
				237.	"
				238.	inp
				239.	väg
				240.	inp.
				241.	"
				242.	"
				243.	"
				244.	"
				245.	"
				246.	"
				247.	åker
				248.	"
					Trpt.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
18	18					3	00		10871	-		18180	-		7399	-
	26							600	156	-	1000	260	-	400	104	-
	24							"	144	-	"	240	-	"	96	-
	22							"	132	-	"	220	-	"	88	-
	26							550	143	-	"	260	-	450	117	-
19	16					3	00		11446	-		19160	-		7714	-
	24							550	132	-	1000	240	-	450	108	-
	14							"	77	-	"	140	-	"	63	-
	15							450	67	50	"	150	-	550	82	50
	19							"	85	50	"	190	-	"	104	50
	19							"	85	50	"	190	-	"	104	50
	19							550	104	50	"	190	-	450	85	50
	20							650	130	-	"	200	-	350	70	-
	13							"	84	50	"	130	-	"	45	50
	21							550	115	50	"	210	-	450	94	50
							05									
	11							550	60	50	1000	110	-	450	49	50
	15							"	82	50	"	150	-	"	67	50
	16							"	88	-	"	160	-	"	72	-
							15									
							06									
							05									
							54									
							08									
						1	98									
							63									
							31	1000	310	-	1000	310	-		00	
							27	"	270	-	"	270	-		00	
	16							800	128	-	"	160	-	200	32	-
	14							"	112		"	140	-	"	28	-
2	36					4	84		1933	-		2940	-		1007	-
									-580			-580				
									1353	-		2360				

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Trpt.
				249.	åker
				250.	"
				251.	"
				252.	"
				253.	"
				254.	"
				255.	"
				256.	"
				257.	"
				258.	"
				259.	"
				260.	"
				261.	"
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	36					4	84		1933	-		2940	-		1007	-
	33							800	264	-	1000	330	-	200	66	-
	28							"	224	-	"	280	-	"	56	-
	17							600	102	-	"	170	-	400	68	-
	16							"	96	-	"	160	-	"	64	-
	06							800	48	-	"	60	-	200	12	-
	12							650	78	-	"	120	-	350	42	-
	15							"	97	50	"	150	-	"	52	50
	14							"	91	-	1"	140	-	"	49	-
	16							"	104	-	"	160	-	"	56	-
	12							750	90	-	"	120	-	250	30	-
	09							800	72	-	"	90	-	200	18	-
	10							"	80	-	"	100	-	"	20	-
	12							"	96	-	"	120	-	"	24	-
4	36					4	84		3375	50		4940	-		1564	50

-580 -580

3795 50 4360

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBOHN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Store Skattegården	10 3		1/12		Karl Gren
				262	åker
				263	"
				264	"
				265	"
				266	"
				267	"
				268	"
				269	"
				270	"
				271	" Summa
					Summa
" "	2 3		1/6		Klas och Emma Johansson
" "	2 3		1/6	272 273	Klas och Emma Johansson
				272	åker
				273	"
				274	"
				275	"
				276	"
				277	"
				278	"
				279	"
				280	"
				281	"
				282	"
				283	"
				284	"
				285	"
				286	" Summa
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	36							650	234	-	1000	360	-	350	126	-
	12							"	78	-	"	120	-	"	42	-
	12							"	78	-	"	120	-	"	42	-
	41							750	307	50	"	410	-	250	102	50
	44							600	264	-	"	440	-	400	176	-
	24							450	108	-	"	240	-	550	132	-
	75							650	487	50	"	750	-	350	262	50
	40							600	240	-	"	400	-	400	160	-
1	39							"	804	-	"	1340	-	"	536	-
	50							750	375	-	"	500	-	250	125	-
4	68								2976	-		4680	-		1704	-
	30							800	240	-	1000	300	-	200	60	-
	32							"	256	-	"	320	-	"	64	-
	32							"	256	-	"	320	-	"	64	-
	30							750	225	-	"	300	-	250	75	-
	28							600	168	-	"	280	-	400	112	-
	10							"	60	-	"	100	-	"	40	-
	23							"	138	-	"	230	-	"	92	-
	33							"	198	-	"	330	-	"	132	-
	30							"	180	-	"	300	-	"	120	-
	30							"	180	-	"	300	-	"	120	-
	16							"	96	-	"	160	-	"	64	-
	16							"	96	-	"	160	-	"	64	-
	28							650	182	-	"	280	-	350	98	-
	47							600	282	-	"	470	-	400	188	-
	40							550	220	-	"	400	-	450	180	-
4	25								2777	-		4250	-		1473	-

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Grönehagen	1 7		1/2		Ossian Jansson
				287	åker
				288	"
				289	"
				290	"
				291	"
				292	"
				293	"
				294	"
				295	"
				296	"
				297	"
				298	"
				299	"
				300	"
				301	"
				302	"
				303	"
				304	"
				305	"
				306	"
				307	"
				308	"
				309	"
				310	"
				311	"
				312	"
				313	"
				314	"
				315	"

Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	32							600	192	-	1000	320		400	128	-
	28							"	168	-	"	280	-	"	112	-
	22							"	132	-	"	220	-	"	88	-
	23							"	138	-	"	230	-	"	92	-
	30							"	180	-	"	3000	-	"	120	-
	17							"	102	-	"	170	-	"	68	-
							20	1000	-		"	-				
							15	"	-		"	-	-			
	18							650	117	-	"	180	-	350	63	-
							24	1000	-		"	-				
							17	"	-		"	-				
	10							450	45	-	"	100	-	550	55	-
	10							600	60	-	"	100	-	400	40	-
	11							"	66	-	"	110	-	"	44	-
	18							"	108	-	"	180	-	"	72	-
	20							"	120	-	"	200	-	"	80	-
	22							"	132	-	"	220	-	"	88	-
	22							650	143	-	"	220	-	350	77	-
							21	1000	-		"	-				
							09	"	-		"	-				
	33							450	148	50	"	330	-	550	181	50
	27							550	148	50	"	270	-	450	121	50
	25							"	137	50	"	250	-	"	112	50
	10							600	60	-	"	100	-	400	40	-
	30							"	180	-	"	300	-	"	120	-
	35							650	227	50	"	350	-	350	122	50
	35							750	262	50	"	350	-	250	87	50
	30							800	240	-	"	300	-	200	60	-
							32	1000	-		"	-				
5	08					1	38		3107	50		5080	-		1972	50

VÄSTGÖTATRYCKERIET, MADERSONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				316	öker
				317	"
				318	"
				319	"
				320	"
				321	"
				322	"
				323	"
					Summa
Grönehagen	8 1	1/2			C.W.Ullberg
				324	åker
				325	"
				326	"
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
5	08					1	38		3107	50		5083	-		1976	50
	26							550	143	-	1000	260	-	450	117	-
	20							600	120	-	"	200	-	400	80	-
	20							650	130	-	"	200	-	350	70	-
	10							"	65	-	"	100	-	"	35	-
	27							600	162	-	"	270	-	400	108	-
	12							"	72	-	"	120	-	"	48	-
	06							"	36	-	"	60	-	"	24	-
	20							"	120	-	"	200	-	"	80	-
6	49					1	38		3955	50		6490			2534	50
						1	05	1000			1000					
							70	"			"					
							07	"			"					
						1	82									

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Sammandrag.
Store Skattegården	12 3		7/64	21-26	Oskar Persson
" "	13 3		7/128	27-38	Axel Gustafsson
" "	14 3		7/256	39-45	" "
" "	15 3		7/256	46-48	" "
Bäckalund	5 3		avs.	49-64	Helena, Axel & August Karlsson
Vässtorp Stora	17 1		3/48	65-90	Matilda & Charlotta Friberg
" "	19 1		1/144	91-98	Helena Karlsson
" "	18 1/3		1/72	99-105	Per Jakobsson
" Lilla	3		1/4	106-116	August Andersson
" Stora	21 1		1/6	117-124	Albin Johansson
" "	22 1		17/114	225-261	Karl Johansson
Store Skattegården	10 3		1/12	262-271	Karl Gren
" "	2 3		1/6	272-286	Klas & Emma Johansson
Grönehagen	7 1		1/2	287-323	Ossian Jansson
"	8 1		1/2	324-326	C.V. Ullberg
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	14					2	09		1391	-		2140	-		749	-
1	22								899	-		1.220	-		321	-
1	32								1.052	50		1.320	-		267	50
	85								575	-		850			275	-
1	15								716	-		1.150	50		434	50
3	87								2.510	50		3.670	-		1.159	50
	98								537	50		980	-		442	50
2	02								1.284	50		2.020	-		735	50
	76								722	-		760	-		38	-
19	16					3	00		11.446	-		19.160	-		7.714	-
4	36					4	84		3.375	50		4.940	-		1.564	50
4	68					2	51		2.976	-		4.680	-		1.704	-
4	25								2.777	-		4.250	-		1.473	-
6	49					1	38		3.955	50		6.490	-		2.534	50
-	-					1	82		-	-		-	-		-	-
53	05					15	64		34.218	00		53.630	00		19.412	00

St. Skattegården den 14 dec. 1926.

Sven Hallin

Alfr. Svensson

Nathanael Hermansson

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBOHN & STENBÄCK, SKARA

Bilaga H.

Grävningstabell.

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
	Kanalen A-B-C-D-D^{II}.						
0	-	1,45	0,30	3,95	1:1,25	6,50	
1	100	1,60	"	4,30	"		
2	100	1,50	"	4,05	"	5,60	
3	100	1,50	"	4,05	"	5,40	
4	100	1,50	"	4,05	"		
5	100	1,50	"	4,05	"	5:1000	
6	100	1,50	"	4,05	"	3,90	
6+58	58	1,85	"	4,95	"	3,30	
7	42	1,75	"	4,65	"		
8	100	1,80	"	4,80	"	2:1000	
8 +60	60	1,85	"	4,95	"	2,90	
9	40	1,85	"	4,95	"		
10	100	1,50	"	4,05	"	0,85:1000	
11	100	1,25	"	3,45	"		
12	100	0,85	"	2,45	"	2,61	
	1200						
	Kanalen D^{II}- E-F-F^{I}.						
20=0	-	1,45	0,30	3,95	1:1,25	6,50	
+50	50	1,60	"	4,30	"		
21	50	1,55	"	4,15	"	4:1000	
+50	50	1,50	"	4,05	"	7,10	
22	50	1,45	"	3,95	"		
+50	50	1,60	"	4,30	"		
23	50	1,50	"	4,05	"	8:1000	
+50	50	1,50	"	4,05	"	8,70	
24	50	1,60	"	4,30	"		
+50	50	1,65	"	4,45	"		
25	50	1,60	"	4,30	"	2:1000	
+12	12	1,60	"	4,30	"	9,02	
	512						

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HASSENBOHM & STENBÄCK, BORÅS

1	2	3	4	5	6	7	8
		Kanalen A - K.					
5+24	-	1,65	0,30	4,45	1:1,25	3,55	
6	76	1,40	"	3,80	"		
7	100	1,60	"	4,30	"		
+50	50	1,50	"	4,05	"	3,10	
8	50	1,25	"	3,45	"		
9	100	1,15	"	3,15	"		
10	100	0,85	"	2,45	"		
11	100	0,90	"	2,55	"		
+40	40	0,80	"	2,30	"	2,71	
	616						
	Kanalen B - B^{I}.						
0	-	1,70	0,30	4,55	1:1,25	2,90	
1	100	1,65	"	4,45	"		
+50	50	1,60	"	4,30	"	3,05	
	150						
		Kanalen F - E^{I}.					
50	-	1,60	0,30	4,30	1:1,25	8,84	
+50	50	1,60	"	4,30	"		
51	50	1,80	"	4,80	"		
51+65	65	1,50	"	4,05	"	9,00	
	165						
		Täckdiket B^{I} - B^{II}.					
1+50	-	1,30				3,55	
2	50	1,35					
+50	50	1,45	8" tegelrör				
3	50	1,30				4,25	
	150						
		Täckdiket B^{II} - B^{III}.					
0		1,30				6,00	
1		1,40					
2		1,35	5" tegelrör				
2+55		1,20				4,47	

1	2	3	4	5	6	7	8
	Täckdiket C - C^{I}.						
0	-	1,50				3,60	
+50	50	1,40					
1	50	1,35	9" cementrör.				
1+60	60	1,30				3,84	
	160						
	Täckdiket K - L.						
3+53	-	1,50				4,20	
4	47	1,65					
+40	40	1,80	8"tegelrör				
5	60	1,50					
5+24	24	1,40				3,85	
	171						
	Kanalen G - H - I.						
27+8	-	0,80	0,30	2,30	1:1,25	10,40	
27+50	42	1,15	"	3,15	"		
28	50	1,35	"	3,65	"		
28+50	50	1,20	"	3,30	"		
28+72	22	0,90	"	2,55	"	10,70	

Kr: 1000

Vid arbetenas utförande iakttages:

att de i förestående grävningstabell samt å profilritningarna angivna dikesdjupen skola räknas från de vid avvägningen till markytan nedslagna dubbarnas överkant;

att höjdlägena, där så påfordras, böra kontrolleras genom avvägning från närmast belägna fixpunkt;

att de för de öppna avloppen här ovan angivna dagbredderna endast äro ungefärliga och böra justeras genom den föreskrivna släntlutningens uttagande medelst släntmall;

Vänd.

1	2	3	4	5	6	7	8

att mellan diket E - F och utfartsvägen skall lämnas en 1,o meter bred bankett samt

att, där dike går i rågång, grävningen bör så utföras, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla, såframt utmed rågången belägen väg ej utgör hinder.

St.Skattegården den 14 dec.1926.

Sven Hallin

Bilaga I

Jordersättningslängd.

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m²	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	Kanalen A-B					
Vässtorp Stora 1:22	Karl Johansson	8+60-10	350	10	35 -	
" "	" "	10-12	300	10	30 -	65 -
		Summa				65 -
	Kanalen B-C					
" " 1:21	Albin Johansson	6+58-8+60	530	10		53 -
		Summa				53 -
	Kanalen C-D					
" " "	Albin Johansson	4+30-6+58	500	10		50 -
Store Skatteg. 3:13	Axel Gustafsson	2+90-4+30	350	10		35 -
" " 3:12	Oskar Persson	2+24-2+90	170	10		17 -
		Summa				102 -
	Kanalen D-D II					
" " 3:12	Oskar Persson	1-2+24	290	10	29 -	
" "	" "	0 - 1	110	10	11 -	40 -
" " 3:2	Klas & Emma Johansson	0 - 1	110	10		11 -
		Summa				51 -
	Kanalen D -E II					
" " 3:10	Karl Gren	20 - 22	100	10		10 -
" " 3:2	Klas & Emma Johansson	20 - 22	460	10		46 -
		Summa				56 -
	Kanalen E-F					
" " 3:10	Karl Gren	22-24+20	450	10		45 -
" " 3:2	Klas & Emma Johansson	22-24+20	90	10		9 -
		Summa				54 -
	Kanalen F-F I					
Grönehagen 1:7	Ossian Jansson	24+20-25+12	230	10		23 -
		Summa				23 -
	Kanalen F-E I					
" 1:7	Ossian Jansson	50-51+65	880	10		88- -
		Summa				88 -

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERDONN & STENBÄCK, SKARA 1926

1	2	3	4	5	6	7
	Kanalen A - K.					
	Per Jakobsson	9+72-11+40	170	10		17
Vässtorp Stora 1^{22}	Karl Johansson	9+72-11+40	170	10	17	
" "	" "	7+54-9+72	440	10	44	61
" " 1^{21}	Albin Johansson	5+24-7+54	650	10		65
			Summa Kronor			143
	Kanalen B - B^{I}.					
" " 1^{21}	Albin Johansson	0-1+50	450	10		45
			Summa Kronor			45
	SAMMANDRAG.					
	Kanalen A-B				65	
	" B-C				53	
	" C-D				102	
	" D-D^{II}				51	
	" D^{II}-E				56	
	" E-F				54	
	" F-F^{I}				23	
	" F-E^{I}				88	
	" A-K				143	
	" B-B^{I}				45	
			Summa Kronor		680	
	Kanalen G-H-I.					
Grönehagen 1^{8}	E. V. Ullberg	28+4-28+72	90	10		9
			Summa Kronor			9

St.-Skattegården den 14 dec. 1926.

Sven Hallin.

Alfr. Svensson. Nathanael Hermansson.

Bilaga J.

Kostnadsförslag.

Timpenning : 0:70 Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Kanalen A-B.								
8+60-12	340	lera	600	0:80	480					
		sten & grus	50	2:-	100		580			
		en utfartsvägsbro vid								
		10+29 enl. typ a								
		b= 4 m. d= 1,ooxl,oo m.	1				250			
		tillägges c:a 10 %					80			
		jordersättning enl.bil.I					65		975	
6+58-8+60	202	Kanalen B - C.								
		lera	680	0:80			544			
		en ägovägsbro vid 6+58								
		enl. typ b, b = 3,6 m.								
		d = 0,70 m.	1				175			
		tillägges c:a 10 %					68			
		jordersättning enl.bil.I					53		840	
		Kanalen C - D.								
2+24-6+58	434	lera	950	0:80			760			
		2 st. ägovägsbroar vid								
		2+70 och 4+22 enl. typ b,								
		b = 3,6 m. d = 0,70 m.	2	175-			350			
		tillägges c:a 10 %					108			
		jordersättning enl.bil.I					102		1320	
		Kanalen D - D^{II}.								
0 - 2+24	224	lera	550	0:80			440			
		tillägges c:a 10 %					44			
		jordersättning enl.bil.I					51		535	
					Överföres				3670	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Överfört					3670
		Kanalen D - E.					
20 - 22	200	lera	550	0:80		440	
		tillägges c:a 10 %				44	
		jordersättning enlbil.I				56	540
		Kanalen E - F.					
22-24+20	220	lera	520	0:80		416	
		en utfartsvägsbro vid					
		24+20 enl. typ. b,					
		b = 4,o m, d = 0,70 m.	1			200	
		tillägges c:a 10 %				60	
		jordersättning enl.bil.I				54	730
		Kanalen F - F^I.					
24+20-25+12	92	lera	250	0:80		200	
		skyddsräck 1.m.	92	2-		184	
		en utfartsvägsbro vid					
		25+12 enl.typ b, b=4,oo m.					
		d = 18"	1			160	
		tillägges c:a 10 %				53	
		jordersättning enl.bil.I				23	620
		Kanalen F - E^I.					
50-51+65	165	lera,stenbunden	650	1-		650	
		tillägges c:a 10 %				62	
		jordersättning enl.bil. I				88	800
		Kanalen A - K.					
5+24 -11+40	616	lera	1000	0:80		800	
		2 st. ägovägsbroar vid					
		8+67 och 9+12 enl.typ b					
		b = 3,6 m. d = 18"	2	150-		300	
		En utfartsvägsbro vid					
		7+37 enl. typ b, b=4,oo m.					
		d = 12"	1			160	
		en ägovägsbro vid 6 typ b,					
		b = 3,6 m. d = 12"	1			127	
		jordersättning enl.bil.I				143	1530
			Överföres				7890

1	2	3	4	5	6	7	8
		Överfört					7890
		Kanalen B - B^{I}.					
0-1+50	150	lera	550	0:80	440		
		tillägges c:a 10 %			45		
		jordersättning enl.bil.I			45		530
		Diket K - L.					
		(Täckt ledning)					
3+53-5+24	171	600 st. 8" tegelrör st.	600	0,40	240		
		grävning,läggning och igen-					
		fyllning l.m.	171	0:80	136 80		
		Transport och hemkörning					
		av 6 ton rör ton	6	10-	60		
		1 dagvattenbrunn	1		40		
		kringmurning av utlopp typ d	1		30	506 80	
		tillägges c:a 10 %				53 20	560
		Diket B^{I} - B^{II}.					
		(Täckt ledning)					
1+50-3	150	530 st. 8" tegelrör st.	530	0:40	212		
		6 meter 12" cementrör l.m.	6	4-	24		
		grävning,läggning och igen-					
		fyllning l.m.	150	0:80	120		
		transport och hemkörning					
		av 5,5 ton rör ton	5,5	10-	55		
		kringmurning av utlopp typ d	1		30		
		2 st. dagvattenbrunnar	2	40-	80	521	
		tillägges c:a 10 %				49	570
		Diket B^{II} - B^{III}.					
		(Täckt ledning).					
0-2+55	230	800 st. 5" tegelrör st.	800	0:20	160		
		grävning, läggning och igen-					
		fyllning l.m.	230	0:80	184		
		transport och hemkörning av					
		4 ton rör ton	4	10-	40		
		1 st. dagvattenbrunn	1	40-	40	424	
		tillägges c:a 10 %				46	470
					Överföres		10020

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HABERBONN & STENBÄCK, SKARA

1	2	3	4	5	6	7	8
		Överfört					10020
		Diket C - C^{I}.					
		(Täckt ledning)					
0-1+60	160	160 m. 9" cementrör l.m.	160	2:50	400		
		grävning, läggning och igen-					
		fyllning l.m.	160	1-	160		
		Transport och hemkörning					
		av 9 ton rör ton	9	10-	90		
		1 st. dagvattenbrunn	1		40		
		kringmurning av utlopp typ c	1		30	720	
		tillägges c:a 10 %				70	790
			Summa Kronor				10810
		Kanalen G-H-I.					
27+8-28+72	164	lera	350	0:80		280	
		tillägges c:a 10 %				30	
		jordersättning enl. bil. I				9	
			Summa Kronor			319	

St. Skattegården den 14 dec. 1926.

Sven Hallin.

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HASSERBONN & STENBÄCK, SKARA

Bilag K.

Utlåtande vid den av Kungl. Maj:ts Befallningshavande i länet på därom gjord ~~framställning~~ ansökan förordnade laga syneförrättningen för torrläggning av mark tillhörande Stora Skattegården m.fl. hemman i Vinköls socken av Skaraborgs län.

Ifrågavarande ~~dikningsföretag~~, som avser utvidgning och fördjupning av ett i huvudsakligen nordvästlig riktning flytande avloppsdike med sidogrenar genom och från vattenskadade marker belägna omkring 2 km. sydväst om Vinköls kyrka inom sektion n:r 3 av nederbördsområde n:r 142 i och för bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppsträckor ha profil- och sektionsritningar upprättats, utvisande beskaffenheten vid undersöknings-tillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning föreskrivna avloppssträckorna utmärkta med dubbla röda linjer och de röda bokstäverna A-B-C-D-E-F, A-K, B-B^{I}, F-F^{I}, och F-E^{I} för öppna avloppssträckor samt enkla röda linjer och bokstäverna B^{I}-B^{II}-B^{III}, C-C^{I}, och K-L för täckta avloppssträckor. Dessutom har förslag upprättats för öppna avloppssträckan G-H-J, för vilken särskilda, här nedan närmare angivna fö-

reskrifter gälla. Förenämnda bokstavsbeteckningar återfinnas ovanför motsvarande punkter å profilritningarna.

Nederbördsområdena ha dels uppgåtts å marken, dels uttagits å generalstabens karta och befunnits utgöra:

För huvudavloppet vid A	360 hektar.
varav från A-B	320 "
och " A-K	40 "
för B- B^{I}	12 "
" B^{I}-B^{II}	7 "
" B^{II}-B^{III}	2.5 "
" C-C^{I}	10 "
" C-D	250 "
" E-F	170 "
" F-F^{I}	60 "

Den största till avrinning kommande vattenmängden har för de större områden, som avvattnas genom öppna diken, antagits komma att uppgå till 1.2 liter pr sekund och hektar och för de mindre områden, som avvattnas genom täckta ledningar till 1.5 à 2.0 liter pr sekund och hektar allt efter områdets storlek och lutningsförhållanden. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits komma att uppgå till 0.1 liter pr sekund och hektar. På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna ha avloppen och över desamma ledande vägövergångar dimensionerats för ernående av en ändamålsenlig torrläggning. Största vattendjupet vid flödestillfällen har

målsenlig torrläggning. Största vattendjupet vid flödestillfällen har i huvudavloppet beräknats bliva 0.75 meter och medelvattendjupet 0.25.

Åt företaget har på grund av yrkandena till syneprotokollets §§ 4 och 5 givits den utsträckning, som erfordras, för att all av ifrågavarande avlopp beroende mark, tillhörig sökandena och dem som med sökanden sig förenat, må kunna torrläggas till 1,2 meters djup. Den mark, som av den sålunda begränsade dikningen röner båtnad och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad, svart linje, så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning föreskrivna avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning. Resultatet föreligger i den bilagda värderingslängden, som för varje ägofigur anger markens värde före och efter företaget, ävensom förbättringsvärdet.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd av företaget förbättrade marken är att anse såsom en torrläggningssamfällighet.

För utrönande om sådan uppdelning i avdelningar, som omförmäles i 7 kap 24 § vattenlagen bör äga rum, har särskild

utredning verkställts, bilaga 4 , varvid den i företaget ingående marken preliminärt uppdelats i tre från varandra naturligt avgränsade avdelningar betecknade I-III. De i varje sådan avdelning ingående ägofigurerna, relativa torrläggningskostnader m.m. återfinnas i förenämnda utredning, varav framgår att företaget bör uppdelas i tre avdelningar.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda fördelas på delägarna i förhållande till båtnaden för vars och ens mark med den jämkning som av uppdelningen på avdelningar betingas. Den sålunda beräknade deltagningsskyldigheten finnes för varje delägare och varje fastighet angiven i kolumn 19 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av kostnaderna för företaget i dess helhet. I kolumn 18 är den häremot svarande delen av den beräknade kostnaden angiven.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som ovan för färdigställandet angivits.

Vad nu sagts skall dock ej gälla kostnaderna för upptagandet av sträckan G-H-I och dess underhåll. Färdigställandet av denna sträcka skall helt bekostas av ägaren till Grönehagen 1⅞, som, sedan sträckan, på sätt för företaget i övrigt föreskrives, avsynats och godkänts, äger rätt igenfylla nuvarande öppna diket mellan I och G tvärs över hans åker. Ägaren till Grönehagen 1⅝ skall å sin sida ha rätt att utföra nödigt under-

hållsarbete, å sträckan G-H-I.

Det åligger företaget att verkställa ombyggnad av följande vägövergångar:

Över sträckan A-B-C-D-D^{II}

Trumma för utfartsväg vid 10+29, typ a; b=4,0; d=1,0 m.

" " ägoväg " 6+58 " b; b=3,6; d=0,70

" " " " 4+22 " b; b=3,6; d=0,70

" " " " 2+70 " b; b=3,6; d=0,70

Över sträckan D^{II}-E-F-F^{I}

Trumma för utfartsväg vid 24+20, typ b; b=4,0 m.; d=0,70 m.

" " " " 25+12 " b; b=4,0; d=18"

Över sträckan A - K

Trumma för ägoväg vid 8+67, typ b; b=3,6 m.; d=18"

" " " " 9+12 " b; b=3,6"; d=18"

" " " " 6 " b; b=3,6 "; d=12"

Trumma för utfartsväg vid 7+37, typ b; b=4,0 m; d=18"

Om ytterligare vägövergångar framdeles komma att byggas över avloppen, skola de så anordnas, att de ej orsaka uppdämning och för den skull givas minst lika stor fri vattenöppning som för närmaste över samma avloppssträcka ledande bro enligt detta utlåtande föreskrivits.

Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till avloppens utvidgning och till ny-
~~upp~~grävning skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

För mark, som tages i anspråk såsom upplagsplats för ur avloppen uppschaktad jord och sten, skall, där upplaget utgöres av stenbemängd eller annars för utspridning på närliggande mark otjänlig jord, ersättning utgå med den täckta markens fulla värde efter företaget enligt värderingslängden. Där upplaget utgöres av för utspridning lämplig jord, skall ersättningen utgöra 40 procent av förenämnda markvärde. Skada av nu nämnd art skall, så snart företaget fullbordats, genom arbetsstyrelsens försorg uppskattas av ojävig och sakkunning person och därefter omedelbart ersättas. I brist på å-sämjande vid val av värderingsman, skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall innan företaget påbörjas, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 19 kronor 41 öre, vilken kostnad skall fördelas på delägarna i företaget med en krona för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

Kostnaden för syneförrättningen skall gäldas av delägarna

efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits, med belopp, som återfinnas i kolumn 11 av kostnadsfördelningslängden, men förskjutas nu av sökanden och dem, som med honom sig förenat.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § Vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur de öppna avloppen uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppens kanter och med en lutning mot dessa ej överstigande 1:1, varjämte öppningar för ytvattnets framsläppande böra lämnas eller anordnas vid förekommande svackor i markytan, vid tillstötande öppna diken och i övrigt på minst var femtionde meter;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att till rör, trummor, brunnar och täckta ledningar skola användas rör av fullgod kvalitet, som då de tillverkas av betong skola göras i bladning ej magrare än 1 del cement klass A på 3 delar gott grus och 3 delar makadam eller singel;

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avlägsnas och erforderliga förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena för företagets utförande med undantag för diket G-H-I böra genom entreprenad överlåtas på härför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas;

att arbetena må begynna, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut inom fyra år därefter;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör.

att det därefter åligger företagets arbetsstyrelse övervaka dess vidmakthållande, för vilket ändamål ränsnings- och rödjningsarbeten böra på gemensam bekostnad verkställas, så ofta sådana av någon delägare påfordras och befinnas nödiga samt

att företaget skall benämnas "Stora Skattegårdens dikningsföretag av år 1926".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens Vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § Vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstå-

~~taxeringen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående~~ de datum.

St. Skattegården den 14 dec. 1926

Sven Hallin

Biträdande gode män:

Alfr. Svensson Nathanael Hermansson

Bilaga L

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar. (Utredning jämlikt 7:24 i vattenlagen.)

Avdelning	Ägofigurer	Jordförbättring		Andel i kostnad för								S:ma		Relativ kostnad (kostnad för varje kronas jordförbättring)
		Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	
	39-45	267	50											
	46-48	275	-											
	49-64	434	-											
	65-87	875	50											
	151-224	6173	-											
	225-246	947	-											
I		8972	-	4175	-			220	-					4395	-	0.48985
	88-90	284	-											
	91-98	442	50											
	99-105	735	50											
	106-116	38	-											
	117-150	1541	-											
	247-261	617	50											
II		3658	50			2090	-							2090	-	0.57135
	21-26	749	-											
	27-38	321	-											
	262-271	1404	-											
	272-286	1473	-											
	287-323	2534	50											
III		6781	50			4545	-							4545	-	0.67025

Kostnadsför-

Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	By och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
3 12		7/64	Stora Skattegården Oskar Persson	~~sök~~.	21-26	1.391:-	2140:-
3 13		7/128	" " Axel Gustafsson	~~sök~~.	27-38	899:-	1220:-
3 14		7/256	" " d:o d:o	~~sök~~.	39-45	1.052:50	1.320:-
3 15		7/256	" " d:o d:o	~~sök~~.	46-48	575:-	850:-
3 5		aos.	Bäckahem, Helena, Axel & August Karlsson	~~sök~~.	49-64	716:-	1150:-
1 17		3/48	Värstorp Stora, Mathilda & Charlotta Tiberg	—	65-90	2.510:-	3670:-
1 19		1/144	" " Helena Karlsson	~~sök~~.	91-98	537:50	980:-
1 18		1/72	" " Per Jakobsson	~~sök~~.	99-105	1.284:50	2020:-
3 3		1/4	" Lilla August Andersson	—	106-116	722:-	760:-
1 21		1/6	" Stora Albin Johansson	~~sök~~.	117-224	11.446:-	19160:-
1 22		17/114	" " Karl Johansson	—	225-261	3.375:50	4940:-
3 10		1/12	Stora Skattegården Karl Green	~~sök~~.	1-20 262-271	2.976:-	4680:-
3 2		1/6	" " Klas & Emma Johansson	~~sök~~.	272-286	2.777:-	4250:-
1 7		1/2	Grönehagen Oskar Jansson	~~sök~~.	287-323	3.955:50	6490:-
			Summa			34.218:-	53.630:-

Bilaga 9 Ne.

delningslängd.

Förbättrings-värde	Andel i kostnaden för syneförrättningen m. m.		Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar, ~~sträckan~~						Summa delaktighet i företaget	
			I	II	III					
Kronor	%	Kronor							Kronor	%
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
749:-		42.23			478:-				478:-	4.429
321:-		18.11			205:-				205:-	1.896
267:50		11.57	131:-						131:-	1.212
275:-		11.93	135:-						135:-	1.249
434:-		18.81	213:-						213:-	1.970
1.159:50		52.29	429:-	163:-					592:-	5.476
442:50		22.35		253:-					253:-	2.340
735:50		37.10		420:-					420:-	3.885
38:-		1.95		22:-					22:-	0.204
7.714:-		344.88	3024:-	880:-					3904:-	36.115
1564:50		72.-	463:-	352:-					815:-	7.539
1.704:-		96.02			1087:-				1087:-	10.056
1.473:-		82.95			939:-				939:-	8.686
2.534:50		142.76			1616:-				1616:-	14.950
19.412:-		954.95	4395:-	2090:-	4325:-				10810:-	100.000

St. Skattegården den 14 December 1926

Sven Hellin

Alfr. Svensson Nathanael Hermansson.

Att föreståndskapet 66 st. paginerade sidor bildar förrättningarna rätt och riktigt upptagna bestyrkes

I tjänsten:

Sven Hellin

R 3★0256

1361

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
14 JAN. 1929

Avskrift.

Betänkande angående statsunderstöd till Stora Skattegårdens dikningsföretag av år 1926 i Vinköls socken av Skaraborgs län; upprättat år 1928 av


Sven Hallin.
Statens lantbruksingeniör.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga bref
den 24 nov. 1928 fastställd till af-
tersättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 11 dec. 1928.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith

Översiktskarta.



B e t ä n k a n d e

angående "Stora Skattegårdens dikningsföretag av år 1926" i Vinköls socken av Skaraborgs län, avgivet till frågan om företagets understödjande med bidrag och lån av statsmedel.

Belägenhet:

Ifrågavarande vattenskadade marker äro belägna omkring 2 km. sydväst om Vinköls kyrka samt finnas å vidstående översiktskarta till ungefärligt läge utmärkt med gul färg. Nederbördsområdets gränser äro angivna med blå linje.

Föregående rättslig utredning:

Vid syneförrättning enligt vattenlagen, som avslutades den 14 december 1926, hava undersökningar för avdikningen ifråga verkställts, förslag upprättats och deltagandet i företaget bestämts.

Mot förrättningen hava besvär ej anförts enligt vad närslutna intyg, bilaga VI utvisar.

Beskaffenhet:

Jordmånen består av styv lera, som för sin rationella brukning är i stort behov av bättre torrläggning.

Areal: Torrläggningsområdet i dess helhet innefattar:

Åker	53, 05 hektar

Dikning:

I vid syneförrättningen avgivet utlåtande finnes redogörelse lämnad för till uppgrävning ifrågakommande dikessträckor, neder-

bördsområden, till avrinning kommande vattenmängder, lutningar och med hänsyn till vattenföringen och en ändamålsenlig torrläggning föreslagna dimensioner för vattenavloppen samt för broar och trummor över dessa

Äganderättsförhållanden:

Sedan syneförrättningen avslutats har fastigheten 1/12 mtl. Stora Skattegården 3 10 av ägaren Karl Gren försålts till Samuel Karlsson.

Kostnad:

Kostnaden för vattenavledningsarbetena har vid syneförrättningen beräknats till kronor 10810.-

För laga syneförrättningen kronor 954,95

För utredning angående statsbidrag samt vattendomstolsavgift kronor 239,84

Summa kronor 12004,79

Båtnad:

Värdet av båtnaden genom vattenavledningen har uppskattats till kronor 19412.-

Vinst:

Enligt denna beräkning skall den direkta vinsten av företaget utgöra kronor 7407,21

Arbetstid:

Vattenavledningsarbetena, som redan äro påbörjade, böra kunna slutföras till den 1 september 1929.

Anslags- och lånebelopp:

Enligt bilaga II, tabell b skulle till företagets utförande kunna beviljas i jämnt tal 2960 kronor, såsom bidrag från statens avdikningsanslag och 8350 kronor från statens avdikningslånefond.

Handlingar och ritningar:

Med detta betänkande följa:

Översiktskarta.

Tabell a och b	bilaga	I och II.
Kostnadsförslag	"	III.
Förening angående sökande av statsbidrag	"	IV.
Protokoll, rörande val av arbetsstyrelse	"	V.
Intyg att besvär mot förrättningen ej anförts	"	VI.
Arvodesräkningar	"	VII a,b,c.

Avskrift av synehandlingarna i närslutet häfte.

Plan- och profilritningar i tre blad.

Skara i febr. 1928.

Sven Hallin

Statens lantbruksingeniör.

Bil. I.

Tabell a.

	Hela torrläggningsområdet								Lånesökandes andel							
	Areal		Värde före torrläggningen		Värde efter torrläggningen		Båtnad		Areal		Värde före torrläggningen		Värde efter torrläggningen		Båtnad	
	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Åker	53	05							48	69						
Annan mark																
Påräknad landvinning																
Summa	53	05	93638 ~~74218~~	–	53050 ~~53630~~	–	19412	–	48	69	30842	50	48690	–	17847	50

Skura i februari 1928
Sven Hallin.

Bil. II.

Tabell b.

	Socken, by och hemman	Ägolittera	Mantal	Registernummer	Ägares namn m. m.	Ägofigurer	Areal: Åker		Areal: Annan mark		Areal: Summa		Båtnad		Andel i kostnaden för: Avd. I.		Avd. II.		Avd. III.		Laga syneförrättn.		Betänkandet m. m. + vattendomsförr. avgift		Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostn.	Bidrag		Lån	
						n:r	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre		0/0	Kr.	öre	Kr.	öre
2.	St. Skattog.		7/64	3 12	Oskar Persson	21-26	2	14			2	14	749	–					478	–	42	23	10	50	530	73	0.71	26.40	141	17	389	56
6.	" "		7/28	3 13	Axel Gustafsson	27-38	1	22			1	22	321	–					205	–	18	11	4	50	227	61	"	"	60	54	167	07
6.	" "		7/256	3 14	Dens	39-45	1	32			1	32	267	50	131	–					11	57	2	93	145	50	0.55	22.85	33	25	112	25
6.	" "		7/256	3 15	Dens	46-48		95				85	235	–	135	–					11	93	3	02	149	95	"	"	34	26	115	69
8.	Bäckalund		avv	3 5	Helena, Axel o. August Persson	49-64	1	15			1	15	434	–	213	–					18	81	4	76	236	57	"	"	54	06	182	51
7.	Västerg. St.		3/48	1 17	Mathilda o. Elsa	65-87	2	96			2	96	875	50	429	–					39	49	9	99	478	48	"	"	109	33	369	15
7.					Lotta Friberg.	88-90		71				71	284				163	–			12	80	3	24	179	04	0.63	24.70	44	22	134	82
10.	" "		1/144	1 19	Helena Karlsson	91-98		98				98	442	50			253	–			22	35	5	60	280	95	"	"	69	39	211	56
9.	" "		1/72	1 18	Per Jakobsson	99-105	2	02			2	02	735	50			420	–			37	10	9	30	466	40	"	"	115	20	351	20
5.	" Lilla		1/4	3 3	Aug. Andersson	106-116		76				76	38	–			22	–			1	95		49	24	44	"	"	6	04	18	40
11.	" Stora		1/6	1 21	Albin Johansson	117-150	4	59			4	59	1541	–			880	–			68	90	17	45	966	35	"	"	238	69	727	66
11.						151-224	14	57			14	57	6173	–	3024	–					275	98	69	88	3369	86	0.55	22.85	770	01	2599	85
	" "		17/114	1 22	Karl Johansson	225-246	2	06			2	06	947	–	463	–					43	58	11	01	517	59	"	"	118	27	—	//
						247-254	2	30			2	30	617	50			352	–			28	42	7	18	387	60	0.63	24.70	95	74	—	//

3.	Sl. Skattag.		1/12	3[10]	Samuel Karlsson	262-271	4	68		4	68	1704	-				1087	-	96	02	23	87	1206	89	0.71	2400	321	03	885	86
4.	" "		1/6	3[2]	Klas o Emma Johansson	272-286	4	25		4	25	1473	-				939	-	82	95	20	62	1042	57	"	"	277	32	765	25
1.	Grönehagen		1/2	1[7]	Alvin Jansson	287-323	6	49		6	49	2538	50				1616	-	142	76	35	50	1794	26	"	"	477	27	1316	99
					Summa		53	05		53	05	19412	-	4395	-	2090	-	4325	-	954	95	239	84	12004	79			2965	79	8347	82

Skara i Februari 1928

Sven Hallin

I Saken g. kän

Bilaga III

Kostnadsförslag.

Timpenning: 0.70 Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Kanalen A-B					975	-		
		" B-C					840	-		
		" C-D					1320	-		
		" D-D^{II}					535	-		
		" D^{II}-E					540	-		
		" E-F					730	-		
		" F-F^{I}					620	-		
		" F-E^{I}					800	-		
		" A-K					1530	-		
		" B-B^{I}					530	-		
		Diket K-L /täckt ledning/					560	-		
		" B^{I}-B^{II} "					570	-		
		" B^{II}-B^{III} "					470	-		
		" C-C^{I} "					790	-	10810	-
		Laga syneförrättningen							954	95
		Betänkandet, vattendomstolsavgift m.m.							239	84
				Summa kostnad					12004	79

Skara i februari 1928.

Sven Hallén.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 12004 kronor 79 öre, varav å länsområdenas andel 11099 kr. 60 öre.

Stockholm den 11 dec. 1928.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Bilaga IV.

FÖRENING

Undertecknade delägare i "Stora Skattegårdens dikningsföretag av år 1926" inom Viköls socken av Skaraborgs län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull företagets arbetsstyrelse i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

St. Skattegården den 14 dec. 19 26

1. Ossian Jansson
2. Oskar Persson
3. Samuel Karlsson
4. Clas och Emma Johansson
5. Aug. Andersson
6. Axel Gustavsson
7. Matilda och Charlotta Friberg
8. Axel och August Karlsson
9. Pehr Jacobsson
10. Helna Karlsson
11. Albin Johansson

Ovanstående namnteckningar bevittnasav

Karl Pettersson
Fj. man i Winköl

Göran Johansson
Målareg. 62 oläs.
Lidköping

Bilaga V.

Protokoll vid sammanträde med delägarna i "St. Skattegårdens dikningsföretag av år 1926" för val av arbetsstyrelse.

Den 14 dec. 1926 i St. Skattegården.

Närvarande: Axel Karlsson, Karl Johansson, Alb. Johansson, Matilda och Charlotta Friberg, gen. Karl Pettersson, Helena Karlsson gen. Axel Karlsson, Per Jakobsson, Oskar Persson, Axel Gustavsson, Samuel Gren, Ossian Jansson och Clas Johansson.

§ 1

Beslöts att arbetsstyrelsen skall bestå av tre ordinarie ledamöter och två suppleanter.

§ 2

Till ordinarie ledamöter i arbetsstyrelsen utsågos Oskar Persson, St. Skattegården, Clas Johansson, Råhall, och Albin Johansson, St. Vässtorp.

Till suppleanter i arbetsstyrelsen utsågos Ossian Jansson, Grönhagen, och Axel Gustavsson, St. Skattegården.

§ 3

Uppdrogs åt arbetsstyrelsen att ingå till Kungl. Maj:t med ansökan om största möjliga bidrag från statens avdikningsanslag till de med företagets utförande förenade kostnaderna, samt att för företagets del underteckna alla härför erforderliga kontrakt och förbindlser ävensom att utkvittera det bidragsbelopp, som kan komma att

beviljas.

§ 4

Att justera dagens protokoll utsågos Axel Karlsson och Carl Pettersson.

Ort och tid som ovan

Oskar Persson

Justeras :

Axel Karlsson Karl Pettersson

Bilaga VI.

D I A R I I B E V I S.

Enligt vad härstädes förda diarier utvisa hava besvär intill denna dag icke anförts över en av lantbruksingeniören Sven Hallin enligt uppgift den 14 dec. 1926 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av vattenskadad mark tillhörande St. Skattegården m.fl. hemman i Vinköls socken, Skaraborgs län, betygar:

Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 24 februari 1927.

Herbert Beckman

vattenrättssekreterare.

Bilaga VII a.

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt 10 kapitlet vattenlagen angående "St. Skattegårdens dikningsföretag av år 1926" i Vinkärrs socken av Skaraborgs län,

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

År och månad	dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ... st.	18	0,50			9	—
		Ägomätning 1:4000, §§ 6—9, ...						
		a) mätningsområdets gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje ..... km.		1,50				
		kroklinje ..... „	9.5	3,00	28	50		
		i annan mark, raklinje ..... „		3,00				
		kroklinje ..... „		6,00				
		2) strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter ..... „						
		i åker, raklinje ..... „		1,00				
		kroklinje ..... „		2,00				
		i annan mark, raklinje ..... „		2,00				
		kroklinje ..... „		5,00				
		3) strandsträckor utefter sjö och vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje ..... km.		3,00				
		kroklinje ..... „		5,00				
		i annan mark, raklinje ..... „		5,00				
		kroklinje ..... „		11,00				
		b) mätningsområdets ägofigurer enl. tariff II						
		har åker, medelareal 0.30 ..... har	5.05	1.06	56	85		
		ägofigurer ..... st.	273	0.17	46	35		
		har äng och odlingsmark, medelareal ..... har						
		ägofigurer ..... st.						
		har annan mark, medelareal ..... har						
		ägofigurer ..... st.						
		har impediment och högländ mark medelareal 0.2 har	15.64	0.42	6	55		
		ägofigurer ..... st.	54	0.14	7	55		
		S:a ..... har S:a ..... st.						
		c) inmätning av vattenavlopp (utan samband med avmätning av kringliggande mark) enl. tariff III m. en medelbredd av ..... m.						
		i åker o. d., raklinje ..... km.						
		kroklinje ..... „						
		i annan mark raklinje ..... „						
		kroklinje ..... „						
		Överföres			145	10	9	—

12.

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			145	10	9	—
		d) 1:sta regalarket			4	—		
		övriga regalark st.	1	1,00	1		150	10
1925		**Avvägning:**						
febr	17-18	a) avvägning, längdmätning o. d. § 44, mom. 4 dagar	4	12,00	48	—		
1926 febr	20,21	b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV						
		i öppen mark, medelantal 8 punkter pr har har	68.69		45	30		
		avvägda punkter st.	550		11	—		
		i annan mark, medelantal punkter pr har har						
		avvägda punkter st.						
		c) begränsningskurva, § 11, mom 2:						
		i öppen mark km.	9.5	2,50	23	75		
		i annan mark „		5,00			128	05
		Arealuträkning, § 13, tariff V,						
		ägofigurer, medelareal 0.21 har st.	326		16	30		
		har	68.69		6	87	23	17
		Ägobeskrivning, § 14,						
		ägofigurer st.	326	0,03	9	78	9	78
		Markvärdering,						
sept	30	a) uppskattning och värdering, § 44, mom 5 dagar	1	12,00	12	—		
		b) gradtabell, kurva, § 17, mom. 1,						
		för första kilometern			4	—		
		för övriga kilometer st.	2.6	1,50	3	90		
		c) uträkning av värde pr. ytenhet, § 17, mom 2						
		värdetal st.	272	0,06	16	32		
		d) uträkning av förbättringsvärdet, § 18						
		ägofigurer st.	272	0,12	32	64	68	86
		Längdprofil § 20,						
		a) uppritning enl. tariff VI,						
		1) nytt avlopp km.	0.8	~~3.-~~ 6,50	2	40		
		2) befintligt avlopp „	3.8	~~3.50~~ 7,00	13	30		
		b) antal blad st.	2	3,00	6	—	21	70
		Hydrografisk utredning, § 24,						
		~~grundbelopp~~ dagar	1	12.-	12	—		
		tillägg km.²		0,02			12	—
		Dimensionsberäkning, § 25,						
		a) öppet avlopp, grundbelopp km	3	3.50	10	50		
		tillägg för särskild beräkning,						
		dels km.	1.7	1,00	1	70		
		„ för våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m²						
		nämligen m² sektion på km.						
		„ „ „ „						
		„ „ „ „						
		Överföres			12	30	433	66

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			12	20	432	66
		b) täckt ledning,						
		1) inre diameter intill 20 cm. ... *km.*		6,00				
		2) „ „ över „ ... *„*	1	10,00	10	—	22	20
		***Tvärsektion** § 22,*						
		vid upptagning av nytt avlopp ... *st.*	22	0,15	3	30		
		„ utvidgning av befintligt avlopp ... *„*	33	0,25	8	25		
		tillägg för m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ... *m² för* ... *st.*						
		„ „ ... *„*						
		„ „ ... *„*					11	55
		***Inritning å plankartan av avlopp och vallar,** § 27,*						
		grundbelopp ...			1	—		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... *cm.*	90	0,03	2	70	3	70
		***Arbetsbeskrivning,** § 28.*						
		1:sta sidan ...			3	—		
		tillägg för övriga sidor ... *st.*	3	2,00	6	—	9	—
		***Kostnadsberäkning,** § 29,*						
		a) vid upptagning av nytt avlopp ... *km.*	0.8	2,50	2	—		
		därjämte 25 öre pr. m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ... *m² sektion på* ... *„*						
		m² sektion på ... *„*						
		m² sektion på ... *„*						
		b) vid utvidgning av befintligt avlopp ... *„*	2.9	4,00	11	60		
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen:						
		m² sektion på ... *km.*						
		m² sektion på ... *„*						
		m² sektion på ... *„*						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat)			10	—	33	60
		***Förslag till brobyggnad,** § 34,*						
		a) enkel bro,						
		1) kostnadsberäkning kräbro ... *st.*		3,00				
		2) ritarbetet ... *„*		3,00				
		b) annan bro i två projektioner,						
		1) dimensionsberäkningar ... *st.*		8,00				
		2) för ritarbetet, 1:— kr. pr. m. teoretisk spännvidd „						
		***Förslag till trumma,** § 36,*						
		a) enkel trumma i 2 projektioner ... *st.*	2	5,00	10	—		
		b) detaljerad kostnadsberäkning ... *„*		3,00				
		kringmurning av utlopp, slambrunn, vägräck			13	—	22	—
		Överföres					514	71

14.

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					514	71
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39,*						
		höjdlägestal ..... *st.*	550	0,01			5	50
		Utlåtande och betänkande, *§ 43,*						
		sid.	9	3,00			27	—
		Ersättningslängd, *§ 42,*						
		grundbelopp			1	50		
1926 sept dec	15 14	*varje ersättningsbelopp* ..... *st.*	19	0,25	4	75	6	25
		Sammanträden och upprättande av protokoll, *§ 44, mom 1* *dagar*	2	12,00			24	—
		Särskild utredning, *§ 44, mom 2,* ..... „		12,00				
Dec	9	***Kostnadsfördelningslängds upprättande,*** *§ 44, mom 14,* .... „	1	12,00			12	—
mars	31	***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregistnummer o. dylikt,*** *§ 44, mom 15,* *dagar*	1	12,00			12	—
		Summa kronor					601	46
		Övriga förrättningskostnader,						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			10	—		
		Annonskostnader ang. sammanträden			16	80		
		Inbindning av förrättningshandlingarne			2	—	28	80
		Arvode till biträdande förrättningsmannen						
		„ „ „ *gode männen enligt egna räkningar*					71	40
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d. ..... *dagar*	18	4.-			72	—
		Summa kronor					172	20
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode					601	46
		Övriga förrättningskostnader					172	20
		Summa kronor					773	66

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Södra Vedbo häradsrätt.

Stockgården den 14 dec. 1926

Sven Hallin

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betygar:

Kronor ..... *kvitteras:*

..... *den* ..... 19.....

Statens lantbruksingenjör.

ORESBO DAGBLADS TRYCKERI

LÖSEN

Bilaga VII 6

för avskrift av handlingar och kopior av ritningar rörande "St. Skattegårdens dikningsföretag av år 1926" i Vinkälsocken, Skaraborgs län.

Arbete	Antal	à pris kr.	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4		5	
Kopia av plankartan, § 49,						
1) 1:sta regalarket			7	—		
övriga regalark st.		1,75				
2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
skalan 1: 4000, medelareal 0.21 har, ägofigurer, st.	326	0.07	22	82		
har	6,69	0.14	9	60		
höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			8	10		
3) insättning av höjdlägestal st.	550	0,02	11	00		
„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	90	0,05	4	50	64	77
Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,						
1) enligt tariff VII i skala 1: 4000,						
nytt avlopp km.	0.8	5,00	4	—		
ändring av befintligt avlopp „	2.9	6,00	17	40		
2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			15	02		
3) broar och trummor, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			28	60		
nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %						
4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad						
längdprofilritningar st.		3,00				
tvärsektions- och broritningar „	1	5,00	5	—	70	02
Avskrift av handlingar, § 55 sid.	69	0,75			46	50
Översikskarta § 41 3,00 +						
Inhäftning av handlingar						
Uppfodring av ritning å väv						
Summa kronor					181	29

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Skåning och Valle häradsrätt.

St. Skattegården den 14. 12. 1926

Sven Hallin
Statens lantbruksingenjör.

Kronor kvitteras:

den 19

Bilaga VII. c. 16.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till "Övre Skattegårdens dikningsföretag av år 1926 inom Vinköls socken av Skaraborgs län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingeniörstaxa.

		Kr.	öre
§ 41. Översiktskarta i 2 exemplar	à 4	8	—
§ 43. Betänkande, sid. 3	„ 3:-	9	—
§ 44. Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, dagar 1½	„ 12:-	18	—
§ 44. Upprättande av ansökningshandlingar m. m. dagar ½	„ 12:-	6	—
§ 49. Kopia av plankartan å väv		56	67
§ 52. „ „ profiler och sektioner § 53. „ „ bro- och trumritningar		52	51
§ 55. Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor 83	„ 0:75	62	25
Inhäftning av handlingar		3	—
Diariebevis, utlägg		2	—
Kommissionärsarvode		3	—
Summa Kronor:		220	43

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer äger att densamma klandra genom stämning till Skånings och Valle häradsrätt inom tre månader härefter.

Skara den 2 mars 1928

Sven Hallin

Statens lantbruksingeniör.

Kronor ..... kvitteras:

Skara den ..... 19....

Vidimeras ex officio:

Godle. 18 jan 1929

336/28

DIARIE N:r 1362
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
14 JAN. 1929

BEVIS

över verkställd **avsyning** av diknings- och vatten-

avledningsarbetet vid ~~det företag som avser torrläggning av mark~~ Stora Skattegårdens dikningsföretag
av år 1926
~~tillhörande~~ ~~m.fl.~~

~~hemman~~ i Vinköls socken ~~sock~~ av Skara-

borgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den **24 nov. 1928.**

Statsunderstöd: Bidrag från statens avdikningsanslag kr. **2960.-**

Lån från statens avdikningslånefond „ **8350.-**

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den ——

Fastställd arbetstid till den **1 sept. 1929.**
Arbetsstyrelsens ordf.: Albin Johansson, St. Västorp, Vinköl.

Vid genom **assistenten E. H. Johansson**

den **5 juli** 1928 verkställd **avsyning**

av ovan angivna arbete befanns **detsamma** i sin helhet utfört i överensstämmelse med den sedernera fastställda arbetsplanen, varför företaget förordas till godkännande.

Skara den 10 jan. 1929.

I tjänsten:

Statens lantbruksingeniör
i Skaraborgs län