



Akt nr:

R-E1a-0259

AU$R-E1a-0259

214/28

305

R 2*0259

KONTRAKT.

10114

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
30 APR. 1928

Sedan Kungl. Maj:t den 16 mars 1928 för

"Valla dikningsföretag av år 1926" i Fägre socken av

SKARABORGS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör S.Hallin

vid syneförrättning år 1926 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än även beviljat *dels* ***lån*** med tiotusenfyrahundrasextio (10.460) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** och *dels* ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet med tretusenfemhundratio (3.510) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** ha*r* undertecknade, som av vederbörande intressenter enligt företett protokoll utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~jag~~ vi för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag*a* och förbind*a* ~~mig~~ oss:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet senast den 1 september 1931,

10. 1926 1000.

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, ~~samt~~

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll; samt

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning, samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Valla Fägre den 23 april 1928.

Levin Karlsson 21/64 Valla Klosterg. N:o 1

Emil Ekström 1/64 Marshall. Stång Mellang.

Hilmer Andersson 9/16 mtl. Valla Bygård.

C. J. Andersson Valla Stång.

Carl Eriksson 1/4 mtl. Valla Västergg. N:o 1

Johs Larsson 3/8 mtl N:o 3 Valla Nolgårdn

Oskar Fredriksson 1/4 mtl. Västra Mjösäter N:o 2

Att Levin Karlsson, Emil Ekström, Hilmer Andersson, C. J. Andersson, Carl Eriksson, Johs Larsson, Oskar Fredriksson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Oscar Persson Gerhard Svensson

Adress Mjösäter Fägre Adress Nolgården Valla Fägre

Med stöd av Kungl. brevet den 16 mars 1928 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 9 maj ***19*** 28.

Lindquist

föredragande

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

R 2*0259

DIARIE N:r 10114
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
30 APR. 1928

Arskrift.

Handlingar rörande

WALLA DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1926

inom Fägre socken av Skaraborgs län;

upprättade vid laga syneförrättning år 1926 av
Sven Hallin
Statens lantbruksingeniör.

Protokoll vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker inom Valla by i Fägre socken av Skaraborgs län.

Den 14 juli 1926 i Fägre småskola.

Till sammanträde denna dag hade sakägarna kallats genom kungörelse som dels blivit uppläst i sockenkyrkan, bilaga A., och dels varit införd i Tidning för Skaraborgs län, bilaga B., varjämte underrättelse om sammanträdet tillställts varje känd sakägare enligt förteckning, bilaga C.

Närvarande: Undertecknad, statens lantbruksingeniör och förrättningsman, samt gode männen Frans G. Johansson i Sandhaga och Oskar Carlsson i Norra Rud.

Sökandena:

Levin Karlsson, ägare av Klostergården 4^{2} och 4^{5}.

K.A. Andersson, som jämte sönerna Gunnar och Fritjoff Andersson äger Sörgården 6^{3}, 6^{4} och 6^{5}.

Emil Ekström som av R.H. Nordberg köpt Stång Mellangården n:r 3^{5}.

August A. Johansson ägare av Västergården 1^{4}.

J. Larsson " " Valla Nolgården 3^{8} & 3^{9}.

Frans Carlsson " " " Bygården 2^{5}

A. Carlsson " " " Klosterg. 4^{4}.

J.F. Jonsson " " avs. Gustafstorp från Valla Västergård.

Levi Andersson ägare av 1/12 mtl. Valla Västergård.

J.Henriksson " " 1/12 " " "

Carl Eriksson " " 1/4 " " " 2/3 1.

Aug.Andersson " " " " " " 3/3 1.

genom sonen Arvid Andersson enligt fullmakt bil.D I.

Adolf Svensson ägare av 3/32 mtl. Mjösäter 2:15.

Av övriga sakägare:

August Anderssons sterbhus ägare av Stång Mellang.3:26

genom förmyndare Gustaf Persson.(Det upplystes att sterbhuset bestod av omyndiga Regina och Karl samt myndiga Alma Andersson.)

Gustaf Johansson ägare av 1/32 mtl.Valla Nolg. (av 3/2.)

Erik Öst " " 1/32 " " " (av 3/2.)

Edvard Larsson " " 1/8 " " " 3/10

Godtemplarlogen Vallblomman ägare av avs. fr.Stång Mellangården 3:13 (Annelund.), genom Emil Ekström.

Lars Lundéns sterbhus ägare av Stång Mellang. 3:24 genom J.Gustafsson. Det upplystes att sterbhuset består av Fru Goda Eckerman.

Valfrid Persson ägare av Stång Mellang. 3:25.

G.Svensson " " " " 3/6

J.Gustafsson " " " Nolg. 2/2

Olaus Källermans sterbh. ägare av Stång Nolgården 2/3.

genom Rudolf Wallgren, enl. fullmakt. bil. D II.

§ 1.

Upplästes det för förrättningsmannen utfärdade förordnan-

det, som hade lydelse enligt bilaga E.

§ 2.

Något jäv emot synemännen kunde ej utrönas.

§ 3.

Förelades den vid förundersökningen upprättade plankartan över det vattenskadade området samt profiler över avloppen härifrån.

§ 4.

De närvarande sökandena yrkade på uppgrävning av ifrågavarande avloppssträckor så att deras därav beroende mark kunde torrläggas till 1.2 meters djup, sät att Statens Järnvägar skulle åläggas verkställa härför erforderlig fördjupning av de järnvägstrummor, genom vilka dessa avlopp nu passerade. Dessutom yrkades att kostnaderna för företaget och dess underhåll måtte fördelas enligt vattenlagens föreskrifter.

§ 5.

Det upplystes att största delen av ifrågavarande vattenskadade marker torde varit brukade som åker vid tiden för järnvägens tillkomst.

§ 6.

K. A. Andersson yrkade att sträckan C-B över hans mark skulle flyttas till närmaste skiftesgräns.

§ 7.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna för-

klarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande att nytt sammanträde för utredning angående av företaget berörda järnvägstrummor kommer att hållas å Fägre anhalt fredagen den 6 augusti 1926 kl. 12 middagen, varefter, sedan, för kostnadernas fördelning erforderlig jorduppskattning verkställts och förslag till ifrågavarande avdikning upprättats, slutligt sammanträde kommer att hållas i Godtemplarlogens lokal vid Fägre anhalt tisdagen den 5 oktober 1926 kl. 12 middagen, och komma inga ytterligare meddelanden härom att tillställas sakägarna.

Ort och tid som ovan.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Biträdande gode män:

Frans G. Johansson. Oscar Carlsson.

Den 6 augusti 1926 vid Fägre anhalt.

Närvarande: Förestående synemän och av sakägarna distriktsförvaltningen för Statens Järnvägars II distrikt genom Herr M. Olsson enligt förordnande, bilaga $\frac{I}{F}$.

§ 8.

De upprättade plan- och profilritningarna framlades och genomgicks i de delar, som kunna komma att beröra Statens Järnvägars banvall och område, med tillkännagivande att fem stycken

trummor genom banvallen vid undersökning befunnits för grunda för möjliggörande av ovanför liggande åkers torrläggning till 1.2 meters djup. Då denna åkerjord delvis tillhörde sökandena till förrättningen, torde en fördjupning bliva erforderlig.

Det antecknades att ifrågavarande järnvägstrummor voro belägna respektive c:a 200 m. nord nordost, 300 m. syd-sydväst, 500 m. syd-sydväst, 1400 m. syd-sydväst och 1800 m. sydsydväst om Fägre anhalt.

§ 9.

Sedan samtliga närvarande begivit sig ut till trummorna och tagit dem i betraktande, yrkade distriktsförvaltningens ombud, att avskrift av planen för företaget med uppgift å erforderliga bottenhöjder och genomsläppningsöppningar så snart sig göra läte, måtte tillställas baningeniören i Falköping-Ranten. Ävenså önskades samtidigt uppgift om storleken av eventuellt skadestånd i händelse den c:a 300 m. sydsydväst om hållplatsen belägna trumman ej bleve ombyggd, så att Statens järnvägar bleve i tillfälle undersöka, vilket som för dem bleve förmånligast.

§ 10.

På särskild förfrågan förklarade sig distriktsförvaltningens ombud ej vilja bestrida att ifrågavarande, ovanför järnvägstrummorna belägna åkerjorden även vid tidpunkten för järnvägens tillkomst varit att betrakta såsom åker.

§ 11.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande att fortsatt sammanträde kommer att hållas i Godtemplarlogens lokal vid Fägre anhalt tisdagen den 5 oktober 1926 klockan 12 middagen.

Ort och tid som ovan.

I tjänsten.
Sven Hallin.

Biträdande gode män:

Frans G. Johansson. Oscar Carlsson.

Den 5 oktober 1926 i Fägre godtemplarlokal.

När-varande: Förestående synemän utom Frans Johansson, i vars ställe Gustaf Johansson i Ormeskogen infunnit sig.

Sakägare:

Frans Karlsson.

Karl Eriksson.

August Andersson genom sonen Arvid Andersson enligt fullmakt
II
bil. F .

August Johansson.

Johan Henriksson.

Levi Andersson

J. F. Jansson.

K. A. Andersson,

Alfred Karlsson.

Levin Karlsson.

Johannes Larsson.

Emil Ekström.

Georg Svensson.

Johan Gustafsson.

Oskar Persson.

Oskar Fredriksson.

Adolf Svensson.

§ 12.

Något jäv emot den nytillträdande skiftesgodmannen Gustaf Johansson kunde ej utrönas.

§ 13.

Förelades det sedan förra sammanträdet upprättade förslaget till de vattenskadade markernas avdikning med därtill hörande handlingar.

§ 14.

Upplästes synemännens utlåtande, som hade lydelse enligt bilaga L.

§ 15.

Att mottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar, samt att sammankalla delägarna för val av arbetsstyrelse utsågo synemännen Levin Karlsson, Klostergården.

§ 16.

I fråga om förrättningskostnaderna hänvisades till den upprättade arvodesräkningen, varav ett exemplar överlämnades till aktförvararen.

§ 17.

Nu infunno sig Erik Öst, Algot Holm och Gustaf Sjögren.

§ 18.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

Ort och tid som ovan.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Biträdande gode män:

J. Gust. Johansson. Oscar Carlsson.

Bilaga A.

KUNGÖRELSE.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Valla by i Fägre socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i Fägre kommunalrum, onsdagen den 14 juli 1926 klockan 11 fm., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda: Valla Bygården, Västergården, Sörgården, Klostergården och Nolgården; Stång Mellangården och Nolgården; samt Mjösäter.

Skara den 19 juni 1926.

I tjänstens:

Sven Hallin.
Statens lantbruksingeniör.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Fägre sockens kyrka den 24.6. 1926 betygas:

Nils Forsell.
v. pastor.

Bilaga B.

Att förestående kungörelse varit införd i Tidning för Skaraborgs län, tisdagen den 29 juni 1926, betygar:

Å tjänstens vägnar:

Sven Hallin.
Statens lantbruksingeniör.

Bilaga C. I

F ö r t e c k n i n g

över underrättelser angående syneförrättningssammanträde den 14 juli i Fägre kommunalrum, rörande torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande Valla Bygården, Västergården, Sörgården, Klostergården, Nolgården, Stång Mellangården, Nolgården och Mjösäter i

Fägre socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser, jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 40 § Vattenlagen, denna dag avsänts å posten under nedanstående adresser.

1./ Lantbrukaren Frans Karlsson, Valla Bygården, Fägre.

2./ Delägarna i August Anderssons sterbhus, -"- -"-

3./ Lantbrukaren K. Eriksson, Valla Västergården, -"-

4./ -"- August Andersson, -"- -"-

5./ -"- August Johansson, -"- -"-

6./ -"- J.Henriksson, -"- -"-

7./ -"- Levi Andersson, -"- -"-

8./ -"- J.F.Jonsson, -"- -"-

9./ -"- K.A.Andersson, Valla Sörgården, -"-

10./ -"- Alfred Karlsson, " Klostergården, -"-

11./ -"- Levin Karlsson, " -"- -"-

12./ -"- Johannes Larsson, " Nolgården -"-

13./ -"- K.J.Vallskog, " " -"-

14./ -"- Gustaf Johansson " " -"-

15./ -"- F.A.Holm, " " -"-

16./ -"- Erik Öst, " " -"-

17./ -"- G.Andersson d.ä. " " -"-

18./ -"- Gustaf Sjögren, Björkehagen, -"-

19./ -"- Gerhard Svensson, Valla Nolgården, -"-

20./ -"- Edvard Larsson, -"- -"-

21./ -"- Emil Ekström, Jonsboda, -"-

22./ Fr. Ellen Johansson, Stång Mellangården, Fägre.

23./ Lantbrukaren Lars Lundén, -"- (numera sterbhus) Fägre.

24./ Delägarna i August Anderssons sterbhus, Stång Mellangården Fägre.

25./ Lantbrukaren Valfrid Persson, Stång Mellangården, -"-

26./ -"- G.Svensson, -"- -"-

27./ -"- H.Nordberg, -"- -"-
(numera Emil Ekström.)

28./ -"- J.Gustafsson, Stång Nolgården, -"-

29./ Delägarna i Olaus Källermans sterbhus, -"- -"-

30./ Lantbrukaren O.Persson, Mjösäter, -"-

31./ -"- O.Fredriksson, Västra Mjösäter, -"-

32./ -"- Adolf Svensson, -"- -"-

33./ -"- Anders Holmén, -"- -"-

Skara den 23 juni 1926.

I tjänsten:

Sven Hallin
Statens lantbruksingeniör.

II
Bilaga C .

Till Distriktsförvaltningen för Statens Järnvägars II distrikt Göteborg.

Sedan vid syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande Valla by i Fägre socken av Skaraborgs län yrkanden framställts som kunna nödvändiggöra fördjupning och ombyggnad av åt-

skilliga genom statens järnvägars banvall ledande trummor i närheten av Fägre anhalt får jag härmed tillkännagiva att sammanträde med sakägarna kommer att hållas å Fägre anhalt fredagen den 6 augusti 1926 kl. 12 middagen.

Skara den 16 juli 1926.

I tjänsten:

Sven Hallin
Statens lantbruksingeniör.

Bilaga D I.

Fullmakt för innehavaren att vid sammanträde i Fägre kommunalrum den 14 juli 1926, för torrläggning av mark, tillhörande Walla Bygården m.fl. hemman inom Fägre socken, föra min talan och utöva mig tillkommande rösträtt.

Walla Wästerg. d. 14 juli 1926.

Aug. Andersson.

Bevittnas:

A.E.Tivander. S.Tivander.

Innehavare: Arvid Andersson.

Bilaga D II.

Fullmakt för Rudolf Wallgren i Locketorp Väring, att vid sammanträde i Fägre kommunalrum onsdagen den 14 Juli 1926 i och för handläggande af syneförrättning rörande torrläggning

af mark tillhörande Stång Mellang.m. fl. hemman inom Fägre socken af Skaraborgs län, föra vår talan och utöfva vår tillkommande rösträtt, hållande vi giltigt hvad ombudet gör och låter.

Fägre den 10 Juli 1926.

För Olaus Källermans sterbhus.

Kristina Källerman.

Elsa Källerman.

Selma Kellerman.

Olle Källerman.

Bevittnas af:

C.O.Frödell.

L.Svensson.

D.6.W.D.N:o 20-9

1925.

Bilaga E.

RESOLUTION.

T.f. lantbruksingeniören S.Hallin, varder härigenom förordnad att, därest laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda syneförrättning i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt hit insända bevis.

Mariestad å landskansliet den 26 juni 1925.

På länsstyrelsens vägnar:

Einar Johnsson. John Lindström.

Stämpel Fem kronor.

D. ó. W.N:o 20-9
1925
Kungl.Lantbruksstyrelsen.

Till

Länsstyrelsen i Mariestad.

Genom resolution den 5 juni 1925 har Ni anhållit, att Kungl.Lantbruksstyrelsen ville avgiva yttrande rörande förordnande av förrättningsman för verkställande av syneförrättning enligt vattenlagen vid ett torrläggningsföretag berörande Walla by och Mjösäter inom Stångs by i Fägre socken av Skaraborgs län.

Med anledning härav får Lantbruksstyrelsen meddela, att ifrågavarande förordnande synes böra utfärdas för tjänsteförrättande lantbruksingenjören S. Hallin.

Av Eder i ärendet överlämnad handling återställes härjämte. Stockholm den 11 juni 1925.

Erik Insulander.

Olof Fredholm.

D.ó.W.D.N:o 20-9
1925.

Ingafs d.4/6 1925 till Skaraborgs läns landskansli.

Till Konungens Befallningshavande i Skaraborgs län.

Mariestad.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för statens e. lantbruksingeniör Sven Hallin att handlägga sådan syneförrättning, som omförmäles i 7 och 10 kap. Vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker inom Walla by, samt Mjö-

säter och Stångs by i Fägre socken av Skaraborgs län.

De fastigheter som kunna förväntas bliva av förrättningen berörda, finnas i särskild förteckning å omstående sida angivna.

Undersökningen beräknas taga en tid av omkring fyra dagar.

Närmaste järnvägsstation är Fägre anhalt.

Meddelande angående förrättningen kan ställas till Levin Karlsson, Klosterg. Walla pr. Fägre.

Walla pr. Fägre den ..... 1925.

Lewin Karlsson.

R.H.Nordberg. K.A.Andersson.

A.A.Johansson. Oskar Fredriksson.

J.Larsson. Oscar Persson.

Resolution.

Remitteras till Kungl.lantbruksstyrelsen, som behagade häröver avgiva yttrande och därvid återställa remisshandlingarna.

Mariestad å landskansliet den 5 juni 1925.

På tjänstens vägnar:

Einar Johnsson.

Stämpel Två kronor.

F Ö R T E C K N I N G

över fastigheter, som kunna förväntas bliva av den i omstående ansökan omförmälda förrättningen berörda:

Fastighetens namn.	Ägarens namn.
21/64 Mtl. Walla Klostergården	Levin Karlsson.
1/3 mant. Walla Sörgården	K.A.Andersson.
1/4 mant. Walla Byg.	Frans Carlsson.
9/16 mtl. Valla Bygård	Hilmer Andersson.
9/32 " " Klostergård	A.Carlsson.
Gustafstorp Valla	J.F.Johnson.
1/12 mtl. Wästg.Walla	Levi Andersson.
1/12 mtl. Wästg. Walla	J.Henriksson.
1/4 " " "	Carl Eriksson.
1/4 mtl. Wästerg.Walla	A.A.Johansson.
1/4 " " "	Aug.Andersson.
3/32 mant.Wästra Mjösäter	Ad.Svensson.
1/2 mt. Västra Mjösäter	Oskar Fredrikson.
3/8 mt. Östra Mjösäter	Oscar Persson.
1/8 mt. Östra Mjösäter	Ludvig Svensson.
3/8 mtl. Walla Nolg.	J.Larsson.
1/14 mt. Stång Melleng.	R.H.Nordberg.

I
Bilaga F.

II Df.stämpel 17 juli 1926 Bd.

Bandirektören vid II distriktet Ink. 17/7 1926.

Dnr.598/1926 Sakgr. 33

Till Distriktsförvaltningen för Statens järnvägars

II distrikt

Göteborg.

Sedan vid syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande Valla by i Fägre socken av Skaraborgs län yrkanden framställts som kunna nödvändiggöra fördjupning och ombyggnad av åtskilliga genom statens järnvägars banvall ledande trummor i närheten av Fägre anhalt får jag härmed tillkännagiva att sammanträde med sakägarna kommer att hållas å Fägre anhalt, fredagen den 6 augusti 1926 kl. 12 middagen.

Skara den 16 juli 1926.

I tjänsten:

Sven Hallin.
Statens lantbruksingeniör.

Överlämnas i avskrift till 7/8 Biö med anmodan att själv eller genom ombud närvara vid sammanträdet. Göteborg den 17 juli 1926.

Distriktsförvaltningen.

Anton Larsson.

Transporteras på Öbn.M.Chlson Falköping med anmodan att närvara vid förrättningen.

Falköping R. den 3 aug. 1926.

Jarl Stanzé n.
Baningeniör.

II
Bilaga F.

Fullmakt.

Innehavaren befullmäktigas att vid sammanträde, an-

gående torrläggning av Walla Byg.m.fl. tillhöriga ägor, d.5 okt. 1926 föra min talan.

Walla Wästerg. Fägre d. 5 okt. 1926.

Aug.Andersson.

Bevittnas:

A.E.Tivander.

S.Tivander.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Bilaga G.

Beskrivnings- och värderingslängd.

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Fägreds socken.					
	17				
Mjösäter.	2		1/64		Anders Holmén.
				1	skogsmark
				2	åker
				3	skogsmark
				4	åker
					Summa:
	18				
-"-	2		1/128		Gerhard Svensson.
				5.	skogsmark
					Summa:
	19				
-"-	2		1/128		G.Sjögren.
				6	åker
				7	skogsmark
					Summa:
	2				
-"-	2		1/4		O.Fredriksson.
				8	skogsmark
				9	"
				108	åker
				109	tomt
				110	åker
				111	"
				112	"
				113	"
					Summa:
	8				
Valla Nolgården	3		3/16		Johannes Larsson.
				10	skogsmark
				11	"
					Summa:

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
					40			150	60	-	200	80	-	50	20	-
	32							"	48	-	400	128	-	250	80	-
					14			"	21	-	200	28	-	50	7	-
	07							"	10	50	400	28	-	250	17	50
	39				54				139	50		264	-		124	50
					26			50	13	-	200	52	-	150	39	-
					26				13	-		52	-		39	-
	15							150	22	50	400	60	-	250	37	50
					50			100	50	-	200	100	-	100	50	-
	15				50				72	50		160	-		87	50
				1	28			50	64	-	200	256	-	150	192	-
				1	16			"	58	-	"	232	-	"	194	-
	23							850	195	50	1000	230	-	"	34	50
	04							900	36	-	"	40	-	100	4	-
	61							850	518	50	"	610	-	150	91	50
	84							700	588	-	"	840	-	300	252	-
	28							850	238	-	900	252	-	50	14	-
1	38							600	897	-	1000	1380	-	350	483	-
3	38			2	44				2595	-		3840	-		1245	-
					30			50	15	-	200	60	-	150	45	-
					30			"	15	-	"	60	-	"	45	-
					60				30	-		120	-		90	-

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HABERBUHN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Valla Nolgården	10 3		1/8		Edvard Larsson.
				12	skogsmark
				13	"
					Summa:
" "	14 3		1/32		Gerhard Svensson.
				14	skogsmark
				15	"
					Summa
" "	16 3		3/64		G.Sjögren.
				16	skogsmark
				17	"
				18	åker
				19	-"-
				20	tomt
					Summa:
" "	av 3 2		1/32		Erik Öst.
				21	åker
				22	"
				23	"
					Summa:
" "	av 3 2		1/32		J.Gustaf Johansson.
				24	åker
				25	"
				26	"
					Summa:

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
					38			50	19	-	200	76	-	150	57	-
					28			"	14	-	"	56	-	"	42	-
					66				33	-		132	-		99	-
					13			50	6	50	200	26	-	150	19	50
					08			"	4	-	"	16	-	"	12	-
					21				10	50		42	-		31	50
					21			50	10	50	200	42	-	150	31	50
					11			"	5	50	"	22	-	150	16	50
	28							150	42	-	550	154	-	400	112	-
	24							"	36	-	"	132	-	"	96	-
	05							300	15	-	"	27	50	250	12	50
	57				32				109	-		377	50		268	50
	36							200	72	-	550	198	-	350	126	-
	07							150	10	50	"	38	50	400	28	-
	17							200	34	-	"	93	50	350	59	50
	60								116	50		330	-		213	50
	36							200	72	-	550	198	-	350	126	-
	08							150	12	-	"	44	-	400	32	-
	17							200	34	-	"	93	50	350	59	50
	61								118	-		335	50		217	50

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Valla Nolgården					Anders Gustaf Johansson.
				27.	åker
				28.	"
				29.	"
					Summa:
" "					Algot Holm.
				30	äng
				31	åker
				32	äng
				33	"
				34	åker
					Summa:
" "	3 7		1/4		K.J. Vallskog.
				35	skogsmark
				36	"
					Summa:
" "	3 9		3/16		Johannes Larsson
				37	skogsmark
				38	"
					Summa:
" "	3 8		3/16		Johannes Larsson.
				39	skogsmark
				40	"
					Summa:

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	18							150	27	-	550	99	-	400	72	-
	09							"	13	50	"	49	50	"	36	-
	20							200	40	-	"	110	-	350	70	-
	47								80	50		258	50		178	-
			05					50	2	50	200	10	-	150	7	50
10								150	15	-	550	55	-	400	40	-
			08					50	4	-	200	16	-	150	12	-
			13					50	6	50	"	26	-	150	19	50
	03							300	9	-	550	16	50	250	7	50
	13		26						37	-		123	50		86	50
				2	-			50	100	-	200	400	-	150	300	-
					97			"	48	50	"	194	-	"	145	50
				2	97				148	50		594	-		445	50
				1	13			50	56	50	200	226	-	150	169	50
					28			"	14	-	"	56	-	"	42	50
				1	41				70	50		282	-		211	50
				1	14			50	57	-	200	228	-	150	171	-
					08			"	4	-	"	16	-	"	12	-
				1	22				61	-		244	-		183	-

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
Valla Västergården	2 7 1 -1				K.Eriksson.	
				41	åker	
				42	"	
						Summa:
" "	2 7 1 -1				A.Johansson.	
				43	åker	
				44	"	
				45	"	
						Summa:
" "	2 7 1 -1				A.Andersson.	
				46	åker	
				47	"	
				48	"	
				49	"	
						Summa:
" "	2 7 1 -1				J.Henriksson.	
				50	åker	
				51	"	
				52	"	
						Summa:
" "	2 7 1 -1				Levi Andersson.	
				53	åker	
				54	"	
				55	"	
						Summa:

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	73							250	182	50	700	511	-	450	328	50
1	28							"	320	-	800	1024	-	550	704	-
2	01								502	50		1535	-		1032	50
	96							300	288	-	700	672	-	400	384	-
	93							250	232	50	800	744	-	550	511	50
1	34							300	402	-	900	1206	-	600	804	-
3	23								922	50		2622	-		1699	50
	92							350	322	-	800	736	-	450	414	-
	80							"	280	-	"	640	-	450	360	-
	66							400	264	-	900	594	-	600	330	-
	61							350	213	50	"	549	-	550	335	50
2	99								1079	50		2519	-		1439	50
	30							400	120	-	700	210	-	300	90	-
	49							300	147	-	800	392	-	500	245	-
	42							350	147	-	900	378	-	550	231	-
1	21								414	-		980	-		566	-
	30							350	105	-	700	210	-	350	105	-
	34							300	102	-	800	272	-	560	170?	-
	46							350	161	-	900	414	-	550	253	-
1	10								368	-		896	-		528	-

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGBERGSSON & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Valla Västergården	2 7 / 1 -1				J.F.Jonsson,Gustafstorp
				56	åker
				57	"
				58	"
				59	"
				60	"
					Summa:
Valla Klostergården	4 / 4		9/32		Alfred Karlsson.
				61	åker
				62	"
				63	"
				64	"
				65	"
				66	"
				67	"
				68	"
					Summa:
" "	5 / 4		9/32		Levin Karlsson.
				69	åker
				70	"
				71	"
				72	"
				73	"
					Summa:
" "	2 / 4		3/16		Levin Karlsson.
				74	åker
				75	"
					Summa:

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	31							350	108	50	600	186	-	250	77	50
	36							"	126	-	800	288	-	450	162	-
	20							400	80	-	900	180	-	500	100	-
	15							"	60	-	"	135	-	"	75	-
	10							500	50	-	"	90	-	400	40	-
1	12								424	50		879	-		454	50
	31							300	93	-	700	217	-	400	124	-
	50							350	175	-	800	400	-	450	225	-
	42							400	168	-	900	378	-	600	210	-
	47							"	188	-	"	423	-	"	235	-
	33							"	132	-	700	231	-	300	99	-
	60							350	210	-	800	480	-	450	270	-
	45							400	180	-	900	405	-	500	225	-
	48							"	192	-	"	432	-	"	240	-
3	56								1338	-		2966	-		1628	-
	05							550	27	50	700	35	-	150	7	50
	63							600	378	-	800	504	-	200	126	-
1	15							350	402	50	900	1035	-	550	632	50
	58							600	348	-	800	464	-	200	116	-
1	18							400	472	-	900	1062	-	500	590	-
3	59								1628	-		3100	-		1472	-
	73							600	438	-	800	584	-	200	146	-
1	79							400	716	-	900	1611	-	500	895	-
2	52								1154	-		2195	-		1041	-

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HASSELBOHM & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Valla Bygården	2 4 7 2 ,2 -2				Hilmer och Ingeborg Andersson.
				76	åker
				77	"
				78	"
				79	"
					Summa:
" "	2 4 7 2 ,2 -2				Hilmer och Ingeborg Andersson.
				80	åker
				81	"
					Summa:
" "	2 4 7 2 ,2 -2				Hilmer och Ingeborg Andersson.
				82	åker
				83	"
				84	"
					Summa:
" "	2 4 7 2 , 2 -2				Frans Karlsson, Bygården.
				85	åker
				86	"
				87	"
				88	"
				89	"
				90	"
					Summa:
Valla Sörgården		3 6	55/486		K.A. Andersson.
				91	åker
				124	"
					Överföres-

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	12							700	84 -		800	96 -		100	12 -	
	76							550	418 -		900	684 -		350	266 -	
	20							500	100 -		700	140 -		200	40 -	
	89							"	445 -		900	801 -		400	356 -	
1	97								1047 -			1721 -			674 -	
	25							600	150 -		800	200 -		200	50 -	
1	40							400	560 -		900	1260 -		500	700 -	
1	65								710 -			1460 -			750 -	
	87							400	348 -		900	783 -		500	435 -	
	36							"	144 -		800	288 -		400	144 -	
	51							500	255 -		900	459 -		"	204 -	
1	74								747 -			1530 -			783 -	
	61							300	183 -		600	366 -		300	183 -	
	40							250	100 -		500	200 -		250	100 -	
	21							400	84 -		800	168 -		400	84 -	
	38							500	190 -		900	342 -		"	152 -	
	22							400	88 -		800	176 -		"	88 -	
	26							"	104 -		900	234 -		500	130 -	
2	08								749 -			1486 -			737 -	
	23							350	80	50	900	207 -		550	126	50
2	10							550	1155 -		1000	2100 -		450	945 -	
2	33								1235	50		2307 -			1071	50

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBERG & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört-
				125	åker
					Summa:
Valla Sörgården	4 6		22/243		K.A.Andersson.
				126	åker
				127	"
				128	"
				129	"
					Summa:
" "	5 6		7/54		K.A.Andersson.
				130	åker
				131	"
				132	"
				133	"
				134	"
				135	"
				136	"
					Summa:
Mjösäter	9 1		1/8		O.Persson.
				92	åker
				93	"
				94	"
				95	"
				96	"
					Summa:

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	33								1235	50		2307	-		1071	50
1	36							600	816	-	1000	1360	-	400	544	-
3	69								2051	50		3667	-		1615	50
	46							600	276	-	900	414	-	300	138	-
	45							550	247	50	"	405	-	350	157	50
	78							"	429	-	1000	780	-	450	351	-
	98							"	539	-	"	980	-	450	441	-
2	67								1491	50		2579	-		1087	50
	80							600	480	-	900	720	-	300	240	-
	60							"	360	-	"	540	-	"	180	-
	28							400	112	-	1000	280	-	600	168	-
	30							"	120	-	"	300	-	"	180	-
	75							800	600	-	"	750	-	200	150	-
	82							650	533	-	"	820	-	350	287	-
1	12							450	504	-	"	1120	-	550	616	-
4	67								2709	-		4530	-		1821	-
	89							850	756	50	1000	890	-	150	133	50
	70							750	525	-	"	700	-	250	175	-
	75							600	450	-	"	750	-	400	300	-
1	05							400	420	-	"	1050	-	600	630	-
	23							350	80	50	"	230	-	650	149	50
3	62								2232	-		3620	-		1388	-

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HABERBENN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Mjösäter	10 1		1/8		O.Persson.
				97	åker
				98	"
				99	"
				100	"
				101	"
				102	"
				103	"
				104	"
				105	"
					Summa:
-"-	11 1		1/8		O.Persson.
				106	åker
				107	"
					Summa:
-"-	15 2		3/32		Adolf Svensson.
				114	åker
				115	"
				116	"
				117	tomt
				118	åker
				119	"
				120	"
				121	"
				122	"
				123	"
					Summa:

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	15							750	112	50	1000	150	-	250	37	50
	64							"	480	-	"	640	-	"	160	-
	42							600	252	-	"	420	-	400	168	-
	74							800	592	-	"	740	-	200	148	-
	45							650	292	50	"	450	-	350	157	50
	56							"	364	-	"	560	-	"	196	-
	06							550	33	-	"	60	-	450	27	-
	69							400	276	-	"	690	-	600	414	-
	28							350	98	-	"	280	-	650	182	-
3	99								2500	-		3990	-		1490	-
	14							750	105	-	1000	140	-	250	35	-
	21							600	126	-	"	210	-	400	84	-
	35								231	-		350	-		119	-
1	00							800	800	-	900	900	-	100	100	-
	48							650	312	-	"	432	-	250	120	-
1	46							600	876	-	1000	1460	-	400	584	-
	39							650	253	50	"	390	-	350	136	50
1	25							450	562	50	"	1250	-	550	687	50
1	03							650	669	50	900	927	-	250	257	50
	82							550	451	-	1000	820	-	450	369	-
1	24							600	744	-	"	1240	-	400	496	-
	83							450	373	50	"	830	-	550	456	50
	87							"	391	50	"	870	-	550	478	50
9	37								5433	50		9119	-		3685	50

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBOHM & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Stång Mellangården	24 3		7/192		Lars Lundéns sterbhus.
				137	åker
				138	"
				139	"
				140	"
				141	"
				142	"
				143	tomt
					Summa:
" "	25 3		1/32		Valfrid Persson.
				144	åker
					Summa:
" "	26 3		3/32		August Anderssons sterbhus.
				145	åker
				146	"
				147	"
				148	"
					Summa:
" "	23 3		avs.		Ellen Johansson.
				149	tomt
					Summa
" "	13 3		avs.		Godtemplarlogen Vallblomman.
				150	tomt
					Summa:
Stång Nolgården	2 2		1/8		J.Gustafsson.
				151	tomt
				152	åker
					Summa:

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	31							400	124	-	1000	310	-	600	186	-
	41							"	164	-	"	410	-	"	246	-
	61							"	244	-	"	610	-	"	366	-
	50							"	200	-	"	500	-	"	300	-
	41							450	184	50	"	410	-	550	225	50
	52							450	234	-	"	520	-	550	286	-
	42							550	231	-	"	420	-	450	189	-
3	18								1381	50		3180	-		1798	50
	38							800	304	-	1000	380	-	200	76	-
	38								304	-		380	-		76	-
	34							800	272	-	1000	340	-	200	68	-
	16							750	120	-	"	160	-	250	40	-
							36								-	-
							11								-	-
	50						47		392	-		500	-		108	-
							09								-	-
							09								-	-
							08								-	-
							08								-	-
							18								-	-
							24								-	-
							42								-	-

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Stång Mellangården	5 3		1/14		Emil Ekström.
				153	åker
				154	"
				155	"
				156	"
				157	äng
				158	åker
				159	tomt
				160	åker
				161	tomt
					Summa:
" "	6 3		1/14		G. Svensson.
				162	åker
					Summa:
Valla Nolgården	9 3		3/16		Johannes Larsson.
				163	åker
				164	"
				165	"
				166	"
				167	"
					Summa:
Valla Klostergården	5 4		9/32		Levin Karlsson.
				168	åker
				169	"
				170	"
				171	"
					Summa:

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	78							550	429	-	1000	780	-	450	351	-
	67							450	301	50	"	670	-	550	368	50
	30							"	135	-	"	300	-	"	165	-
	46							650	299	-	"	460	-	350	161	-
			05					150	7	50	200	10	-	50	2	50
	20							550	110	-	1000	200	-	450	90	-
	09							450	40	50	"	90	-	550	49	50
							32	-	-	-	"	"	-	-	-	-
							05	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	50		05				37		1322	50		2510	-		1187	50
						2	05								-	-
						2	05								-	-
	75							800	600	-	1000	750	-	200	150	-
1	12							750	840	-	"	1120	-	250	280	-
	70							850	595	-	"	700	-	150	105	-
	86							750	645	-	"	860	-	250	215	-
	80							"	600	-	"	800	-	"	200	-
4	23								3280	-		4230	-		950	-
	76							650	494	-	1000	760	-	350	266	-
	40							600	240	-	"	400	-	400	160	-
	50							550	275	-	"	500	-	450	225	-
							14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	66						14		1009	-		1660	-		651	-

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBOHN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Valla Klostergården	4		9/32		Alfred Karlsson.
				172	åker
				173	"
					Summa:
" Sörgården	5 6		7/54		K.A.Andersson.
				174	åker
				175	"
					Summa:
" "	4 6		22/243		K.A.Andersson.
				176	åker
					Summa:
" "	3 6		55/486		K.A.Andersson.
				177	åker
				178	"
					Summa:
" Västergården	2 1		1/4		K.Eriksson.
				179	åker
				180	"
					Summa:
" "	3 1		1/4		August Andersson.
				181	åker
				182	"
				183	"
					Summa:

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							20								-	-
							67								-	-
							87								-	-
							62								-	-
							69								-	-
						1	31								-	-
1	46							800	1168	-	1000	1460	-	200	292	-
1	46								1168	-		1460	-		292	-
	72							750	540	-	1000	720	-	250	180	-
1	00							"	750	-	"	1000	-	"	250	-
1	72								1290	-		1720	-		430	-
1	15							750	862	50	1000	1150	-	250	287	50
	61							"	457	50	"	610	-	"	152	50
1	76								1320	-		1760	-		440	-
	82							650	533	-	1000	820	-	350	287	-
	33							750	247	50	"	330	-	250	82	50
1	24							550	682	-	"	1240	-	450	558	-
2	39								1462	50		2390	-		927	50

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Valla Västergården	4 1		1/4		August Johansson.
				184	åker
				185	"
				186	"
				187	"
					Summa:
Valla Bygården	2 2		3/8		Hilmer och Ingeborg Andersson.
				188	åker
				189	"
				190	"
					Summa:
" "	4 2		3/16		Hilmer och Ingeborg Andersson.
				191	åker
				192	"
					Summa:

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	90							550	495	-	1000	900	-	450	405	-
	54							450	243	-	"	540	-	550	297	-
	47							600	282	-	"	470	-	400	188	-
	80							400	320	-	"	800	-	600	480	-
2	71								1340	-		2710	-		1370	-
							55								-	-
							74								-	-
						1	57								-	-
						2	86								-	-
						1	49								-	-
							95								-	-
						2	44								-	-

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Sammandrag:
Mjösäter	17 2		1/64	1-4	Anders Holmén
D:o	18 2		1/128	5	Gerhard Svensson.
"	19 2		1/128	6-7	G.Sjögren
"	2 2		1/4	8-9 108-113	O.Fredriksson.
Valla Nolg.	8 3		3/16	10-11	Johannes Larsson
D:o	10 3		1/8	12-13	Edvard Larsson.
"	14 3		1/32	14-15	Gerhard Svensson.
"	16 3		3/64	16-20	G.Sjögren
"	av 3 2		1/32	21-23	Erik Öst.
"	av 3 2			24-26	J.Gustaf Johansson.
"				27-29	Anders Gustaf Johansson.
"				30-34	Algot Holm
"	7 3		1/4	35-36	K.J.Vallskog
"	9 3		3/16	37-38	Johannes Larsson
"	8 3		3/16	39-40	Johannes Larsson
Valla Västerg.	2 7 1 -1			41-42	K.Eriksson.
" "	2 7 1 -1			43-45	A.Johansson.
" "	2 7 1 -1			46-49	A.Andersson
" "				50-52	J.Henriksson.
" "				53-55	Levi Andersson
" "				56-60	J.F.Jonsson.
" Klosterg.	4 4		9/32	61-68	Alfred Karlsson
" "	5 42		9/32	69-73	Levin Karlsson
" "	4		3/16	74-75	D:o
" Bygården	2 4 7 2 ,2 -2			76-79	Hilmer och Ingeborg Andersson
" "	2 4 7 2 ,2 -2			80-81	D:o
" "	2 4 7 2 ,2 -2			82-84	"
" "	2 4 7 2 ,2 -2			85-90	Frans Karlsson
" Sörg.	3 6		55/486	91 124-125	K.A.Andersson
" "	4 6		22/243	126-129	D:o

Överföres-

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	39				54				139	50		264	-		124	50
					26				13	-		52	-		39	-
	15				50				72	50		160	-		87	50
3	38			2	44				2595	-		3840	-		1245	-
					60				30	-		120	-		90	-
					66				33	-		132	-		99	-
					21				10	50		42	-		31	50
	57				32				109	-		377	50		268	50
	60								116	50		330	-		213	50
	61								118	-		335	50		217	50
	47								80	50		258	50		178	-
	13		26						37	-		123	50		86	50
				2	97				148	50		594	-		445	50
				1	41				70	50		282	-		211	50
				1	22				61	-		244	-		183	-
2	01								502	50		1535	-		1032	50
3	23								922	50		2 622	-		1699	50
2	99								1079	50		2519	-		1439	50
1	21								414	-		980	-		566	-
1	10								368	-		896	-		528	-
1	12								424	50		879	-		454	50
3	56								1338	-		2966	-		1628	-
3	59								1628	-		3100	-		1472	-
2	52								1154	-		2195	-		1041	-
1	97								1047	-		1721	-		674	-
1	65								710	-		1460	-		750	-
1	74								747	-		1530	-		783	-
2	08								749	-		1486	-		737	-
3	69								2051	50		3667	-		1615	50
2	67								1491	50		2579	-		1087	50
41	43		26	11	13				18261	50		37290	-		19028	50

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
	5				Överfört-
Valla Sörgården	6		7/54	130-136	K.A.Andersson
	9				
Mjösäter	1		1/8	92-96	O.Persson
	10				
D:o	1		1/8	97-105	D:o
	11				
"	1		3/32	106-107	"
	15				
"	2		3/32	114-123	Adolf Svensson.
	24				
Stång Mellangård	3		7/192	137-143	Lars Lundéns sterbhus.
	25				
" "	3		1/32	144	Valfrid Persson
	26				
" "	3		3/32	145-148	Hilmer och Ingeborg Andersson
	23				
" "	3		avs.	149	Ellen Johansson
	13				
" "	3		"	150	Godtemplarlogen Vallblomman
	2				
Stång Nolg.	2		1/8	151-152	J.Gustafsson
	5				
" Mellang.	3		1/14	153-161	Emil Ekström.
	6				
" "	3		1/14	162	G.Svensson.
	9				
Valla Nolg.	3		3/16	163-167	Johannes Larsson
	5				
" Klosterg.	4		9/32	168-171	Levin Karlsson
	4				
" "	4		9/32	172-173	Alfred Karlsson
	5				
" Sörg.	6		7/54	174-175	K.A.Andersson
	4				
" "	6		22/243	176	D:o
	3				
" "	6		55/486	177-178	"
	2				
" Västerg.	1		1/4	179-180	K.Eriksson
	3				
" "	1		1/4	181-183	Aug.Andersson.
	4				
" "	1		1/4	184-187	Aug.Johansson.
	2				
" Bygården	2		3/8	188-190	Hilmer och Ingeborg Andersson
	4				
" "	2		3/16	191-192	D:o
					Summa:

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
41	43		26	11	13				18261	50		37290	-		19028	50
4	67								2709	-		4530	-		1821	-
3	62								2232	-		3620	-		1388	-
3	99								2500	-		3990	-		1490	-
	35								231	-		350	-		119	-
9	37								5433	50		9119	-		3685	50
3	18								1381	50		3180	-		1798	50
	38								304	-		380	-		76	-
	50						47		392	-		500	-		108	-
							09								-	-
							08								-	-
							42								-	-
2	50		05				37		1322	50		2510	-		1187	50
						2	05								-	-
4	23								3280	-		4230	-		950	-
1	66						14		1009	-		1660	-		651	-
							87								-	-
							131								-	-
1	46								1168	-		1460	-		292	-
1	72								1290	-		1720	-		430	-
1	76								1320	-		1760	-		440	-
2	39								1462	50		2390	-		927	50
2	71								1340	-		2710	-		1370	-
						2	86								-	-
						2	44								-	-
85	92		31	11	13	11	10		45636	50		81399	-		35762	50

31
11 13
11 10
108 46

Fägre den 5 okt. 1926.

Sven Hallin.

Oscar Carlsson. J.Gust.Johansson.

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBOHN & STENBÄCK, SKARA

Bilaga H.

Grävningstabell.

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
			Kanalen A-B-C-D.				
0	-	1.10	0.30	3.05	1:1,25	9.80	
+50	50	1.15	"	3.17	"		
1	50	1.25	"	3.43	"		
+50	50	1.10	"	3.05	"		
2	50	1.10	"	3.05	"	0,5:1000	
+50	50	1.10	"	3.05	"		
3	50	1.25	"	3.43	"	9.65	
+50	50	1.10	"	3.05	"		
4	50	1.15	"	3.17	"	9.00	
+50	50	1.25	"	3.43	"		
5	50	1.30	"	3.55	"		
+50	50	1.40	"	3.80	"		
6	50	1.45	"	3.93	"	0,5:1000	
+50	50	1.35	"	3.67	"		
7	50	1.30	"	3.55	"	8.85	
+50	50	1.75	"	4.67	"	8.30	
8	50	1.75	"	4.67	"		
+50	50	1.75	"	4.67	"		
9	50	1.80	"	4.80	"		
+50	50	1.75	"	4.67	"	0,5:1000	
10	50	1.65	"	4.42	"		
+50	50	1.75	"	4.67	"	8.15	
11	50	1.75	"	4.67	"	7.80	
+50	50	1.75	"	4.67	"		
12	50	1.55	"	4.17	"		
+50	50	1.50	"	4.05	"		
13	50	1.50	"	4.05	"	1,65:1000	
+50	50	1.50	"	4.05	"		
	1350			Överföres-			

VÄSTERÅSTRYCKERIET, HAGERSONN & STENSÄCK, EKSKA

1	2	3	4	5	6	7	8
	1350		Överfört-				
14	50	1.50	0.30	4.05	1:1,25		
+50	50	1.50	"	4.05	"		
15	50	1.50	"	4.05	"		
+50	50	1.40	"	3.80	"		
16	50	1.50	"	4.05	"	1:65:1000	
+50	50	1.50	"	4.05	"		
17	50	1.50	"	4.05	"		
+50	50	1.60	0.50	4.50	"	6.70	
18	50	1.60	"	4.50	"		
+50	50	1.60	"	4.50	"		
19	50	1.60	"	4.50	"	0.5:1000	
+50	50	1.50	"	3.75	"		
20	50	1.30	"	3.75	"		
+50	50	0.90	"	2.75	"	6.56	
	2050						
					1		
			Kanalen B-B				
0	-	1.65	0.30	4.42	1:1.25	7.56	
+50	50	1.65	"	4.42	"		
1	50	1.55	"	4.17	"		
+50	50	1.55	"	4.17	"	0.5:1000	
2	50	1.50	"	4.05	"		
+24	50	1.55	"	4.17	"	7.61	
	224						
					1		
			Kanalen C-C				
0	-	1.70	0.30	4.55	1:1,25	6.80	
+50	50	1.50	"	4.05	"		
1	50	1.50	"	4.05	"		
+50	50	1.55	"	4.17	"	1:1000	
2	50	1.55	"	4.17	"		
+50	50	1.55	"	4.17	"		
+87	37	1.60	"	4.30	"	7.09	
	287						

1	2	3	4	5	6	7	8
			Kanalen G-H.				
			(Täckt ledning).				
G	-	1.70	5" tegelrör.			6.20	
0	110	1.55				6.08	
+50	50	1.80					
1	50	1.80	8" tegelrör.			4:1000	
+20	20	1.70				5.84	
	230						
			Kanalen H-I.				
1+20	-	1.85	0.30	4.92	1:1,25	5.60	
+50	30	1.75	"	4.67	"		
2	50	1.65	"	4.42	"		
+50	50	1.60	"	4.30	"	4.30	
3	50	1.50	"	4.05	"		
+50	50	1.40	"	3.80	"	0,5:1000	
4	50	1.25	"	3.43	"	5.03	
	280						
			Kanalen K-L-				
0	-	1.40	0.30	3.80	1:1,25	2.10	
+50	50	1.20	"	3,30	"		
1	50	0.80	"	2.30	"	1:1000	
+40	40	0.60	"	1.80	"	1.96	
	140						
			Kanalen M-N.				
0	-	1.60	0.30	4.30	1:1,25	1.30	
+50	50	1.30	"	3.55	"		
1	50	0.80	"	2.30	"	1:1000	
+20	20	0.60	"	1.80	"	1.18	
	120						

Vid arbetenas utförande iakttages:

att de i förestående grävningstabell, samt å profilritningarna angivna dikesdjupen skola räknas från de vid avvägningen

till markytan nedslagna dubbarnas överkant;

att höjdlägena, där så påfordras böra kontrolleras genom avvägning från närmast belägna fixpunkt;

att de för de öppna avloppen angivna dagbredderna endast äro ungefärliga och böra justeras genom den föreskrivna sluttlutningens uttagande medelat släntmall;

att förekommande dikeskrökar ej göras tvära, utan i möjligaste mån avrundas, samt

att där dike går i rågång skall grävningen så verkställas att dikets mittlinje och rågången komma att sammanfalla, varvid dikesjorden bör till lika delar uppläggas på vardera sidan om rågången.

Fägre den 5 okt. 1926.

Sven Hallin.

Jordersättningslängd.

Fastighet	Ägares namn	Läge / pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
Fägre socken.						
	Kanalen A-B.					
Mjösäter 19 2	G.Sjögren	0-0+80	130	2	2 60	
" " 17	" "	0+80-1+10	50	2	1 -	3 60
" 2 18	Anders Holmén	0-0+42	70	3		2 10
" 2 2	Gerhard Svensson	0+42-0+80	60	2		1 20
" 2	O.Fredriksson	0+80-1+10	50	2	1 -	
" " 8	D:o	1+10-2+60	380	2	7 60	8 60
Valla Nolg. 3 10	Johannes Larsson	2+60-2+95	120	2		2 40
D:o D:o 3 14	Edvard Larsson	2+95-3+32	120	2		2 40
" " 3 16	Gerhard Svensson	3+32-3+43	40	2		80
" " 3	G.Sjögren	3+43-3+78	120	5		6 -
" "	Erik Öst	3+78-3+88	30	6		1 80
" "	J.Gust.Johansson	3+88-3+98	30	6		1 80
" "	Anders G.Johansson	3+98-4+10	35	6		2 10
" " 7	A.Holm	4+10-4+26	50	2		1 -
" " 3 9	K.J.Vallskog	4+26-5+47	420	2		8 40
" " 3 8	Johannes Larsson	5+47-6+14	230	2	4 60	
" " 3	D:o	6+14-6+80	260	2	5 20	9 80
" Västerg.	K.Eriksson	6+80-7+57	220	8		17 60
" D:o	A.Anhansson	7+57-8+40	250	8		20 -
" "	A.Andersson	8+40-9+11	200	9		18 -
" "	J.Henriksson	9+11-9+40	70	9		6 30
" " 4	Levi Andersson	9+40-9+62	50	9		4 50
" Klosterg. 4	Alfred Karlsson	9+92-10+87	240	9		21 60
" D:o 4 5	Levin Karlsson	10+87-11+87	250	9	22 50	
" " 4 2	D:o	11+87-12+60	180	9	16 20	38 70
9 Bygården	Hilmer och Ingeborg Andersson	12+60-13+15	140	9		12 60
		Summa				191 30

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBONN & STENBÄCK, SKARA 1926

1	2	3	4	5	6	7
	Kanalen B-C.					
Valla Sörg. 6 3	K.A.Andersson	13+15-16+10	440	10		44 -
Stång Mellang.3 24	Lars Lundéns sterb-					
	hus	16+10-17+20	170	10		17 -
Mjösäter 2 15	Adolf Svensson	13+15-17+20	610	10		61 -
				Summa:		122 -
	Kanalen C-D.					
Stång Mellang.3 24	Lars Lundéns					
	sterbhus	17+20-17+64	130	10		13 -
D:o D:o 3 25	Valfrid Persson	18+20-19+64	190	10		19 -
" " 3 26	August Anderssons					
	sterbhus	18+70-19+64	95	10		9 50
" Nolg.2 2	J.Gustafsson	19+64-20+50	110	10		11 -
				Summa:		52 50
	Kanalen B-B 1 .					
Valla Bygården	Hilmer och Ingeborg					
	Andersson	0-1+32	300	9		27 -
D:o D:o	Frans Karlsson	1+32-2+24	230	9		20 70
				Summa:		47 70
	Kanalen C-C 1					
Stång Mellang. 3 24	Lars Lundéns					
	sterbhus	0-0+50	80	10		8 -
Mjösäter 1 9	O.Persson	0+50-2+87	330	10		33 -
" 2 15	Adolf Svensson	0-2+87	410	10		41 -
				Summa:		82 -
	Kanalen H-I.					
Valla Klosterg. 4 5	Levin Karlsson	1+20-3+30	630	10	63 -	
D:o D:o	D:o	3+30-4	100	10	10 -	73 -
				Summa:		73 -
	Kanalen K-L.					
Valla Sörgården 6 3	K.A.Andersson	0-1+40	210	10		21 -
	Kanalen M-N.					
Valla Väs terg. 1 3	Aug.Andersson	0-1+20	240	10		24 -

Jordersättningslängd.

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m² öre.	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	Sammandrag:					
	Kanalen A-B				191 30	
	D:o B-C				122 -	
	" C-D 1				52 50	
	" B-B 1				47 70	
	" C-C				82 -	
	" H-I				73 -	
	" K-L				21 -	
	" M-N				24 -	
				Summa Kr.	613 50	

Fägre den 6 oktober 1926.

Sven Hallin.

Oscar Carlsson. J.Gust.Johansson.

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERDONN & STENBÄCK, SKARA 1926

Kostnadsförslag.

Timpenning : 0.70 Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Kanalen A-B.								
0-7	700	Sand	1320	0.80	1056	-				
		Sten och grus	350	2.-	700	-				
7-13+15	615	Sand	220	0.80	176	-				
		Lera	1250	0.80	1000	-				
		Sten och grus	500	2.-	1000	-	3932	-		
		För försvårade överfarter vid 3+70, 3+85, 3+95, 4+5 och 4+15	5	30.-	150	-				
		9 st. ägovägstrummor vid 7+20, 7+57, 8+30, 8+73, 9+39, 10+35, 11+82, 12+60 och 13+15 enl. typ c. (21")	9	175.-	1575	-				
9+62-9+92		Täckt ledning av 21" cementrör l.m.	30	12.-	360	-				
9+62		1 slamficka	1	60.-	60	-				
9+92		Kringmurning av utlopp	1	30.-	30	-	2175	-		
		Tillägges c:a 10 %					611	70		
		Jordersättning enl. bil. I.					191	30	6910	-
		Kanalen B- C.								
13+15-17+20	405	Lera	1200	0.80			960	-		
		En utfartsvägstrumma vid 13+20, enl. typ b. (24")	1	225-			225	-		
		Tillägges c:a 10 %					113	-		
		Jordersättning enl. bil. I.					122	-	1420	-
				Överföres-					8330	-

4840

1720

1	2	3	4	5	6	7	8
		Överfört-					8330 -
	1720		4840				
		Kanalen C-D.					
17+20-20+50	330	Lera	700	0.80		560 -	
		3 st. ågovägstrummor vid 17+20, 18+80 och 19+64, enl.typ c.(90 cm.)	3	225-		675 -	
		Tillägges c:a 10 %				122 50	
		Jordersättning enl. bil. I				52 50	1410 -
		Kanalen B-B	1				
0-2+24	224	Lera	650	0.80		520 -	
		2 st. ägovägstrummor vid 1+27 och 1+80 enl.typ c (40 cm.)	2	150.-	300 -		
		För försvårad överfart vid 1+69			30 -	330 -	
		Tillägges c:a 10 %				82 30	
		Jordersättning enl.bil.I.				47 70	980 -
		Kanalen C-C.	1				
0-2+87	287	Lera	920	0.80		736 -	
		Tillägges c:a 10 %				72 -	
		Jordersättning enl.bil.I.				82 -	890 -
		Kanalen G-H.					
G-0	110	(Täckt ledning)					
0-1+20	120	400 st. 5" tegelrör st.	400	0.20	80 -		
		420 " 8" " "	420	0.40	168 -	248 -	
		Grävning, läggning och igenfyllning l.m.	230	0.80		184 -	
		Transport och hemkörning av 6 ton rör	6	5.-	30 -		
		3 st. dagvattenbrunnar	3	40.-	120 -	150 -	
		Tillägges c:a 10 %				58 -	640 -
		Kanalen H-I.					
1+20-4	280	Lera	850	0.80		680 -	
		En landsvägstrumma vid 1+20, enl.typ a (18")	1		200 -		
	2841	En ägovägstrumma vid 3 enl.typ c. (18")	1		150 -	350 -	
			7960				
		Överföres-				1030 -	12250 -

1	2	3	4	5	6	7	8
		Överfört-				1030 -	12250 -
	2841	Tillägges c:a 10 %	7960			102 -	
		Jordersättning enl. bil.I.				73 -	1205 -
		Kanalen K-L.					
0-1+40	140	Lera	180	0.80		144 -	
		En ägovägstrumma vid 0+20,					
		enl. typ c. (40 cm.)				150 -	
		Tillägges c:a 10 %				30 -	
		Jordersättning enl. bil.I.				21 -	345 -
		Kanalen M-N.					
0-1+20	120	Lera	200	0.80		160 -	
	3101	En ägovägstrumma vid 0+20					
		enl. typ c. 40 cm.				150 -	
		Tillägges c:a 10 %				31 -	
		Jordersättning enl. bil. I.	8340			24 -	365 -
					Summa Kronor:		14165 -

Fägre den 5 okt. 1926.

Sven Hallin.

VÄSTGÖTATRYCKERIET, MAGERBOHN & STENBÄCK, SKARA

Bilaga L.

UTLÅTANDE vid den av Kungl. Maj:ts Befallningshavande i länet på därom gjord ansökan förordnade laga syneförrättningen för torrläggning av mark tillhörande Valla by m.fl. hemman i Fägre socken av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser utvidgning och fördjupning av åtskilliga avloppsdiken och genomlopp genom statens järnvägars banvall genom och från ett vattenbesvärat område, beläget omkring 2 km. nordväst om Fägre kyrka inom sektion n:r 1 av nederbördsområde n:r 140 i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor ha profil- och sektionsritningar upprättats, utvisande beskaffenheten vid undersökningstillfället, varjämte de härav berörande vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta medels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A-B-C-D-D^{I}, G-H-H^{I}-I, K-L, M-N för huvudavlopp, samt B-B^{I} och C-C^{I} för sidodiken, vilka bokstavsbeteckningar även återfinnas ovanför motsvarande punkter å profilritningen.

Förutom av ovannämnda sträckor har undersökning

verkställts av möjligheten att upptaga ett avloppsdike i sydvästlig riktning utmed statens järnvägars banvall över och förbi punkterna K och M till en c:a 700 meter sydväst om sistnämnda punkt belägen, tillräckligt djup avloppstrumma genom banvallen, vilket alternativ emellertid visat sig mindre förmånligt än att fördjupa befintliga trummor vid K och M.

Nederbördsområdena hava dels uppgåtts å marken och dels uttagits å Generalstabens karta ochbefunnits utgöra:

För	A-B-C-D^{I}-D^{I} vid D	180 hektar.
"	-"- " B	95 -"-
"	-"- " 9+62	60 -"-
"	B-B^{I}	20 -"-
"	G-H-H^{I}-I " C	1.5 "
"	-"- " O	12. "
"	-"- " H^{I}	24 "
"	K-L	30 "
"	M-N	25 "

Den största till avrinning kommande vattenmängden har för de områden, som avvattnas genom öppna diken, antagits komma att uppgå till 1.2 li-ter pr. sekund och hektar och för de mindre områden, som avvattnas genom täckta ledningar, till 1.5 á 2.0 liter pr. sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har vidare antagits bliva 0.1 sekundliter pr. hektar. På grundval av de sålunda uträknade vattenmängder-

na ha avloppen och över desamma ledande vägövergångar dimensionerats för ernående av en ändamålsenlig torrläggning.

Åt företaget har på grund av yrkandena till syneprotokollets § 4 givits den utsträckning, som erfordras för att all av ifrågavarande avlopp beroende mark, tillhörig sökandena, må kunna torrläggas till i allmänhet 1.2 meters djup. I fråga om området ovanför punkt 7+20 av sträckan A-B, som till avsevärd del består av skogsmark, kan ett så stort torrläggningsdjup ej anses ekonomiskt motiverat, varför djupet på huvudavloppet ovanför sagda punkt minskats till vad som för öppen tegdikning av här befintliga smala åkerremsor kan anses erforderligt.

Den mark, som av den sålunda begränsade dikningen röner båtnad och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje, så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till upp-grävning föreskrivna avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § Vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning. Resultatet föreligger i den bilagda värderingslängden, som för varje ägofigur anger markens värde före och efter företaget, ävensom förbättringsvärdet.

Den å kartan avfattade och i förenämnda längd beskrivna

marken är att anse såsom en torrläggningssamfällighet.

För utrönande om sådan uppdelning på olika avdelningar, som omförmäles i 7 kap. 24 § vattenlagen, bör ske, har särskild utredning verkställts, bilaga M, varvid samfälligheten preliminärt uppdelats i sex stycken naturligt avgränsade områden, benämnda I-VI. Av denna utredning framgår att en sammanslagning av I och II blir förmånlig för bägge avdelningarna, men att en sammanslagning mellan III å ena sidan och II eller I+II å andra sidan blir ogynnsam för III. Varken IV, V eller VI ha några som helst arbeten gemensamma med någon annan avdelning, varför varje kombination, med eller mellan sistnämnda avdelningar måste bli ogynnsam för någon avdelning. Samfälligheten skall alltså uppdelas på fem avdelningar, benämnda I+II, III, IV, V och VI efter de preliminära avdelningar, som däri ingå.

Kostnaderna för företagets utförande skola fördelas på delägarna i förhållande till båtnaden för vars och ens mark med den jämkning, som av avdelningsuppdelningen följer. Den sålunda beräknade deltagningsskyldigheten finnes för varje delägare och varje fastighet angiven i kolumn 19 av kostnadsfördelningslängden, där nämnda deltagningsskyldighet är uttryckt i procent av kostnaderna för företaget i dess helhet. I kolumn 18 är den häremot svarande delen av den beräknade kostnaden angiven.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas

efter samma grunder, som ovan för färdigsställandet angivits.

Det åligger företaget att verkställa ombyggnad av följande vägövergångar:

Över avloppssträckan A-B-C-D.

Trumma för ägoväg vid 7+20, typ c., 21 " rör.

" " " " 7+57, " b. 21" "

" " " " 8+30, " c.-21" "

" " " " 8+73, " c. 21" "

" " " " 9+39 " c. 21" "

" " " " 10+35 " c. 21" "

" " " " 11+82 " c. 21" "

" " " " 12+60 " c. 21" "

" " " " 13+15 " c. 21" "

" " utfartsväg 13+20 " b. 24" "

" " ägoväg vid 17+20 " c. 90 cm. rör.

" " " " 18+80 " c. 90 " "

" " " " 19+64 " c. 90 " "

Över avloppssträckan B-B^{I}.

Trumma för ägoväg vid 1+27, typ c., 40 cm. rör.

" " " " 1+80, " c. 40 " "

Över avloppssträckan H-I:

Trumma för landsväg vid 1+20, typ a., 18" rör.

" " ägoväg " 3 " c, 18" "

Över avloppssträckan K-L:

Trumma för ägoväg vid 0+20, typ c., 40 cm. rör.

Över avloppssträckan M-N:

Trumma för ägoväg vid 0+20, typ c., 40 cm. rör.

Dessutom skall företaget erlägga följande ersättningar för försvårad överkörsel:

Till ägaren av ägofig.	18-19 (Valla Nolgården	3^{16})	30 kr.
" " " "	22-23 (" "	3^{3})	30.-"
" " " "	25-26 (" "	3^{3})	30.-"
" " " "	28-29 (" "	3^{2})	30.-"
" " " "	32-33 (" "	3^{2})	30.-"

Nu nämnda ersättningar skola erläggas, så snart grävningen över ifrågavarande ägoområden påbörjas.

Det åligger statens järnvägar att verkställa ombyggnad av följande järnvägstrummor:

1/. Vid punkt D^{I}, fri vattenöppning minst 90 cm. rör.

2./ " " G, " " " 5" "

3./ " " H^{I} " " " 50 cm. "

4./ " " K. " " " 50 " "

5./ " " M " " " 50 " "

Trummornas bottenläge framgå av upprättade ritningar, där de med rött angivits. Genomloppen må utföras genom inläggning av rör bredvid befintliga trummor, på sätt vederbö-

rande distriktsförvaltning i skrivelse, bilaga La angivet. Då det får anses ostridigt att huvudparten av den mark, om vars torrläggning fråga är ovanför samtliga dessa järnvägstrummor vid tidpunkten för järnvägens tillkomst var att hänföra till åker eller äng och då den nu föreskrivna ombyggnaden erfordras för denna marks torrläggning till 1.2 meters djup, är statens järnvägar jämlikt bestämmelserna i 9 och 10 §§ av 7 kap. vattenlagen skyldig verkställa ombyggnaden utan ersättning.

Sedan från vederbörande baningenior uppgift angående sannolika kostnaderna för ifrågavarande järnvägstrummors ombyggnad erhållits har på grund av yrkandena till syneprotokollets § 9 utredning verkställts om befrielse från skyldigheten att ombygga järnvägstrummorna mot erläggande av skadeersättning enligt bestämmelserna i 7 kap. 17§ Vattenlagen skulle kunna ifrågakomma. Beräknade kostnader för ombyggnad och motsvarande skadeersättningar framgå av följande:

Trumma vid	Beräknas kosta	Motsvarande skadeersättning
D I	940.- kr.	5100.- kr.
G	250.- "	263.- "
H I	680.- "	1570.- "
K	580.- "	665.- "
M	650.- "	2085.- "

Då sålunda kostnaden i intet fall kan förväntas

uppgå till beloppet av den skada, som uppstår därigenom, att i fråga varande järnvägstrummor ej ombyggas, äro villkoren för valfrihet i fråga om arbetets utförande eller skadans ersättande ej för handen. I fråga om tidpunkten för nu nämnda arbetens utförande få synemännen bestämma, att ombyggnadsarbetena böra så bedrivas, att de nya trummorna hinna färdigställas inom en tidrymd av fyra månader efter det respektive avlopssträckor nedanför trummorna färdigställts och skriftlig anmälan härom av företagets arbetsstyrelse ingivits till vederbörande distriktsförvaltning.

Om ytterligare vägövergångar framdeles komma att byggas över avloppen, skola de så anordnas, att de ej orsaka uppdämning och för den skull givas minst lika stor fri vattenöppning, som för närmast belägna, över samma avlopssträcka ledande och enligt detta utlåtande byggda vägövergång föreskrivits.

Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avloppssträckors utvidgning och uppgrävning skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

För mark, som tages i anspråk för ur avloppen upp-

schaktad jord och sten, skall, där upplaget utgöres av stenbemängd eller annars för utspridning på närliggande mark otjänlig jord, ersättning utgå med den täckta markens fulla värde efter företaget enligt värderingslängden. Där upplaget utgöres av för utspridning lämplig jord, skall ersättningen utgöra 40 procent av förenämnda markvärde. Skada av nu nämnd art skall, så snart företaget fullbordats, genom arbetsstyrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter.

Avgift varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall innan företaget påbörjas, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 35 kronor 76 öre, vilken kostnad fördelas på delägarna med en krona för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen skola gäldas av delägarna i företaget efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits, med belopp, som återfinnas i kolumn 11 av kostnadsfördelningslängden, men förskjutas nu av sökandena.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande och därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur avloppen uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0.6 meter från avloppens kanter och med en lutning mot dessa, ej överstigande 1:1, varjämte öppningar för ytvattnets framsläppande böra lämnas eller anordnas vid förekommande svackor i markytan, vid tillstötande öppna diken och i övrigt på minst var femtionde meter;

att där utvidgning av befintligt dike utmed väg eller järnväg i frågakommer, skall utvidgningen verkställas uteslutande åt den från vägen, respektive järnvägen vettande sidan;

att släntlutningen i ny mot järnväg vettande slänt ej får göras brantare än 1:1,50 även om andra lutningsförhållanden för slänten i övrigt föreskrivits;

att till täckta ledningar, samlingsbrunnar och rörtrummor skola användas rör av fullgod kvalitet, som, där inre rördiemetern överstiger 8", skola vara av betong i blandning ej magrare än 1 del cement, klass A på 3 delar grus och 3 delar fin makadam eller singel;

att rören till landsvägstrumman skola i erforderlig grad armenas;

att tilloppsledningar ej får inhuggas direkt i täckt ledning utan böra inkopplas genom slambrunn;

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart böra avlägsnas och erforderliga förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlåtas på härför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas;

att arbetena må begynna, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut inom fem år därefter;

att företaget skall anses fullbordat, så snart det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör;

att det därefter åligger företagets arbetsstyrelse övervaka dess vidmakthållande, för vilket ändamål ränsnings-och rödjningsarbeten böra på gemensam bekostnad verkställas, så ofta sådana av någon delägare påfordras och befinnas nödiga, samt

att företaget skall benämnas "Walla dikningsföretag av år 1926."

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens Vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Fägre den 5 oktober 1926.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Biträdande gode män:

Oscar Carlsson. J. Gust. Johansson.

Bilaga La.

Statens Järnvägar
II Distriktet.
Distriktsförvaltningen
D.nr. Bd 598/26
Bil. 1 ritning.

Till

Lantbruksingenjör Sven Hallin

S k a r a.

Med anledning av Eder skrivelse den 8 septem-

ber 1926 med bilagt utdrag ur planen för det företag, som avser torrläggning av mark tillhörande Walla by och angränsande hemman inom Fägre socken, Skaraborgs län, får distriktsförvaltningen härmed meddela, att sänkningen av vattengenomloppen bör utföras genom inläggning av betongrör bredvid de gamla trummorna. Beträffande parallelldiken utmed banan bör föreskrivas, att desamma förläggas utanför Statens järnvägars gräns ej endast å sträckor, där nydikning skall äga rum, utan jämväl i de fall, då befintligt dike behöver avsevärt fördjupas.

Göteborg den 24 september 1926.

Distriktsförvaltningen.

Hr. C. Höjer.

Avdelning	Ägofigurer	Jordförbättring		Andel i kostnad för 70.												Relativ kostnad (kostnad för varje kronas jordförbättring)
				A-3+59		3+59-7		7-10		10-D1 B-B och C.C1				S:ma		
		Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	
I	1-17	885	50	830	-	430	-							1260	-	1.4229
II	18-40	1756	-			1185	-	1680	-					2865	-	1.6315
	41-33	23837	50													
-	137-146	1982	50					2540	-	7055	-			9595	-	0.3722
III		25820	-					2540	-	7055	-			9595	-	0.3722
I+II	1-40	2641	50	830	-	1185	-	1680	-					3695	-	1.3988
II+III		27576	-			1185	-	2540	-	7055	-			10780	-	0.3909
I+II+III		28461	50	830	-	1185	-	2540	-	7055	-			11610	-	0.4079

Bilaga M.

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar. (Utredning jämlikt 7:24 i vattenlagen.)

Avdelning	Ägofigurer	Jordförbättring		Andel i kostnad för										Relativ kostnad (kostnad för varje kronas jordförbättring)
				G-H-I		K-L		M-N.				S:ma		
		Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	
	134-136	1053	-											
	153-159	1187	50											
IV.	163-170	1601	-											
		3841	50	1845	-							1845	-	0.4753
V.	176-178	722	-			345	-					345	-	0.4778
VI	179-187	2737	50					365	-			365	-	0.1333

Kostnadsför-

Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	By och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
2 17		1/64	Mjösäter, Anders Holmén		1-4	139.50	264.-
2 18		1/128	D:o, Gerhard Svensson	Sök.	5	13.-	52.-
2 19		1/128	" , G.Sjögren	"	6-7	72.50	160.-
2 2		1/4	" , O.Fredriksson	"	8-9 108-113	2595.-	3840.-
3 8		3/16	Valla Nolg., Johannes Larsson	"	10-11	30.-	120.-
3 10		1/8	D:o , Edvard Larsson		12-13	33.-	132.-
3 14		1/32	" , Gerhard Svensson	Sök.	14-15	10.50	42.-
3 16		3/64	" , G.Sjögren,	"	16-20	109.-	377.50
			" , Erik Öst.		21.23	116.50	330.-
			" , J.Gust. Johansson,		24-26	118.-	335.50
			" , And.Gust.Johansson		27-29	80.50	258.50
			" , Algot Holm		30-34	37.-	123.50
3 7		1/4	" , K.J.Vallskog		35-36	188.50	594.-
3 9		3/16	" , Johannes Larsson	Sök.	37-38	70.50	282.-
3 8		3/16	" , D:o	"	39-40	61.-	244.-
1 2 -1 7			Valla "Västerg. K.Eriksson	"	41-42	502.50	1535.-
"			D:o , A.Johansson	"	43-45	932.50	2622.-
"			" A.Andersson	"	46-49	1079.50	2519.-
"			" J.Henriksson	"	50-52	414.-	980.-
"			" Levi Andersson	"	53-55	368.-	896.-
"			" J.F.Jonsson,	"	56-60	424.50	879.-
4 4 5		9/32	Valla Klosterg., Alfred Karlsson	"	61-68	1338.-	2966.-
4 2		9/32	D:o , Levin Karlsson	"	69-73	1628.-	3100.-
4		3/16	" D:o	"	74-75	1154.-	2195.-
2 2 4 7 2 -2			Valla Bygården, Hilmer ó Ing.Anderson	"	76-79	1047.-	1721.-
"			D:o , D:o	"	80-81	710.-	1460.-
"			" "	"	82-84	747.-	1530.-
"			" , Frans Karlsson	"	85-90	749.-	1486.-
			Summa:			14718.50	31044.-

124.50		7.64	95.-						95.-	0.671
39.-		2.41	30.-						30.-	0.212
87.50		5.38	67.-						67.-	0.473
1245.-		48.68	279.-	327.-					606.-	4.278
90.-		5.54	69.-						69.-	0.487
99.-		6.02	75.-						75.-	0.529
31.50		1.92	24.-						24.-	0.169
268.50		16.47	205.-						205.-	1.447
213.50		13.10	163.-						163.-	1.151
217.50		13.33	166.-						166.-	1.172
178.-		10.92	136.-						136.-	0.960
86.50		5.30	66.-						66.-	0.466
445.50		27.31	340.-						340.-	2.400
211.50		12.86	160.-						160.-	1.130
183.-		11.24	140.-						140.-	0.988
1032.50		30.85		384.-					384.-	2.711
1699.50		50.85		633.-					633.-	4.469
1439.50		43.05		536.-					536.-	3.784
566.-		16.95		211.-					211.-	1.490
528.-		15.83		197.-					197.-	1.391
454.50		13.57		169.-					169.-	1.193
1628.-		48.67		606.-					606.-	4.278
1472.-		44.02		548.-					548.-	3.869
1041.-		31.17		388.-					388.-	2.739
674.-		20.16		251.-					251.-	1.772
750.-		22.41		289.-					279.-	1.970
783.-		23.37		291.-					291.-	2.054
737.-		22.00		274.-					274.-	1.934
16325.50		571.02	2015.-	5094.-					7109.-	50.187

(Sid.73.)

			Överfört-				14718.50	31044.-
3 6 4	55/486	Valla Sörgården,	K.A.Andersson,	Sök.	91 184-125	2051.50	3667.-
6 5	22/243	D:o ,	D:o	"	126-129	1491.50	2579.-
6 9	7/54	" ,	"	"	130-136	2709.-	4530.-
1 10	1/8	Mjösäter,	O.Persson	"	9296	2232.-	3620.-
1 11	1/8	D:o	D:o	"	97-105	2500.-	3990.-
1 15	1/8	"	"	"	106-107	231.-	350.-
2 24	3/32	"	Adolf Svensson	"	114-123	5433.50	9119.-
3 25	7/192	Stång Mellang.,	Lars Lundéns sterbh.		137-143	1381.50	3180.-
3 26	1/32	D:o ,	Valfrid Persson		144	304.-	380.-
3 5	3/32	" ,	August Anderssons sterbhus		145-148	392.-	500.-
3 9	1/14	" ,	Emil Ekström	Sök.	153-161	1322.50	2510.-
3 5	3/16	Valla Nolg.,	Johannes Larsson	"	163-167	3280.-	4230.-
4 4	9/32	D:o Klosterg.,	Levin Karlsson	"	168-171	1009.-	1660.-
6 3	22/243	" Sörg.,	K.A.Andersson	"	176	1168.-	1460.-
6 2	55/486	" "	D:o	"	177-178	1290.-	1720.-
1 3	1/4	" Västerg.,	K.Eriksson	"	179-180	1320.-	1760.-
1 4	1/4	" D:o ,	Aug.Andersson.	"	181-183	1462.50	2390.-
1	1/4	" " ,	Aug.Johansson	"	184-187	1340.-	2710.-
			Summa:			45636.50	81399.-

Bilaga N.

delningslängd.

Förbättrings-värde	Andel i kostnaden för syneförrätt-ningen m. m.		Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar, ~~xxxxxx~~						Summa delaktighet i företaget	
			I+II	III	IV	V	VI			
Kronor	%	Kronor							Kronor	%
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
16325.50		571.02	2015.-	5094.-					7109.-	50.187
1615.50		48.28		601.-					601.-	4.243
1087.50		32.53		405.-					405.-	2.859
1821.-		63.06		285.-	500.-				785.-	5.542
1388.-		41.53		517.-					517.-	3.650
1490.-		44.58		555.-					555.-	3.918
119.-		3.54		44.-					44.-	0.311
3685.50		110.20		1372.-					1372.-	9.686
1798.50		53.74		669.-					669.-	4.723
76.-		2.25		28.-					28.-	0.198
108.-		3.54		25.-	19.-				44.-	0.311
1187.50		45.31			564.-				564.-	3.982
950.-		36.30			452.-				452.-	3.190
651.-		24.89			310.-				310.-	2.188
292.-		11.24				140.-			140.-	0.988
430.-		16.46				205.-			205.-	1.447
440.-		4.74					59.-		59.-	0.417
927.50		9.96					124.-		124.-	0.875
1370.-		14.62					182.-		182.-	1.285
35762.50		1137.79	2015.-	9595.-	1845.-	345.-	365.-		14165.-	100.000

Fägre den 5 okt.1926.

Sven Hallin.

Oscar Carlson. J.Gust.Johansson.

Att förestående 75 st. paginerade sidor blivit från konceptha[illegible]dlingarna rätt avskrivna betygar:

Å tjänstens vägnar:

Sven Hallin

R 2*0259

10114

DIARIE Nr
K. LA[illegible]STYRELSEN
30 APR. 1928

Avskrift.

Betänkande
angående statsunderstöd till
WALLA DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1926
inom Fägre socken av Skaraborgs län;
upprättat år 1927
av
Sven Hallin.
Statens lantbruksingeniör.


Genom Kungl. Maj:ts beslut den 16. mars 1928 fastställd tid för återställelse vid arbetets utförande med tillägg, att innan arbetet påbörjas behörigt tillstånd skall hava inhämtats av vederbörande vägstyrelse för företagets utförande i de delar, som beröra allmän väg.

Stockholm den 14 april 1928.

På Kungl. Landtbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Översiktskarta.



Skala = 1:100000.

BETÄNKANDE

angående "Walla dikningsföretag av år 1926" i Fägre socken av Skaraborgs län, avgivet till frågan om företagets understödjande med bidrag och lån av statsmedel.

Belägenhet:

Ifrågavarande vattenskadade marker äro belägna omkring 2 km. nordväst om Fägre kyrka samt finnas å vidstående översiktskarta till ungefärligt läge utmärkt med gul färg. Nederbördsområdets gränser äro där angivna med blå linje.

Föregående rättslig utredning:

Vid syneförrättning enligt vattenlagen, som avslutades den 5 oktober 1926 hava undersökningar för avdikningen ifråga verkställts, förslag upprättats och deltagande i företaget bestämts.

Mot förrättningen hava besvär ej anförts enligt vad närslutna intyg, bilaga VI utvisar.

Beskaffenhet:

Jordmånen utgöres dels av sandmylla på sten och grus eller på lera och dels av lera. En mindre del av området är skogsmark och återstoden åker.

Areal: Torrläggningsområdet i dess helhet innefattar:

Åker	85.92 hektar.
Äng och annan mark	11.44 "
Tillsammans	97.36 hektar

Dikning:

I vid syneförrättningen avgivet utlåtande finnes redogörelse lämnad för till uppgrävning ifrågakommande dikessträckor, nederbördsområden, till avrinning kommande vattenmängder, lutningar och med hänsyn till vattenföringen och en ändamålsenlig torrläggning föreslagna dimensioner för vattenavloppen samt för broar och trummor över dessa.

Äganderättsförhållanden:

Sedan syneförrättningen avslutats har fastigheten Valla Nolgården tillhörande Anders Gustaf Johansson försålts till Gustaf Andersson.

Kostnad:

Kostnaden för vattenavledningsarbetena har vid syneförrättningen beräknats till kronor 14165.-

Vattendomstolsavgift	35.76
För laga syneförrättningen till kronor	1137.79
" utredning angående statsbidrag kronor	239.47
Summa kronor	15578.02

Båtnad:

Värdet av båtnaden genom vattenavledningen har uppskattats till kronor 35762.50

Vinst:

Enligt denna beräkning skall den direkta vinsten av företaget utgöra kronor 20184.48

Arbetstid:

Vattenavledningsarbetena böra kunna utföras före den 1 september 1930.

Anslags- och lånebelopp:

Enligt bilaga II, tabell b skulle till företagets utförande kunna beviljas i jämt tal 3145 kronor, såsom bidrag från statens avdikningsanslag och 10805 kronor från statens avdikningslånefond.

Handlingar och ritningar:

Med detta betänkande följa:

Översiktskarta.

Tabell a och b	bilaga I och II.
Kostnadsförslag	" III.
Förening angående sökande av statsbidrag	" IV.
Protokoll, rörande val av arbetsstyrelse	" V.
Intyg att besvär mot förrättningen ej anförts	" VI.
Arvodesräkningar	" VIIa,b,c.

Avskrift av synehandlingarna i närslutet häfte.

Plan- och profilritningar i 2 blad.

Skara i april 1927.

Sven Hallin.

Statens lantbruksingeniör.

Bil. I.

Tabell a.

	Hela torrläggningsområdet								Lånesökandes andel							
	Areal		Värde före torrläggningen		Värde efter torrläggningen		Båtnad		Areal		Värde före torrläggningen		Värde efter torrläggningen		Båtnad	
	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Åker	85	92							74	09						
Annan mark	11	44							11	44						
Påräknad landvinning																
Summa	97	36	45636	50	81399	-	35762	50	85	53	41197	50	71242	-	30044	50

Skara i april 1927.
Sven Flodin.

Bil. II.

Tabell b.

	Socken, by och hemman	Ägolittera	Mantal	Registernummer	Ägares namn m. m.	Ägofigurer	Areal: Åker		Areal: Annan mark		Areal: Summa		Båtnad		Andel i kostnaden för: Avd. I.+II		Avd. III		Avd. IV		Avd. V		Avd. VI		Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostn.	Bidrag		Lån	
						n:r	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre		0/0	Kr.	öre	Kr.	öre
21.	Mjösäter		1/64	2 17	Anders Holmén	1-4		39		54		93	124	50	95	-									104	37	0,76	27,75	28	96	75	41
16.	D:o		1/128	2 18	Gerhard Svensson	5				26		26	39	-	30	-									32	96	"	"	9	15	23	81
19.	D:o		1/128	2 19	G. Sjögren	6-7		15		50		65	87	50	67	-									73	60	"	"	20	42	53	18
6.	D:o		1/4	2 2	O. Fredriksson	8-9			2	44	2	44	366	-	279	-									306	51	"	"	85	06	221	45
6.						108-113	3	38			3	38	879	-			327	-							359	66	0,37	18,65	67	08	292	58
4.	Valla Nolg.		3/16	3 8	Johannes Larsson	10-11				60		60	90	-	69	-									75	80	0,76	27,75	21	03	54	77
12.	D:o		1/8	3 10	Edvard Larsson	12-13				66		66	99	-	75	-									82	39	"	"	22	86	59	53
16.	D:o		1/32	3 14	Gerhard Svensson	14-15				21		21	31	50	24	-									26	35	"	"	7	31	19	04
19.	D:o		3/64	3 16	G. Sjögren	16-20		57		32		89	268	50	205	-									225	20	"	"	62	49	162	71
14.	D:o				Erik Öst	21-23		60				60	213	50	163	-									179	07	"	"	49	69	129	38
15.	D:o				J. Gust. Johansson	24-26		61				61	217	50	166	-									182	36	"	"	50	60	131	76
20.	D:o				Gustaf Andersson	27-29		47				47	178	-	136	-									149	40	"	"	41	46	107	94
13.	D:o				Algot Holm	30-34		13		26		39	86	50	66	-									72	50	"	"	20	12	52	38

Tabell b.

Ägares namn m. m.	Ägofigurer	Areal						Båtnad		Andel i kostnaden för				Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostn.	Bidrag		Lån	
		Åker		Annan mark		Summa				Avd. I.+II		Laga syneförrättn.		Betänkandet m. m. + domstolsavgift							
	n:r	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre		0/0	Kr.	öre	Kr.	öre
Anders Holmén	1-4		39		54		93	124	50	95	-	7	64	1	73	104	37	0.76	27.75	28	96	75	41
Erhard Svensson	5				26		26	39	-	30	-	2	41		55	32	96	"	"	9	15	23	81
Nils Sjögren	6-7		15		50		65	87	50	67	-	5	38	1	22	73	60	"	"	20	42	53	18
Fredriksson	8-9			2	44	2	44	366	-	279	-	22	42	5	09	306	51	"	"	85	06	221	45
	108-113	3	38			3	38	879	-			26	26	6	40	359	66	0.37	18.65	67	08	292	58
Johannes Larsson	10-11				60		60	90	-	69	-	5	54	1	26	75	80	0.76	27.75	21	03	54	77
Edvard Larsson	12-13				66		66	99	-	75	-	6	02	1	37	82	39	"	"	22	86	59	53
Erhard Svensson	14-15				21		21	31	50	24	-	1	92		43	26	35	"	"	7	31	19	04
Nils Sjögren	16-20		57		32		89	268	50	205	-	16	47	3	73	225	20	"	"	62	49	162	71
Erik Öst	21-23		60				60	213	50	163	-	13	10	2	97	179	07	"	"	49	69	129	38
Gust. Johansson	24-26		61				61	217	50	166	-	13	33	3	03	182	36	"	"	50	60	131	76
Adolf Andersson	27-29		47				47	178	-	136	-	10	92	2	48	149	40	"	"	41	46	107	94
Ingvar Holm	30-34		13		26		39	86	50	66	-	5	30	1	20	72	50	"	"	20	12	52	38

												I+II	III	IV	V	VI								
26.	Valla Nolg.		1/4	37	K. J. Wallskog	35-36		2	97	2	97	445 50	340 -				373	51	0.76	27.75	103	65	269	86
4.	D:o		3/16	39	Johannes Larsson	37-38		1	41	1	41	211 50	160 -				175	78	"	"	48	78	127	-
4.	D:o		3/16	38	Dess.	39-40		1	22	1	22	183 -	140 -				153	79	"	"	42	68	111	11
5.	Valla Västerg.			1 2/17	K. Eriksson	41-42	2	01		2	01	1032 50		384 -			422	37	0.37	18.65	78	77	343	60
24.	D:o			"	A. Johansson	43-45	3	23		3	23	1699 50		633 -			696	25	"	"	129	85			1)
8.	D:o			"	L. Andersson	46-49	2	99		2	99	1439 50		536 -			589	55	"	"	109	95	479	60
9.	D:o			"	Lars J. Henriksson	50-52	1	21		1	21	566 -		211 -			232	08	"	"	43	28			1)
10.	D:o			"	Karl Lovi Andersson	53-55	1	10		1	10	528 -		197 -			216	69	"	"	40	41	176	28
25.	D:o			"	J. F. Jansson	56-60	1	12		1	12	454 50		169 -			185	88	"	"	34	67			1)
23.	Valla Klosterg.		9/32	4 4	Alfr. Karlsson	61-68	3	56		3	56	1628 -		606 -			666	54	"	"	124	31			1)
1.	D:o		9/32	4 5	Lasse Karlsson	69-73	3	59		3	59	1472 -		548 -			602	75	"	"	112	41	490	34
1.	D:o		3/16	4 2	Dess.	74-75	2	52		2	52	1041 -		388 -			426	77	"	"	79	59	347	18
2.	Valla Bygg.			2 2,47	Hilmar Ing. Andersson	76-79	1	97		1	97	674 -		251 -			276	07	"	"	51	49	224	58
2.	D:o			"	Dess.	80-81	1	65		1	65	750 -		279 -			306	88	"	"	57	23	249	65
2.	D:o			"	Dess.	82-84	1	74		1	74	783 -		291 -			320	07	"	"	59	69	260	38
7.	D:o			"	Hans Karlsson	85-90	2	08		2	08	737 -		274 -			301	37	"	"	56	21	245	16
11.	Valla Järg.		55/486	6 3	K. A. Andersson	91. 124-125	3	69		3	69	1615 50		601 -			661	05	"	"	123	29	537	76
11.	D:o		22/243	6 4	Dess.	126-129	2	67		2	67	1087 50		405 -			445	47	"	"	83	08	362	39
11.			7/54	6 5	Dess.	130-133	1	98		1	98	768 -		285 -			313	48	"	"	58	46	255	02

1) Söker g: lån.

K. J. Wallskog	35-36			2	97	2	97	445	50	340	-	27	31	6	20	373	51	0.76	27.75	103	65	269	86		
Johannes Larsson	37-38			1	41	1	41	211	50	160	-	12	86	2	92	175	78	"	"	48	78	127	-		
Dens.	39-40			1	22	1	22	183	-	140	-	11	24	2	55	153	79	"	"	42	68	111	11		
K. Eriksson	41-42	2	01			2	01	1032	50			30	85	7	52	422	37	0.37	1.865	78	77	343	60		
L. Johansson	43-45	3	23			3	23	1699	50			50	85	12	40	696	25	"	"	129	85			1)	
L. Andersson	46-49	2	99			2	99	1439	50			43	05	10	50	589	55	"	"	109	95	479	60		
Lars J. Henriksson	50-52	1	21			1	21	566	-			16	95	4	13	232	08	"	"	43	28			1)	
Karl Lovi Andersson	53-55	1	10			1	10	528	-			15	83	3	86	216	69	"	"	40	41	176	28		
J. F. Jansson	56-60	1	12			1	12	454	50			13	57	3	31	185	88	"	"	34	67			1)	
Alp. Karlsson	61-68	3	56			3	56	1628	-			48	67	11	87	666	54	"	"	124	31			1)	
Lasse Karlsson	69-73	3	59			3	59	1472	-			44	02	10	73	602	75	"	"	112	41	490	34		
Dens.	74-75	2	52			2	52	1041	-			31	17	7	60	426	77	"	"	79	59	347	18		
Hilmar Ing. Andersson	76-79	1	97			1	97	674	-			20	16	4	91	276	07	"	"	51	49	224	58		
Dens.	80-81	1	65			1	65	750	-			22	41	5	47	306	88	"	"	57	23	249	65		
Dens.	82-84	1	74			1	74	783	-			23	37	5	70	320	07	"	"	59	69	260	38		
Frans Karlsson	85-90	2	08			2	08	737	-			22	-	5	37	301	37	"	"	56	21	245	16		
K. A. Andersson (91.)	124-125	3	69			3	69	1615	50			48	28	11	77	661	05	"	"	123	29	537	76		
Dens.	126-129	2	67			2	67	1087	50			32	53	7	94	445	47	"	"	83	08	362	39		
Dens.	130-133	1	98			1	98	768	-			22	89	5	59	313	48	"	"	58	46	255	02		

												I+II	III	IV										
11.					134-136	2	69			2	69	1053 -		500				549	67	0.48	21.20	116	53	433	14
17.	Mjösätter	1/8	19	O. Persson	92-96	3	62			3	62	1388 -		517 -				568	66	0.37	18.65	106	06	462	60
17.	D:o	1/8	110	Dens.	97-105	3	99			3	99	1490 -		555 -				610	45	"	"	113	85	496	60
17.	D:o	1/8	111	Dens.	106-107		35				35	119 -		44 -				48	40	"	"	9	03	39	37
18	D:o	3/32	215	Adolf Svensson	114-123	9	37			9	37	3685	50	1372 -				1509	07	"	"	281	44	1227	63
22	Stång Mellang.	7/192	324	Lars Lundéns st.	137-143	3	18			3	18	1798	50	669 -				735	85	"	"	137	24	598	61
	D:o	1/32	325	Valfrid Persson	144		38				38	76 -		28 -				30	80	"	"	5	74	25	06
	D:o	3/32	326	Aug. Andersons st.	145		34				34	68 -		25 -				27	50	"	"	5	13	22	37
					146		16				16	40 -			19 -			20	89	0.48	2.20	4	43	16	46
3.	D:o	1/14	35	Emil Ekström	153-161	2	50		05	2	55	1187	50		564 -			620	04	"	"	131	75	488	59
4.	Valla Nolg.	3/16	39	Johannes Larsson	163-167	4	23			4	23	950 -			452 -			496	89	"	"	105	34	391	55
1.	Valla Klosterg.	9/32	45	Lauri Karlsson	168-171	1	66			1	66	651 -			310 -			340	78	"	"	72	25	268	53
11.	Valla Sörg.	22/248	64	K. A. Andersson	176	1	46			1	46	292 -				140 -		153	90	0.48	2.20	32	63	121	27
11.	D:o	55/486	63	Dens.	177-178	1	72			1	72	430 -				205 -		225	36	"	"	47	78	177	58
5.	Valla Västerg.	1/4	12	K. Eriksson	179-180	1	76			1	76	440 -					59 -	65	18	0.13	13.05	8	51	56	67
8.	D:o	1/4	13	Aug. Andersson	181-183	2	39			2	39	927	50				124 -	1369	99	"	"	178	88	119	11
24	D:o	1/4	14	Aug. Johansson	184-187	2	71			2	71	1370 -					182 -	201	07	"	"	26	24		
				Summa		85	92	11	44	97	36	35762	50	2015 -	9595 -	1845 -	345 -	365 -		15578	02			3145	56	1080	99

Skara i april 1927

Sven Hallen

1) Söker g: lån.

1) 2)

										I+II														
	134-136	2	69			2	69	1053	-			40	17	9	50	549	67	0.48	21.20	116	53	433	14	
O. Persson	92-96	3	62			3	62	1388	-			41	53	10	13	568	66	0.37	18.65	106	06	462	60	
Dens.	97-105	3	99			3	99	1490	-			44	58	10	87	610	45	"	"	113	85	496	60	
Dens.	106-107		35				35	119	-			3	54		86	48	40	"	"	9	03	39	37	
Adolf Svensson	114-123	9	37			9	37	3685	50			110	20	26	87	1509	07	"	"	281	44	1227	63	
Lars Lundéns st.	137-143	3	18			3	18	1798	50			53	74	13	11	735	85	"	"	137	24	598	61	
Valfrid Persson	144		38				38	76	-			2	25		55	30	80	"	"	5	74	25	06	
Aug. Anderssons st. {	145		34				34	68	-			2	01		49	27	50	"	"	5	13	22	37	
	146		16				16	40	-			1	53		36	20	89	0.48	21.20	4	43	16	46	
Emil Ekström	153-161	2	50		05	2	55	1187	50			45	31	10	73	620	04	"	"	131	45	488	59	
Johannes Larsson	163-167	4	23			4	23	950	-			36	30	8	59	496	89	"	"	105	34	391	55	
Levin Karlsson	168-171	1	66			1	66	651	-			24	89	5	89	340	78	"	"	72	25	268	53	
K. A. Andersson	176	1	46			1	46	292	-			11	24	2	66	153	90	0.48	21.20	32	63	121	27	
Dens.	177-178	1	72			1	72	430	-			16	46	3	90	225	36	"	"	47	78	177	58	
K. Eriksson	179-180	1	76			1	76	440	-			4	74	1	44	65	18	0.13	13.05	8	51	56	67	
Aug. Andersson	181-183	2	39			2	39	927	50			9	96	3	03	136	99	"	"	17	88	119	11	
Aug. Johansson	184-187	2	71			2	71	1370	-			14	62	4	45	201	07	"	"	26	24			1)
Summa		85	92	11	44	97	36	35762	50	2015	-	1137	79	275	23	15578	02			3145	56	10808	99	

Skara i

Sven.

107

Bilaga III.

Kostnadsförslag.

Timpenning: 0.70 Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Kanalen A-B					6910	-		
		" B-C					1420	-		
		" C-D					1410	-		
		" $B-B^I$					980	-		
		" $C-C^I$					890	-		
		" G-H					640	-		
		" H-I					1205	-		
		" K-L					345	-		
		" M-N					365	-	14165	-
		Laga syneförrättningen							1137	79
		Vattendomstolsavgift							35	76
		Betänkandet							239	47
				Summa kostnad					15578	02

Skara i april 1927.

Sven Hallin.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 15578 kronor 2 öre, varav å länsrökandenas andel 13596 kronor 20 öre.

Stockholm den 14 april 1928.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar.

Albert Smith.

Bilaga IV

F ö r e n i n g

Undertecknade, delägare i " Valla dikningsföretag av år 1926" i Färe socken av Skaraborgs län , förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av understöd från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull företagets arbetsstyrelse i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet upprätta kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp, samt

att anlita sakkunnig person för upprättande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Färe den 11 dec. 1926.

1. Levin Karlsson, Valla Klosterg. 21/64 mtl.
2. Hilmer Andersson, Ingeborg Andersson, Valla Bygård 9/16 mtl.
3. Emil Ekström, Stång Mellomgården 1/14 mtl.
4. Johs. Larsson, Valla Nolgården 3/8 mtl.
5. Carl Eriksson, Valla Västerg. 1/4 mtl.
6. Oskar Fredriksson, Västra Mjösäter 1/4 mtl.
7. Frans Carlsson, Walla Byg. 1/4 mtl.
8. Aug. Andersson, Walla Westerg. 1/4 mtl.
9. Lars Johan Henriksson, Walla Westerg. 1/12 mtl. Endast bidrag.
10. Karl Levi Andersson, Walla Westerg. 1/12 mtl.
11. K. A. Andersson, Walla Sörg. 1/3 mtl.
12. Edv. Larsson, Walla Nolg. 1/8 mtl.
13. Algot Holm, Walla Nolg. 1/32 mtll.

14. Erik Öst, Walla Nolgården 1/32 mtl.

15. J. G. Johansson, Walla Nolgården 1/32 mtl.

16. Gerhard Svensson, Walla Nolg. 1/32 mtl.

17. Oscar Persson, Östra Mjösäter 3/8 mtl.

18. Ad. Svensson, Västra Mjösäter 3/32 mtl.

19. Gustaf Sjögren, Valla Nolg. 3/64 mtl. Västra Mjösäter 1/128 mtl.

20. Gustaf Andersson, Valla Nolg. 1/32 mtl.

21. Anders Holmén, Westra Mjösäter 1/64 mtl.

22. Fru G. H. Eckermann innehavare av L. P. Lundéns sterbhus 7/192 mtl.

Stång Mellomgården.

23. A. Carlsson, Walla Klosterg. 9/32 mtl. Söker bidraget.

24. A. Johansson, Walla Västergården 1/4 mtl. Söker bidraget.

25. J. L. Johnson, lägenheten Gustafstorp Valla Vesterg. Söker bidraget.

26. C. J. Vallskog, Valla Nolg.

Förestående egenhändiga namnteckningar bevittnas av :

J. Larsson. C. J. Andersson. Sven Hallin

Bilaga V.

Protokoll fört vid sammanträde den 5 oktober 1926, med delägarna i "Valla dikningsföretag av år 1926" för val av arbetsstyrelse m.m.

Närvarande: Frans Karlsson, Karl Eriksson, August Andersson genom sonen Arvid Andersson, enl.fullmakt., August Johansson, Johan Henriksson, Levi Andersson, J.F.Jansson, K.A.Andersson, Alfred Karlsson, Levin Karlsson, Johannes Larsson, Emil Ekström, Georg Svensson, Johan Gustafsson, Oskar Persson, Oskar Fredriksson, Adolf Svensson, Erik Öst, Albert Holm och Gustaf Sjögren.

§ 1.

Till ordförande vid sammanträdet utsågs lantbruksingeniören S.Hallin.

§ 2.

Beslöts att arbetsstyrelsen skulle bestå av sju personer.

§ 3.

Till ledamöter i arbetsstyrelsen utsågos Levin Karlsson, Emil Ekström, Hilmer Andersson, Gunnar Andersson, Karl Eriksson, Johannes Larsson och Oskar Fredriksson.

§ 4.

Beslöts att arbetsstyrelsen skulle hos Kungl. Maj:t göra framställning om största möjliga bidrag från statens avdikningsanslag till företaget i dess helhet.

§ 5.

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågos Aug. Johansson och Frans Karlsson.

Färre den 5 okt. 1926.

Sven Hallin.

Justeras:

Frans Carlsson. A. Johansson.

Bilaga VI.

D i a r i i b e v i s.

Enligt vad härstädes förda diarier utvisa, hava besvär intill denna dag icke anförts över en av lantbruksingeniören Sven Hallin enligt uppgift den 5 oktober 1926 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark tillhörande hemmanet Valla by i Fägre socken, Skaraborgs län, betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 10 januari 1927.

Herbert Beckman.

Vattenrättssekreterare.

Bilaga III a.

ARVODESRÄKNING

för syneförrättning enligt 10 kapitlet vattenlagen angående "Walla dikningsföretag av år 1926" i Tågra socken av Skaraborgs län.

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

År och månad	dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5 st.	38	0,50			19	-
		Ägomätning, 1:4000, §§ 6—9,						
		a) mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.	4.26	1,50	6	39		
		kroklinje "	7.80	3,00	23	40		
		i annan mark, raklinje "		3,00				
		kroklinje "	1.20	6,00	7	20		
		2) strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter "						
		i åker, raklinje "		1,00				
		kroklinje "		2,00				
		i annan mark, raklinje "		2,00				
		kroklinje "		5,00				
		3) strandsträckor utefter sjö och vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje "		5,00				
		i annan mark, raklinje "		5,00				
		kroklinje "		11,00				
		b) mätningsområdets ägofigurer enl. tariff II						
		97.02 har åker, medelareal 0.57 har	97.02	0.54	52	39		
		ägofigurer st.	168	0.36	60	48		
		11.44 har äng och odlingsmark, medelareal 0.47 har	11.44	0.18	2	05		
		ägofigurer st.	24	0.58	13	92		
		har annan mark, medelareal har						
		ägofigurer st.						
		har impediment och högländ mark, medelareal har						
		ägofigurer st.						
		S:a 108.46 har · S:a st.						
		c) inmätning av vattenavlopp (utan samband med avmätning av kringliggande mark) enl. tariff III m. en medelbredd av m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje "						
		i annan mark, raklinje "						
		kroklinje "						
		Överföres			165	83	19	-

15.

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			165 83	19 —
		d) första regalarket			4 —	
		övriga regalark st.	3	1,00	3 -	172 83
1925						
Aug.	28-29	**Avvägning:**				
"	31					
Sept.	1-4	a) avvägning, längdmätning o. d. § 44, mom. 4 dagar	7	12,00	84 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV,				
		i öppen mark, medelantal 5 punkter pr har har	108.46	0.52	56 40	
		avvägda punkter st.	565	0.04	22 60	
		i annan mark, medelantal punkter pr har har				
		avvägda punkter st.				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2,				
		i öppen mark km.	13.26	2,50	33 15	196 15
		i annan mark "		5,00		
		Arealuträkning, § 13, tariff V,				
		192 ägofigurer, medelareal 0.56 har st.	192	0.07	13 44	
		har	108.46	0.06	6 50	19 94
		Ägobeskrivning, § 14,				
		ägofigurer st.	192	0,03		5 76
1926		**Markvärdering**,				
Aug.	5	a) uppskattning och värdering, § 44, mom. 5 dagar	½	12,00	6 -	
		b) gradtabell, kurva, § 17, mom. 1,				
		för första kilometern	1		4 —	
		för övriga kilometer st.	2.451	1,50	3 67	
		c) uträkning av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2				
		värdetal st.	173	0,06	10 38	
		d) uträkning av förbättringsvärdet, § 18				
		ägofigurer st.	173	0,12	20 76	44 81
		Längdprofil, § 20,				
		a) uppritning enl. tariff VI,				
		1) nytt avlopp km.	0.92	3,00	2 76	
		2) befintligt avlopp "	4.066	3,50	14 23	
		b) antal blad st.	2	3,00	6 -	22 99
		Hydrografisk utredning, § 24,				
		~~grundbelopp~~ Nederbördsområden st.	4	2.-	~~2~~ —	8 -
		tillägg $km.^2$		0,02		
		Dimensionsberäkning, § 25,				
		a) öppet avlopp km.	3.10	3,50	10 85	
		tillägg för särskild beräkning,				
		dels km.	2.050	1,00	2 05	
		„ för våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m^2				
		nämligen m^2 sektion på km.				
		" " " "				
		" " " "				
		Överföres			12 90	489 48

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			12 90	489 48
		b) täckt ledning,				
		1) inre diameter intill 20 cm. km.		6,00		
		2) „ „ över „ „	1	10,00	10 -	22 90
		Tvärsektion, § 22,				
		vid upptagning av nytt avlopp st.	25	0,15	3 75	
		„ utvidgning av befintligt avlopp „	26	0,25	6 50	10 25
		tillägg för m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m² för st.				
		„ „ „				
		„ „ „				
		Inritning å plankartan av avlopp och vallar, § 27,				
		grundbelopp			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	86	0,03	2 58	3 58
		Arbetsbeskrivning, § 28,				
		1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.	3	2,00	6 -	9 -
		Kostnadsberäkning, § 29,				
		a) vid upptagning av nytt avlopp km.	0.92	2,50	2 30	
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m² sektion på km.				
		m² sektion på „				
		m² sektion på „				
		b) vid utvidgning av befintligt avlopp „	2.53	4,00	10 12	
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen:				
		m² sektion på km.				
		m² sektion på „				
		m² sektion på „				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat)			13 55	25 97
		Förslag till brobyggnad, § 34,				
		a) enkel bro,				
		1) kostnadsberäkning st.		3,00		
		2) ritarbetet „		3,00		
		b) annan bro i två projektioner,				
		1) dimensionsberäkningar st.		8,00		
		2) för ritarbetet, 1:— kr. pr m. teoretisk spännvidd „				
		5 st. enkeltrummor	5	3.-	15 -	
		Förslag till trumma, § 36,				
		a) enkel trumma i två projektioner st.	2	5,00	10 -	25 -
		b) detaljerad kostnadsberäkning „		3,00		
		Överföres				586 18

17.

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				586 18
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39,				
		höjdlägestal st.	565	0,01		5 65
		Utlåtande och betänkande, § 43,				
		sid.	13	3,00		39 -
		Ersättningslängd, § 42,				
		grundbelopp			1 50	
		varje ersättningsbelopp st.	40	0,25	10 -	11 50
1926 juli	14	**Sammanträden o. upprättande av protokoll**, § 44, *mom. 1, dagar*	1½	12,00		18 -
Aug. Okt.	5 5					
"	4	**Särskild utredning**, § 44, *mom. 2,* rörande jämförande dagar	1	12,00		12 -
1926 Aug.	20-21	**Kostnadsfördelningslängds upprättande**, § 44, *mom. 14,* „	2	12,00		24 -
Sept.	8	§ 51. Utdrag av plankartan rörande statens jämnägor i: Grundbelopp 7+1.75			8 75	
		Tillägg för varje ovan verkligt mätt å bestämt 5 st. jämnägostrummor	55	0.03	1 65	
1925 Sept.	22-23	**Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighets-** å		3.-	15 -	25 40
		gränser, jordregistnummer o. d., § 44, *mom. 15, dagar*	2	12,00		24 -
		Summa kronor				745 73
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			10 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden			15 75	
		Inbindning av förrättningshandlingarne och upprättning av kartbeskrivning			8 -	33 75
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		„ „ „ *gode männen enligt egna räkningar*			72 95	
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.			100 -	
						172 95
		Summa kronor				206 70
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				745 73
		Övriga förrättningskostnader				206 70
		Summa kronor				952 43

Den, som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Södra Vadsbo *häradsrätt.*

Tåsje *den* 5 okt. 1926

Sven Hallin

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betygar:

Kronor ..... *kvitteras:*

den ..... 19 .....

Statens lantbruksingenjör.

Bilaga VII 6.

LÖSEN

för avskrift av handlingar och kopior av ritningar upprättade vid syneförrättning angående vattenlagen rörande "Vadla dikningsföretag av år 1926" i Tågre socken av Skaraborgs län *fastställd enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.*

Arbete	Antal	à pris kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4		5	
Kopia av plankartan, § 49,						
1) 1:sta ~~regalarket~~ bladet 60×80			10	50		
övriga regalark st.		1,75				
2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
skalan 1: 4000, medelareal 0.56 har, ägofigurer st.	192	0.10	19	20		
har	108.46	0.08	8	67		
höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			6	97		
3) insättning av höjdlägestal st.	565	0,02	11	30		
" " kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	86	0,05	4	30	62	69
Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,						
1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,						
nytt avlopp km.	0.92	5,00	4	60		
ändring av befintligt avlopp "	2.531	6,00	15	18		
2) tvärsektioner, orginalritningens belopp med 30 % förhöjning			13	39		
3) broar och trummor, orginalritningens belopp med 30 % förhöjning			32	50		
4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad						
längdprofilritningar st.		~~3,00~~				
tvärsektions- och broritningar "	1	~~5,00~~ 4.-	4	-	69	67
nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %						
Avskrift av synehandlingarne, § 55 sid.	72	0,75			53	-
Summa kronor					185	36

Den, som icke åtnöjes med denna räkning äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till

Södra Vedebo *häradsrätt.*

Tågre *den* 5 okt. 1936

Sven Hallen

Statens lantbruksingenjör.

Kronor ..... *kvitteras:*

..... *den* ..... 19 .....

.....

Statens lantbruksingenjör.

Bilaga VII c.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till Valla dikningsföretag av år 1926

inom Tågre socken

av Skaraborgs län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingeniörstaxa.

			Kr.	öre
§ 41. Översiktskarta i 2 exemplar	à	5.-	10	-
§ 43. Betänkande, sid. 3	„	3:-	9	-
§ 44. Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, dagar 2	„	12:-	24	-
§ 44. Upprättande av ansökningshandlingar m. m. dagar 1/2	„	12:-	6	-
§ 49. Kopia av plankartan å väv			55	72
§ 52. „ „ profiler och sektioner § 53. „ „ bro- och trumritningar			52	25
§ 55. Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor 94	„	0:75	70	50
Inhäftning av handlingar			4	-
Diariebevis, utlägg			2	-
Kommissionärsarvode			6	-
Summa Kronor:			239	47

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer äger att densamma klandra genom stämning till Södra Vadsbo häradsrätt inom tre månader härefter.

Skara den 6 maj 1927

Statens lantbruksingeniör.

Kronor ..... kvitteras:

Skara den ..... 19.....

Avskrift.

nr 24

Till

Lantbrukaren Levin Karlsson,

Valla Klostergården,

F ü g r e.

Genom beslut den 16 mars 1928 har Kungl. Maj:t beviljat statsunderstöd med sammanlagt 13.970 kronor till Valla dikningsföretag av år 1926 i Fägre socken av Skaraborgs län

Kontrakt om arbetets utförande m. m. har sedermera upprättats mellan Kungl. Lantbruksstyrelsen och företagets intressenter.

Enligt nämnda kontrakt hava företagets intressenter förbundit sig att, bland annat, behörigen underhålla det med statsunderstöd utförda arbetet.

Inspektion av företaget har den 26 maj 1937 blivit av Lantbruksstyrelsen verkställd. Vid denna inspektion har underhållet av till företaget hörande vattenavlopp funnits vara av intressenterna försummat.

Med anledning härav vill Lantbruksstyrelsen hava härigenom förständigat företagets intressenter att, vid äventyr av anmälan till vederbörande länsstyrelse för vidtagande av åtgärd, varom stadgas i 13 kap. 17 § vattenlagen, senast till den 1 november 1938 verkställa erforderliga arbeten för återställande i kontraktsenligt skick av i företaget ingående vattenavlopp.

Stockholm den 1 juni 1937.

Erik Insulander

Olof Fredholm

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
Kungl. Lantbruksstyrelsen

6. 1936. 400.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
98736

Mottagningsbevis.

Härmed erkännes, att jag (vi) denna dag / den 5/6 *mottagit å omstående sida angivna* försändelse / belopp, *varå kvitto avgivits till postverket.*

Hälla Fägre den 5/6 1937.

Levin Karlsson

(Adressat; adressats befullmäktigade ombud.)

Obs! Detta bevis undertecknas av försändelsens adressat eller dennes befullmäktigade ombud. Har adressaten själv undertecknat beviset, underskrives detsamma icke av postfunktionär. Därest ombud använts för utkvitterandet, skall även postfunktionären underskriva beviset. Kan adressatens eller ombudets underskrift å beviset icke erhållas, skall, med angivande av orsaken därtill, beviset underskrivas av postfunktionären.

Tjänsteanteckningar
(verkställas endast i förekommande fall; dock avstämplas alltid beviset).

Å omstående sida angivna försändelse / belopp *har* denna dag / den ..... *vederbörligen utlämnats.*

FÄGRE 5. 6. 37 *

(Postfunktionärs underskrift.)

Adressatens / Adressatens ombuds *underskrift å beviset har icke kunnat erhållas, enär* .....

.....

.....

Här må avsändaren göra anteckningar rörande försändelsens bokföring m. d.

6075

Mottagningsbevis

Inlämnings- r redovisningsn

angående ~~en~~ ett Rek. brev
(Försändelsens beskaffenhet.)

~~avsänd~~ avsänt från postanstalten i Sth 2 den 4/6 1937
(Denna rad ifylles ej i fråga om inbetalningskort.)

till Lantbr. Styrelsen

i Kulla Klostergården, Figeholm

Assurans- Postförskotts- Postanvisnings- Postgiro-belopp: kr. öre.

(Med början längst till vänster skrives *krontalet* med bokstäver, omedelbart följt av "kronor"; öretalet upprepas ej.)

Återsändes till
Tjänsteförsändelse
K. Lantbruksstyrelsen
(Mottagarens namn och bostad.)
Sthlm 2

För avstämpling vid bevisets återsändande



Bl. 328.
(Mars 32.)

Pv. tr. Sth.

Transsumt.

Till

Statens lantbruksingenjör S.Hallin.

....."....."....."....."....."....."....."....."....."....

På grund av vad sålunda förekommit vill Lantbruksstyrelsen härigenom förordna Eder att så snart ske kan verkställa inspektion av ifrågavarande företag i nu berörda avseende.

....."....."....."....."....."....."....."....."....."....

Nr	Företagets namn	Socken	Bev.den	Bidrag kronor	Lån kronor	Aktförvarare
238	Walla	Fägre	16/3 28	3.510	10.460	LevinKarlsson, Valla Klostergården, Fägre.

Stockholm den 28 oktober 1938.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm.

Kungl.
Lantbruksstyrelsen

Avskrift

Till Lantbrukaren Levin Karlsson.
Valla Klostergården.
Fägre.

I skrivelse till Eder den 1 juni 1937 hade Kungl. Lantbruksstyrelsen förständigat intressenterna i Walla dikningsföretag av år 1926 i Fägre socken av Skaraborgs län

att inom viss angiven tid verkställa erforderliga arbeten för återställande av företaget i kontraktsenligt skick.

Efter förordnande av Lantbruksstyrelsen har vederbörande lantbruksingenjör den 16 december 1938 verkställt inspektion av sålunda utav Lantbruksstyrelsen påfordrat underhållsarbete vid företaget och därvid funnit nämnda arbete vara behörigen fullgjort.

Lantbruksstyrelsen har med anledning härav funnit skäl godkänna ifrågavarande underhållsarbete.

I anslutning härtill vill Lantbruksstyrelsen erinra företagets intressenter om angelägenheten av att företaget i fortsättningen omsorgsfullt hålles vid makt i enlighet med vad därom i kontraktet mellan Lantbruksstyrelsen och företaget är föreskrivet.

Stockholm den 21 februari 1939.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

10. 38. 300.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
209638

24.

DIARIE N:r 3357
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
10 FEB. 1939

Rapport

över verkställd inspektion av underhållsarbete vid Walla dikningsföretag av år 1926 i Fägre socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 16 mars 1928.

Kungl. Lantbruksstyrelsens underhålls-föreläggande avläts den 1 juni 1937.

Styrelsens ordförande: Levin Karlsson, Valla Klosterg:n, Fägre.

Vid genom assistent Stig Lundblad den 16 december 1938 verkställd inspektion av ovan angivna arbete befanns företaget återställt i föreskrivet skick.

Skara den 23 januari 1939.

I tjänsten:

Statens lantbruksingeniör.

214
28

DIARIE Nr 10115
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
30 APR. 1928

BEVIS

över verkställd besiktning av ~~diknings- och vatten~~ Valla dikningsföretag av år 1926
~~avledningsarbetet vid det företag som avser torrläggning av mark tillhörande ---------- m.fl.~~

~~hemman~~ i Fägre sock en av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 16 mars 1928

Statsunderstöd: Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 3.510

Lån från statens avdikningslånefond „ 10.460

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1931

Vid genom assistenten C.Lundin

den 12 december 1928 verkställd besiktning

av ovan angivna arbete befanns detsamma påbörjat.

Skara den 28 april 1928.

I tjänsten

C. Lundin

STAMPEL KR. STATENS KRONA KR.

Statens lantbruksingeniör
i Skaraborgs län

214/28

19243

BEVIS

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
19 SEP. 1928

över verkställd besiktning av diknings- och vatten-avledningsarbetet vid det företag som avser torrläggning av mark tillhörande Valla by m.fl. hemman i Fägre socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 16 mars 1928

Statsunderstöd: Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 3.510

Lån från statens avdikningslånefond „ 10.460

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den 9 maj 1928

Fastställd arbetstid till den 1 okt. 1931
Arbetsstyrelsens ordf.: Levin Karlsson, Valla, Fägre.

Vid genom assistenten E.H.Johansson den 21 augusti

~~den~~ 1928 verkställd besiktning

av ovan angivna arbete befanns detsamma utfört i en omfattning, som enligt i fastställda arbetsplanen angivna á-priser motsvarar omkring 11.000:- kr.

Härtill kommer förrrättningskostnader m.m. 1.413:02 "

Summa kronor 12.413:02

motsvarande omkring 80 procent av hela den beräknade kostnaden.

Skara den 26 aug. 1928.

Itjänsten

Statens lantbruksingeniör i Skaraborgs län

P. M.

D. N:r 19243/28

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: "Valla dikningsföretag av år 1926" i Fägre socken av

Skaraborgs län

Arb. plan: 16/3 28

Kontrakt: 9/5 28

Fullbordas: 1/9 31

Statsbidrag: 3.510

Lån: 10.460

Beräkn. kostnad: 15.578,02

Tillstyrkt utbet. d. 9/5 28

av statsbidrag: 1.200 kr.

av lån: 3.500 kr.

Utfört arbete enligt S. Hallin den 26 /8 1928

kr. = c:a 80 %

78 × 3570 = 2.737
1.200
1.537

78 × 10.460 = 8.159
-3.500
4.659

Ordf. i arb. styrelsen | Lantbrukaren Levin Karlsson,

~~Ende-intressent~~ | Valla Klostergården, FÄGRE.

Rekv.: er bifogad e

Tillstyrkes till utbetalning

av statsbidrag 1.550- kr.

av lån 4.650- kr.

Stockholm den 28 / 9 1928

f

12. 1925. 1500.

Statens Reproduktionsanstalt
143425

Expedierad den 29 dec 1928 214/28

26848

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
27 DEC. 1928

BEVIS

över verkställd **avsyning** av diknings- och vatten-
Valla dikningsföretag av år 1926
avledningsarbetet vid ~~det företag som avser torrläggning av mark~~
~~tillhörande~~ ~~m.fl.~~
~~hemman~~ i **Fägre** socken av Skara-
borgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den **16 mars 1928.**

Statsunderstöd: Bidrag från statens avdikningsanslag kr. **3510.-**

Lån från statens avdikningslånefond „ **10460.-**

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den **9 maj 1928.**
Arbetsstyrelsens ordf.:Levin Karlsson,Valla,Fägre.
~~Fastställd arbetstid till den~~

Vid genom **assistenten Hugo Johansson**

den **12 dec.** 1928 verkställd **avsyning**

av ovan angivna arbete befanns **företaget i sin helhet utfört i full överensstämmelse med den fastställda planen, varför detsamma förordas till godkännande.**

Skara den 15 december 1928.

I tjänsten:

Statens lantbruksingeniör
Skaraborgs län