Akt nr:

R-E1a-0264

AU$R-E1a-0264

306
29

211

R 3*0264

25356

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
13 DEC. 1929

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 25 oktober 1929 för "Alebäcks dikningsföretag av år 1928" i Sävareds socken av SKARABORGS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör S.Hallin vid syneförrättning år 1928 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än även beviljat *dels lån* med sjutusenfemhundrafyrtio (7.540) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** och *dels* ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet med femtusenåttahundrafyrtio (5.840) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** har undertecknad ..., ~~som av vederbörande intressenter enligt företett protokoll utsetts till styrelse förtroendeman för företaget,~~ ensam intressent i företaget med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag ~~för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar~~ åtager och förbinder ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet senast den 1 september 1932,

4. 1929. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
107329

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Alebäck Winninga den 9 Dec. 1929.

Einar Johansson

Lantbrukare

Att Einar Johansson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Arn Johansson

Adress Ålycke, Lidköping

Signe Jonsson

Adress Lidköping

Med stöd av Kungl. brevet den 25 oktober 1929 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 17 januari 1930.

Ark Insulander

Albert Smith

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

R 3*0264

25356

DIARIE-N:R
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
13 DEC. 1929

Avskrift.

Handlingar rörande

ALEBÄCKS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1928

i Sävareds socken av Skaraborgs län;

upprättade vid laga syneförrättning år 1928 av

Sven Hallin

Statens lantbruksingeniör.

Protokoll vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande kronoegendomen 1 mtl Alebäck n:r 1 i Sävareds socken av Skaraborgs län.

Den 18 juni 1928 i Alebäck.

Till sammanträde denna dag hade sakägarna kallats genom kungörelse,som dels blivit uppläst i Sävareds och Lidköpings sockens kyrkor, bilaga A^{I} och A^{II} och dels varit införd i Nya Lidköpings - tidning ,bilaga B varjämte varje känd sakägare tillställts särskild underrättelse enligt förteckning,bilaga C.

Närvarande: Undertecknad,statens lantbruksingeniör och förrättningsman samt gode männen Aron Bergman i Dalvik och Sven Johansson i Blomsterbacka.

Sökanden Einar Johansson såsom arrendator av kronoegendomen Alebäck,vilken av Kungl.Maj:ts Befallningshavande erhållit särskilt tillstånd att söka förrättningen,bilaga E^{I}.

Av övriga sakägare:

Domänintendenten Ryttmästare Bertil Ekberg såsom kronoombud enligt förordnande bilaga E^{II}.

Lidköpings stad genom Ingeniören Anton Norén enligt full-

makt och protokollsutdrag bilaga F^{I} och F^{II}.

Lidköping - Skara - Stenstorps järnvägsaktiebolag genom Banmästare A. W. Skog enligt fullmakt,bilaga G.

§ 1.

Upplästes förrättningsmannens förordnande,som hade lydelse enligt bilaga D.

§ 2.

Något jäv mot synemännen kunde ej utrönas.

§ 3.

Förelades den vid förundersökningen upprättade plankartan över det vattenbesvärade området samt profil över avloppen därifrån.

§ 4.

Sökanden till förrättningen yrkade på ifrågavarande avloppssträckors fördjupning,så att den av honom arrenderade marken, som därav vore beroende, må kunna torrläggas till 1,2 meters djup.

§ 5.

Lidköpings stads ombud yrkade på skälig ersättning för mark, som kan åtgå till avlopps utvidgning och till jordupplag.

§ 6.

Järnvägens ombud yrkade att ifrågavarande arbeten skola utföras så, att inga olägenheter för järnvägen uppkomma samt att järnvägen ej må åläggas kostnad för arbetets utförande, i annan mån än

som enligt lag vore ofrånkomligt.

§ 7.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna förklarades sammanträdet avslutat med tillkännagivande,att sedan erforderlig jorduppskattning verkställts och definitivt förslag till dikningen utarbetats, nytt sammanträde kommer att hållas å samma ställe som dagens tisdagen den 14 aug. 1928 kl. 12,och komma inga ytterligare underrättelser att tillställas sakägarna.

Ort och tid som ovan

I tjänsten

Sven Hallin

Biträdande gode män

Arom Bergman Sven Johansson

Den 14 augusti 1928 i Alebäck.

Närvarande : Förestående synemän och följande sakägare:

Einar Johansson

§ 8.

Förelades det upprättade förslaget till de vattenskadade markernas torrläggning med därtill hörande handlingar.

§ 9.

Upplästes synemännens utlåtande,som hade lydelse enligt bila-

ga M.

§ 10.

Att mottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar utsågo synemännen Einar Johansson Alebäck.

§ 11.

I fråga om förrättningskostnaderna hänvisades till den upprättade arvodesräkningen,varav ett exemplar överlämnades till aktförvararen.

§ 12.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna,förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

Ort och tid som ovan

I tjänsten

Sven Hallin

Aron Bergman Sven Johansson

B I L A G O R.

Bilaga A^{I}, A^{II} o. B.

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande 1 mtl. Alebäck n:r 1 i Sävareds socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Einar Johansson i Alebäck måndagen den 18 juni 1928 klockan 12 då vederbörande sakägare hava att tillställdeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda: Alebäck och Filsbäck samt mark tillhörande Lidköpings stad ävensom ett genomlopp genom Skara-Lidköpings järnvägs banvall.

Skara den 26 maj 1928.

Sven Hallin

Statens lantbruksingeniör.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Sävareds sockens kyrka den 3 juni 1928 betygas:

T.W.Blomberg

Kyrkoh. i Sävared.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Lidköping sockens

kyrka den 3 juni 1928 betygas :

N.G.Fugdsgård

Kyrkoherde

Att förestående kungörelse varit införd i Lidköpings-Tidning fredagen den 1 juni 1928 bestyrkes i tjänsten:

Sven Hallin

Bilaga C.

Förteckning

över underrättelser rörande syneförrättningssammanträde hos Einar Johansson, Alebäck, måndagen den 18 juni 1928 kl. 12, angående torrläggning av mark tillhörande Alebäck inom Sävareds socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser, jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 40 § vattenlagen denna dag avlämnats å posten under nedanstående adresser:

1. Kronoarrendatoren Einar Johansson Alebäck Vinninga
2. Västergötlands Göteborgs järnväg Göteborg

Skara den 29 maj 1928.

I tjänsten

Sven Hallin

Kallelse har även sänts till Konungens Befallningshavande Mariestad

den 28 maj samt till H.Bergmans st. Filsbäck Lidköping och Stadsfullmäktiges Ordförande Lidköping den 31 maj 1928.

Bilaga D.

Resolution.

Lantbruksingeniören Sven Hallin, varder härigenom förordnad att, därest laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skynd samt hit insända bevis.

Mariestad å landskansliet den 13 juni 1927.

På lämsstyrelsens vägnar:

Einar Fröberg David Wilén

Stämpel Fem kronor

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

MARIESTAD.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör att jämlikt bestäm-

melserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande kronoegendomen 1 mtl. Alebäck n:r 1 i Sävareds socken av Skaraborgs län.

I vad mån ytterligare fastigheter komma att av förrättningen beröras, kan utrönas först genom förrättningsmannens undersökningar.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Alebäcks hpl.

Meddelande angående förrättningen torde ställas till undertecknad adress Alebäck pr Vinninga.

Alebäck den 2 april 1927

Einar Johansson

Avskrift. Bilaga E^{I}.

Till arrendatorn av kronoegendomen 1 mtl. Alebäck n:r 1 i Sävareds socken, Einar Johansson.

Uti hit ingiven skrivelse har Ni anhållit om tillstånd att, för torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande den av Eder arrenderade kronoegendomen 1 mantal Alebäck n:r 1 i Sävareds socken, söka sådan syneförrättning, som omförmäles i 7 och 10 kap. vattenlagen. I ansökningen åberopade förhållanden hava vitsordats av statens lantbruksingeniör Sven Hallin; och har domänintendenten i länet uti infordrat yttrande tillstyrkt den gjorda framställningen.

Länsstyrelsen,som tagit ärendet i övervägande,har med stöd av nådiga förordningen den 6 juli 1849 om deltagande i vattenavledningsföretag för boställen och annan staten tillhörig jord, funnit skäligt medgiva Eder tillstånd att i egenskap av arrendator av ovannämnda kronoegendom söka ifrågavarande syneförrättning.

Mariestad i landskontoret den 10 juni 1927.

Axel Ekman.

David Wilén

Bestyrkes på tjänstens vägnar:

David Wilén

Avskrift Bilaga E II.

Till Domänintendenten i Skaraborgs län.

Enligt vad statens lantbruksingeniör Sven Hallin hit anmält har syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker,tillhörande Alebäck och Filsbäck i Sävareds socken samt mark,tillhörande Lidköpings stad,utsatts att hållas hos Einar Johansson i Alebäck måndagen den 18 juni 1928 klockan 12 på dagen; och vill länsstyrelsen,alldenstund kronoegendomen 1 mtl. Alebäck n:r 1 av förrättningen beröres,härigenom hava förordnat Eder att såsom kronoombud icke blott vid nämnda tillfälle utan även framdeles under förrättningens fortgång närvara för att nämnda kronoegen-

doms rätt och bästa iakttaga och bevaka. Mariestad i landskontoret den 30 maj 1928.

Axel Ekman.

Nils Åhgren

Bestyrkes å tjänstens vägnar :

Nils Åhgren

I

Bilaga F .

Fullmakt.

Åberopande närslutna utdrag ur stadsfullmäktiges i Lidköping protokoll av den 11 innevarande juni § 117 befullmäktigas härmed drätselledamoten ingeniören Herr Anton Norén att i det i förenämnda protokoll relaterade ärendet föra Lidköpings stads talan och bevaka dess rätt.

Lidköping den 18 juni 1928.

För Lidköpings Stad

Å Drätselkammarens vägnar

Josef Wallin

Bevittnas:

P.Håkansson S. Lindholm.

II

Bilaga F .

Protokoll,hållet vid stadsfullmäk-

tiges i Lidköping sammanträde den 11/6 1928.

§ 117.

I anledning av utsatt syneförrättning den 18 juni 1928 klockan 12 att hållas hos Einar Johansson, Alebäck, varvid bland annat förekommer fråga om viss grävning på mark, tillhörig Lidköpings stad, uppdrogs åt drätselkammaren att vid sagda sammanträde låta bevaka Lidköpings stads rätt.

Justerat och offentligen uppläst å rådhuset onsdagen den 13/6 1928, betyga:

På stadsfullmäktiges vägnar:

N.P.ANDERSSON

/Emil Roosvall

Vidimeras:

Josef Vallner D.Lindström

Bilaga G.

Banmästare A.W.Skoog befullmäktigas härmed att såsom ombud för Lidköping - Skara ä Stenstorps järnvägsaktiebolag närvara vid sammanträde hos Herr Einar Johansson i Alebäck, måndagen den 18 juni 1928 kl. 12 i och för syneförrättning angående torrläggning av mark tillhörande Alebäck, i vad rör trumma och järn-

vägsdike å linjen Skara - Lidköping.

Ombudets lagliga åtgärder godkännas.

Göteborg den 31 maj 1928.

För Lidköping-Skara-Stenstorps

Järnvägsaktiebolag.

John Nyström

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Bilaga H.

Beskrivnings - och värderingslängd.

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBOHM & STENQVIST, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Kronan
Alebäck n:r 1			1		arr. Einar Johansson
				1	åker
				2	tomt
				3	åker
				4	äng
				5	"
				6	åker
				7	tomt
				8	åker
				9	"
				10	tomt
				11	äng
				12	"
				13	åker
				14	äng
				15	"
				16	åker
				17	äng
				18	åker
				19	tomt
				20	åker
				21	"
				22	tomt
				23	"
				24	åker
				25	"
				26	"
				27	äng

Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	35							350	472	50	600	810	-	250	337	50
	06							"	21	-	"	36	-	"	15	-
3	49							300	1047	-	"	2094	-	300	1047	-
			47					150	70	50	300	141	-	150	70	50
			06					100	6	-	"	18	-	200	12	-
2	40							250	600	-	600	1440	-	350	840	-
	13							400	52	-	700	91	-	300	39	-
2	05							250	512	50	600	1230	-	350	717	50
	03							300	9	-	"	18	-	300	9	-
	32							400	128	-	700	224	-	300	96	-
			09					100	9	-	300	27	-	200	18	-
			06					"	6	-	"	18	-	"	12	-
	50							350	175	-	700	350	-	350	175	-
			95					100	95	-	300	285	-	200	190	-
			71					"	71	-	"	213	-	"	142	-
1	44							300	432	-	700	1008	-	400	576	-
			18					100	18	-	300	54	-	200	36	-
1	44							300	432	-	700	1008	-	400	576	-
	25							"	75	-	"	175	-	"	100	-
1	70							"	510	-	"	1190	-	"	680	-
	71							350	248	50	"	497	-	350	248	50
	08							"	28	-	"	56	-	"	28	-
	10							"	35	-	"	70	-	"	35	-
4	29							300	1287	-	"	3003	-	400	1716	-
	62							"	186	-	"	434	-	"	248	-
1	83							"	549	-	"	1281	-	"	732	-
			11					100	11	-	200	22	-	100	11	-
22	79	2	63						7086	-		15793	-		8707	-

VÄSTGÖTATRYCKERIET, MAGERBONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				28	äng
				29	åker
				30	äng
				31	åker
				32	äng
				33	åker
				34	"
				35	"
				36	"
				37	"
				38	"
				39	"
				40	"
				41	"
				42	"
				43	"
				44	"
				45	"
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
22	79	2	63						7086	-		15793	-		8707	-
			46					100	46	-	200	92	-	100	46	-
	43							400	172	-	700	301	-	300	129	-
			08					100	8	-	200	16	-	100	8	-
	09							400	36	-	700	63	-	300	27	-
			35					100	35	-	200	70	-	100	35	-
	95							350	332	50	700	665	-	350	332	50
	69							"	241	50	"	483	-	"	241	50
1	90							"	665	-	"	1330	-	"	665	-
2	72							"	952	-	"	1904	-	"	952	-
3	90							"	1365	-	"	2730	-	"	1365	-
	49							"	171	50	"	343	-	"	171	50
	31							"	108	50	"	217	-	"	108	50
1	32							"	462	-	"	924	-	"	462	-
1	15							"	402	50	"	805	-	"	402	50
1	50							"	525	-	"	1050	-	"	525	-
	21							"	73	50	"	147	-	"	73	50
	73							"	255	50	"	511	-	"	255	50
5	82							400	2328	-	"	4074	-	300	1746	-
45	-	3	52						15265	50		31518	-		16252	-

Alebäck den 14 aug. 1928

Sven Hallin

Aron Bergman Sven Johansson

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGEBOHN & STENBÄCK, SKARA

1	2	3	4	5	6	7	
	Sammandrag.						
Kanalen	A - B					207	20
"	B - C					16	80
"	C - D					117	60
"	B - B^{I}					10	50
"	C - C^{I}					66	50
"	E - F					44	80
"	G - H					110	80
			Summa			574	20

Alebäck den 14 aug. 1928.

Sven Hallin

Aron Bergman Sven Johansson

Bilaga I.

Jordersättningslängd.

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m²	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	Kanalen A - B.					
Filsbäck	Leksell	7+50-9+20	610	2		12 20
Alebäck	Kronan	9+20-22+16	3900	5		195 -
			Summa			207 20
	Kanalen B - C.					
Alebäck	Kronan	22+16-23+28	280	6		16 80
	Kanalen C - D.					
"	Kronan	23+28-30	1680	7		117 60
	Kanalen D - B^I.					
"	Kronan	0-1+30	150	7		10 50
	Kanalen C - C^I.					
"	Kronan	0 - 4+ 30	950	7		66 50
	Kanalen E - F.					
"	Kronan	0+63-4+90	640	7		44 80
	Kanalen G - H.					
ägor till Lidköping	Lidköpings stad	30+50-31+60	290	8		23 20
Alebäck	Kronan	31+60-37+22	1460	6		87 60
		Summa				110 80

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBOHN & STENBÄCK, SKARA 1926

Bilaga K.

Kostnadsförslag.

Timpenning: 0,70 Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Kanalen A - B.								
7+50-15+65	815	sand med rötter	2750	1,~~90~~ 10	3025	-				
15+65-19+50	385	" " "	1310	"	1441	-				
20-22+16	216	" " "	300	1,00	300	-				
		En ägovägsbro vid								
		15+5 av trä			120	-	4886	-		
		tillägges c:a 10 %					486	80		
		jordersättning enl.bil. I					207	20	5580	-
	1416									
		Kanalen B - C.								
22+16-23+28	112	sand med rötter	220	1,00			220	-		
		tillägges c:a 10 %					23	20		
		jordersättning enl. bil.I					16	80	260	-
		Kanalen C - D.								
23+28-30	672	sand med rötter	1570	0,90	1413	-				
		2 ägovägsbroar vid								
		25+50 och 29+50 av trä	2	120	240	-	1653	-		
		tillägges c:a 10 %					169	40		
		jordersättning enl. bil. I					117	60	1940	-
		Kanalen B - B^I.								
0-1+30	130	lera	220	0,80	176	-				
		en ägovägsbro vid 0			120	-	296	-		
		tillägges c:a 10 %					23	50		
		jordersättning enl.bil.I					10	50	330	-
		Överföres							8110	-

1	2	3	4	5	6		7		8	
		Överfört							8110	-
		Kanalen C - C I								
0-4+30	430	lera	960	0,80	768	-				
		en ägovägsbro vid 2+50			120	-	888	-		
		tillägges c:a 10 %					85	50		
		jordersättning enl.bil.I					66	50	1040	-
		Kanalen E - F.								
0+63-4+90	427	lera	740	0,80			592	-		
		tillägges c:a 10 %					63	20		
		jordersättning enl.bil.I					44	80	700	-
		Kanalen G - H.								
30+50-37+22	672	lera och med rötter	1750	130	2275	-				
		en ägovägsbro vid 33+90			120	-	2395	-		
		tillägges c:a 10%					234	20		
		jordersättning enl.bil.I					110	80	2740	-
		Summa							12590	-

Alebäck den 14 aug. 1928.

Sven Hallin

Bilaga L.

Arbetsbeskrivning.

Innan företaget påbörjas, bör utsättning genom sakkunnig person verkställas och grävningstabell upprättas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande krökar ej få göras skarpa utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas; å avloppet

att där avlopp går i rågång, bör grävningen så verkställas, att avloppets mittlinje och rågången komma att sammanfalla.

Alebäck den 14 augusti 1928.

Sven Hallin

Översiktskarta.



Bilaga M.

Utlåtande vid laga syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande Ålebäck i Sävareds socken av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag,som avser utvidgning och fördjupning av tvänne i huvudsakligen i nordlig riktning flytande avloppsdiken med sidogrenar genom och från vattenskadade marker, belägna omkring 2 km. nordväst om Sävareds kyrka inom nederbördsområde n:r 141/142, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga,är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Läget framgår av omstående översiktskarta,där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med en blå linje.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats,utvisande förhållandena vid undersökningstillfället,varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckor utmärkta med dubbla röda linjer och de röda bokstäverna A - B - C - D, G - H, E - F, B - B^{I} och C - C^{I}, vilken bokstavsbeteckning även återfinnes ovanför motsvarande punkter å profilritningen.

Vattensamlingsområdet har dels uttagits å Generalstabens karta och dels uppgåtts å marken samt befunnits utgöra 11 km^2 för avloppet A - B - C - D vid A. För övriga avloppssträckor är det obetydligt och ej utslagsgivande för dimensioneringen. Den största till avrinning kommande vattenmängden har antagits komma att uppgå till 0,120 m^3 pr sekund och km^2 och medelvattenmängden under vegetationsperioden till 0,010 m^3 pr sekund och km^2.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för torrläggning till 1,2 meters djup av all den av sökanden arrenderade marken,som härav är beroende.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat föreligger i den bilagda värderingslängden. Härav framgår att endast mark tillhörande kronoegendomen Alebäck, som i sin helhet arrenderas av sökanden,röner båtnad av företaget. Något skäl till uppdelning på olika samfälligheter eller avdelningar föreligger därför ej,utan kostnaderna för företagets utförande och för syneförrättningen skola gäldas av sökanden ensam.

I samband med företagets utförande skola åtskilliga enskilda broar ombyggas till antal och å plats,som framgår av kostnadsförslaget,samt i överensstämmelse med upprättad typritning. Förefintlig järnvägsbro vid 15+65 behöver varken fördjupas eller utvidgas

utan erfordras här endast upprensning av en mindre kvantitet löst slam.

I fråga om fördjupningen av järnvägsdiket E - F iakttages att förefintlig slänt mot järnvägen ej vid arbetet skadas och att ny slänt mot järnvägen lägges i lutning ej skarpare än 1:1,5.

För mark,som åtgår till avloppens utvidgning,skall ersättning gäldas med belopp,som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden. För mark,ej tillhörande Alebäck,som tages i anspråk såsom upplagsplats för ur avloppen uppschaktad jord,skall ersättning gäldas med 2 öre pr m^2 täckt mark utmed avloppet A - B och med 8 öre pr m^2 täckt mark utmed avloppet G - H.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall, innan företaget påbörjas,erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 16 kronor 25 öre.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen ifråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma,utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande;

att ur avloppen uppschaktad jord skall läggas minst 0,6 meter f från avloppens kanter och med en lutning mot dessa icke ö-

verstigande 1:1,varjämte nödiga öppningar för ytvattnet genom upplagen böra anordnas;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt, att skada uppstår;

att arbetena må begynna, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1935 samt

att företaget skall benämnas "Alebäcks dikningsföretag av år 1928"

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens Vattendomstol,adress Vänersborg,till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen , skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Alebäck den 14 aug. 1928.

I tjänsten

Sven Hallin

statens lantbruksingeniör.

Biträdande gode män:

Aron Bergman Sven Johansson

Vidimeras ex officio:

R 3*0264

DIARIE N:r 25356
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
13 DEC. 1929

Avskrift.

Betänkande

angående statsunderstöd till

Alebäcks dikningsföretag av år 1928

i Sävareds socken av Skaraborgs län;

upprättat år 1928 av

Sven Hallin.

Statens lantbruksingeniör.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga
brev den 25 okt. 1929 fast-
ställd lön efterrättelse vid
arbetets utförande.

Stockholm den 22 nov. 1929.

På Kungl. Landtbruksstyrelsen vägnar:

Albert Smitt.

Betänkande

angående "Alebäcks dikningsföretag av år 1928" i Sävareds socken av Skaraborgs län, avgivet till frågan om företagets understödjande med bidrag och lån av statsmedel.

Föregående rättslig utredning:

Vid syneförrättningen enligt vattenlagen, som avslutades den 14 aug. 1928 hava undersökningar för avdikningen ifråga verkställts, förslag upprättats och deltagandet i företaget bestämts.

Mot förrättningen hava besvär ej anförts enligt vad närslutna intyg, bilaga V utvisar.

Beskaffenhet:

Jordmånen utgöres av mylla på sandbotten. Den föreslagna fördjupningen av huvudavloppen betingas av arrendatorns önskan att täckdika åkerjorden.

Areal: Torrläggningsområdet i dess helhet innefattar:

Åker	45.-	hektar
Ängsmark	3.52	"
Tillsammans	48.52	hektar.

Dikning:

I vid syneförrättningen avgivet utlåtande finnes redogörelse lämnad för belägenhet, till uppgrävning ifrågakommande dikessträckor, nederbördsområden, till avrinning kommande vattenmängder, lutningar och med hänsyn till vattenföringen och en ändamålsenlig torrläggning föreslagna dimensioner för vattenavloppen samt för broar och trummor över dessa.

Äganderättsförhållanden:

Då Alebäck är kronoegendom erfordras Kungl. Maj:ts tillstånd för arrendatorn att söka avdikningslån, vilket tillstånd också erhållits, efter vad som framgår av bilaga IV.

Kostnad:

Kostnaden för vattenavledningsarbetena har vid syneförrättningen beräknats till kronor 12590.-

För laga syneförrättningen kronor 629.17

Vattendomstolsavgift kronor 16.25

För utredning angående statsbidrag kronor 145.45

Summa kronor 13380.87

Båtnad:

Värdet av båtnaden genom vattenavledningen har uppskattats till kronor 16252.-

Vinst:

Enligt denna beräkning skall den direkta vinsten av företaget utgöra kronor 2871.13

Arbetstid:

Vattenavledningsarbetena böra kunna slutföras till den 1 september 1931.

Anslags- och lånebelopp:

Enligt bilaga II, tabell b skulle till företagets utförande kunna beviljas i jämnt tal 3900 kronor, såsom bidrag från statens avdikningsanslag och 9480 kronor från statens avdikningslånefond.

Handlingar och ritningar:

Med detta betänkande följa:

Tabell a och b	Bilaga I och II.
Kostnadsförslag	" III.
Tillstånd att söka lån	" IV.
Intyg att besvär mot förrättningen ej anförts	" V.
Arvodesräkningar	" VIa och b.

Avskrift av synehandlingarna i närslutet häfte.

Plan- och profilritningar i 3 blad.

Skara i november 1928.

Sven Hallin.

Statens lantbruksingeniör.

Bil. I.

Tabell a.

	Hela torrläggningsområdet								Lånesökandes andel							
	Areal		Värde före torrläggningen		Värde efter torrläggningen		Båtnad		Areal		Värde före torrläggningen		Värde efter torrläggningen		Båtnad	
	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Åker	45	-							45	-						
Annan mark	3	52							3	52						
Påräknad landvinning																
Summa	48	52	15265	50	31518	-	16252	-	48	52	15265	50	31518	-	16252	-

Skara i november 1928.

Sven Hallin.

Bil. II.

Tabell b.

Socken, by och hemman	Ägolittera	Mantal	Registernummer	Ägares namn m. m.	Ägofigurer	Areal: Åker		Areal: Annan mark		Areal: Summa		Båtnad		Andel i kostnaden för: Avd. I.		Avd. II.		Avd. III.		Laga syneförrättn.		Betänkandet m. m.		Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostn.	Bidrag		Lån	
					n:r	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre		0/0	Kr.	öre	Kr.	öre
Tävareds sn																															
Alebäck n:r 1		1		Kronan:																											
				arr. Einar Johansson	1-45	45	-	3	52	48	52	16252	-	12590	-	16	25			629	17	145	45	13380	87	0.82	29.15	3900	52	9480	35
Kronsegendomen																															
1 mtl Alebäck nr 1				arr: Einar Johansson																											

Skara i november 1928.

Sven Hallin

Bilaga III. 6.

Kostnadsförslag.

Timpenning : ..... Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Kanalen A-B			5580	-				
		" B-C			260	-				
		" C-D			1940	-				
		" B-B^I			330	-				
		" C-C^I			1040	.				
		" E-F			700	.				
		" G-H			2740	-	12590	-		
		Laga synefärrättningen					629	17		
		Vattendomstolsvigt					16	25		
		Betänkandet					145	45	13380	87
				Summa					13380	87

Skara i november 1928

Sven Hallin

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 13380 Kronor 87 öre.

Stockholm den 22 november 1929

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Bilaga IV.

Avskrift av avskrift.

Kungl. Domänstyrelsen.

I svarsskrivelse torde
åberopas N:r D.922.

Till Domänstyrelsen.

Med anledning av en till Kungl. Maj:t ställd, av domänstyrelsen med utlåtande den 22 september 1928 jämte yttranden av domänintendenten och länsstyrelsen i Skaraborgs län överlämnad ansökning medgiver Kungl. Maj:t arrendatorn av kronoegendomen 1 mtl Alebäck n:r 1 i Sävareds socken av sagda län att för ifrågavarande kronoegendom jämte övriga deltagare i ett dikningsföretag, benämnt "Alebäcks dikningsföretag av år 1928", söka vinna delaktighet i lån från statens avdikningslånefond för företagets utförande, med skyldighet för arrendatorn att, därest lån varder beviljat, gälda såväl de under återstående arrendetiden å egendomen belöpande annuiteterna å lånet som ock vid arrendetidens slut den 14 mars 1935 den då ännu oguldna återstoden av egendomens andel i samma lån, dock att, därest arrendatorn efter denna tid fortfarande kvarstannar vid arrendet, de annuiteter, för vilka han då har att svara, må i den för avdikningslåneannuiteter vanliga ordning av honom inbetalas under hans arrendetid samt att, i händelse vid hans avgång från det förnyade arrendet, någon del av egendomens andel i avdikningslånet ännu skulle återstå ogulden, han skall vara skyldig att då på en gång inbetala denna del.

Detta får jag, på nådig befallning, meddela domänstyrelsen

till kännedom och för vederbörandes underrättande. Stockholm den 12 oktober 1928.

J. B. Mohansson.

Nils Lange.

Angående tillstånd för arrendatorn av kronoegendomen Alebäck n:r 1 i Skaraborgs län att deltaga i lån från statens avdikningslånefond.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Nils Kolin.

Bilaga V.

Diariibevis.

Såvitt här fört diarium utvisar hava besvär hittills icke anförts emot en, enligt uppgift av lantbruksingeniören Sven Hallin handlagd, den 14 augusti 1928 avslutad syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande 1 mtl Alebäck n:r 1 i Sävareds socken, Skaraborgs län, betygar Vänersborg i Västerbygdens Vattendomstols kansli den 26 oktober 1928.

Herbert Beckman.

Vattenrättssekreterare.

Avskriftsavoskrift

ARVODESRÄKNING

Bilaga II a.

för laga syneförrättning angående "Alebäcks dikningsföretag år år 1928"

i Sävareds socken och Skaraborgs län,

upprättat enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ... st.	5	0,50			2	50
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—9,						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje ... km.	1	1,50	1	50		
		kroklinje ... „	7 -	3,00	21	-		
		i annan mark, raklinje ... „		3,00				
		kroklinje ... „	0.4	6,00	2	40		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje ... km.		3,00				
		kroklinje ... „		5,00				
		i annan mark, raklinje ... „		5,00				
		kroklinje ... „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter ... „						
		i åker, raklinje ... „		1,00				
		kroklinje ... „		2,00				
		i annan mark, raklinje ... „		2,00				
		kroklinje ... „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II ...						
		åker, medelareal 133 ar ... st.	34	0.50	17	-		
		... har	45 -	0.40	18	-		
		äng och odlingsmark, medelareal 32 ar ... st.	11	0.18	1	98		
		... har	3.52	0.58	2	04		
		annan mark och impediment, medelareal ... ar ... st.						
		... har					63	92
		För mätning i skala 1:2000, 30 % tillägg ...					19	18
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av $\begin{matrix}>15\\10-15\\<10\end{matrix}$ m.						
		i åker o. d., raklinje ... km.						
		kroklinje ... „						
		i annan mark, raklinje ... „						
		kroklinje ... „						
		d) för textering, skala o. d., 1:sta regalarket ...			4	—	4	-
		övriga regalark ...		1,00				
		... Överföres					89	60

10.

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				89 60
		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., §§ 44, mom. 4 ... dagar	3	12,00	36 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 1.4 punkter pr har ... har	48.52	0.20	9 70	
		avvägda punkter ... st.	69	0.15	10 35	
		i annan mark, medelantal ... punkter pr har ... har				
		avvägda punkter ... st.				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ... km.	8.4	2,50	21 -	
		i annan mark ... „		5,00		77 05
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 108 ar, ... st.	45	0.15	6 75	
		... har	48.52	0.08	3 88	10 63
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer ... st.	45	0,03	1 35	1 35
		Markvärdering, [illegible]				
juni	18	a) uppskattning och värdering, §§ 44, mom. 5 ... dagar	1/2	12,00	6 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd ... km.			4 —	
		för övriga kilometer ... st.	2.9	1,50	4 35	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2, värdetal st.	45	0,06	2 70	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer „	45	0,12	5 40	22 45
		Längdprofil, § 20, längd skala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp ... km.		3,00		
		2) befintligt avlopp ell. vall ... „	4.-	~~3,50~~ 4.-	16 -	
		b) antal ritningar ... st.	1	3,00	3 -	19 -
		Tvärsektioner § 22, i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... „	1	0,15	15	
		„ „ „ såväl „ som „ „ ... „	44	0,25	11 -	
		tillägg för m² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för „				
		„				
		„				11 15
		Hydrografisk utredning, § 24, grundbelopp ... „			2 —	
		för vattenområdets areal ... km.²		0,02		2 -
		Dimensionsberäkning, § 25,				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... km.	3.9	3,50	13 65	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „	3.0	1,00	3 -	
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m² „				
		nämligen ... m² sektion på ... „				
		... „ „ „ ... „				
		... „ „ „ ... „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... „		6,00		
		2) „ „ över 20 „ ... „		10,00		16 65
		Överföres				249 88

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					249	88
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 27, grundbelopp			1	—		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... cm.	196	0,03	5	88	6	88
		Arbetsbeskrivning, § 28, 1:sta sidan			3	—		
		tillägg för övriga sidor ... st.		2,00			3	-
		Kostnadsberäkning § 29, a) nyanläggning ... km.		2,50				
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ... m² sektion på ... „						
		b) vid förändring av befintligt avlopp ... „	3.9	4,00	15	60		
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat)			12	80	28	40
		Förslag till bro- och trummbyggnad, §§ 34 och 36						
		1) Enkel bro ~~och trumma~~. a) för ritarbetet ... st.	2	3.-	6	-		
		b) för detaljerad kostnadsberäkning						
		c) för grundförstärkning ... m²						
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning		8,00				
		b) för ritarbetet, teoretisk spännvidd ... m.		1,00				
		och för särskildt konstruerat landfäste ... st.		4,00				
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. ... m.		0,50				
		och för särskilt konstruerade landfästen ... st.		4,00			6	-
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39 ... „	69	0,01		69		69
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1	50		
		för varje ersättningsbelopp ... st.	9	0,25	2	25	3	75
		Utlåtande ~~och betänkande~~, § 43 ... sid.	5	3,00			15	-
juni / aug.	18 / 14	**Sammanträden och upprättande av protokoll,** § 44, mom. 1, dagar	1½	12,00			18	-
juli	15,16	**Särskild utredning,** § 44, mom. 2. rörande justrumm dagar	2	12,00			24	-
		Kostnadsfördelningslängds upprättande, § 44, mom. 14 „		12,00				
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d. § 44, mom. 15 ... dagar		12,00				
		Översiktskarta § 41					4	-
		Summa kronor					359	60
		Lösen för:						
		Kopia av plankartan, § 49,						
		1) 1:sta regalarket			10	50		
		övriga regalark		1,75	x	x		
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skalan 1:4000, medelareal 108 ar ägofigurer ... st.	45	0.21	9	45		
		har	48.52	0.11	5	34		
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			3	70		
		Överföres			28	99		

12.

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			28 99	
		3) insättning av höjdlägestal ... *st.*	69	0,02	1 38	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp ...			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	196	0,05	9 80	41 92
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, *§ 52,*				
		1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,				
		nytt avlopp ... *km.*		5,00		
		ändring av befintligt avlopp ... *„*	4.0	~~6,00~~ 7	28 -	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			14 50	
		3) broar och trummor, „ „ „ 30 % „			7 80	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad ...				
		längdprofilritningar ... *st.*		3,00		
		tvärsektions- och broritningar ... *„*	2	5,00	10 -	60 30
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 % ...				
		Avskrift av synehandlingarna, *§ 55* ... *sid.*	29	0,75		21 75
		Översiktskarta i d:o, *§ 41* ...				4 -
		Summa kronor				127 97
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode ...			8 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden ...			14 -	
		Inbindning av förrättningshandlingarne ~~5 uppklistring~~ ...			8 -	30 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen ...				
		„ „ „ gode männen enligt egna räkningar ...				39 60
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d. ~~dagar~~ ...	18.-	4.-		72 -
		Lösen för utdrag ur mantalslängd ...				
		Summa kronor				141 60
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode ...				359 60
		Lösen för kopior och avskrift ...				127 97
		Övriga förrättningskostnader ...				141 60
		Summa kronor				629 17

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Kinnefjärding ... *häradsrätt.*

Alebäck ... *den* 14 maj ... 1928

Sven Hallin
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Aron Bergman ... Sven Johansson

Kronor ... *kvitteras:*

... *den* ... 19...

...

Örebro Dagblads Tryckeri - 1927

Bilaga VI 6.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till "Ateböcks dikningsföretag av år 1928"

inom Sävareds socken

av Skaraborgs län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingeniörstaxa.

		Kr.	öre
§ 41. Översiktskarta i 2 exemplar	à 5.-	5	-
§ 43. Betänkande, sid. 3	„ 3:-	9	-
§ 44. Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, dagar 1/4	„ 12:-	3	-
§ 44. Upprättande av ansökningshandlingar m. m. dagar 1/2	„ 12:-	6	-
§ 49. Kopia av plankartan å väv		38	22
§ 52. „ „ profiler och sektioner § 53. „ „ bro- och trumritningar		45	23
§ 55. Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor 40	„ 0:75	30	-
Inhäftning av handlingar		3	-
Diariebevis, utlägg		3	-
Kommissionärsarvode		3	-
Summa Kronor:		145	45

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer äger att densamma klandra genom stämning till Kinnefjärdings häradsrätt inom tre månader härefter.

Skara den 29 nov. 1928

Sven Hallin

Statens lantbruksingeniör.

Kronor ..... kvitteras:

Skara den ..... 19....

Vidimeras ex officio:

Sven Hallin

1930 den 17 jan.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §. 1 stycket av lag om kronens förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Alebäcks dikningsföretag av år 1928" i Såvareds socken av Skaraborgs län.

Lån 7.540 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 25 oktober 1929.

Lånet har beviljats för nedanstående , i utredningen angående detsamma upptagna fastighet/er.

Socken, by och hemman	Ägares namn m.m.
Såvareds s:n.	
Kronoegendomen 1 mtl. Alebäck nr 1	arr: Einar Johansson

Stockholm den 17 januari 1930.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

306
29

DIARIE N:r 25357
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
13 DEC. 1929

BEVIS

över verkställd besiktning av diknings- och vatten-avledningsarbetet vid det företag som avser torrläggning av mark tillhörande **Alebäck** ~~m.fl.~~ ~~hemman~~ i **Sävareds socken** ~~sock~~ av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 25 okt. 1929

Statsunderstöd: Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 5840.-

Lån från statens avdikningslånefond „ 7540.-

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1932

Vid genom **aasistent E. Hugo Johansson**

den 10 dec. 19 29 verkställd besiktning

av ovan angivna arbete befanns detsamma vara utfört i en omfattning, som jämte förrättningskostnaden m. m. motsvarar 10640 kr. eller c:a 79.5 % av beräknade kostnaden för hela företaget.

Skara den 11 dec. 1929.

I Tjänsten:

Statens lantbruksingeniör

STATENS LANTBRUKSINGENIÖR I SKARABORGS LÄN

KR. EN KRONA KR.

Akt nr:

R-E1a-0265

AU$R-E1a-0265

uh 28/9 29

306/29

Sodk. 24/7 30

DIARIE N:r 17106
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
10 JULI 1930

BEVIS

över verkställd avsyning av diknings- och vatten-avledningsarbetet vid det företag som avser torrläggning av mark tillhörande Alebäcks dikningsföretag av år 1928 ~~m fl.~~ ~~hemman~~ i Sävareds sock en av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 25 okt. 1929.

Statsunderstöd: Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 5840.-

Lån från statens avdikningslånefond „ 7540.-

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den 17 januari 1930.

Fastställd arbetstid till den

Ende intressent: Einar Johansson, Alebäck, Vinninga

Vid genom assistent E. Hugo Johansson

den 19 juni 1930 verkställd avsyning

av ovan angivna arbete befanns detsamma utfört i fullständig överensstämmelse med den fastställda planen, varför företaget i sin helhet förordas till godkännande.

Skara den 27 juni 1930.

I tjänsten:

Statens lantbruksingeniör
Skaraborgs län

STEMPEL KR. EN KRONA KR.