Akt nr:

R-E1a-0287

AU$R-E1a-0287

234

208/29

R 2-0287

12417

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 MAJ 1932

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 22 mars 1929 för "Midskogs dikningsföretag av år ~~1928~~ 1927" i Älgarås socken av SKARABORGS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör S.Hallin vid syneförrättning år 1927 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än även beviljat *dels lån* med ettusenfyrahundraåttio (1.480) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** och *dels* ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet med ettusenfyrahundratrettio (1.430) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** ha~~r~~ undertecknade, som av vederbörande intressenter enligt företett protokoll utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom vi ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~er~~a och förbind~~er~~ oss ~~mig~~.

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet senast den 1 september 1932,

4. 1928. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
63926

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta oss ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Midskog den 20 april 1932.

Oskar Persson

Alfred Karlsson

Att Oskar Persson och Alfred Karlsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Ing. Lundgren, David Andersson

Adress Högshult Ålgarås Adress Högshult Ålgarås

Med stöd av Kungl. brevet den 22 mars 1929 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.

Stockholm den 18 maj 1932.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

R 2*0287
12417
DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 MAJ 1932

Daskrift.

Handlingar rörande
"Midskogs dikningsföretag av år 1927"
i Älgarås socken av Skaraborgs län;
upprättade vid laga syneförrättning år
1927 av
Sven Hallin.
Statens lantbruksingeniör.

Protokoll vid sammanträde under syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Midskog m.fl. lägenheter och hemman i Älgarås socken av Skaraborgs län.

Den 6 september 1927 i Midskog.

Till sammanträde denna dag hade sakägarna kallats genom kungörelse, som dels blivit uppläst i sockenkyrkan, bil. A, och dels varit införd i Tidning för Skaraborgs län, bil. B.,varjämte underrättelse om sammanträdet tillställts varje känd sakägare enl. förteckning, bil. C.

Närvarande: Undertecknad,statens lantbruksingeniör och förrättningsman samt gode männen L.E.Jansson i Struppkärr och K.E.Andersson i Fagerlid och följande sakägare:

Sökanden Oskar Persson för lägenhetn Midskog

Av övriga sakägare:

Otto Johansson och Lars Johan Jonsson, som enligt kommunalstämmoprotokoll, bil.D utsetts att bevaka Fägremo allmännings intressen.

Alfred Karlsson såsom ägare av dels Karlslund avs. och dels andel i Kojefjällets mosse .

Ingmar Lundgren såsom ägare av 1/16 Högshult

Oskar Johansson såsom ägare av läg. Bromossen

Johan Julin " " " läg. Norra Björnmossen samt såsom

arrendator av läg. Källåsen /ägare Anna Kajsa Larsson/

och Norra Björnmossen / ägare Amanda Sand/

A.G.Andersson såsom ägare av läg. Fredstorp

Alfred Johansson " " " 13/432 mtl. Högshult stora

Axel Svensson " " " 13/432 " " "

Aug.Gustafsson " " " 1/16 " " "

samt " arrendator av läg. Kojefjället /ägare

Johan Karlsson/

Frans Svensson såsom ägare av 1/16 mtl. Högshults stora

L.J.Jansson " ombud för Hova tingslags vägstyrelse enl.

protokollutdrag bil. E.

Jägmästare Nils M. Beckman såsom ombud för Göta Kanalbolag såsom

ägare av i mantal satt jord inom Ålgarås och delägare i Fäg-

remo allmänning

Otto Jansson såsom ägare av 3/32 mtl. St. Lindåsen

P.J.Persson " " " 3/32 " " "

§ 1.

Upplästes Västerbygdens vattendomstols dom den 29 okt. 1925

som hade lydelse enl. bil. F., samt Länsstyrelsens med anledning

härav utfärdade förordnande för förrättningsmannen att övertaga

förrättningens handläggning, bil. G.

§ 2.

Något jäv emot synemännen kunde ej utrönas.

§ 3.

Förelades det av lantbruksingeniör Sjöberg utarbetade förslaget med tillhörande handlingar.

§ 4.

Sökanden till förrättningen yrkade att ifrågavarande avlopp skulle fördjupas och utvidgas så mycket, som erfordras för att hans mark må kunna på tillfredsställnade sätt torrläggas genom öppen avdikning, och avsåg sökanden härmed huvudavloppets uppgrävning från landsvägstrumman och sidodiket E - G-s upptagande från punkt 1+95.

Vidare yrkade sökanden att kostnaderna härför skulle fördelas efter vattenlagens föreskrifter.

§ 5.

Ingen av de närvarande önskade förena sig med sökanden eller yrka på diknings utsträckning utöver, vad som erfordrades för torrläggning av sökandens mark.

§ 6.

Det upplystes att, sedan Ingeniör Sjöbergs undersökning slutförts, hade fördjupning av avloppet verkställts upp till

Oskar Perssons nedre gräns.

§ 7.

Ombuden för Fägermo allmänning ansågo att allmänningen ej skulle få någon större nytta av en ökad torrläggning, beroende på att mossen i allmänhet vore olämplig såväl för odling som för skogskultur.

§ 8.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades sammanträdet avslutat med tillkännagivande, att dem för kostnadernas fördelning erforderliga jorduppskattning omedelbart kommer att av synemännen verkställas, varefter sedan nytt förslag till dikningen upprättats, nytt sammanträde kommer att hållas, å samma ställe som dagens måndagen den 17 oktober 1927 kl. 12, och komma inga ytterligare underrättelser härom att tillställas sakägarna.

Ort och tid som ovan

I tjänsten :

Sven Hallin

Biträdande gode män:

L.E.Jansson K.E.Andersson

Den 17 oktober 1927 i Midskog.

Närvarande : Förestående synemän och följande sakägare:

L.J.Jonsson och Otto Johansson såsom ombud för i mantal satt

inom Älgarås socken enligt förut lämnad fullmakt.

Johan Karlsson

Alfred Karlsson

Aug. Andersson

Oskar Persson

Oskar Johansson

Johan Julin

A.G.Andersson

Aug. Gustafsson

Hova tingslags vägstyrelse genom L.J.Jonsson enligt förut lämnad fullmakt.

§ 9.

Förelades det sedan förra sammanträdet upprättade förslaget till dikningens utförande med därtill hörande handlingar.

§ 10.

Upplästes synemännens utlåtande, som hade lydelse enl. bil. M.

§ 11.

Att mottag och förvara till företaget hörande kartor och handlingar samt att sammankalla delägarna för val av arbetsstyrelse utsågo synemännen Oskar Persson i Midskog.

§ 12.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

Ort och tid som ovan

I tjänsten:

Sven Hallin

Biträdande gode män:

L.E.Jansson K.E.Andersson.

B I L A G O R.

Bilaga A och B.

K U N G Ö R E L S E

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Midskog m.fl. hemman i Älgarås socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning att handläggas vid sammanträde hos Oskar Persson i Midskog ,Älgarås tisdagen den 6 sept. 1927 klockan 10 då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda: Fägremo allmämning, Kojefjället, Midskog, Karlslund, Högshult, Bromossen, Källåsen, Norra Björnmossen och Fredstorp.

Förrättningsmannen.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Älgarås sockens kyrka den 21 aug. 1927 betygas:

Sune Åhrby

pastor

Att förestående kungörelse varit införd i"Tidning för Skaraborgs länn" den 16 augusti 1927, betygas å tjänstens vägnar:

Sven Hallin.

Bilaga C.

Förteckning

över underrättelser rörande syneförrättningssammanträde hos Oskar Persson,Midskog,Älgarås tisdagen den 6 sept. 1927 kl. 10, angående torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Midskog m. fl. hemman inom Älgarås socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser, jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 40 § vattenlagen denna dag avlämnats å posten under nedanstående adresser:

1.	Ordf. i Älgarås kommunalstämma	Älgarås
2.	Herr Johan Karlsson, Kojefjället	"
3.	" Alfred Karlsson, Karlslund	"
4.	" Aug. Andersson, Kojefjället	"
5.	" Oskar Persson, Midskog	"
6.	" Ingemar Lundgren, Högshult	"
7.	" Oskar Johansson, Bromossen	"
8.	Fr. Anna Kajsa Larsson,Källåsen	"
9.	" Amanda Sand, Norra Björnmossen	"
10.	Herr Johan Julin, "	"
11.	" A.G.Andersson, Fredstorp	"
12.	" Alfred Johansson, Högshult	"
13.	" Axel Svensson, "	"
14.	" Aug.Gustafsson, "	"
15.	" Frans Svensson, "	"

16. Ordf. iHova tingslags vägstyrelse

Herr And.Andersson Slättevalla

Skara den 13 aug. 1927.

Sven Hallin

Bilaga D.

Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med Älgarås sockens ägare och och innehavare av i mantal satt jord å kommunalrummet i Älgarås den 31 augusti 1927.

Kallelsen till sammanträdet var kunjord två gånger i församlingens kyrka samt anslagen å kommunens fyra anslagstavlor.

Vid sammanträdet vore följande ägare av i mantal satt jord närvarande:

Johan Larsson, Kyrkämgen	1/16	mtl.
Justus Jonsson, Kroksjöhult	1/16	"
Ingemar Lundgren, Högshult	1/16	"
August Gustafsson, d:o	1/16	"
Frans Svensson , d:o	1/16	"
Otto Johansson, St.Lindåsen	3/32	"
d:o Skjudaretorp	1/16	"

L.J.Jonsson, Segolstorp	5/32	mtl.
G.A.Andersson, Björkulla	1/4	"
S.A.Andersson, Storrud	1/8	"

§ 1.

Med anledning av förrättningsmannen utfärdad kallelse till sammanträde i Midskog, tisdagen den 6 september 1927, angående torrläggning av vattenskadadde marker tillhörande lägenheterna Midskog, Karlslund m.fl. hemman inom Älgarås socken, och vilket dikningsföretag synes beröra den till det gemensamma skifteslaget hörande s.k, Myrhults mossen. De vid sammanträdet närvarande uttalade sin protest mot att allmänningen skall ingå i dikningsföretaget enär samma är till odling obrukbar.

Att vid sammanträdet i Midskog den 6 september såväl som vid eventuellt andra sammanträden i denna sak bevaka socknenmännens intressen och dess talan föra valdes hemmansägarna L.Joh.Jonsson, Segelstorp och Otto Johansson, Stora Lindåsen med nämndeman G.A.Andersson , Björkulla som supleant.

som ovan:

Sven A.Andersson,

Justerat: Kommunalstämmans ordf.

Johan Larsson Justus Jonsson

Vidimeras:

Sven A. Andersson.

Bilaga E.

Utdrag ur Wägstyrelsens i Hova tingslag

protokoll den 31 augusti 1927.

§ 2.

Att bevaka vägdistriktets intresse vid sammanträde röramde torrläggningsföretag vid Midskog i Älgarås socken, utsågs Herr L.J. Jonsson Segolstorp Älgarås.

Hova som ovan

And.Andersson

Wägst.Ordf.

Justerat:

Carl Sundin L.J.Jonsson.

Rätt utdraget betygar:

And. Andersson

Bilaga F.

Resolution.

Lantbruksingeniören Sven Hallin, varder härigenom förordnad att, därest laga hinder ej möter, den i bilagda handlingar omförmälda förrättning övertaga och i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt hit insända bevis.

Mariestad å landskansliet den 19 augusti 1927.

På länsstyrelsens vägnar:

Carl Fröberg John Nelsén

Utan avgift.

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Genom Västerbygdens vattendomstols dom den 29 oktober 1925,
./1 som härmed i utdrag bifogas, har en av förre lantbruksingeniören i Skaraborgs län, G.Sjöberg, avslutad syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande St. Lindåsen m.fl. hemman i Älgarås socken blivit i sin helhet till förrättningsmannen återförvisad. Då ifrågavarande förordnande är utfärdat för lantbruksingrniör Sjöberg personligen, får jag, för att kunna fortsätta handläggandet av förrättningen, vördsamt anhålla att detsamma bliver på mig överfört. Då originalförordnandet med tillhörande ansökan är inhäftad i de till Vattendomstolen redovisade koncepthandlingarna,
./2 översändas härmed istället vidimerade avskrifter.

Skara den 17 augusti 1927.

I tjänsten

Sven Hallin

Statens lantbruksingeniör

i Skaraborgs län.

Utdrag ur :

Protokoll inför Västerbyggdens vattendomstol i besvärsmål angående synneförrättning rörande avdikning av vattenskadade marker tillhörande **St. Lindåsen**, Högshult, Midskog och Kojefjället med flera hemman i Älgarås socken, Norra Vadsbo härad, Skaraborgs län, hållet den 29 oktober 1925 vid sammanträde å kommunalrummet i Älgarås och vid syn å stället.

= =

= =

Efter enskild överläggning meddelades följande därvid slutade

D O M.

= =

= =

alltså prövar vattendomstolen lagligt att, med undanröjande av överklagade utlåtandet, visa förrättningen i dess helhet åter till förrättningsmannen, som har att med biträde av behöriga gode män ärendet ånyo företaga och därmed lagligen förfara.

= =

= =

Som ovan.

På vattendomstolens vägnar:

G. Lundström.

I transummerade delar rätt avskrivet betygas

å tjänstens vägnar:

Sven Hallin

Statens lantbruksingeniör

i Skaraborgs län.

Avskrift.

D. o. W. D^{m} N:o 1 - 40.
1921

RESOLUTION.

Lantbruksingeniören Gustaf Sjöberg varder härigenom förordnad att, därest laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt hit insända bevis.

Mariestad å landskansliet den 14 januari 1921.

På länsstyrelsens vägnar:

Carl Fröberg John Nelsén.

Stämpel tre kronor.

Vidimeras ex officio:

Sven Hallin

Statens lantbruksingeniör i Skaraborgs län.

Avskrift

D. o. W. D^{m} N:o 1 - 40.

Ingavs den 14/1 1921 till

Skaraborgs läns landskansli.

Till

Konungens Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för en statens lantbruksingeniör att jämlikt gällande dikningslag förrätta syn i och för avvägning och uppmätning i ändamål att torrlägga

vattenskadade marker tillhörande Lindåsen, Högshult, Kojjefjellet, Midskog m.fl. uti Älgarås socken och Norra Wadsbo härad.

Närmaste skjutsstation till förrättningsstället är Älgarås och närmaste järnvägsstation Älgarås. Meddelande angående förrättningen ställes till Oskar Persson, Midskog under adress Älgarås.

Uppgift på övriga delägare, vilka anses beröras av företaget, finnas å omstående sida.

Midskog den 12 jan. 1921.

Oskar Persson.

Uppgift på intressenterna i företaget:

Innehavarens namn:	Hemmanets eller byns namn.
Alfred Karlsson	Karlslund
Aug.Andersson	Kojjefjells Måsse
Ingemar Lundgren	Högshult
F.A.Gustafsson	St.Högshult
Oskar Johansson	Bromossen
Axel Svensson	St. Högshult
Alfred Johansson	" "
Frams Svensson	" "
Johan Karlsson	Kojjefjellet
A.G.Andersson	Fredstorp
Anders Eriksson st.	St.Lindåsen
Johannes Andersson	" "

Vidimeras ex officio:

Sven Hallin

Statens lantbruksingeniör i Skaraborgs län.

Bilaga G I.

Ansökningens nummer.

N:o 1.

Protokoll inför Västerbygdens vattendomstol i besvärsmål angående syneförrättning rörande avdikning av vattenskadade marker tillhörande St. Lindåsen, Högshult, Midskog och Kojefjället med flera hemman i Älgarås socken, Norra Vadsbo härad, Skaraborgs län, hållet den 29 oktober 1925 vid sammanträde å kommunalrummet i Älgarås och vid syn å stället.

Närvarande: Undertecknad, av vattendomstolen förordnad att såsom t. f. vattenrättsdomare ägna erforderlig handläggning åt ifrågavarande mål;

lantbruksingeniören Axel Palm, av vattenöverdomstolen

förordnad att såsom t.f. vattenrättsingeniör ägna erforderlig handläggning åt målet;

vattenrättsnämndemännen Johan Torselius i Bölstad och Sven Andersson i Eggby.

Vid protokollet; t.f. vattenrättssekreteraren Nils Lindberg.

Vattendomstolen sammanträdde å utsatt tid och plats, därvid sökandena till överklagade förrättningen, lägenhetsägarna Oskar Persson i Midskog och Alfred Karlsson i Karlslund personligen kommo tillstädes.

Klagandena,ägarna till i mantal satt jord inom Älgarås socken, infunno sig hemmansägarna L.Joh.Jonsson i Segolstorp, Justus Jonsson i Kroksjöhult, Johan Larsson i Kyrkängen samt Otto Johansson i St.Lindåsen, vilka till stöd för sin behörighet åberopade förut ingivit protokollsutdrag/ akten sid.5/.

Dessutom vore ett större antal delägare i dikningssamfälligheten tillstädes.

Parterna lämnades tillfälle yttra sig, varvid de anförde:

L.Joh.Jonsson i Segolstorp: Den i besvärsskrivelsen avsedda allmänningen vore densamma, som i förrättningsprotokollet angivna Fägremo allmänning. Samtliga hemmanen inom Älgarås socken

hade utgjort ett skifteslag. Vid laga skifte å dessa hemman, vilket försiggått under åren 1831 - 1835, hade allmänningen, som ansetts till odling oduglig, icke ingått i delningen, varför den vore en delägarnas i skifteslaget gemensamma tillhörighet. Frågor rörande allmänningens förvaltning hade alltid avgjorts å sammanträden, till vilka samtliga ägare av i mantal satt jord, inom socknen kallats av kommunalstämmans ordförande.

Bernhard Jonsson i Åsen: Han hade hämtats till förrättningssammanträdet den 3 oktober 1924, och hade icke vare sig innehaft någon fullmakt att företräda delägarna i allmänningen eller därtill varit utsedd, vilket han vid sammanträdet jämväl omtalat. Förrättningsmannen, som vid sammanträdet syntes haft bråttom, hade då yttrat,att Jonsson senare kunde skaffa sig behörighetshandlingar. Jonsson hade vid nämnda tillfälle icke haft fullt klart för sig vad förrättningen ifråga gällde.

Oskar Persson i Midskog: Han medgåve, att Bernhard Jonsson ej innehaft någon fullmakt att företräda sockenmännen. Han hade emellertid personligen kallat L.Joh.Jonsson stt närvara vid sista förrättningssammanträdet.

L.Joh.Jonsson: Persson hade icke kallat honom till sammanträdet, utan blott omnämnt, att detsamma skulle hållas och hade icke uppgivit- att allmänningen komme att beröras av företaget,

Godemännen vid förrättningen Gustaf Jansson i Myrhult, som nu var personligen närvarande: Vid tidpunkten för det sista förrättningssammanträdet den 3 oktober 1924 hade Jansson varit ägare till 17/48 mantal Myrhult i Älgarås socken.

L.Joh.Jonsson: Godeman Gustaf Andersson i Björkulla ägde vid nämnda tidpunkt 1/4 mantal Björkulla Noragården i Älgarås socken.

Oskar Persson: Han medgåve riktigheten av de lämnade uppgifterna, att de vid förrättningen närvarande godemännen ägt i mantal satt jord inom Älgarås socken.

Härefter begav sig domstolen till allmänningen för att undersöka markens beskaffenhet. Å de ägofigurer, vilka å den av förrättningsmannen upprättade plankartan betecknats med numren 89 och 89a, togos ett flertal jordprov, vilka gåvo vid handen att marken utgjordes av vitmossar. Något förmultnat jordlager påträffades ingenstädes.

Vattenrättsingeniören Palm förklarade, att han ansågo allmänningen otjänlig till kultur.

Vid fortsatt handläggning av målet efter återkomst till kommunalrummet yrkade L.Joh.Jonsson att de icke klagande delägarna i dikningssamfälligheten måtte åläggas gottgöra sockenmännen, vad de utgivit eller komme att få utgiva för kungörelser,resolu-

tioner, protokoll och utslag i målet samt för vattendomstolens sammanträde denna dag.

L.Joh.Jonsson erlade härefter kostnaderna för dagens syn, uppgå-
till
ende sammanlagt 150 kronor 60 öre.

Efter enskild överläggning meddelades följande därvid beslutade dom.

D O M.

I målet är utrett

att ifrågakomna allmänning vid laga skifte av Älgarås sockens mark undantagits från delningen, och följaktligen måste anses utgöra delägarnas inom skifteslaget gemensamma tillhörighet,

att klagandena varken blivit behöri-gen kallade till någon av de sammanträden, som under den överklagade förrättningen hållits, eller närvarit vid något dylikt sammanträde,

och att de gode män, som biträtt vid förrättningen, under den tid de tjänstgjort i sin nämnda egenskap varit ägare av i mantal satt jord inom Älgarås socken.

Enär överklagade utlåtandet således är mot klagandena utan verkan och gode männen måste anses av företaget hava kunnat vänta synnerlig nytta eller skada samt vid sådant förhållande varit jäviga att tjänstgöra såsom gode män vid förrättningen.

Alltså prövar vattendomstolen lagligt att, med undanröjande av

överklagade utlåtandet, visa förrättningen i sin hel-het åter till förrättningsmannen, som har att med biträde av behöriga gode män ärendet ånyo företaga och därmed lagligen förfara.

Vid denna utgång av målet förpliktas de sakägare, som enligt överenskommelse den 3 oktober 1924 gjort gemensam sak med sökanden, att envar i förhållande till den för hans deltagande i företaget uträknade andelen, gottgöra klagandena för vad de kunna visa sig hava utgivit till vattenrättsdomarens kungörelse och resolutioner i målet jämte ett exemplar av vattendomstolens protokoll och dom däruti ävensom med 150 kronor 60 öre för förskjutna synekostnader för vattendomstolens sammanträde denna dag.

Talan mot denna dom fullföljes efter vad, som skall anmälas hos vattenrättsdomaren eller vattenrättssekreteraren sist å fjortonde dagen härefter eller således sist den 12 november 1925.

Som ovan.

På vattendomstolens vägnar:

G. Lundström.

Västerbygdens Vattendomstol
Vänersborg

Bilaga G[II].

Vattenrättssekreteraren

Herr lantbruksingeniören i Skaraborgs län

Skara .

I anledning av Eder skrivelse den 11 dennes rörande besvärsmål angående syneförrättning för avdikning av vattenskadade marker tillhörande St. Lindåsen, Högshult, Midskog och Kojefjället m.fl. hemman i Älgarås socken, uti vilket mål vattendomstolen den 29 oktober 1925 meddelat dom, som vunnit laga kraft, får jag härmed till Eder översända syneförrättningen rörande handlingar, två blad ritningar inberäknade, vilka återförväntas i sinom tid.

Vänersborg den 15 augusti 1927.

I tjänsten:

Herbert Beckman.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Ång och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Bilaga H.

Beskrivnings-och värderingslängd.

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HABERBOHN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Högshult			1/16		Ingemar Lundgren
				137	betesmark
				138-153	d:o
					Summa
Kojefjället			läg.		Johan Karlsson
				154-161	åker
				161,167	"
				168	"
				170	"
				171-176	"
				177	"
					Summa
Kojefjällets mosse					Alfred Karlsson
				178-181	åker
				182-184	"
				185	"
				187	"
				189	"
				190	"
					Summa
Kojefjällets mosse					Aug.Andersson
				191-194	åker
				195	"
				196	"
				197-199	"
				200,201	
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
					29			200	38	-	200	38	-	--		
					62			"	124	-	"-	124	-			
					91				162	-		162	-			
	65							400	260	-	450	292	50	50	32	50
	25							500	125	-	700	175	-	200	50	-
	44							350	154	-	"	308	-	350	154	-
	22							450	99	-	"	154	-	250	55	-
	25							300	75	-	"	175	-	400	100	-
	22							450	99	-	"	154	-	250	55	-
2	03								812	-		1258	50		446	50
	29							200	58	-	700	203	-	500	145	-
	23							"	46	-	"	161	-	500	115	-
	41							300	123	-	"	281	-	400	164	-
	09							450	40	50	"	63	-	250	22	50
	09							200	18	-	"	63	-	500	45	-
	20							"	40	-	"	140	-	500	100	-
1	31								325	50		917	-		591	50
	13							200	26	-	700	91	-	500	65	-
	30							400	120	-	"	210	-	300	90	-
	07							300	21	-	"	49	-	400	28	-
	06							"	18	-	"	42	-	400	24	-
	35							300	105	-	500	175	-	200	70	-
	91								290	-		567	-		277	-

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGLUNDH & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				202	åker
				205	"
				206	"
					Summa
Midskog					Oskar Persson
				207	åker
				208	"
				209	"
				210	"
				211	"
				212	"
				213	"
				214	"
				215	"
				216	"
				217	"
				218	"
				219	"
				220	"
				227	"
				228	tomt
				229	åker
				231	"
				234	"
				235	"
					Summa
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	91								290	-		567	-		277	-
	32							300	96	-	500	160	-	200	64	-
	10							500	50	-	700	70	-	200	20	-
	05							"	25	-	"	35	-	"	10	-
1	38								461	-		832	-		371	-
	06							450	27	-	700	42	-	250	15	-
	41							"	184	50	"	287	-	"	102	50
	08							250	20	-	"	56	-	450	36	-
	10							"	25	-	"	70	-	"	45	-
	16							"	40	-	"	112	-	"	72	-
	24							"	60	-	"	168	-	"	108	-
	17							"	42	50	"	119	-	"	76	50
	34							"	85	-	"	238	-	"	153	-
	24							"	60	-	"	168	-	"	108	-
	35							200	70	-	"	245	-	500	175	-
	20							"	40	-	"	140	-	"	100	-
	23							"	46	-	"	161	-	"	115	-
	25							500	125	-	"	175	-	200	50	-
	32							"	160	-	"	224	-	"	64	-
	15							"	75	-	"	105	-	"	30	-
	19							"	95	-	"	133	-	"	38	-
	10							350	35	-	"	70	-	350	35	-
	08							"	28	-	"	56	-	"	28	-
	05							"	17	50	"	35	-	"	17	50
	04							"	14	-	"	28	-	"	14	-
3	76								1249	50		2632	-		1382	50

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Karlslund			avs.		Alfred Karlsson
				238	åker
				241	"
				242-243	"
				244-245	"
				246	"
				248	"
					Summa
Högslund			1/16		Imgemar Lundgren
				249	åker
				250	"
					Summa
Bromossen			läg.		Oskar Johansson
				252	åker
				254-258	"
				259-263	"
				264	"
				266	äng
				268-269	tomt
				270	åker
				273-277	"
				278	"
				279	"
				280	"
				281	"
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	31							300	93	-	600	186	-	300	93	-
	06							250	15	-	500	30	-	250	15	-
	13							300	39	-	"	65	-	200	26	-
	13							"	39	-	600	78	-	300	39	-
	24							250	60	-	"	148	-	350	84	-
	03							350	10	50	"	18	-	250	7	50
	90								256	50		521	-		264	50
	06							300	18	-	500	30	-	200	12	-
	12							"	36	-	"	60	-	"	24	-
	18								54	-		90	-		36	-
	03							350	10	50	600	18	-	250	7	50
	21							250	52	50	"	126	-	350	73	50
	28							200	56	-	"	168	-	400	112	-
	17							300	51	-	"	102	-	300	51	-
			06					300	18	-	400	24	-	100	6	-
	15							350	52	50	600	90	-	250	37	50
	23							300	69	-	"	138	-	300	69	-
	26							250	65	-	"	156	-	350	91	-
	12							"	30	-	"	72	-	"	42	-
	26							300	78	-	"	156	-	300	78	-
	11							"	33	-	"	66	-	"	33	-
	26							350	91	-	"	156	-	250	65	-
2	08		06						606	50		1272	-		665	50

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBOHN & STENBÄCK, BORÅS

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
Källåsen					Anna Kaljsa Larsson	
- -				286	åker	
- -			-	288	"	
- -			-	291	"	
- -			-			Summa
- -			-			
Norra Björnmossen					Amanda Sand	
-				293	åker	
d:o					John Julin	
- -			-	294-295	åker	
- -			-	296	"	
- -			-			Summa
Fredstorp			läg.		A.G.Andersson	
-				298	åker	
-				299-300	"	
- -			-	301-304	"	
- -			-	306	"	
- -			-	307	"	
-				309	"	
- -			-			Summa
- -			-			
Fägremo Allmänning	ägos av i mantalsatt jord inom Älgarås socken					
- -			-	av 90	högmossen	
-			-	av 91	"	
				av 92	"	
-						Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	09							250	22	50	500	45	-	250	22	50
	25							300	75	-	"	125	-	200	50	-
	09							350	31	50	"	45	-	150	13	50
	43								129	-		215	-		86	-
	45							350	157	50	600	270	-	250	112	50
	12							300	36	-	500	60	-	200	24	-
	64							"	192	-	"	320	-	"	128	-
	76								228	-		380	-		152	-
	20							200	40	-	400	80	-	200	40	-
	34							"	68	-	"	136	-	"	68	-
	45							"	90	-	"	180	-	"	90	-
	33							250	82	50	"	132	-	150	49	50
	11							"	27	50	"	44	-	"	16	50
	20							"	50	-	"	80	-	"	30	-
1	63								358	-		652	-		294	-
					56			--	20	-	20	11	20	20	11	20
					74			--			"	14	80	"	14	80
					70			--			20	14	-	"	14	-
				2	00							40	-		40	-

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HADERBOHN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Sammandrag.
Kojefjället			läg.	154-161, 166-168, 170-177	Johan Karlsson
Kojefjällets mosse				178-190	Alfred Karlsson
" "				191-202, 205-206	Aug. Andersson
Midskog				207-220, 227-231, 234-235	Oskar Persson
Karlslund			avs.	238, 241-246-248	Alfred Karlsson
Högslund			1/16	249-250	Ingemar Lundgren
Bromossen			läg.	252, 254-264, 266, 268-270, 273-284	Oskar Johansson
Källåsen				286, 288, 291	Anna Kajsa Larsson
Norra Björnmossen				293	Amanda Sand
" "				294-296	John Julin
Fredstorp			läg.	298-304, 306-307, 309	A.G.Andersson
Fägremo allmänning äges av i mantal satt jord inom Älgarås socken				av 90, av 91 av 92	
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	03								812	-		1258	50		446	50
1	31								325	50		917	-		591	50
1	38								461	-		832	-		371	-
3	76								1249	50		2632	-		1382	50
	90								256	50		521	-		264	50
	18								54	-		90	-		36	-
2	08		06						606	50		1272	-		665	50
	43								129	-		215	-		86	-
	45								157	50		270	-		112	50
	76								228	-		380	-		152	-
1	63								358	-		652	-		294	-
				2	00							40	-		40	-
14	91		06	2	00				4637	50		9079	50		4442	-

Midskog den 17 okt. 1927

Sven Hallin

K.E.Andersson L.E.Jansson.

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBOHN & STENBÄCK, SKARA

260
65
30
355

Bilaga I.

Grävningstabell.

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
	Dikessträckan D - D[I] - E - 29 + 54.						
17	-	0,80	0,30	1,90	1:1		Sidolutning i mossjord 1:1
18	100	1,00	"	2,30	"		d:o i annan " 1:1,25
19	100	1,55	"	4,95	1:1,25		
20	100	1,65	"	5,25	"		
21	100	1,35	"	4,35	"		
22	100	1,30	"	4,20	"		
23	100	1,15	"	2,60	1:1		
24	100	1,40	"	3,10	"		
25	100	1,60	"	5,10	1:1,25		
+79	79	1,65	"	5,25	"		
26	21	1,40	"	4,50	"		
27	100	1,40	"	4,50	"		
+72	72	1,00	"	3,30	"		
28	28	1,20	"	3,90	"		
29	100	1,50	"	4,80	"		
+54	54	1,20	"	3,90	"		
	1254						
	Dikessträckan E - 1 + 95						
0	-	1,40	0,30	3,10	1:1		
+50	50	1,40	"	3,10	"		
1	50	1,50	"	3,30	"		
1+95	95	1,00	"	2,30	"		
	195						

Vid arbetenas utförande iakttages:

att de i förestående tabell angivna dikesdjupen skola räknas från de vid avvägningen till markytan nedslagna dubbarnas överkant, och bör i

VÄSTERÅTATRYCKERIET, HAMERSOHN & STENSÅCK, ÖREBRO

1	2	3	4	5	6	7	8

händelse sedda förkommit eller rubbats, ny utsättning ske, innan arbetet utföres;

att de angivna dagbreddderna endast äro ungefärliga och böra justeras genom den föreskrivna släntlutningens uttagande med släntmall, så att full bottenbredd erhålles;

att där dike går i rågång, grävningen bör verkställas så att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla.

Midskog den 17 okt. 1927

Sven Hallin.

Bilaga K.

Jordersättningslängd.

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m²	Kronor		Summa Kronor	
1	2	3	4	5	6		7	
	Dikessträckan D till 29 + 54							
Högshult	Frans Svensson	17-17+60	50	0,02			1	-
"	Ingemar Lundgren	17+60-18+56	100	0,04			4	-
Kojefjället	Johan Karlsson	18+56-21+80	340	0,06			20	40
"	Alfred Karlsson	21+80-23+30	150	0,06			9	-
"	Aug. Andersson	23+30-26+4	400	0,06			24	-
Midskog	Oskar Persson	26+4-29+54	1000	0,06			60	-
Fägremo Allmänning			700	0,002			1	40
				Kronor			119	80
	Diket E till 1 + 95							
Midskog	Oskar Persson	0-1+95	200	0,06	12	-		-
Fägremo Allmänning		"	200	0,002		40	12	40
		Summa					132	20

Midskog den 17 okt. 1927

Sven Hallin

K.E.Andersson L.E.Jansson.

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBOHN & STENBÄCK, SKARA 1926

Bilaga L.

Kostnadsförslag.

Timpenning: 0,70 Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Dikessträckan D - D^I - E.								
17-26+4	904	Sten och grus	850	1,50	1275	-				
		Dy med rötter	900	0,60	540	-				
		Lera " "	90	0,80	72	-				
		Berg	10	12,-	120	-				
		1 ägovägsbro vid 17+60 typ	d		100	-				
		1 d:o " 19+5 "	d		120	-	2227	-		
		Tillägges c:a 10%					223	-	2450	-
		Dikessträckan E - 29 + 54.								
26+4-29+54	350	Sten och grus	210	1,50	315	-				
		Dy med rötter	570	0,60	342	-				
		1 ägovägstrumma vid 27+72 typ c			150	-				
		1 ägovägstrumma vid 28+39 typ c			150	-				
		1 trumma för utfartsväg vid 29+8 typ b			200	-	1157	-		
		Tillägges c:a 10%					113	-	1270	-
		Diket E - 1 + 95.								
0-1+95	195	Dy med rötter	300	0,60	180	-				
		Tillägges c:a 10%			17	80			197	80
		Jordersättning							132	20
		Summa kronor							4050	-

Midskog den 17 okt. 1927.

Sven Hallin

Översiktskarta.



Skala = 1:100000.

Bilaga M.

Utlåtande vid den av Kungl. Maj:ts Befallningshavande i länet på därom gjord ansökan förordnade laga syneförrättningen för torrläggning av mark tillhörande lägenheten Midskog i Älgarås socken av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser utvidgning och fördjupning av ett i huvudsakligen i nordlig riktning flytande avloppsdike med sidogren genom och från vattenskadade marker belägna omkring 5 km. söder om Älgarås kyrka inom sektion n: r 7 av nederbördsområde n:r 138 i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av vidstående översiktskarta, där av dikningsområdet utmärkts med gul färgläggning och nederbördsområdet med blå linje.

Förrättningen har tidigare handlagts och avslutats av statens lantbruksingeniör G.Sjöberg men efter besvär av vissa delägare till förrättningsmannen i sin helhet återförvisats genom Västerbygdens Vattendomstols dom den 29 oktober 1925, bilaga G^{I}, vilken dom sedermera, som av bilaga G^{II} framgår, vunnit laga kraft.

Vid förrättningens fortsatta handläggning ha av Sjöberg vid förundersökning upprättade profil- och sektionsritningar samt nivåkarta över det vattenbesvärade området kommit till användning efter komplettering i sådant avseende, som i syneprotokollets § 6 omförmälts.

Förslaget till dikningsarbetets utförande har i sin helhet omarbetats och å de förut upprättade ritningarna införts med grön färgbeteckning. Nederbördsområdet har uttagits å Generalstabens karta och befunnits utgöra 2,0 km^2 för huvudavloppet. För sidodiket är nederbördsområdet obetydlig och inverkar ej på dess dimensionering. Den största till avrinning kommande vattenmängden har antagits komma att uppgå till 0,150 m^3 pr sekund och km^2. På grundval av den sålunda uträknade vattenmängden ha avlopp och vägtrummor dimensionerats så att sökandens därav beroende mark må kunna torrläggas till 1,2 meters djup. Företaget begränsas sålunda till att omfatta dikessträckorna D - D^I - E - E^I och E - G^I.

För utrönande av den genom den sålunda begränsade dikningen uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt ny uppskattning. Resultatet föreligger i den bilagda värderingslängden, som för varje ägofigur angiver markens värde före och efter företaget, ävensom förbättringsvärdet. Vid bedömmandet av båtnaden för den till Fägremo hö

allmänning hörande högmossen, hava synemännen därvid utgått från att endast den närmast intill avloppet belägna remsan av högmossen kan förväntas få någon uppskattningsbar nytta av företaget. Denna remsa har å nivåkartan begränsats av en streckad grön linje.

Den å kartan avfattade och enligt värderingslängden förbättrade marken är att anse såsom en torrläggningssamfällighet.

För utrönande om sådan uppdelning på avdelningar, som omförmäles i 7 kap. 24 § vattenlagen, bör ske, har särskild utredning verkställts, bil. N. Härvid har till avdelning I hänförts ägofig. 228-288 samt 298-309 och till avdelning II alla övriga i företaget ingående ägofigurer. Av utredningen framgår att en sammanslagning skulle vara ogynsam för avdelning I, varför avdelningsuppdelning skall äga rum.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda fördelas på delägarna i förhållande till båtnaden för vars och ens mark med den jämkning, som av förenämnda avdelningsuppdelning påkallas. Den sålunda beräknade deltagningsskyldigheten finnes för varje delägare och varje fastighet angiven i kolunm 19 av kostnadsfördelningslängden, där nämnda deltagningsskyldighet är uttryckt i procent av kostnaderna för företaget i dess helhet. I kolumn 18 är den häremot svarande delen av den beräknade kostnaden angiven.

Kostnadena för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigstållandet angivits.

Det åligger företaget att ombygga följande vägövergångar över huvudavloppet:

Bro för ägoväg vid 17+60 typ d

" " " " 19+5 " d

Trumma" " " 27+72 " c

" " " " 28+39 " c

" " utfartsväg" 29+8 " b

Om ytterligare vägövergångar framdeles komma att byggas över avloppen, skola de så anordnas, att de ej orsaka uppdämning. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över ~~företaget~~ avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till avloppens utvidgning skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

För mark, som tages i anspråk såsom upplagsplats för ur avloppen uppschaktad jord och sten skall, där upplaget utgöres av stenbemängd eller annars för utspridning på närliggande mark otjänlig jord, ersättning utgå med den täckta markens fulla värde efter företaget enligt värderingslängden. Där upplaget utgöres av för utspridning lämplig jord, skall ersättningen utgöra 40 procent av

förenämnda markvärde. Skada av nu nämnd art skall, så snart företaget avslutats, genom arbetsstyrelsens försorg uppskattas av ojävig och sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas.

I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör eller den , han i sitt ställe sätter.

Avgift varpm förmäles i 11 kap. 95 § Vattenlagen skulle understiga 110 kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen skola gäldas av delägarna i företaget efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits med belopp som återfinnas i kolumn 11 av kostnadsfördelningslängden men förskjutas av sökanden i den mån så ej redan skett.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen ifråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökanden önskar fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar;

att ur avloppen uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppens kanter och med en lutning mot dessa icke överstigande 1:1, varjämte öppningar för ytvattnets framsläppande skola lämnas eller anordnas vid förekommande svackor i

markytan, vid tillstötande öppna diken och i övrigt på minst var femtionde meter;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa omedelbart skola avhjälpas och erdorderliga förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlåtas på härför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas;

att arbetena må begynna, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1933;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör;

att det därefter åligger företagets arbetsstyrelse övervaka dess vidmakthållande, för vilket ändamål ränsninga- och rödjningsarbeten böra genom arbetsstyrelsens försorg verkställas, så ofta sådana av någon delägare påfordras och befinnas nödiga samt

att företaget skall benämnas " Midskogs dikningsföretag av år 1927".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens Vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen

skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Midskog den 17 oktober 1927.

I tjänsten:

Sven Hallin

Biträdande gode män:

K.E.Andersson I.E.Jansson

Bilaga N.

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar. (Utredning jämlikt 7: 24 i vattenlagen).

Avdelning	Ägofigurer	Jordförbättring		Andel i kostnad för										S:ma		Relativ kostnad (kostnad för varje kronas jordförbättring)
		Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	
I	228-288	1465														
	298-309			1100	-									1100		0,75085
II	återstående	2977		300	-	2539	80	210	20					3050	-	1,02452
I+II		4442		1300		2539	80	210	20					4050	-	0,91175
II-I		2977	-											2950	-	0,99093

Midskog den 17 okt 1927.

Sven Hallin.

Kostnadsför-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
		läg.	Kojefjället, Johan Karlsson		154-161, 166-168, 170-177	812,-	1258.50
1			Kojefjällets mosse, Alfr. Karlsson		178-190	325.50	917.-
			" Aug. Andersson	sök.	191-202, 205-206	461,-	832,-
2			Midskog Oskar Persson	sök.	207-220, 227-231, 234-235	1249,50	2632,-
1		avs.	Karlslund Alfred Karlsson		236, 241-246, 248	256,50	521,-
		1/16	Högslund Ingemar Lundgren		249-250	54.-	90,-
		läg.	Bromossen Oskar Johansson		252, 254-264, 266, 268-270, 273-281	606,50	1272,-
			Källåsen Anna Kajsa Larsson		286, 288, 291	129,-	215,-
			Norra Björnmossen Amanda Sand		293	157,50	270,-
			" " Johan Julin		294-296	228,-	380,-
		läg.	Fredstorp A.G. Andersson		298-304, 306-307, 309	358,-	652,-
			Fägremo allmänning äges av i mtl. satt jord inom Älgarås socken		av 90; 91 av 92		40,-
			Summa	x		4637,50	9079,50

Bilaga O.

delningslängd.

Förbättrings-värde	Andel i kostnaden för syneförrättningen m. m.		Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar, sträckan						Summa delaktighet i företaget	
			I	II						
Kronor	%	Kronor							Kronor	%
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
446,50		91,20		442,45					442,45	10,924
591,50		120,82		586,13					586,13	14,472
371,-		75,78		367,64					367,64	9,078
1382,50		275,83	99,48	1238,66					1338.14	33,040
264,50		40,94	198,60						198,60	4,904
36,-		5,57	27,03						27,03	0,667
665,50		103,-	499,69						499,69	12,338
86,-		13,98	54,44	13,38					67,82	1,675
112,50		22,98		111,48					111,48	2,753
152,-		31,05		150,62					150,62	3,719
294,-		45,51	220,76						220,76	5,451
40,-		8,17		39,64					39,64	0,979
4442,-		834,83	1100,-	2950,-					4050,-	100,000

Midskog den 17 oktober 1927.

Sven Hallin.

K.E. Anderssom L.E. Jansson.

Att föreliggande 48 st. paginerade sidor blivit från kancepthandlingarna rätt avskrivna, bestyrkes å tjänstens vägna:

Sven Hallin

R 2*0287
12417
DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 MAJ 1932

Avskrift

Betänkande
angående statsunderstöd till
Midskogs dikningsföretag av år 1928
i Älgarås socken
av Skaraborgs län
upprättat år 1928
av
Sven Hallin
Statens lantbruksingeniör

BETÄNKANDE

angående "Midskogs dikningsföretag av år 1927" i Älgarås socken av Skaraborgs län, avgivet till frågan om företagets understödjande med bidrag och lån av statsmedel.

Föregående rättslig utredning:

Vid syneförrättningen enligt vattenlagen, som påbörjades av lantbruksingeniör Sjöberg men efter besvärs anförande i sin helhet återförvisats och som avslutades den 17 oktober 1927 hava undersökningar för avdikningen ifråga verkställts, förslag upprättats och deltagandet i företaget bestämts.

Mot den återförvisade förrättningen hava besvär ej anförts enligt vad närslutna intyg, bilaga VI utvisar.

Beskaffenhet:

Jordmånen utgöres av dy- och mossjord av varierande djup på stenbundet grus. En mindre del utgöres av högmosse, som ej lämpar sig för odling, och till vars deltagningsskyldighet statsunderstöd därför ej synes böra utgå.

Areal: Torrläggningsområdet i dess helhet innefattar:

åker	14.91 hektar
Äng och annan mark	2.06 "
Tillsammans	16.97 hektar

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 22 mars 1929 fastställd lite efterrättelse vid arbetetts utförande.

Stockholm den 12 april 1929.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Dikning:

I vid syneförrättningen avgivet utlåtande finnes redogörelse lämnad för belägenhet, till uppgrävning ifrågakommande dikessträckor, nederbördsområden, till avrinning kommande vattenmängder, lutningar och med hänsyn till vattenföringen och en ändamålsenlig torrläggning föreslagna dimensioner för vattenavloppen samt för broar och trummor över dessa.

Kostnad:

Kostnaden för vattenavledningsarbetena har vid syneförrättningen beräknats till kronor 4050.-

För laga syneförrättningen kronor 834.83

För utredning angående statsbidrag kronor 167.04

Summa kronor 5051.87

Båtnad:

Värdet av båtnaden genom vattenavledningen har uppskattats till kronor 4442.-

Vinst:

Frånräknas kostnaderna för syneförrättning och utredningar, överstiger båtnaden arbetskostnaden med 392 kronor.

Arbetstid:

Vattenavledningsarbetena böra kunna slutföras till den 1 september 1933.

Anslags- och lånebeåopp:

Enligt bilaga II, tabell b skulle till företagets utförande kunna beviljas i jämt tal 1410.- kronor, såsom bidrag från statens avdikningsanslag och 1480.- kronor från statens avdikningslånefond.

Handlingar och ritningar:

Med detta betänkande följa:

Tabell a och b	bilaga I och II.
Kostnadsförslag	" III.
Förening angående sökande av statsbidrag	" IV.
Protokoll, rörande val av arbetsstyrelse	" V.
Intyg att besvär mot förrättningen aj anförts	" VI.
Arvodesräkningar	" VIIa och b.

Avskrift av synehandlingarna i närslutet häfte.

Plan- och profilritningar i 2 blad.

Skara i juni 1928.

Sven Hällin.

Statens lantbruksingeniör.

Bil. I.

Tabell a.

	Hela torrläggningsområdet								Lånesökandes andel							
	Areal		Värde				Båtnad		Areal		Värde				Båtnad	
			före torrläggningen		efter torrläggningen						före torrläggningen		efter torrläggningen			
	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Åker	14	91							5	97						
Annan mark	2	06														
Påräknad landvinning																
Summa	16	97	4637	50	9079	50	4442	–	5	97	1831	50	4070	–	2238	50

Skara i Juni 1938

Sven Kallin

Bil. II.

Tabell b.

Socken, by och hemman	Ägolittera	Mantal	Registernummer	Ägares namn m. m.	Ägofigurer	Areal: Åker		Areal: Annan mark		Areal: Summa		Båtnad		Andel i kostnaden för: Avd. I.		Avd. II.		Avd. III.		Laga synefförrättn.		Betänkandet m. m.		Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostn.	Bidrag		Lån	
					n:r	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre		0/0	Kr.	öre	Kr.	öre
Kajefjället		Läg		Johan Karlsson	154-161, 166-168, 170-177	2	03			2	03	446	50			442	45			91	20	18	43	552	08	1.24	1)	148	82	2)	
1 Kajefjällsmossen		1/4	11	Alfr. Karlsson	178-190	1	31			1	31	591	50			586	13			120	82	24	42	731	37	..	..	197	15	394	35
..				Aug. Andersson	191-202, 205-206	1	38			1	38	371	–			367	64			75	78	15	31	458	73	..	..	123	65	2)	
1 Midskog		ovs.	14	Oskar Persson	228-231, 234-235		46				46	132	50	99	48					20	50	4	14	124	12	0.94	3/95	39	66	84	46
2					207-220, 227	3	30			3	30	1250	–			1238	46			255	33	51	59	1545	58	1.24	1)	416	62	833	38
1 Karlslund		ovs.	17	Alfr. Karlsson	238, 241, 246, 248		90				90	264	50	198	60					40	94	8	27	247	81	0.94	3/95	79	18	168	63
Högslund		1/16		Ingemar Lundgren	249-250		18				18	36	–	27	03					5	57	1	13	33	73	–	..	10	78	2)	
Bromossen		läg		Oskar Johansson	252, 255, 264, 266, 268-270	2	08		06	2	14	665	50	499	69					103	–	20	81	623	50	..	..	199	21	2)	
Källäen				Anna Kajsa Larsson	286, 288		34				34	72	50	54	44					11	23	2	27	67	94	..	..	21	71	2)	
					291		09				09	13	50			13	38			2	75		56	16	69	1.24	1)	4	50	2)	
Norra Björnmossen				Amanda Sand	293		45				45	112	50			111	78			22	98	4	64	139	10	..	..	37	50	2)	
.. ..				Johan Julin	294-296		76				76	152				150	62			31	05	6	27	187	94	..	..	50	66	2)	
Fredsborg		läg		A. G. Andersson	299-304, 306-307, 309	1	63			1	63	294	–	220	76					45	51	9	20	275	47	0.94	3/95	88	01	2)	
				Summa		14	91		06	14	97	4402	–	1100	–	2910	36			826	66	167	04	5004	06			1417	45	1480	89

Skara i juni 1928
Sven Kalén

1) Bidraget begränsat till 1/3 av kostnaden
Lånet " " 2/3 " "
2) Söker ej lån

Bilaga III.

Kostnadsförslag.

Timpenning: 0.70 Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Dikessträckan D-D^{I}-E					2450	-		
		" E-29+54					1270	-		
		Diket E-1+95					197	80		
		Jordersättning					132	20	4050	-
		Laga syneförrättningen							834	83
		Betänkandet							167	04
			Summa kronor						5051	87

Skara i juni 1928.

Sven Hallin.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 5.051 kronor 87 öre, varav å länsskattkassans andel 2.648 kronor 4 öre.

Stockholm den 12 april 1929.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith

Bilaga IV.

FÖRENING

Undertecknade delägare i "Midskogs dikningsföretag av år 1927" inom Älgarås socken av Skaraborgs län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull företagets arbetsstyrelse i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Midskog den 17 okt. 1927

1 Alfred Karlsson 2 Oskar Persson

Bevittnas:

Sven Hallin Otto Johansson

Bilaga V.

Protokoll vid sammanträde med delägarna i "Midskogs dikningsföretag av år 1927" för val av arbetsstyrelse.

Den 17 oktober 1927 i Midskog.

Närvarande: L. J. Johansson och Otto Johansson, Johan Karlsson, Alfred Karlsson, Aug. Andersson, Oskar Persson, Oskar Johansson, Johan Julin, A. G. Andersson, Aug. Gustavsson, Hova tingslags vägstyrelse gen. L. J. Jonsson.

§ 1.

Beslöts att arbetsstyrelsen skall utgöras av tre ledamöter.

§ 2.

Till ledamöter i arbetsstyrelsen utsågos Oskar Persson, Midskog, Alfred Karlsson, Karlslund och Oskar Johansson, Bromossen.

§ 3.

Uppdrogs åt arbetsstyrelsen att till företaget i dess helhet söka största möjliga bidrag från statens avdikningsanslag.

§ 4.

Att justera dagens protokoll utsågos L. J. Jonsson och Otto Johansson.

Ort och tid som ovan

Oskar Persson

Justeras: L. Joh. Jonsson

Otto Johansson

Bilaga VI.

DIARIIBEVIS.

Enligt vad här fört diarium utvisar hava besvär hittills icke anförts över en enligt uppgift av lantbruksingeniören Sven Hallin den 17 oktober 1927 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark tillhörande St. Lindåsen m.fl. hemman i Älgarås socken, betygar: Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 21 april 1928.

Herbert Bechman

vattenrättssekreterare.

Bilaga VII a

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående torrläggning av vattensjukade marker tillhörande Ridebäck, Kojefjället, Högehult m. fl. hemman i Algarås socken av N. Vad Göteborg och Skaraborgs län, upprättat enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	30	0,50	15	–	15	–
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—9,						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje „	5.20	3,00	15	60		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „	3.60	6,00	21	60		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter „						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 0.13 har st.	235	0.17	39	95		
		har	29.98	1.06	31	77		
		äng och odlingsmark, medelareal 0.79 har st.	27	0.26	7	02		
		har	21.36	0.42	8	97		
		annan mark och impediment, medelareal 0.08 har st.	55	0.20	11	–		
		har	4.38	0.30	1	31		
		För mätning i skala 1:2000, 30 % tillägg						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15 / 10—15 / <10 m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		d) för textering, skala o. d., 1:sta regalarket			4	–	141	22
		övriga regalark		1,00				
		Överföres					156	22

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					156	22
		Avvägning:						
		a) avvägning, längdmätning o. d., §§ 44, mom. 4 dagar	4	12,00	48	—		
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV						
		i öppen mark, medelantal 4 punkter pr har har	55.72	0.32	17	83		
		avvägda punkter st.	200	0.09	18	—		
		i annan mark, medelantal punkter pr har har						
		avvägda punkter st.						
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:						
		i öppen mark km.	9.80	2,50	24	50		
		i annan mark „		5,00			108	33
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 18 ar, st.	317	0.05	15	85		
		har	55.72	0.10	5	57	21	42
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer st.	317	0,03	9	51	9	51
		Markvärdering,						
		a) uppskattning och värdering, §§ 44, mom. 5 dagar	1	12,00	12	—		
		b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,						
		för första kilometern av avlopps längd km.	1		4	—		
		för övriga kilometer st.	2.93	1,50	4	39		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2, värdetal st.	262	0,06	15	72		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer „	262	0,12	31	44	67	55
		Längdprofil, § 20, längd skala 1: 4000						
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp km.		3,00				
		2) befintligt avlopp ell. vall „	3.594	3,50	12	58		
		b) antal ritningar st.	1	3,00	3	—	15	58
		Tvärsektioner § 22, i skala 1: 100,						
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion „	3	0,15		45		
		„ „ „ såväl „ som „ „ „	18	0,25	4	50		
		tillägg för m² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för „						
		„						
		„					4	95
		Hydrografisk utredning, § 24, grundbelopp „			2	—		
		för vattenområdets areal km.²		0,02				
							2	—
		Dimensionsberäkning, § 25,						
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning km.	3.930	3,50	13	75		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna „		1,00				
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m² „						
		nämligen m² sektion på „						
		„ „ „ „						
		„ „ „ „						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. „		6,00				
		2) „ „ över 20 „ „		10,00			13	75
		Överföres					399	31

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					399	31
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 27, grundbelopp*			1	—		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... *cm.*	90	0,03	2	70	3	70
		Arbetsbeskrivning, *§ 28, 1:sta sidan*			3	—		
		tillägg för övriga sidor ... *st.*	2	2,00	4	—	7	—
		Kostnadsberäkning *§ 29, a) nyanläggning* ... *km.*		2,50				
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ... *m² sektion på* ... *„*						
		b) vid förändring av befintligt avlopp ... *„*	3.930	4,00	15	72		
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat)			14	78	30	50
		Förslag till bro- och trummbyggnad, *§§ 34 och 36*	1 1/2	dag	18	—		
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet						
		b) för detaljerad kostnadsberäkning						
		c) för grundförstärkning ... *m²*						
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning		8,00				
		b) för ritarbetet, teoretisk spännvidd ... *m.*		1,00				
		och för särskildt konstruerat landfäste ... *st.*		4,00				
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. ... *m.*		0,50				
		och för särskilt konstruerade landfästen ... *st.*		4,00			18	—
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39* ... *„*	200	0,01	2	—	2	—
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp*			1	50		
		för varje ersättningsbelopp ... *st.*	86	0,25	21	50	23	—
		Utlåtande och betänkande, *§ 43* ... *sid.*	6	3,00	18	—	18	—
		Sammanträden och upprättande av protokoll, *§ 44, mom. 1, dagar*	2	12,00	24	—	24	—
		Särskild utredning, *§ 44, mom. 2* ... *dagar*		12,00				
		Kostnadsfördelningslängds upprättande, *§ 44, mom. 14* *„*	1	12,00	12	—	12	—
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d. *§ 44, mom. 15* ... *dagar*		12,00				
		Översiktskarta *§ 41*						
		Summa kronor					537	51
		Lösen för:						
		Kopia av plankartan, *§ 49,*						
		1) 1:sta regalarket			7	—		
		övriga regalark		1,75				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skalan 1: 4000, medelareal 0.18 *ar ägofigurer* ... *st.*	317	0.07	22	19		
		har	55.72	0.14	7	80		
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			7	50		
		Överföres			44	49		

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			44	49		
		3) insättning av höjdlägestal st.	200	0,02	4	–		
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	90	0,05	4	50		
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,						
		1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,						
		nytt avlopp km.		5,00				
		ändring av befintligt avlopp „	3594	6,00	21	56		
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			6	43		
		3) broar och trummor, „ „ „ 30 % „			23	40		
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad						
		längdprofilritningar st.		3,00				
		tvärsektions- och broritningar „		5,00			106	13
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %						
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	56	0,75	45	75	45	75
		Översiktskarta i d:o, § 41						
		Summa kronor					151	88
		Övriga förrättningskostnader,						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			7	50		
		Annonskostnader ang. sammanträden						
		Inbindning av förrättningshandlingarne			5	–		
		Arvode till biträdande förrättningsmannen						
		„ „ „ gode männen enligt egna räkningar			74	50		
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.			58	44		
		Lösen för utdrag ur mantalslängd						
							145	44
		Summa kronor					145	44
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode			537	51		
		Lösen för kopior och avskrift			151	88		
		Övriga förrättningskostnader			145	44	834	83
		Summa kronor					834	83

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Norra Vedbo *häradsrätt.*

Midsborg den 3 okt. 19 24

Gustav Göthberg
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

G. Jonsson Gustav Andersson

Kronor ..... *kvitteras:*

..... *den* ..... 19.....

Örebro Dagblads Tryckeri - 1927

Bilaga VII b

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till "Midskogs diknings-förslag av år 1927"

inom Algarås sock en

av Skaraborgs län, avgiven i enlighet med gällande lantbruks-ingeniörstaxa.

		Kr.	öre
§ 41. Översiktskarta i ~~2~~ 1 exemplar	à 4.-	4	—
§ 43. Betänkande, sid. 3	„ 3:-	9	—
§ 44. Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, dagar ~~1/2~~	„ 12:-	6	—
§ 44. Upprättande av ansökningshandlingar m. m. dagar 1/2	„ 12:-	6	—
§ 49. Kopia av plankartan å väv		47	24
§ 52. „ „ profiler och sektioner § 53. „ „ bro- och trumritningar		38	55
§ 55. Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor 48+15	„ 0:75	47	25
Inhäftning av handlingar		3	—
Diariebevis, utlägg		3	—
Kommissionärsarvode		3	—
Summa Kronor:		167	04

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer äger att densamma klandra genom stämning till Norra Vadsbo häradsrätt inom tre månader härefter.

Skara den 15 juni 1928

Sven Hallin

Statens lantbruksingeniör.

Kronor ..... kvitteras:

Skara den ..... 19.....

Vidimeras ex officio:

Sven Hallin

208/29

Godkänt den 12 okt 1932

23948

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 OKT. 1932

BEVIS

över verkställd avsyning av diknings- och vatten-avledningsarbetet vid ~~det företag som avser torrläggning av mark~~ Midskogs dikningsföretag av år 1928 ~~tillhörande~~ ~~hemman~~ i Älgarås sock en av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 22 mars 1929.

Statsunderstöd: Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 1 430.-

Lån från statens avdikningslånefond „ 1 480.-

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1932.

Styr. ordf. Lantbr. Oskar Persson, Midskog, Älgarås.

Vid genom förste assistent C. Lundin den 29 sept. 19 32 verkställd avsyning av ovan angivna arbete befanns detsamma i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Skara den 3 okt. 1932.

Statens lantbruksingenjör.

STAMPEL 1 Statens Lantbruksingenjör Skaraborgs län STAMPEL 1

208/29

12418

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 MAJ 1932

BEVIS

över verkställd besiktning av diknings- och vatten-
avledningsarbetet vid "Midskogs dikningsföretag av år 1928"

i Älgarås socken av Skara-
borgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 22 mars 1929.

Statsunderstöd: Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 1430,-

Lån från statens avdikningslånefond „ 1480,-

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1932.
Styrelsens ordf. Lantbr. Oskar Persson, Midskog, Älgarås.

Vid genom förste assistent Carl Lundin

den 20 april 1932 verkställd besiktning

av ovan angivna arbete befanns vara utfört i en omfattning, som enligt i arbetsplanen fastställda á- priser motsvarar en kostnad av c:a 3000 kronor - förrättningskostnaderna inräknade - eller omkring 60 % av hela den beräknade kostnaden 5051,87 kronor.

Skara den 6 maj 1932.

I tjänsten

Skara-Borås Hypotekskassa
Skaraborgs läns

Fast lån 900.-
kort 850.-

jämte ränta härå.

§ 4

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna förklarades sammanträdet upplöst.

Ort och tid som ovan

I tjänsten

Sven Hallin

Vidimeras ex officio:

Avskrift.

Protokoll vid sammanträde med delägarna i Midskogs dikningsföretag av år 1928 i Älgarås socken av Skaraborgs län för val av arbetsstyrelse och beslut i fråga om uttaxering av förrättningskostnader.

Den 14 jannuari 1930 i Midskog.

Till sammanträde denna dag hade delägarna kallats genom personliga underrättelser, som muntligen delgivits.

Närvarande: Undertecknad, statens lantbruksingeniör, som ombetts leda förhandlingarna, samt följande sakägare:

Oskar Persson såsom ägare av läg. Midskog

Oskar Johansson " " " " Bromossen

§ 1

Oskar Johansson avsade sig sitt ledamotskap i arbetsstyrelsen.

§2

Beslöts att arbetsstyrelsen skall bestå av endast två ledamöter och omvaldes härtill de tvänne styrelseledamöter, som ej avsagt sig, nämligen Oskar Persson och Alfred Karlsson.

§ 3

Beslöts att på företaget utdebitera av sökanden förskjutna kostnader för laga syneförrättning och för sökande av statsunderstöd

1932 den 18 maj

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Midskogs dikningsföretag av år 1928" i Älgarås socken av Skaraborgs län.

Lån 1.480 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.Maj:ts beslut den 22 mars 1929.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register-nummer	Ägare
Älgarås socken.			
Midskog nr 1	avs.fr.1/4 mtl.	4	
	Småfalla nr 1	1	Oskar Teodor Persson
Karlslund nr 2	avs.fr.Högshult	7	
	Tomten	1	J.Alfred Carlsson
		1	
Kajefjällsmossen	1/4	1	Densamme

Stockholm den 18 maj 1932.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Förteckning

å de fastigheter till vilka lån beviljats från statens avdikningslånefond och som ingå i" Midskogs dikningsföretag av år 1928"i Älgarås socken av

Skaraborgs län.

Lägenheten Midskog nr 1, avsöndrad från ¼ mtl Småfalla nr 1 , reg: nr 1^4
ägare: Oskar Teodor Persson.

Lägenheten Karlslund nr 2, avsöndrad från Högshult Tomten , reg:nr 1^7
Kajefjällsmossen ¼ mantal " 1^1
ägare: J. Alfred Karlsson.

Skara den 6 maj 1932.

I tjänsten.

Fastighet		Reg. nr	Ägare
Älgarås sn			
Midskog nr 1	avs. fr. ¼ mtl Småfalla nr 1	1^4	Oskar Teodor Persson
Karlslund nr 2	" " Högshult Tomten	1^7	J. Alfred Carlsson
Kajefjällsmossen	¼ mtl	1^1	Densamme