



Akt nr:

R-E1a-0289

AU\$R-E1a-0289

236

182
29

R 1-0289

11639

DIARIE N:r

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

23 MAJ 1929

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den

25 januari 1929

för

"Möllentorps dikningsföretag av år 1927" i Flakebergs socken av

SKARABORGS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör S. Hallin
 vid syneförrättning år 1927 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än
 även beviljat *dels lån* med nihundratjugo (920)
 kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och *dels statsbidrag* utan återbetalnings-
 skyldighet med sexhundrasjuttio (670) kronor att utgå från
statens avdikningsanslag, ha *2*a undertecknad^e, som av vederbörande intressenter enligt
 företett protokoll utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, _____

_____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts
 och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ^{vi} jag för egen del samt å veder-
 börande intressenters i företaget vägnar åtag^a och förbind^a oss
 mig

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
 ställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter fram-
 ställning besluta,

att fullborda arbetet senast den 1 september 1930,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Möllentorp Flakeberg den 21 mars 1929.

Hilmer Pettersson
Gustaf Johansson.

Hilmer Pettersson arrenderar 1 mtf. Möllentorp
nr 1 i Flakebergs socken

Gustaf Johansson äger Götörps Västergård nr 2
3/4 mtf. i Flakebergs socken
samt lag. Västeräng i
Flakebergs socken

Att Hilmer Pettersson och
Gustaf Johansson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Karl G. Olsson Hilding E Andersson
Adress Götörps Flakeberg Adress Apeltorp Salstad

Med stöd av Kungl. brevet den 25 januari
1929 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 31 maj 1929.

Carl Malmberg

M. L. L. L.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

1929

R 1*0289

Avskrift *236 i Ex. 11* *236* *1929*

Betänkande

angående statsunderstöd till
Möllentorps dikningsföretag av år 1927
i Flåkebergs socken av Skaraborgs län;

upprättat år 1928
av
Sven Hallin.
Statens lantbruksingeniör.

Genom Hingl. Maj:ts nådiga
brev den 25 januari 1929 fastställd
till efterrättelse vid arbetets ut-
förande. Stockholm den 12 febr. 1929
På Hingl. Lantbrukstypelens vägnar:
Albert Smith

B e t ä n k a n d e

angående " Möllentorps dikningsföretag av år 1927 " i Flakebergs socken av
Skaraborgs län, avgivet till frågan om företagets understödjande
med bidrag och lån av statsmedel.

Belägenhet:

Ifrågavarande vattenskadade marker äro belägna omkring 3 km.
norr om Flakebergs kyrka samt finnas å översiktskartan i laga sy-
nehandlingarna till ungefärligt läge utmärkt med gul färg. Neder-
bördsområdets gränser äro angivna med blå linje.

Föregående rättslig utredning:

Vid syneförrättning enligt vattenlagen, som avslutades den 7
april 1927 hava undersökningar för avdikningen ifråga verkstälts,
Förslag upprättats och deltagande i företaget bestämts.

Mot förrättningen hava besvär ej anförts enligt vad närslutna
intyg, bilaga VI utvisar.

Beskaffenhet:

Jordmänen utgöres av styv lera, som är i stort behov av
rationell torrläggning.

Areal:

Torrlägningsområdet i dess helhet innefattar:

Åker	12,80 Hektar.
------	---------------

2.

Dikning:

I/vid syneförrättning avgivet utlåtande finnes redogörelse
lämnadeför/till uppgrävning ifrågakommande dikessträckor, nederbörds-
områden, till avrinning kommande vattenmängder, lutningar och med hän-
syn till vattenföringen och en ändamålsenlig torrläggning före-
slagna dimensioner för vattenavloppen samt för broar och trummor
över dessa.

Kostnad:

Kostnaden för vattenavledningsarbetena har vid syneförrätt-
ningen beräknats till kronor 2160.-
För laga syneförrättningen kronor 290,95
För utredning angående statsbidrag kronor 93,75
Summa kronor 2544,70

Båtnad:

Värdet av båtnaden genom vattenavledningen har uppskattats
till kronor 3637.-

Vinst:

Enligt denna beräkning skall den direkta vinsten av företa-
get utgöra kronor 1092,30

Arbetstid:

Vattenavledningsarbetena böra kunna slutföras till den 1 sep-
tember 1929.

3

Anslags-och lånebelopp:

Enligt bilaga II, tabell b skulle till företagets utförande kunna beviljas i jämt tal 670 kronor, såsom bidrag från statens avdikningsanslag och 920 kronor från statens avdikningslånefond.

Handlingar och ritningar:

Med detta betänkande följande:

Tabell a och b	bilaga I och II.
Kostnadsförslag	" III.
Protokoll rörande val av arbetsstyrelse	" IV.
Intyg att besvär mot förrättningen ej anförts	" V.
Arvodesräkningar	" VIa, b, c
Handling ang. sökande av avdikningslån	" VII.
Avskrift av synehandlingarna i närslutet häfte.	
Plan- och profilritningar i 1 blad.	

Skara i februari 1928

Sven Hallin

Statens lantbruksingeniör.

Bil. I.

Tabell a.

	Hela torrläggingsområdet								Lånesökandes andel							
	Areal		V ä r d e				Båtnad		Areal		V ä r d e				Båtnad	
			före		efter						före		efter			
			torrläggningen								torrläggningen					
	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Åker	12	80							6	74						
Annan mark																
Påräknad landvinning																
Summa	12	80	8739	-	12476	-	3637	-	6	74	4630	-	6416	-	1786	-

Skara i februari 1928.

Gunn Hallin.

Tabell b.

[illegible]

Kostnadsförslag.

Timpenning : 0.70 Kronor.

[illegible]

Protokoll vid sammanträde med del-
ägarna i "Möllentorps dikningsföre-
tag av år 1927" för val av arbets-
styrelse.

Den 7 april 1927 i Möllentorp.

Närvarande: J.P.Bengtssons st. gen. Albin Olsson enl. full-
makt, C.J.Karlsson, Gustav Johansson, F.C.Johansson, Hilmer Petters-
son.

§ 1

Beslöts att arbetsstyrelsen skall bestå av två ledamöter.

§ 2

Till ledamöter i arbetsstyrelsen utsågos Hilmer Pettersson,
Möllentorp och Gustav Johansson, Västeräng, bådas postadress
Flakeberg.

§ 3

Uppdrogs åt arbetsstyrelsen att till företaget i dess helhet
söka bidrag från statens avdikningsanslag, samt att underteckna
alla härför och för dess utbekommande erforderliga handlingar.

§ 4

Att justera dagens protokoll utsågos C. J. Carlsson och Nils
Bengtsson.

ort och tid som ovan

Hilmer Pettersson

Justeras: C. J. Carlsson

Nils Bengtsson

Diariibevis.

Bilaga V

Enligt vad härstädes förda diaries utvisa hava besvär inom i lag föreskriven tid icke anförts över en av lantbruksingeniören Sven Hallin den 7 april 1927 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark tillhörande hemmanet Möllentorp i Flakebergs socken, Skaraborgs län, betygar: Vänersborg i Västerbygdens vattedomstols kansli den 10 september 1927.

Herbert Beckman

vattenrättssekreterare.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående "Möllentarys dikningsföretag av år 1927" i Flakobergs socken av Skaraborgs län.

upprättad enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ... st. //		0,50			5	50
		Ägomätning: 1:4000, §§ 6—9, ...						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		krokinje „ 2.8		3,00	8	40		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		krokinje „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		krokinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		krokinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje „		1,00				
		krokinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		krokinje „		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 0.36 ar st.	36	0.24	8	65		
		 har	12.80	0.78	10	-		
		äng och odlingsmark, medelareal ar st.						
		 har						
		annan mark och impediment, medelareal ar st.						
		 har						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av $\frac{10}{10-15}$ m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		krokinje „ 0.3	7.50	2	25			
		i annan mark, raklinje „						
		krokinje „						
		d) för textering, skala o. d., 1:sta regalarket			4	-		
		övriga regalark st.		1,00				
							33	30
		Överföres					33	80

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				38 80
		Avvägning:				
1926	5/5	a) avvägning, längdmätning o. d. § 44, mom. 4	dagar	/	12,00	12 -
		b) ytaavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 5 punkter pr har	har	12,80	0,52	6 25
		avvägda punkter	st.	70	204	2 80
		i annan mark, medelantal	punkter pr har	har		
		avvägda punkter	st.			
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km.	2,2	2,50	7 -
		i annan mark	„		5,00	28 45
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 0,36 ar, ...	st.	36	0,05	1 80
		har 12,80	0,10	1 25		3 05
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	st.	36	0,03	1 05
		Markvärdering,				
1926	okt. 25	a) uppskattning och värdering, § 44, mom. 5	dagar	1/2		6 -
		b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd	km.			4 -
		för övriga kilometer	st.		1,50	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2 värdetal	st.	36	0,06	2 15
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer	„	36	0,12	4 30
		Längdprofil § 20, längd skala 1:4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp	km.		3,00	
		2) befintligt belopp ell. vall	„	1,4	3,50	4 90
		b) antal ritningar	st.	1	3,00	3 -
		Tvärsektion § 22, 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	„	1	0,15	1 5
		„ „ „ såväl „ som „ „	„	9	0,25	2 25
		tillägg för m ² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för	„			
		„	„			
		„	„			
		Hydrografisk utredning, § 24, grundbelopp	„			2 -
		för vattenområdets areal	km. ²	36	0,02	70
						2 70
		Dimensionsberäkning, § 25,				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.	1	3,50	3 50
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	„	1	1,00	1 -
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y, 0,50 kr. pr m ²				
		nämligen m ² sektion på	„			
		„ „ „	„			
		„ „ „	„			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	„		6,00	
		2) „ „ över „	„		10,00	
		Överföres				105 30

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				105 30
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 27, grundbelopp ...			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	3 4	0,03	/ —	2 -
		Arbetsbeskrivning, § 28, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor st.		2,00	- -	3 -
		Kostnadsberäkning, § 29, nyanläggning km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på..... ”				
		b) vid förändring av befintligt avlopp ”	/	4,00	4 -	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat).....			2 -	6 -
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 34 och 36				
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet				
		b) för detaljerad kostnadsberäkning km.				
		c) för grundförstärkning ”				
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning.... ”		8,00		
		b för ritarbetet, teoretisk spännvidd m.		1,00		
		och för särskilt konstruerat landfäste st.		4,00		
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. m.		0,50		
		och för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39 ”	70	0,01		70
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		för varje ersättningsbelopp..... st.	2	0,25	50	2 -
		Utlåtande och betänkande, § 43 sid.	6	3,00		18 -
1926 okt. 1927 sept.	25 7	Sammanträden och upprättande av protokoll, § 44, mom. 1, dagar	1 1/2	12,00		18 -
		Särskild utredning, § 44, mom. 2 ”		12,00		
		Kostnadsfördelningslängds upprättande, § 44, mom. 14 ”	1/2	12,00		6 -
1926 sept.	18	Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d. § 44, mom. 15 dagar	1/4	12,00		3 -
		<i>Översiktskarta</i>				4 -
		Summa kronor				168 -
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 49,				
		1) 1:sta regalarket			7 —	
		övriga regalark		1,75		
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1:4000, medelareal 36 ar ägofigurer st.	36	0,07	2 50	
		har har	12,80	0,14	1 80	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			1 05	
		Överföres			12 35	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			12 35	
		3) insättning av höjdlägestal..... st.	70	0,02	1 40	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	34	0,05	1 70	17 20
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,				1 05
		1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,				16 15
		nytt avlopp km.		5,00		
		ändring av befintligt avlopp „	14	6,00	8 40	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			3 10	
		3) broar och trummor, „ „ „ 30 % „				
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad				
		längdprofilritningar st.		3,00		
		tvärsektions- och brorritningar „		5,00		11 50
		<i>Översiktskarta</i>				4 -
		~~nedsättning för kopia å kalkerbå 25 %~~				
		Avskrift av synehandlingarne, § 55 sid.	21	0,75		15 75
		<i>Inbindning och uppklistring av rskr.</i>				3 50
		Summa kronor				51 95
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden			9 60	
		Inbindning av förrättningshandlingarne			6 -	18 60
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				42 40
		„ „ „ gode männen enligt egna räkningar.....				10 -
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.				
		Summa kronor				71 -
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode			168 -	
		Lösen för kopior och avskrift			51 95	219 95
		Övriga förrättningskostnader			71 -	
		Summa kronor				290 95

Den, som icke åtnöjes med denna räkning äger, att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Be, Öste m. fh.* häradsrätt.

Möllerberg

den

7. 4.

19 27

L. von Hallin
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor

kvitteras:

den

19

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till

"*Möllentorps dikningsföretag av år 1927*"

inom *Flakaborgs*

socken

av Skaraborgs län, avgiven i enlighet med gällande lantbruks-
ingeniörstaxa.

		Kr.	öre
§ 41. Översiktskarta i 2 exemplar	à 4	4	00
§ 43. Betänkande, sid. 3	.. 3:-	9	-
§ 44. Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, dagar 1	.. 12:-	12	-
§ 44. Upprättande av ansökningshandlingar m. m. dagar $\frac{1}{2}$	.. 12:-	6	-
§ 49. Kopia av plankartan å väv			
§ 52. " " profiler och sektioner		16	15
§ 53. " " bro- och trumritningar		8	60
§ 55. Avskrift av synehandlingar och be- tänkande m. m. sidor 70	.. 0:75	31	-
Inhäftning av handlingar		3	-
Diariebevis, utlägg		3	-
Kommissionärsarvode		6	-
Summa Kronor:		93	75

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer äger att den-
samma klandra genom stämning till *Mr. Vite m. fl.*
häradsrätt inom tre månader härefter.

Skara den *14 februari* 1928.

Iven Hallin

Statens lantbruksingeniör.

Kronor kvitteras:

Skara den 19

~~Vidimeras ex officio:~~

Undertecknad delägare i Möllentorps dikningsföretag av år 1927" inom Flakebergs socken av Skaraborgs län förklarar härmed att jag till tackande av mina med företagets utförande förenade kostnader önskar komma i åtnjutande av största möjliga lån från statens avdikningslånefond, och uppdrar jag därför åt företagets arbetsstyrelse att göra framställning om utbekommande av dylikt lån; att, därest framställningen beviljas, för min räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetets utförande ävensom underteckna i samband härmed erforderliga förbindelser ovh handlingar, samt att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp.

Möllentorp den 1 februari 1928.

Lars Emil Johansson

Egenhändiga namnteckningen bevittnas:

Lars Anderman

Adress: *Flakeberg*

Evert Lundberg

Adress: *Flakeberg*

Vidimeras ex officio:

Frederik Hamrin

R 1•6289

11639

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

23 MAJ 1929

Anschrift. 236 : EXIII b : 76

Handlingar rörande

kmb 236/1929

MÖLLENTORPS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1927

i Flakebergs socken av Skaraborgs län,

upprättade vid laga syneförrätt-

ning år 1927 av

Sven Hallin.

Statens lantbruksingeniör.

Protokoll vid syneförrättning

enligt vattenlagen för torrlägg-

ning av mark tillhörande Möllen-

torp m.fl. hemman i Flakebergs

socken av Skaraborgs län.

Den 25 oktober 1926 i Möllentorp.

Till sammanträde denna dag hade sakägarna kallats genom kungörelse, som dels blivit uppläst i sockenkyrkan, bil. A, och dels varit införd i Skaraborgs Läns Tidning, bil. B, varjämte underrättelse rörande sammanträdet tillställts varje känd sakägare enligt förteckning, bil. C.

Närvarande:

Undertecknad, statens lantbruksingeniör och förrättningsman samt gode männen Aug. Svensson, Nolgården Götterp och C.V. Johansson Klintegården.

Sökanden Frans Emil Johansson ägare av 1 mtl. Möllentorp n:r 1

Av övriga sakägare:

Hilmer Pettersson arrendator av förenämnda fastighet

J.P.Bengtssons sterbhus ägare av 3/16 mtl. Götterp Nolgården

l⁸ genom John Elving enl. fullmakt bil.D och delägaren Nils Bengtsson

C.J.Carlsson ägare av 3/16 mtl. Götterp Nolgården l⁸

Gustaf Johansson " " l⁸g. Västeräng n:r 1 Västergården 2³⁷

§ 1.

Upplästes det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet, som hade lydelse enl. bil. E.

§ 2.

Något jäv emot synemännen kunde ej utrönas.

§ 3.

Förelades den vid förundersökningen upprättade plankartan över det vattenbesvärade området samt profil över avloppet härifrån.

§ 4.

Sökanden till förrättningen yrkade på fördjupning och utvidgning av ifrågavarande avlopp, så att hans därav beroende mark må kunna torrläggas till 1,2 meters djup, samt att kostnaderna härför skulle fördelas enligt vattenlagens föreskrifter.

§ 5.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna förklarades sammatrådet upplöst med tillkännagivande, att synemännen omedelbart komme att verkställa den för kostnadernas fördelning erforderliga jorduppskattningen, varefter sedan förslag till dikningen utarbetats, nytt sammanträde kommer att hållas å samma ställe som dagens torsdagen den 7 april kl. 1 em. och komma inga ytterligare meddelanden härom att tillställas sakägarna.

Ort och tid som ovan.

I tjänsten :

Sven Hallin

Biträdande gode män :

Aug. Svensson C.W. Johansson

Den 7 april 1927 i Mölletorp

Närvarande : Förestående synemän och följande sakägare :

J.P. Bengtssons sterbhus genom Albin Olsson enligt fullmakt bilaga

D^I samt delägaren Nils Bengtsson. Det meddelades att

sterbhuset bestod av följande delägare: Sofia Bengtsson,

Judit Bengtsson, Nils Bengtsson och Ester Bengtsson,

samtliga myndiga.

C.J. Carlsson

Gustaf Johansson

F.C. Johansson

Hilmer Pettersson

§ 6.

Förelades det sedan förra sammanträdet upprättade förslaget till de vattenskadade markernas avdikning med därtill hörande handlingar.

§ 7.

Upplästes synemännens utlåtande som hade lydelse enligt bilaga K.

§ 8.

Att mottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar samt att sammankalla delägarna för val av arbetsstyrelse utsågo synemännen Hilmer Pettersson, Möllentorp.

§ 9.

I fråga om förrättningskostnaderna hänvisades till den upprättade arvodesräkningen, varav ett exemplar överlämnades till aktförvararen.

§ 10.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

Ort och tid som ovan

I tjänsten

Sven Hallin

Biträdande gode män :

Karl Johansson Aug. Svensson

Bilaga A och B.

K u n g ö r e l s e .

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Möllentorp m.fl. i Flakebergs socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Hilmer Pettersson i Möllentorp måndagen

den 25 okt. 1926 klockan 11 f. m. då vederbörande sakägare hava
att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:
Göttorp Nolgården 1⁸, 1⁹, lägenheten Västeräng N:o 1 2³⁷ och
Möllentorp 1!

Förrättningsmannen.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Flakebergs
sockens kyrka den 3/10 1926 betygas :

Frans Johansson

Kyrkoherde.

Att förestående kungörelse varit införd i Skaraborgs
Läns Tidning, lördagen den 9 oktober 1926, betygar:

Å tjänstens vägnar:

Sven Hallin

Statens lantbruksingeniör.

Bilaga C.

F ö r t e c k n i n g .

Över underrättelser rörande syneförrättningssammanträde hos
Hilmer Pettersson i Möllentorp, måndagen den 25 okt. 1926 klockan
11 fm. ,angående torrläggning av vattenskadade marker tillhörande
Möllentorp m.fl. hemman uti Flakebergs socken av Skaraborgs län,

vilka underrättelser jämlikt bestämmelserna i vattenlagens 10 kap.

40 § denna dag avlämnats å posten under nedanstående adresser :

- 1./ Delägarna i J.P.Bengtssons sterbhus, Götterp Nolg. Flakeberg.

- 2./ Lantbrukaren C.J.Carlsson, - " - - " -

- 3./ -" - Gust. Johansson, Västeräng, -" -

- 4./ -" - Hilmer Pettersson, Möllentorp, -" -

- 57 -" - F.E. Johansson " -" -

Skara den 30 sept. 1926.

I tjänsten:

Sven Hallin

Statens lantbruksingeniör.

Bilaga D^I

Fullmakt för innehavaren härav att vid syneförrättningen hos Hilmer Pettersson i Möllentorp måndagen den 25 okt. 1926 föra vår talan och utöva vår rösträtt i allt som berör J.P.Bengtssons sterbhus tillhöriga 3/16 mtl. Götterp Nolgården och godkänner vi ombudets laga åtgärder.

Göttorp Nolgården, Flakeberg den 25 okt. 1926

Sofia Bengtsson

Judit Bengtsson

Nils Bengtsson

Ester Bengtsson

Egenhändiga namnteckningarna bevittnas av :

Gustav Johansson

Carl Pettersson

Vesterg. Flakeberg

Grästoep

Bilaga D^{II}

Fullmakt för innehavaren härav att vid förrättnings-
sammanträde hos Hilmer Pettersson i Möllentorp torsdagen den 7
april 1927 föra vår talan och utöva vår rösträtt i allt som berör
J.P.Bengtssons sterbhus tillhöriga 3/16 mtl. Götterp Nolgården
och godkänna vi ombudets laga åtgärder.

Götterp Nolgården, Flakeberg den 7 april

Sofia Bengtsson

Judit Bengtsson

Nils Bengtsson

Ester Bengtsson

Egenhändiga namnteckningen bevittnas av:

Gust.Johansson

C.J.Carlsson

Vesterg. Flakeberg

Noleg.

Fullmakten innehaves av Albin Olsson, Grästorpe.

Bilaga E.

R e s o l u t i o n.

Lantbruksingenjören Sven Hallin varder härigenom för-
ordnad att , därest laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning
omförmälda förrättning i laga ordning verkställa; blivande denna
resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över-
mottagandet härav skyndsamt hit insända bevis.

Mariestad å landskansliet den 30 april 1926.

Axel Ekman

Carl Fröberg

Stämpel Fem kronor.

Till

Konungens Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad får hämed vördsamt anhålla om förordnande för Statens Lantbruksingeniör S. Hallin att jämlikt gällande vattenlag förrätta syn för uppränsning av avloppskanaler i ändamål att torrlägga vattenskadade marker tillhörande 1 mtl. Möllentorp uti Flakebergs socken .

Närmaste järnvägsstationen till förrättningsstället är Flakebergs anhalt.

Meddelande angående förrättningen ställes till Hilmer Pettersson Möllentorp pr. Flakeberg.

Möllentorp den 22 april 1926

Frans Emil Johansson

Företaget anses beröra utom ovanstående egendom

1/8 mtl. Nolgården ägare Karl Svensson

3/16 " " C.J.Karlsson

3/16 " " J.P.Bengtssons sterbhus

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
<u>Beskrivnings och värderingslängd.</u>																

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Möllentorp	1 ¹	-	1		F. E. Johansson Arr. Hilmer Pettersson
				1	åker
				2	"
				3	"
				4	"
				5	"
				6	"
				7	"
				8	"
				9	"
				10	"
				11	"
				12	"
				13	"
				14	"
				15	"
				16	"
				17	"
				18	"
				19	"
				20	"
				21	"
				22	"
				23	"
				24	"
				25	"
					Summa
Lägh. Västeräng N:1	2 ³⁷	--		26	Gust. Johansson åker

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
68								700	56	-	800	64	-	100	8	-
08								500	40	-	600	48	-	100	8	-
08								500	40	-	600	48	-	100	8	-
12								700	84	-	800	96	-	100	12	-
24								700	168	-	800	192	-	100	24	-
10								500	50	-	600	60	-	100	10	-
12								500	60	-	600	72	-	100	12	-
42								700	294	-	800	336	-	100	42	-
40								750	300	-	1000	400	-	250	100	-
09								500	45	-	"	90	-	500	45	-
10								500	50	-	"	100	-	500	50	-
06								750	45	-	"	60	-	250	15	-
11								750	82	50	"	110	-	250	27	50
19								400	76	-	"	190	-	600	114	-
08								400	32	-	"	80	-	600	48	-
05								750	37	50	"	50	-	250	12	50
24								900	216	-	"	240	-	100	24	-
65								800	520	-	"	650	-	200	130	-
28								500	140	-	"	280	-	500	140	-
19								500	95	-	"	190	-	500	95	-
21								800	168	-	"	210	-	200	42	-
1 10								800	880	-	"	1100	-	200	220	-
41								500	205	-	"	410	-	500	205	-
42								500	210	-	"	420	-	500	210	-
92								800	736	-	"	920	-	200	184	-
6 74									4630	-		6416	-		1786	-
34								800	272	-	1000	340	-		68	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Göttorp Nolgården	1 ⁸		3/16	27	J.P.Bengtssons sterbhus. åker
				28	"
				29	"
				30	"
				31	"
				32	"
				33	"
				34	"
					Summa
Göttorp Nolgården	1 ⁹		3/16	35	C.J.Carlsson åker
				36	"
					Summa
					<u>Sammandrag.</u>
Möllentorp	1 ¹		1	1-25	F.E.Johansson. Arr. H.Pettersson
Lägh. Västeräng N:1	2 ³⁷		--	26	Cust. Johansson
Göttorp Nolgården	1 ⁸		3/16	27-34	J.P.Bengtssons sterbhus
d:o d:o	1 ⁹		3/16	35-36	C.J.Carlsson
					Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	77							800	616	-	1000	770	-	200	154	-
	48							500	240	-	"	480	-	500	240	-
	40							500	200	-	"	400	-	500	200	-
	51							800	408	-	"	510	-	200	102	-
	82							800	656	-	"	820	-	200	164	-
	50							500	250	-	"	500	-	500	250	-
	50							500	250	-	"	500	-	500	250	-
1	02							800	816	-	"	1020	-	200	204	-
5	00								3436	-		5000	-		1564	-
	25							500	125	-	1000	250	-	500	125	-
	47							800	375	-	"	470	-	200	94	-
	72								501	-		720	-		219	-
6	74								4630	-		6416	-		1786	-
	34								272	-		340	-		68	-
5	00								3436	-		5000	-		1564	-
	72								501	-		720	-		219	-
12	80								8839	-		12476	-		3637	-
Möllentorp den 7 april 1927.																
Sven Hallin																
Karl Johansson																
Aug. Svensson																

Grävningstabell.

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	Anmärkingar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
<u>Avloppet A - B</u>							
14+50	-	0,70	2,00	-	-	5,95	
15	50	0,85	0,30	2,85	1:1,5	0,5/1000	
+50	50	0,90	"	3,00	"		6,00
16	50	1,00	"	3,30	"		
+50	50	1,10	"	3,60	"		
17	50	1,30	"	4,20	"		
+50	50	1,45	"	4,65	"	2:1000	
18	50	1,35	"	4,35	"		I berg mellan 18-19 bottenbredd=
+50	50	1,35	"	4,35	"		6,60 1,5 m. se sektionsritning
19	50	1,10	"	3,60	"		
+50	50	1,20	"	3,90	"		
20	50	1,70	"	5,40	"	1:1000	
+30	30	1,40	"	4,50	"		6,78
21	50	1,40	"	4,50	"		
+50	50	1,35	"	4,35	"		
22	50	1,30	"	4,20	"	2:1000	
+ 50	50	1,45	"	4,65	"		
23	50	1,30	"	4,20	"		
+35	35	1,25	"	4,05	"	7,35	
	865						

Jordersättningslängd.


Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m ²	Pris pr m ² Öre	Kronor		Summa Kronor	
1	2	3	4	5	6		7	
Möllentorp 1 ¹	<u>F.E. Johansson</u>							
	<u>Arr. Hilmer Pettersson</u>	15-17	250	9	22	50		
		17-18	200	10	20	-		
		18-19	180	10	18	-		
		19-20	280	10	28	-		
		20-21	150	10	15	-		
		21-22	150	10	15	-		
		22-23+35	140	10	14	-	132	50
		Summa kronor					132	50
	Möllentorp deh 7 april 1927							
	Sven Hallin							
	Karl Johansson	Aug. Svensson						

Kostnadsförslag.

Timpennig : 0,70 Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Avloppet A -B.</u>								
		Bergsprängning vid 15+50	5	12:-	60	-				
15-18+45	345	Lera	550	0,80	440	-				
18+45+20+30	185	"	500	"	400	-				
		Berg	35	10:-	350	-				
20+30-23+35	285	Lera	650	0,80	520	-	1770	-		
		För oförutsedda utgifter tillägges omkring 10 %					177 50		1947 50	
		Ersättning för försvårad överfart vid 17+75							40	-
		Ersättning för bro vid 20+50							40	-
		Jordersättning enl. bil. H							132 50	
					Summa kronor				2160:--	
		Möllentorp den 7 april 1927.								
		Sven Hallin.								

Översiktskarta.



Skala = 1:100000.

Bilaga K.

Utlåtande vid den av Kungl. Maj:ts
 Befallningshavande i länet på där-
 om gjord ansökan förordnade laga
 syneförrättningen för torrläggning
 av mark tillhörande Möllentorp m.
 fl. hemman uti Flakebergs socken
 av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser utvidgning och för-
 djupning av ett avloppsdike genom och från vattenskadade marker,
 belägna omkring 3 km. norr om Flakebergs kyrka inom nederbörds-
 område n:r 142/143, ävensom någon uppränsning, där detta dike
 utmynnar i en större bäck, i och för ernående av bättre torrlägg-
 ning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap.
 Vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av om-
 stående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med
 gul färg och nederbördsområdets gränser med en streckad, blå linje.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor ha
 profil- och sektionsritningar upprättats, utvisande förhållandena
 vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende markerna
 avfattats å nivåkarta. Å denna karta är den till uppgrävning av-
 sedda avloppssträckan utmärkt med dubbla röda linjer och de röda
 bokstäverna A - B, vilka bokstavsbeteckningar även återfinnas

ovanför motsvarande punkter å profilritningen.

Nederbördsområdena hava uttagits å Generalstabens karta och befunnits utgöra:

För avloppsdiket vid A	2.0	km ²
" bäcken " "	36	"

Den största till avrinning kommande vattenmängden har i fråga om det mindre nederbördsområdet, som huvudsakligen består av åker med goda lutningar, antagits komma att uppgå till 2,0 liter pr sekund och hektar och i fråga om det större nederbördsområdet till 1,2 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden beräknas utgöra 0,1 liter pr sekund och hektar. Sedan bäcken vid A uppränsats och avloppsdiket utförts med de nya dimensioner, som å profil- och sektionsritningar med rätt angivits och som i övrigt framgå av den bilagda grävningstabellen, kan flödes-och respektive medelvattendjupet i avloppsdiket förväntas bliva 0,8 och 0,2 meter. Dock torde högvattenståndet i nedre delen av diket, som helt är beroende av högvattenståndet i bäcken, bliva i det närmaste lika högt som tidigare, vilket dock endast i mycket obetydlig omfattning kan orsaka skada å den i företaget ingående marken.

Åt företaget har på grund av yrkandena till syneprotokollens § 4 givits den utsträckning, som erfordras för att all av ifrågavarande dikessträcka beroende mark, tillhörig sökanden, må kunna torrläggas till 1,2 meters djup vid medelvattenförling. Den mark,

som av den sålunda begränsade dikningen röner batnad och som alltså ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje, så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna tillfullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i den till uppgrävning avsedda dikessträckan.

För utrönande av den genom företaget uppkommande batnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § Vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning. Resultatet föreligger i den bilagda värderingslängden, som för varje ägofigur anger markens värde före och efter företaget, ävensom förbättringsvärdet. Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken är att anse såsom en torrläggningssamfällighet, för vilka skäl till uppdelning i olika avdelningar ej förefinnes.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda fördelas i förhållande till batnaden för vars och ens mark. Den sålunda beräknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 19 av kostnadsfördelningslängden, där den är yttryckt i procent av kostnaderna för företaget i dess helhet. I kolumn 18 är den häremot svarande delen av den beräknade kostnaden angiven.

Kostnaderna för avlöppets underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Någon ombyggnad av vägövergångar skall ej ingå i företaget, men ägaren till Möllentorp 1¹ skall för försvårad överkörsel vid

17+75 och vid 20+50 äga tillgodoräkna sig en ersättning av sammanlagt 80:- kronor, vilket belopp skall gå i avräkning å hans deltagnings - skyldighet i företaget.

De vägövergångar, som framdeles kunna komma att byggas över avloppet, skola så anordnas, att de ej orsaka uppdämning och för den skull utföras med minst 0,40 cm. rör eller motsvarande rektangulära vattenöppning.

Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppet ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till avloppsdikets utvidgning skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

För mark, som tages i anspråk för ur avloppet uppschaktad jord och sten, skall, där upplaget utgöres av stenbemängd eller annars för utspridning på närliggande mark otjänlig jord, ersättning utgå med den täckta markens fulla värde efter företaget enligt värderingslängden. Där upplaget utgöres av för utspridning lämplig jord, skall ersättningen utgöra 40 procent av förenämnda markvärde. Skada av nu nämnd art skall, så snart företaget fullbordats, genom arbetsstyrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på samsjande vid val av värderingaman skall uppskattningen verkställas av den i länet tjänstgörande lantbruksingenjören eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § Vattenlagen, skulle understiga 10 kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen skall gäldas av delägarna i företaget efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits, men förskjutas nu av sökandena.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få syne-
männen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökanden önskar fullfölja detsamma, utföras
i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta ut-
låtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0.6 meter från
avloppets kanter och med en lutning mot dessa icke överstigan-
de 1:1, varjämte öppningar för ytvattnets framsläppande skola
lämnas eller anordnas vid förekommande svackor i markytan, vid
tillstötande öppna diken och i övrigt på minst var femtionde
meter;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på
sätt att skada uppstår;

att ras eller förskjutningar som till äventyrs inträffa, omedelbart
skola avlägsnas och erforderliga förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad över-
låtas på härför skickad person, med vilken kontrakt om utfö-

- randet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas;
- att arbetena må begynna, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft,
- samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1931;
- att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör;
- att det därefter åligger företagets arbetsstyrelse övervaka dess vidmakthållande, för vilket ändamål rensnings- och rödjningsarbeten böra på gemensam bekostnad verkställas, när sådana av någon delägare påfordras och befinnas nödiga, samt
- att företaget skall benämnas " Möllentorps dikningsföretag av år 1927".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande måföras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Möllentorp den 7 april 1927

I tjänsten

Sven Hallin

Biträdande gode män:

Aug. Svensson

Karl Johansson

Kostnadsför-

Registreringsnummer	Littera å kartan	Hemmanstal	By och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
1 ¹		1	Möllentorp F.E.Johansson	Sök.			
			Arr. H.Pettersson		1-25	4630:-	6416:-
2 ³⁷		-	låggh.Västeräng N:1, Gust.Johansson		26	272:-	340:-
1 ⁸			Göttorp Nolgården, J.P.Bengtssons sterbh.		27-34	3436:-	5000:-
1 ⁹			d:o d:o C.J.Carlsson		35,36	501:-	720:-
			Summa			8839:-	12476:-

delningslängd.

Förbättrings- värde	Andel i kostnaden för syneförrätt- ningen m. m.		Beräknad andel i kostnaden för företags avdelningar, sträckan						Summa delaktighet i företaget	
									Kronor	%
Kronor	%	Kronor								
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1786:-									1060.69	49.106
68:-									40.39	1.870
1564:-									928.86	43.003
219:-									130.06	6.021
3637:-									2160:-	100.000

Möllentorp den 7 april 1927

Sven Hallin

Karl Johansson

Aug. Svensson

Att förestående 27 st. paginerade sidor
blivit från koncept handlingarna rätt
avskrivna, bebyggas i förestående vägar:
Sven Hallin

Sodk. $\frac{9}{8}$ 29

182
29

15963

DIARIE N:r

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

30 JULI 1929

BEVIS

över verkställd avsyning av diknings- och vatten-
avledningsarbetet vid ~~det företag som avser torrläggning av mark~~
~~tillhörande~~ Möllentorps dikningsföretag av år 1927 m. fl.
hemman i Flakebergs socken av Skara-
borgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 25 jan. 1929

Statsunderstöd: Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 670.-

Lån från statens avdikningslånefond „ 920.-

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den 30 maj 1929

Fastställd arbetstid till den 31 dec 1931

Arbetsstyrelsens ordf: Hilmer Pettersson, Möllentorp, Flakeberg.

Vid genom assistenten Carl Lundin

den 18 juli 1929 verkställd avsyning

av ovan angivna arbete befanns detsamma i sin helhet utfört i över-
ensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, varför företaget för-
ordas till godkännande.

Skara den 21 juli 1929.

I tjänsten:

Statens lantbruksingeniör
i Skaraborgs län



182
29

11640


DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
23 MAJ 1929

B E V I S

Härmed intygas att dikningsarbetet vid "Möllentorps dikningsföretag av år 1927" i Flakebergs socken av Skaraborgs län äro påbörjade.

Skara den 22 maj 1929.

I tjänsten



Statens lantbruksingeniör
i Skaraborgs län

