



Akt nr:

R-E1a-0294

AU$R-E1a-0294

241

R 2-0294

12707

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 JUNI 1929

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 22 mars 1929 för

"Skårs dikningsföretag av år 1927" i Levene socken av

SKARABORGS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör S.Hallin vid syneförrättning år 1927 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än även beviljat *dels lån* med elvatusenfyrahundra (11.400) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** och *dels* ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet med fyratusentvåhundra (4.200) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** ha*r* undertecknad*e*, som av vederbörande intressenter enligt företett protokoll utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom vi ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag*a* och förbind*a* oss ~~mig~~.

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet senast den 1 september 1932,

4. 1928. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
63928

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta oss ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Skår pr St Levene den 8 Maj 1929.
Joh. L. Johansson
Alb. Wahlström
Reinhold Carlsson
Aug Johansson
Johan Svantesson

Att Joh. L. Johansson, Alb. Wahlström, Reinhold Carlsson, Aug. Johansson och Johan Svantesson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Svar Severin — S A Severin

Adress Skår St Levene — Adress Skår St Levene

Med stöd av Kungl. brevet den 22 mars 1929 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 18 Juni ***19*** 29.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

R 2*0294

Skaraborgs

Handlinga rörande

Skårs dikningsföretag av år 1927

i Levene socken

av Skaraborgs län ,

upprättade vid laga syneförrättning år

1927 av

Sven Hallin.

Statens lantbruksingeniör.

Avskrift.

Protokoll vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Skår Bergsgården och Sven-Torbjörnsgården i Levene socken av Skaraborgs län.

Den 14 september 1927 i Bergsgården.

Till sammanträde denna dag hade sakägarna kallats genom kungörelse, som dels blivit uppläst i sockenkyrkan, bil. A, och dels varit införd i Skaraborgs läns Tidning, bil. B, varjämte personlig underrättelse tillställts varje känd sakägare enligt förteckning, bil. C.

Närvarande: Undertecknad statens lantbruksingeniör och förrättningsman samt gode männen Riksdagsman Emil Bengtsson i Kullen och Karl Leverin i Smedtofta.

Sökanden Albert Wahlström såsom ägare av Bergsgården 1 -3 och Sven- Torbjörnsgården 2 9

" Alfred Haglund såsom ägare av Sven Torbjörnsgården 2 3, 2 -12 och 2 13

Av övriga sakägare:

Komminister Tell Törnblad såsom konsistorieombud enl. förordnande bil. D 1

Karl Svantesson såsom ägare av Bergsgården 1 -37

Johan Svantesson " " " " 1 -38

Einar Torsell " " " " 1 -39

Karl Andersson " " " " 1 -4

Tinus Leverin för Ida M.Leverins sterbhus såsom ägare av 5/32 mtl. Bergsgården 1 --11 (övriga sterbhusdelägare:

Gilbert och Einar Leverin, båda myndiga)

Aug. Johansson såsom ägare av Sven Torbjörnsgården 2 11

Aug. Andersson " hälftenägare av Tomten 4 3

Alfred Carlsson " ägare " " 4 2 genom J. W. Johansson enl. fullmakt bil. D II

Alfred Svensson såsom arrendator av Levene Prästgård 2 1

Anders Karlsson för Oskar Karlssons sterbhus såsom ägare av Bergsgården 1 17 och 1 18 (övriga delägare: myndiga Theodor Karlsson och Edith Svantesson samt omyndiga Alice, Stina och Helena Karlsson)

C.E. Karlsson såsom förmyndare för förenämnda Alice, Stina och Helena Karlsson.

§ 1.

Upplästes det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet, som hade lydelse enligt bilaga E.

§ 2.

Något jäv emot synemännen kunde ej utrönas.

§ 3.

Förelades vid förundersökningen upprättad plankarta över det vattenbesvärade området med profil över avloppen härifrån.

§ 4.

Sökandena till förrättningen yrkade att ifrågavarande avlopp skulle utvidgas och fördjupas så att deras därav beroende mark kunde torrläggas till 1.2 meters djup samt att kostnaderna härför skulle fördelas efter vattenlagens föreskrifter. Haglund önskade här-

vid att avloppet i möjligaste mån skulle flyttas till hans rågång mot Tomten om så utan oskälig fördyring kunde ske.

§ 5.

Aug. Andersson, Aug. Johansson, Johan Svantesson förenade sig med sökandena och yrkade på företagets utsträckning så att även deras mark kunde torrläggas till 1.2 meters djup, bil. F.

§ 6.

Leverins sterbhus, Karl Svantesson och Einar Thorsell yrkade att grendiket från Levene Storegården skulle flyttas till rågången mellan Leverins och Wahlströms mark å ena sidan och K. Svantessons, Thorsells och Karl Anderssons mark å andra sidan.

Karl Andersson yrkade med anledning härav att åtgärder genom företagets försorg skulle vidtagas, så att avloppet från hans täckdikesögon i nuvarande diket ej försämrades.

§ 7.

Sakägarna enades om att företaget borde verkställa nödig ombyggnad av förefintliga broar ävensom erlägga ersättning för mark, som åtgår till dikes utvidging och till jordupplag.

§ 8.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande, att sedan den för kostnadernas fördelning erforliga jorduppskattningen verkställts, och förslag till dikningen utarbetats, nytt sammanträde komme att hållas hos Alfred Haglund, Sven Torbjörnsgården tisdagen den 15. november 1927 kl. 15 och komma nya ytterligare underrättelser härom att tillställas sakägarna.

Ort och tid som ovan

I tjänsten

Sven Hallin

Biträdande gode män:

Emil Bengtsson Karl Leverin

Den 15 november 1927 i Sven Torbjörnsgården

Närvarande: Förestående synemän och följande sakägare:

Komminister Tell Törnblad såsom konsistoriombud enl. förordnande bil. D[1]

Albert Wahlström

Alfred Haglund

Karl Svantesson

Johan Svantesson

Einar Thorsell

Karl Andersson

Gillbert Leverin Reinold Carlsson } äga numera gemensamt 5/32

Einar Leverin J. W. Johansson } Bergsgården

Aug. Johansson

Gustaf Andersson

J. W. Johansson såsom ombud för Alfr. Karlsson

Alfred Svensson

J. L. Johansson

Anders Karlsson

§ 9.

Förelades det sedan förra sammanträdet upprättade förslaget till de vattenskadade markernas avdikning med därtill hörande handlingar.

§ 10.

Upplästes synemännens utlåtande som hade lydelse enligt bilaga L.

§ 11.

Att mottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar samt att sammankalla delägarna för val av arbetsstyrelse utsågo synemännen Albert Wahlström i Skår Bergsgården.

§ 12.

I fråga om förrättningskostnaderna hänvisades till den upprättade arvodesräkningen, varav ett exemplar överlämnades till aktförvararen.

§ 13.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

Ort och tid som ovan

I tjänsten

Sven Hallin

Biträdande gode män:

Emil Bengtsson Karl Leverin.

Bilaga A.

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Skår Bergsgården i Levene socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Albert Wahlström i Skår Bergsgården onsdagen den 14. sept. 1927 klockan 16 då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Skår Bergsgården, Tomten och Sven Torbjörnsgården samt Levene prästgård och Levene Storegården.

Skara den 19 aug. 1927.

Sven Hallin

Statens lantbruksingeniör

i Skaraborgs län.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Levene sockens kyrka den 28. Aug. 1927 betygas:

Tell Törnblad

v. pastor.

Anhålles vördsamt att förestående kungörelse, försedd med bevis om uppläsning varder till mig återsänd.

Skara den 19.8. 1927

I tjänsten

Sven Hallin

Statens lantbruksingeniör.

Bilaga B.

Kungörelse.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Skår, Bergsgården i Levene socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Albert Wahlström i Skår, Bergsgården onsdagen den 14. sept. 1927. klockan 16 då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Skår, Bergsgården, Tomten och Sven - Torbjörnsgården samt Levene prästgård och Levene Storegården.

Skara den 19 aug. 1927.

Sven Hallin

Statens lantbruksingenjör i

Skaraborgs län.

Att förestående kungörelse varit införd i Skaraborgs Läns Tidning onsdagen den 24 augusti 1927 intygas

I tjänsten:

Sven Hallin.

Bilaga C.

Förteckning

över underrättelser rörande syneförrättningssammanträde hos Albert Wahlström Skår Bergsgården onsdagen den 14 september 1927 kl. 16, angående torrläggning av mark tillhörande Skår Bergsgården m. fl. hemman i Levene socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser, jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 40 § vattenlagen denna dag avlämnats å posten under nedanstående adresser:

1. Herr Albert Wahlström Skår Bergsg. St. Levene
2. " Alfred Haglund Skår Sven Torbjörnsg. "
3. " Karl Svantesson Skår Bergsg "
4. " Johan Svantesson " " "
5. " Einar Thorsell " " "
6. " Karl Andersson " " "
7. " Gillbert Leverin " " "
8. " Einar Leverin " " "
9. " Timus Leverin " " "
10. " Aug. Johansson Skår Sven Torbj. "
11. " Aug. Andersson Skår Tomten "
12. " J. W. Johansson " " "
13. " arr. Alfr. Svensson Levene Prästg. "
14. " J. L. Johansson Levene Storeg. "
15. " Anders Karlsson Skår Bergsgården "
16. " Theodor Karlsson Nolhagen Lilla Bryne Järpås
17. Fru Edith Svantesson Ågården Lidköping

Skara den 22 aug. 1927.

Å tjänstens vägnar:

Sven Hallin.

18. Till Kungl. Maj?ts Befallningshavande Mariestad har underrättelse avsänts den 19 aug. 1927.

Sven Hallin.

Bil. D[1].

Herr Kontraktsprosten m. m. J. L. Törnblad.

Sedan till Domkapitlet anmälts, att sammanträde för syneförrättning enligt vattenlagen i och för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Skår Bergsgården i Levene församling utsatts att äga rum hos Albert Wahlström i Skår Bergsgården onsdagen den 14 instundande september kl. 4 e.m., samt att ecklesiastika lönebostället Levene Prästgård n:r 2[1] i Levene församling synes komma att av förrättningen beröras, förordnar Domkapitlet härigenom Eder eller den, som i Edert ställe därtill av Eder utses, att såväl vid ovannämnda sammanträde som ock under förrättningens vidare fortgång, om så skulle erfordras, såsom konsistorieombud iakttaga och bevaka boställets rätt och bästa.

Skara Domkspitel den 24 augusti 1927.

M. G. Törnqvist S. E. Melander

Paul Öhlin, R. Larsson Gust. Håård.

Nils R. Hermansson

Transporteras på komministern i Levene pastorat Tell Törnblad

Wara den 26 augusti 1927

J. L. Törnblad
Kontraktsprost.

Bil. D II

Fullmakt

för J. W. Johansson Dalbogarden Skår att under Laga Syneförrättning för torrläggning af mark inom Skårs by i Levene socken, av Skaraborgs Län min talan föra, och min Rätt bevaka, Hållande jag för givet vad ombudet dervid lagligen gör och låter, och befullmäktigas ombudet även att å mina vägnar underteckna förening för sökande af Stats understöd och lån till mina med förslagets utförande förenade kostnader.

Alfred Carlson

ägare till 1/4 mtl. Skårtomten

L. B. Hague Klamath falls oregon

Witness may 30 1927.

Bilaga E.

D. o W.D. N:o 54-35

1926.

Resolution.

Lantbruksingeniören Sven Hallin, varder härigenom förordnad att, därest laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt hit insända bevis.

Mariestad å landskansliet den 5 november 1926.

På länsstyrelsens vägnar:

Einar Johnsson John Nelsén.

Stämpel Fem kronor.

D.o W.D.N:o 54-35 Skaraborgs Läns

1926. 4 nov. 1926

Landskansl i.

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Mariestad.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Alfred Haglund Albert Wahlström i Skår Levene socken av Skaraborgs län.

Förteckning över fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är St. Levene.

Meddelande angående förrättningen torde ställas till Albert Wahlström
adress Bergsgården Skår pr St Levene

Skår den 29 oktober 1926

Albert Wahlström

Alfred Haglund

Jag Albert Wahlström tillträder Bergsgården den 14 nästa Mars.

Förteckning.

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Sven- Torbjörnsg.	Alfred Haglund
Bergsgården	Albert Wahlström
Bergsgården	Karl Svantesson
Bergsgården	Tinus Leverin
Bergsgården	Anders Karlsson
Sven Torbjörnsg.	Agust Johansson
Levene Egendom	J.L.Johansson
Levene Löneboställe	
Tomten	Alfred Karlsson
Tomten	Agust Andersson
Dalbogården	A.J. Larsson
Dalbogården	J. W. Johansson

Bilaga F.

Undertecknade förena oss härmed med sökandena till den syneförrättninge, som avser torrläggning av mark tillhörande Skår Bergsgården m. fl. i Levene socken och yrka på företagets utsträckning så att även oss tillhörig mark må kunna torrläggas till 1.2 meters djup.

Skår Bergsgården den 14 sept. 1927

Aug. Andersson Aug. Johansson

Johan Svantesson

Egenhändiga namnteckningarna bestyrkes:

Sven Hallin

Emil Bengtsson Karl Leverin.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Bilaga G.

Beskrivnings - och värderingslängd.

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HADERSDONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
Levene socken						
Skår Bergsgården	-38 1		- 1/8		Johan Svantesson	
				- 1	åker	
				2	"	
				3	"	
				4	"	
				5	betesmark	
						Summa
Skår Bergsgården	-37 1		- 1/8		Karl Svantesson	
				6	åker	
				7	tomt	
				8	"	
				9	åker	
				- 10	"	
				-- 11	"	
						Summa
Skår Bergsgården	-39 1		- 1/36		Einar Thorsell	
				- 12	åker	
				- 13	"	
				- 14	tomt	
						Summa
Skår Bergsgården	-4 1				Karl Andersson	
				- 15	åker	
				- 16	tomt	
				- 17	åker	
				- 18	"	
						Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	82							600	2292	-	800	3056	-	200	764	-
	11							500	55	-	800	88	-	300	33	-
	98							400	392	-	700	686	-	300	294	-
	75							500	375	-	700	525	-	200	150	-
					23			300	69	-	400	92	-	100	23	-
5	66				23				3183	-		4447	-		1264	-
	81							500	405	-	700	567	-	200	162	-
	29							600	174	-	"	203	-	100	29	-
	33							550	181	50	"	231	-	150	49	50
	26							500	130	-	"	182	-	200	52	-
	70							"	350	-	"	490	-	"	140	-
1	88							"	940	-	"	1316	-	"	376	-
4	27								2180	50		2989	-		808	50
	50							450	225	-	600	300	-	150	75	-
1	57							550	863	50	700	1099	-	150	235	50
	27							"	148	50	"	189	-	"	40	50
2	34								1237	-		1588	-		351	-
2	40							500	1200	-	700	1680	-	200	480	-
	20							600	120	-	"	140	-	100	20	-
	26							"	156	-	"	182	-	"	26	-
1	40							450	630	-	"	980	-	250	350	-
4	26								2106	-		2982	-		876	-

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HADERSDHN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Skår Bergsgården	11 1		5/32		Ida M. Leverins sterbhus
				19	åker
				20	lertag
				21	åker
				22	"
				23	äng
				24	åker
				25	"
				26	"
				27	"
				28	"
				29	"
					Summa
Skår Bergsgården	3 1		1/6		Albert Wahlström
				30	åker
				31	"
				32	"
				33	"
				34	"
				35	"
				36	"
				37	"
				38	"
				39	"
					Summa
Skår Sven Torbjörnsg.	9 2		1/16		Albert Wahlström
				40	åker
				41	"
				42	"
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	91						03	350	1018	50	700	2037	-	350	1018	50
4	94							500	2470	-	700	3458	-	200	988	-
	13							600	78	-	”	91	-	100	13	-
			15					300	45	-	400	60	-	”	15	-
	16							600	96	-	700	112	-	”	16	-
3	52							550	1936	-	”	2464	-	150	528	-
	78							450	351	-	600	468	-	”	117	-
2	14							600	1284	-	800	1712	-	200	428	-
	48							800	384	-	900	432	-	100	48	-
	33							850	280	50	”	297	-	50	16	50
15	39		15				03		7943	-		11131	-		3188	-
	21							850	178	50	900	189	-	50	10	50
	20							800	160	-	”	180	-	100	20	-
	27							550	148	50	”	243	-	350	94	50
1	30							”	715	-	”	1170	-	”	455	-
	41							650	266	50	”	369	-	250	102	50
	20							850	170	-	”	180	-	50	10	-
	10							”	85	-	”	90	-	”	5	-
	24							800	192	-	”	216	-	100	24	-
	53							650	344	50	”	477	-	250	132	50
	13							400	52	-	”	117	-	500	65	-
3	59								2312	-		3231	-		919	-
	29							650	188	50	900	261	-	250	72	50
2	51							550	1380	50	800	2008	-	250	627	50
1	05							”	577	50	”	840	-	”	262	50
3	85								2146	50		3109	-		962	50

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBOHN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				43	åker
				44	"
				45	"
				46	"
				47	"
				48	"
					Summa
Skår Bergsgården	-17 1		- 1/32		Oskar Karlssons sterbh.
				49	åker
				50	"
				51	"
				52	"
				53	"
					Summa
Skår Bergsgården	-18 1		5/96		Oskar Karlssons sterbh.
				54	åker
				55	"
				56	"
				57	"
				58	äng
				59	åker
					Summa
Skår Sven Torbjörnsg	-13 2		- - 1/16		Alfred Haglund
				60	åker
				61	"
				62	"
				63	"
					överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	85								2146	50		3109	-		962	50
	53							500	265	-	900	477	-	400	212	-
	29							"	145	-	"	261	-	"	116	-
	91							450	409	50	600	546	-	150	136	50
1	21							550	665	50	"	726	-	50	60	50
	71							350	248	50	"	426	-	250	177	50
	33							400	132	-	700	231	-	300	99	-
7	83								4012	-		5776	-		1764	-
	10							750	75	-	800	80	-	50	5	-
	15							650	97	50	"	120	-	150	22	50
	76							350	266	-	"	608	-	450	342	-
	87							"	304	50	700	609	-	350	304	50
	09							600	54	-	"	63	-	100	9	-
1	97								797	-		1480	-		683	-
	47							400	188	-	700	329	-	300	141	-
	15							600	90	-	"	105	-	100	15	-
3	08							500	1540	-	"	2156	-	200	616	-
2	50							300	750	-	600	1500	-	300	750	-
			13					300	39	-	400	52	-	100	13	-
1	17							350	409	50	700	819	-	350	409	50
7	37		13						3016	50		4961	-		1944	50
	26							300	78	-	600	156	-	300	78	-
2	21							450	994	50	"	1326	-	150	331	50
1	08							500	540	-	700	756	-	200	216	-
1	49							500	745	-	800	1192	-	300	447	-
5	04								2357	50		3430	-		1072	50

VÄSTERÅTRYCKERIET, HAGERBOHM & STENBÄCK, ÖREBRO

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överföres
				64	åker
				65	"
				66	"
					Summa
Skår Sven Torbjörnsg.	12 2		1/16		Alfred Haglund
				67	åker
				68	"
				69	"
				70	"
				71	backe
					Summa
Skår Sven Torbjörnsg.	11 2		1/8		Aug. Johansson
				72	åker
				73	"
				74	"
				75	"
				76	"
				77	"
				78	"
				79	vattensamling
				80	åker
				81	"
				82	"
					Summa
Skår Sven Torbjörnsg.	3 2		1/4		Alfred Haglund
				83	åker
				84	"
				85	"
					överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
5	04								2357	50		3430	-		1072	50
	42							450	189	-	800	336	-	350	147	-
	10							650	65	-	"	80	-	150	15	-
	09							750	67	50	"	72	-	50	4	50
5	65								2679	-		3918	-		1239	-
	17							650	110	50	800	136	-	150	25	50
1	04							450	468	-	"	832	-	350	364	-
	98							550	539	-	700	686	-	150	147	-
	93							600	558	-	"	651	-	100	93	-
							09	-	-		-	-		-	-	
3	12						09		1675	50		2305	-		629	50
	60							400	240	-	700	420	-	300	180	-
1	24							500	620	-	"	868	-	200	248	-
	35							650	227	50	"	245	-	50	17	50
	32							"	208	-	"	224	-	"	16	-
	08							"	52	-	"	56	-	"	4	-
	26							400	104	-	"	182	-	300	78	-
1	70							"	680	-	"	1190	-	"	510	-
							05	-			-			0		
1	66							450	747	-	700	1162	-	250	415	-
	65							650	422	50	"	455	-	50	32	50
	03							500	15	-	"	21	-	200	6	-
6	89						05		3316	-		4923	-		1507	-
	04							750	30	-	800	32	-	50	2	-
	09							550	49	50	"	72	-	250	22	50
	10							"	55	-	"	80	-	"	25	-
	23								134	50		184	-		49	50

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBOHN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					överfört
				86	åker
				87	"
				88	"
				89	"
				90	"
				91	"
				92	"
				93	"
				94	"
				95	"
				96	"
				97	"
				98	"
				99	"
				100	"
				101	"
				102	"
				103	"
					Summa
Skår Tomten	4 2		1/4		Alfred Carlsson
				104	åker
				105	"
				106	"
				107	"
				108	"
				112	"
				113	"
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	23								134	50		184	-		49	50
	05							650	32	50	800	40	-	150	7	50
	04							750	30	-	"	32	-	50	2	-
	21							"	157	50	"	168	-	50	10	50
	30							650	195	-	"	240	-	150	45	-
	81							500	405	-	"	648	-	300	243	-
	79							"	395	-	"	632	-	"	237	-
	25							700	175	-	"	200	-	100	25	-
	13							650	97	50	"	104	-	50	6	50
	18							650	117	-	"	144	-	150	27	-
	59							550	324	50	"	472	-	250	147	50
	54							500	270	-	"	432	-	300	162	-
1	50							"	750	-	"	1200	-	"	450	-
	20							600	120	-	"	160	-	200	40	-
	21							700	147	-	"	168	-	100	21	-
	67							350	234	50	600	402	-	250	167	50
	20							550	110	-	"	120	-	50	10	-
	06							450	27	-	"	36	-	150	9	-
	24							500	120	-	"	144	-	100	24	-
7	20								3842	-		5526	-		1684	-
	19							500	95	-	800	152	-	300	57	-
1	39							"	695	-	"	1112	-	"	417	-
	60							600	360	-	"	480	-	200	120	-
	42							700	294	-	"	336	-	100	42	-
	10							750	75	-	"	80	-	50	5	-
	46							600	276	-	700	322	-	100	46	-
	45							"	270	-	"	315	-	"	45	-
3	61								2065	-		2797	-		732	-

VÄSTERÅTAGRYCKERIET, HAGERBOHN & STENBÄCK, KARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
	3		-		
Skår Tomten	4		1/4		Aug. och Gust. Andersson
				-	
				109	åker
				--	
				110	"

				111	"
					Summa
	-				
	1		-		
Levene prästgård	2		1		arrendatorn Alfred Svensson
				--	
				114	åker
				--	
				115	backe
				--	
				116	åker
				--	
				117	"
				--	
				118	"
				--	
				119	"
				-	
				120	"
				- -	
				121	"
				-	
				122	"
				-	
				123	"
					Summa
	-				
	-1		-		
Levene Storeg.	1		1		L. J. Johansson
				-	
				124	åker
				-	
				125	"
				-	
				126	"
				-	
				127	"
				-	
				128	"
				-	
				129	"
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
									-			-		-		
	30							450	135	-	600	180	-	150	45	-
	70							500	350	-	700	490	-	200	140	-
2	30							600	1380	-	"	1610	-	100	230	-
3	30								1865	-		2280	-		415	-
	-								-			-		-	-	
	19							600	114	-	700	133	-	100	19	-
							02	-			-			-		
	53							450	238	50	700	371	-	250	132	50
1	80							"	810	-	"	1260	-	"	450	-
	22							600	132	-	"	154	-	100	22	-
	20							500	100	-	"	140	-	200	40	-
	31							600	186	-	"	217	-	100	31	-
3	63							450	1633	50	"	2541	-	250	907	50
	24							650	156	-	"	168	-	50	12	-
3	15							350	1102	50	600	1890	-	250	787	50
10	27						02		4472	50		6874	-		2401	50
4	92							500	2460	-	700	3444	-	200	984	-
1	40							650	910	-	"	980	-	50	70	-
	34							"	221	-	"	238	-	"	17	-
	16							350	56	-	"	112	-	350	56	-
	71							450	319	50	"	497	-	250	177	50
	41							650	266	50	"	287	-	50	30	50
7	94								4233	-		5558	-		1325	-

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HABERBUHN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Sammandrag.
	-38		-	-'	
Skår Bergsgården	1		1/8	1-5	Johan Svantesson
	-37		-	' --	
do	1		1/8	6-11	Karl Svantesson
	-39		- -	- ' -	
do	1		1/16	12-14	Einar Thorsell
	-4		-	- ' -	
do	1--			15-18	Karl Andersson
	-11		-	- '	
do	1		5/32	19-29	Ida M. Leverins sterbhus
	-3		-	'	
do	1-		1/6	30-39	Albert Vahlström
	-17		-	'	
do	1-		1/32	49-53	Oskar Karlssons sterbh.
	-18			'	
do	1		5/96	54- 59	do
	9		- -	'	
Skår Sven Torbjörnsg.	2-		1/16	40- 48	Albert Vahlström
	13		- -	'	
do	2-		1/16	60-66	Alfred Haglund
	12		- -	' -	
do	2		1/16	67-71	do
	3		-	' -	
do	2--		1/4	83-103	do
	11		-	'	
do	2		1/8	72-82	Aug. Johansson
	2		-	104-108	
Skår Tomten	4		1/4	112-113	Alfred Karlsson
			-	- ' ---	
do	4 3		1/4	109-111	Aug. och Gust. Andersson
	1		-	- ' -	
Levene prästgård	2-		1	114-123	arrendator Alfred Svensson
	-1		-	- ' -	
" Storeg.	1		1	124-129	L.L. Johansson
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
5	66				23				3183	-		4447	-		1264	-
4	27								2180	50		2989	-		808	50
2	34								1237	-		1588	-		351	-
4	26								2106	-		2982	-		876	-
15	39		15				03		7943	-		11131	-		3188	-
3	59								2312	-		3231	-		919	-
1	97								797	-		1480	-		683	-
7	37		13						3016	50		4961	-		1944	50
7	83								4012	-		5776	-		1764	-
5	65								2679	-		3918	-		1239	-
3	12						09		1675	50		2305	-		629	50
7	20								3842	-		5526	-		1684	-
6	89						05		3316	-		4823	-		1507	-
3	61								2065	-		2797	-		732	-
3	30								1865	-		2280	-		415	-
10	27						02		4472	50		6874	-		2401	50
7	94								4233	-		5558	-		1325	-
100	66		28		23		19		50935	-		72666	-		21731	-

51
19
101 36

Sven Torbjörnsgården den 15 nov 1927

Sven Hallin

Emil Bengtsson Karl Leverin.

Bilaga H.

Grävningstabell.

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
		Diket A- B- C- D- E - F - G.					
1		1.35	0.30	4.35	1:1.5	2.20	
2	100	1.40	"	4.50	"		
+50	50	1.40	"	4.50	"	1:1000	
3	50	1.60	"	5.10	"	2.30	
+50	50	1.50	"	4.80	"		
4	50	1.45	"	4.65	"	2.60	
+50	50	1.50	"	4.80	"		
5	50	1.70	"	5.40	"		
+50	50	1.70	"	5.40	"		
6	50	1.65	"	5.25	"		
+50	50	1.55	"	4.95	"		
7	50	1.50	"	4.80	"	3.16:1000	
+50	50	1.60	"	5.10	"		
8	50	1.60	"	5.10	"		
+50	50	1.60	"	5.10	"		
9	50	1.70	"	5.40	"	4.20	
+50	50	1.45	"	4.65	"		
10	50	1.40	"	4.50	"		
+50	50	1.50	"	4.80	"		
11	50	1.55	"	4.95	"	3.66:1000	
+50	50	1.55	"	4.95	"		
12	50	1.60	"	5.10	"	5.30	
+50	50	1.60	"	5.10	"		
13	50	1.60	"	5.10	"		
+50	50	1.60	"	5.10	"		
14	50	1.60	"	5.10	"		
+50	50	1.40	"	4.50	"		
15	50	1.40	"	4.50	"		
16	100	1.70	"	5.40	"	7.90	
	1500						

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HASSELBOHM & STENBÄCK, BORÅS

1	2	3	4	5	6	7	8
	1500						
16		1.30	0.30	4.20	1:1.5	8.53	
17	70	1.30	"	4.20	"	1:1000	
18	100	1.40	"	4.50	"		
19	100	1.50	"	4.80	"	8.80	
	1770						
			Diket D-H-I-K.				
50		1.35	0.30	4.35	1:1.5		
50	50	1.45	"	4.65	"		
51	50	1.45	"	4.65	"		
50	50	1.60	"	5.00	"		
52	50	1.80	"	5.70	"		
50	50	1.80	"	5.70	"		
53	50	1.70	"	5.40	"		
50	50	1.70	"	5.40	"		
54	50	1.60	"	5.10	"		
50	50	1.60	"	5.10	"		
55	50	1.70	"	5.40	"		
50	50	1.75	"	5.55	"		
56	50	1.70	"	5.40	"		
50	50	1.70	"	5.40	"		
57	50	1.65	"	5.25	"		
50	50	1.70	"	5.40	"		
58	50	1.65	"	5.25	"		
50	50	1.70	"	5.40	"		
59	50	1.70	"	5.40	"		
50	50	1.65	"	5.25	"		
60	50	1.65	"	5.25	"		
50	50	1.60	"	5.10	"		
61	50	1.60	"	5.10	"		
50	50	1.60	"	5.10	"		
62	50	1.60	"	5.10	"		
50	50	1.80	"	5.70	"		
63	50	1.60	"	5.10	"		
12	50	1.50	"	4.80	"		
	1312						

1	2	3	4	5	6	7	8
					Diket F- Fa		
71+20	-	1.70	0.30	5.40	1:1.5		
72	80	1.60	"	5.10	"		
73	100	1.30	"	4.20	"		
74	100	1.20	"	390	"		
+50	50	1.50	"	4.80	"		
85	35	1.50	"	4.80	"		
	365						
					Diket I- Ia		
55+50	-	1.75	0.30	5.55	1:1.5		
a	70	1.75	"	5.55	"		
					Täckdiket B-Ba		
3+10=110		1.30				2.70	
+50	50	1.40	8"	rör			
111	50	1.35				2.90	
	100						
					Täckdiket C-Ca.		
90		1.40				2.90	
+50	50	1.50	8"	rör		2 :/000	
91	50	1.55					
+46	46	1.50				3.20	
	146						
					Täckdiket E-Ea		
20		1.40				4.50	
+50	50	1.30				4 :/000	
21	50	1.30	8"	rör			
22	100	1.30					
+88	88	1.45				5.70	
	288						

1	2	3	4	5	6	7	8
				Täckdiket H -Ha			
52+50							
100		1.45	8 ,,	rör		4.10	
+50	50	1.20				4.20	
101	50	1.40	6 ,,	rör			
102	100	1.55				4.50	
	200						

Vid Arbetets utförande iakttages:

Att de angivna grävningsdjupen skola räknas från de vid avvägningen till markytan nedslagna dubbarnas överkant, och bör , i händelse dessa förkommit eller rubbats. ny utsättning ske innan arbetet påbörjas;

att de angivna dagbredderna endast äro ungefärliga och böra justeras genom släntlutningens uttagande med släntmall, så att föreskriven bottenbredd erhålles;

att tomt, väg eller trädgård ej får användas som upplagsplats för dikesjord;

att där dike går i rågång bör grävningen så verkställas, att dikets mittlinje och rågången komma att sammanfalla;

att dikeskrökar ej få göras skarpa utan böra i möjligaste mån avrundas.

Sven Torbjörngården den 15 nov. 1927.

Sven Hallin.

Jordersättningslängd.

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m²	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	Diket A-B-C-D-E-F-G.					
Skår Bergsgården 1-37	Karl Svantesson	1-5+20	400	0.07	28 -	
" Sven Torbjörnsg 2-9	Albert Vahlström	5+27-8+30	900	0.07	63 -	
" Bergsgården 1-11	Ida M. Leverins st.	8+30-10+85	650	0.7	45 50	
" " 1-17	Oskar Karlssons st.	10+85-11+85	300	0.08	24 -	
" Sven Torbjörnsg.2-13	Alfred Haglund	11+85-13	350	0.08	28 -	
" " " 2-12	Dms.	13-13+45	150	0.08	12 -	
" " " 2-11	Aug. Johansson	13+45-13+60	70	0.07	4 90	
" " " 2-3	Alfr. Haglund	13+60-16	800	0.08	64 -	
" " " "	Dns.	16-18+10	330	0.08	26 40	
" Tomten 4-2	Alfr. Karlsson	16+35-18+10	210	0.08	16 80	
" " 4-3	Aug.o Gust. Andersson	18+10-19	180	0.08	14 40	328 -
	Diket D-H-I-K.					
Skår Bergsg. 1-37	Karl Svantesson	50-51+50	300	0.07	21 -	
" " 1-39	Einar Thorsell	51+50-52+50	200	0.07	14 -	
" " 1-4	Karl Andersson	52+50-55+50	580	0.07	40 60	
" Sven Torbjörnsg 2-9	Albert Vahlström	50-52+50	650	0.06	39 -	
" Bergsgården 1-11	Ida M. Leverins st.	52+50-56	630	0.07	44 10	
Levene Storegården 1-1	J. L. Johansson	55+50-57+60	250	0.07	17 50	
" Prästgård 1-2	arr. Alfr. Svensson	57+60-63+12	1040	0.07	72 80	
Skår Bergsg. 1-18	Oskar Karlssons st	56-59+80	710	0.06	42 60	
" Sven Torbjörnsg. 2-13	Alfr. Haglund	59+80-61+30	320	0.06	10 20	
" " " 2-12	Dns.	61+30-62+80	160	0.06	9 60	
" " " 2-11	Aug. Johansson	62+20-63+12	80	0.07	5 60	326 -
	Diket I- Ia					
Skår Bergsg. 1-4	Karl Andersson		100	0.07	7 -	
Levene Storeg. 1-1	L.J. Johansson		100	0.07	7 -	14 -
		Överföres				667 -

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HABERBONN & STENBÄCK, SKARA 1926

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				667 -
	Diket F-Fa					
Skår Sven Torbjörnsg. 2	11 Aug. Johansson		630	0.07	44 10	
" " " 2	12 Alfr. Haglund		630	0.07	44 10	88 20
		Summa				755 20

Sven Torbjörnsgården den 15 nov. 1927.

Sven Hallin

Emil Bengtsson

Karl Leverin

Bilaga K.

Kostnadsförslag.

Timpenning : 0.70 Kronor.


Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Diket A-B-C-D-E-F-G.								
1-5	400	lera	750	0.80	600	-				
5-9	400	"	1150	"	920	-				
9-13	400	"	1350	- "	1080	-				
13-16	300	"	1050	"	840	-				
16-19	270	"	650	"	520	-	3960	-		
		Broar och trummor:								
		1 bro för utfartsväg vid								
		4 enl. ritning			175	-				
	b= 3.6	m. 1 trumma vid 5+27 typ a			140	-				
"	"	1 " " 10+85 " "			140	-				
"	"	1 " " 11+85 " "			140	-				
"	"	1 " " 13 " "			140	-				
"	4.-	m. 1 " " 13+78 " "			170	-				
"	"	1 " " 16.- " "			170	-	1075	-		
		Tillägges c:a 10 %					493	-		
		Jordersättning					327	-	5888	-
		Diket D-H-J-K.								
50-52+50	250	lera	1000	0.80	800	-				
52+50-55+50	300	"	1280	"	1024	-				
55+50-57+50	200	" med något sten och stubbar	930	1.-	930	-				
57+50-60		"	1100	0.80	880	-				
60-63+12	312	"	1050	0.80	840	-				
		" med något sten	180	1.-	180	-	4654	-		
		Överföres					4654	-	5855	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		Överfört				4654 -	5855 -
		Tillägges c:a 10 %				460 -	
		Jordersättning				326 -	5440 -
		Diket J-Ja.					
55+50-a	70	Lera med något sten och stubbar	300	1.-	300 -		
		Tillägges c:a 10 %			31 -		
		Jordersättning			14 -		345 -
		Diket F-Fa.					
71+20-74 +85	365	lera	1100	0.80	880 -		
		Tillägges c:a 10 %			81 80		
		Jordersättning			88 20		1050 -
		Täckta avlopp.					
		Dikena B-Ba, C-Ca, E-Ea och H-Ha.					
		8" tegelrör st.	2000	0.40	800 -		
		6" " "	510	0.30	153 -		
		Frakt från Vara ton	22.4	2.-	44 80		
		Grävning, läggning och på-fyllning, längdmeter	734	0.50	367 -		
		6 st. dagvattenbrunnar enl. ritning	6	40.-	240 -		
		4 ögan av trä	4	5.-	20 -	1624 80	
		Tillägges c:a 10 %				165 20	1790 -
		Summa kronor					14480 -

Sven Torbjörnsgården den 15 nov. 1927.

Sven Hallin.

Översiktskarta.



Skala = 1:100000.

Bilaga L.

Utlåtande vid den av Kungl
Maj:ts Befallningshavande i
i länet på därom gjord an-
sökan förordnade laga för-
rättningen för torrläggning av mark tillhörande Skår Bergsgården, m. fl. hemman i Levene socken av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser utvidgning och fördjupning av ett i huvudsakligen östlig riktning flytande avloppsdike med sidogrenar genom och från vattenskadade marker, belägna omkring 2 km. nordost om Levene kyrka inom sektion n:r 1 av nederbördsområde n:r 142 i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. Vattenlagen att anse såsom dikning. Torrläggningsområdet är å omstående översiktskarta angivet med gul förläggning och vattensamlingsområdets gränser med blå linje.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor ha profil- och sektionsritningar upprättats, utvisande beskaffenheten vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A-B-C-D-E-F-G och D-H-I-K för olika grenar av huvudavloppet samt I-Ia, F-Fa, B-Ba, C-Ca, E-Ea och H-Ha för sidodiken. Dubbla röda linjer beteckna härvid att avloppet skall utföras som öppet och enkel röd

linje, att det skall göras täckt.

Vattensamlingsområdena ha uppgåtts å marken och befunnits utgöra:

För sträckan A-B-C-D	620 har
" " D-E-F-G	370 "
" " C-Ca	4.7"
" " D-I-K	250 "
" " B-Ba	6.0 "
" " E-Ea vid E	9.0 "
" " -g- " Ea	6.0 "
" " H-Ha	3.0 "

Den största till avrinning kommande vattenmängden har för de större områden, som avvattnas genom de öppna avloppen, antagits komma att uppgå till 1.5 liter per sekund och hektar och för de mindre områdena till 2.0 liter per sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits bliva 0.1 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna ha avloppen och över desamma ledande vägövergångar dimensionerats för torrläggning till 1.2 meters djup av all därav beroende mark, tillhörig sökandena eller dem, som med sökandena sig förenat allt i enlighet med deras till syneprotokollets §§4 och 5 tagna yrkanden. Vid förslagets upprättande har jämväl i möjligaste mån hänsyn tagits till de i syneprotokollets §6 gjorda yrkandena.

Den mark, som av den sålunda begränsade dikningen röner båtnad och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje, så belägen att all därutanför liggande mark torde kunna tillfullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning föreskrivna avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning. Resultatet föreligger i den bilagda värderingslängden, som för varje ägofigur anger markens värde före och efter företaget, ävensom förbättringsvärdet.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken är att anse såsom en torrläggningssamfällighet.

För utrönande, om sådan uppdelning på skilda avdelningar, som omförmäles i 7 kap. 24§ vattenlagen, bör ske, har särskild utredning verkställts, bilaga M. Härvid har till avdelning II hänförts ägofigurerna n:ris 96 -113 och alla övriga ägofigurer till avdelning I. Av utredningen, framgår ,att en sammanslagning skulle vara ogynnsam för avdelning II, varför sålunda uppdelning skall ske.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda fördelas på delägarna i förhållande till båtnaden för vars och ens mark med den jämkning, som av förenämnda avdelningsuppdelning betingas. Den sålunda beräknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 19 av kostnadsfördelningslängden, där den är angiven i procent av kostnaderna för företaget i dess helhet. I kolumn 18 är den häremot svarande delen av den beräknade kostnaden angiven.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Det åligger företaget att verkställa ombyggnad av följande vägövergångar över avloppet A-B-C-D-E-F-G.

Bro för utfartsväg vid 4 enl. särskild ritning

Trumma " ägoväg " 5+27, typ a, bredd 3.6 m.

" " " " 10+85 " a, " 3.6 m.

" " " " 11+85 " a , " 3.6 "

" " " " 13 " a , " 3.6 "

" " utfartsväg vid 13+78 typ a, bredd 4.0 m.

" " " " 16 " a, " 4.0 "

Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

Om ytterligare vägövergångar framdeles komma att byggas över avloppen, skola de så anordnas, att de ej orsaka uppdämning .

För mark, som åtgår till avloppens utvidgning och till ny grävning, skall ersättning gäldas med belopp, som finnes angivna i den bilagda jordersättningslängden.

För mark, som tages i anspråk såsom upplagsplats för ur avloppen uppschaktad jord och sten, skall, där upplaget utgöres av stenbemängd eller annars för utspridning på närliggande mark otjänlig jord, ersättning utgå med den täckta markens fulla värde efter företaget enligt värderingslängden. Där upplaget utgöres av för utspridning lämplig jord. skall ersättningen utgöra 40 procent av förenämnda markvärde. Skada av nu nämnd art skall, så snart företaget fullbordats, genom arbetsstyrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person

och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen skall, innan företaget påbörjas, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 21 kronor 73 öre, vilket belopp förskjutes av sökandena och med dem likställda, men när företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningeng skola gäldas av delägarna i företaget efter samma grunder, som för grävningskostnaderna föreskrivets, med belopp, som finnas angivna i kolumn 11 av kostnadsfördelningslängden, men förskjutas nu av sökandena och med dem jämnställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § Vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0.6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa icke överstigande 1:1, varjämte öppningar för ytvattnet böra lämnas eller anordnas vid förekommande svackor i markytan, vid tillstötande öppna diken och i övrigt på minst var femtionde meter;

att till täckta ledningar, rörtrummor och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet, som där inre diametern överstiger 8'', böra

vara ev betong i blandning ej magrare än 1 del cement på 3 delar gott grus och 3 delar makadam eller singel;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlåtas på härför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas;

att arbetena må begynna, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1932;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör;

att det därefter åligger företagets arbetsstyrelse övervaka dess vidmakthållande, för vilket ändamål rensnings- och rödjningsarbeten böra genom arbetsstyrelsens försorg verkställas, så ofta sådana av någon delägare påfordras och befinnes nödiga samt

att förtaget skall benämnas "Skårs diknings företag av år 1927"

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens Vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § Vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Sven Torbjörnsgården den 15 nov. 1927

I tjänsten

Sven Hallin

Biträdande gode män:

Emil Bengtsson Karl Leverin.

Bilaga M.

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar. (Utredning jämlikt 7:24 i vattenlagen.)

Avdelning	Ägofigurer	Jordförbättring		Andel i kostnad för												Relativ kostnad (kostnad för varje kronas jordförbättring)
				F^1-G		A till F^1		D-K I-Ia		F-Fa		Täckta avlopp		S:ma		
		Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	
	96-103	883	50													
	104-108															
	112-113	732	-													
	109-111	415	-													
II		2030	50	850	-	70	-							920	-	0.4532
I	återstående	19700	50			4905	-	5885	-	1050	-	1790	-	13630	-	0.6918
I+II	alla	21731	-	850	-	4905	-	5885	-	1050	-	1790	-	14480	-	0.6663

Sven Torbjörnsgården den 15 nov. 1927.

Sven Hallin

Kostnadsför-

Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	By och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
1 38		1/8	Skår Bergsgården ; Johan Svantesson	sök	1-5	3183-	4447-
1 37		1/8	" " ; Karl Svantesson		6-11	2180.50	2989-
1 39		1/36	" " ; Einar Thorsell		12-14	1237 -	1588 -
1 4			" " ; Karl Andersson		15-18	2106 -	2982-
1 11		5/32	" " ; Ida M. Leverins st.		19-29	7943-	11131-
1 3		1/6	" " ; Albert Vahlström	sök	30-39	2312-	3231 -
1 17		1/32	" " ; Oskar Karlssons st.		49-53	797-	1480 -
1 18		5/96	" " ; Dens.		54-59	3016.50	4961 -
2 9		1/16	Skår Sven Torbjörnsg. ; Albert Vahlström	sök.	40-48	4012-	5776-
2 13		1/16	" " " ; Alfred Haglund	sök.	60-66	2679-	3918-
2 12		1/16	" " " ; "	"	67-71	1675.50	2305-
2 3		1/4	" " " ; "	"	83-103	3842-	5526-
2 11		1/8	" " " ; Aug. Johansson	sök	72-82	3316-	4823-
4 2		1/4	Skår Tomten " Alfred Karlsson		104-108 112-113	2065 -	2797-
4 3		1/4	" " Aug.o.Gust.Andersson	sök	109-111	1865 -	2280-
2 1		1	Levene Prästgård ; arr. Alfr. Svensson		114-123	4472.50	6874-
1 1		1	" Storeg. ; J.L.Johansson		124-129	4233-	5558-
			Summa			50935-	72666-

Bilaga N

delningslängd.

Förbättrings-värde	Andel i kostnaden för syneförrätt-ningen m. m.		Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar, ~~sträckan~~						Summa delaktighet i företaget	
							I	II		
Kronor	%	Kronor							Kronor	%
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1264 -		55.36					870 -		870-	6.008
808.50		35.41					556.50		556.50	3.843
351 -		15.38					241.60		241.60	1.669
876-		38.36					603.-		603 -	4.164
3188-		139.63					2194.30		2194.30	15.154
919 -		40.70					639.50		639.50	4.417
683-		28.-					440.10		440.10	3.039
1944.50		85.16					1338.40		1338.40	9.243
1764.-		77.26					1214.20		1214.20	8.385
1239-		54.27					852.80		852.80	5.890
629.50		27.58					433.30		433.30	2.993
1684 -		61.98					573.70	400.40	974.10	6.727
1507-		66.03					1037.60		1037.60	7.166
732-		21.10						331.60	331.60	2.290
415-		11.96						188-	188-	1.298
2401.50		105.18					1653-		1653-	11.416
1325 -		58.03					912-		912-	6.298
21731-		921.39					13560-	920-	14480-	100.000

Sven Torbjörnsgården den 15 nov. 1927.

Sven Hallin

Emil Bengtsson Karl Leverin.

Detta förteckande 46 st. paginerade sidor bliver från kaucepthandlingarna satt avskrivna bestyrker

I tjänsten:

Sven Hallin

Behålles t. v.

R 2*0294

12707

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 JUNI 1929

Avskrift.

Betänkande

angående statsunderstöd till

Skärs dikningsföretag av år 1927

inom Levene socken

av Skaraborgs län;

upprättat år 1928

av

Sven Hallin
Statens lantbruksingeniör.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga
bref den 22 mars 1929 fastställd till-
styrkelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 12 april 1929.
På Kungl. Landtbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

1.

B e t ä n k a n d e

angående "Skårs dikningsföretag av år 1927" i Levene socken av Skaraborgs län, avgivet till frågan om företagets understödjande med bidrag och lån av statsmedel.

Föregående rättslig utredning:

Vid syneförrättning enligt vattenlagen, som avslutades den 15 november 1927, hava undersökningar för avdikningen ifråga verkställts, förslag upprättats och deltagandet i företaget bestämts.

Mot förrättningen hava besvär ej anförts enligt vad närslutna intyg, bilaga VI utvisar.

Beskaffenhet:

Jordmånen utgöres dels av lera och dels av mylla på sandbotten. Torrläggningen är för närvarande mycket bristfällig.

Areal: Torrläggningsområdet i dess helhet innefattar:

Åker	100,66 hektar
Äng och annan mark	0,51 "
Tillsammans	101,17 hektar

Dikning:

I vid syneförrättningen avgivet utlåtande finnes redogörelse lämnad för belägenhet, till uppgrävning ifrågakommande dikessträckor, nederbördsområden, till avrinning kommande vattenmängder, lutningar och med hänsyn till vattenföringen och en ändamålsenlig torrläggning föreslagna dimensioner för vattenavloppen samt för broar och trummor över dessa.

Äganderättsförhållanden:

Mellan första och andra sammanträdet har fastigheten 5/32 mtl Skår Bergsgården övertagits av Gilbert Leverin, Einar Leverin, Reinhold Karlsson och J. W. Johansson gemensamt. Sedan förrättningen avslutats har utrönts att även Alida Karlsson har del i Oskar Karlssons sterbhus.

Kostnad:

Kostnaden för vattenavledningsarbetena har vid syneförrättningen beräknats till kronor 14480.-

För laga syneförrättningen kronor 921,39

Vattendomstolsavgift 21,73

För utredning angående statsbidrag 184,03

Summa kronor 15007,15

Båtnad:

Värdet av båtnaden genom vattenavledningen har uppskattats till kronor 21731.-

Vinst:

Enligt denna beräkning skall den direkta vinsten av företaget utgöra kronor 6123,85

Arbetstid:

Vattenavledningsarbetena böra kunna slutföras till den 1 september 1952.

Anslags- och lånebelopp:

Enligt bilaga II, tabell b skulle till företagets utförande kunna beviljas i jämnt tal 4200.- kronor, såsom bidrag från statens avdikningsanslag och 11400.- kronor från statens avdikningslånefond.

Handlingar och ritningar:

Med detta betänkande följa:

Tabell a och b	bilaga	I och II.
Kostnadsförslag	"	III.
Förening angående sökande av statsbidrag	"	IV.
Protokoll, rörande val av arbetsstyrelse	"	V.
Intyg att besvär mot förrättningen ej anförts	"	VI.
Utdrag ur förmynderskapsprotokoll	"	VII.
Fullmakter	"	VIIIa, b.
Arvodesräkningar	"	IXa, b.

Avskrift av synehandlingarna i närslutet häfte.

Plan- och profilritningar i 2 blad.

Skara i mars 1928.

Sven Hallin

Statens lantbruksingeniör.

Bil. I.

Tabell a.

	Hela torrläggningsområdet								Lånesökandes andel							
	Areal		Värde före torrläggningen		Värde efter torrläggningen		Båtnad		Areal		Värde före torrläggningen		Värde efter torrläggningen		Båtnad	
	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Åker	100	66							100	66						
Annan mark		51								51						
Påräknad landvinning																
Summa	101	17	50935	-	72666	-	21731	-	101	17	50935	-	72666	-	21731	-

Skara i mars 1928

Sven Hallin

Tabell b.

	Socken, by och hemman	Ägolittera	Mantal	Registernummer	Ägares namn m. m.	Ägofigurer	Areal: Åker		Areal: Annan mark		Areal: Summa		Båtnad		Andel i kostnaden för: Avd. I.		Avd. II.		Vattendom ~~Avd. III.~~ Stolsavgift		Laga syneförrättn.		Betänkandet m. m.		Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostn.	Bidrag		Lån	
						n:r	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre		0/0	Kr.	öre	Kr.	öre
5.	Skär Berggg.		1/8	1 38	Johan Svantesson	1–5	5	66	23		5	89	1264	–	870	–			1	26	55	36	11	06	937	68	0.74	27.30	255	99	681	69
3.	" "		1/8	1 37	Karl Svantesson	6–11	4	27			4	27	808	50	556	50				81	35	41	7	07	599	79	..	..	163	74	436	05
2.	" "		1/36	1 39	Einar Thorell	12–14	2	34			2	34	351	–	241	60				35	15	38	3	07	260	40	..	..	71	09	189	31
6.	" "			1 4	Karl Andersson	15–18	4	26			4	26	876	–	603	–				88	38	36	7	66	649	90	..	..	177	46	472	48
7.	" "		5/32	1 11	Ida M. Lawrens (el.)	19–29	15	39	15		15	54	3188	–	2194	30			3	19	139	63	27	89	2365	01	..	..	645	65	1719	36
1.	" "		1/6	1 3	Albert Wahlström	30–39	3	59			3	59	919	–	639	50				92	40	70	8	13	689	35	..	..	188	17	501	08
11.	" "		1/32	1 17	Oskar Karlsson el.	49–53	1	97			1	97	683	–	440	10				68	28	–	5	59	474	87	..	..	129	50	344	87
11.	" "		5/96	1 18	Dens	54–59	7	37	13		7	50	1944	50	1338	40				1	94	85	16	17	01	1442	51	..	..	393	81	1048	70
1.	" Sven Torbjörng.		1/16	3 9	Albert Wahlström	40–48	7	83			7	83	1764	–	1214	20				1	76	77	26	15	43	1308	65	..	..	357	26	951	39
4.	" " "		1/16	2 13	Alfr. Haglund	60–66	5	65			5	65	1239	–	852	80				1	24	54	27	10	84	919	15	..	..	250	93	668	22
4.	" " "		1/16	2 12	Dens.	67–71	3	18			3	12	629	50	433	30				63	27	58	5	51	467	02	..	..	127	50	339	52
4.	" " "		1/4	2 3	Dens.	83–95	3	58			3	58	800	50	573	70				80	36	51	7	29	618	30	..	..	168	80	449	50
						96–103	3	62			3	62	883	50			400	40		88	25	47	5	09	431	84	0.49	21.45	92	63	339	21
9.	" " "		1/8	2 11	Aug. Johansson	72–82	6	89			6	89	1507	–	1037	60				1	51	66	03	13	19	1118	33	0.74	27.30	305	30	813	03

8.	Skär Tanken	1/4	4²	Alfs. Karlsson	104-108 / 112-113	3	61		3	61	732	–			331	60		73	21	10	4	21	357	64	0.49	2,45	76	71	380	93
10.	" "	1/4	4³	Aug. & Emil Andersson	109-111	3	30		3	30	415	–			188	–		42	11	96	2	39	202	77	"	"	43	49	159	28
12.	Leveus Trädg.	1	2'	arr. Alfs. Svensson	114-123	10	27		10	27	2401	50	1653	–			2	40	105	18	21	01	1781	59	0.74	27,30	486	37	1295	22
13.	" Storsg.	1	1'	J. L. Johansson	124-129	7	94		7	94	1325	–	912	–			1	33	58	03	11	59	982	95	"	"	268	35	714	60
				Summa		100	66	51	101	17	21731	–	13560		930		21	73	921	39	184	03	15607	15			4208	71	11404	44

Skara i mars 1938

Sven Halvin

Bilaga III.

Kostnadsförslag.

Timpenning: 0,70 *Kronor.*

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Diket A-B-C-D-E-F-G					5855	-		
		" D-H-J-K					5440	-		
		" J-Ja					345	-		
		" F-Fa					1050	-		
		Täckta avlopp								
		Dikena B-Ba, C-Ca, E-Ea,								
		och H-Ha					1790	-	14480	-
		Laga syneförrättningen							921	39
		Betänkandet							184	03
		Vattendomstolsavgift							21	73
					Summa kronor				15607	15

Skara i mars 1928

Sven Hallin

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 15607 kronor 15 öre.

Stockholm den 12 april 1929.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar.
Albert Smith.

Bilaga IV.

FÖRENING

Undertecknade delägare i "Skårs dikningsföretag av år 1927" inom Levene socken av Skaraborgs län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull företagets arbetsstyrelse i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Sven Torbjörnsgården den 15 november 1927.

1. Albert Wahlström 2. Einar Thorsell 3. Karl Svantesson

4. Alfred Haglund 5. Johan Svantesson 6. Karl Andersson

7. Reinhold Carlsson 7&8 J.W. Johansson för egen del samt för Alfred Karlsson enl. fullm. bil. D II i laga synehandlingarna 7. Gilbert Leverin 7. Einar Leverin 10. Gust. Andersson 9. Aug. Johansson 11. C. E. Carlsson såsom förmyndare för omyndiga barnen i Oskar Karlssons st. enl. förmynderskapsprotokoll bil. VII 12 Alfred Svensson 13. Joh. L. Johansson

Egenhändiga namnteckningarna bevittnas:

Sven Hallin Tell Törnblad

9.

Undertecknad, som i egenskap av konsistorieombud närvarit vid i-frågavarande förrättning, får härmed tillstyrka, att förestående förening godkännes i vad den angår ecklesiastika lönebostället Levene Prästgård n:r 2.

Sven Torbjörnsgården den 15 nov. 1927.

Tell Törnblad.

Komminister i Levene.

Förestående förening biträdes till alla delar/

// Anders Karlsson // Alida Karlsson.

Egenhändiga namnteckningarna bevittnas av:

Albert Wahlström Elsa Valström.

Omstående förening godkänd av Skara Domkapitel, i vad den avser ecklesiastika lönebostället Levene Prästbolet i Levene, betygar:

Skara Domkapitel den 7 mars 1928.

Ex officio:

Nils R. Hermansson.

Bilaga V.

Protokoll vid sammanträde med delägarna i "Skårs dikningsföretag av år 1927" för val av arbetsstyrelse.

Den 15 november 1927 i Sven Torbjörnsgården.

Närvarande: Komminister Tell Törnblad såsom konsistorieombud, Albert Wahlström, Alfred Haglund, Karl Svantesson, Johan Svantesson, Einar Thorsell, Karl Andersson, Gilbert Leverin, Reinhold Carlsson, Einar Leverin, J. W. Johansson, Aug. Johansson, Gustav Andersson, J. W. Johansson såsom ombud för Alfr. Karlsson, Alfred Svensson, J. L. Johansson och Anders Karlsson.

§ 1

Beslöts att arbetsstyrelsen skall bestå av fem ledamöter.

§ 2

Till ledamöter i arbetsstyrelsen utsågos J. L. Johansson, Storegården, Albert Wahlström, Bergsgården, Reinhold Carlsson Dalbogården, Aug. Johansson, Sven Torbjörnsgården och Johan Svantesson, Bergsgården.

§ 3

Uppdrogs åt arbetsstyrelsen att till företaget i dess helhet söka största möjliga bidrag från statens avdikningsanslag.

§ 4

Att justera dagens protokoll utsågos Einar Thorsell och Carl Svantesson.

11.

Ort och tid som ovan

Albert Wahlström

Justeras:

Einar Thorsell — Karl Svantesson

Bilaga VI.

D i a r i i b e v i s

Såvitt här fört diarium utvisar hitills icke anförts över en, enligt uppgift, av lantbruksingeniören Sven Hallin den 15 november 1927 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark tillhörande hemmanet Skår Bergsgården i Levene socken; betygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 5 mars 1928.

Herbert Bechman

vattenrättssekreterare.

Bilaga VII.

Utdrag av förmynderskapsprotokollet, hållet vid sjätte allmänna sammanträdet under lagtima vårtinget med Åse, Viste, Barne och Laske härad å tingshuset i Vara köping den 2 juni 1919.

§ 140. I sammanhang med inregistrering av bouppteckning efter Oskar Vilhelm Karlsson från Skår Bergsgården, Levene socken, och på ansökan av lantbrukaren Alfred Carlsson i Baljered såsom ombud för efterlevande hustrun Alida Kristina Larsdotter förordnade häradsrätten jämlikt å bouppteckningen tecknat åtagande hemmansägaren Carl Edvard Carlsson i Smetofta Kjellersgården till förmyndare dels för makarnas omyndiga barn, födda Maria Kristina den 2 december 1911 och Anna Helena den 30 maj 1916, dels ock för den avlidnes och hans hustru i första giftet Augusta Johansdotters omyndiga barn Teodor Vilhelm, född den 2 oktober 1898, Edit Sofia, född den 17 januari 1904 och Alice Maria, född den 17 juni 1908, vilkas förmyndare den avlidne varit jämlikt häradsrättens förordnande den 5 september 1910, § 4; åliggande det den sålunda förordnade att vid utövningen av dessa befattningar ställa sig lagens föreskrifter angående förmyndares skyldigheter till noggrann efterrättelse.

Som ovan.

På häradsrättens vägnar:

Carl Arhusiander.

Bilaga VIII a.

F u l l m a k t

för Gust. Andersson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Skår Bergsgården m.fl. hemman i Levene socken och Skaraborgs län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån och bidrag av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Tomten den 8 mars 1928.

Aug. Andersson

Bevittnas: Albert Wahlström Holger Haglund

Bilaga VIII b.

F u l l m a k t

för Anders Karlsson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid synaförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Skår Bergsgården m.fl. hemman i Levene socken och Skaraborgs länföra vår talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån och bidrag av statsmedel till vår andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Bergsgården den 14/1 1928.

Teodor Karlsson Edith Svantesson

Bevittnas: Hj. Karlsson Hugo Hagelin

Bilaga IX a

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående "Skärs dikningsföretag av år 1927"

uti Lerums socken och Skaraborgs län,

upprättat enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ... st.	22	0,50	11	—	11	—
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—9,						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje ..... km.		1,50				
		kroklinje ..... „	5.6	3,00	16	80		
		i annan mark, raklinje ..... „		3,00				
		kroklinje ..... „	0.1	6,00		60		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje ..... km.		3,00				
		kroklinje ..... „		5,00				
		i annan mark, raklinje ..... „		5,00				
		kroklinje ..... „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter ..... „						
		i åker, raklinje ..... „		1,00				
		kroklinje ..... „		2,00				
		i annan mark, raklinje ..... „		2,00				
		kroklinje ..... „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 83 ar ..... st.	12	0.36	43	92		
		..... har	10066	0.54	54	36		
		äng och odlingsmark, medelareal 17 ar ..... st.	3	0.14		42		
		..... har	0.51	0.74		38		
		annan mark och impediment, medelareal 5 ar .... st.	4	0.05		20		
		..... har	19	0.78		15		
							121	83
		För mätning i skala 1:2000, 30 % tillägg						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av $\begin{matrix}>15\\10\text{—}15\\<10\end{matrix}$ m.			-			
		i åker o. d., raklinje ..... km.						
		kroklinje ..... „						
		i annan mark, raklinje ..... „						
		kroklinje ..... „						
		d) för textering, skala o. d., 1:sta regalarket			4	—		
		övriga regalark	1	1,00	1	—		
		Överföres					132	83

15.

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					132	83
		Avvägning:						
		a) avvägning, längdmätning o. d., §§ 44, mom. 4 ... dagar	4	12,00	48	—		
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV						
		i öppen mark, medelantal 6.6 punkter pr har ... har	101.36	0.52	52	71		
		avvägda punkter ... st.	673	0.04	26	92		
		i annan mark, medelantal ... punkter pr har ... har						
		avvägda punkter ... st.						
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:						
		i öppen mark ... km.	4	2,50	10	—		
		i annan mark ... „		5,00			137	63
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 7.8 ar, ... st.	129	0.07	9	03		
		... har	101.36	0.06	6	07	15	10
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer ... st.	129	0,03	38	70	38	70
		Markvärdering, [illegible]						
sept	27	a) uppskattning och värdering, §§ 44, mom. 5 ... dagar	1	12,00	12	—		
		b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,						
		för första kilometern av avlopps längd ... km.			4	—		
		för övriga kilometer ... st.	4.1	1,50	6	15		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2, värdetal st.	125	0,06	7	50		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer „	125	0,12	15	—	44	65
		Längdprofil, § 20, längd skala 1: 4000						
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp ... km.	0.6	3,00	1	80		
		2) befintligt avlopp ell. vall ... „	5	3,50	17	50		
		b) antal ritningar ... st.	2	3,00	6	—	25	30
		Tvärsektioner § 22, i skala 1: 100,						
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... „	7	0,15	1	05		
		„ „ „ såväl „ som „ „ ... „	25	0,25	6	25		
		tillägg för m² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för „						
		„						
		„					7	30
		Hydrografisk utredning, § 24, grundbelopp ... dag „	1	12-	12	—		
		för vattenområdets areal ... km.²		0,02				
							12	—
		Dimensionsberäkning, § 25,						
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... km.	4.3	3,50	15	05		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „	3.2	1,00	3	20		
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m² „						
		nämligen ... m² sektion på ... „						
		... „ „ „ ... „						
		... „ „ „ ... „						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... „	1	6,00	6	—		
		2) „ „ över 20 „ ... „		10,00			34	25
		Överföres					497	76

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					437	76
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 27, grundbelopp*			1	—		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... *cm.*	109	0,03	3	27	4	27
		Arbetsbeskrivning, *§ 28, 1:sta sidan*			3	—		
		tillägg för övriga sidor ... *st.*	3	2,00	6	—	9	—
		Kostnadsberäkning *§ 29, a) nyanläggning* ... *km.*	0.6	2,50	1	50		
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ... *m² sektion på* ... „						
		b) vid förändring av befintligt avlopp ... „	4.5	4,00	18	—		
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar ...						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat) ...			13	72	33	22
		Förslag till bro- och trummbyggnad, *§§ 34 och 36* ...						
		1) Enkel ~~bro och~~ trumma. a) för ritarbetet ...			5	—		
		b) för detaljerad kostnadsberäkning ...						
		c) för grundförstärkning ... *m²*						
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning ...		8,00				
		b) för ritarbetet, teoretisk spännvidd ... *m.*	2	1,00	2	—		
		och för särskildt konstruerat landfäste ... *st.*	1	4,00	4	—		
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. ... *m.*		0,50				
		och för särskilt konstruerade landfästen ... *st.*		4,00			11	—
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39* ... „	673	0,01			6	73
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp* ...			1	50		
		för varje ersättningsbelopp ... *st.*	25	0,25	6	25	7	75
		Utlåtande ~~och betänkande,~~ *§ 43* ... *sid.*	8	3,00			24	—
		Brunn ... *dag*	1/4	12.-			3	—
sept nov	14 15	***Sammanträden och upprättande av protokoll,*** *§ 44, mom. 1, dagar*	2	12,00			24	—
		Särskild utredning, *§ 44, mom. 2* ... *dagar*		12,00				
nov	10-11	***Kostnadsfördelningslängds upprättande,*** *§ 44, mom. 14* „	1½	12,00	18	—	18	—
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d. *§ 44, mom. 15* ... *dagar*	1/2	12,00	6	—	6	—
		Översiktskarta *§ 41* ...					4	—
		Summa kronor					588	73
		Lösen för:						
		Kopia av plankartan, *§ 49,*						
		1) 1:sta regalarket ...			10	50		
		övriga regalark ...		1,75			10	50
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skalan 1: 4000, medelareal 78 ar ägofigurer ... *st.*	129	0.10	12	90		
		har	101.36	0.08	8	10	21	—
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 % ...					5	25
		Överföres					36	75

17.

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					36	75
		3) insättning av höjdlägestal ... st.	673	0,02	13	46		
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp ...			1	75		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	109	0,05	5	45	20	66
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,						
		1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,						
		nytt avlopp ... km.	0.6	5,00	3	—		
		ändring av befintligt avlopp ... „	4.5	6,00	27	—		
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			8	20		
		3) broar och trummor, „ „ „ 30 % „			14	30		
		Brunn			3	—		
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad ...						
		längdprofilritningar ... st.		3,00				
		tvärsektions- och broritningar ... „	1	5,00	5	—	60	50
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 % ...						
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 ... sid.	50	0,75			37	50
		Översiktskarta i d:o, § 41 ...					4	—
		Summa kronor					153	16
		Övriga förrättningskostnader,						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode ...			8	—		
		Annonskostnader ang. sammanträden ...			11	40		
		Inbindning av förrättningshandlingarne ...			7	—	26	40
		Arvode till biträdande förrättningsmannen ...						
		„ „ „ gode männen enligt egna räkningar ...					83	10
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d. dagsv. ...	14	5.—			70	—
		Lösen för utdrag ur mantalslängd ...						
		Summa kronor					179	50
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode ...					588	73
		Lösen för kopior och avskrift ...					153	16
		Övriga förrättningskostnader ...					179	50
		Summa kronor					921	39

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Kista *häradsrätt.*

Sven Torbjörnsgården *den* 15 nov *19* 27

Sven Hallin.
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Emil Bergkvist Karl Larsson

Kronor ... *kvitteras:*

den ... *19* ...

Örebro Dagblads Tryckeri - 1927

Bilaga IX 6

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till "Skärs dikningsföretag av år 1927"

inom Lerums sock en av Skaraborgs län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingeniörstaxa.

		Kr.	öre
§ 41. Översiktskarta i ~~2~~ 1 exemplar	à 4:-	4	—
§ 43. Betänkande, sid. 3	„ 3:-	9	—
§ 44. Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, dagar 1	„ 12:-	12	—
§ 44. Upprättande av ansökningshandlingar m. m. dagar 1/2	„ 12:-	6	—
§ 49. Kopia av plankartan å väv		52	16
§ 52. „ „ profiler och sektioner § 53. „ „ bro- och trumritningar		45	37
§ 55. Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor 62	„ 0:75	46	50
Inhäftning av handlingar		3	—
Diariebevis, utlägg		3	—
Kommissionärsarvode		3	—
Summa Kronor:		184	03

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer äger att densamma klandra genom stämning till Väste häradsrätt inom tre månader härefter.

Skara den 20 mars 1928

Sven Hallin

Statens lantbruksingeniör.

Kronor ..... kvitteras:

Skara den ..... 19.....

Vidimeras ex officio:

Sodk. 18/6 29

204/29

DIARIE N:r 12708
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 JUNI 1929

BEVIS

över verkställd avsyning av diknings- och vatten-avledningsarbetet vid ~~det företag som avser torrläggning av mark tillhörande~~ "Skårs dikningsföretag av år 1927" ~~m.fl. hemman~~ i Levene sock en av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 22 mars 1929.

Statsunderstöd: Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 4.200:-

Lån från statens avdikningslånefond „ 11.400:-

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 sept.1932.

Arbetsstyrelsens ordf.:Albert Wahlström,Skår,St.Levene.

Vid genom assistenten Carl Lundin

den 29 oktober 1928 verkställd avsyning

av ovan angivna arbete befanns detsamma utfört i fullständig överensstämmelse med den sedermera av Kungl.Maj:t fastställda planen för företaget, varför detsamma förordas till godkännande.

Skara den 23 maj 1929.

I tjänsten

Statens lantbruksingeniör
Skaraborgs län





Akt nr:

R-E1a-0295

AU$R-E1a-0295