

242

180
29

R 2*0295

KONTRAKT.

6754

JARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

25 MRS 1929

Sedan Kungl. Maj:t den 25 januari 1929

för

"Smedsgårdens dikningsföretag av år 1926" i Hassle socken av

SKARABORGS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör S. Hallin vid syneförrättning år 1926 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än även beviljat *dels lån* med tvåtusemiohundra sextio (2.960) kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och *dels statsbidrag* utan återbetalnings-skyldighet med niohundranittio (990) kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*, hava undertecknad, som av vederbörande intressenter enligt företett protokoll utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ^{vi} jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda ^{oss} mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet senast den 1 september 1930,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~sig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Anders Hassler den 4 mars 1929.

Anders Johansson *P.O. Schönlund*
Hemmansäg. Hallagen *Bannmäslare*
Bertilsson *Marstrand*
Lantbr. Hålg.

Att

ovannämnda personer

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Carl Holmberg *Bertil Lefsson*
Adress *Fredrik Hassler* Adress *Hasslerör*

Med stöd av Kungl. brevet den 25 januari
1929 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 19 april 1929.

Carl Holmberg
Carl Hassler

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Län

den

R 2*0295

6754

DIARIE Nr

K. Län

SKARABORGEN

25 MRS 1929

Avskrift. 242/29

Betänkande

angående statsunderstöd till

Smedsgårdens dikningsföretag av år 1926

inom Hassle socken

av Skaraborgs län

upprättat år 1928

av

Sven Hallin

Statens lantbruksingeniör.

har denna dag medgivit, att utan hinder för
företagets godkännande den länsta ledningen
å sträckan 2-2+60 av diket A-B-B-B-B må
utsträckas till punkt 3+10 på sätt å den fast-
ställda ritningen angivits med grön beteckning.

Stockholm den 19 april 1929


På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Rätt arkiveret intyga

K. Ljunggren

Översiktskarta.



Skala = 1:100,000.

Genom Kungl. Maj: ts nådiga bren den 1.
25 januari 1929 fastställd till efterrättelse
vid rikets utövande
Stockholm den 12 januari 1929.
På Kungl. Landbrukshögskolans vägnar:
Albert Smith.
B e t ä n k a n d e Kungl. Landbrukshögskolans

angående "Smedsgårdens dikningsföretag av år 1926" i Hassle socken
av Skaraborgs län, avgivet till frågan om företagets understödjan-
de med bidrag och lån av statsmedel.

Belägenhet:

Ifrågavarande vattenskadade marker äro belägna intill Hassle-
rörs järnvägsstation samt finnas å vidstående översiktskarta till
ungefärligt läge utmärkt med gul färg. Nederbördsområdets gränser
äro angivna med blå linje.

Föregående rättslig utredning:

Vid syneförrättning enligt vattenlagen, som avslutades den 8
maj 1928 hava undersökningar för avdikningen ifråga verkstälts,
förslag upprättats och deltagandet i företaget bestämts. Mot förrättning-
en hava besvär ej anförts enl. vad närslutna intyg, bilaga VI utvisar.

Beskaffenhet:

Jordmänen utgöres av styv lera, som för sin rationella bruk-
ning är i stort behov av bättre torrläggning.

Areal: Torrlägningsområdet i dess helhet innefattar:

Åker	27, 74 hektar
------	---------------

Dikning:

I vid syneförrättningen avgivet utlåtande finnes redogörelse
lämnad för till uppgrävning ifrågakommande dikessträckor, neder-
bördsområden, till avrinning kommande vattenmängder, lutningar och
med hänsyn till vattenföringen och en ändamålsenlig torrläggning
föreslagna dimensioner för vattenavloppen samt för broar och trum-

mor över dessa.

Kostnad:

Kostnaden för vattenavledningsarbetena har vid syneförrätt-	
ningen beräknats till kronor	4880.-
För laga syneförrättningen kronor	409, 55
Vattendomstolsavgift	15, 09
För utredning angående statsbidrag kronor	<u>121, 89</u>
<u>Summa kronor 5426, 53</u>	

Båtnad:

Värdet av båtnaden genom vattenavledningen har uppskattats	
till kronor	15092.-

Vinst:

Enligt denna beräkning skall den direkta vinsten av företaget	
utgöra kronor	9665, 47

Arbets tid:

Vattenavledningsarbetena böra kunna slutföras till den 1 september 1929.

Anslags- och lånebelopp:

Enligt bilaga II, tabell b skulle till företags utförande kunna beviljas i jämnt tal 990 kronor, såsom bidrag från statens avdikningsaslag och 2970 kronor från statens avdikningslånefond.

3

Handlingar och ritningar.

Med detta betänkande följa:

Oversiktskarta.

Tabell a och b

bilaga I och II.

Kostnadsförslag

" III.

Förening angående sökande av statsbidrag

" IV.

Protokoll, rörande val av arbetsstyrelse

" V.

Intyg att besvär mot förrättningen ej anförts

" VI.

Arvodesräkningar

" VIIa,b,c.

Avskrift av synehandlingarna i närslutet häfte.

Plan- och profilritningar i 2 blad.

Skara i februari 1928

Sven Hallin

Statens lantbruksingeniör.

Bil. I.

Tabell a.

	Hela torrläggingsområdet								Lånesökandes andel							
	Areal		V ä r d e				Båtnad		Areal		V ä r d e				Båtnad	
			före		efter						före		efter			
			torrläggningen								torrläggningen					
	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Åker	27	74							18	85						
Annan mark																
Påräknad landvinning	5	77														
Summa	27	74	12648	-	27740	-	15093	-	18	85	8753	-	18850	-	10097	-

Skara i februari 1928.
Iven Hassler.

Kostnadsförslag.

Timpennig : 0, 70 Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Diket A-B-C-D-E				4430	-			
		Täckdiket D-Da				450	-	4880	-	
		Laga syneförrättningen						409	55	
		Vattendomstolsavgift						15	09	
		Betänkandet						121	89	
						Summa kostnad		5426	53	
								546	5	
					</					

Förening.

Undertecknade delägare i "Smedsgårdens dikningsföretag av år 1926" inom Hassle socken av Skaraborgs län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av statsunderstöd till de med företagets utförande förenade kostnaderna, och giva vi för den skull företagets arbetsstyrelse i uppdrag:

att hos Kungl. Maj:t göra framställning om företagets understödjande med största möjliga såväl bidrag från allmänna avdikningsanslaget som lån från odlingslånefonden;

att därest dylikt bidrag och lån beviljas, för vår räkning under-teckna alla för statsunderstödet utbekommande erforderliga kontrakt och förbindelser;

att utkvittera, emottaga och förvalta de utanordnade bidragsbe-
loppen;

att anlita sakkunnig person för upprättande av de för statsunderstödet sökande erforderliga handlingarna och kopiorna samt

att vidtaga alla för företagets snara och ändamålsenliga utförande erforderliga åtgärder.

Smedsgården den 13 maj 1926.

1. K. E. Wickgren

2. S. J. Johansson

3. Sven olof Svensson

4. O. Gust. Svensson

5. Ingeborg Lindén för O. Lindéns st. enl. fullm. Bil. G^I i laga synehandlingarna.

Förestående namnteckningar bevittnas:

Sven Hallin

Axel Ekeman

Protokoll fört vid sammanträde

den 26 okt. 1927 med delägarna i

Smedsgårdens dikningsföretag av år

1926 för val av arbetsstyrelse.

Närvarande: Karl Eriksson, Emil Wickgren, ^{och} såsom biträdande förmyndare E. Källström, Helge Wickgren, Arvid Johansson, Smedsgården, O. S. Svensson, Hulegården.

§ 1

Beslöts att arbetsstyrelsen skulle bestå av 3 ledamöter, åt vilka uppdrogs att söka bidrag från statens avdikningsanslag till hela företaget.

§ 2

Till ledamöter i arbetsstyrelsen utsågos:

Arvid Johansson, O. H. Schönberg och Bertil Svensson

Suppleanter: K. E. Wickgren, och Karl Eriksson.

§ 3

Att justera dagens protokoll utsågos O. G. Svensson och E. Källström

Smedsgården den 26 okt. 1927

enl. uppdrag K. E. Wickgren

Justeras: E. Källström

O. Gust. Svensson

Bilaga VI.

Enligt vad härstädes förda diaries utvisa hava besvär icke
intill denna dag anförts över en av lantbruksingenjören Sven Hallin
enligt uppgift den 18 maj avslutad syneförrättning rörande "Smeds-
gårdens dikningsföretag av år 1926" i Hassle socken betygar:

Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 7 sep-
tember 1926.

Herbert Beckman

vattenrättsskreterare.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående avsläggning av mark tillhörande
Ennögården m. fl. hemman i Hassle
 socken och Skaraborgs län,
 upprättat enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.				
					Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ... st.	14	0,50	7	-	7	-
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—9, ...						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje „	260	3,00	7	80		
		i annan mark, raklinje..... „		3,00				
		kroklinje „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje..... „		5,00				
		i annan mark, raklinje..... „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter „						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje..... „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 63 ar st.	44	0,36	15	84		
		 har	2778	0,54	14	98	30	88
		äng och odlingsmark, medelareal ar st.						
		 har						
		annan mark och impediment, medelareal ar st.						
		 har						
		För mätning i skala 1:2000, 30 % tillägg						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av $\begin{smallmatrix} > 15 \\ 10-15 \\ < 10 \end{smallmatrix}$ m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		d) för textering, skala o. d., 1:sta regalarket			4	-		
		övriga regalark 1,00						
							4	-
		Överföres					41	88

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				41 82
1925		Avvägning:				
1700	2264	a) avvägning, längdmätning o. d., §§ 44, mom. 4	dagar	1 1/2 12,00	18 —	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 3 punkter pr har	har	2774 0,32	8 88	
		avvägda punkter	st.	84 0,09	7 56	
		i annan mark, medelantal	punkter pr har	har		
		avvägda punkter	st.			
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km.	2.60 2,50		
		i annan mark	"	5,00	6 50	40 94
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 4.3	ar, ...	st.	44 0,07	3 08
			har	2774 0,06	1 66	4 74
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	st.	44 0,03	1 33	1 32
1926		Markvärdering, ...				
April 7		a) uppskattning och värdering, §§ 44, mom. 5	dagar	1 1/2 12,00	6 —	
		b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd	km.	1	4 —	
		för övriga kilometer	st.	0.32 1,50	0 48	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2, värdetal	st.	44 0,06	2 64	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer	"	44 0,12	5 28	18 40
		Längdprofil, § 20, längd skala 1:4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp	km.	3,00		
		2) befintligt avlopp ell. vall	"	1.42 3,50	4 92	
		b) antal ritningar	st.	1 3,00	3 —	7 92
		Tvårsektioner § 22, i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	"	0,15		
		" " " såväl " som " "	"	8 0,25	2 —	
		tillägg för m ² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för	"			
			"			3 —
		Hydrografisk utredning, § 24, grundbelopp	"		2 —	
		för vattenområdets areal	km ²	2 2.00	4 —	4 —
		Dimensionsberäkning, § 25,				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.	1 3,50	3 50	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"	1 1,00	1 —	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²	"			
		nämligen m ² sektion på	"			
		" " "	"			
		" " "	"			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	"	1 6,00	6 —	
		2) " " över 20 "	"	10,00		10 50
		Överföres				134 69

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				131 69
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 27, grundbelopp.....			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	33	0,03	0 99	1 99
		Arbetsbeskrivning, § 28, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor..... st.	1	2,00	2 —	5 —
		Kostnadsberäkning § 29, a) nyanläggning..... km.		2,50		
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	1.32	4,00	5 28	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 % (broar inberäknat)			4 88	10 16
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 34 och 36				
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet	2	5 —	10 —	
		b) för detaljerad kostnadsberäkning				
		c) för grundförstärkning..... m ²				
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning....		8,00		
		b) för ritarbetet, teoretisk spännvidd..... m.	1	1,00		
		Förslag till slambrunn		3 —	3 —	
		och för särskildt konstruerat landfäste		4,00		
		Förslag till intag	1		3 —	
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. m.		0,50		
		och för särskildt konstruerade landfästen		4,00		16 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	84	0,01		0 84
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		för varje ersättningsbelopp	5	0,25	1 25	2 75
		Utlåtande och betänkande, § 43	11	3,00	33 —	35 —
1926	April 7 Maj 18	Sammanträden och upprättande av protokoll, § 44, mom. 1, dagar	1 1/2	12,00	18 —	18 —
		Särskild utredning, § 44, mom. 2..... dagar		12,00		
Maj 4		Kostnadsfördelningslängds upprättande, § 44, mom. 14 ..	1/8	12,00	6 —	4 —
1925	April 29	Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d. § 44, mom. 15	1/2	12,00	6 —	6 —
		Översiktskarta § 41				
		Summa kronor				231 43
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 49,				
		1) 1:sta regalarket			7 —	
		övriga regalark		1,75		
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: 4000, medelareal 63 ar ägofigurer	44	0,10	4 40	
		har 2734	0,08	2 32		
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			1 65	
		Överföres			15 27	

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till
"Innebergens dikevingsföretag av år 1936"
 inom *Hasle* socken
 av Skaraborgs län, avgiven i enlighet med gällande lantbruks-
 ingenjörstaxa.

		Kr.	öre
§ 41. Översiktskarta i 2 exemplar	à 4.-	8	—
§ 43. Betänkande, sid. 3	„ 3:-	9	—
§ 44. Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, dagar $\frac{1}{2}$	„ 12:-	6	—
§ 44. Upprättande av ansökningshandlingar m. m. dagar $\frac{1}{2}$	„ 12:-	6	—
§ 49. Kopia av plankartan å väv		18	70
§ 52. „ „ profiler och sektioner		26	94
§ 53. „ „ bro- och trumritningar			
§ 55. Avskrift av synehandlingar och be- tänkande m. m. sidor 51	„ 0:75	38	25
Inhäftning av handlingar		3	—
Diariebevis, utlägg		3	—
Kommissionärsarvode		3	—
Summa Kronor:		121	89

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer äger att den-
 samma klandra genom stämning till *Haslebores tinglag*
 häradsrätt inom tre månader härefter.

Skara den *3 mars* 1928

Iven Hallin

Statens lantbruksingenjör.

Kronor kvitteras:

Skara den 19

Vidimeras ex officio:

Stenham

den

Lbrs

R 2•0295

6751

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSTYDELEN

25 MRS 1929

242/29

Avskrift av:

Handlingar rörande

SMEDSGÅRDENS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1926

i Hassle socken av Skaraborgs län;
upprättade vid laga syneförrättning år
1926 av

Sven Hallin
Statens lantbruksingeniör.

Protokoll vid syneförrättning enligt vat-
tenlagen för torrläggning av mark till-
hörande Smedsgården m.fl. hemman inom
Hassle socken av Skaraborgs län.

Den 7 april 1926 i Smedsgården

Närvarande: Undertecknad, statens lantbruksingeniör och förrätt-
ningsman samt gode männen Axel Ekeman i Karlsvik och Albin Jons-
son i Haggården jämte följande sakägare.

Sökanden K.E. Wickgren ägare av 3/16 mtl Smedsgården n:r 2

Av övriga sakägare:

S.J. Johansson ägare av 3/8 mtl Lundsgården n:r 2

S.O. Svensson " " 3/16 " - " - " 2

O. Lindéns sterbhus " 1/4 " - " - " 2

genom Fru Ingeborg Linden

Georg Johansson ägare av 83/96 mtl Nolgården N:r 6

Gustaf Svensson " " 5/6 " Hålegården " 9

Karl Olsson " " 1/6 " " " 9

Västergötland-Göteborgs Järnväg ägare av

Hasslerörs stationsområde genom Banmästare

C.H. Schönberg enl. fullmakt bil. E.

Ordföranden i Hasslerörs Tingslags Vägstyrelse

Herr Paul Jansson

Till sammanträde denna dag hade sakägarna kallats genom kungörelse, som dels blivit uppläst i sockenkyrkan, bilaga A, och dels varit införd i Mariestads Läntidning, bilaga B, varjämte personliga underrättelser tillställts varje känd sakägare enligt förteckning, bilaga C.

§ 1

Upplästes det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet, som hade lydelse enligt bilaga D.

§ 2

Något jäv emot synemännen kunde ej utrönas.

§ 3

Förelades den vid förundersökningen upprättade nivåkartan över det vattenskadade området samt profil över avloppen härifrån.

§ 4

Sökanden till förrättningen yrkade, att ifrågavarande avlopp skulle uppgrävas och fördjupas, så att hans mark kan torrläggas till 1.2 meters djup samt att kostnaderna härför fördelas på alla dem, som härav ha nytta, på sätt vattenlagen föreskriver.

§ 5

S. J. Johansson och Fru Ingeborg Lindén för Lindens sterbhus räkning förenade sig med sökanden och yrkade på dikningens

3
utsträckning, så att även deras mark kunde torrläggas, vilket yrkande skriftligen bekräftades, bilaga F.

§ 6

Det upplystes att den vid 2+50 belägna landsvägstrumman, som torde behöva ombyggas, var byggd före år 1880 samt var i tämligen fallfärdigt skick.

Efter att hava underpökt den befintliga trumman, förklarade vägstyrelsens ordförande, att vägstyrelsen på grund av det fallfärdiga skick, vari trumman befann sig, vore villig att bidra till kostnaderna för ombyggnaden med 125 kronor under förutsättning, att trumman utfördes på ett för framtida beståndet fullt betryggande sätt samt blev försedd med fullgott räck. Vägstyrelsen önskade ej själv utföra ombyggnadsarbetet.

§ 7

De närvarande voro ense om att företaget skulle betala ersättning för mark, som åtgår till dikets utvidgning och till jordvallar.

§ 8

K.E.Vickgren yrkade att företaget skulle ombygga nödiga ägobroar och skulle han vid synefången ange, vilka han ansåg nödiga å sin mark.

§ 9

Karl Olsson yrkade att företaget skulle åläggas köra bort

all dikesjord från hans mark.

§ 16

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande, att synemännen omedelbart komme att verkställa den för kostnadernas fördelning erforderliga jorduppskattningen, varefter, sedan förslag till dikningen utarbetats, nytt sammanträde kommer att hållas i samma ställe som dagens tisdagen den 18 maj kl. 12.30 em, och komma inga ytterligare underrättelser härom att tillställas sakägarna.

Ort och tid som ovan

I tjänsten

Sven Hallin

Biträdande gode män:

Axel Ekeman

Albin Jonsson

Den 18 maj 1926 i Smedsgården

Närvarande: Av förestående synemän Hallin och Ekeman samt i stället för Albin Jonsson, som anmält sjukdomsförfall skiftesgodemännen A.V.Sundell i Backa.

Sakägare: K.E.Vickøren

S.J.Johansson

S.O.Svensson

O.Lindéns sterbhus genom

fru Ingeborg Lindén enl.

fullmakt bil. G'

Gustaf Svensson

Karl Olsson

§ 11

Något jäv emot den nytillkomne skiftesgodemannen A .V.

Sundell kunde ej utrönas.

§ 12

Förelades det sedan förra sammanträdet upprättade förslaget till de vattenskadade markernas avdikning med därtill hörande handlingar.

§ 13

Upplästes synemännens utlåtande som hade lydelse enligt bilaga M.

§ 14

Att mottaga och förvara till företaget hörande kartor och och handlingar samt att sammankalla delägarna för val av arbetsstyrelse utsågo synemännen K.E.Vickgren i Smedspården.

§ 15

I fråga om förrättningskostnaderna hänvisades till arvodesräkningen, varav ett exemplar överlämnades till aktförvararen.

§ 16

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna för-

förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

Ort och tid som ovan

I tjänsten

Sven Hallin

Biträdande gode män:

Axel Ekeman.

A.W.Sundell.

Bilaga A. och B.

K u n g ö r e l s e.

För torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande Smedsgården, Hulegården och Nolfgården i Hassle socken av Skaraborgs län, genom upprävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos K.E.V ickgren i Smedsgården onsdagen den 7 april 1926 klockan 12.30 em., då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Förrättningsmannen

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Hassle sockens kyrka, söndagen den 21 mars 1926, betygar:

Sven Mellberg

Komminister

Att förestående kungörelse varit införd i Mariestads Läns-

7
tidning den 19 mars 1926, betygar,

Å tjänstens vägnar:

Sven Hallin

Statens lantbruksingeniör.

Bilaga C.

F ö r t e c k n i n g.

Över underrättelser rörande synesammanträde den 7 april 1926 i Smedsgården, angående torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Smedsgården, Hulegården och Nolgården uti Hassle socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser, jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 40 § vattenlagen denna dag avlämnats å posten under nedanstående adresser:

Lantbrukaren K.E.Vickgren, Smedsgården, Hasslerör.

-"- S.J.Johansson, - " - "-

-"- S.O.Svensson, - " - "-

Delägarna i O.Lindén sterbhus, - " - "-

Handlanden A .Andersson, Nykvarn, Ullervad. förm. i O.Lindéns sterbhus.

Lantbrukaren Georg Johansson, Nolgården, -"-

-"- Gustaf Svensson, Hulegården, -"-

-"- Karl Olsson, -"- -"-

Styrelsen för Västergötlands-Göteborgs järnväg, Göteborg.

Lantbrukaren Paul Jansson, Björkenäs, Jula. vägst.ordf.

Skara den

17 mars 1926.

I tjänsten:

Sven Hallin

Statens e. lantbruksingenjör.

Bilaga D.

R E S O L U T I O N.

Extra lantbruksingenjören Sven Hallin varder härigenom förordnad att, därest laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt hit insända bevis.

Mariestad å landskansliet den 2 november 1925.

Stämpel Fem kronor.

A xel Ekman

Carl Fröberg.

Till

Länsstyrelsen i Mariestad.

Hos Kungl. Lantbruksstyrelsen har Ni anhållit, att Lantbruksstyrelsen ville afgiva yttrande rörande förordnande av förrättningsman för verkställande av syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark, tillhörande 3/16 mantal Smedsgården i

7.

Hassle socken av Skaraborgs län.

Med anledning härav får Lantbruksstyrelsen meddela, att förordnande att utföra ifrågavarande förrättning synes böra utfärdas för extra lantbruksingenjören S.Hallin.

Den hit översända handlingen i ärendet återställes härjämte.

Stockholm den 27 oktober 1925.

Erik Insulander

Olof Fredholm

Till

Konungens Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för statens e. lantbruksingeniör S.Hallin att jämlikt bestämmelserna i gällande Vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande 3/16 mtl Smedsgården i Hassle socken av Skaraborgs län.

Övriga hemman, som kunna antagas bliva av företaget berörda finnas angivna å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation är Hasslerör.

Förrättningen önskas snarast möjligt och meddelande angå-

70.
ende densamma torde ställas till undertecknad, adress Smedsgår-
den pr Hasslerör.

Hasslerör den 20 okt. 1925

K.E.Wickgren

R e s o l u t i o n .

Remitteras till Kungl. lantbruksstyrelsen, som behagade
häröver avgiva yttrande och därvid återställa remisshandlingar-
na. Mariestad å landskansliet den 21 oktober 1925.

Utan avgift.

På tjänstens vägnar:

H.V.Kjellberg

Förteckning över de hemman, som antagas bliva av den i omstään-
de ansökan angivan förrättningen berörda:

3/8 mtl Rör Smedsgården ägare S.J.Johansson

3/16 " " " " S.O.Svensson

1/4 " " Nolgården " O.Lindéns Sterbhus

1 " " Nolgården " Georg Johansson

5/6 " " Hulegården " Gustaf Svensson och Karl Olsson

Bilaga E.

K u n g ö r e l s e .

För torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande Smeds-

14

gården, Hulegården, och Nolgården i Hassle socken av Skaraborgs
län, genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning
enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos K.E.Vick-
gren i Smedsgården, onsdagen den 7 april 1926 klockan 12.30 em.,
då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utföran-
de av sin talan.

Förrättningsmannen.

Banmästare C.H.Schönberg i Mariestad befullmäktigas härmed att
som järnvägens ombud närvara vid ovanstående sammanträde.

Göteborg den 26 mars 1926.

för Västergötland-Göteborgs Järnvägsaktiebolag

John Nyström

Bilaga F.

Undertecknade sakägare i den syneförrättning, som avser
torrläggning av mark, tillhörande Smedsgården m.fl. hemman i
Hassle socken av Skaraborgs län, förklara härmed, att vi förena
oss med sökanden till förrättningen och yrka på dikningens ut-
sträckning, så att även vår mark kan på tillfredsställande sätt
torrläggas.

Smedsgården den

7 april 1926.

S. J. Johansson

För Lindéns sterh:

Ingeborg Lindén.

Förestående egenhändiga namnteckningar bestyrkas:

Sven Hallin

Axel Ekeman

Albin Jonsson

Bilaga G¹

Fullmakt

för Fru Ingeborg Lindén att vid laga synesammanträde den 7 april i Smedgården ävensom vid blivande sammanträden under för-
rättningen föra O. Lindéns sterbhus talan samt yrka på dikning-
ens utsträckning i den mån, som erfordras för torrläggning av
sterbhusets jord, innefattande denna fullmakt även befogenhet
att för sterbhusets räkning söka lån och anslag av statsmedel
till företagets utförande och underskriva härför erforderliga
handlingar.

Nykvarn Leksberg den 7/4 1926

Axel Andersson

Förmyndare

Bilaga G¹

Utdrag ur förmyndarprotokollet, hållet vid lagtima vartinget med Hasslerörs tingslag ~~å tingslag~~ å tingsstället i Hasslerör den 5 februari 1923.

§ 2. Tingsvaktmästaren J.E.Wallin i Hasslerör ingav en med vad derå tecknats en så lydande ansökan.

Till Hasslerörs tingslag häradsrätt.

Sedan min man hemmansägaren Oscar Lindén från Smedsgården och jemte mig efterlemnats 5 stk. omyndiga barn nemligen söner: Sven Edgar född 4-1-1909, Nils Oscar född 15 september 1910, Carl Ture född 31 maj 1913 och Arne Reinhold född 19 augusti 1916 samt dotteren Ingegerd Christina född 12 dec. 1919, får jag härmed vördsamt anhålla att förmyndare bliver förordnat för dem och får härtill förordnat barnens farbror hemmansägaren Axel Andersson i Hassletorp, vilken är därtill både lämplig och vederhäftig samt lovat befattning övertaga.

Smedsgården Hasslerör den 5 febr 1923.

Ingeborg Lindén.

Ifrågavarande förmynderskap åtager jag mig, om jag dertill bliver av Häradsrätten förordnat.

Hassletorp Hasslerör den

5 febr. 1923

Axel Andersson

Bevittnas av: J.E.Wallin

Emil Svensson

Sedan i nämnden vitsordats, att den föreslagne vore till befattningen lämplig och vederhäftig förordnade häradsrätten ^{ägaren} hemmans Axel Andersson i Hasslerör att vara förmyndare för ovan nämnde omyndiga; åliggande det Andersson att årligen före 15 febr över sin förvaltning avgiva re^dovisning till granskningsgödemännen i Hassle socken som ovan.

På häradsrättens vägnar:

Oscar Jansson.

Rätt avskrivet intygar:

Smedfården 16 maj 1926

Bertil Svensson

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	05							700	735	-	1000	1050	-		315	-
	80							"	560	-	1000	800	-		240	-
	30							500	150	-	300	300	-		150	-
	17							"	85	-	"	170	-		85	-
2	32								1530	-		2320	-		790	-
	46							700	322	-	1000	460	-		138	-
	01							"	7	-	"	10	-		3	-
	12							400	48	-	"	120	-		72	-
	31							"	124	-	"	310	-		186	-
	18							"	72	-	"	180	-		108	-
	22							"	88	-	"	220	-		132	-
	30							700	210	-	"	300	-		90	-
	26							"	182	-	"	260	-		78	-
1	86								1053	-		1860	-		807	-
	25							700	175	-	1000	250	-		75	-
	59							400	236	-	"	590	-		354	-
1	08							"	432	-	"	1080	-		648	-
	74							"	296	-	"	740	-		444	-
	86							"	344	-	"	860	-		516	-
	30							700	210	-	"	300	-		90	-
	10							"	70	-	"	100	-		30	-
1	20							400	480	-	"	1200	-		720	-
1	73							"	692	-	"	1730	-		1038	-
	15							"	60	-	"	150	-		90	-
1	53							"	612	-	"	1530	-		918	-
8	53								3607	-		8530	-		4923	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Rör Smedsgården	2 ⁶	E	1/4		<u>O.Lindéns sterbhus.</u>
				24	åker
				25	"
				26	"
				27	"
				28	"
				29	"
				30	"
				31	"
				32	"
					summa
Rör Hulegården	9 ²		1/6		<u>Karl Olsson.</u>
				33	åker
				34	"
				35	"
				36	"
				37	"
				38	"
				39	tomt
					summa
Rör Hulegården	9 ¹⁴		Exp.		Västergötland-Göteborgs järnväg
				40	åker
Rör Hulegården	9 ⁷		1/4		<u>Gustaf Svensson</u>
				41	åker
Rör Hulegården	9 ⁴		1/4		<u>Gustaf Svensson</u>
				42	åker

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
30								400	120	-	1000	300	-		180	-
88								"	352	-	"	880	-		528	-
31								"	124	-	"	310	-		186	-
75								"	300	-	"	750	-		450	-
10								600	60	-	"	100	-		40	-
41								400	164	-	"	410	-		246	-
35								400	140	-	"	350	-		210	-
29								700	203	-	"	290	-		887	-
60								400	240	-	"	600	-		360	-
3 99									1703	-		3990	-		2287	-
15								700	105	-	1000	150	-		45	-
60								400	240	-	"	600	-		360	-
62								"	248	-	"	620	-		372	-
19								700	133	-	"	190	-		57	-
3 05								400	1220	-	"	3050	-		1830	-
1 29								400	516	-	"	1290	-		774	-
21								700	147	-	"	210	-		63	-
6 11									2609	-		6110	-		3501	
22								700	154	-	1000	220	-		66	
1 00								400	400	-	1000	1000	-		600	-
1 15								400	460	-	1000	1150	-		690	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Rör Nolfården	6 ²		1/2		<u>Georg Johansson.</u>
				43	åker
				44	"
					summa
					<u>Sammandrag.</u>
Rör Smedsfården	2 ³	C	3/8	1-4	S. J. Johansson
d:o	2 ⁸	B	3/16	5-12	Sven Olof Svensson
d:o	2 ⁷	A	3/16	13-23	K. E. Vickgren
d:o	2 ⁶	E	1/4	24-32	O. Lindéns sterbhus
Rör Hulegården	9 ²		1/6	33-39	Karl Olsson
d:o	9 ¹⁴		Expr.	40	Västerfötland-Göteborgs järnväg
d:o	9 ⁷		1/4	41	Gustaf Svensson
d:o	9 ⁴		1/4	42	d:o d:o
Rör Nolfården	6 ²		1/2	43-44	Georg Johansson
					summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2 20								400	880	-	1000	2200			1320	-
36								700	252	-	"	360	-		108	-
2 56									1132	-		2560	-		1428	-
2 32									1530	-		2320	-		790	-
1 86									1053	-		1860	-		807	-
8 53									3607	-		8530	-		4923	-
3 99									1703	-		3990	-		2287	-
6 11									2609	-		6110	-		3501	-
22									154	-		220	-		66	-
1 00									400	-		1000	-		600	-
1 15									460	-		1150	-		690	-
2 56									1132	-		2560	-		1428	-
27 74									12648	-		27740	-		15092	-

Smedsgården den 18 maj 1926.

Sven H allin

Axel Ekeman

Albin Jonsson

Grävningstabell.

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	Anmärkingar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
Diket A-B-C-D-E.							
1	-	0.60	0.30		1:1.25	1.70	
+50	50	0.90 2.10	"		"	0.5:1000 ↑ ↓	
2	50	1.90	"		"	1:75 1.95	
+50	50	2.80	45 cm. rör- ledning			1:1000	Fixp=5.00 (i hörnsten å ladugård)
+60	10	1.75		0.30	4.70	1:1.25	
3	40	1.75	"	4.70	"		
+50	50	1.75	"	4.70	"		
4	50	1.70	"	4.55	"		
50	50	1.70	"	4.50	"		
5	50	1.65	"	4.45	"		
+50	50	1.60	"	4.30	"		
6	50	1.55	"	4.20	"		
+50	50	1.60	"	4.30	"		
7	50	1.90	"	5.05	"		Fix = 4.60 i stor sten
+50	50	1.65	"	4.45	"		
8	50	1.60	"	4.30	"		
+50	50	1.60	"	4.30	"		
9	50	1.60	"	4.30	"	2.20	
+50	50	1.55	"	4.20	"		
10	50	1.50	"	4.05	"		
+50	50	1.50	"	4.05	"		
11	50	1.50	"	4.05	"		
+50	50	1.50	"	4.05	"		
12	50	1.55	"	4.20	"		
+50	50	1.55	"	4.20	"		
13	50	1.50	"	4.05	"	3.80	
	1200						

1	2	3	4	5	6	7	8
<u>Täckdiket D-Da.</u>							
4+80	-	1.45	8" rör			2.29	
a	60	1.45	Bottenlutning				
b	60	1.45	1:1000			2.41	
	120						
Vid arbetets utförande iakttages:							
Att de i förestående grävningstabell samt å profilritningen angivna dikesdjupen skola räknas från de vid avvägningen till markytan nedslagna dubbarnas/överkant;							
att höjdlägena, där så påfordras, böra kontrolleras genom avvägning från närmast belägna fixpunkt;							
att läggningen av rören för täckt ledning skall verkställas med synnerlig omsorg och av vid dylikt arbete van person;							
att, där dike går i rågång, skall grävningen så verkställas, att dikets mittlinje och rågången komma att sammanfalla, varvid dikesjorden bör till lika delar uppläggas på vardera sidan om rågången.							
Smedspården den 18 maj 1926.							
Sven Hallin							

Jordersättningslängd.

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m ²	Pris pr m ²	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
9 ⁸ RörHulegården	Gustaf Svensson	1-1+75	80	10	8 -	
9 ⁵ d:o	- " -	1+75-2	30	10	3 -	11 -
9 ² d:o	Karl Olsson	2+60-4+80	660	10		66 -
9 ⁴ , -9 ⁷ d:o	Gust. Svensson	4+80-6	180	10		18 -
2 ⁷ Rör Smedsgården	K.E. Vickgren	4+80-6	180	10	18 -	
	"	6-8	600	10	60 -	
	"	8-10	530	10	53 -	
	"	10-11+65	340	10	34 -	165 -
2 ⁸ Rör Smedsgården	Sven Olof Svensson	11+65-13	300	10		30 -
			Summa			290 -
Smedsgården den 18 maj 1926.						
Sven Hallin						
	Axel Ekeman	A.W. Sundell				

Kostnadsförslag.

Timpenning: 0.70 Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Diket A-B-C-D-E.</u>								
1-2	100	Lera	80	0.80			64	-		
		45 cm.cementrör l.m.	60	6.-	360	-				
		Grävning och läggning			100	-				
		Grusfyllning omkring rö-								
2-2+60	60	ren genom landsvägen			10	-				
		Slamficka vid 2+60			75	-				
		Kringmurning av ögat vid 2			25	-				
		Skyddsräck			25	-	595	-		
2+60-4+80	220	Lera	660	0.80	528	-				
4+80-9	420	d:o	1360	0.80	1088	-				
9-13	400	d:o	1130	0.80	904	-	2520	-		
		1 trumma för utfartsväg vid								
		4+80, typ a. 50 cm. rör.	1		150	-				
		1 st. trumma för ägovägar								
		vid 8+25, typ a. 50 cm. rör			150	-				
		3 st. d:o vid 10+16, 11+25 och								
		12+40 enl. typ a. 40 cm. rör	3	135-	405	-	705	-		
		Vägstyrelsens bidrag en-					3884	-		
		ligt utlåtandet avgår.					125	-		
							3759	-		
		För oförutsedda utgifter								
		tillägges c:a 10 %					381	-		
		Jordersättning, enl. bil. K.					290	-	4430	
		<u>Täckdikt D-Ba</u>								
4+80-b	120	8" rör l.m.	120	2.-	240	-				
		Grävning, läggning och igen-								
		Överföres-			240	-			4430	

1	2	3	4	5	6	7	8
			Överfört-	240 -			4430 -
	fyllning	l.m.	120 l.-	120 -			
	Brunn vid Da.			50 -		410 -	
	Tillägges c:a 10 %					40 -	450 -
			Summa kronor:				4880 -

Smedsgården den 18 maj 1926.

Sven Hallin.

Bilaga M

Utlåtande vid den av Kungl. Maj:ts Befallningshavande i länet på därom gjord ansökan förordnade laga syneförrättningen för torrläggning av mark tillhörande Smedsgården m.fl. hemman i Hassle socken av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser utvidgning och fördjupning av ett söder och öster om Hasslerörs järnvägsstation i huvudsakligen nordlig riktning flytande avloppsdike med sidogren inom nederbördsområde n:r 139 i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga för den kring avloppet belägna, vattenskadade marken, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning.

Vid förundersökningen ha profil- och sektionseritningar upprättats, utvisande de till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckornas beskaffenhet vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende, vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta, Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A -B-D-D-E för huvudavloppet samt D-Da för ett sidodike. Dubbel röd

linje betecknar härvid öppet avlopp och enkel linje täckt ledning. Förenämnda bokstavsbeteckningar återfinnas även ovanför motsvarande punkter å profilritningen.

Nederbördsområdena hava uppgåtts å marken och befunnits utföra:

För huvudavloppet A-B-C-D-E vid C 40 har

" sidodiket D-Da 4.7 "

Den största till avrinning kommande vattenmängden har antagits komma att uppgå till 1.5 liter pr sekund och hektar för huvudavloppet och 2.0 liter pr sekund och hektar för sidodiket. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits uppgå till 0.1 liter pr sekund och hektar. På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna ha avloppen och de över dessa ledande vägtrumorna dimensionerats för ernående av en ändamålsenlig torrläggning av omkringliggande, vattenbesvärade marker. Avloppens nya dimensioner framgå av grävningstabellen samt av profil- och sektionsritningar, där dessa med rätt angivits. Efter företagets utförande beräknas största vattendjupet i huvudavloppet vid flödestillfällen bliva 0.4 meter.

I fråga om sträckan C-B av huvudavloppet, varest grävningdjupet under markytan är avsevärt och som dessutom framgår utmed allmän väg, ha alternativa utredningen verk-

ställtts för utrönande av, om öppet eller täckt avlopp här blir förmånligast. För öppet avlopp ha därvid kostnaderna beräknats uppgå till:

Schaktning av lera	210m ³ a 0.80	168.-
Skyddsräck utmed allm. väg	60lm " 3.-	180.-
Landsvägstrumma vid C		350.-
Jordersättning		<u>10.-</u>
Summa Kr.		708.-

För täckt avlopp ha motsvarande kostnader, efter vad av kostnadsförslaget framgår, beräknats uppgå till 659.- kronor. På grund av att den täckta ledningen alltså kan förväntas bli något billigare och då densamma även ur underhållssynpunkt torde vara förmånligare, ha synemännen ansett att denna dikessträcka bör utföras som täckt ledning av 45 cm. cementrör på sätt förslaget angiver.

Åt företaget har på grund av yrkandena till syneprotokollets §§ 4 och 5 givits den omfattning, som erfordras, för att all av detsamma beroende mark, tillhörig sökanden och dem, som med sökanden sig förenat, må kunna torrläggas till i allmänhet 1.2 meters djup. Den mark, som av den här för nödiga dikningen röner båtnad och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje, så belägen, att all därutanför liggande mark torde

kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning föreskrivna avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synmännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning. Resultatet härav föreligger i den bilagda värderingslängden, som för varje ägofigur anger markens värde före och efter företaget ävensom förbättringsvärdet.

Den å kartan avfattade och i förenämnda längd beskrivna marken är att anse såsom en torrläggningssamfällighet, för vilken skäl till uppdelning i särskilda avdelningar ej finnes. För utrönande om sådan jämkning i kostnadernas fördelning, som omförmäles i 7 kap. 26 § vattenlagen, bör verkställas hava särskilda utredningar verkställts beträffande dels Smedsgården n:r 2³ och dels Hulegården n:r 9². Kostnaden för dessa fastigheter att utan annans deltagning åstadkomma lika god torrläggning, som genom företaget kan förväntas, har därvid beräknats till:

1. För Smedsgården n:r 2³ 350.-kr

2. För Hulegården n:r 9²

Dikessträckan A-B-C 534.-kr.

Överföres C-D 534.-kr.

"

D-Da

410.- "

1208.-

Överfört	534.-kr.	
Dikessträckan C-D	264.- "	
" D-Da	<u>410.- "</u>	1208.-
c:a 10% tillägg		<u>122.-</u>
Summa Kr.		1330.-

Då denna kostnad i bägge fallen överstiger nämnda fastigheters bidrag, till den beräknade kostnaden för företaget efter ty i 7 kap. 23 § vattenlagen föreskrives, skall sådan jämkning som i 26 § omförmäles ej ifrågakomma.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda fördelas på delägarna i förhållande till båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda beräknade deltagningsskyldigheten finnes för varje delägare och varje fastighet angiven i kolumn 19 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av kostnaderna för företaget i dess helhet. I kolumn 18 är den häremot svarande delen av den beräknade kostnaden angiven.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som ovan för färdigställandet angivits

Det åligger företaget att verkställa ombyggnad av följande vägövergångar:

Summa för utfartsväg vid 4+80 av 50 cm. cementrör

" " ägoväg " 8+25 " 50 " "

37.
Trumma för ägoväg vid 10+16 av 40 cm. cementrör

" " " " 11+25 " 40 " "

" " " " 12+40 " 40 " "

Av företaget beröres dessutom en trumma vid C genom allmän väg, vilken i sitt nuvarande skick är för grund. Då avloppet nedanför C kommer att utföras som täckt ledning, kommer det nya genomloppet genom vägen att ingå som översta delen av denna ledning. Då den befintliga trumman, efter vad som upplysts, tillkommit före år 1880, kan vägstyrelsen ej anses skyldig att jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 8 § vattenlagen helt bekosta nytt genomlopp. Den förefintliga trumman är emellertid i så dåligt skick, att dess underhåll kan förväntas draga icke oväsentliga kostnader, därest icke det i detta utlåtande föreskrivna nya genomloppet kommer till stånd, varför synemännen på grund av bestämmelserna i 7 kap. 18 § vattenlagen funnit skäligt ålägga Hasslerörs tingslags Vägstyrelse att till företagets arbetsstyrelse, sedan genomloppet blivit genom företagets försorg utfört på sätt i detta utlåtande föreskrivits, erlägga 125 kronor i gättgörelse. Då detta genomlopp kommer att utgöra del av täckt ledning, skall företaget svara för dess framtida underhåll.

Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet

av övriga vägövergångar skall ej åvila företaget.

Om ytterligare vägövergångar framdeles komma att byggas över avloppen, skola de så anordnas att de ej orsaka uppdämning och för den skull givas minst följande fria vattenöppningar:

Över huvudavloppet nedanför påle 9 minst 50 cm. rör

" " ovanför " 9 " 40 " "

För mark, som åtgår till avloppens utvidgning, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

För mark som tapes i anspråk såsom upplagsplats för ur avloppen uppschaktad jord och sten, skall, där upplaget utgöres av stenbemängd eller annars för utspridning på närliggande mark otjänlig jord, ersättning utgå med den täckta markens fulla värde efter företaget enligt värderingslängden. Där upplaget utgöres av för utspridning på närliggande mark lämplig jord, skall ersättningen utgöra 40 procent av sistnämnda markvärde. Skada av nu nämnd art skall, så snart företaget fullbordats, genom arbetsstyrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter.

A vgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall, innan företaget påbörjas, erläggas till Länsstyrelsen i Markestad med 15 kronor 9 öre, vilken kostnad fördelas på delägarna efter samma grunder, som ovan för grävningskostnaderna angivits.

Kostnaderna för syneförrättningen skola likaledes guld-
 das av delägarna i företaget efter de för grävningskostna-
 naderna angivna grunderna med belopp, som återfinnas i ko-
 lumn 11 av kostnadsfördelningslängden, men förskjutas nu
 av sökanden och dem som med sökanden sig förenat.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få
 synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:
 att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma,
 utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmel-
 serna i detta utlåtande med därtill hörande ritning-
 ar och handlingar;
 att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läg-
 gas minst 0.6 meter från avloppets kanter och med en
 lutning mot dessa icke överstigande 1:1, varjämte
 öppningar för ytvattnets framläppande böra lämnas
 eller anordnas vid förekommande svackor i markytan,
 vid tillstötande öppna diken och i övrigt, på minst

- var femtionde meter;
- att till brunnar, rörtrummor och täckta ledningar skola användas rör av fullgod kvalitet, vilka, där inre diametern överstiger 8", skola vara av betong i blandning ej magrare än 1 del cement (klass A) på 3 delar grus och 3 delar fin makadam eller singel;
- att inkoppling av tillopp till täckt ledning får ske endast genom slambrunn;
- att förekommande krökar såväl å öppna som täckta avlopp ej få göras tvära, utan skola i möjligaste mån avrundas;
- att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;
- att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och erforderliga förstärkningsåtgärder vidtagas;
- att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlåtas på härför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas;
- att arbetena må begynna, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut inom tre år därefter;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats
och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruks-
ingeniör;

att det därefter åligger arbetsstyrelsen övervaka dess
vidmakthållande för vilket ändamål ränsnings- och
röjningsarbeten böra på gemensam bekostnad verkstäl-
las, så ofta sådana av någon delägare påfordras och
befinnas nödiga samt

att företaget skall benämnas "Smedsgårdens dikningsföre-
tag av år 1926".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må
föras vid Västerbygdens Vattendomstol, adress Väners-
borg, till vilken besvären med iakttagande av bestäm-
melserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara in-
givna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Smedsgården den 18 maj 1926

I tjänsten

Sven Hallin

Statens lantbruksingeniör

B iträdande gode män:

Axel Ekeman

A.W. Sundell

87.

Kostnadsför-

Registreringsnummer	Littera & kartan	Hemmanstal	By och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
2 2 ³	C	3/8	Rör Smedsgården S.J.Johansson	Sök.	1-4	1530:-	2320:-
3 2 ⁸	B	3/16	d:o Sven Olof Svensson		5-12	1053:-	1860:-
1 2 ⁷	A	3/16	d:o K.B.Vickgren	Sök.	13-23	3607:-	8530:-
5 2 ⁶	E	1/4	d:o O.Lindéns sterbh.	Sök.	24-32	1703:-	3990:-
2 9 ²		1/6	Rör Hulegården Karl Olsson		33-39	2609:-	6110:-
ef 9 ¹⁴	Expr.		d:o Västerfötland-Göteborgs f.v.		40	154:-	220:-
4 9 ⁷		1/4	d:o Gustaf Svensson		41	400:-	1000:-
4 9 ⁴		1/4	d:o d:o d:o		42	460:-	1150:-
2 6 ²		1/2	d:o Georg Johansson		43-44	1132:-	2560:-
			Summa			12648:-	27740:-

delningslängd.

Förbättrings- värde	Andel i kostnaden för syneförrätt- ningen m. m.		Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar, sträckan						Summa delaktighet i företaget	
Kronor	%	Kronor							Kronor	%
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
790:-		21.44							255.47	5.235
807:-		21.90							260.93	5.347
4923:-		133.60							1591.86	32.620
2287:-		62.06							739.52	15.154
3501:-		95.01							1132.06	23.198
66:-		1.79							21.33	0.437
600:-		16.28							194.03	3.976
690:-		18.72							223.11	4.572
1428:-		38.75							461.69	9.461
1 5092:-		409.55							4880:-	100.000

Smedsfården den/8 maj 1926

Sven Hallin

Axel Ekeman

A.W. Sundell

Att förestående st paginerade sidor blivit från
koncepthandlingarna rätt avskrifna, betyggar, å tjänstens
vägnar:

Statens lantbruksingeniör.

*Att förestående 38 st. paginerade
sidor blivit från koncepthand-
lingarna rätt avskrifna betygges.*

*7 tjänsten
Sven Hallin*

Godkänt 19 april 1929 ¹⁸⁰/₂₉.

Ändr. i plan 6753/29

BEVIS

DIARIE Nr

6755

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

25 MRS 1929

över verkställd av-syning av diknings- och vatten-
avledningsarbetet vid ~~det företag som avser torrläggning av mark~~ " Smedsgårdens dikningsföretag av år 1926"
~~tillhörande~~ m fl
~~hemman i~~ Hassle sock en av Skara-
borgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 25 januari 1929.

Statsunderstöd: Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 990:-

Lån från statens avdikningslånefond „ 2960:-

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1930.

Vid genom assistent Carl Lundin

den 15 november 1928 verkställd avsyning

av ovan angivna arbete befanns detsamma utfört i överensstämmelse med
den sedermera fastställda arbetsplanen dock med den avvikelser att
rörledningen B-C fortsatt upp till punkt 3+10 i lutning 1:1000.

Vid C har utförts en slambrunn av 1.0 m:s brunnringar och
0,5 m. djupare än ledningen. Den vid C föreskrivna slamfickan hade
flyttats till 3+10, där rörledningens botten ¹⁰⁹/₁₀ a det för öppna diket
föreskrivna djupet. Vid och nedanför B var djupet 0,19 meter större
än föreskrivet.

Då arbetet var väl utfört och förenämnda avvikelse från arbets-
planen endast innebär förbättring ur underhållssynpunkt, får jag till-
styrka företaget till godkännande.

Skara den 13 mars 1929.

Carl Lundin
Statens lantbruksingeniör
i Skaraborgs län

