



Akt nr:

R-E1a-0297

AU\$R-E1a-0297

244

180
29

R 3*0297

KONTRAKT.

DIARIE Nr 7416

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

3 APR. 1929

Sedan Kungl. Maj:t den 25 januari 1929 för
"Storegårdens dikningsföretag av år 1927" i Järpås och Uvereds socknar
av

SKARABORGS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör S. Hallin
vid syneförrättning år 1927 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än
även beviljat *dels lån* med fyratusenniohundratrettio (4.930)
kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och *dels statsbidrag* utan återbetalnings-
skyldighet med ettusentrehundraåttio (1.380) kronor att utgå från
statens avdikningsanslag, ha ~~ett~~ undertecknad ~~e~~, som av vederbörande intressenter enligt
företett protokoll utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget,

med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts
och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~jag~~ ^{vi} för egen del samt å veder-
börande intressenters i företaget vägnar åtaga ~~oss~~ och förbinda ~~oss~~.

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter fram-
ställning besluta,
att fullborda arbetet senast den 1 september 1931,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Storregården Järpås den 7 mars 1929.

Axel Johansson

Carl Johansson

Samuel Johansson

Att Axel Johansson, Carl Johansson och Samuel Johansson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Erik Kvar
Adress Storregården Järpås

Karl Johan Elf
Adress Storregården Järpås

Med stöd av Kungl. brevet den 25 januari
1929 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 10 april 1929.

Erik Melander

Carl Fredrik

Vederbörandes uppmärksamhet fästes på bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

R 3-0297

Auskuft.

Handlingar rörande

Storegårdens dikningsföretag av år 1927

i Järpås och Uvereds socknar

av Skaraborgs län;

upprättade vid laga syneförrättning år

1927 av

Sven Hallin.

Statens lantbruksingeniör.

Protokoll vid syneförrätt-
ning enligt vattenlagen
för torrläggning av mark
tillhörande Storegården
m.fl. hemman i Järpås och
Uvereds socknar av Skara-
borgs län.

Den 13. september 1927 i Storegården.

Till sammantråde denna dag hade sakägarna kallats genom kun-
görrelse, som dels blivit uppläst i sockenkyrkorna, bil A^I och A^{II},
och dels varit införd i Västgötaposten, bilaga B, varjämte person-
liga underrättelser tillställts varje känd sakägare enligt förteck-
ning bil. C.

Närvarande: Undertecknad, statens lantbruksingeniör och förrättnings-
man samt gode männen Gustaf Adolf Andersson i Orretomten och Albert
Svensson i Skräddaregården.

Sökanden Axel Johansson såsom ägare av Järpås Storegården l⁷

Av övriga sakägare:

August Johanssons sterbhus såsom ägare av Storegården l⁶ genom

delägaren Samuel Johansson / det upplystes att övriga del-

ägare i sterbhuset vore: Fru Sofia Johansson och döttrarna

Signe Sahlin, Linnea och Judith Johansson/

Karl Johansson såsom ägare av Storegården 1¹⁰ och 1¹¹ samt såsom förmyndare för samtliga delägare i A.E. Mejers sterbhus såsom ägare av Storegården 1¹³ / delägarna äro Karl Einar, Anna Maria och Bror Axel Mejer/

V.Svensson såsom ägare av Uvered Backgården 7

Ordföranden i Kållands härads vägstyrelse Magnus Roland.

§ 1.

Upplästes det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet,

som hade lydelse enligt bilaga D.

§ 2.

Något jäv emot synemännen kunde ej utrönas.

§ 3.

Förelades och förklarades den vid förundersökningen upprättade plankartan över det vattenbesvärade området med tillhörande profil-

och sektionsritningar.

§ 4.

Sökanden till förrättningen yrkade på ifrågavarande avlopps

fördjupning, så att hans mark kunde på ändamalsenligt sätt torrläggas,

varvid om möjligt avloppen önskades täckta över hans mark tills lands-

vägen passerats. För marken nedanför landsvägen yrkades ej större torr-

läggning än som kan erhållas genom att marken ovanför landsvägen torr-

lägges till 1,2 meters djup.

§ 5.

Samuel Johansson och Carl Johansson för A.E. Mejers sterbhus förenade sig med sökanden och yrkade på företagets utsträckning, så att även den mark, för vilken de förde talan kunde på tillfredsställande sätt torrläggas, bil.E.

För sin egen mark gjorde Carl Johansson intet yrkande.

§ 6.

Det ypplystes att trumman genom allmänna vägen vid C var byggd före år 1880.

Vägstyrelsens ordförande yrkade, att om öppna diket vid C fördjupades fram till vägen, skulle företaget uppsätta räck mot diket. I övrigt borde företaget verkställa ock bekosta eventuell ombyggnad av vägtrumman vid C på ur vägsynpunkt tillfredsställande sätt.

§ 7.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande, att, sedan den för kostnadernas fördelning erforderliga jorduppskattningen verkställts och fullständigt förslag till dikningen utarbetats, nytt sammanträde kommer att hållas å samma ställe som dagens fredagen den 4 nov. 1927 kl. 12 och komma inga ytterligare underrättelser härom att tillställas sakägarna.

Ort och tid som ovan

I tjänsten.

Sven Hallin

Biträdande gode män:

Gust.Adolf Andersson

Albert Svensson

Den 4 november 1927 i Storegården.

Närvarande : Förestående synemän och följande sakägare:

Axel Johansson

V.Svensson

Karl Johansson

Samuel Johansson

§ 8.

Förelades det sedan förra sammanträdet upprättade förslaget till de vattenskadade markernas avdikning med därtill hörande handlingar.

§ 9.

Upplästes synemännens utlåtande som hade lydelse enligt bilaga K.

§ 10.

Att mottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar samt att sammankalla delägarna för val av arbetsstyrelse utsågo synemännen Axel Johansson i Storegården.

§ 11.

I fråga om förrättningskostnaderna hänvisades till den upprättade arvodesräkningen, varav ett exemplar överlämnades till aktförvararen.

§ 12.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

Ort och tid som ovan

I tjänsten:

Sven Hallin

Biträdande gode män:

Gust.Adolf Andersson Albert Svensson

B I L A G O R.Bilaga A^I, A^{II} och B.K U N G Ö R E L S E

För torrläggning av vattenskadad marker tillhörande Storegården m.fl. hemman i Järpås och Uvereds socknar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Axel Johansson, Storegården Järpås tisdagen den 13 sept. 1927 klockan 10 då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Järpås Storegården och Uvered Backgården

Skara den 19 aug. 1927

Sven Hallin

Statens lantbruksingeniör i Skaraborgs län.

Att Förestående kungörelse blivit uppläst i Ufvereds sockens kyrka den 28 augusti 1927 betygas:

A.F.Wallin

Kyrkoherde

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Järpås sockens kyrka den 28 aug. 1927 betygas:

Hugo Lindstedt

Komminister

Att förestående kungörelse varit införd i tidningen Västgötaposten den 23 augusti 1927, betygas å tjänstens vägnar:

Sven Hallin

Bilaga C.

Förteckning

Över underrättelser rörande syneförrättningssammanträde hos Axel Johansson Storegården Järpås tisdagen den 13 sept. 1927 kl. 10, angående torrläggning av mark tillhörande Storegården m.fl. hemman inom Järpås och Uvered socknar av Skaraborgs län, vilka underrättelser, jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 40 § vattenlagen denna dag avlämnats å posten under nedanstående adresser:

1. Vägstyrelsens ordf. Herr Magnus Roland Björklunden Järpås.
2. Herr V.Svensson Backgården Uvered
3. " K.V.Söderkvist Storegården Järpås
4. " Karl Johansson Storegården "
5. " Axel Johansson Storegården "
6. " Aug.Johanssons ~~storbhus~~ Storegården "

Skara den 22 aug. 1927.

I tjänsten

Sven Hallin

Bilaga D.

Resolution.

Lantbruksingenjören Sven Hallin, varder härigenom förordnad att, därest laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda för rättning i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt hit insända bevis.

Mariestad å landskansliet den 18 juni 1926.

På länsstyrelsens vägnar:

Carl Fröberg Nils Åhgren

Stämpet Fem kronor

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

M A R I E S T A D.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning

av vattenskadade marker tillhörande 1/6 mtl. Storegården i Järpås
 socken av Skaraborgs län. x/

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna för-
 väntas bliva av företaget berörda, återfinnas å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Järpås.

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till Axel
 Johansson adress Storegården pr. Järpås.

Storegården den 14 juni 1926

Axel Johansson

x/ Mätningarna önskas utförda efter den 15 sept.

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

Storegården

Samuel Johansson

Storegården

Karl Johansson

Bilaga E.

Förening

Vi undertecknade förena oss och göra gemensam sak med sö-
 kanden till den förrättning som avser torrläggning av vattenskadade
 marker tillhörande Storegården uti Järpås socken, och påyrka vi
 företagets utsträckning i den mån att oss tillhöriga vattenskadade
 marker bli torrlagda.

Storegården den 23 november 1926

Carl Johansson för A.E.Mejers sterbhus

Storegården

Aug.Johanssons sterbhus g-n Sam. Johanson

Egenhändiga namnteckningarna bestyrkas:

Sven Hallin

Gust.Adolf Andersson

Albert Svensson

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Bilaga F.

Beskrivnings- och värderingslängd.

Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Mantal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Hjärpås socken.</u>					
Hjärpås Storegården	1 ⁶		1/9		August Johanssons sterbh.
				1	åker
				2	"
				3	"
				4	"
					Summa
"	1 ⁷		1/6		Axel Johansson
				5	åker
				6	"
				7	"
				8	"
				9	"
				10	"
				11	"
				12	"
				13	"
				14	"
				15	"
				16	"
				17	"
				18	"
				19	"
				20	"
				21	"
				22	"
				23	"
				24	"
				25	"
				26	"

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
1	02							700	714	-	900	918	-	200	204	-
	66							450	297	-	-	594	-	450	297	-
2	18							-	981	-	-	1962	-	-	981	-
1	10							650	715	-	-	990	-	250	275	-
4	96								2707	-		4464	-		1757	-
2	66							800	2128	-	900	2394	-	100	266	-
	22							650	143	-	"	198	-	250	55	-
	65							"	422	50	"	585	-	"	162	50
	88							450	396	"	"	792	-	450	396	-
	20							"	90	-	"	180	-	"	90	-
	55							650	357	50	"	495	-	250	137	50
	17							"	110	50	"	153	-	"	42	50
	01							"	6	50	"	9	-	"	2	50
	05							"	32	50	"	45	-	"	12	50
1	20							450	540	-	"	1080	-	450	540	-
1	14							"	513	-	"	1026	-	"	513	-
	95							650	617	50	"	855	-	250	237	50
1	18							"	767	-	"	1062	-	"	295	-
	34							"	221	-	"	306	-	"	85	-
	63							"	409	50	"	567	-	"	157	50
1	25							450	562	50	"	1125	-	450	562	50
2	18							650	1417	-	"	1962	-	250	545	-
1	-							800	800	-	"	900	-	100	100	-
	23							450	103	50	"	207	-	450	103	50
2	50							"	1125	-	"	2250	-	"	1125	-
1	-							"	450	-	"	900	-	"	450	-
	95							"	427	50	"	855	-	"	427	50
19	94								11640	-		17946	-		6306	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantel	Ägofigur nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				27a	åker
				27b	"
				28	högländ mark
				29	åker
				30	"
				31	"
				32	"
				33	"
				34	"
					Summa
Hjärpås Storeg.	1 ¹³		1/9		A.E.Meijers sterbh.
				35	högländ mark
				36	"
				37	åker
				38	"
				39	"
				40	högländ mark
					Summa
" "	1 ¹⁰		1/72		Karl Johansson
				41	högländ mark
				42	" "
				43	" "
					Summa
" "	1 ¹¹		1/36		Karl Johansson
				44	högländ mark
				45	åker
				46	högländ mark
					Överföres

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
19	94								11640	-		17946	-		6306	-
3	32							450	1494	-	900	2988	-	450	1494	-
	58							"	261	-	"	522	-	"	261	-
						67										
	48							650	312	-	900	432	-	250	120	-
	60							"	390	-	"	540	-	"	150	-
1	12							450	504	-	"	1008	-	450	504	-
	15							"	67	50	"	135	-	"	67	50
1	38							650	897	-	"	1242	-	250	345	-
	49							800	392	-	"	441	-	100	49	-
28	06					67			15957	50		25254	-		9296	50
						33										
						45										
	74							450	333	-	900	666	-	450	333	-
1	--							"	450	-	"	900	-	"	450	-
	74							700	518	-	"	666	-	200	148	-
						34										
2	48					1	12		1301	-		2232	-		931	-
						45										
						1	70									
						1	20									
						3	35									
						21										
	82							800	656	-	900	738	-	100	82	-
						61										
	82					82			656	-		738	-		82	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				47	högländ mark
				48	" "
				49	" "
				50	" "
				51	" "
				52	åker
				53	"
					<u>Summa</u>
<u>Uvereds socken</u>					
Uvered Backg.	7 ¹		1		V.Svensson
				54	högländ mark
				55	" "
				56	" "
					<u>Summa</u>
					<u>Sammandrag.</u>
<u>Hjärpås socken.</u>					
Hjärpås Storegården	1 ⁶		1/9	1-4	August Johanssons sterbh.
" "	1 ⁷		1/6	5-34	Axel Johansson
" "	1 ¹³		1/9	35-40	A.E.Meijers sterbh.
" "	1 ¹⁰		1/72	41-43	Karl Johansson
" "	1 ¹¹		1/36	44-53	Dens.
<u>Uveruds socken.</u>					
Uverud Backgården	7 ¹		1	54-56	V.Svensson
					<u>Summa</u>

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	82					82			656	-		738	-		82	-
						04		-			--			--		
						30		-			--			--		
						1 10		-			--			--		
						63		-			--			--		
						24		-			--			--		
	91							800	728	-	900	819	-	100	91	-
	97							650	630	50	"	873	-	250	242	50
2	70					3 13			2014	50		2430	-		415	50
						82					--			--		
						1 88					--			--		
						85					--			--		
						3 55										
4	96								2707	-		4464	-		1757	-
28	06					67			15957	50		25254	-		9296	50
2	48					1 12			1301	-		2232	-		931	-
						3 35										
2	70					3 13			2014	50		2430	-		415	50
						~~3 55~~										
						3 55										
38	20					11 82			21980	-		34380	-		12400	-

Storegården den 4 nov . 1927

Sven Hallin

Gust.Adolf Andersson

Albert Svensson

Grävningstabell.

Läge	Längd	Djup	Botten- bredd	Dag- bredd	Sido- lutning	Botten- höjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
		Kanalen A - B. /Täckt ledning/					
7+35	-	1,45				6,00	
8	65	1,60	8" tegelrör			3:1000	
+50	50	1,60					
+86	36	1,70				5,55	
9	14	1,70					
+50	50	1,70	9" cementrör			4:1000	
10	50	1,65					
+28	28	1,50				4,98	
	293						
		Kanalen B - C - D.					
10+28	-	1,73	0,30	4,65	1:1,25	4,75	
+50	22	1,60	"	4,30	"		
11	50	1,50	"	4,05	"		
+50	50	1,50	"	4,05	"	2:1000	
12	50	1,45	"	3,95	"		
+50	50	1,80	"	4,80	"	4,30	
13	50	1,70	"	4,55	"		
+50	50	1,70	"	4,55	"		
14	50	1,35	"	3,70	"		
+50	50	1,20	"	3,30	"		
15	50	1,-	"	2,90	"	0,5:1000	

1	2	3	4	5	6	7	8
15+50	50	0,90	0,30	2,85	1:125		
16	50	0,95	"	2,70	"		
+50	50	0,80	"	2,30	"	4,10	
	622						
<u>Kanalen D^I - E.</u>							
18+64	-	1,50	0,30	4,05	1:1,25	2,90	
19	36	1,45	"	3,95	"		
+50	50	1,30	"	3,55	"	1:1000	
20	50	0,90	"	2,55	"		
+50	50	0,80	"	2,30	"	2,71	
	186						
<u>Kanalen E - B^I.</u>							
<u>/Täckt ledning/</u>							
0	-	1,30				5,00	
+50	50	1,50				5,44	
1	50	1,40	8" tegelrör				
2	100	1,30				2:1000	
+30	30	1,30				5,80	
	230						
<u>Kanalen E - B^{II}</u>							
<u>/Täckt ledning/</u>							
0	-	1,30	8" tegelrör			4,98	
+80	80	1,20				5,03	
<u>Kanalen D^I - D^{II} - D^{III} - D^{IV}.</u>							
<u>/Täckt ledning/</u>							
0	-	1,20				3,10	
1	100	1,20					

Jordersättningslängd.

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m ²	Pris pr m ²	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Kanalen B - C.</u>					
Hjärpås Storeg. 1 ⁷	Axel Johansson	10+28-12+50	890	9		80 10
	<u>Kanalen C - D.</u>					
" " 1 ⁷	Axel Johansson	12+50-13+50	220	9		19 80
" " 1 ¹¹	Karl Johansson	13+50-16+50	390	9		35 10
	Summa					54 90
	<u>Kanalen D^I - E</u>					
Uvered Backgården 7 ¹	V. Svensson	18+64-20+50	200	9		18 -
Hjärpås Storeg. 1 ¹⁴	K.V. Söderkvist	18+64-20+20	160	9		14 40
	Summa					32 40
	<u>Sammandrag.</u>					
	Kanalen B - C				80	10
	" C - D				54	90
	" D ^I - E				32	40
	Summa				167	40
Storegården den 4 nov. 1927.						
Sven Hallin						
Gust. Adolf Andersson Albert Svensson						


Kostnadsförslag.

Timpennning : 0,70 Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
7+35-10+28	293	<u>Kanalen A - B.</u> <u>/Täckt ledning/</u>								
		530 st. 8" tegelrör								
		+ transport st.	530	0,45	238	50				
		143 st. 9" cementrör								
		+ transport 1.m.	143	2,80	400	40				
		grävning, läggning								
		och igenfyllning 1.m.	293	0,80	234	40				
		2 st. dagvattenbrunnar	2	40.-	80	-				
		kringsurning av utlopp								
		/gemensamt för A - B,								
10+28-12+50	222	B - B ^I och B - B ^{II} /	1	60.-	60	-	1013	30		
		tillägges c:a 10%					101	70	1115	-
		<u>Kanalen B - C .</u>								
		lera	780	0,80	624	-				
		en landsvägstrumma vid								
		12+50 enl. typ a								
		a = 18", b = 5,5 meter								
		med skyddsräck			300	-	924	-		
		tillägges c:a 10 %					90	90		
		jordersättning enl. bil. H					80	10	1095	-
		Överföres							2210	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		Överfört					2210 -
		<u>Kanalen C - D.</u>					
12+50-16+50	400	lera	700	0,80	560	-	
		en ägovägstrumma vid 14+50 typ a					
		a= 18", b= 3,60 m.					
		utan Skyddsräck			180	-	740 -
		tillägges c:a 10 %					75 10
		jordersättning enl. bil. H.					54 90
							870 -
		<u>Kanalen B - B^I.</u> <u>/Täckt ledning/</u>					
0-2+30	230	800 st. 8" tegelrör					
		+ transport	st. 800	0,45	360	-	
		grävning, läggning och					
		igenfyllning	1.m. 230	0,70	161	-	
		2 st. dagvattenbrunnar	2	40,-	80	-	601 -
		tillägges c:a 10 %					59 -
							660 -
		<u>Kanalen B - B^{II}.</u>					
0-0+80	80	280 st. 8" tegelrör	st. 280	0,45	126	-	
		+ transport					
		grävning, läggning och					
		igenfyllning	1.m. 80	0,70	56	-	
		en dagvattenbrunn			40	-	222 -
		tillägges c:a 10 %					23 -
							245 -
		Överföres					3985 -

Översiktskarta.



Skala = 1:100000.

Bilaga K.

Utlåtande vid den av Kungl.

Maj:ts Befallningshavande i

länet på därom gjord ansökan

förordnade laga syneförrättning

-en för torrläggning av mark

tillhörande Storegården m.fl.

hemman
inom Järpås och Uveråds sock-

nar av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag som avser utvidgning och fördjupning av ett i huvudsakligen nordvästlig riktning flytande avloppsdike med sidogrenar genom och från vattenskadade marker belägna omkring 1,5 km. sydost om Järpås kyrka inom sektion n:r 1 av nederbördsområde n:r 142, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning.

Över till uppgrävning ifrågakommande avloppssträckor ha profil- och sektionsritningar upprättats, utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Ifrågavarande avloppssträckor äro å nivåkartan utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A - B - C - D - D^I - E för huvudavloppet och D^I - D^{II} - D^{III} - D^{IV}, D^{II} - D^V, D - D^{III}, B - B^I och B - B^{II} för sidodiken. Dubbla

röda linjer beteckna härvid öppet dike och enkel röd linje täckt avlopp. Förenämnda bokstavs-beteckningar återfinnas ovanför motsvarande punkter å profilritningen. Av förenämnda avloppssträckor skola D^I D och $D - D^{III}$ ej komma till utförande.

Nederbördsområdena för de olika avloppssträckorna ha uppgåtts på marken och befunnits utgöra:

För huvudavloppet vid D^I	55 hektar
" " " C	32 "
" " " påle 9	13 "
" " " A	9 "
" sidodiket $D^I - D^{II} - D^{III} - D^V$ vid D^{II}	9,5 "
" " " " D^{III}	4,5 "
" " " " D^{IV}	2,5 "
" " $D^{II} - D^V$	4,5 "
" " B - B^I	" påle 1+20 6,0 "
" " " " B^I	4,5 "
" " B - B^{II}	5,0 "

Den största till avrinning kommande vattenmängden har antagits komma att uppgå till 2,0 liter pr sekund och hektar. På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna ha avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1,2 meters djup av sökan-
kandens och med honom likställdas härav beroende marker med undantag

för den mark, som avrinner till huvudavloppet nedanför punkt C, allt i enlighet med yrkandena till syneprotokollets § § 4 och 5.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad och som allt så skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning. Resultatet härav föreligger i den bilagda jordersättningslängden, som för varje ägofigur anger markens värde före och efter företaget ävensom förbättringsvärdet.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken är att anse såsom två av varandra oberoende torrläggningssamfälligheter. De ägofigurer, som avvattnas till sträckan A - B - C - D av huvudavloppet och dess sidodiekn hava härvid hänförs till "Västra samfälligheten" och återstående ägofigurer till "Östra samfälligheten". Någon anledning att ytterligare uppdelning någon av samfälligheterna i avdelningar föreligger ej.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda beräknade deltagningsskyldig-

heten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 17 av kostnadsfördelningälängden, där den är uttryckt i procent av totalkostnaden för respektive samfällighet. Den häremot svarande delen av den beräknade kostnaden framgår av kolumn 16.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Det åligger företaget att ^{verkställa} ombyggnad av följande vägövergångar:

Över kanalsträckan B - C:

Trumma över allm. väg vid 12+50, typ a med skyddsräck $a = 18''$, $b = 5,5\text{m}$.

Över kanalsträckan C - D:

Trumma för ägoväg vid 14+50 typ a utan räck, $a = 18''$, $b = 3,6\text{ m}$.

För ombyggnaden av landsvägstrumman skola de erforderliga försiktighetsmått till skydd för vägfarande under ombyggnadstiden vidtagas.

Om ytterligare vägövergångar frandeles komma att byggas över avloppet, skola de så anordnas, att de ej orsaka uppdämning. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppet ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till avloppets utvidgning, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

För mark, som tages i anspråk såsom upplagsplats för ur avloppen uppschaktad jord och sten, skall, där upplaget utgöres av stenbemängd eller annars för utspridning på närliggande mark o- tjänlig jord, ersättning utgå med den täckta markens fulla värde efter företagets utförande enligt värderingslängden. Där upplaget utgöres av för utspridning lämplig jord, skall ersättningen utgöra 40 procent av förenämnda markvärde. Skada av nu nämnd art skall, så snart företaget fullbordats, genom arbetsstyrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom lanet tjänstgörande lantbruksingeniör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmåle si 11 kap. 95 § vattenlagen skall, innan företaget påbörjas, erläggas till länsstyrelsen i Mariestad med 12 kronor 40 öre, vilken kostnad förskjutes av sökandena, men sedan företaget kommit till stånd fördelas på delägarna med en krona för tusen för vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga gemensamma kostnader skola fördelas på de bägge samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och in^m varje samfällighet gäldas av delägarna efter samma grunder som för grävningskost-

naderna angivits. Förrättningskostnaderna skola omedelbart av sökandena förskjutas.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 62 § Vattenlagen få sý-

nemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, verkställas verkställes i fullständig överensstämmelse med detta utlåtande och därtill hörande handlingar och ritningar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot detta icke överstigande 1:1, varjämte öppningar för ytvattnets framsläppande böra lämnas eller anordnas vid förekommande svackor i markytan, vid tillstötande öppna diken och i övrigt på minst var femtionde meter;

att till täckta diken, rörtrummor och slambrunnar skola användas rör av fullgod kvalitet, som, där inre diametern överstiger 8" böra vara av betong i blandning ej magrare än en del cement på tre delar gott grus och tre delar makadam eller singel;

att vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och erforderliga förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena för företaget utförande böra genom för vardera samfällig-

heten särskild entreprenad överlätas på härför skickad person,
 med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta
 utlåtande bör upprättas;
 att arbetena för företagets utförande må påbörjas, så snart detta
 utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara bragta till slut fö-
 re utgången av år 1932;
 att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts
 av inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör;
 att det därefter åligger företagets arbetsstyrelse övervaka dess
 vidmakthållande för vilket ändamål rensnings- och rödningss-
 arbeten böra genom arbetsstyrelsens försorg utföras, så ofta
 sådana av någon delägare påfordras och befinnas nödiga samt
 att företaget skall benämnas " Storegårdens dikningsföretag av
 år 1927."

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid
 Västerbygdens Vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken be-
 svären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen
 skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Storegården den 4 november 1927

I tjänsten

Sven Hallin

Biträdande gode män:

Gust.Adolf Andersson

Albert Svensson

Avdelning

[illegible]

Kostnadsför-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Västra samfälligheten.</u>				
2. 1/9	16		Hjärpås Storeg. Aug. Johanssons st.	sök. 1 - 4		2707.-	4464,-
1. 1/6	17		" " Axel Johansson	sök. 5 - 24 32-34		12119,-	18009,-
3. 1/9	113		" " A.E. Mejers st.	sök. 35-40		1301,-	2232,-
				Summa		16127,-	24705,-
			<u>Östra samfälligheten.</u>				
1. 1/6	17		Hjärpås Storeg. Axel Johansson.	sök. 25 - 31		3838,50	7245,-
4. 1/36	111		" " Karl Johansson	45,52-53		2014,50	2430,-
				Summa		5853,-	9675,-

delningslängd

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar						Delaktighet i kostnaderna för			
							företagets utförande		Syneför- rättningen	
							Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
Kronor										
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1757,-							816,25	20,483	71	44
5890,-							2736,26	68,664	239	47
931,-							432,49	10,853	37	85
8578,-							3985,--	100,000	348	76
3406,50							1501,82	89,129	138	50
415,50							183,18	10,871	16	39
3822,--							1685,--	100,000	155	39
						Storegården	den 4 nov. 1927.			
						Sven Hallin				
						Gust. Adolf Andersson	Albert Svensson.			

ett förvärfvande 34 st. paginerade
sidor blivit från koncepthandlingen
sätt auktionen betygsbed
7 tjänster
S. Hallin

R 3*0297

7416

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

3 APR 1929

Avskrift.

Betänkande

angående statsunderstöd till
Storegårdens dikningsföretag av år 1927
i Järpås och Uvereds socknar
av Skaraborgs län;
upprättat år 1928
av

Sven Hallin.

Statens lantbruksingeniör.

B e t ä n k a n d e

angående "Storegårdens dikningsföretag av år 1927" i Järpås och Uvereds socknar av Skaraborgs län, avgivet till frågan om företagets understödjande med bidrag och lån av statsmedel.

Föregående rättslig utredning:

Vid syneförrättning enligt vattenlagen, som avslutades den 4 november 1927, hava undersökningar för avdikningen ifråga verkställt, förslag upprättats och deltagandet i företaget bestämts.

Mot förrättningen hava besvär ej anförts enligt vad närslutna intyg, bilaga VI utvisar.

Beskaffenhet:

Jordmänen utgöres av lera, som för sin rationella brukning är i stort behov av bättre torrläggning.

Areal: Torrlägningsområdet i dess helhet innefattar:

Åker	38,20 hektar
------	--------------

Dikning:

I vid syneförrättningen avgivet utlåtande finnes redogörelse lämnad för belägenhet, till uppgrävning ifrågakommande dikessträckor, nederbördsområden, till avrinning kommande vattenmängder, lutningar och med hänsyn till vattenföringen och en ändamålsenlig torrläggning föreslagna dimensioner för vattenavloppen samt för broar och trummor över dessa.

Genom Hingl. Maj:ts nådiga brev den 25 januari 1929 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande i Stockholm den 12 febr. 1929. På Hingl. Lantbrukstygelsens vägnar.

Albert Smith

Kostnad:

Kostnaden för vattenavledningsarbetena har vid syneförrättningen

beräknats till kronor	5670.-
För laga syneförrättningen kronor	504,15
Vattendomstolsavgift	12,40
För utredning angående statsbidrag	<u>127,39</u>
Summa kronor	<u>6313,94</u>

Båtnad:

Värdet av båtnaden genom vattenavledningen har uppskattats till

kronor	124000-
--------	---------

Vinst:

Enligt denna beräkning skall den direkta vinsten av företaget ut-

göra kronor	6086,06
-------------	---------

Arbets tid:

Vattenavledningsarbetena böra kunna slutföras till den 1 septem-

ber 1931.

Anslags- och lånebelopp:

Enligt bilaga II, tabell b skulle till företagets utförande kunna

beviljas i jämnt tal 1380.-kronor, såsom bidrag från statens avdiknings-
anslag och 4930.- kronor från statens avdikningslånefond.

Handlingar och ritningar:

Med detta betänkande följa:

Tabell a och b

bilaga I och II.

3

Kostnadsförslag	bilaga III.
Förening angående sökande av statsbidrag	" IV.
Protokoll, rörande val av arbetsstyrelse	" V.
Intyg att besvär mot förrättningen ej anförts	" VI.
Fullmakt	" VII.
Utdrag ur förmynderskapsprotokoll	" VIII.
Arvodesräkningar	" IX a, b.
Avskrift av synehandlingarna i närslutet häfte.	
Plan- och profilritningar i 3 blad.	

Skara i april 1928.

Sven Hallin

Statens lantbruksingeniör.

Bil. I.

Tabell a.

	Hela torrläggingsområdet								Lånesökandes andel							
	Areal		V ä r d e				Båtnad		Areal		V ä r d e				Båtnad	
			före		efter						före		efter			
			torrläggningen								torrläggningen					
	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Åker	38	20							38	20						
Annan mark																
Påräknad landvinning																
Summa	38	20	21980	-	34380	-	12400	-	38	20	21980	-	34380	-	12400	-

Skara i april 1928.

Iver Flattin.

Tabell b.

Socken, by och hemman	Ägalltera	Mantel	Registernummer	Ägares namn m. m.	Ågofigurer	Areal						Båtnad	Andel i kostnaden för										Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostn.	Bidrag		Lån	
						Åker		Annan mark		Summa			Avd. I.	Avd. II.	Avd. III.	Laga syne- förrätn.	Betänkan- det m. m.													
						n:r	Har	ar	Har	ar	Har		ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.			öre	Kr.	öre	0/0
Västra samfundsbeten																														
2.	Hjärpsås Stora	1/4	1 ^b	Nyg. Johannis d. 1-4	496					496	1757-	816	25			176	7144	18	06	907	51	0.52	22.15	201	01	706	50			
1.	"	1/6	1 ^a	Nyg. Johannis { 5-24 32-38	20 01					20 01	5890-	2236	26			589	23947	60	53	304	215	"	"	673	84	236	31			
3.	"	1/4	1 ³	d. S. Mejeris d. 35-40	248					248	951-	432	49			93	3785	9	56	480	83	"	"	106	50	374	33			
	Summa				2745					2745	8578-	3985-				858	34876	88	15	4430	44			981	35	3449	14			
Östra samfundsbeten																														
1.	Hjärpsås Stora	1/6	1 ^a	Nyg. Johannis 25-31	8 05					8 05	3406	50	1501	82			341	13850	34	97	1678	20	0.49	21.45	360	08	1318	62		
4.	"	1/36	1 ^a	Nyg. Johannis 45, 32-53	270					270	415	50	183	18			41	1689	4	27	204	75	"	"	43	92	160	83		
	Summa				1075					1075	3822-	1685-				382	15539	39	24	1883	45			404	00	1479	49			
Sammandrag																														
Västra samfundsbeten					2745					2745	8578-	3985-				858	34876	88	15	4430	44			981	35	3449	14			
Östra samfundsbeten					1075					1075	3822-	1685-				382	15539	39	24	1883	45			404	00	1479	45			
Summa					3820					3820	12400-	5670-				1240	50415	127	39	6312	44			1385	35	4928	59			
Skapad i april 1928. Sven Skallin																														

FÖRENING

Undertecknade delägare i "Storegårdens dikningsföretag av
år 1927" inom Järpås

socken av Skaraborgs län, förklara oss härmed vilja komma i
åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel
och giva för den skull företagets arbetsstyrelse i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens av-
dikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande
myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom
underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindel-
ser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande
och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Storegården den 3 mars 19 28

/ Axel Johansson

2 Aug. Johanssons sterbhus

3 A. E. Mejers st.

genom Samuel Johansson enl. fullm. bil. VII.

genom Carl Johansson enl. förm. prot. bil. VIII.

3 Einar Mejer

4 Carl Johansson

Egenhändiga namnteckningarna bevittnas:

Karin Johansson

Magnus Johansson

Bilaga V.

Protokoll vid sammanträde med del-
ägarna i "Storegårdens dikningsfö-
retag av år 1927" för val av ar-
betsstyrelse.

Den 4 november 1927 i Storegården.

Närvarande: Axel Johansson, Carl Johansson, V. Svensson och Samuel
Johansson

§ 1.

Beslöts att arbetsstyrelsen skall bestå av tre ledamöter.

§ 2.

Till ledamöter i arbetsstyrelsen utsågos Axel Johansson, Karl
Johansson och Samuel Johansson samtliga i Storegården Järpås.

§ 3.

Uppdrogs åt arbetsstyrelsen att till de med företagets utförande
förenade kostnaderna söka största möjliga bidrag från statens avdik-
ningsanslag.

§ 4.

Att justera protokollet utsågos Karl Johansson och Samuel Johans-
son.

Ort och tid som ovan

Axel Johansson

Justerat: Carl Johansson

Samuel Johansson

Bilaga VI.D i a r i i b e v i s .

Såvitt här fört diarium utvisar hava besvär hittills icke anförts över en, enligt uppgift, av lantbruksingeniören Sven Hallin den 4 november 1927 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark tillhörande hemmanet Storegården i Järpås socken; be-tygar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 5 mars 1928.

Herbert Bechman

vattenrättssekreterare.

Bilaga VII.F U L L M A K T

för Samuel Johansson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Storegården m.fl. hemman i Järpås socken och Skaraborgs län föra vår talan, innefattande denna fullmakt jäväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån och bidrag av statsmedel till vår andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkän-
nas :

Storegården den 3 mars 1928.

Aug. Johanssons sterbhus:

Sofia Johansson, Signe Sahlin, Linnea Johansson , Judit Johansson

Bevittnas: Anders Lantz

Harry Hermansson

Avskrift av avskrift.

Bilaga VIII.

Utdrag ur förmynderskapsprotokoll^{et}, fört
vid lagtima vörtinget med Kinnefjärdings,

Kinne och Källands härads domsaga &

tingsstället i Lidköping den 17 mars 1914

§ 32. Uppå därom av t.f. kronolänsmannen Sven Kinberg vid ingivande av
bouppteckning efter avlidne lantbrukaren Axel Emil Mejer från Storegår-
den, Hjärpås, väckt förslag och jämlikt eget åtagandeförordnades hem-
mansägaren Carl August Johansson i Storegårde, Hjärpås, till förmyndare
för den avlidnes och hans efterlevande hustru Hanna Maria Mejers¹⁾, född
Ramberg, omyndiga barn Karl Einar²⁾, född den 11 oktober 1906, Anna Maria
född den 13 juni 1909 och Bror Axel, född den 18 januari 1911; åliggan-
de det den sålunda förordnade att vid utövningen av sin förmyndarebe-
fattning ställa sig lag och författningar angående förmynderskap till
noggrann efterrättelse. Som ovan.

På häradsrättens vägnar:

H. Wullt.

Från originalprotokollet rätt avskrivet, betygar Lidköping den 13 mars
1928.

På tjänstens vägnar:

Sven Raab
förste notarie.

1) Sedermera arliden

2) Numera myndig

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				69 73
1926		Avvägning:				
nov	24	a) avvägning, längdmätning o. d., §§ 44, mom. 4	dagar	1	12,00	12 -
		b) ytaavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal	punkter pr har	har	50,03 0,52	26 01
		avvägda punkter	st.	327 0,04	13 08	
		i annan mark, medelantal	punkter pr har	har		
		avvägda punkter	st.			
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km.	1,1	2,50	2 75
		i annan mark	"		5,00	53 81
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal	ar, st.	57 0,02	3 99	
			har	50,03 0,06	3 -	6 99
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	st.	57 0,03	1 21	1 21
		Markvärdering,				
sept	13	a) uppskattning och värdering, §§ 44, mom. 5.....	dagar	1/2	12,00	6 -
		b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd	km.			4 -
		för övriga kilometer	st.	2,3	1,50	3 30
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2, värdetal	st.	40	0,06	2 40
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer	"	40	0,12	4 80 20 50
		Längdprofil, § 20, längd skala 1:4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp	km.	1,6	3,00	4 80
		2) befintligt avlopp ell. vall	"	2	3,50	7 -
		b) antal ritningar	st.	3	3,00	6 - 12 80
		Tvårsektioner § 22, i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	"	5	0,15	75
		" " " såväl " som " "	"	15	0,25	3 75
		tillägg för m ² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för	"			
		"				
		"				4 50
		Hydrografisk utredning, § 24, grundbetopp	dagar	1/2	12	6 - 6 -
		för vattenområdets areal	km. ²		0,02	
		Dimensionsberäkning, § 25,				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.	1,7	3,50	5 95
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"		1,00	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²	"			
		nämligen	m ² sektion på			
		" " "	"			
		" " "	"			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	"	1	6,00	6 -
		2) " " över 20 "	"	1	10,00	10 - 21 95
		Överföres				203 02

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				203 03
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 27, grundbelopp.....			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	48	0,03	1 44	3 44
		Arbetsbeskrivning, § 28, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor..... st.	2	2,00	4 —	2 —
		Kostnadsberäkning § 29, a) nyanläggning..... km.	1,3	2,50	3 25	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	0,9	4,00	3 60	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 % (broar inberäknat)			5 50	12 35
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 34 och 36				
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet			5 —	
		b) för detaljerad kostnadsberäkning				
		c) för grundförstärkning..... m ²				
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning....		8,00		
		b) för ritarbetet, teoretisk spännvidd..... m.		1,00		
		och för särskildt konstruerat landfäste		4,00		
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. m.		0,50		
		och för särskilt konstruerade landfästen		4,00		5 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	337	0,01		3 37
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		för varje ersättningsbelopp st.	5	0,25	1 25	3 95
		Utlåtande och betänkande, § 43	9	3,00		27 —
Sept 13	13	Sammanträden och upprättande av protokoll, § 44, mom. 1, dagar	1 1/2	12,00	18 —	18 —
Okt 29	29	Förslag till slambrensöskringmurning å g. utlopp	1		12 —	12 —
		Särskild utredning, § 44, mom. 2..... dagar		12,00		
" 31	31	Kostnadsfördelningslängds upprättande, § 44, mom. 14	1/2	12,00	6 —	6 —
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d. § 44, mom. 15	1/2	12,00	6 —	6 —
		Översiktskarta § 41				4 —
		Summa kronor				308 83
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 49,				
		1) 1:sta regalarbete m. a. l. a. d. e. t.			7 —	
		övriga regalarbete		1,75		7 —
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1:4000, medelareal 87 ar ägofigurer st.	57	0,10	5 70	
		har 50,63 0,03			4 —	9 70
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %				3 43
		Överföres				19 13

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				19 13
		3) insättning av höjdlägestal..... st.	327	0,02	6 54	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	48	0,05	2 40	10 69
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,				
		1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,				
		nytt avlopp..... km.	13	5,00	6 50	
		ändring av befintligt avlopp	0.9	6,00	5 40	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			8 60	
		3) broar och trummor, " " " 30 % "			6 50	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad	1	12	12 -	
		längdprofilritningar..... st.	1	3,00	3 -	
		tvärsektions- och broritningar	1	5,00	5 -	41 -
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	36	0,75		27 -
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
		Summa kronor				101 82
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden.....			11 90	
		Inbindning av förrättningshandlingarne..... <i>ö uppklistr. av fitt. å b. av</i>			8 -	27 90
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				41 60
		" " " gode männen enligt egna räkningar....				
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.	dagso	6 4 -		24 -
		Lösen för utdrag ur mantalslängd				
		Summa kronor				93 50
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				308 83
		Lösen för kopior och avskrift				101 82
		Övriga förrättningskostnader				93 50
		Summa kronor				504 15

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Källands m. fl.* häradsrätt.

Stregarens den *Ynov* 1927

Jens Hallin
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarna erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Erik Adolf Andersson

Albert Svensson

Kronor kvitteras:

den 19.....

Bilagor IX 6

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till
Storgårdens dikningsförslag av år 1927
inom *Järpås och Uvereds* socknar
av Skaraborgs län, avgiven i enlighet med gällande lantbruks-
ingeniörstaxa.

		Kr.	Öre
§ 41. Översiktskarta i ¹ / ₂ exemplar	à 4-	4	—
§ 43. Betänkande, sid. 3	„ 3:-	9	—
§ 44. Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, dagar ¹ / ₂	„ 12:-	6	—
§ 44. Upprättande av ansökningshandlingar m. m. dagar ¹ / ₂	„ 12:-	6	—
§ 49. Kopia av plankartan å väv		27	39
§ 52. „ „ profiler och sektioner	}	30	75
§ 53. „ „ bro- och trumritningar			
§ 55. Avskrift av synehandlingar och be- tänkande m. m. sidor 47	„ 0:75	35	45
Inhäftning av handlingar		3	—
Diariebevis, utlägg		3	—
Kommissionärsarvode		3	—
Summa Kronor:		127	39

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer äger att den-
samma klandra genom stämning till *Kallands m. fl.*
häradsrätt inom tre månader härefter.

Skara den *14 april* 19*28*.
Göran Hallin

Statens lantbruksingeniör.

Kronor kvitteras:

Skara den 19.....

Vidimeras ex officio:
[Signature]

Godkänd 10 april 1929 180
29

7417

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

3 APR. 1929

BEVIS

över verkställd avsyning av diknings- och vatten-
"Storegårdens dikningsföretag av år 1927"
avledningsarbetet vid det företag som avser terrälläggning av mark
~~tillhörande~~ m.fl.

~~hemmen~~ i Järpås socken av Skara-
borgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 25 januari 1929

Statsunderstöd: Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 1380

Lån från statens avdikningslånefond .. 4930

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1931.

Vid genom assistent Carl Lundin

den 13 augusti 1928 verkställd avsyning

av ovan angivna arbete befanns detsamma i sin helhet utfört i
överensstämmelse med den sedermera fastställda arbetsplanen, varför
företaget i sin helhet tillstyrkes till godkännande.

Skara den 2 april 1929.

I tjänsten:

Carl Lundin



Statens lantbruksingeniör
i Skaraborgs län