



**Akt nr:**

# R-E1a-0298

*AU$R-E1a-0298*

245

178
29

R 3*0298

# KONTRAKT.

DIARIE N:r 10340
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
6 MAJ 1929

Sedan Kungl. Maj:t den 25 januari 1929 för
"Stubbagårdens dikningsföretag av år 1927" i Norra Vånga socken av
SKARABORGS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör S.Hallin
vid syneförrättning år 1927 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än även beviljat *dels* ***lån*** med tolvtusensextio (12.060) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** och *dels* ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet med tretusensexhundraåttio (3.680) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** hava undertecknade, som av vederbörande intressenter enligt företett protokoll utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~jag~~ vi för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder ~~mig~~ oss.

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet senast den 1 september 1931,

4. 1928. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
63928

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~mig~~ oss Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Vånga by den 12 Mars 1929.

Hemansägan Albin Olsson Prostängen

" Einar Friberg Björke Bingsta

" Linus Vinroth Storgården

Att Albin Olsson Einar Friberg Linus Vinroth

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Gunnar Bergman Gustav Magnusson

Adress Fatburstrappan 18 A. Stockholm Adress Lars Nilsg Vångaby

***Med stöd av Kungl. brevet den*** 25 januari 1929 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

***Stockholm den*** 10 maj ***19*** 29.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

R 3*0298

10340

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
6 MAJ 1929

Dubbelexpl.

Handlingar rörande

STUBBAGÅRDENS DIKNINGSFÖRETAG AV ÅR 1927

i Norra Vånga socken

av Skaraborgs län;

upprättade vid laga syneförrättning år

1927 av

Sven Hallin

Statens lantbruksingeniör.

Protokoll vid sammanträde enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Vånga Stubbagården m.fl. hemman i Norra Vånga socken av Skaraborgs län.

Den 21 oktober 1926 i kommunalrummet i Norra Vånga.

Till sammanträde denna dag hade sakägarna kallats genom kungörelse, som dels blivit uppläst i sockenkyrkan, bilaga A, och dels varit införd i Skaraborgs Läns Tidning, bilaga B, varjämte särskild underrättelse om sammanträdet tillställts varje känd sakägare enligt förteckning, bilaga C.

Närvarande:

Undertecknad statens lantbruksingeniör och förrättningsman samt godemännen J.A. Setterberg i Skåningsgården och Frans Olsson i Elvagården.

Sökanden: C.J. Gustafsson ägare av Stubbagården $8^5$ och $8^6$ genom Samuel Karlsson enligt fullmakt bilaga D.

Övriga sakägare:

Jakob Fribergs sterbhus ägare av Börje Bryntesgården $9^2$ genom delägarna Emil Söderberg och Einar Friberg. /Det uppgavs att övriga sterbhusdelägare voro änkan Klara Friberg och myndiga döttrarna Jenny Jakobsson och Olga Söderberg.

Albin Olsson ägare av Börje Bryntesgården $9^4$
samt " Lars Nilsgården $15^3$

Klas Andersson ägare av Holmen n:r $7^1$

Johan Kylin " " Humlegården $6^{15}$

Johannes Winroth jemte sonen ägare av Storegården $14^2$

Herbert Anderssons sterbhus ägare av Humlegården $6^8$ genom delägaren Einar Andersson./Det upplystes att övriga sterbhusdelägare voro änkan Selma Andersson samt myndiga barnen,Mildred Andersson, Helny Sandberg, Agnes Andersson och Gertrud Andersson samt omyndiga Anna Andersson./

Ordföranden i Skånings härads vägstyrelse Aug. Svensson.

Sterbhuset efter Anna Andersson ägare av Börje Bengtsgården $9^5$ genom delägaren Aug. Andersson och Evald Andersson./Det upplystes att sterbhuset dessutom bestod av myndiga Edith Andersson/.

§ 1.

Upplästes det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet,som hade lydelse enligt bilaga E.

§ 2.

Något jäv emot synemännen kunde ej utrönas.

§ 3.

Förelades den vid förundersökningen upprättade plankartan över det vattenskadade området samt profil över avloppen härifrån.

§ 4.

Sökanden till förrättningen yrkade genom ombudet på ifrågavarande avlopps utvidgning och fördjupning,så att hans därav beroende mark kunde torrläggas till 1,2 meters djup. Dessutom yrkade han,att vattnet från Storegården skulle ledas i rördike snett över hans ägor till lämplig punkt ~~av~~ av huvudavloppet mellan påle 8 och 9.

§ 5.

Jakob Fribergs sterbhus genom närvarande ombud A.E. Andersson,Albin Olsson, Herbert Anderssons sterbhus genom ombudet,Johan Kylin och Johannes Winroth inlämnade en skrivelse bilaga F. varigenom de förenade sig med sökanden och yrkade på företagets utförande,så att även deras därav beroende marker må kunna på tillfredsställande sätt torrläggas.

A.E. Andersson yrkade i samband härmed dels att ett rördike skulle uppdragas från en punkt strax nedanför påle 38 å huvudavloppet till lämplig punkt nordost om hans manbyggnad omedelbart ovanför den här befintliga ägovägen, dels att huvudavloppet skulle följa landsvägen upptill gränsen mellan Albin Olsson och J. Fribergs sterbhus.

Albin Olsson yrkade dels att huvudavloppet i stället

skulle framdragas i den gräns mellan Börje Bryntesgården $9^4$ och $9^5$, som går i nordvästlig - sydvästlig riktning, så att den avloppssträcka, som följer landsvägen blir så kort som möjligt, dels att vägstyrelsen ålägges ombygga förefintliga trummor genom den utmed huvudavloppet gående landsvägen i den mån fördjupning erfordras för torrläggning av honom tillhörig åker till 1,2 meters djup.

§ 6.

Det upplystes att ifrågavarande vägsträcka och trummor byggds efter år 1880.

§ 7.

Vägstyrelsens ordförande yrkade ,att i den händelse avloppsdike kommer att framdragas ~~närmare~~ närmare allmän väg än 4.o meter,företaget skulle åläggas dels att uppföra räck av stenstolpar med avvisare enligt gällande bestämmelser dels att företaget härutöver må erlägga ett belopp motsvarande sannolika underhållskostnader.

§ 8.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande,att synemännen omedelbart komme att värkställa den för kostnadernas fördelning erfoderliga jorduppskattningen,varefter,sedan undersökningarna kompletterats och förslag till dikningen upprättats, nytt sammanträde kommer att hållas å samma ställe som dagens tis-

dagen den 22 mars 1927 kl. 2 em. och komma inga ytterligare underrättelser härom att tillställas sakägarna.

Ort och tid som ovan

I tjänsten

Sven Hallin

Biträdande godemän:

J.A. Setterberg Frans Olsson.

Den 22 mars 1927 i Norra Vånga kommunalrum.

Närvarande: Förestående synemän och följande sakägare:

Magnus Ottosson,som genom köp blivit ägare av den tidigare C. J. Gustafsson tillhöriga fastigheterna Stubbagården $8^5$ och $8^6$

Jakob Fribergs sterbhus genom Einar Friberg.

Albin Olsson.

Johan Kylin

Johannes Winroth.

Herbert Anderssons sterbhus genom Einar Andersson.

Anna Anderssons sterbhus genom Aug.Andersson och Evald Andersson.

§ 9.

Förelades det sedan förra sammanträdet upprättade förslaget till de vattenskadade markernas avdikning med därtill hörande handlingar.

§ 10.

Upplästes synemännens utlåtande,som hade lydelse enligt bilaga L.

§ 11.

Albin Olsson ansåg att om sidodiket B - $B^{I}$ utfördes som täckt ledning,skulle vissa svårigheter uppstå för vattenavledningens ordnande intill dess att de till detta dike avrinnande mårkerna hunnit täckdikas. Han yrkade därför på rättighet få utföra detta dike som öppet avlopp.

§ 12.

Synemännen beslöt under vissa vilkor bifalla förestående yrkande och gjorde på grund härav tillägg till det förut upplästa utlåtandet, bilaga L.

§ 13.

Att emottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar samt att sammankalla delägarna för val av arbetsstyrelse utsågo synemännen Albin Olsson,Per Andersgården.

§ 14.

Ifråga om förrättningskostnaderna hänvisades till den upprättade arvodesräkningen,varav ett exemplar överlämnades till aktförvararen.

§ 15.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna,

förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

Ort och tid som ovan

I tjänsten

Sven Hallin

Biträdande godemän:

J.A. Setterberg. Frans Olsson.

# B I L A G O R.

Bilaga A.och B.

## KUNGÖRELSE.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Vånga Stubbagården m.fl. i Norra Vånga socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i Norra Vånga kommunalrum torsdagen den 21 oktober 1926 klockan 11 fm.,då vederbörande sakägare hava att tillstädsekomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda: Vånga Börje Bengtsgården $9^2$,$9^4$,$9^5$ , Holmen $1^7$,Humlegården $6^{15}$, $6^8$, Storegården $14^2$,Stubbagården $8^5$.$8^6$ och $8^7$ jämte Lars Nilsgården $15^3$.

Förrättningsmannen.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Norra Vånga sockens kyrka den 3 okt. 1926 betygas:

G. Lardenius

Komminister.

Att förestående kungörelse varit införd i Skaraborgs Läns tidning lördagen den 2 oktober 1926,betygar

Å tjänstens vägnar:

Sven Hallin

Statens lantbruksingeniör.

Bilaga C.

F ö r t e c k n i n g.

över underrättelser rörande syneförrättningssammanträde i Norra Vånga Kommunalrum, torsdagen den 21 oktober 1926 klockan 11 f.m., angående torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Vånga Stubbagården m. fl. hemman uti Norra Vånga socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser, jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 40 § Vattenlagen denna dag avlämnats å posten under nedanstående adresser:

1./ Delägarna i Jakob Fribergs sterbhus, Börje Bryntesg. Vångaby.

2./ Lantbr. Albin Olsson, Per Andersgården, "

3./ " Aug. Andersson, Börje Bryntesg. "

4./ " Klas Andersson, Vånga Holmen "

5./ " Johan Kylin, " Vånga Humleg. "

6./ " Joh:s Winroth, Storeg. "

7./ " Karl Gustafsson Stubbag. "

8./ " Albert Brax " "

9./ Delägarna i Herbert Anderssons sterbhus, Vånga Humleg. "

10./ Ordföranden i Skånings härads väghållningsdistrikt

Herr Aug. Svensson, Jonstorp Öttum.

Skara den 30 sept. 1926.

I tjänsten:

Sven Hallin

Statens lantbruksingeniör.

Till fortsatt sammanträde den 22 mars 1927 har ytterligare kallats lantbrukaren J.Linus Winroth,Storegården,Vångaby genom underrättelse,som denna dag å posten avlämnats.

Skara den 12 mars 1927.

I tjänsten

Sven Hallin.

Bilaga D.

Fullmakt.

Härmed befullmäktigar jag undertecknad Hemmansägaren Samuel Karlsson St. Skattegården Vinköl. att vid sammanträde med delägarna i Dikningsföretaget för uppgrävning av avloppsdiken genom Stubbagården m.fl.hemman i Norra Vånga socken,min talan föra och min rätt bevaka och håller jag för gilligt vad detta mitt ombud vid nämnda sammanträde lagligen gör och låter.

Stubbagården, Vångaby den 21 Okt.1926.

C.J. Gustafsson.

Bevittnas av undertecknade

Anton Johansson John. E. Brax

Bilaga E.

R e s o l u t i o n.

Extra lantbruksingenören S. Hallin, varder härigenom förordnad att, derest laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt hit insända bevis.

Mariestad å landskansliet den 3 februari 1926

På länsstyrelsens vägnar:

Carl Fröberg Nils Åhgren

Stämpel Fem kronor.

Till

Länsstyrelsen i Mariestad.

Hos Kungl. Lantbruksstyrelsen har Ni anhållit att Lantbruksstyrelsen ville avgiva yttrande rörande förordnande av förrättningman för verkställande av syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av ~~vattenskadade~~ marker, tillhörande dels Stubbagården m.fl. i Norra Vånga socken, dels ock kronoparken Östra Kinneskogen av Skaraborgs län.

Med anledning härav får Lantbruksstyrelsen meddela, att för-

ordnande att utföra ifrågavarande förrättningar synas böra utfärdas för extra lantbruksingeniören S. Hallin.

De hit översända handlingarna i ärendet återställes härjämte. Stockholm den 26 januari 1926.

Erik Insulander.

Olof Fredholm.

Resolution.

Remiteras till Kungl. Lantbruksstyrelsen, som behagade inkomma med yttrande i ärendet och därvid återställa remisshandlingarna.

Mariestad å landskansliet den 20 januari 1926.

På tjänstens vägnar:

Einar Johnsson.

Utan avgift.

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavavde i Skaraborgs län.

Jag får härmed vördsamt anhålla om förordnande för vederböran e statens lantbruksingeniör att jänlikt bestämmelserna i gällande vattenlag förrätta syn för torrläggning av mark till-

hörande Stubbagården inom Norra Vånga socken av Skaraborgs län.

Av förrättningen torde dessutom följande fastigheter bliva berörda:

Storegården ägare Johannes Winroth.

Källegården " Otto Vesterberg

Börje Bengtsgården August Andersson

" " Klara Fribergs sterbhus.

Förrättningen önskas verkställd snarast möjligt och meddelande angående densamma torde ställas till undertecknad, adress Vångaby.

Närmaste järnvägsstation är Kvänum.

Stubbagården den 16 januari 1926.

C. J. Gustafsson

ägare till Stubbagården.

Bilaga F.

Vi undertecknade förena oss och göra gemensam sak med sökanden till det företag,som avser torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Stubbagården m.fl. hemman inom N. Vånga socken av Skaraborgs län,och påyrka vi företagets utsträckning i den mån som erfordras för en tillfredsställande torrläggning av oss till-

höriga vattenskadad// mark~~en~~

Börje Bengtsgården den 16 februari 1926.

Einar Friberg A . E. Andersson.

J. W. Winroth Albin Olsson

Einar Andersson Johannes Kylin

Egenhändiga namnteckningarna bestyrkes:

Sven Hallin.

J. A. Setterberg Frans Olsson.

| Areal | | | | | | | | Nuvarande värde | | | Blivande värde | | | Förbättringsvärde | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åker | | Äng och odlingsmark | | Annan duglig mark | | Impediment och högl. mark | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | |
| Har | ar | Har | ar | Har | ar | Har | ar | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre |
| 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | | 13 | 14 | | 15 | 16 | |

Bilaga G.

Beskrivnings - och verderingslänga.

| Socken, by och hemman | Registernummer | Littera å kartan | Hemmanstal | Ägofigurens nummer | Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Norra Vånga socken. | | | | | ägare Johansson i Amerika |
| Vånga Håkan Heljesg. | $3^{6}$ | | 1/8 | | godeman Viktor Johansson Björkeb. |
| | | | | | arr. Evert Johansson |
| | | | | 1 | åker |
| " Bärje Bengtsg. | $9^{4}$ | | 1/4 | | Albin Olsson,arr. G. Magnusson. |
| | | | | 2 | åker |
| | | | | 3 | " |
| | | | | 4 | " |
| | | | | 5 | " |
| | | | | 6 | " |
| | | | | 7 | " |
| | | | | 8 | " |
| | | | | 9 | " |
| | | | | 10 | " |
| | | | | 11 | " |
| | | | | 12 | " |
| | | | | 13 | " |
| | | | | 14 | " |
| | | | | 15 | " |
| | | | | 16 | " |
| | | | | 17 | " |
| | | | | 18 | " |
| | | | | 19 | " |
| | | | | | Summa |
| Vånga Lars Nilsg. | $15^{3}$ | | 1/2 | | Albin Olsson,arr. Magnusson. |
| | | | | 20 | åker |
| | | | | 21 | " |
| | | | | 22 | " |
| | | | | 23 | " |
| | | | | | Överföres |

| Areal | | | | | | | | Nuvarande värde | | | Blivande värde | | | Förbättringsvärde | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åker | | Äng och odlingsmark | | Annan duglig mark | | Impediment och högl. mark | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | |
| Har | ar | Har | ar | Har | ar | Har | ar | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre |
| 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | | 13 | 14 | | 15 | 16 | |
| 1 | 74 | | | | | | | 700 | 1218 | - | 1000 | 1740 | - | 300 | 522 | - |
| | 45 | | | | | | | 500 | 225 | - | 1000 | 450 | - | 500 | 225 | - |
| | 68 | | | | | | | " | 340 | - | " | 680 | - | " | 340 | - |
| | 42 | | | | | | | " | 210 | - | " | 420 | - | " | 210 | - |
| | 57 | | | | | | | " | 285 | - | " | 570 | - | " | 285 | - |
| | 58 | | | | | | | 700 | 406 | - | " | 580 | - | 300 | 174 | - |
| | 40 | | | | | | | 500 | 200 | - | " | 400 | - | 500 | 200 | - |
| | 70ø | | | | | | | " | 350 | - | " | 700 | - | " | 350 | - |
| | 90 | | | | | | | " | 450 | - | " | 900 | - | " | 450 | - |
| | 74 | | | | | | | " | 370 | - | " | 740 | - | " | 370 | - |
| 2 | 63 | | | | | | | 700 | 1841 | - | " | 2630 | - | 300 | 789 | - |
| 1 | 80 | | | | | | | 900 | 1620 | - | " | 1800 | - | 100 | 180 | - |
| | 36 | | | | | | | 700 | 252 | - | " | 360 | - | 300 | 108 | - |
| | 45 | | | | | | | " | 315 | - | " | 450 | - | " | 135 | - |
| | 31 | | | | | | | " | 217 | - | " | 310 | - | " | 93 | - |
| | 23 | | | | | | | 500 | 115 | - | " | 230 | - | 500 | 115 | - |
| | 56 | | | | | | | " | 280 | - | " | 560 | - | " | 280 | - |
| | 48 | | | | | | | " | 240 | - | " | 480 | - | " | 240 | - |
| | 22 | | | | | | | " | 110 | - | " | 220 | - | " | 110 | - |
| 12 | 48 | | | | | | | | 7826 | - | | 12480 | - | | 4654 | - |
| | 55 | | | | | | | 500 | 275 | - | 1000 | 550 | - | 500 | 275 | - |
| 5 | 90 | | | | | | | " | 2950 | - | " | 5900 | - | " | 2950 | - |
| 1 | 70 | | | | | | | 700 | 1190 | - | " | 1700 | - | 300 | 510 | - |
| | 90 | | | | | | | " | 630 | - | " | 900 | - | " | 270 | - |
| 9 | 05 | | | | | | | | 5045 | - | | 9050 | - | | 4005 | - |

| Socken, by och hemman | Registernummer | Littera å kartan | Hemmanstal | Ägofigurens nummer | Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | Överfört |
| | | | | 24 | åker |
| | | | | 25 | " |
| | | | | 26 | " |
| | | | | 27 | " |
| | | | | 28 | tomt |
| | | | | | Summa |
| Vånga Lars Nilsg. | 15 | | | | Albin Olsson. |
| | | | | 29 | åker |
| | | | | 30 | " |
| | | | | | Summa |
| " Börje Bengtsg. | 95 | | 1/4 | | August Andersson. |
| | | | | 31 | åker |
| | | | | 32 | " |
| | | | | 33 | " |
| | | | | 34 | " |
| | | | | 35 | " |
| | | | | 36 | tomt |
| | | | | 37 | åker |
| | | | | 38 | " |
| | | | | 39 | " |
| | | | | 40 | " |
| | | | | 41 | " |
| | | | | 42 | " |
| | | | | 43 | " |
| | | | | 44 | " |
| | | | | 45 | " |
| | | | | 46 | " |
| | | | | | Överföres |

| Areal | | | | | | | | Nuvarande värde | | | Blivande värde | | | Förbättringsvärde | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åker | | Äng och odlingsmark | | Annan duglig mark | | Impediment och högl. mark | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | |
| Har | ar | Har | ar | Har | ar | Har | ar | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre |
| 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | | 13 | 14 | | 15 | 16 | |
| 9 | 05 | | | | | | | | 5045 | - | | 9050 | - | | 4005 | - |
| | 80 | | | | | | | 700 | 560 | - | 1000 | 800 | - | 300 | 240 | - |
| | 83 | | | | | | | " | 581 | | " | 830 | - | " | 249 | - |
| 1 | 02 | | | | | | | " | 714 | - | " | 1020 | - | " | 306 | - |
| 1 | oo | | | | | | | " | 700 | - | " | 1000 | - | " | 300 | - |
| | 45 | | | | | | | 900 | 405 | - | " | 450 | - | 100 | 45 | - |
| 13 | 15 | | | | | | | | 8005 | - | | 13150 | - | | 5145 | -- |
| 2 | oo | | | | | | | 500 | 1000 | - | 1000 | 2000 | -- | 500 | 1000 | - |
| 3 | 75 | | | | | | | " | 1875 | - | " | 3750 | -- | " | 1875 | - |
| 5 | 75 | | | | | | | | 2875 | - | | 5750 | - | | 2875 | - |
| | 70 | | | | | | | 700 | 490 | - | 1000 | 700 | -- | 300 | 210 | -- |
| | 55 | | | | | | | " | 385 | - | " | 550 | - | " | 165 | - |
| | 68 | | | | | | | " | 476 | - | " | 680 | | " | 204 | - |
| | 80 | | | | | | | " | 560 | - | " | 800 | - | " | 240 | - |
| | 35 | | | | | | | 500 | 175 | - | " | 350 | - | " | 175 | - |
| | 40 | | | | | | | 700 | 280 | - | " | 400 | - | " | 120 | - |
| | 19 | | | | | | | " | 133 | - | " | 190 | - | " | 57 | - |
| | 30 | | | | | | | " | 210 | - | " | 300 | - | " | 90 | - |
| | 30 | | | | | | | " | 210 | - | " | 300 | - | " | 90 | - |
| | 12 | | | | | | | 500 | 60 | - | " | 120 | - | 500 | 60 | - |
| | 60 | | | | | | | " | 300 | - | " | 600 | - | " | 300 | - |
| | 65 | | | | | | | " | 325 | - | " | 650 | - | " | 325 | - |
| | 70 | | | | | | | " | 350 | - | " | 700 | - | " | 350 | - |
| 1 | 10 | | | | | | | " | 550 | - | " | 1100 | - | " | 550 | - |
| 1 | 06 | | | | | | | 700 | 742 | - | " | 1060 | - | 300 | 318 | - |
| 1 | 10 | | | | | | | " | 770 | - | " | 1100 | - | " | 330 | - |
| 9 | 60 | | | | | | | | 6016 | - | | 9600 | - | | 3584 | - |

| Socken, by och hemman | Registernummer | Littera å kartan | Hemmanstal | Ägofigurens nummer | Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | Överfört. |
| | | | | 47 | åker |
| | | | | 48 | " |
| | | | | 49 | " |
| | | | | 50 | äng |
| | | | | 51 | åker |
| | | | | 52 | " |
| | | | | | Summa |
| Vånga BÖRJE Bengtsg. | $9^2$ | | | | Jakob Fribergs sterbhus. |
| | | | | 53 | åker |
| | | | | 54 | " |
| | | | | 55 | " |
| | | | | 56 | " |
| | | | | 57 | " |
| | | | | 58 | " |
| | | | | 59 | " |
| | | | | 60 | " |
| | | | | 61 | " |
| | | | | 62 | " |
| | | | | 63 | " |
| | | | | 64 | " |
| | | | | 65 | " |
| | | | | 66 | " |
| | | | | 67 | " |
| | | | | 68 | " |
| | | | | 69 | " |
| | | | | 70 | " |
| | | | | 71 | " |
| | | | | 72 | " |
| | | | | 73 | " |
| | | | | | Överföres |

| Areal | | | | | | | | Nuvarande värde | | | Blivande värde | | | Förbättringsvärde | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åker | | Äng och odlingsmark | | Annan duglig mark | | Impediment och högl. mark | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | |
| Har | ar | Har | ar | Har | ar | Har | ar | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre |
| 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | | 13 | 14 | | 15 | 16 | |
| 9 | 60 | | | | | | | | 6016 | - | | 9600 | - | | 3584 | - |
| 1 | 93 | | | | | | | 550 | 1061 | 50 | 800 | 1544 | - | 250 | 482 | 50 |
| 1 | 01 | | | | | | | " | 555 | 50 | " | 808 | - | " | 252 | 50 |
| 1 | 30 | | | | | | | 700 | 910 | - | " | 1040 | - | 100 | 130 | - |
| | | 0 | 03 | | | | | 300 | 9 | | 400 | 12 | - | 100 | 3 | - |
| | 55 | | | | | | | 700 | 385 | - | 800 | 440 | - | 100 | 55 | - |
| 1 | 25 | | | | | | | 400 | 500 | - | " | 1000 | - | 400 | 500 | - |
| 15 | 64 | | 03 | | | | | | 9437 | - | | 14444 | - | | 5007 | - |
| | 50 | | | | | | | 500 | 250 | - | 1000 | 500 | - | 500 | 250 | - |
| | 52 | | | | | | | " | 260 | - | " | 520 | - | " | 260 | - |
| | 50 | | | | | | | " | 250 | - | " | 500 | - | " | 250 | - |
| | 48 | | | | | | | " | 240 | - | " | 480 | - | " | 240 | - |
| | 50 | | | | | | | " | 250 | - | " | 500 | - | " | 250 | - |
| | 50 | | | | | | | " | 250 | - | " | 500 | - | " | 250 | - |
| | 55 | | | | | | | " | 275 | - | " | 550 | - | " | 275 | - |
| | 54 | | | | | | | " | 270 | - | " | 540 | - | " | 270 | - |
| | 60 | | | | | | | " | 300 | - | " | 600 | - | " | 300 | - |
| | 47 | | | | | | | " | 235 | - | " | 470 | - | " | 235 | - |
| | 52 | | | | | | | " | 260 | - | " | 520 | - | " | 260 | - |
| | 47 | | | | | | | 700 | 329 | - | " | 470 | - | 300 | 141 | - |
| | 47 | | | | | | | " | 329 | - | " | 470 | - | " | 141 | - |
| | 50 | | | | | | | " | 350 | - | " | 500 | - | " | 150 | - |
| | 47 | | | | | | | " | 329 | - | " | 470 | - | " | 141 | - |
| | 40 | | | | | | | " | 280 | - | " | 400 | - | " | 120 | - |
| | 50 | | | | | | | 500 | 250 | - | " | 500 | - | 500 | 260 | - |
| | 45 | | | | | | | " | 225 | - | " | 450 | - | " | 225 | - |
| | 58 | | | | | | | 700 | 406 | - | " | 580 | - | 300 | 174 | - |
| | 55 | | | | | | | " | 385 | - | " | 550 | - | " | 165 | - |
| | 55 | | | | | | | " | 385 | - | " | 550 | - | " | 165 | - |
| 10 | 62 | | | | | | | | 6108 | - | | 10620 | - | | 4512 | - |

| Socken, by och hemman | Registernummer | Littera å kartan | Hemmanstal | Ägofigurens nummer | Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | Överfört |
| | | | | 74 | åker |
| | | | | 75 | " |
| | | | | 76 | " |
| | | | | 77 | " |
| | | | | 78 | " |
| | | | | | Summa |
| Vånga Humleg. | $6^{8}$ | | 1/9 | | H. Anderssons sterbhus |
| | | | | 79 | åker |
| | | | | 80 | " |
| | | | | 81 | " |
| | | | | 82 | " |
| | | | | 83 | " |
| | | | | | Summa |
| " " | $6^{15}$ | | 1/9 | | Johan Kylin |
| | | | | 84 | åker |
| | | | | 85 | " |
| | | | | 86 | " |
| | | | | 87 | " |
| | | | | 88 | " |
| | | | | 89 | " |
| | | | | | Summa |
| " Stubbag. | $8^{5}$ | | 1/15 | | Karl Gustafsson |
| | | | | 90 | åker |
| | | | | 91 | " |
| | | | | 92 | " |
| | | | | 93 | " |
| | | | | 94 | " |
| | | | | | Överföres |

| Areal | | | | | | | | Nuvarande värde | | | Blivande värde | | | Förbättringsvärde | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åker | | Äng och odlingsmark | | Annan duglig mark | | Impediment och högl. mark | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | |
| Har | ar | Har | ar | Har | ar | Har | ar | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre |
| 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | | 13 | 14 | | 15 | 16 | |
| 10 | 62 | | | | | | | | 6108 | - | | 10620 | - | | 4512 | - |
| | 55 | | | | | | | 700 | 385 | - | 1000 | 550 | - | 300 | 165 | - |
| | 46 | | | | | | | 800 | 368 | - | 900 | 414 | - | 100 | 46 | - |
| | 40 | | | | | | | " | 320 | - | " | 360 | - | " | 40 | - |
| | 45 | | | | | | | 650 | 292 | 50 | " | 405 | - | 250 | 112 | 50 |
| | 50 | | | | | | | " | 325 | - | " | 450 | - | " | 125 | - |
| 12 | 98 | | | | | | | | 7478 | 50 | | 12439 | - | | 4960 | 50 |
| | 60 | | | | | | | 500 | 300 | - | 1000 | 600 | - | 500 | 300 | - |
| | 58 | | | | | | | " | 290 | - | " | 580 | - | " | 290 | - |
| | 60 | | | | | | | " | 300 | - | " | 600 | - | " | 300 | - |
| | 63 | | | | | | | 700 | 441 | - | " | 630 | - | 300 | 189 | - |
| | 32 | | | | | | | " | 224 | - | " | 320 | - | " | 96 | - |
| 2 | 73 | | | | | | | | 1555 | - | | 2730 | - | | 1175 | - |
| | 41 | | | | | | | 500 | 205 | - | 1000 | 410 | - | 500 | 205 | - |
| | 48 | | | | | | | " | 240 | - | " | 480 | - | " | 240 | - |
| | 42 | | | | | | | " | 210 | - | " | 420 | - | " | 210 | - |
| | 48 | | | | | | | 700 | 336 | - | " | 480 | - | 300 | 144 | - |
| | 40 | | | | | | | " | 280 | - | " | 400 | - | " | 120 | - |
| | 28 | | | | | | | " | 196 | - | | 280 | - | " | 84 | - |
| 2 | 47 | | | | | | | | 1467 | - | | 2470 | - | | 1003 | - |
| 1 | 50 | | | | | | | 400 | 600 | - | 800 | 1200 | - | 400 | 600 | - |
| | 60 | | | | | | | 550 | 330 | - | " | 480 | - | 250 | 150 | - |
| | 47 | | | | | | | " | 258 | 50 | " | 376 | - | " | 117 | 50 |
| | 17 | | | | | | | 450 | 76 | 50 | 900 | 153 | - | 450 | 76 | 50 |
| | 25 | | | | | | | " | 112 | 50 | " | 225 | - | " | 112 | 50 |
| 2 | 99 | | | | | | | | 1377 | 50 | | 2434 | - | | 1056 | 50 |

| Socken, by och hemman | Registernummer | Littera å kartan | Hemmanstal | Ägofigurens nummer | Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | Överfört |
| | | | | 95 | åker. |
| | | | | 96 | " |
| | | | | | Summa |
| Vånga Stubbag. | $8^{6}$ | | 2/15 | | Karl Gustafsson |
| | | | | 97 | åker |
| | | | | 98 | " |
| | | | | 99 | " |
| | | | | 100 | " |
| | | | | 101 | " |
| | | | | 102 | " |
| | | | | 103 | " |
| | | | | 104 | " |
| | | | | 105 | " |
| | | | | 106 | " |
| | | | | 107 | äng |
| | | | | 108 | tomt |
| | | | | 109 | åker |
| | | | | 110 | " |
| | | | | | Summa |
| " " | $8^{7}$ | | 2/15 | | Albert Brax |
| | | | | 111 | åker |
| " Storegården | $14^{2}$ | | 1/2 | | j. Linus Vinroth |
| | | | | 112 | åker |
| | | | | 113 | " |
| | | | | 114 | " |
| | | | | 115 | " |
| | | | | 116 | äng |
| | | | | | Summa |

| Areal | | | | | | | | Nuvarande värde | | | Blivande värde | | | Förbättringsvärde | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åker | | Äng och odlingsmark | | Annan duglig mark | | Impediment och högl. mark | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | |
| Har | ar | Har | ar | Har | ar | Har | ar | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre |
| 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | | 13 | 14 | | 15 | 16 | |
| 2 | 99 | | | | | | | | 1377 | 50 | | 2434 | - | | 1056 | 50 |
| | 30 | | | | | | | 450 | 135 | - | 900 | 270 | - | 450 | 135 | - |
| | 20 | | | | | | | " | 90 | - | " | 180 | - | " | 90 | - |
| 3 | 49 | | | | | | | | 1602 | 50 | | 2884 | - | | 1282 | 50 |
| | 10 | | | | | | | 500 | 50 | - | 1000 | 100 | - | 500 | 50 | - |
| | 13 | | | | | | | " | 65 | - | " | 130 | - | " | 65 | - |
| | 30 | | | | | | | 400 | 120 | - | 800 | 240 | - | 400 | 120 | - |
| | 54 | | | | | | | 550 | 297 | - | " | 432 | - | 250 | 135 | - |
| | 37 | | | | | | | " | 203 | 50 | " | 296 | - | " | 92 | 50 |
| | 12 | | | | | | | " | 66 | - | " | 96 | - | " | 30 | - |
| | 48 | | | | | | | 500 | 240 | - | 1000 | 480 | - | 500 | 240 | - |
| | 85 | | | | | | | " | 425 | - | " | 850 | - | " | 425 | - |
| | 88 | | | | | | | 550 | 484 | - | 800 | 704 | - | 250 | 220 | - |
| | 58 | | | | | | | 700 | 406 | - | " | 464 | - | 100 | 58 | - |
| | | | 20 | | | | | 250 | 50 | - | 300 | 60 | - | 50 | 10 | - |
| | 15 | | | | | | | 550 | 82 | 50 | 800 | 120 | - | 250 | 37 | 50 |
| | 48 | | | | | | | 500 | 240 | - | 700 | 336 | - | 200 | 96 | - |
| | 25 | | | | | | | 500 | 125 | - | " | 175 | - | " | 50 | - |
| 5 | 23 | | 20 | | | | | | 2854 | - | | 4483 | - | | 1629 | -- |
| | 16 | | | | | | | 500 | 80 | - | 700 | 112 | - | 200 | 32 | - |
| | 49 | | | | | | | 350 | 171 | 50 | 700 | 343 | - | 350 | 171 | 50 |
| | 38 | | | | | | | " | 133 | - | " | 266 | - | " | 133 | -- |
| | 32 | | | | | | | " | 112 | - | " | 224 | - | " | 112 | -- |
| | 25 | | | | | | | " | 87 | 50 | " | 175 | - | " | 87 | 50 |
| | | | 82 | | | | | 300 | 246 | - | 400 | 328 | - | 100 | 82 | - |
| 1 | 44 | | 82 | | | | | | 750 | - | | 1336 | - | | 586 | - |

| Socken, by och hemman | Registernummer | Littera å kartan | Hemmanstal | Ägofigurens nummer | Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | | | | S a m m a n d r a g. |
| Norra Vånga socken. | | | | | |
| Vånga Håkans Helgesg. | $3^{6}$ | | 1/8 | 1 | Johansson, arr. Evert Johansson. |
| " Börje Bengtsg. | $9^{4}$ | | 1/4 | 2 -19 | Albin Olsson. arr. C.Magnusson. |
| " Lars Nilsg. | $15^{3}$ | | 1/2 | 20-28 | d:o d:o |
| " " " | 15 | | | 29,30 | d:o d:o |
| " Börje BENGTSG. | $9^{5}$ | | 1/4 | 31-52 | AUGUst Andersson |
| " " " | $9^{2}$ | | 1/2 | 53-78 | Jakob Fribergs sterbhus |
| " Humlegården | $6^{8}$ | | 1/9 | 79-83 | H. Anderssons sterbhus. |
| " " | $6^{15}$ | | 1/9 | 84-89 | Johan Kylin |
| " Stubbagården | $8^{5}$ | | 1/15 | 90-96 | Magnus Ottosson. |
| " " | $8^{6}$ | | 2/15 | 97-110 | d:o |
| " " | $8^{7}$ | | 2/15 | 111 | Albert Brax |
| " Storegården | $14^{2}$ | | 1/2 | 112-116 | J. och Linus Winroth. |
| | | | | | Summa |

| Areal | | | | | | | | Nuvarande värde | | | Blivande värde | | | Förbättringsvärde | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åker | | Äng och odlingsmark | | Annan duglig mark | | Impediment och högl. mark | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | | pr har | pr ägofigur | |
| Har | ar | Har | ar | Har | ar | Har | ar | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre | Kr. | Kr. | öre |
| 7 | | 8 | | 9 | | 10 | | 11 | 12 | | 13 | 14 | | 15 | 16 | |
| 1 | 74 | | | | | | | | 1218 | - | | 1740 | - | | 522 | - |
| 12 | 48 | | | | | | | | 7826 | - | | 12480 | - | | 4654 | - |
| 13 | 15 | | | | | | | | 8005 | - | | 13150 | - | | 5145 | - |
| 5 | 75 | | | | | | | | 2875 | - | | 5750 | - | | 2875 | - |
| 15 | 64 | | 03 | | | | | | 9437 | - | | 14444 | - | | 5007 | - |
| 12 | 98 | | | | | | | | 7478 | 50 | | 12439 | - | | 4960 | 50 |
| 2 | 73 | | | | | | | | 1555 | - | | 2730 | - | | 1175 | - |
| 2 | 47 | | | | | | | | 1467 | - | | 2470 | - | | 1003 | - |
| 3 | 49 | | | | | | | | 1602 | 50 | | 2884 | - | | 1281 | 50 |
| 5 | 23 | | 20 | | | | | | 2854 | - | | 4483 | - | | 1629 | - |
| | 16 | | | | | | | | 80 | - | | 112 | - | | 32 | - |
| 1 | 44 | | 82 | | | | | | 750 | - | | 1336 | - | | 586 | - |
| 77 | 26 | 1 | 05 | | | | | | 45148 | - | | 74018 | - | | 28870 | - |

Norra Vånga den 22 mars 1927.

I tjänsten

Sven Hallin.

Frans Olsson J. A. Setterberg.

Bilaga H.

# Grävningstabell.

| Läge | Längd | Djup | Bottenbredd | Dagbredd | Sidolutning | Bottenhöjd och lutning | Anmärkningar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Meter | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Kanalen A - B - C - D - E - F - G - H - I. | | | | | |
| 34 | - | 0,80 | 0.30 | 2,70 | 1:1,5 | 3,65 | |
| + 50 | 50 | 0,90 | " | 3,oo | " | | |
| 35 | 50 | 1,20 | " | 3,90 | " | | |
| + 57 | 57 | 1,45 | " | 4,65 | " | 3,80 | |
| | | 1,80 | | 5,70 | | 3,84 | |
| 36 | 43 | 1,55 | " | 4,95 | " | 4,10 | |
| + 50 | 50 | 1,55 | " | 4,95 | " | | |
| 37 | 50 | 1,60 | " | 5,10 | " | | |
| + 50 | 50 | 1,80 | " | 5,70 | " | 4,70 | |
| 38 | 50 | 1,65 | " | 5,25 | " | | |
| + 50 | 50 | 1,60 | " | 5,10 | " | 4,80 | |
| 39 | 50 | 1,65 | " | 5,25 | " | | |
| + 50 | 50 | 1,55 | " | 4,95 | " | | |
| 0 | 50 | 1,75 | " | 5,55 | " | | |
| + 54 | 54 | 1,75 | " | 5,55 | " | | |
| 1 | 46 | 1,60 | " | 5,10 | " | | |
| + 16= E | 16 | 1,60 | " | 5,10 | " | 5,90 | |
| 1 a | 100 | 1,70 | " | 5,40 | " | | |
| 2 a | 100 | 1,70 | " | 5.40 | " | 6,20 | |
| 2a+70=5 | 70 | 1,70 | " | 5,40 | " | 6,60 | |
| + 50 | 50 | 1,60 | " | 5,10 | " | | |
| 6 | 50 | 1,65 | " | 5,25 | " | | |
| + 50 | 50 | 1,70 | " | 5,40 | " | | |
| 7 | 50 | 1,75 | " | 5,55 | " | 6,90 | |
| + 50 | 50 | 1,70 | " | 5,40 | " | | |
| 8 | 50 | 1,60 | " | 5,10 | " | 7,30 | |
| + 50 | 50 | 1,60 | " | 5,10 | " | | |
| 9 | 50 | 1,70 | " | 5,40 | " | | |
| + 50 | 50 | 1,50 | " | 4,80 | " | | |
| 10 | - 50 | 1,55 | " | 4,95 | " | | |
| | 1486 | | | | | | |

VÄSTBÖTATRYCKERIET, HABERBONN & STENSÅGN, SKARA

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1486 | | | | | | |
| 10+50 | 50 | 1,50 | 0,30 | 4,80 | 1:1,5 | | |
| 11 | 50 | 1,55 | " | 4,95 | " | | |
| | | 1,90 | | 6,oo | | 7,75 | |
| + 50 | 50 | 1,35 | " | 4,35 | " | 8,30 | |
| 12 | 50 | 1,50 | " | 4,80 | " | 8,35 | |
| + 62 | 62 | 1,40 | " | 4.50 | " | 8,70 | |
| | 1748 | | | | | | |
| | | Kanalen B - $B^I$. | | | | | |
| | | / Täckt ledning/ | | | | | |
| + 44 | | 1,55 | | 15"cementrör | | 4,15 | |
| +67 | | | | | | | |
| 1 | 56 | 1,60 | | | | | |
| + 50 | 50 | 1,75 | | | | | |
| 2 | 50 | 1,95 | | | | | |
| + 50 | 50 | 1,95 | | 12"cementrör | | | |
| 3 | 50 | 2.- | | | | | |
| + 30 | 30 | 1,90 | | | | | |
| 4 | 70 | 1,85 | | | | | |
| +50 | 50 | 1,85 | | | | | |
| 5 | 50 | 1,85 | | 9"cementrör | | | |
| + 50 | 50 | 1,80 | | | | | |
| 60 | 50 | 1,80 | | | | | |
| +66 | 66 | 1,45 | | | | 4,77 | |
| | 622 | | | | | | |
| | | Kanalen C - $C^I$. | | | | | |
| | | / Täckt ledning./ | | | | | |
| 0 | - | 1,35 | | | | 5,04 | |
| +68 | 68 | 1,30 | | | | 5,38 | |
| 1 | 32 | 1,35 | | 8"tegelrör | | | |
| 2+8 | 108 | 1,35 | | | | 5,80 | |
| 3 | 92 | 1,40 | | | | | |
| 3+44 | 44 | 1,30 | | | | 6,56 | |
| | 344 | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Kanalen D - $D^I$. | | | | | |
| | | / Täckt ledning / | | | | | |
| 0 | - | 1,35 | | | | 5,08 | |
| 0+10 | 10 | 1,35 | | 8" tegelrör | | 5,10 | |
| | | Kanalen F - $F^I$. | | | | | |
| | | / Täckt ledning/ | | | | | |
| 0 | - | 1,50 | | | | 6,42 | |
| 1 | 100 | 1,40 | | | | | |
| 2 | 100 | 1,50 | | 8" tegelrör | | | |
| 2+40 | 40 | 1,50 | | | | 6,90 | |
| 3 | 60 | 1,50 | | | | | |
| 3+68 | 68 | 1,40 | | | | | |
| 4 | 32 | 1,35 | | 6"tegelrör | | | |
| 5+8 | 108 | 1,30 | | | | 7,30 | |
| | 508 | | | | | | |
| | | Kanalen H - $H^I$. | | | | | |
| | | / Täckt ledning./ | | | | | |
| 0 | - | 1,35 | | | | 7,80 | |
| 1+6 | 106 | 1,35 | | 9"cementrör | | 8,12 | |
| 2+20 | 114 | 1,35 | | 8"tegelrör | | 8,57 | |
| | 220 | | | | | | |

Vid arbetenas utförande iakttages:

att de i förestående grävningstabell samt å profilritningen angivna dikesdjupen skola räknas från de vid ~~dagrävningen~~ dvägningen till markytan nedslagna dubbarnas överkant, och bör, i händelse dubbarna förkommit eller rubbats, ny utsättning ske innan arbetet verkställes;

att de angivna dagbredderna endast äro ungefärliga samt böra justeras genom den föreskrivna släntlutningens uttagande med släntmall;

att förekommande dikeskrökar ej skola göras skarpa, utan böra i möjligaste mån avrundas samt

att där dike går i rågång, bör grävningen utföras så att dikets mittlinje

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|

och rågången komma att sammanfalla, dock med undantag för, där dike går längs väg, i vilket fall dikets utvidgning göres helt åt den från vägen vettande sidan, varvid även iakttages, att vägbanan ej får användas som upplagsplats för dikesjord.

N.Vånga den 22 mars 1927

I tjänsten

Sven Hallin

# *Jordersättningslängd.*

| Fastighet | Ägares namn | Läge pål. n:r | Antal m² | Pris pr m² | Kronor | Summa Kronor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Kanalen A - B. | | | | | |
| Holmen 7[I] | Klas Andersson | 34-35+57 | 400 | 10 | | 40 - |
| | | Summa | | | | 40 - |
| | Kanalen B - C. | | | | | |
| Börje Bengtsg. 9[4] | Albin Olsson | 35+57-37+92 | 590 | 10 | | 59 - |
| | | Summa | | | | 59 - |
| | Kanalen C - D - E | | | | | |
| " " 9[4] | Albin Olsson | 37+92-0+58 | 910 | 10 | | 91 - |
| " " 9[5] | August Andersson | 0+58-1+16 | 370 | 10 | | 37 - |
| | | Summa | | | | 128 - |
| | Kanalen E - F - G | | | | | |
| " " 9[4] | Albin Olsson | 0-2+70 | 670 | 10 | | 67 - |
| " " 9[5] | August Andersson | 0-2+70 | 670 | 10 | | 67 - |
| | | Summa | | | | 134 - |
| | Kanalen G - H | | | | | |
| " " 9[5] | August Andersson | 5-7+83 | 570 | 10 | | 57 - |
| " " 9[2] | Jakob Fribergs sterbh. | 5-7+83 | 570 | 10 | 57 | |
| " " 9[2] | " " " | 7+83-10 | 500 | 10 | 50 | 107 - |
| Stubbag. | M. Ottosson | 7+83-10 | 500 | 9 | | 45 |
| | | Summa | | | | 209 - |
| | Kanalen H - I | | | | | |
| " | M. Ottosson | 10-12+62 | 520 | 9 | | 46 80 |
| Börje Bengtsg 9[2] | Jakob Fribergs sterbh. | 10-12+62 | 520 | 10 | | 52 - |
| | | Summa | | | | 98 80 |

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBONN & STENBÄCK, SKARA 1926

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Sammandrag.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Kanalen A - B | | 40 | - |
| " B - C | | 59 | - |
| " C - D - E | | 128 | - |
| " E - F - G | | 134 | - |
| " G - H | | 209 | - |
| " H - I | | 98 | 80 |
| | Summa | 668 | 80 |

Norra Vånga den 22 mars 1927.

I tjänsten

Sven Hallin

Frans Olsson J. A. Setterberg

Tillägg

I händelse sidodiket B - $B^I$ utföres som öppet dike enl. tillägg till utlåtandet, skall Albin Olsson äga tillgodogöra sig ersättning för mark, som åtgår till utvidgning med 253.- kronor

N. Vånga den 22 mars 1927

Sven Hallin

J.A.Setterberg Frans Olsson

Bilaga K.

# Kostnadsförslag.

*Timpenning :* 0,70 *Kronor.*

| Läge | Längd m. | Arbete, jordmån m. m. | Antal | à pris | Kostnad Kr. | Kostnad öre | Kostnad Kr. | Kostnad öre | Summa Kr. | Summa öre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | |
| | | Kanalen A - B | | | | | | | | |
| 34-35+57 | 157 | lera | 300 | 0,80 | | | 240 | - | | |
| | | tillägges c:a 10% | | | | | 25 | - | | |
| | | jordersättning enl.bil.I | | | | | 40 | - | 305 | - |
| | | Kanalen B - C | | | | | | | | |
| 37+57-37+92 | 235 | lera | 700 | 0,80 | | | 560 | - | | |
| | | tillägges c:a 10% | | | | | 56 | - | | |
| | | jordersättning enl. bil.I | | | | | 59 | - | 675 | - |
| | | Kanalen C - D - E | | | | | | | | |
| 37+92-1+16 | 324 | lera | 1250 | 0,80 | | | 1000 | - | | |
| | | en utfartsvägstrumma | | | | | | | | |
| | | vid 38+74 enl.typ a | | | | | | | | |
| | | b = 4,00 meter | | | | | | | | |
| | | d = o,70 " | | | 225 | - | | | | |
| | | en ägovägstrumma vid | | | | | | | | |
| | | 0+54 enl.typ a | | | | | | | | |
| | | b = 3,6 meter | | | | | | | | |
| | | d = 0,70 " | | | 200 | - | 425 | - | | |
| | | tillägges c:a 10% | | | | | 142 | - | | |
| | | jordersättning enl.bil.I | | | | | 128 | - | 1695 | - |
| | | Kanalen E - F - G. | | | | | | | | |
| 0-2+70 | 270 | lera | 1270 | 0,80 | | | 1016 | - | | |
| | | en utfartsvägstrumma | | | | | | | | |
| | | vid 0+8 enl. typ a | | | | | | | | |
| | | b = 4,00 meter | | | | | | | | |
| | | Överföres | | | | | 1016 | - | 2675 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Överfört | | | | | 1016 | - | 2675 | - |
| | | d = 0,70 meter | | | | | 225 | - | | |
| | | tillägges c:a 10 % | | | | | 125 | - | | |
| | | jordersättning enl. bil.I | | | | | 134 | - | 1500 | - |
| | | Kanalen G - H | | | | | | | | |
| 5-10 | 500 | sand stenbunden | 2150 | 1,20 | | | 2580 | - | | |
| | | tillägges c:a 10% | | | | | 261 | - | | |
| | | jordersättning enl.bil.I | | | | | 209 | - | 3050 | - |
| | | Kanalen H - I | | | | | | | | |
| 10-12+62 | 262 | sand och lera ngt. stenb. | 1050 | 0,90 | | | 945 | - | | |
| | | tillägges c:a 10% | | | | | 96 | 20 | | |
| | | jordersättning enl. bil.I | | | | | 98 | 80 | 1140 | - |
| | | Kanalen B - $B^I$ | Alternativ I /utföres ej/. | | | | | | | |
| | | /öppet dike / | | | | | | | | |
| 0-6+66 | 666 | lera | 3400 | 0,80 | | | 2720 | - | | |
| | | tillägges c:a 10% | | | | | 272 | - | | |
| | | jordersättning enl.bil.I | | | | | 253 | - | | |
| | | | | | | | 3245 | - | | |
| | | Kanalen C - $C^I$ | | | | | | | | |
| | | / Täckt ledning/ | | | | | | | | |
| 0-3+44 | 344 | 1200 st.8" tegelrör | 1200 | 0,40 | 480 | - | | | | |
| | | grävning, läggning och | | | | | | | | |
| | | igenfyllning l.m. | 344 | 0,60 | 206 | 40 | | | | |
| | | transport och hemkörning | | | | | | | | |
| | | av 11.- ton rör ton | 11 | 9.- | 99 | - | | | | |
| | | 3 st. dagvattenbrunnar | 3 | 40.- | 120 | - | | | | |
| | | kringmurning av utlopp | | | 30 | - | 935 | 40 | | |
| | | tillägges c:a 10% | | | | | 94 | 60 | 1030 | - |
| | | Kanalen D - $D^I$ | | | | | | | | |
| | | /Täckt ledning/ | | | | | | | | |
| 0-0+10 | 10 | 35 st.8"tegelrör | 35 | 0,40 | 14 | - | | | | |
| | | grävning,läggning och | | | | | | | | |
| | | Överföres | | | 14 | - | | | 9395 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Överfört | | | 14 - | | 9395 - |
| | | igenfyllning l.m. / dagvattenbrunn | 10 | 0,60 | 6 - 40 - | 90 - | |
| | | kringmurning av utlopp | | | 30 - | ~~50~~ - 10 - | 100 - |
| | | tillägges c:a 10% | | | | 5 | ~~55~~ - |
| | | Kanalen F - F$^{I}$ | | | | | |
| | | / Täckt ledning / | | | | | |
| 0-5+8 | 508 | 1300 st. 8" tegelrör | 1300 | 0,40 | 520 - | | |
| | | 500 " 6" " | 500 | 0,30 | 150 - | | |
| | | grävning,läggning och | | | | | |
| | | igenfyllning l.m. | 508 | 0,60 | 304 80 | | |
| | | transport och hemkörning | | | | | |
| | | av 17 ton rör ton | 17 | 9.- | 153 - | | |
| | | 4 st. dagvattenbrunnar | 4 | 40.- | 160 - | | |
| | | kringmurning av utlopp | | | 30 - | 1317 80 | |
| | | tillägges c:a 10% | | | | 132 20 | 1450 - |
| | | Kanalen H - H$^{I}$ | | | | | |
| | | / Täckt ledning / | | | | | |
| 0-2+20 | 220 | 106 meter 9"cementrör | 106 | 2,50 | 265 - | | |
| | | 400 st. 8" tegelrör | 400 | 0,40 | 160 - | | |
| | | grävning,läggning och | | | | | |
| | | igenfyllning l.m. | 220 | 0,60 | 132 - | | |
| | | transport och hemkörning | | | | | |
| | | av 10 ton rör ton | 10 | 9.- | 90 - | | |
| | | 2 st. dagvattenbrunnar | 2 | 40 | 80 - | | |
| | | kringmurning av utlopp | | | 30 - | 757 - | |
| | | tillägges c:a 10 % | | | | 73 - | 830 - |
| | | Kanalen B - B$^{I}$ Alternativ II. | | | | | |
| | | / Täckt ledning / | | | | | |
| 0+44-6+66 | 622 | 336 meter 9" cementrör | 336 | 2,50 | 840 - | | |
| | | 254 " 12 " | 254 | 3.75 | 952 50 | | |
| | | 32 " 15 " | 32 | 5.- | 160 - | | |
| | | grävning, läggning och | | | | | |
| | | Överföres | | | 1952 50 | | ~~11730~~ - 11775 - |

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HABERBONN & STENBÄCK, SKARA

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 11775- |
| | | Överfört | | | 1952 50 | | ~~11730~~ - |
| | | igenfyllning l.m. | 622 | 0,90 | 559 80 | | |
| | | transport och hemkörning | | | | | |
| | | av 44 ton rör ton | 44 | 10.- | 440 - | | |
| | | 3 st. dagvattenbrunnar | 3 | 40.- | 120 - | | |
| | | kringmurning av utlopp | | | 30 - | 3102 30 | |
| | | tilläggec c:a 10 % | | | | 307 70 | |
| | | avgår vägstyrelsens bidrag | | | | 3410 - | |
| | | enl. utlåtandet | | | | 165 - | |
| | | återstående kostnad | | | | 3245 - | 3245 - |
| | | | | | | | 15020- |
| | | | | | Summa | | ~~14975~~ - |


Norra Vånga den 22 mars 1927.

I tjänsten

Sven Hallin

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HABERBOHN & STENBÄCK, SKARA

Översiktskarta.




Skala = 1:100000.

Bilaga I.

Utlåtande vid den av Kungl. Maj:ts Befallningshavande i länet på därom gjord ansökan förordnade laga syneförrättningen för torrläggning av mark, tillhörande Stubbagården m.fl. hemman i Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser utvidgning och fördjupning av avloppsdike med sidogrenar genom och från vattenskadade marker inom sektion n:r 3 av nederbördsområde n:r 142 i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. Vattenlagen att anse såsom dikning. Torrläggningsområdet är beläget omkring 1,5 km. norr om Norra Vånga kyrka och finnes till ungefärlig utsträckning utmärkt med gul färg å omstående översiktskarta. Vattensamlingsområdets gränser äro där inritade med streckad blå linje.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor ha profil-och sektionsritningar upprättats, utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A - B - C - D - E -

-F - G - H - I för huvudavloppet och B - $B^I$, C - $C^I$, D - $D^I$, F - $F^I$ och H - $H^I$ för sidodiken, varvid dubbel röd linje betecknar öppet dike och enkel, täckt avlopp. Förenämnda bokstavsbeteckning återfinnes ovanför motsvarande punkter å profilritningarna. Dessutom hava en del alternativa sträckningar varit föremål för undersökning . Längs dessa äro å nivåkartan i allmänhet endast röda pålnummer införda. Den alternativa sträckningen av sidodiket B - $B^I$, som icke skall komma till utförande och för vilken fullständigt förslag upprättats, har dock utmärkts med dubbla gröna linjer å nivåkartan.

Nederbördsområdena ha med tillhjälp av ekomomiska kartan över länet uppgåtts å marken och befunnits utgöra

För huvudavloppet vid B omkring 200 hektar

" sidodiket B-$B^I$ " B 21 "

" " C-$C^I$ " C 10 "

" " F-$F^I$ " F 7,5 "

" " H-$H^I$ " H 12 "

För de täckta avloppen finnas i övrigt vattensamlingsområdenas storlek angivna å plankartan vid varje brunn. Den största till avrinning kommande vattenmängden har för huvudavloppets vidkommande antagits komma att uppgå till 1,5 liter pr sekund och hektar och för de mindre områden, som avvattnas genom täckta ledningar till 2.0 liter pr sekund och hektar, På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna ha de olika avloppssträckorna dimensionerats för ernående av en ändamålsenlig

och bestående torrläggning av ifrågavarande marker.

Åt företaget har på grund av yrkandena till syneprotokollets § § 4 och 5 givits den utsträckning, som erfordras, för att all av i frågavarande avloppssträckor beroende mark, tillhörig sökanden och dem, som med honom sig förenat , må kunna torrläggas till 1,2 meters djup. Den mark, som av den sålunda begränsade dikningen röner båtnad och som altså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje / som dock ej inritats, där den sammanfaller med annan linje å kartan /, så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning föreskrivna avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning. Resultatet föreligger i den bilagda värderingslängden, som för varje ägofigur anger markens värde före och efter företaget, ävensom förbättringsvärdet.

Den å kartan avfattade och i förenämnda längd beskrivna marken är att anse såsom en torrläggningssamfällighet. För utrönande om sådan uppdelning på olika avdelningar, som omförmäles i 7 kap. 24 § Vattenlagen, bör äga rum, har särskild utredning verkställts, bilaga M . Härvid har till avdelning I räknats den mark, som avvattnas genom sidodiket B - $B^{I}$, och till avdelning II

all övrig mark. Av utredningen framgår att en sammanslagning skulle medföra en ökning av sannolika torrläggningskostnader för avdelning I, varför sålunda uppdelning av företaget på två avdelningar bör ske.

Kostnaderna för företagets utförande skola altså fördelas på delägarna i förhållande till båtnaden för vars och ens mark med den jämkning, som av förenämnda avdelningsuppdelning betingas. Den sålunda beräknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 19 av kostnadsfördelningslängden, där nämnda deltagningsskyldighet är uttryckt i procent av kostnaderna för företaget i dess helhet. I kolumn 18 är den häremot svarande delen av den beräknade kostnaden angiven.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som ovan för färdigställandet angivits.

Det åligger företaget att verkställa ombyggnad av följande vägövergångar:

Över kanalsträckan C - D - E.

Trumma för utfartsväg vid 38+74, typ a, b = 4.00 m., d = 0,70 m.

" " ägoväg " 0+54 " a b = 3,6 " d = 0,70 "

Över kanalsträckan E - F - G.

Trumma för utfartsväg vid 0+8 typ a , b = 4,0 m. , d = 0,70 m.

För sidodiket B - $B^{I}$ har, som förut påpekats, alternativa förslag upprättats, avseende dess utförande dels som öppet dike /kostnadsförslagets alt.I / och dels som täckt ledning / alt. II /. Om

alt. I skulle kommit till utförande, hade en ombyggnad och fördjupning av trumma genom allmän väg strax väster om punkt B varit nödvändig . Då denna trumma tillkommit efter år 1880, skulle det ha ålegat vägstyrelsen att på egen bekostnad verkställa denna ombyggnad, som kan antagas ha dragit en kostnad av minst 200 kronor. Av den alternativa kostnadsberäkningen framgår , att ett täckt avlopp B - $B^I$ kan beräknas draga en kostnad som med 165 kronor överstiger den på företaget fallande kostnaden för motsvarande öppna avlopp. Totalkostnaden kan altså förväntas bli lägst, om avloppet göres täckt. På grund härav ha synemännen föreskrivit att sidodiket B - $B^I$ skall utföras enligt alternativ II. Merkostnaden för företaget bör emellertid ersättas av Skånings härads vägstyrelse, som alltså skall till företaget utbetala 165 kronor, så snart ifrågavarande sidodike blivit utfört i enlighet med bestämmelserna i detta utlåtande.

Om ytterligare vägövergångar framdeles komma att byggas över huvudavloppet, skola de så anordnas, att de ej orsaka uppdämning.

Någon betalningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till avlopps utvidgning och till bankett mellan öppet avlopp och allmän väg utöver, vad som nu finnes, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den

bilagda jordersättningslängden.

För mark,som tages i anspråk såsom upplagsplats för ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten, skall,där upplaget utgöres av stenbemängd eller annars för utspridning på närliggande mark otjänlig jord, ersättning utgå med den täckta markens fulla värde efter företaget enligt värderingslängden. Där upplaget utgöres av för utspridning lämplig jord, skall ersättningen utgöra 40 procent av förenämnde markvärde. För sådan bankett mot allmän väg, som upptagits i jordersättningslängden, skall dock ersättning för upplag ej erläggas. Skada av nu nämnd art skall ,så snart företaget fullbordats, genom arbetsstyrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § Vattenlagen, skall, innan företaget påbörjas, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 28 kronor 87 öre, vilken kostnad skall fördelas på delägarna i företaget med en krona för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen skola gäldas av delägarna i företaget efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits, men förskjutas nu av sökanden och med honom jämställda.

---

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § Vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligara bestämma :

att det skall, därest sökandena vilja fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtillh hörande ritningar och handlingar;

att ur öppna avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppens kanter och med en lutning mot dessa icke överstigande 1:1, varjämte öppningar för ytvattnets framsläppande böra lämnas eller anordnas vid tillstötande öppna diken , vid förekommande svackor i markytan och i övrigt på minst var femtionde meter;

att öppet avlopp utmed allmän väg skall så förläggas, att bankett med minst fyra meters bredd erhålles mellan vägen och dikeskanten;

att till täckta ledningar , brunnar och rörtrummor skall användas rör av fullgod kvalitet, som i fråga om rör med större inre diameter än 8" skola vara av betong i blandning ej magrare änn del cement klass A på 3 delar gott grus och 3 delar ej för grov makadam eller singel;

att alla rörläggningsarbeten skola verkställas av täckdikningsförman eller annan härför särskilt kvalificerad person;

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avlägsnas och erforderliga förstärkningsåtgärder vidtagas;

att innan arbetena genom allmän väg påbörjas,skall vederbörligt tillstånd hava inhämtats,varefter i samband med tillståndet

event. meddelade säkerhetsföreskrifter noggrant skola iakttagas.

att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlåtas på härför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas;

att arbetena må begynna , så snart detta utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara bragta till slut inom fyra år därefter;

att företaget skall anses fullbordat ,när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör;

att det däefter åligger företagets arbetsstyrelse övervaka dess vidmakthållande för vilket ändamål rensnings- och rödjningsarbeten böra på gemensam bekostnad verkställas, så ofta sådana av någon delägare påfordras och befinnas nödiga samt

att företaget skall benämnas " Stubbagårdens dikningsföretag av år 1927".

---

Talan mot förrättningen och detta utlåtande måföras vid Västerbygdens Vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § Vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Norra Vånga den 22 mars 1927.

I tjänsten

Sven Hallin

Biträdande gode män:

Frans Olsson J. A. Setterberg

Tillägg till förestående utlåtande.

På grund av yrkandet till syneprotokollets § 11 beslöto synemännen att sidodiket B - $B^{I}$ skulle få utföras som öppet avlopp enligt alt. I., om Albin Olsson före entreprenadanbuds infordrande till arbetsstyrelsen inlämnade skriftlig ansökan härom och under förutsättning

att Olsson till Skånings härads vägstyrelse erlägger den del av verkliga kostnaden för omläggning och fördjupning av trumma genom allmän väg vid 0+76 som överskjuter 165 kronor samt

att Olsson icke skall vara berättigad till ersättning för upplag av dikesjord från ifrågavarande sidodike.

Det skall, om det nu nämnda avloppet utföres som öppet dike , åligga Skånings härads vägstyrelse att utan annan ersättning, än ovan sagts, verkställa ombyggnad och fördjupning av trumma genom allmän väg vid 0+76 å diket B - $B^{I}$ ,varvid blivande botten i trumman ej får läggas högre än 3,90 meter över jämförelseplanet och dess fria vattenöppning ej får göras mindre än 0,60x 0,60 meter.

N. Vånga den 22 mars 1927.

Sven Hallin

J . A . Setterberg Frans Olsson

*Bilaga* M.

*Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar. (Utredning jämlikt 7:24 i vattenlagen.)*

| Avdelning | Ägofigurer | Jordförbättring | | Andel i kostnad för | | | | | | | | | | Relativ kostnad (kostnad för varje kronas jordförbättring) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | B-B$^{I}$ | | A - B | | Övriga diken | | | | S:ma | | |
| | | Kr. | öre | Kr. | öre | Kr. | öre | Kr. | öre | Kr. | öre | Kr. | öre | |
| | 1 | 522 | - | | | | | | | | | | | |
| | 10-12 | 1339 | - | | | | | | | | | | | |
| | 20-22 | 3735 | - | | | | | | | | | | | |
| | 29-30 | 2875 | - | | | | | | | | | | | |
| I | | 8471 | - | 3245 | - | 305 | - | | | | | 3550 | - | 0,41907 |
| | 2-9,13-19 | 3315 | - | | | | | | | | | | | |
| | 23-28 | 1410 | - | | | | | | | | | | | |
| | 31-52 | 5007 | - | | | | | | | | | | | |
| | 53-78 | 4960 | 50 | | | | | | | | | | | |
| | 79-83 | 1175 | - | | | | | | | | | | | |
| | 84-89 | 1003 | - | | | | | | | | | | | |
| | 90-96 | 1281 | 50 | | | | | | | | | | | |
| | 97-110 | 1629 | - | | | | | | | | | | | |
| | 111 | 32 | - | | | | | | | | | | | |
| | 112-116 | 586 | - | | | | | | | | | | | |
| II | | 20399 | - | | | 305 | - | 11425 | - | | | 11730 | - | 0,57502 |
| I+II | 1-116 | 28870 | - | 3245 | - | 305 | - | 11425 | - | | | 14975 | - | 0,51870 |

# Kostnadsför-

| Registernummer | Littera å kartan | Hemmanstal | By och jordägare | Sökande och med dem likställda | Ägofigur | Markens uppskattade värde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Nuvarande värde | Blivande värde |
| | | | | | | Kronor | Kronor |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | Norra Vånga socken. | | | | |
| 36 | | 1/8 | Vånga Håkan Heljesg. Albert Johansson arr.E.Johansson | - | 1 | 1218- | 1740 - |
| 94 | | 1/4 | " Börje Bengtsg. Albin Olsson | sök | 2-19 | 7826- | 12480 - |
| 153 | | 1/2 | " Lars Nilsg. d:o | sök | 20-28 | 8005- | 13150 - |
| 15 | | | " " " d:o | sök | 29-30 | 2875- | 5750 - |
| 95 | | 1/4 | " Börje Bengtsg. Anna Andersson sterbh. | sök | 31-52 | 9437- | 14444 - |
| 92 | | 1/2 | " " " J.Fribergs sterbh. | sök | 53-78 | 7478,50 | 12439- |
| 68 | | 1/9 | " Humleg. H. Anderssons sterbh. | sök | 79-83 | 1555- | 2730- |
| 615 | | 1/9 | " " Johan Kylin | sök | 84-89 | 1467- | 2470- |
| 85 | | 1/15 | " Stubbagården M.Ottosson | sök | 90-96 | 1602,50 | 2884- |
| 86 | | 2/15 | " " d:o | sök | 97-110 | 2854- | 4483- |
| 87 | | 2/15 | " " Albert Brax | - | 111 | 80- | 112- |
| 142 | | 1/2 | " Storeg. J.Linus Vinrot | sök | 112-116 | 750- | 1336- |
| | | | | Summa | | 45148- | 74018- |

*Bilaga* N.

# delningslängd.

| Förbättrings-värde | Andel i kostnaden för syneförrätt-ningen m. m. | | Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar, ~~sträckan~~ | | | | | | Summa delaktighet i företaget | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | I | II | | | | | | |
| Kronor | % | Kronor | | | | | | | Kronor | % |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 522,- | | 10.69 | 219 | | | | | | 219 | 1,462 |
| 4654,- | | 118.09 | 561 | 1857 | | | | | 2418 | 16,147 |
| 5145,- | | 115.01 | 1565 | 790 | | | | | 2355 | 15,726 |
| 2875,- | | 58.85 | 1205 | | | | | | 1205 | 8,047 |
| 5007,- | | 136.94 | | 2804 | | | | | 2804 | 18,725 |
| 4960,50 | | 135.66 | | 2778 | | | | | 2778 | 18,550 |
| 1175,- | | 32.14 | | 658 | | | | | 658 | 4,394 |
| 1003,- | | 27.45 | | 562 | | | | | 562 | 3,753 |
| 1281,50 | | 35.07 | | 718 | | | | | 718 | 4,795 |
| 1629,- | | 44.55 | | 912 | | | | | 912 | 6,091 |
| 32,- | | 0.88 | | 18 | | | | | 18 | 0,120 |
| 586,- | | 16.02 | | 328 | | | | | 328 | 2,190 |
| 28870,- | | 731.35 | 3550 | 11485 70 | | | | | 14975 | 100,000 |

Norra Vånga den 22 mars 1927.

Sven Hallin

Frans Olsson J.A.Setterberg

Att denna förteckning 49 st. paginerade sidor blivit från koncept behörigen avskrifvna, bekräftas å tjänstens vägnar:

Sven Hallin

Behålles t. v.

R 3*0298

Avskrift.

# Betänkande
angående statsunderstöd till
Stubbagårdens dikningsföretag av år 1927
i Norra Vånga socken
av Skaraborgs län
upprättat år 1928
av
Sven Hallin
Statens lantbruksingeniör.

# B e t ä n k a n d e

angående "Stubbagårdens dikningsföretag av år 1927" i Norra Vånga socken av Skaraborgs län, avgivet till frågan om företagets understödjande med bidrag och lån av statsmedel.

Föregående rättslig utredning:

Vid syneförrättning enligt vattenlagen, som avslutades 22 mars 1927 hava undersökningar för avdikningen ifråga verkställts, förslag upprättats och deltagandet i företaget bestämts.

Beskaffenhet:

Jordmånen utgöres ~~dels~~ av mylla på lera eller sand, som för sin rationella brukning är i stort behov av bättre torrläggning.

Areal: Torrläggningsområdet i dess helhet innefattar:

| | |
|---|---|
| Åker | 77, 26 hektar |
| Ängsmark | 1, 05 " |
| Tillsammans | 78, 31 Hektar |

Dikning:

I vid syneförrättningen avgivet utlåtande finnes redogörelse lämnad för belägenhet, till uppgrävning ifrågakommande dikessträckor, nederbördsområden, till avrinning kommande vattenmängder, lutningar och med hänsyn till vattenföringen och en ändamålsenlig torrläggning föreslagna dimensioner för vattenavloppen samt för broar och trummor över dessa.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga bref den 25 januari 1929 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande. Stockholm den 12 februari 1929.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith

Enligt utlåtandet har medgivits ägaren till Lars Nilsgården 15[1] rätt att välja, huruvida sidodiket B - B[1] skall utföras enl. alt. I /öppet dike/ eller enl. alt. II /täckt ledning/. Det har utrönts att delägaren ifråga bestämts sig för alternativ I, varför jag får tillstyrka,att detta alternativ fastställes.

Kostnad:

Kostnaden för vattenavledningsarbetena har vid syneförrättningen beräknats till kronor 14975.-

För laga syneförrättningen kronor 731, 35

Vattendomstolsavgift 28, 87

För utredning angående statsbidrag kronor 165, 67

Summa kronor 15900, 89

Båtnad:

Värdet av båtnaden genom vattenavledningen har uppskattats till kronor 28870.-

Vinst:

Enligt denna beräkning skall den direkta vinsten av företaget utgöra kronor 12969, 11

Arbetstid:

Vattenavledningsarbetena böra kunna slutföras till den 1 september 1930.

Anslags- och lånebelopp:

Enligt bilaga II, tabell b skulle till företagets utförande kunna beviljas i jämnt tal 3650.- kronor, såsom bidrag från statens avdikningsanslag och 12050.- kronor från statens avdikningslåne-

fond.

Handlingar och ritningar:

Med detta betänkande följa:

| | | |
|---|---|---|
| Tabell a och b | bilaga | I och II. |
| Kostnadsförslag | " | III. |
| Förening angående sökande av statsbidrag | " | IV. |
| Protokoll, rörande val av arbetsstyrelse | " | V. |
| Intyg att besvär mot förrättningen ej anförts | " | VI. |
| Fullmakt ö utdrag ur förmynderskapspr. | " | VIIa ö 2. |
| Arvodesräkningar | " | VIIIa,b. |

Avskrift av synehandlingarna i närslutet häfte.

Plan- och profilritningar i 3 blad.

Skara i mars 1928

Sven Hallin

Statens lantbruksingeniör.

*Bil. I.*

## Tabell a.

| | Hela torrläggningsområdet | | | | | | | | Lånesökandes andel | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Areal | | Värde före torrläggningen | | Värde efter torrläggningen | | Båtnad | | Areal | | Värde före torrläggningen | | Värde efter torrläggningen | | Båtnad | |
| | Har | ar | Kr. | öre | Kr. | öre | Kr. | öre | Har | ar | Kr. | öre | Kr. | öre | Kr. | öre |
| Åker ..... | 77 | 26 | | | | | | | 75 | 36 | | | | | | |
| Annan mark ..... | 1 | 05 | | | | | | | 1 | 05 | | | | | | |
| Påräknad landvinning | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Summa | 78 | 31 | 45148 | - | 74018 | - | 28870 | - | 76 | 41 | 43850 | - | 72166 | - | 28316 | - |

Skara i Mars 1928

Sven Hallin

# Tabell b.

| | Socken, by och hemman | Ägolittera | Mantal | Registernummer | Ägares namn m. m. | Ägofigurer | Areal: Åker | | Areal: Annan mark | | Areal: Summa | | Båtnad | | Andel i kostnaden för: Avd. I. | | Avd. II. | | Vattendom Avd. III. stolsnavgift | | Laga syneförrättn. | | Betänkandet m. m. | | Summa kostnad | | Relativ kostnad | Bidragets storlek i proc. av kostn. | Bidrag | | Lån | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | n:r | Har | ar | Har | ar | Har | ar | Kr. | öre | Kr. | öre | Kr. | öre | Kr. | öre | Kr. | öre | Kr. | öre | Kr. | öre | | 0/0 | Kr. | öre | Kr. | öre |
| | | | | | ägare Abb. Johansson | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Vånga Håkan Helgg. | | 1/8 | 3⁶ | enkl. E. Johansson | 1 | 1 | 74 | | | 1 | 74 | 582 | – | 219 | – | | | | 52 | 10 | 69 | 2 | 42 | 232 | 63 | 0.45 | 20.50 | 47 | 69 | — | 4 |
| 3 | " Börje Bengtsg. | | 1/4 | 9⁴ | Albin Olsson | 10-12 | 5 | 17 | | | 5 | 17 | 1339 | – | 561 | – | | | | 1 | 34 | 27 | 40 | 6 | 21 | 595 | 95 | " | " | 122 | 17 | 473 | 78 |
| | | | | | | 2-9, 13-19 | 7 | 31 | | | 7 | 31 | 3315 | – | | | 1857 | – | | 3 | 31 | 90 | 69 | 20 | 54 | 1971 | 54 | 0.59 | 23.80 | 469 | 23 | 1502 | 31 |
| 3 | " Lars Nils g. | | 1/2 | 15³ | d:o | 20-22 | 8 | 15 | | | 8 | 15 | 3735 | – | 1565 | – | | | | 3 | 74 | 76 | 43 | 17 | 31 | 1662 | 48 | 0.45 | 20.50 | 340 | 81 | 1321 | 67 |
| | | | | | | 23-28 | 5 | – | | | 5 | – | 1410 | – | | | 790 | – | | 1 | 41 | 38 | 58 | 8 | 74 | 838 | 73 | 0.59 | 23.80 | 199 | 62 | 639 | 11 |
| 3 | " " " | | | 15 | d:o | 29-30 | 5 | 75 | | | 5 | 75 | 2875 | – | 1205 | – | | | | 2 | 88 | 58 | 85 | 13 | 33 | 1280 | 06 | 0.45 | 20.50 | 262 | 41 | 1017 | 65 |
| 6 | " Börje Bengtsg. | | 1/4 | 9⁵ | Anna Anderssons d. | 31-52 | 15 | 64 | 03 | | 15 | 67 | 5007 | | | | 2804 | – | | 5 | 01 | 136 | 94 | 31 | 03 | 2976 | 98 | 0.59 | 23.80 | 708 | 52 | 2268 | 46 |
| 2 | " " " | | 1/2 | 9² | Jakob Friborgs d. | 53-78 | 12 | 98 | | | 12 | 98 | 4960 | 50 | | | 2778 | – | | 4 | 96 | 135 | 66 | 30 | 73 | 2949 | 35 | " | " | 701 | 95 | 2247 | 40 |
| 5 | " Kvarnlegården | | 1/9 | 6⁸ | H. Anderssons d. | 79-83 | 2 | 73 | | | 2 | 73 | 1175 | – | | | 658 | – | | 1 | 18 | 32 | 14 | 7 | 28 | 698 | 60 | " | " | 166 | 27 | 532 | 33 |
| 4 | " " | | 1/9 | 6¹⁵ | Johan Kylin | 84-89 | 2 | 47 | | | 2 | 47 | 1003 | – | | | 562 | – | | 1 | 00 | 27 | 45 | 6 | 22 | 596 | 67 | " | " | 142 | 01 | 454 | 66 |
| 1 | " Stubbog. | | 1/15 | 8⁵ | Magnus Olssons | 90-96 | 3 | 49 | | | 3 | 49 | 1281 | 50 | | | 718 | – | | 1 | 28 | 35 | 07 | 7 | 94 | 762 | 29 | " | " | 181 | 43 | 580 | 86 |
| 1 | " " | | 2/15 | 8⁶ | d:o | 97-110 | 5 | 23 | 20 | | 5 | 43 | 1639 | – | | | 912 | – | | 1 | 63 | 44 | 55 | 10 | 09 | 968 | 27 | " | " | 230 | 46 | 737 | 81 |
| | " " | | 2/15 | 8⁷ | Albert Brax | 111 | | 16 | | | | 16 | 32 | – | | | 18 | – | | 0 | 03 | 0 | 88 | 0 | 20 | 19 | 11 | " | " | 4 | 55 | — | 1 |
| 7 | " Store g. | | 1/2 | 14² | J. Linus Wingrots | 112-116 | 1 | 44 | 82 | | 2 | 26 | 586 | – | | | 328 | – | | 0 | 58 | 16 | 02 | 3 | 63 | 348 | 23 | " | " | 82 | 88 | 265 | 35 |
| | | | | | Summa | | 77 | 46 | 1 | 05 | 78 | 31 | 68870 | – | 3550 | – | 11425 | – | | 28 | 87 | 731 | 35 | 165 | 67 | 15900 | 89 | | | 3659 | 99 | 12041 | 40 |

Skara i mars 1928.

Sven Hallin.

1) Söker g. lön.

Bilaga III.

# Kostnadsförslag.

*Timpenning:* 0,70 *Kronor.*

| Läge | Längd m. | Arbete, jordmån m. m. | Antal | à pris | Kostnad Kr. | Kostnad öre | Kostnad Kr. | Kostnad öre | Summa Kr. | Summa öre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | |
| | | Kanalen A - B | | | | | 305 | - | | |
| | | " B - C | | | | | 675 | - | | |
| | | " C - D - E | | | | | 1695 | - | | |
| | | " E - F - G | | | | | 1500 | - | | |
| | | " G - H | | | | | 3050 | - | | |
| | | " H - I | | | | | 1140 | - | | |
| | | " C - $C^1$ | | | | | 1030 | - | | |
| | | " D - $D^1$ | | | | | ~~55~~ 100 | - | | |
| | | " F- $F^1$ | | | | | 1450 | - | | |
| | | " H - $H^1$ | | | | | 830 | - | | |
| | | " B - $B^1$ | | | | | ~~3245~~ | - | ~~14975~~ 15020 | - |
| | | Tillkommer: | | | | | | | | |
| | | För laga syneförrättningen | | | | | | | 731 | 35 |
| | | Vattendomstolsavgift | | | | | | | 28 | 87 |
| | | För betänkande | | | | | | | 165 | 67 |
| | | | | | | | | | ~~15960~~ 15945 | ~~65~~ 89 |
| | | | | | Summa | | | | | |

Skara i mars 1928.

Sven Hallin.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 15945 kronor 89 öre, varav å länsredovisningens andel 15694 kronor 53 öre.

Stockholm den 12 februari 1929.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Bilaga IV.

# FÖRENING

Undertecknade delägare i "Stubbagårdens dikningsföretag av år 1927" inom Norra Vånga sock en av Skaraborgs län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull företagets arbetsstyrelse i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Norra Vånga den 22 mars 19 27

1. Magnus Ottosson
2. Einar Friberg
3. Albin Olsson
4. Johannes Kylin
5. Einar Andersson för H. Anderssons st. enl. fullm. bil. VIIa.
6. Aug. Andersson

Egenhändiga namnteckningarna bevittnas:

Sven Hallin Frans Olsson

Förestående förening biträdes till alla delar:

1. Linus Winroth
2. Klara Friberg
3. Evald Andersson
4. Edit Andersson
5. Emil Söderberg
6. Jenny Jakobsson
7. Olga Söderberg

Egenhändiga namnteckningarna bevittnas:

Sven Hallin Edith Lignell

Bilaga V.

**Protokoll vid sammanträde med delägarna i "Stubbagårdens dikningsföretag av år 1927" hållet den 22 mars 1927 i Norra Vånga kommunalrum för val av arbetsstyrelse.**

**Närvarande:** Magnus Ottosson, Jakob Fribergs st. genom Einar Friberg, Albin Olsson, Johan Kylin, Johannes Winroth, Herbert Anderssons st. genom Einar Andersson, Anna Anderssons st. genom Aug. Andersson och Evald Andersson.

§ 1.

**Beslöts att arbetsstyrelsen skall bestå av** tre **ordinarie ledamöter** och två suppleanter

§ 2.

**Till styrelseledamöter utsågos** Albin Olsson, Per Andersgården, Einar Friberg, Börje Bengtsgården, och Linus Winroth, Storegården.

**Till styrelsesuppleanter** utsågos Johannes Winroth, Storegården, och Einar Andersson, Postgården. /Samtliga förestående postadress: Vångaby./

§ 3.

**Beslöts uppdraga åt arbetsstyrelsen att hos Kungl. Maj:t göra framställning om största möjliga bidrag utan återbetalningsskyldig-**

het från statens avdikningsanslag till företaget i dess helhet, ävensom att underteckna erforderliga kontrakt och förbindelser samt utkvittera utanordnad medel.

§ 4.

Att justera dagens protokoll utsågos August Andersson och Magnus Ottosson

Ort och tid som ovan.

Albin Olsson

Justeras:

Magnus Ottosson Aug. Andersson

Bilaga VI

Diariibevis.

Enligt vad härstädes förda diarier utvisa hava besvär inom i lag föreskriven tid icke anförts över en av lantbruksingeniören Sven Hallin den 22 mars 1927 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark tillhörande hemmanet Stubbagården, Norra Vånga socken, Skaraborgs län, betygar: Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 10 september 1927.

Herbert Beckman

vattenrättsskreterare.

Bilaga VIIa.

Fullmakt

för Einar Andersson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Stubbagården m. fl. hemman i N. Vånga socken och Skaraborgs län föra vår talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån och bidrag av statsmedel till vår andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Humlegården den 22 mars 1927.

Selma Andersson Gerhard Andersson Mildred Andersson Agnes Andersson Helny Sandberg Jenny Johansson Roslinde

Enoch Andersson, förmyndare för Anna Andersson enl. bil. VIIb.

Bevittnas:

Torsten Carlsson Julia Carlsson.

Bilaga VIIb.

Utdrag ur förmynderskapsprotokollet hållet vid lagtima vårtinget med Skånings och Valla härad å tingsstället i Skara den 1 september 1922.

N:o IV 1234.

§ 4. Uppå däröm framhållet förslag och i enlighet med eget åtagande förordnades hemmansägaren Enoch Andersson, Lekeslätt, Vånga, till förmyndare för avlidna poststationsföreståndaren Anders Herrbert

Andersson från Postgården, Norra Vånga, och hans efterlevande hustru Selma Vilhelmina Anderssons omyndiga barn födda Agnes den 16 april 1902, Bror Gerhard den16 september 1906 samt Syster Anna den 29 november 1911.

Som ovan

På Häradsrättens vägnar:

Oscar Rattig.

Rätt avskrivet intygas:

Torsten Carlsson Julia Carlsson.

Bilaga VIII a.

# ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående "Skarhagsbäckens dikningsföretag av år 1927" i Norra Vånga ~~socken~~ och Skaraborgs län,

upprättat enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

| År och månad | Dag | Arbete | Antal | à kr. | Kr. | öre | Kr. | öre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | |
| | | **Kallelser och kungörelser,** § 5, st. | 17 | 0,50 | | | 8 | 50 |
| | | **Ägomätning:** i skala 1:4000, §§ 6—9, | | | | | | |
| | | a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I, | | | | | | |
| | | 1) i åker, raklinje km. | 3.4 | 1,50 | 5 | 10 | | |
| | | kroklinje „ | 2.4 | 3,00 | 7 | 20 | | |
| | | i annan mark, raklinje „ | | 3,00 | | | | |
| | | kroklinje „ | 0.3 | 6,00 | 1 | 80 | | |
| | | 2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m. | | | | | | |
| | | i åker, raklinje km. | | 3,00 | | | | |
| | | kroklinje „ | | 5,00 | | | | |
| | | i annan mark, raklinje „ | | 5,00 | | | | |
| | | kroklinje „ | | 11,00 | | | | |
| | | 3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter „ | | | | | | |
| | | i åker, raklinje „ | | 1,00 | | | | |
| | | kroklinje „ | | 2,00 | | | | |
| | | i annan mark, raklinje „ | | 2,00 | | | | |
| | | kroklinje „ | | 5,00 | | | | |
| | | b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II | | | | | | |
| | | åker, medelareal 68 ar st. | 113 | 0.36 | 40 | 65 | | |
| | | har | 7.26 | 0.54 | 41 | 70 | | |
| | | äng och odlingsmark, medelareal 35 ar st. | 3 | 0.18 | | 55 | | |
| | | har | 1.05 | 0.58 | | 60 | | |
| | | annan mark och impediment, medelareal ar st. | | | | | | |
| | | har | | | ~~xx~~ | ~~xx~~ | | |
| | | För mätning i skala 1:2000, 30 % tillägg | | | | | | |
| | | c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av ~~> 15~~ ~~10—15~~ < 10 m. | | | | | | |
| | | i åker o. d., raklinje km. | 0.6 | 3.— | 1 | 80 | | |
| | | kroklinje „ | | | | | | |
| | | i annan mark, raklinje „ | | | | | | |
| | | kroklinje „ | | | | | | |
| | | d) för textering, skala o. d., 1:sta regalarket | | | 4 | — | | |
| | | övriga regalark ~~st.~~ | 2 | 1,00 | 2 | — | | |
| | | | | | | | 104 | 80 |
| | | Överföres | | | | | 113 | 30 |

13.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Överfört | | | | | 113 | 30 |
| 1926 febr | 11-14 | **Avvägning:** | | | | | | |
| | | a) avvägning, längdmätning o. d., §§ 44, mom. 4 ... dagar | 4 | 12,00 | 48 | — | | |
| | | b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV | | | | | | |
| | | i öppen mark, medelantal 4.5 punkter pr har ... har | 78.31 | 0.62 | 40 | 60 | | |
| | | avvägda punkter ... st. | 350 | 0.04 | 14 | — | | |
| | | i annan mark, medelantal ... punkter pr har ... har | | | | | | |
| | | avvägda punkter ... st. | | | | | | |
| | | c) begränsningskurva, § 11, mom. 2: | | | | | | |
| | | i öppen mark ... km. | 5.2 | 2,50 | 13 | — | | |
| | | i annan mark ... „ | — | 5,00 | | | 115 | 60 |
| | | **Arealuträkning,** § 13, tariff V, medelareal 68 ar, ... st. | 116 | 0.07 | 8 | 10 | | |
| | | ... har | 78.31 | 0.06 | 4 | 70 | 12 | 80 |
| | | **Ägobeskrivning,** § 14, ägofigurer ... st. | 116 | 0,03 | | | 3 | 45 |
| | | **Markvärdering,** [illegible] | | | | | | |
| | | a) uppskattning och värdering, §§ 44, mom. 5 ... dagar | 1/2 | 12,00 | 6 | — | | |
| | | b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1, | | | | | | |
| | | för första kilometern av avlopps längd ... km. | | | 4 | — | | |
| | | för övriga kilometer ... st. | 3.2 | 1,50 | 4 | 80 | | |
| | | c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2, värdetal st. | 116 | 0,06 | 6 | 95 | | |
| | | d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer „ | 116 | 0,12 | 13 | 90 | 35 | 65 |
| | | **Längdprofil,** § 20, längd skala 1: 4000 | | | | | | |
| | | a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp ... km. | 1.9 | 3,00 | 5 | 70 | | |
| | | 2) befintligt avlopp ell. vall ... „ | 3.8 | 3,50 | 13 | 30 | | |
| | | b) antal ritningar ... st. | 2 | 3,00 | 6 | — | 25 | — |
| | | **Tvärsektioner** § 22, i skala 1: 100, | | | | | | |
| | | vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... „ | 21 | 0,15 | 3 | 15 | | |
| | | „ „ „ såväl „ som „ „ ... „ | 24 | 0,25 | 6 | — | | |
| | | tillägg för m² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för „ | | | | | | |
| | | ... „ | | | | | | |
| | | ... „ | | | | | 9 | 15 |
| | | **Hydrografisk utredning,** § 24, ~~grundbelopp~~ ... dagar „ | 1 | 12 | 12 | — | | |
| | | för vattenområdets areal ... km.² | | 0,02 | | | 12 | — |
| | | **Dimensionsberäkning,** § 25, | | | | | | |
| | | a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... km. | 2.4 | 3,50 | 8 | 40 | | |
| | | tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „ | 1.4 | 1,00 | 1 | 40 | | |
| | | „ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m² „ | | | | | | |
| | | nämligen ... m² sektion på ... „ | | | | | | |
| | | ... „ „ „ ... „ | | | | | | |
| | | ... „ „ „ ... „ | | | | | | |
| | | b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... „ | 1 | 6,00 | 6 | — | | |
| | | 2) „ „ över 20 „ ... „ | 1 | 10,00 | 10 | — | 25 | 80 |
| | | Överföres | | | | | 352 | 75 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *Överfört* | | | | | 352 | 75 |
| | | ***Inritning å kartan av avlopp och vallar,*** *§ 27, grundbelopp* | | | 1 | — | | |
| | | *tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan* ... *cm.* | 105 | 0,03 | 3 | 15 | 4 | 15 |
| | | ***Arbetsbeskrivning,*** *§ 28, 1:sta sidan* | | | 3 | — | | |
| | | *tillägg för övriga sidor* ... *st.* | 2 | 2,00 | 4 | — | 7 | — |
| | | ***Kostnadsberäkning*** *§ 29, a) nyanläggning* ... *km.* | 1.7 | 2,50 | 4 | 25 | | |
| | | *därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.* | | | | | | |
| | | *nämligen* ... *m² sektion på* ... „ | | | | | | |
| | | *b) vid förändring av befintligt avlopp* ... „ | 1.4 | 4,00 | 5 | 60 | | |
| | | *därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.* | | | | | | |
| | | *lika som tillägget för dimensionsberäkningar* ... | | | | | | |
| | | *c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat)* ... | | | 17 | 45 | 27 | 30 |
| | | ***Förslag till bro- och trummbyggnad,*** *§§ 34 och 36* ... | | | | | | |
| | | *1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet* ... *st.* | 1 | 5— | 5 | — | | |
| | | *b) för detaljerad kostnadsberäkning* ... | | | | | | |
| | | *c) för ~~grundförstärkning~~ bruna och kringmurning av utlopp* ... *m²* | | | 6 | — | | |
| | | *2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning* ... | | 8,00 | | | | |
| | | *b) för ritarbetet, teoretisk spännvidd* ... *m.* | | 1,00 | | | | |
| | | *och för särskildt konstruerat landfäste* ... *st.* | | 4,00 | | | | |
| | | *c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v.* ... *m.* | | 0,50 | | | | |
| | | *och för särskilt konstruerade landfästen* ... *st.* | | 4,00 | | | 11 | — |
| | | ***Införande av höjdsiffror å plankartan,*** *§ 39* ... „ | 350 | 0,01 | | | 3 | 50 |
| | | ***Ersättningslängd,*** *§ 42, grundbelopp* ... | | | 1 | 50 | | |
| | | *för varje ersättningsbelopp* ... *st.* | 13 | 0,25 | 3 | 25 | 4 | 75 |
| | | ***Utlåtande och betänkande,*** *§ 43* ... *sid.* | 9 | 3,00 | | | 27 | — |
| | | ***Sammanträden och upprättande av protokoll,*** *§ 44, mom. 1, dagar* | 1½ | 12,00 | | | 18 | — |
| | | ***Särskild utredning,*** *§ 44, mom. 2* ... *dagar* | | 12,00 | | | | |
| | | ***Kostnadsfördelningslängds upprättande,*** *§ 44, mom. 14* „ | 1 | 12,00 | | | 12 | — |
| | | ***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.*** *§ 44, mom. 15* ... *dagar* | ½ | 12,00 | | | 6 | — |
| | | ***Översiktskarta*** *§ 41* ... | | | | | 4 | — |
| | | *Summa kronor* | | | | | 477 | 45 |
| | | ***Lösen för:*** | | | | | | |
| | | ***Kopia av plankartan,*** *§ 49,* | | | | | | |
| | | *1) 1:sta ~~regalarket~~ normalbladet* ... | | | 10 | 50 | | |
| | | *övriga regalark* ... | | 1,75 | xxx | | | |
| | | *2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,* | | | | | | |
| | | *skalan 1:4000, medelareal 68 ar ägofigurer* ... *st.* | 116 | 0.10 | 11 | 60 | | |
| | | *har* | 78.3 | 0.08 | xx 6 | xx 25 | | |
| | | *höjning för handkopia å ritpapper, 25 %* ... | | | 4 | 45 | | |
| | | *Överföres* | | | 32 | 80 | | |

15 -

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Överfört | | | 32 80 | |
| | | 3) insättning av höjdlägestal ... st. | 350 | 0,02 | 7 — | |
| | | „ „ kanaler och diken, grundbelopp ... | | | 1 75 | |
| | | tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm. | 105 | 0,05 | 5 25 | 46 80 |
| | | **Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper,** § 52, | | | | |
| | | 1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000, | | | | |
| | | nytt avlopp ... km. | 17 | 5,00 | 8 50 | |
| | | ändring av befintligt avlopp ... „ | 14 | 6,00 | 8 40 | |
| | | 2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning | | | 11 90 | |
| | | 3) broar och trummor, „ „ „ 30 % „ | | | 14 30 | |
| | | 4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad ... | | | | |
| | | längdprofilritningar ... st. | | 3,00 | | |
| | | tvärsektions- och broritningar ... „ | 1 | 5,00 | 5 — | 48 10 |
| | | nedsättning för kopia å kalkerväv 25 % ... | | | | |
| | | **Avskrift av synehandlingarna,** § 55 ... sid. | 44 | 0,75 | 33 — | |
| | | **Översiktskarta i d:o,** § 41 ... | | | 4 — | |
| | | | | | | 37 — |
| | | Summa kronor | | | | 131 90 |
| | | **Övriga förrättningskostnader,** | | | | |
| | | Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode ... | | | 10 — | |
| | | Annonskostnader ang. sammanträden ... | | | 10 20 | |
| | | Inbindning av förrättningshandlingarne ... ö. uppklistring av ritningar | | | 8 — | 28 20 |
| | | Arvode till biträdande förrättningsmannen ... | | | | |
| | | „ „ „ gode männen enligt egna räkningar ... | | | 65 80 | |
| | | Ersättning för hantlangning, materialier o. d. ... | | | | |
| | | Lösen för utdrag ur mantalslängd ... dagsv. | 7 | 4.- | 28 — | 93 80 |
| | | | | | | |
| | | Summa kronor | | | | 122 — |
| | | **Sammandrag.** | | | | |
| | | Förrättningsmannens arvode ... | | | | 477 45 |
| | | Lösen för kopior och avskrift ... | | | | 131 90 |
| | | Övriga förrättningskostnader ... | | | | 122 — |
| | | Summa kronor | | | | 731 35 |

*Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till* Skänings och Valle *häradsrätt.*

N. Vänga *den* 22 mars 1927

Sven Thalin
*Statens lantbruksingenjör.*

*Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:*

*Kronor* ... *kvitteras:*

*den* ... 19...

Örebro Dagblads Tryckeri - 1927

Bilaga VIII 16.

# ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till "Skuttsgärdens dikningsföretag av år 1927" inom Norra Vånga socken av Skaraborgs län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingeniörstaxa.

| | | Kr. | öre |
|---|---|---|---|
| § 41. Översiktskarta i ½ exemplar | à 4.— | 4 | — |
| § 43. Betänkande, sid. 3 | „ 3:- | 9 | — |
| § 44. Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, dagar / | „ 12:- | 12 | — |
| § 44. Upprättande av ansökningshandlingar m. m. dagar ½ | „ 12:- | 6 | — |
| § 49. Kopia av plankartan å väv | | 42 | 35 |
| § 52. „ „ profiler och sektioner<br>§ 53. „ „ bro- och trumritningar | | 36 | 07 |
| § 55. Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor 63 | „ 0:75 | 47 | 25 |
| Inhäftning av handlingar | | 3 | - |
| Diariebevis, utlägg | | 3 | — |
| Kommissionärsarvode | | 3 | — |
| Summa Kronor: | | 165 | 67 |

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer äger att densamma klandra genom stämning till Skaraborgs och Valle häradsrätt inom tre månader härefter.

Skara den 18 april 1928

Sven Hasslin

Statens lantbruksingeniör.

Kronor ..... kvitteras:

Skara den ..... 19....

Vidimeras ex officio:

178
29

10341

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
6 MAJ 1929

# BEVIS

över verkställd besiktning av diknings- och vatten-
avledningsarbetet vid ~~det företag som avser torrläggning av mark~~ "Stubbagårdens dikningsföretag av år 1927"
~~tillhörande~~ ~~m.fl.~~
~~hemman~~ i Norra Vånga socken av Skara-
borgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 25 januari 1929.

Statsunderstöd: Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 3680.-

Lån från statens avdikningslånefond „ 12060.-

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1931

Styrelsens ordf. Lantbr. Albin Olsson Per Andersgården Vångaby.

Vid genom assistenten Carl Lundin

den 25 oktober 19 28 verkställd besiktning

av ovan angivna arbete befanns detsamma utfört i en omfattning, som enligt de vid arbetsplanens fastställande beräknade á-priserna motsvarara en kostnad av c:a 10000.- kr.

vartill kommer för syneförrättningen och betänkande m.m. 925.89 "

Summa kronor 10925.89

eller omkring 68 % av totalkostnaden.

Skara den 5 maj 1929.

Statens lantbruksingeniör
Skaraborgs län

Godkänt den 1 februari 1930 178/29

1979

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
20 JAN. 1930

**BEVIS**

över verkställd avsyning den 13 jan. 1930 av diknings- och vatten-avledningsarbetet vid ~~det företag som avser torrläggning av mark tillhörande~~ Stubbagårdens dikningsföretag av år 1927 ~~m. fl.~~ ~~hemman~~ i Norra Vånga sock**en** av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 25 jan. 1929.

Statsunderstöd: Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 3680.-

Lån från statens avdikningslånefond „ 12060.-

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den – 10 Sept. 1927

Fastställd arbetstid till ~~den~~ 1 Juni månad 1929

Arbetsstyrelsens ordf. Albin Olsson, **Per** Andersgården, Vångaby.

Vid genom undertecknad

den na dag 13 jan. 1930 ~~19~~ verkställd avsyning av ovan angivna arbete befanns detsamma utfört i full överensstämmelse med den fastställda planen, varför företaget i sin helhet förordas till godkännande.

Skara den 13 jan. 1930.

~~I tjänsten:~~

STEMPEL 1 KR. STEMPEL

EN KRONAS

Statens lantbruksingeniör
i Skaraborgs län