



Akt nr:

R-E1a-0300

AU$R-E1a-0300

247

178
29

R 3·0300

10342

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
6 MAJ 1929

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 25 januari 1929 för "Uggletorps dikningsföretag av år 1927" i Bellefors socken av SKARABORGS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör S.Hallin vid syneförrättning år 1927 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än även beviljat *dels* ***lån*** med tiotusenetthundrasjuttio (10.170) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** och *dels* ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet med tvåtusenåttahundrafyrtio (2.840) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** ha~~de~~ undertecknad~~e~~, som av vederbörande intressenter enligt företett protokoll utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom vi ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~a~~ och förbind~~a~~ oss ~~mig~~:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet senast den 1 september 1931,

4. 1928. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
63928

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~mig~~ oss Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Uggeltorp den 4 mars 1929.

Anders Eklind
ägare till 1/4 mtl Uggeltorp.

Anz Larsson
äg. till 1/2 mtl. Underbacken

E. Jansson
äg. till 1/4 mtl Underbacken

Att Anders Eklind, Anz. Larsson och E. Jansson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Karl Andersson
Adress Underbacken Billsta

Gunnar Johansson
Adress Underbacken Billsta

Med stöd av Kungl. brevet den 25 januari 1929 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 10 maj ***19*** 29.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

R 3-0300

10342

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
6 MAJ 1929

Avskrift.

Handlingar rörande

Uggletorps dikningsföretag av år 1927

i Bellefors socken

av Skaraborgs län.

Upprättade vid laga syneförrättning

år 1927 av

Sven Hallin.

Statens lantbruksingeniör.

Protokoll vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Armeneby m.fl. hemman i Bellefors socken av Skaraborgs län.

Den 22 oktober 1926 i Uggletorp.

Till sammanträde denna dag hade sakägarna kallats genom kungörelse, som dels blivit uppläst i sockenkyrkan, bilaga A, och dels varit införd i Skaraborgs läns Annonsblad, Bilaga B, varjämte underrättelse angående sammanträdet tillställts varje känd sakägare enligt förteckning bilaga C.

Närvarande : Undertecknad, statens lantbruksingeniör och förrättningsman samt gode männen Oskar Carlsson i Norra Ryd och Gustaf Karlsson i Närlunda.

Sökandena :

A.E.Eklind ägare av Uggletorp n:r 1^9

August Larsson " " Underbacken " 1^2

och " " " " 1^3

Av övriga sakägare:

C.E.Eklinds sterbhus ägare av Armaneby 1^2

genom delägaren A.E.Eklind / Det upplystes att övriga sterbhusdelägare vore änkan Matilda Eklind, samt myndiga barnen Selma Berglund, Terese Karlsson, Hulda

Pettersson, Carl Eklind, Johan Eklind och Knut Eklind/

Theodor Jansson ägare av 11/48 Uggletorp 1^{10}

Adolf Johansson ägare av Saltäng 1^{3}

K.A.Karlsson arrendator av komministerbostället Noltorp 1^{1}

Carl Jansson ägare av Underbacken 1^{4}

Anders Larsson " " Underbacken 1^{5}

Karl Karlsson " " Hunnekulla Backgården 3^{4}

och " " " " 3^{6}

Edvin Jonsson " " 1/5 mtl. " "

§ 1.

Upplästes det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet som hade lydelse enligt bilaga D.

§ 2.

Något jäv emot synemännen kunde ej utrönas.

§ 3.

Förelades den vid förundersäkningen upprättade plankartan över det vattenbesvärade området samt profil över avloppet härifrån.

§ 4.

Nu infann sig Herr Kontraktsprosten F.G.Hellström såsom kossistorie-ombud enligt förordnande ,bil.E.

§ 5.

Sökandena till förrättningen yrkade på ifrågavarande avloppssträckors utvidgning och fördjupning så att deras därav beroende marker

må kunna torrläggas till 1.2 meters djup samt att kostnaderna härför fördelas på dem, som härav hade nytta enligt vattenlagens föreskrifter.

§ 6

Theodor Jansson och K.A.Karlsson förenad-e sig med sökandena om förrättningen och yrkade på avloppens fördjupning, så att även deras därav beroende mark kunde på ändamålsenligt sätt torrläggas, bilagg F.

§ 7

Sökandena yrkade att huvudavloppet skulle i möjligaste mån rätas.

§ 8

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande, att synemännen omedelbart komme att verkställa den för kostnadernas fördelning erforderliga jorduppskattningen, varefter, sedan undersökningarna kompletterats och förslag till ~~rit~~dik ningen utarbetats, nytt sammanträde komme att hållas å samma ställe som dagens torsdagen den 31 mars 1927 kl. 1 em.

Ort och tid som ovan

I tjänsten

Sven Hallin

Biträdande gode män:

Oscar Carlsson Gust. Carlson

Den 31 mars 1927 i Uggletorp .

Närvarande : Förestående synemän och följande sakägare:

Kontraktsproste F.G.Hellström såsom konsistorieombud enligt förordnande bilaga E.

C. E Eklinds sterbhus genom A. E. Eklind.

A. E. Eklind

Theodor Jansson

Aug. Larsson

C. Jansson

Karl Karlsson

Alfred Jansson

Anders Larsson.

§ 9.

Förelades det sedan förra sammanträdet upprättade förslaget till de vattenskadade markernas torrläggning med därtill hörande handlingar.

§ 10.

Upplästes synemännens utlåtande,som hade lydelse enligt bilaga L.

§ 11.

Att mottaga och förvara till företaget hörande handlingar och ritningar samt att sammankalla delägarna för val av arbetsstyrelse ha synemännen utsett A.E. Eklind , Uggletorp.

§ 12.

I fråga om förrättningskostnaderna hänvisades till den upprättade arvodesräkningen,varav ett exemplar överlämnades till aktförvararen.

§ 13.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

Ort och tid som ovan

I tjänsten

Sven Hallin.

Biträdande gode män:

Oscar Carlsson Gust. Carlsson.

B I L A G O R.

Bilaga A och B.

Kungörelse.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Armeneby m.fl. i Bellefors socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken,kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Anders Eklind /den yngre/,Uggletorp fredagen den 22 okt. 1926 kl.11. f.m.,då vederbörande sakägare hava att tillstädsekomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Armeneby 1^{2},Saltäng 1^{3}, Uggletorp 1^{9}-1^{10}, Noltorp 1^{1} Underbacken 1^{2}-1^{5},Hunnekulla Backgården 3^{6},3^{4} samt Tiberg Stommen 2^{1},

Förrättningsmannen.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Bellefors sockens kyrka den 3/10 1926 betygas:

Axel.F. Fogelqvist.
p.l.

Att förestående kungörelse varit införd i Skaraborgs Läns Annonsblad den 1 oktober 1926,betygas å tjänstens vägnar:

Sven Hallin

Bilaga C.

FÖRTECKNING

över underrättelser rörande syneförrättningssammanträde hos Anders Eklind i Uggletorp, fredagen den 22 oktober 1926 klockan 11 f.m., angående torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Armeneby m. fl. hemman uti Bellefors socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser, jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 40 § vattenlagen denna dag avlämnats å posten under nedanstående adresser:

1./ Lantbrukaren Herr C.E.Eklind / d.ä./, Armeneby, Moholm.

2./ -"- " Adolf Johansson, Saltäng -"-

3./ -"- " A.E.Eklind, Uggletorp -"-

4./ -"- " Theodor Jansson -"- -"-

5./ Arrendatorn " K.A.Karlsson, Noltorp, -"-

6./ Lantbrukaren " Aug. Larsson, Underbacken -"-

7./ -"- " C.Jansson , -"- -"-

8./ -"- " Anders Larsson, -"- -"-

9./ -"- " Karl Karlsson, Hunnekulla Backg. Moholm

10./ -"- " Axel Svensson, Tiberg Stommen -"-

11./ Kungl.Maj:ts befallningshavande i Skaraborgs län. Mariestad.

Skara den 30 sept. 1926.

I tjänsten:

Sven Hallin

Statens lantbruksingeniör.

Om fortsatt sammanträde den 31 mars 1927 i Uggletorp har underrättelse denna dag avsänts till lantbrukaren Alfr. Jansson Uggletorp, Moholm.

Skara den 25 mars 1927.

I tjänsten

Sven Hallin

Bilaga D.

Resolution.

Extra lantbruksingeniören S. Hallin, Skara, varder härigenom förordnad att, därest laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt hit insända bevis.

Mariestad å landskansliet den 16 december 1925

På länsstyrelsens vägnar:

Carl Fröberg John Nelsén

Stämpel Fem kronor.

Till

Länsstyrelsen i Mariestad.

Hos Kungl. Lantbruksstyrelsen har Ni anhållit, att Lantbruksstyrelsen ville avgiva yttrande rörande förordnande av förrättningsman för verkställande av syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av marker, tillhörande Armeneby, Backgården m.fl. i Bellefors socken

av Skaraborgs län.

Med anledning härav får Lantbruksstyrelsen meddela, att förordnande att utföra ifrågavarande förrättning synes böra utfärdas för extra lantbruksingeniören S. Hallin.

De hit översända handlingarna i ärendet återställas härjämte.

Stockholm den 8 december 1925.

Erik Insulander.

Olof Fredholm

Resolution.

Remitteras till Kungl. lantbruksstyrelsen, som behagade häröver avgiva yttrande och därvid återställa remisshandlingarna.

Mariestad å landskansliet den 30 november 1925.

På tjänstens vägnar:

Carl Fröberg.

Utan avgift.

Till

Kungl. Maj:ts befallningshavande i Skaraborgs län

Undertecknade får härmed vördsamt anhålla om förordnande för en statens lantbruksingeniör att jämlikt gällande vattenlag förrätta syn i ändamål att torrlägga vattenskadade marker tillhörande Armeneby, Backgården, Underbacken, Uggletorp och Stommen

m. fl. hemman uti Bellefors socken av Södra Vadsbo härad och Skaraborgs län.

Närmaste skjutsstationen till förrättningsstället är Moholm och närmaste järnvägsstation Moholm.

Meddelande angående förrättningen ställes till Anders Eklind, Uggeltorp, adr. Moholm .

Uppgift på övriga delägare vilka anses komma att beröras av företaget finnes å omstående sida.

Uggeltorp pr. Moholm den 28 nov. 1925.

Aug.Larsson — A.E.Eklind

1/2 mtl. Underbacken — 11/48 mtl. Uggeltorp

Uppgift på övrige intressenter i företaget.

Hemmanets namn	Jordägarens namn.
C.Eklind	Armenerby.
Carl Carlsson	Backgården
August Larsson	Underbacken
C.Jansson	D:o
Anders Larsson	"
Domkapitlet	Tiberg Stommen
Axel Svensson	arr. av D:o
Theodor Jansson	Uggeltorp

Bil.E.

Herr Kontraktsprosten F.G.Hellström.

Sedan till Domkapitlet anmälts, att sammanträde för handläggning av syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker till Armeneby m.fl. hemman i Bellefors utsatts att äga rum hos Anders Eklind /den yngre/ i Uggletorp den 22 dennes kl. 11 fm. samt att stomhemmanet Tiberg eller Hunnekulla Stommen och ekklesiastika lönebostället Noltorp 1[1] båda i Bellefors församling av förrättningen beröras , förordnar Domkapitlet Eder eller den, som i Edert ställe därtill av Eder utses, att såväl vid ovannämnda sammanträde som ock under förrättningens vidare fortgång ,om så skulle erfordras, såsom konsistorieombud iakttaga och bevaka ovannämnda stomhemmans och boställes rätt och bästa.

Skara Domkapitel den 6 oktober 1926.

R.Larsson M.G.Törnqvist

P.T.Arbman S.E.Melander Paul Öhlin

Nils R.Hermansson

Bilaga F.

Förening.

Undertecknade förklara härmed att vi förena oss och göra gemensam sak med sökandena till den syneförrättning, som avser torrläggning av mark tillhörande Armeneby, Uggletorp m.fl. hemman i Bellefors socken av Skaraborgs län.

Uggletorp den 22 okt. 1926.

K.A.Karlsson

Arrendator av komministerbo-
stället 1/2 mtl. Noltorp 1^{1}

Teodor Jansson

ägare av Uggletorp 1^{10}

Egenhändiga namnteckningarna bestyrkas :

Sven Hallin

Oscar Carlsson

Gust.Carlsson

Undertecknad, Konsistorieombud vid ifrågavarande syneförrättning, får härmed för min del tillstyrka förestående förenings godkännande i hvad den berör Komministerbostället 1/2 mtl. Noltorp 1^{1}.

F.G.Hellström

Konsistorieombud.

Bilaga G.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Beskrivnings och värderingslängd.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Bellefors socken					
Armeneby	1^{2}		1/2		E.E.Eklind
				1	åker
				2	"
				3	"
				4	"
				5	"
				6	"
				7	"
				8	"
				9	"
					Summa
Hunnekulla Backg.	3^{6}		2/5		Karl Karlsson
				10	åker
" "	3^{4}		2/5		Karl Karlsson
				11	åker
				12	"
					Summa
Saltäng	1^{3}		5/24		Adolf Johansson
				13	åker
Underbacken	1^{2}		1/4		A.Larsson
				14	åker
				15	"
				16	"
				17	"
				18	"
				19	"
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	40							650	260	-	900	360	-	250	100	-
	o7							800	56	-	"	63	-	100	7	-
	60							650	390	-	"	540	-	250	150	-
	76							"	494	-	"	684	-	"	190	-
1	23							"	799	50	"	1107	-	"	307	50
1	33							"	864	50	"	1197	-	"	332	50
	82							"	533	-	"	738	-	"	205	-
	87							"	565	50	"	783	-	"	217	50
1	38							"	897	-	"	1242	ü	"	345	-
7	46								4859	50		6714	-		1854	50
1	34							650	871	-	900	1206	-	250	335	-
1	27							650	825	50	900	1143	-	250	317	50
	68							"	442	-	"	612	-	"	170	ü
1	95								1267	50		1755	-		487	50
	75							800	600	-	900	675	-	100	75	-
	82							650	533	-	900	738	-	250	205	-
1	30							"	845	-	"	1170	-	"	325	-
1	35							"	877	50	"	1215	-	"	337	50
	83							"	539	50	"	747	-	"	207	50
	76							"	494	-	"	684	-	"	190	-
1	10							450	495	-	"	990	-	450	495	-
6	16								3784	-		5544	-		1760	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				20	åker
				21	"
				22	"
					Summa
Underbacken	1^3		1/4		A. Larsson
				23	åker
				24	"
				25	"
				26	"
				27	"
				28	"
				29	"
				30	"
				31	"
					Summa
"	1^4		1/4		C. Jansson
				32	åker
				33	"
				34	"
				35	"
				36	"
				37	"
				38	"
				39	"
				40	"
					Summa
"	1^5		1/4		Anders Larsson
				41	åker
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
6	16								3784	-		5584	-		1760	-
1	02							450	459	-	900	918	-	450	459	-
1	70							650	1105	-	"	1530	-	250	425	-
1	38							800	1104	-	"	1242	-	100	138	-
10	26								6452	-		9234	-		2782	-
1	40							450	630	-	900	1260	-	450	630	-
1	16							"	522	-	"	1044	-	"	522	-
1	28							"	576	-	"	1152	-	"	576	-
	48							650	312	-	"	432	-	250	120	-
1	38							"	897	-	"	1242	-	"	345	-
	24							450	108	-	"	216	-	450	108	-
1	18							"	531	-	"	1062	-	"	531	-
	42							"	189	-	"	378	-	"	189	-
1	05							800	890	-	"	945	-	100	105	-
8	59								4605	-		7731	-		3126	-
1	28							450	576	-	900	1152	-	450	576	-
	51							"	229	50	"	459	-	"	229	50
	95							"	427	50	"	855	-	"	427	50
	80							650	520	-	"	720	-	250	200	-
	70							"	455	-	"	630	-	"	175	-
1	15							450	517	50	"	1035	-	450	517	50
	80							"	360	-	"	720	-	"	360	-
	88							650	572	-	"	792	-	250	220	-
	83							800	664	-	"	747	-	100	83	-
7	90								4321	50		7110	-		2788	50
1	15							450	517	50	900	1035	-	450	517	50
1	15								517	50		1035	-		517	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				42	åker
				43	"
				44	"
				45	"
				46	"
				47	"
				48	"
				49	"
				50	"
				51	"
				52	"
				53	"
					Summa
Noltorp	1[1]		1/2		arr. K.A.Karlsson
				54	åker
				55	"
				56	"
				57	"
				58	"
				59	"
				60	"
				61	"
				62	"
				63	"
				64	"
					Summa
Uggletorp	1[9]		11/48		A. Eklind
				65	åker
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	15								517	50		1035	-		517	50
	55							450	247	50	900	495	-	450	247	50
1	02							"	459	-	"	918	-	"	459	-
	73							"	328	50	"	657	-	"	328	50
	17							650	110	50	"	153	-	250	42	50
	91							"	591	50	"	819	-	"	227	50
	70							450	315	-	"	630	-	450	315	-
	88							"	396	-	"	792	-	"	396	-
	51							"	229	50	"	459	-	"	229	50
	78							"	351	-	"	702	-	"	351	-
	26							"	117	-	"	234	-	"	117	-
	92							650	598	-	"	828	-	250	230	-
	70							800	560	-	"	630	-	100	70	-
9	28								4821	-		8352	-		3531	-
1	17							450	526	50	900	1053	-	450	526	50
	72							"	324	-	"	648	-	"	324	-
	60							"	270	-	"	540	-	"	270	-
	57							"	256	50	"	513	-	"	256	50
1	10							"	495	-	"	990	-	"	495	-
1	33							"	598	50	"	1197	-	"	598	50
2	16							650	1404	-	"	1944	-	250	540	-
	45							450	202	50	"	405	-	450	202	50
	72							650	468	-	"	648	-	250	180	-
	91							"	591	50	"	819	-	"	227	50
1	-							"	650	-	"	900	-	"	250	-
10	73								5786	50		9657	-		3870	50
	87							650	565	50	900	783	-	250	217	50
	87								565	50		783			217	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				66	åker
				67	"
				68	"
				69	"
				70	"
				71	"
				72	"
				73	"
				74	"
				75	"
				76	"
				77	"
				78	"
				79	"
				80	"
				81	"
				82	"
				83	"
				84	"
				85	"
				86	"
				87	"
				88	"
				89	"
				90	"
				91	"
				92	"
				93	"
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	87								565	50		783	-		217	50
1	50							650	975	-	900	1350	-	250	375	-
1	26							450	567	-	"	1134	-	450	567	-
1	55							550	852	50	800	1240	-	250	387	50
1	60							"	880	-	"	1280	-	"	400	-
1	93							400	772	-	"	1544	-	400	772	-
	63							700	441	-	"	504	-	100	63	-
	22							"	154	-	"	176	-	"	22	-
	34							"	238	-	"	272	-	"	34	-
	72							550	396	-	"	576	-	250	180	-
	80							"	440	-	"	640	-	"	200	-
	81							"	445	50	"	648	-	"	202	50
	73							"	401	50	"	584	-	"	182	50
	87							"	478	50	"	696	-	"	217	50
1	37							"	753	50	"	1096	-	"	342	50
1	83							700	1281	--	"	1464	-	100	183	-
1	38							550	759	-	"	1104	-	250	345	-
	84							"	462	-	"	672	-	"	210	-
	81							400	324	-	"	648	-	400	324	-
	80							"	320	-	"	640	-	"	320	-
	42							"	168	-	"	336	-	"	168	-
1	05							"	420	-	"	840	-	"	420	-
	91							"	364	-	"	728	-	"	364	-
	87							"	348	-	"	696	-	"	348	-
	90							"	360	-	"	720	-	"	360	-
	96							"	384	-	"	768	-	"	384	-
	93							"	372	-	"	744	-	"	372	-
1	10							"	440	-	"	880	-	"	440	-
1	10							"	472	-	"	944	-	"	472	-
29	18								14834	-		23707	-		8873	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Uggletorp	1[10]		11/48		Teodor Jansson
				94	åker
				95	"
				96	"
				97	"
				98	"
				99	"
				100	"
				101	"
				102	"
				103	"
				104	"
				105	"
				106	"
				107	"
				108	"
				109	"
					Summa
"	1[11]		11/48		Alfred Jansson
				110	åker
Tiberg Stommen	2[1]		1		arr. Axel Svensson.
				111	åker
				112	"
				113	"
				114	"
				115	"
				116	"
				117	"
					Överföres.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	85							650	552	50	900	765	-	250	212	50
	86							"	559	-	"	744	-	"	215	-
	95							"	617	50	"	855	-	"	237	50
	75							800	600	-	"	675	-	100	75	-
	54							"	432	-	"	486	-	"	54	-
	69							"	552	-	"	621	-	"	69	-
	35							"	280	-	"	315	-	"	35	-
1	45							"	1160	-	"	1305	-	"	145	-
	69							450	310	-	"	621	-	450	310	50
1	23							"	553	50	"	1107	-	"	553	50
1	07							"	481	50	"	963	-	"	481	50
1	10							"	495	-	"	990	-	"	495	-
2	14							"	963	-	"	1926	-	"	963	-
2	05							"	922	50	"	1845	-	"	922	50
1	47							650	955	50	"	1323	-	250	367	50
	98							"	637	-	"	882	-	"	245	-
17	17								10071	50		15453	-		5381	50
1	86							800	1488	-	900	1674	-	100	186	-
	90							550	495	-	800	720	-	250	225	-
	65							"	357	50	"	520	-	"	162	50
	48							"	264	-	"	384	-	"	120	-
	33							"	181	50	"	264	-	"	82	50
	30							700	210	-	"	240	-	100	30	-
	40							"	280	-	"	320	-	"	40	-
	50							550	275	-	"	400	-	250	125	-
3	56								2063	-		2848	-		785	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				118	åker
			-	119	"
				120	"
-	-		-	121	"
-				122	"
-	-		-	123	"
-	-		-	124	"
-	-		-	125	"
	-		-	126	"
	-			127	"
	-			128	"
	-			129	"
-	-		-	130	"
	-			131	"
	-			132	"
-	-		-	133	"
					Summa
-	-		-		
-	-		-		
	-				
-	-		-		
	-				
-	-				
-	-		-		
-	-		-		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	56								2063	-		2848	-		785	-
	60							550	330	-	800	480	-	250	150	-
	91							400	364	-	"	728	-	400	364	-
	83							"	332	-	"	664	-	"	332	-
	58							"	232	-	"	464	-	"	232	-
	55							"	220	-	"	440	-	"	220	-
	50							550	275	-	"	400	-	250	125	-
	68							400	272	-	"	544	-	400	272	-
	80							"	320	-	"	640	-	"	320	-
	81							"	324	-	"	648	-	"	324	-
1	61							450	724	50	900	1449	-	450	724	50
1	52							"	684	-	"	1368	-	"	684	-
1	35							"	607	-	"	1215	-	"	607	50
1	22							650	793	-	"	1098	-	250	305	-
	91							"	591	50	"	819	-	"	227	50
1	10							"	715	-	"	990	-	"	275	-
4	90							800	3920	-	"	4410	-	100	490	-
22	43								12767	50		19205	-		6437	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Sammandrag.
Bellefors socken					
Armeneby	1^{2}		1/2	1-9	E.E.Eklund
Hunnekulla Backg.	3^{6}		2/5	10	Karl Karlsson
"	3^{4}		2/5	11-12	"
Saltäng	1^{3}		5/24	13	Adolf Johansson
Underbacken	1^{2}		1/4	14-22	Aug. Larsson
"	1^{3}		1/4	2331	"
"	1^{4}		1/4	32-40	C.Jansson
"	1^{5}		1/4	41-53	Anders Larsson
Noltorp	1^{1}		1/2	54-64	arr. K.A.Karlsson
Uggletorp	1^{9}		11/48	65-93	A.Eklind
"	1^{10}		11/48	94-109	Teodor Jansson
"	1^{11}		11/48	110	Alfred Jansson
Tiberg Stommen	2^{1}		1 1	111-133	arr. Axel Svensson
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
7	46								4859	50		6714	-		1854	50
1	34								871	-		1206	-		335	-
1	95								1267	50		1755	-		487	50
	75								600	-		675	-		75	-
10	26								6452	-		9234	-		2782	-
8	59								4605	-		7731	-		3126	-
7	90								4321	50		7110	-		2788	50
9	28								4821	-		8352	-		3531	-
10	73								5786	50		9657	-		3870	-
29	18								14834	-		23707	-		8873	-
17	17								10071	-		15453	-		5381	50
1	86								1488	-		1674	-		186	-
22	43								12767	50		19205	-		6437	50
128	90								72745	-		113473	-		39728	-

Uggletorp den 31 mars 1927.

I tjänsten :

Sven Hallin

Oscar Carlsson Gust. Carlsson

Bilaga H.

Grävningstabell.

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
	Kanalen A - B - C - D.						
0	-	1.40	0.50	4.70	1:1.5	2.30	
0+50	50	1.45	"	4.85	"		
1	50	1.35	"	4.55	"		
+ 50	50	1.75	"	5.75	"		
2	50	1.45	"	4.85	"		
+ 50	50	1.70	"	5.60	"		
+ 90	40	2.70	"	8.60	"		
3	10	1.70	"	5.60	"		
+ 50	50	1.70	"	5.60	"		
4	50	1.80	"	5.90	"		
+ 50	50	1.60	"	5.30	"		
5	50	1.65	"	5.45	"		
+ 50	50	1.90	"	6.20	"	0.5:1000	
6	50	1.80	"	5.90	"		
+ 50	50	1.75	"	5.75	"		
7	50	1.80	"	5.90	"		
+ 50	50	1.80	"	5.90	"		
8	50	1.85	"	6.05	"		
+ 50	50	1.75	"	5.75	"		
9	50	1.85	"	6.05	"		
+ 50	50	1.90	"	6.20	"		
10	50	2.00	"	6.50	"		
+ 50	50	1.95	"	6.35	"		
11	50	1.93	"	6.35	"	2.85	
+ 50	50	1.80	0.30	5.70	"		
12	50	1.70	"	5.40	"		
+ 50	50	1.85	"	5.85	"	3.33	
13	50	1.80	"	5.70	"		
+ 50	50	1.80	"	5.70	"		
	1350						

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HASSERBOHM & STENBÄCK, BORÅS

1	2	3	4	5	6	7	8
	1350						
14	50	1.90	0.30	6.00	1:1.5		
+ 50	50	1.90	"	6.00	"		
15	50	1.90	"	6.00	"		
+ 50	50	2.00	"	6.30	"		
16	50	2.00	"	6.30	"		
+ 50	50	2.00	"	6.30	"		
17	50	1.95	"	6.15	"		
+ 50	50	1.85	"	5.85	"		
18	50	1.80	"	5.70	"		
+ 50	50	1.95	"	6.15	"		
19	50	1.90	"	6.00	"		
+ 50	50	1.95	"	6.15	"		
20	50	2.00	"	6.30	"		
+ 50	50	2.00	"	6.30	"		
21	50	2.00	"	6.30	"	4.35	
+ 50	50	1.90	"	6.00	"		
22	50	2.10	"	6.60	"		
+ 50	50	1.90	"	6.00	"		
23	50	1.80	"	5.70	"		
+ 50	50	1.70	"	5.40	"		
24+8	58	1.60	"	5.10	"	5.69	
	2408						
	Kanalen B - B^I.						
30+90	-	1.25	0.30	3.45	1:1.25	3.30	
31+50	60	1.20	"	3.30	"		
32	50	1.30	"	3.55	"		
+50	50	1.70	"	4.55	"		
33	50	1.90	"	5.05	"		
+ 50	50	1.60	"	4.30	"		
34	50	1.55	"	4.20	"		
+ 50	50	1.70	"	4.55	"		
35	50	1.75	"	4.70	"		
+ 50	50	1.70	"	4.55	"		
36	50	1.70	"	4.55	"		
	510						

1	2	3	4	5	6	7	8
	510						
36+50	50	1.70	0.30	4.55	1:1.25		
37	50	1.65	"	4.40	"		
+ 50	50	1.90	"	5.05	"		
38	50	1.80	"	4.80	"		
+ 50	50	1.70	"	4.55	"		
39	50	1.70	"	4.55	"		
+ 70	70	1.70	"	4.55	"	3.92	
	880						
	Kanalen C - C^{I}.						
	/ Täckt ledning /.						
0	-	1.50	8" tegelrör			3.30	
0+65	65	1.30				3.50	

Vid arbetets utförande iakttages:

att de i förestående grävningstabell samt å profilritningarna angivna grävningsdjupen skola räknas från de vid avvägningen till markytan nedslagna dubbarnas överkant, och bör, i händelse dubbarna förkommit eller rubbats, ny utsättning ske, innan arbetet verkställes;

att de angivna dagbredderna endast äro ungefärliga och böra justeras med släntmall, så att föreskriven bottenbredd och släntlutning erhålles;

att förekommande krökar å avloppen ej göras skarpa utan i möjligaste mån avrundas, samt

att där avlopp går i rågång och vägbana ej hindrar, bör grävningen så verkställas, att avloppets mittlinje och rågången komma att sammanfalla.

Uggletorp den 31 mars 1927.

Sven Hallin.

Bilaga I.

Jordersättningslängd.

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m²	Kronor		Summa Kronor	
1	2	3	4	5	6		7	
	Kanalen A - B.							
Armeneby 1^2	C.E.Eklinds sterbh.	0-2+63	200	6	12	-		
"	d:o	2+63-3	80	1		80		
"	d:o	3-6	690	9	62	10	74	90
Underbacken 1^2+1^3	Aug. Larsson	6-8+50	680	9			61	20
		Summa					136	10
	Kanalen B - C							
Underbacken 1^4	C. Jansson	8+50-10+15	660	9			59	40
" 1^5	Anders Larsson	10+15-11	340	9			30	60
		Summa					90	-
	Kanalen C - D							
Underbacken 1^5	Anders Larsson	11-12+43	600	9			54	-
Uggletorp 1^9	A. Eklind	12+50-18+48	900	9			81	-
Tiberg Stommen 2^1	arr.Axel Svensson	12+50-18+48	900	9	81	-		
" " 2^1	d:o	18+48-24+8	840	9	75	60	156	60
Uggletorp	Teodor Jansson	18+48-24+8	840	9			75	60
		Summa					367	20
	Kanalen B - B^1							
Underbacken 1^4	C.Jansson	30+90-33+32	610	9	54	90		
" 1^4	d:o	33+32-36+25	500	9	45			
" 1^4	d:o	36+25-37+70	250	9	22	50	122	40
" 1^3	Aug. Larsson	33+32-36+25	500	9			45	-
Noltorp 1^1	arr.A.A.Karlsson	36+25-37+70	250	9	22	50		
" 1^1	d:o	37+70-39+40	340	9	30	60		
" 1^1	d:o	39+40-39+70	130	9	11	70	64	80
Underbacken 1^5	Anders Larsson	37+70-39+40	340	9			30	60
		Summa					262	80

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERSONN & STENBÄCK, SKARA 1926

1	2	3	4	5	6	7
	Sammandrag.					
	Kanalen	A - B			136 10	
	"	B - C			90 -	
	"	C - D			367 20	
	"	B - B^{I}			262 80	
		Summa			856 10	

Uggletorp den 31 mars 1927.

I tjänsten

Sven Hallin

Oscar Carlsson Gust.Carlsson

Bilaga K.

Kostnadsförslag.

Timpenning : 0.70 Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Kanalen A - B.								
0 - 4	400	Sten och grus	500	3,00	1500	-				
		lera	200	0,80	160	-				
4-8+50	450	"	1650	"	1320	-				
	850									
		en ägovägsbro vid 2+63								
		enl. typ a			250	-	3230	-		
		tillägges c:a 10%					323	90		
		jordersättning enl. bil. I					136	10	3690	-
		Kanalen B -C								
8+50-11	250	lera	1250	0.80	1000	-				
		en ägovägsbro vid								
		8+50 enl. typ a			250	-	1250	-		
		tillägges c:a 10%					125	-		
		jordersättning enl. bil. I					90	-	1465	-
		Kanalen C - D.								
11-15	400	lera	1600	0,80	1280	-				
15-19	400	"	1750	"	1400	-				
19-24+8	508	"	2320	"	1856	-	4536	-		
		tillägges c:a 10%					451	80		
	1308	jordersättning enl bil. I					367	20	5355	-
		Kanalen B - B^I								
30+90-35	410	lera	1300	0,80	1040	-				
35-39+70	470	"	1850	"	1480	-				
		en ägovägstrumma vid								
		33+32 enl.typ b 70 cm. rör			175	-	2695	-		
	880	Överföres					2695	-	10510	-


1	2	3	4	5	6		7		8	
	880	Överfört					2695	-	10510	-
		Tillägges c:a 10%					272	20		
		jordersättning enl.bil.I					262	80	3230	-
		Kanalen C - C^I.								
		/ Täckt ledning/								
0-0+65	65	8" tegelrör/med frakt/	230	0,57	131	10				
		grävning läggning och								
		igenfyllning l.m.	65	0,50	32	50				
		en dagvattenbrunn			40	-				
		kringmurning av utlopp			30	-	233	60		
		tillägges c:a 10%					26	40	260	-
	945	Summa							14000	-

Uggletorp den 31 mars 1927.

I tjänsten:

Sven Hallin

Översiktskarta.



Skala = 1:100000.

Bilaga L.

Utlåtande vid den av Kungl. Maj:ts Befallningshavande på därom gjord ansökan förordnade laga syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande Uggletorp m.fl. hemman i Bellefors socken av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser utvidgning och fördjupning av ett i Tidan utfallande avloppsdike med sidogrenar genom och från vattenskadade marker, belägna omkring 1,5 km. sydsydväst om Belleford kyrka inom sektion n:r 1 av nederbördsområde n:r 140, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. Vattenlagen att anse såsom dikning. Å omstående översiktskarta är torrläggningsområdet till yngefärligt läge och utsträckning angivet med gul färg samt vattensamlingsområdets gränser med en streckad blå linje.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor ha profil- och sektionsritningar upprättats, utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A - B - C - D för huvudavloppet samt B - B^I och C - C^I för sidodiken, bokstavsbeteckningar även återfinnas ovanför motsva-

rande punkter å profilritningen. Dubbla röda limjer beteckna å plankartan öppet avlopp och enkel röd linje täckt ledning.

Nederbördsområdet har för huvudavloppets del uttagits å Generalstabens karta och befunnits utgöra 9 km.^{2} vid A och 8 km^2 vid C.

För täckta ledningen C - C^I har nederbördsområdet uppgåtts å marken och befunnits utgöra 8,5 hektar. Den största till avrinning kommande vattenmängden har för huvudavloppet antagits komma att uppgå till 1.2 liter pr sekund och hektar och för den täckta ledningen till 2,0 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden beräknas utgöra 0,1 leter pr sekund och hektar.

För öppna sidodiket B - B^I:s del äro nederbördsområde och vattenmängden så obetydliga, att de ej inverka på dimensioneringen. Sedan avloppen utförts med de nya dinensioner, som å profil- och sektionsritningar med rött inritats och som även framgå av den bifogade grävningstabellen, kan flödes-, respektive medelvattendjupet förväntas bliva 1,1 och 0,40 meter vid A samt 0,90 och 0,35 meter ovanför C.

Åt företaget har på grund av yrkandena till syneprotokollets §§ 5 och 6 givits den utsträckning, som erfordras för att all av i frågavarande avlopp beroende mark tillhörig sökandena och dem, som med sökandena sig förenat, må kunna torrläggas till 1,2 meters djup. Den mark, som av den sålunda begränsade dikningen röner båtnad, och alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartam av en streckad svart linje, så belägen , att all där utanför liggande mark torde

torde kunna tillfullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande jordförbättringen hava synemännen efter i 7 kap. 22 § Vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning. Resultatet föreligger i den bilagda värderingslängden, som för varje ägofigur anger markens värde före och efter företaget, ävensom förbättringsvärdet. Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken är att anse såsom en torrläggningssamfällighet för vilken skäl till uppdelning i olika avdelningar ej förefinnes.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda fördelas på delägarna i förhållande till båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda beräknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 19 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av kostnaderna för företaget i dess helhet. I kolumn 18 är den häremot svarande delen av den beräknade kostnaden angiven.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Det åligger företaget att verkställa ombyggnad av följande vägövergångar:

Över huvudavloppet A - B - C - D.

Bro för ägoväg vid 2+63 , typ a.

" " " " 8+50 " a.

Över sidodiket B - B^I

Trumma för ägoväg vid 33+32 , typ b, 70cm. rör

Den över huvudavloppet vid 12+43 ledande landsvägstrumman har befunnits vara i befintligt skick tillräcklig för den avsedda torrläggningen, varför inga åtgärder med undantag för uppränsning av löst slam behöver med densamma vidtagas.

Om ytterligare vägövergångar framdeles komma att byggas över avloppen, skola de så anordnas, att de ej orsaka uppdämning och för den skull givas fria vattenöppningar av minst nedan angivna storlek:

För huvudavloppet nedanför C, 2.0 m:s bredd och 1,5 m:s höjd.

" " ovanför C 1,6 " " " 1,2 " "

" sidodiket B - B^I 70 cm. rör.

Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår för avloppens utvidgning, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

För mark som tages i anspråk för ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten , skall där upplaget utgöres av stenbemängd eller annars för utspridning på närliggande mark otjänlig jord, ersättning utgå med den täckta markens fulla värde efter företaget enligt värderingslängden. Där upplaget utgöres av för utspridning lämplig jord skall ersättningen utgöra 40 procent av förenämnda markvärde.

Skada av nu nämnd art skall, så snart företaget fullbordats, genom arbetsstyrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman, skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör eller den,han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § Vattenlagen , skall, innan företaget påbörjas, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 39 kronor 73 öre, vilken kostnad skall av sökandena förskjutas och sedan företaget kommit till stånd,å delägarna fördelas med en krona för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

Kostnaden för syneförrättningen skall gäldas av delägarna i företaget efter samma grunder , som för grävningskostnaderna angivits, men förskjutas nu av sökandena.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § Vattenlagen få synemännen ifråga om företaget ytterligare bestämma :

att det skall därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa' icke överstigande 1:1, varjämte öppningar för ytvattnets fram-

släppande skola lämnas eller anordnas vid förekommande svackor i mark-
ytan, vid tillstätande öppna diken och i övrigt på minst var femtionde
meter;

att - till täckta ledningar , rörtrummor och brunnar skall användas rör
av fullgod kvalitet, som, där inre diametern överstiger 8" böra vara
av betong i blandning ej magrare än 1 del cement klass A på 3 delar
grus och 3 delar fin makadam eller singel;

att all rörläggning skall verkställas av tävkdikningsförman eller annan
för dylikt arbete fullt kompetent person;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt
att skada uppstår;

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart
- skola avlägsnas och erforderliga förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlå-
tas på härför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet en-
ligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas;

att arbetena må begynna, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft,
samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1931;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av
inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör;

att det därefter åligger företagets arbetsstyrelse övervaka dess vidmakt-
hållande , för vilket ämdamål rensnings- och rödjningsarbeten böra
på gemensam bekostnad verkställas, när sådana av någon delägare på-

fordras och befinnas nödiga, samt

att företaget skall benämnas"Uggletorps dikningsföretag av år 1927.

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens Vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § Vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Uggletorp den 31 mars 1927

I tjänsten:

Sven Hallin

Biträdande gode män:

Oscar Carlsson Gust. Carlsson

Kostnadsför-

Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	By och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Bellefors socken.				
1.	1^{2}	1/2	Armeneby, C.E. Eklinds sterbhus		1-9	4859,50	6714,-
5.	3^{6}	2/5	Hunnekulla Backg. Karl Karlsson		10	871,-	1206,-
5.	3^{4}	2/5	" " d:o		11-12	1267,50	1755,-
	1^{3}	5/24	Saltängen, Adolf Johansson		13	600,-	675,-
3.	1^{2}	1/4	Underbacken Aug. Larsson	sök.	14-22	6452,-	9234,-
3.	1^{3}	1/4	" d:o	sök.	23-31	4605,-	7731,-
4.	1^{4}	1/4	" C. Jansson		32-40	4321,50	7110,-
6.	1^{5}	1/4	" Anders Larsson		41-53	4821,-	8352,-
8	1^{1}	1/2	Noltorp arr. K.A. Karlsson	sök.	54-64	5786,50	9657,-
2.	1^{9}	11/48	Uggletorp A. Eklind	sök.	65-93	14834,-	23707,-
7.	1^{10}	11/48	" Teodor Jansson	sök.	94-109	1007 1,50	15453,-
	1^{11}	11/48	" Alfred Jansson		110	1488,-	1674,-
	2^{1}	1	Tiberg Stommen arr. Axel Svenson		111-136	12767,50	19205,-
			Summa			72745.-	112473.-

Bilaga M.

delningslängd.

Förbättrings-värde	Andel i kostnaden för syneförrättningen m. m.		Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar, sträckan						Summa delaktighet i företaget	
Kronor	%	Kronor							Kronor	%
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1854,50		40,10							653,52	4,668
335,-		7,24							118,02	0,843
487,50		10,54							171,78	1,227
75,-		1,62							26,46	0,189
2782,-		60,16							980,42	7,003
3126,-		67,60							1101,66	7,869
2788,50		60,30							982,66	7,019
3531,-		76,35							1244,32	8,888
3870,50		83,69							1363,88	9,742
8873,-		191,86							3126,76	22,334
5381,50		116,37							1896,44	13,546
186,-		4,02							65,52	0,468
6437,50		139,20							2268,56	16,204
39728,--		859,05							14000,00	100,000

Uggletorp den 31 mars 1927.

I tjänsten

Sven Hallin

Oscar Carlsson Gust. Carlsson

Detta förteckande 43 st. paginerade sidor blivit från kammarkollegii handläggande rätt anmärkningar beträffande.

J. Fjästad

Gust. Carlsson

R 3*0300

Avskrift.

Betänkande

angående statsunderstöd till

Uggletorps dikningsföretag av år 1927

i Bellefors socken

av Skaraborgs län

upprättat år 1928

av

Sven Hallin
Statens lantbruksingeniör.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 25 januari 1929 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 12 februari 1929.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

B e t ä n k a n d e.

angående "Uggletorps dikningsföretag av år 1927" i Bellefors socken av Skaraborgs län, avgivet till frågan om företagets understödjande med bidrag och lån av statsmedel.

Föregående rättslig utredning:

Vid syneförrättning enligt vattenlagen, som avslutades den 31 mars 1927, hava undersökningar för avdikningen ifråga verkställts, förslag upprättats och deltagandet i företaget bestämts.

Mot förrättningen anförda besvär hava återtagits, varefter besvärsmålet från vidare behandling avskrivits, varom intyg medföljer som bilaga VI.

Beskaffenhet:

Jordmånen utgöres av styv lera, som för sin rationella brukning är i stort behov av bättre torrläggning.

Areal:

Torrläggningsområdet i dess helhet innefattar:

Åker 128,90 hektar

Dikning:

I vid syneförrättningen avgivet utlåtande finnes redogörelse lämnad för belägenhet, till uppgrävning ifrågakommande dikessträckor, nederbördsområden, till avrinning kommande vattenmängder, lutningar och med hänsyn till vattenföringen och en ändamålsenlig torrläggning

föreslagna dimensioner för vattenavloppen samt för broar och trummor över dessa.

Kostnad:

Kostnaden för vattenavledningsarbetena har vid syneförrättningen beräknats till kronor 14000.-

För laga syneförrättningen kronor 859,05

Vattendomstolsavgift 39,73

För utredning angående statsbidrag kronor 177,42

Summa kronor 15076,20

Båtnad:

Värdet av båtnaden genom vattenavledningen har uppskattats till kronor 39728.-

Vinst:

Enligt denna beräkning skulle den direkta vinsten av företaget utgöra kronor 24651,80

Arbetstid:

Vattenavledningsarbetena böra kunna slutföras till den 1 september 1931.

Anslags- och lånebelopp:

Enligt bilaga II, tabell b skulle till företagets utförande kunna beviljas i jämnt tal 2910.- kronor, såsom bidrag från statens avdikningsanslag och 10110.- kronor från statens avdikningslånefond.

Handlingar och ritningar:

Med detta betänkande följa:

Tabell a och b	bilaga	I och II.
Kostnadsförslag	"	III.
Förening angående sökande av statsbidrag	"	IV.
Protokoll, rörande val av arbetsstyrelse	"	V.
Intyg att besvär mot förrättningen ej anförts	"	VI.
Fullmakt	"	VII.
Protokollsutdrag från Domkapitlet	"	VIII.
Arvodesräkningar	"	IXa,b,c.

Avskrift av synehandlingarna i närslutet häfte.

Plan- och profilritningar i 3 blad.

Skara i mars 1928

Sven Hallin

Statens lantbruksingeniör.

Bil. I.

Tabell a.

	Hela torrläggningsområdet								Lånesökandes andel							
	Areal		Värde före torrläggningen		Värde efter torrläggningen		Båtnad		Areal		Värde före torrläggningen		Värde efter torrläggningen		Båtnad	
	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Åker	128	90							~~123~~ 103	~~86~~ 86						
Annan mark																
Påräknad landvinning																
Summa	128	90	72745	–	112473	–	39728	–	~~123~~ 103	~~86~~ 86	57889	50	90919	–	33029	50

Skara i ~~mars~~ 1938.

Sven Hallin

Bil. II.

Tabell b.

	Socken, by och hemman	Ägolittera	Mantal	Registernummer	Ägares namn m. m.	Ägofigurer	Areal: Åker		Areal: Annan mark		Areal: Summa		Båtnad		Andel i kostnaden för: Avd. I.		Avd. II.		Vattendom-stolsavgift		Laga syneförrättn.		Betänkandet m. m.		Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostn.	Bidrag		Lån	
						n:r	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre		0/0	Kr.	öre	Kr.	öre
	Bellefors Nr:r																														
1.	Ärmeneberg	1/2	1	2	C. E. Eklinds dt.	1-9	7	46			7	46	1854	50	653	52					1	85	40	10	8	28	703	75	040	19.35	136	18	567	57
5.	Rumskulla Torp.	2/5	3	6	Karl Karlsson	10	1	34			1	34	335	–	118	02						34	7	24	1	50	127	10	"	"	24	59	102	51
5.	"	2/5	3	4	"	11-12	1	95			1	95	487	50	171	78						49	10	54	2	18	184	99	"	"	35	80	149	19
–	Sahtängen	3/24	1	3	Adolf Johansson	13		75				75	75	–	26	46						07	1	62		34	28	49	"	"	5	51	—	1)
3.	Underbacken	1/4	1	2	Aug. Larsson	14-22	10	26			10	26	2782	–	980	42					2	78	60	16	12	42	1055	78	"	"	204	29	851	49
3.	"	1/4	1	3	"	23-31	8	59			8	59	3126	–	1101	66					3	13	67	60	13	96	1186	35	"	"	229	56	956	79
4.	"	1/4	1	4	E. Jonsson	32-40	7	90			7	90	2788	50	982	66					2	79	60	30	12	45	1058	20	"	"	204	76	853	44
6.	"	1/4	1	5	Anders Larsson	41-53	9	28			9	28	3531	–	1244	32					3	53	76	35	15	77	1339	97	"	"	259	28	1080	69
8	Noltorp	1/2	1	1	arv. K. P. Karlsson	54-64	10	73			10	73	3870	50	1363	88					3	87	83	69	17	28	1468	72	"	"	384	20	1184	52
2	Ryggetorp	11/48	1	9	A. Eklind	65-93	29	18			29	18	8873	–	3126	76					8	87	191	86	39	63	3367	12	"	"	651	34	2715	58
7	"	11/48	1	10	Gustaf Petterssons Dödsbo Jonsson	94-109	17	17			17	17	5381	50	1896	44					5	38	116	37	24	03	2042	22	"	"	395	17	1647	05
	"	11/48	1	11	Alfred Jansson	110	1	86			1	86	186	–	65	52						19	4	02		83	70	56	"	"	13	65	—	1)

Tiborg Strömmen	1	2'	arr. Axel Svensson	111-133	22 43	22 43	6437 50	2268 56		6 44	139 20	28 25	2442 95	0.40	19.35	472 71	—	1)
			Summa		128 90	128 90	39728 -	14000 -		39 73	859 05	177 45	15076 20			2917 24	10108 83	

Skara i mars 1928.
Sven Hallin

1) Söker ej lån

Bilaga III.

Kostnadsförslag.

Timpenning: 0,70 Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Kanalen A - B					3690	-		
		" B - C					1465	-		
		" C - D					5355	-		
		" B - B^1					3230	-		
		" C - C^1					260	-	14000	-
		För laga syneförrättningen							859	05
		Vattendomstolsavgift							39	73
		Betänkandet							177	42
					Summa kronor				15076	20

Skara i mars 1928.
Sven Ahlin

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 15076 kronor 20 öre, varav å länsmannens andel 12534 kronor 20 öre.
Stockholm den 12 februari 1929.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar.
Albert Smith.

Avskrift.

I samband med ao Kungl. Maj:t den 21 december 1933 till företaget beviljat ytterligare lån från statens avdikningsbidragsfond har enligt uppgift av förslagshållaren den nytillkomna lånesökandens (i huvudsak Tibergs Stommen 2:1) andel i verkliga kostnaden för företaget uppgått till 2.125 kronor 89 öre.
Stockholm den 16 januari 1934.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith
Rätt avskrivet bekräftar
L. Sidenberg

Bilaga IV.

F ö r e n i n g.

Undertecknade delägare i "Uggletorps dikningsföretag av år 1927" i Bellefors socken av Skaraborgs län, förklara härmed, att vi till våra med företagets utförande förenade kostnader önska komma i åtnjutande av statsunderstöd, och giva vi för den skull företagets arbetsstyrelse i uppdrag

att för vår räkning ingå till Kungl. Maj:t med ansökan om största möjliga lån från statens avdikningslånefond;

att för vår räkning underteckna alla för beviljat statsunderstöds utbekommande erforderliga kontrakt och förbindelser;

att uppbära och utkvittera utanordnade understödsmedel samt

att anlita sakkunnig person för upprättande av erforderliga ansökningshandlingar.

Uggletorp den 31 mars 1927

1 & 2. A. E. Eklind för egen del samt för C. E. Eklinds st. enl. fullm. bilaga VII. 3. Aug. Larsson 4. C. Jansson

5. C. Carlsson 6. And. Larsson 7. Teodor Jansson

Förestående egenhändiga namnteckningar bevittnas:

Sven Hallin F. G. Hellström

Förestående förening biträdes till alla delar:

8. K. A. Karlsson

K. A. Karlssons namnteckning bevittnas:

A. E. Eklind John Gustavsson

Bilaga V.

Protokoll vid sammanträde med delägarne i "Uggletorps dikningsföretag av år 1927" för val av arbetsstyrelse.

Den 31 mars 1927 i Uggletorp.

Närvarande: A. E. Eklind för egen del och för C. E. Eklinds sterbhus; Theodor Jansson; Aug. Larsson; C. Jansson; Karl Karlsson; Alfred Jansson och Anders Larsson, ävensom Kontraktsprosten F. G. Hellström såsom konsistorieombud.

§ 1.

Beslöts att arbetsstyrelsen skall bestå av tre ordinarie ledamöter och en suppleant.

§ 2.

Till ordinarei ledamöter i arbetsstyrelsen valdes Anders Eklind, Uggletorp, August Larsson, Underbacken och C. Jansson, Underbacken.

Till suppleant i arbetsstyrelsen valdes Karl Karlsson, Hunnekulla Backgården.

Samtliga förestående postadress: Moholm.

§ 3.

Uppdrogs åt arbetsstyrelsen att till de med företagets utförande förenade kostnaderna söka största möjliga anslag utan återbetalningsskyldighet av statsmedel.

§ 4.

Att justera dagens protokoll utsågos Kontraktsprosten F. G. Hellström och Alfred Jansson.

Ort och tid som ovan.

A. E. Eklind.

Justerat:

F. G. Hellström Alfr. Jansson.

Bilaga VI.

Över en av lantbruksingeniören Sven Hallin den 31 mars 1927 avslutad syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande Armeneby, Hunnekulla Backgården, Saltäng, Underbacken, Noltorp, Uggletorp och Tiberg Stommen i Bellefors socken, Vadsbo härad, Skaraborgs län, hava besvär, enligt vad här fört diarium utvisar, allenast anförts av C. Jansson i Underbacken. Som Jansson sedermera återkallat besvären har vattenrättsdomaren i resolution av den 12 juli 1927 jämlikt 11 kap. 56 och 92 §§ vattenlagen avskrivit målet från vidare behandling.

Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 17 november 1927.

Herbert Bechman

vattenrättssekreterare.

Bilaga VII.

F u l l m a k t

för A. E. Eklind att för C. E. Eklinds stebhus räkning söka lån från statens avdikningslånefond till utförandet av "Uggletorps dikningsföretag av år 1927"

Armeneby den 27 april 1927.

Mathilda Eklind

Carl Eklind

Knut Eklind

Selma Berglund född Eklind

Hulda Pettersson född Eklind

Thérése Carlsson född Eklind

Johan Eklind

Ovanstående namnteckningar bevittnas:

K. A. Karlsson — adr.: Noltorp Tidan

John Gustavsson — adr.: Uggletorp Moholm

Bilaga VIII.

Utdrag av protokollet i Skara

Domkapitel den 14 september 1927.

§ 14.

Föredrogs en ansökan från arrendatorn av ecklesistika lönebostället Noltorp i Bellefors församling K. A. Karlsson om tillstånd att för bostället ingå såsom deltagare i ett vattenavledningsföretag för torrläggning av vattenskadade marker till flera hemman, bland dem nämnda boställe, samt jämte övriga intressenter i företaget vinna delaktighet i odlingslån för dess utförande, till vilken anhållan såväl Bellefors pastorats kyrkoråd som kontraktsprosten F. G. Hellström tillstyrkt bifall; Och beslöt Domkapitlet lämna arrendatorn Karlsson det begärda tillståndet.

In fidem:

C. G. Drakenberg.

Avskrift av avskrift

Bilaga IX a 6 b

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående "Uggletorps delningsförrättning år 1927" i Bollebygds socken och Skaraborgs län,

upprättat enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ... st.	16	0,50			8	—
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—9,						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje ..... km.		1,50				
		kroklinje ..... „	7.5	3,00	22	50		
		i annan mark, raklinje ..... „		3,00				
		kroklinje ..... „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje ..... km.		3,00				
		kroklinje ..... „		5,00				
		i annan mark, raklinje ..... „		5,00				
		kroklinje ..... „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter ..... „						
		i åker, raklinje ..... „		1,00				
		kroklinje ..... „	1.4	~~2,00~~ 5.00	7	—		
		i annan mark, raklinje ..... „		2,00				
		kroklinje ..... „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 96 ar ..... st.	133	0.36	47	90		
		..... har	1.89	0.54	69	10		
		äng och odlingsmark, medelareal ..... ar ..... st.						
		..... har						
		annan mark och impediment, medelareal ..... ar .... st.						
		..... har			~~man~~			
		För mätning i skala 1:2000, 30 % tillägg						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av $\begin{matrix}>15\\10—15\\<10\end{matrix}$ m.						
		i åker o. d., raklinje ..... km.						
		kroklinje ..... „						
		i annan mark, raklinje ..... „						
		kroklinje ..... „						
		d) för textering, skala o. d., 1:sta regalarket			4	—		
		övriga regalark	2	1,00	2	—		
		.....					152	50
		..... Överföres					160	50

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				160 50
1926		**Avvägning:**				
mars	9-13	a) avvägning, längdmätning o. d., §§ 44, mom. 4 ... dagar	5	12,00	60 —	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 4.9 punkter pr har ... har	1289	0.52	67 —	
		avvägda punkter ... st.	640	0.04	25 60	
		i annan mark, medelantal ... punkter pr har ... har				
		avvägda punkter ... st.				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ... km.	8.2	2,50	20 50	
		i annan mark ... „		5,00		173 10
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 0.96 har, ... st.	133	0.07	9 30	
		... har	1289	0.06	7 70	17 —
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer ... st.	133	0,03		4 —
1926		**Markvärdering,**				
okt	22	a) uppskattning och värdering, §§ 44, mom. 5 ... dagar	1/2	12,00	6	
		b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd ... km.			4 —	
		för övriga kilometer ... st.	2.5	1,50	3 75	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2, värdetal st.	133	0,06	8 —	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer „	133	0,12	15 95	37 70
		Längdprofil, § 20, längd skala 1:4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp ... km.	0.1	3,00	30	
		2) befintligt avlopp ell. vall ... „	3.4	3,50	11 90	
		b) antal ritningar ... st.	1	3,00	3 —	15 20
		Tvärsektioner § 22, i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... „	1	0,15	15	
		„ „ „ såväl „ som „ „ ... „	34	0,25	8 50	
		tillägg för m² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för „				
		„				
		„				8 65
1926		**Hydrografisk utredning,** § 24, ~~grundbelopp~~ ... Dag	1/2	12.-	6 —	6 —
mars	19	för vattenområdets areal ... km.²		0,02		
		Dimensionsberäkning, § 25,				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... km.	3.4	3,50	11 90	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „	2.4	1,00	3 40	
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m² „				
		nämligen ... m² sektion på ... „				
		... „ „ „ ... „				
		... „ „ „ ... „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... „	1	6,00	6 —	
		2) „ „ över 20 „ ... „		10,00		20 30
		Överföres				472 45

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					442	45
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 27, grundbelopp*			1	—		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... *cm.*	87	0,03	2	60	3	60
		Arbetsbeskrivning, *§ 28, 1:sta sidan*			3	—		
		tillägg för övriga sidor ... *st.*	2	2,00	4		7	—
		Kostnadsberäkning *§ 29, a) nyanläggning* ... *km.*	0.1	2,50		25		
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ... *m² sektion på* ... „						
		b) vid förändring av befintligt avlopp ... „	3.4	4,00	13	60		
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar ...						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat) ...			13	15	27	—
		Förslag till bro- och trummbyggnad, *§§ 34 och 36* ...						
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet ...	1	5,—	5	—		
		b) för detaljerad kostnadsberäkning ...						
		c) för grundförstärkning ... *m²*						
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning ...		8,00				
		b) för ritarbetet, teoretisk spännvidd ... *m.*	2.5	1,00	2	50		
		och för särskildt konstruerat landfäste ... *st.*		4,00				
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. ... *m.* → kringmurning av utlopp och brunn		0,50	6	—		
		och för särskilt konstruerade landfästen ... *st.*	1	4,00	4	—	17	50
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39* ... „	640	0,01			6	40
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp* ...			1	50		
		för varje ersättningsbelopp ... *st.*	14	0,25	3	50	5	—
		Utlåtande och betänkande, *§ 43* ... *sid.*	8	3,00			24	—
		Sammanträden och upprättande av protokoll, *§ 44, mom. 1, dagar*	1½	12,00			18	—
		Särskild utredning, *§ 44, mom. 2* ... *dagar*		12,00				
1923 mars	24	***Kostnadsfördelningslängds upprättande,*** *§ 44, mom. 14* „	1	12,00			12	—
1926 mars	31	***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.*** *§ 44, mom. 15* ... *dagar*	1	12,00			12	—
		Översiktskarta *§ 41* ...					5	—
		Summa kronor					579	95
		Lösen för:						
		Kopia av plankartan, *§ 49,*						
		1) 1:sta ~~regalarket~~ normalbladet ...			19	50		
		övriga regalark ...		1,75				
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skalan 1:4000, medelareal 96 har ägofigurer ... *st.*	133	0.10	13	30		
		har	28.9	0.08	10	30		
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 % ...			5	90		
		Överföres ...			40	00		

15.

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			40 –	
		3) insättning av höjdlägestal ... st.	640	0,02	12 80	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp ...			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	87	0,05	4 35	58 90
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,				
		1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,				
		nytt avlopp ... km.	0.1	5,00	50	
		ändring av befintligt avlopp ... „	3.4	6,00	20 40	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			11 25	
		3) broar och trummor, „ „ „ 30 % „			32 75	54 90
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad ...				
		längdprofilritningar ... st.		3,00		
		tvärsektions- och broritningar ... „	1	5,00	5 –	5 –
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 % ...				
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 ... sid.	42	0,75	31 50	31 50
		Översiktskarta i d:o, § 41 ...				5 –
		Inhättning av handlingar ö. uppklistring av ritningar				4 –
		Summa kronor				159 30
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode ...			10 –	
		Annonskostnader ang. sammanträden ...			16 40	
		Inbindning av förrättningshandlingarne ...			2 –	28 40
		Arvode till biträdande förrättningsmannen ...				
		„ „ „ gode männen enligt egna räkningar ...				55 40
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d. ...				36 –
		Lösen för utdrag ur mantalslängd ...				
		Summa kronor				119 80
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode ...				579 95
		Lösen för kopior och avskrift ...				159 30
		Övriga förrättningskostnader ...				119 80
		Summa kronor				859 05

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Södra Vadsbo *häradsrätt.*

Hyltebruk *den* 31 mars *19* 27

Sven Hallin

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Viktor Carlsson Gust Carlsson

Kronor ... *kvitteras:*

den ... *19* ...

...

Örebro Dagblads Tryckeri - 1927

Bilaga IX c

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till "Uggletorps dikningsföretag av år 1927" inom Bellefors sock en av Skaraborgs län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingeniörstaxa.

		Kr.	öre
§ 41. Översiktskarta i ~~2~~ 1 exemplar	à 5.–	5	—
§ 43. Betänkande, sid. 3	„ 3:-	9	—
§ 44. Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, dagar 1/2	„ 12:-	6	—
§ 44. Upprättande av ansökningshandlingar m. m. dagar 1/2	„ 12:-	6	—
§ 49. Kopia av plankartan å väv		53	—
§ 52. „ „ profiler och sektioner § 53. „ „ bro- och trumritningar		44	92
§ 55. Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor 58	„ 0:75	43	50
Inhäftning av handlingar		3	—
Diariebevis, utlägg		4	—
Kommissionärsarvode		3	—
Summa Kronor:		177	42

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer äger att densamma klandra genom stämning till Södra Vadsbo häradsrätt inom tre månader härefter.

Skara den 27 mars 1928

Sven Hallin.

Statens lantbruksingeniör.

Kronor ..... kvitteras:

Skara den ..... 19....

Vidimeras ex officio:

178
29

DIARIE N:r 10343
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
6 MAJ 1929

Härmed intygas, att dikningsarbetet numera påbörjats vid "Uggletorps dikningsföretag av år 1927" i Bellefors socken av Skaraborgs län, för vilket företag Kungl.Maj:t den 25 jan.1929 fastställt arbetsplan.

Skara den 4 maj 1929.

I tjänsten

Statens lantbruksingeniör
i Skaraborgs län

178/29

25041

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
10 DEC. 1929

BEVIS

över verkställd besiktning av diknings- och vatten-avledningsarbetet vid det företag som avser torrläggning av mark tillhörande Uggletorp m.fl. hemman i Bellefors socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 25 jan. 1929.

Statsunderstöd: Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 2840.-

Lån från statens avdikningslånefond „ 10170.-

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den 10 maj 1929

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1931.
Arbetsbyrelsens ordf.: Andreas Eklind, Uggletorp. Mohlalm

Vid genom assistent E. Hugo Johansson

den 26 nov. 1929 ~~19~~ verkställd besiktning

av ovan angivna arbete befanns detsamma vara utfört i en omfattning, som jämte förrättningskostnaden m.m. motsvarar 10.550 kr. eller c:a 70 % av beräknade kostnaden för hela företaget.

Skara den 4 dec 1929.

Statens lantbruksingeniör
i Skaraborgs län



Statens lantbruksingeniör
i Skaraborgs län

P. M.

D. N:r
25041/29

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: "Uggletorps dikn.företag av år 1927" i Bellefors sn av

Skaraborgs län

Arb. plan: 25/1 29

Kontrakt: 10/5 29

Fullbordas: 1/9 31

Statsbidrag: 2.840

Lån: 10.170

Beräkn. kostnad: 15.076:20

Tillstyrkt utbet. d. 10/5 29 av statsbidrag: 900 kr.

av lån: 3.400 kr.

Utfört arbete enligt Hallin den 26/11 1929

kr. = c:a 70 %

0,70 · 2840 = 2'000
900
1'100

0,70 · 10'170 = 7'100
3'400
3'700

Ordf. i arb. styrelsen | Lantbr. Anders Eklind,
~~Ende intressent~~ | Uggletorp, Moholm

Rekv. bifogad e

Tillstyrkes till utbetalning av statsbidrag 1'100 kr.

av lån 3'700 kr.

Stockholm den 3/1 1930

1. 1929. 1500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
5029

Utdrag av protokoll vid sammanträde i Uggeltorp den 5 mars 1932 med delägarna i "Uggeltorps delningsföretag av år 1927" för fyllnadsval i styrelsen.

§ 1

Till ledamot i arbetsstyrelsen efter C. Jansson, som anhållit att få utträda, enhälligt vald K. A. Karlsson Nattorp.

§ 2

Att justera dagens protokoll utsågos Karl Karlsson Tunnekulla Backagården och Adolf Johansson Falkäng.

Uggeltorp dato ovan
A. E. Eklund

Justeras:
Adolf Johansson
C. Carlsson

Rätt utdraget bestyrkes:
A. E. Eklund

1934 den 3 febr.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Uggletorps dikningsföretag av år 1937" i Bellefors socken av Skaraborgs län.

Lån 1.660 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 21 december 1933.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagen fastighet.

Socken, by och hemman	Mantal	Reg.n:r	Ägares namn
Bellefors socken.			
Tiberg Stommen	1	1/2	Ecklesiastika lönetostället arr. Gustaf Persson.

Stockholm den 3 februari 1934.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Alb. Smith

Avskrift.

Tillhör den av Kungl. Maj:t den 25 januari 1929 fastställda arbetsplanen.

Stockholm den 16 januari 1937.

På Kungl. Landtbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Betänkande rörande ytterligare lån från statens avdikningslånefond till Uggletorps dikningsföretag av år 1927 i Bellefors socken av Skaraborgs län.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 25 januari 1929 beviljades i samband med arbetsplanens fastställande lån och bidrag av statsmedel till företagets utförande. Till den kostnadsandel som beräknades åvila ecklesiastika hemmanet 1 mtl Tiberg Stommen n:r 21 beviljades därvid endast bidrag utan återbetalningsskyldighet, beroende på, att Axel Svensson, som vid ansökningshandlingarnas upprättande arrenderade fastigheten i fråga, vägrat underteckna för låns sökande nödiga handlingar. Redan i mars 1928 övertogs emellertid arrendet av Gustaf Persson, som ännu innehar detsamma. Persson har uppgivit, att han icke fick kännedom om fastighetens betalningsskyldighet till dikningsföretaget, förrän han för någon tid sedan anmodades till företaget inbetala den del av på fastigheten belöpande kostnadsandel, som ej täcktes av det beviljade statsbidraget. Jag har ej heller förrän i samband med nämnda krav fått vetskap om att fastigheten fått ny arrendator. Företaget avsynades genom min försorg den 11 augusti 1930 och har därefter av Kungl. Lantbruksstyrelsen förklarats godkänt.

Arrendator Persson, som enligt mig företett arrendekontrakt är formellt skyldig att betala den av honom arrenderade fastighetens skuld till företaget, har förklarat sig icke kunna anskaffa det för honom högst avsevärda belopp, som sålunda nu avfordrats honom och har därför förklarat sig ämna ingå med underdånig ansökan till Konungen att efter samma grunder, som flertalet övriga delägare i företaget få komma i åtnjutande av lån från avdikningslånefonden, samt anhållit hos mig om nödig utredning härför.

Av den till det tidigare betänkandet hörande tabell 7 framgår, att till fastighetens kostnadsandel skulle kunnat erhållas 2442.95 - 472.71 = 1970.24 kronor om till grund för lånets beviljande läggas den vid arbetsplanens fastställande beräknade kostnaden för företaget. Emellertid äro de verkliga kostnaderna för företagets

utförande nu kända. För Tiberg Stommens del uppgingo dessa den 1 december 1930 enligt mig företedda räkenskaper till kronor 2 125.89. Avräknas det redan beviljade och utbetalade statsbidraget härifrån, återstår det belopp av kr. 1 653.18, på vilket arrendatorn nu kräfts, och vartill lånesumma torde böra reduceras.

Skara den 14 november 1932.

Sven Hallin

Statens lantbruksingeniör
i Skaraborgs län

Vidimeras ex officio:

Sven Hallin

Godkänt den 10 sept 1930

19949

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
3 SEP. 1930

178/29

BEVIS

över verkställd avsyning av diknings- och vatten-
"Uggletorps dikningsföretag av år 1927"
avledningsarbetet vid ~~det företag som avser torrläggning av mark~~
~~tillhörande~~ ~~m.fl~~
~~hemman~~ i Bellefors sock en av Skara-
borgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 25 januari 1929.

Statsunderstöd: Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 2840.-

Lån från statens avdikningslånefond „ 10170.-

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den

Styrelsens ordf. Eklind, Uggletorp, Moholm.

Vid genom assistent Carl Lundin

den 11 augusti 19 30 verkställd avsyning

av ovan angivna arbete befanns detsamma utfört i full överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen.

Skara den aug. 1930.

I tjänsten:

Statens lantbruksingeniör
i Skaraborgs län