



Akt nr:

R-E1a-0301

AU$R-E1a-0301

248

206
29

R 2•0301
12132

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
29 MAJ 1929

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 22 mars 1929 för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Vickeråsarna m.fl. i Elings socken, Flöttorp i Barne-Åsaka socken samt Ingelsbo m.fl. i Essunga socken av

SKARABORGS LÄN

ej mindre fastställt en av statens e.lantbruksingenjör N.Gustafsson vid syneförrättning år 1928 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än även beviljat *dels* ***lån*** med fyratusenfemhundrafyrtio (4.540) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** och *dels* ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet med tretusentvåhundrasextio (3.260) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** ha vi undertecknade, som av vederbörande intressenter enligt företett protokoll utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~jag~~ vi för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda ~~mig~~ oss:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet senast den 1 september 1931,

4. 1928. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
63928

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta oss ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte däråupplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Björkäs, Eling den 6 maj 1929.

Gunnar Johansson. Lantbr. ägare 69/100 mtl. Björkäs i Eling

Adolf Hall Lantbr. ägare av 1/4 mtl Björkäs i Eling

Johan Karlsson Lantbr ägare Jämnäs 1/4 Kvarnvad

Att Gunnar Johansson, Adolf Hall och Johan Karlsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Johan Andersson Einar Ericsson

Adress Björkäs Tunneberg Adress Björkäs Tunneberg

Med stöd av Kungl. brevet den 22 mars 1929 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 6 juni 1929.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Godkänt den 30/10 1930

206/29

DIARIE N:r 23151

K. LANTBRUKSSTYRELSEN
21 OKT. 1930

BEVIS

över verkställd avsyning av diknings- och vatten-avledningsarbetet vid det företag som avser torrläggning av mark tillhörande Vickeråsarna, Flöttorp m.fl. hemman i Elings, Barne Åsaka och Essunga sock nar av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 22 mars 1929

Statsunderstöd: Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 3260.-

Lån från statens avdikningslånefond „ 4540.-

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den

Styrelsens ordf. Gunnar Johansson, Björkås, Tumleberg.


Vid genom assistent C. Lundin

den 3 aug. 1930 verkställd avsyning

av ovan angivna arbete befanns detsamma utfört i fullständig överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, varför företaget förordas till godkännande.

Skara den 17 pkt. 1930.

I tjänsten:





Statens lantbruksingenjörer
i Skaraborgs län

R 2*0301

12132

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
29 MAJ 1929

Handlingar
rörande torrläggningsföretaget VIC?
KERÅSANE, BJÖRKÅS och FURUKULLA i E-
lings socken, FLÖTTORP i Barne-Åsaka
socken, JÄMNEKÄRR, INGELSBO, ÅSGÄRDET
samt QVARNEVAD i Essunga socken av
Skaraborgs län, upprättade vid syne-
förrättning enligt vattenlagen åren
1927-1928 av:

Nils Gustafsson

Statens e. lantbruksingeniör.

Avskrift.

Betänkande avgivet i och för sökande av bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till torrläggningsföretaget Vickeråsarne, Björkås och Furukulla i Elings socken, Flöttorp i Barne-Åsaka socken, Jämnekärr, Ingelsbo, Åsgärdet samt Qvarnevad i Essunga socken av Skaraborgs län.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga bref den 22 mars 1929 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 12 april 1929.
På Kungl. Landtbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Föregående rättslig utredning.

Syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av ifrågavarande marker har hållits av undertecknad åren 1927-1928 och avslutats den 17 april samma år. Enligt här bifogat bevis (Bil. A) från Västerbygdens vattendomstol har besvär mot syneförrättningen icke blivit inom föreskriven tid hos vattendomstolen anfört. De vid syneförrättningen upprättade handlingar (Bil. G) och ritningar (Bil. H) ligga till grund för efterföljande utredning.

Torrläggningsområdets läge naturliga beskaffenhet och areal.

Torrläggningsområdet är beläget omkring 5 km. öster om Essunga kyrka. Å den till synehandlingarna bifogade översiktskartan är området angivet med gul färgläggning. Arealen uppgår till sammanlagt ~~58,920~~ 56.805 hektar, varav ~~52,055~~ 51.825 hektar åker samt ~~6,865~~ 4.98 hektar äng och annan duglig mark. Jordmånen består av sandblandad lermylla på botten av lera och sand.

Låne- och

Enligt föreningsskrivelse av den 17 april 1928 ha-

va flertalet intressenter i företaget överenskommit att göra ansökan om antingen såväl lån från statens avdikningslånefond som även bidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande eller också enbart sådant bidrag. *Anslagssökande.*

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall för områdets torrläggning upptagas ett avloppsdike A-B-C. Nederbördsområdet till ifrågavarande vattenskadade marker uppgår till sammanlagt 4,95 km^2. Avrinningen vid flöden har antagits till 125 sekundliter pr. km^2 och medelavrinningen har beräknats uppgå till omkring 1/10 av avrinningen vid största flöden. Avloppsdikets djup under markytan vid de olika avvägningspunkterna tydliggöres av profil- och sektionsritningarna samt av grävningstabellen. Företagets omfattning VATTENMÄNGDS beräkningar m.m.

Allmän väg beröres av företaget, men skall den vid punkten 29 befintliga landsvägstrumman icke ombyggas. I samband med grävningsarbetet skola uppföras 10 st. ägovägs- och ägobroar i enlighet med till synehandlingarna hörande ritningar. Broar.

Vid syneförrättningen hava synemännen verkställt värdering av de i företaget ingående markerna såväl i deras nuvarande vattenskadade tillstånd som i det skick vari de beräknas komma efter torrläggningsarbetets utförande. Sålunda erhållna markvärden finnas intagna i den till synehandlingarna hörande värderingslängden varav efterföljande tabell utgör ett utdrag. Förbättrings värde.

Tabell a.

	Hela torrläggningsområdet								Lånesökandes andel.							
	Areal.		Värde före torrläggningen		Värde efter torrläggningen		Båtnad.		Areal.		Värde. före torrläggningen		Värde. efter torrläggningen		Båtnad.	
	Har	ar	kr	ö	kr	ö	kr	ö	Har	ar	kr	ö	kr	ö	kr	ö
åker	~~52~~ 51	~~065~~ 82.5	36503	95	46505	50	10001	55	25	62.5	15672	95	22333	50	6660	55
annan mark	~~6~~ 4.98	~~865~~	2423	65	2783	-	359	35	~~5~~ 4.31	11.5	1929	70	2258	-	328	30
Summa	~~58~~ 56	~~92.0~~ 805	~~38927~~ 38136	~~60~~ 10	~~49288~~ 48497	~~50~~ -	10360	90	~~30~~ 29	~~74.0~~ 93.5	~~17602~~ 17440	~~65~~ 05	~~24591~~ 24449	~~50~~	~~6988~~ 7008	~~85~~ 95

Värdet av den genom torrläggningen beräknade jordförbättringen uppgår sålunda till 10360,90 kronor, på de lånesökande blir jordförbättringsvärdet ~~6988,85~~ 7008.95 kronor.

Kostnad. Vid syneförrättningen har kostnaden för torrläggnings arbetet beräknats till 7800:- kronor, varvid timpenningen för schaktningsarbetet antagits till 0,70 kronor Ersättningar för avloppets utvidgning samt för jordupplag uppgå enligt vid syneförrättningen upprättad jordersättningslängd till 1306,11 kronor. Kostnaden för laga syneförrättningen uppgår till 883,02 kronor samt för detta betänkande med bilagor 188,75 kronor.

Efterföljande kostnadsförslag (Bil. E) innehåller en sammanfattning av dessa kostnader, varjämte i här bifogad tabell (Bil. D) de å låne och anslagssökandena belöpande andelarna av desamma blivit enligt därför i synemännens utlåtande intagna bestämmelser uträknade.

Anslag- och lånebelopp Enligt gällande bestämmelser skall vid beviljandet av bidragets storlek hänsyn tagas till förhållandet mellan kostnaden och den genom torrläggningsarbetet ernådda jordförbättringen. Denna relativa kostnad är för avdelning I = 0,96

samt för avdelning II=1,11 kronor. Bidragets storlek skall då för avdelning I begränsas efter 32,4 % och 48,6% samt för avdelning II efter 1/3 av den för densamma beräknade båtnaden. Beräknat på ovan angivet sätt synes till företaget kunna beviljas i avrundat tal dels ett bidrag från statens avdikningsanslag av 3260:- kronor, dels ett lån från statens avdikningslånefond av 4540:- kronor. Fördelningen av dessa statsunderstöd på de olika fastigheterna framgår av den i Bil. D intagna tabellen.

Tillstyrkan och arbetstid.

Med anledning av vad i detta betänkande anförts får jag tillstyrka att förenämnda statsunderstöd måtte beviljas till utförande av ifrågavarande företag och torde i sådant fall avdikningsarbetet kunna i sin helhet slutföras under loppet av 2 år efter det statsunderstöden blivit beviljade.

Bilagor.

Bil. A. Diariebevis från Västerbygdens vattendomstol att syneförrättningen ej överklagats.

" B. Föreningsskrivelse av den 17 april 1928.

" C. Köpekontrakt.

" D. Tabell b.

" E. Kostnadsförslag.

" F. Arvodesräkning för betänkandet med bilagor.

" G. Avskrift av synehandlingarna

" H. Ritningskopia.

Vänersborg i juli 1928.

Nils Gustafsson,

e. lantbruksingeniör.

Bil A. DIARIEBEVIS.

Såvitt här fört diarium utvisar hava besvär hittils icke anförts över en, enligt uppgift, av t.f. lantbruksingeniören Nils Gustafsson handlagd, den 17 april 1928 avslutad syneförrättning för torrläggning av mark hörande till Vickeråsarna, Björkås och Furukulla i Elings socken, Flöttorp i Barne-Åsaka socken samt Åsgärdet, Jämnekärr och Qvarnevad i Essunga socken, Skaraborgs län, betygar, Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 13 juli 1928.

Olof Abenius
t.f. vattenrättssekreterare.

Bil. B. FÖRENING.

Undertecknade delägare i det företag, som avser upptagan de av vattenavlopp genom ägor till Vickeråsarne, Björkås, Furukulla i Elings socken, Flöttorp i Barne-Åsaka socken samt Åsgärdet Jämnekärr och Qvarnevad i Essunga socken av Skaraborgs län förklara härmed att vi vilja komma i åtnjutande av för dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull styrelsen för företaget i uppdrag:

1. att göra vederbörlig framställning om största möjliga såväl bidrag från statens avdikningsanslag som lån från statens avdikningslånefond.
2. att därest dylikt bidrag och lån beviljas med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande.
3. att emottaga och förvalta utanordnade bidrags- och lånemedel.

Björkås den 17 april 1928.

Mathilda Johansson Vickerås (endast bidrag)

Sven Johansson, " Endast bidrag.

Nils Johansson, " endast bidrag.

Karl Alfred Johansson, Stora Svenstorp, Endast bidrag.

Adolf Hall Björkås.

Gunnar Johansson, "

Karl Andersson, "

Alfred Andersson, "

Axel Johansson, " endast bidrag.

L.P. Johansson. Furukulla

John Höglund Flöttorp.

Nils Karlsson, Flöttorp. Endast bidrag.

Johan Karlsson, Jämnekärr, Endast bidrag.

Axel Larsson, Åsgärdet.

Albin Andersson, Ingelsbo, endast bidrag.

Aug. Pettersson, Åsgärdet, " "

August Andersson, Qvarnevad. " "

Förestående namnteckningar bevittna:

Herman Nilsson, Alfr. Cerdier.

Avskrift. KÖPEKONTRAKT. Bil.C.

Undertecknade uppåter och försäljer härmed till vår s on John Fridolf Höglund, vårt ägande 11/192 mtl. Lå Flöttorp och 11/1344 mtl. Småkulla med därtill hörande andel uti Lundarehage, samt frälseränta beläget i Barne-Åsaka socken, Barne härad. Jämte alla till fas-

m tigheten hörande yttre levande och döda inventarier ------ ---------

---

o.s.v.

Med förestående köp förklara vi oss å ömse sidor nöjda.

Lå Flöttorp den 28 april 1928.

Ida Höglund, Johannes Höglund.

John Höglund.

köpare.

Bevittnas:

Anders Nilsson, Oscar Jonsson,

Rätt avskrivet betyga:

Gunnar Johansson, Aron Johansson,

Tabell 2.

Socken, by och hemman	Egendom	Mantal	Repetitionsnr	Ägarens namn.	Ägobeteckning	Areal: åker ha	åker ar	ängsmark ha	ängsmark ar	Summa ha	Summa ar
Tving											
Vickeboda			1'	H. Johannes stiftelse	1-90	~~17~~ 17	~~89.5~~ 66.5		~~55.5~~	~~18~~ 17	~~45.0~~ 66.5
Tunekulla			17,18	" " "	91-99		82.0	-	-	-	82.0
"			17,18	" " "	100-108		82.5	-	-	-	82.5
Björkås			13	A. Oscar Hall.	109-120	1	94.0			1	94.0
"			12	Gunnar Johansson	121-133	1	89.0		15.0	2	04.0
"			119	Karl och Alfred Andersson.	134-173	6	09.5		92.0	7	01.5
Tunekulla			15	A. Oscar Hall	207-232	3	06.0			3	06.0
"			14	Karl & Alfr. Andersson.	223-224				19.5		19.5
"			112	Gunnar Johansson	225-226				14.0		14.0
"			11	Axel Johansson	227-231				50.0		50.0
"			12	L. P. Johansson	232-239		84.0				84.0
Bamo-Åsaka Flättorp			13	Carl Johansson	174-175				03.5		03.5
"			14	John Hoglund	176-206	7	38.0	3	04.0	10	42.0
Tving Tunekulla			12	L. P. Johansson	240-237		87.0				87.0
Bamo-Åsaka Flättorp			13	Nils Karlsson.	258-271	1	44.5			1	44.5
Tvenunga Jämnekorr			1'	Johan Karlsson	272-280	1	05.5		~~66.0~~	1	~~71.5~~ 05.5
Åsgårdet			35	Axel Larsson.	281-310	3	55.0		~~67.0~~	3	~~122.0~~ 55.0
Ingeldor Åsgårdet			1'	Albin Andersson	311-315		17.5				17.5
			310	August Pettersson	316-356	3	77.5			3	77.5
Tvenevad			16	August Andersson	357-364		17.0				17.0
"			15	" "	365-374		15.0				15.0
"			14	Johan Karlsson	375-378		07.5				07.5
"			13	P. och K. Andersson.	379-382		04.5				04.5
				Summa		~~59~~ 57	~~05.5~~ 82.5	~~6~~ 4	~~86.5~~ 98	~~58~~ 56	~~72.0~~ 80.5

Båtnad	70% av båtnad	Andel i kostnaden för Avd. I Torrläggningsarbete	Avd. I förderpåläggning	Avd. II Torrläggningsarbete	Avd. II förderpåläggning	Lagaförmånsmigen	Bidragskandt med lagan	Summa andel	Relativt	Kostnad i Bidragsområde i % av kostnaden	Bidrag	Lån
kr. ö	kr. ö	kr. ö	kr. ö	kr. ö	kr. ö	kr. ö	kr. ö	kr. ö	kr.	%	kr. ö	kr. ö
2185 55		1587 60	284 36			181 52	38 80	2092 28	0.96	32.40	677 90	- -
174 -		126 37	22 63			14 45	3 09	166 54	"	"	53 96	- -
90 60		65 79	11 78			7 52	1 61	86 70	"	"	28 09	- -
637 -		462 69	82 87			52 90	11 31	609 77	"	"	197 57	412 20
716 -		520 12	93 16			59 47	12 71	685 46	"	"	222 09	463 37
2121 95		1541 36	276 08			176 23	37 67	2031 34	"	"	658 15	1373 19
670 65		487 16	87 26			55 70	11 91	642 03	"	"	208 02	434 01
11 70		8 49	1 52			0 96	- 20	11 17	"	48.60	5 43	5 74
8 40		6 10	1 09			0 70	- 15	8 04	"	"	3 91	4 13
30 -		21 83	3 91			2 50	- 53	28 77	"	"	13 98	- -
86 80		63 09	11 30			7 21	1 54	83 14	"	32.40	26 93	56 21
1 05		0 76	0 14			0 09	- 02	1 01	"	48.60	- 49	- -
1925 45		1398 64	250 57			159 91	34 18	1843 24	"	32.40	597 21	1246 03
61 50				54 57	6 49	5 93	1 27	68 26	1.12		20 50	41 -
72 25				64 10	7 62	6 96	1 49	80 17	"		24 08	- -
52 75				46 81	5 56	5 08	1 09	58 54	"		17 58	- -
769 50				682 79	81 17	74 10	15 84	853 90	"		256 50	513 -
15 -				13 30	1 58	1 43	- 31	16 62	"		5 -	- -
667 25				592 07	70 38	64 24	13 73	740 42	"		222 42	- -
17 -				15 10	1 80	1 64	- 35	18 89	"		5 67	- -
34 50				30 61	3 64	3 32	- 71	38 28	"		11 50	- -
7 60				6 66	0 79	0 73	- 15	8 33	"		2 50	- -
4 50				3 99	0 47	0 43	- 09	4 98	"		1 50	- -
10360 90		6290 -	1126 61	1510 -	179 50	883 02	188 75	10177 88			3260 98	4548 88

Vänersborg i juli 1928

Nils Gustafsson

t. Lantbruksingenjör

Bil. E. KOSTNADSFÖRSLAG.

Kostnad för torrläggningsarbetet enligt i synehandlingarna intagen kostnadsberäkning:

Kostnad för grävningsarbetet m.m.	7800:- kr.
" " jordersättningar	13o6,11 "
" " syneförrättningen	883,o2 "
" " betänkandet med bilagor	188,75 "
Summa	10177,88 "

Vänersborg i juli 1928.

Nils Gustafsson,

e. lantbruksingeniör.

Bil. F. ARVODESRÄKNING.

upprättad enligt taxan för lantbruksingeniörer av den 31 december 1920:

	paragraf i taxan	kr.	öre
Upprättande av betänkande med bilagor			
den 18-19/7 1928 2 dagar	§ 44	24:-	
Kopia å väv av plankartan	§ 49	48,17	
" " " " profil- och sektionsritningarna	§ 52 53	52,88	
Avskrift av betänkande och synehandlingar			
med översiktskarta	§ 55 44	61:-	
	Summa	186,o5	

TILLKOMMER:

Diariebevis i Vattendomstolen, postförskott	
betalat av undertecknad	2,2o
Inbindning av handlingarna	o,5o
Summa	188,75

Vänersborg i juli 1928.

Nils Gustafsson,

e. lantbruksingeniör.


Avskriften sidorna 1 - 10 bestyrkes i tjänsten:

Nils Gustafsson

Vid arbetsplanens fastställande
har kostnaden för företaget beräk-
nats till 10177 kronor 88 öre, varav
å länesökandenas andel 6836 kronor
35 öre.

Stockholm den 12 april 1929.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

-ÖVERSIKTSKARTA-



-Skala 1:100000-

Avskrift.

Protokoll vid syneförrättning enligt vattenlagen kap. 10 och angående torrläggning av jord till Vickeråsarna, Björkås, Furukulla i Elings socken, Flöttorp i Barne-Åsaka socken samt Åsgärdet, Jämnekärr och Qvarnevad i Essunga socken av Skaraborgs län.

Den 10 novem ber 1927 inställde sig efter förordnande av Konungens Befallningshavande i Skaraborgs län undertecknad statens e. lantbruksingeniör hos lantbrukare Gunnar Johansson i Björkås. Såsom biträdande synemän tillkommo tillkallade skiftesgodemännen Herman Nilsson, Brogården, Eling-Vedum och Alfred Cerdier, Nedergården, Elin-Vedum. Såsom sakägare inställde sig:

Av sökandena till förrättningen:

Gunnar Johansson,	Björkås,	Tumleberg.
Matilda Johansson,	Vickerås	"
Adolf Hall,	Björkås,	"
Alfred Andersson,	"	"
Johs Höglund, genom sonen John Höglund,	Flöttorp,	"
Axel Larsson,	Åsgärdet,	"
Aug. Pettersson,	" postadr. Hageltorp,	"
L.P, Johansson,	Furukulla,	"

Av övriga intressenter:

Sven Johansson, Vickerås, delägare i Herman Johanssons sterbhus "

Carl Alfred Johansson, såsom förmyndare för Hermans Johanssons omyndiga barn enligt utdrag av förmyndareprotokollet den 31 maj 1921

Nils Karlsson, Flöttorp, Tumleberg, genom somen Hilding Karlsson utan fullmakt.

August Pettersson, Åsgärdet, Tumleberg.

Johan Karlsson, Jämnekärr, Essunga.

August Andersson, Qvarnevad, "

Oscar " " " arrendator av ovannämnda fastighet.

Petter Andersson, delägare i Qvarnevad, "

Axel Johansson, Björkås, Tumleberg,

§ 1.

Förordnandet för förrättningsmannen uppläst vid sammanträdets öppnande bilades protokollet.

§ 2.

Något jäv mot synemännen kunde icke utrönas. Biträdande synemännen förklarade, att de avlagt föreskriven ed och fortfarande innehade uppdrag att vara skiftesgodemän.

§ 3.

Något laga hinder mot det ifrågasatta företaget hade ingen att anföra.

§ 4.

Det meddelades att Johannes Höglund sålt sin fastighet 11/194 mtl. Flöttorp till sönerna John och Hugo Höglund.

§ 5.

Förrättningsmannen framlade profilritning och plankarta av

avloppet från ifrågavarande vattenskadade marker och yrkade sökandena dikets upptagande till sådan omfattning att trygghet mot översvämning ar och möjlighet till lagstadgad torrläggning kunde beredas deras i företaget ingående mark. Diket skall sluta vid punkten 33.

§ 6.

För upplåtelse av mark till dikets utvidgning så och f för intrång och annan skada genom upplagd jord och sten från grävningsarbetet krävdes ersättning.

§ 7.

I förening med grävningsarbetet skola ombyggas broarna vid 0, 0+83, 6+12, 7+67, 11+54, 13+28, 18, 21, 25+59 samt 30+80 efter å ritning och i kostnadsförslag lämnade anvisningar.

§ 8.

Då intet vidare yrkades av sakägarna bestämdes att nästa sammanträde kommer att i laga ordning kungöras, varpå sammanträdet förklarades avslutat.

Björkås den 10 november 1927.

Nils Gustafsson,

Herman Nilsson, Alfr. Cerdier.

Den 17 april 1928 inställde sig synemännen ånyo i Björkås hos lantbrukare Gunnar Johansson för att jämlikt kungörelse, som varit införd i Skaraborgs läns tidning dels och upplast i Essunga B.-Åsaka, Vedums och Bitterna kyrkor vidare handlägga denna syneförrättning till vars fortsatta handläggning sakägarna och kallats genom särskilda brev och inställde sig:

Gunnar Johansson,	Björkås,
Matilda Johansson,	Vickeråsarna,
Adolf Hall,	Björkås,
Alfred Andersson,	"
Karl "	"
John Höglund,	Flöttorp,
Axel Larsson,	Åsgärdet,
Aug. Pettersson,	"
L,P, Johansson,	Furukulla,
Sven Johansson,	Vickerås,

Carl Alfred Johansson, såsom förmyndare för H. Johanssons omyndiga barn Nils Karlsson, genom sonen Hilding Karlsson, utan fullmakt.

Johan Karlsson,	Jämnekärr.
Aug. Andersson,	Qvarnevad.
Petter Andersson,	"
Axel Johansson,	Björkås,
Albin Andersson,	Ingelsbo.

§ 9.

Förslag till avloppsdikets uppgrävning företeddes tillika med kostnadsberäkning.

§ 10.

Efter av synemännen verkställd uppskattning av den vattensjuka marken hade värderingslängd upprättats, som nu upplästes i sammandrag.

§ 11.

Efter prövning av förekommande frågor meddelade synemännen

utlåtande i ärendet.

§ 12.

På delägarnas begäran företogs val av arbetsstyrelse för företaget och valdes till ledamöter Gunnar Johansson, Björkås. A. Hall, Björkås, Johan Karlsson, Jämnekärr samt till suppleanter John Höglund, Flöttorp och Alfred Andersson, Björk ås.

§ 13.

Att förvara till företaget hörande handlingar och ritningar utsågs Gunnar Johansson, Björkås pr. Tumleberg..

§ 14.

Åt arbetsstyrelsen uppdrogs att söka statsbidrag till företaget.

§ 15.

Förklarades förrättningen avslutad.

Björkås den 17 april 1928.

Nils Gustafsson.

Herman Nilsson, Alfr. Cerdier.

Till

Konungs Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknade får härmed vördsamt anhålla om förordnande för vederbörande landtbruksingeniör att under år 1927 verkställa laga syn, uppmätning och avvägning å vattenskadade marker inom Björkå i Elings socken, lilla Flöttorp i Barne-Åsaka socken samt Åsgärdet och kvarnevad i Essunga socken.

Vederbörandes adress är Tumleberg.

Åsgärdet Essunga den 28 februari 1927.

Gunnar Johansson, Björkås, Eling adr. Tumleberg.

Matilda Johansson, Vickerås , "

Adolf Hall, Björkås, "

Br. Andersson, Björkås, "

Johs Höglund, Flyttorp. B.Åsaka "

L.P. Johansson, Furukulla "

Axel Larsson, Åsgärdet, "

Aug. Pettersson, Hageltorp, "

Sammanträden och brevväxling hos och med Gunnar Johansson, Björkås, Tumleberg.

R E S O L U T I O N.

Lantbruksingeniören Sven Hallin, varder härigenom förordnad att, därest laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning i laga ordning verkställa, blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt hit insända bevis.

Mariestad å landskansliet den 4 april 1927.

Axel Ekman.

Einar Johnsson.

(Stämpel).

Stämpel Fem kronor.

Kun 1.Maj:ts befallningshavande
i
Skaraborgs län.

Landskansliet.

Avskrift. Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

För möjliggörande av snabbare handläggning av förrättningar för torrläggning av vattenskadad mark inom Skaraborgs län får jag efter samråd med Byråchefen i Kungl. Lantbruksstyrelsen O. Fredholm och e. lantbruksingeniören Nils Gustafsson, Vänersborg, vördsamt anhålla att bilagda förordnanden D.o.V.D. n:ris 56-36/1926 och 7-40/1927 varda på sist nämnde förrättningsman överlåtna.

Skara den 18 juli 1927.

i tjänsten

Sven Hallin.

Statens lantbruksingeniör i
Skaraborgs län.

Rätt avskrivet betygar

På tjänstens vägnar:

Carl Fröberg.

Kung. Maj:ts befallningshavande
i
Skaraborgs län.

Landskansliet.

D.& W.D. N:r 31-49
1927.

RESOLUTION.

Remitteras till Kungl. Lantbruksstyrelsen, som behagade i ärendet avgiva yttrande, och torde vid svars avgivande remisshandlingarna få återförväntas.

Mariestad å landskansliet den 25 juli 1927.

På tjänstens vägnar:
Einar Johnsson.

Kungl. Maj:ts Befallningshavande
i
Skaraborgs län.

Landskansliet.

Avskrift.
Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Till Länsstyrelsen i Mariestad.

Genom resolutioner av den 25 juli 1927 har Ni anhållit att Kungl. Lantbruksstyrelsen ville avgiva yttrande rörande överflyttande på annan förrättningsman av förordnanden för lantbruksingenjören S. Hallin att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen vid tvänne torrläggningsföretag, berörande.

1) Bäcken i Vilske-Kleva socken och

2) Björkås m.fl. i Elings m.fl. socknar.

Med anledning härav får lantbruksstyrelsen meddela, att ifrågavarande förordnanden synas böra utfärdas för extra lantbruksingeniören N. Gustafsson, Vänersborg.

Av Eder i ärendet överlämnade handlingar återställas härjämte. Stockholm den 30 juli 1927.

T. Wallin.
föredragande.

Gunnar Holmström.

— ———

Rätt avskrivet betygar

På tjänstens vägnar:

Einar Johnsson,

Kungl. Maj:ts befallningshavande
i
Skaraborgs län.

Landskansliet.

D.& W.D. N:r 31-49
1927.

R E S O L U T I O N.

Extra lantbruksingeniören N. Gustafsson, varder härigenom förordnat att, därest laga hinder ej emöter, den å bilagda handlingar omförmälda förrättning övertaga och i laga ordning verkställa, blivande denna re-

solution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt hit insända bevis och om överlåtelsen underrätta frånträdande lantbruksingeniören.

Mariestad å landskansliet den 12 augusti 1927.

Axel Ekman.

Einar Johnsson.

Utan avgift.

K U N G Ö R E L S E.

Sedan undertecknad, e. lantbruksingeniör, förordnats verkställa syneförrättning för upptagande av vattenavlopp genom och från ägor hörande till Vickeråsarne, Björkås, Furukulla i Elings socken, Flöttorp i Barne-Åsaka socken samt Åsgärdet, Jämnekärr och Qvarnevad i Essunga socken av Skaraborgs län, kommer sammanträde för sakens behandling att hållas hos Gunnar Johansson i Björkås torsdagen den 10 november 1927 kl. 10,30, då vederbörande sakägare hava att infinna sig för utförande av sin talan.

Vänersborg den 17 oktober 1927.

Nils Gustafsson.

Uppläst i B. Åsaka kyrka d' 30/10 27 betygar

P. Alfr. Andrèe
kyrkoherde.

Uppläst i Essunga kyrka söndagen den 23 okt. 1927 betygar

Fritz G. Nordqvist.
v.komminister.

Uppläst i Laske Vedums kyrka den 23 okt. 1927 av

F.G. Nordqvist.
v.pastor.

På grund av gudstjänsternas sammanlysning är kungörelsen uppläst i

Vedums kyrka, då Eling ifrågavarande söndag ej hade gudstjänst.
Införd i Skaraborgs läns tidning för den 19 okt.1927 betygar:

Nils Gustafsson.

KUNGÖRELSE.

Syneförrättning jämlikt 10 kap. vattenlagen för torrläggning av mark till Vickerâsarne, Björkås, Furukulla i Elings socken, Flöttorp i Barne-Åsaka socken samt Åsgärdet, Ingelsbo, Jämnekärr och Qvarnevad i Essunga socken av Skaraborgs län handlägges ånyo vid sammanträde hos Gunnar Johansson i Björkås tisdagen den 17 april 1928 kl. 10,30, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Vänersborg den 26 mars 1928.

Nils Gustafsson.
e. lantbruksingeniör.

Uppläst i Essunga kyrka söndagen den 1 april 1928. betygar:

F.G. Nordqvist.
v.komminister.

Uppläst i Vedums och Bitterna kyrkor söndagen den 1 april 1928 betygar:

Arthur Tegberg.
v.pastor.

Uppläst i B.Åsaka kyrka d. 1/4 28 betygar

P.Alfr. Andrèe
kyrkoherde.

Införd i Skaraborgs läns tidning för den 28 mars 1928 betygar:

Nils Gustafsson.

FÖRTECKNING.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 40§ vattenlagen över å posten avlämnade underrättelser om tid och ställe för sammanträde angående upptagande av vattenavlopp genom Björkås med flera.

Den 17 oktober 1927:

Kungörelse avsänd till pastorsämbetet i Elings församling, Tumleberg.

Kungörelse avsänd till pastorsämbetet i Essunga församling, Essunga

" " " " " Barne-Åsaka " Essunga.

" " " Skaraborgs läns tidning, Skara.

Kallelse " " skiftesgodemannen Herman Nilsson, Brog. Eling-Vedum

" " " " Alfred Cerdier, Nederg, " "

Meddelande " " Matilda Johansson, Vickeråsarne, Tumleberg

" " " Sven " " " "

" " " Nils (omynd)" Herman Johans- " "

" " " Karl " " sons " "

" " " Greta " " sterbhus. " "

" " " Gustav " " " "

" " " Sigfrid" " " "

" " " Adolf O. Hall, Björkås, "

" " " Gunnar Johansson, " "

" " " Karl Andersson, " "

" " " Alfred Andersson, " "

" " " Axel Johansson, " "

" " ""Lars P. Johansson, Furukulla, "

" " " John Höglund, Flöttorp, "

" " " Hugo " " "

" " " Nils Karlsson, " "

" " " Albin Andersson, Åsgärdet, "

" " " Axel Larsson, " "

" " " Evald Andersson, " "

" " " August Pettersson, " "

" " " Johan Karlsson, Jämnekärr, Essunga.

Meddelande avsänd till August Andersson, Qvarnevad. Essunga.

" " " Oscar Andersson, " "

" " " Karl Andersson, " "

" " " Petter Andersson, " "

Vänersborg som ovan.

Nils Gustafsson.
Statens e. lantbruksingeniör.

Den 26 mars 1928:

Kungörelse avsänd till pastorsämbetet i Elings församling, Tumleberg.

" " " " " Essunga " Essunga

" " " " " Barne-Åsaka " "

" " " Skaraborgs läns tidning, Skara.

" " " vägst. ordf. Josef Andersson, Backebo, Helås.

Kallelse " " skiftesg. man Herman Nilsson, Brog. Eling-Vedum

" " " " " Alfred Cerdier, Nederg. " "

Meddelande " " Matilda Johansson, Vickeråsarna, Tumleberg.

" " " Sven " " Herman " "

" " " Nils (omynd)" " Johanssons " "

" " " Karl " " " "

" " " Greta " " sterghus. " "

" " " Gustav " " " "

" " " Sigfrid" " " "

" " " Adolf O. Hall Björkås, "

" " " Gunnar Johansson, " "

" " " Karl Andersson, " "

" " " Alfred " " "

Meddelande avsänd till Axel Johansson, Björkås, Tumleberg

" " " Lars P. Johansson, Furukulla "

" " " John, Höglund, Flöttorp- "

" " " Hugo Höglund, " "

" " " Nils Karlsson, " "

" " " Carl Johansson, " "

" " " Albin Andersson, Åsgärdet, "

" " " Axel Larsson, " "

" " " Evald Andersson, " "

" " " August Pettersson, " "

" " " Johan Karlsson, Jämnekärr. Essunga.

" " " August Andersson, Qvarnevad, "

" " " Oscar Andersson, " "

" " " Karl Andersson, " "

" " " Petter Andersson, " "

Vänersborg dag som ovan

Nils Gustafsson.

Avskrift.

Utdrag av förmyndareprotokollet, hållet vid sjätte allmänna samman trädet under lagtima vårtinget med Åse, Viste, Barne och Laske härad å tingshuset i Vara köping den 31 maj 1921.

§ 121. I sammanhang med registrering av bouppteckningen efter avlidne lantbrukaren Herman Johansson från Vickeråsarne i Elings soc

ken och på ansökan av Carl Alfred Johansson i Stora Svenstorp, Barne-Åsaka socken, såsom ombud för sterbhuset förordnade häradsrätten jämlikt å bouppteckningen tecknat åtagande bemälde Carl Alfred Johansson till förmyndare för den avlidnes och hans efterlevande hustru Matilda Johanssons, född Pantzar, omyndiga barn, födda: Sven den 7 maj 1905, Nils Sigvard den 25 februari 1907, Karl Josef den 22 oktober 1908, Hanna Margareta den 19 januari 1911, Gustaf Ejnar den 3 februari 1914 och Sigfrid Wallentin den 14 februari 1918, åliggande det den förordnade att vid utövningen av befattningen ställa sig lagens föreskrifter om förmyndares skyldigheter till noggrann efterrättelse.

Som ovan

På Häradsrättens vägnar:

Carl Arhusiander.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Värderings Längd

för Torslagning av mark hörande till Väs-
kerösarna, Björkäs och Ennaskulla i Eklings
socken, Flättorp i Barne-Åsaka socken,
Ingeksbo, Jämneskär, Sagärdet och Ormne-
röd i Essunga socken av Skaraborgs Län,
upprättad vid syneförrättning enligt vat-
tenlagen åren 1924-1928.

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBOHN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Kling					
Vikersåsens	1'		1/16		H. Jakobssons Torpbms
				1	åker, jämte tomtplats på torpet
				2	"
				3	"
				4	"
				5	"
				6	"
				7	"
				8	"
				9	"
				10	"
				11	"
				12	"
				13	"
				14	"
				15	"
				16	"
				17	skogsmark
				18	åker,
				19	"
				20	"
				21	"
				22	"
				23	"
				24	"
				25	väg
				26	skogsmark
				27	åker

Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
26.	0							770	200	20	800	208	-	30	7	80
17.	0							"	130	90	"	136	-	"	5	10
14.	0							"	107	80	"	112	-	"	4	20
19.	0							800	152	-	"	152	-	-	-	-
04.	0							"	32	-	"	32	-	-	-	-
15.	0							720	108	-	"	120	-	80	12	-
26.	0							740	192	40	"	208	-	60	15	60
24.	0							750	180	-	"	192	-	50	12	-
54.	0							"	405	-	"	432	-	"	27	-
03.	0							740	22	20	"	24	-	60	1	80
08.	0							"	59	20	"	64	-	"	4	80
21.	0							"	155	40	"	168	-	"	12	60
17.	0							750	127	50	"	136	-	50	8	50
17.	5							"	131	25	"	140	-	"	8	75
12.	0							770	92	40	"	96	-	30	3	60
0.	65							"	50	05	"	52	-	"	1	95
				28.	0			300	84	-	300	84	-	-	-	-
09.	5							740	70	30	800	76	-	60	5	70
41.	0							770	315	70	"	328	-	30	12	30
23.	0							"	177	10	"	184	-	"	6	90
22.	0							"	169	40	"	176	-	"	6	60
23.	0							"	177	10	"	184	-	"	6	90
16.	0							700	112	-	"	128	-	100	16	-
13.	0							"	91	-	"	104	-	"	13	-
						03.	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				27.	5			300	82	50	300	82	50	-	-	-
16.	0							600	96	-	800	128	-	800	32	-
4 47.	5			55.	5	03.	0		3521	40		3746	50		225	10

VÄSTGÖTATRYCKERIET, MAGERBONN & STENGÅRD, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				28	åker, Jordbl. Lemmyla på Lura
				29	" " " " "
				30	" " " " "
				31	backe
				32	åker, " " " "
				33	"
				34	backe,
				35	åker, " " " "
				36	" " " " "
				37	" " " " "
				38	" " " " "
				39	" " " " "
				40	" " " " "
				41	" " " " "
				42	" " " " "
				43	" " " " "
				44	" " " " "
				45	" " " " "
				46	" " " " "
				47	" " " " "
				48	" " " " "
				49	" " " " "
				50	" " " " "
				51	" " " " "
				52	" " " " "
				53	" " " " "
				54	" " " " "
				55	" " " " "
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
H 47	5			55	5	03	0		3521	40		3746	50		225	10
	15	0						600	90	-	800	120	-	200	30	-
	33	0						"	198	-	"	264	-	"	66	-
	22	0						750	165	-	"	176	-	50	11	-
						01	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	19	0						770	146	30	"	152	-	30	5	70
	68	0						"	523	60	"	544	-	"	20	40
						04	0							-	-	-
	92	0						850	782	-	900	828	-	50	46	-
	10	5						720	75	60	"	94	50	180	18	90
	11	5						"	82	80	"	103	50	"	20	70
	09	5						800	76	-	"	85	50	100	9	50
	13	5						"	108	-	"	121	50	"	13	50
	13	5						"	108	-	"	121	50	"	13	50
	20	0						"	160	-	"	180	-	"	20	-
	17	0						"	136	-	"	153	-	"	17	-
	19	0						"	152	-	"	171	-	"	19	-
	40	0						630	252	-	"	360	-	270	108	-
	17	0						"	107	10	"	153	-	"	45	90
	16	0						"	100	80	"	144	-	"	43	20
	21	0						"	132	30	"	189	-	"	56	70
	19	0						720	136	80	"	171	-	180	34	20
	19	0						"	136	80	"	171	-	"	34	20
	24	0						"	172	80	"	216	-	"	43	20
	24	5						"	176	40	"	220	50	"	44	10
	16	0						"	115	20	"	144	-	"	28	80
	53	5						800	428	-	1000	535	-	200	107	-
	26	5						900	238	50	"	265	-	100	26	50
	07	5						950	71	25	"	75	-	50	3	75
109	5.0			55	5	08	5		8392	65		9504	50		1111	85

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				56	åker, sandbl. lermylla på sand å lera
				57	" " " " " "
				58	" " " " " "
				59	" " " " " "
				60	" " " " " "
				61	" " " " " "
				62	" " " " " "
				63	" " " " " "
				64	" " " " " "
				65	" " " " " "
				66	" " " " " "
				67	väg
				68	~~ortsjöagrov~~
				69	åker, sandbl. lerm. på sand å lera
				70	" " " " " "
				71	" " " " " "
				72	" " " " " "
				73	" " " " " "
				74	" " " " " "
				75	" " " " " "
				76	" " " " " "
				77	väg
				78	åker " " " " "
				79	" " " " " "
				80	" " " " " "
				81	" " " " " "
				82	" " " " " "
				83	" " " " " "
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
10	95.0			55.5		08.5			8392	65		9504	50		1111	85
	28.0							700	196	-	900	252	-	200	56	-
	28.0							"	196	-	"	252	-	"	56	-
	23.5							"	164	50	"	211	50	"	47	-
	27.5							"	192	50	"	247	50	"	55	-
	23.0							800	184	-	1000	230	-	"	46	-
	21.0							"	168	-	"	210	-	"	42	-
	41.0							900	369	-	"	410	-	100	41	-
	21.0							"	189	-	"	210	-	"	21	-
	16.0							"	144	-	"	160	-	"	16	-
	20.5							830	170	15	900	184	50	70	14	35
	13.0							"	937	90	"	1017	-	"	79	10
						11.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-
						12.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	37.5							700	262	50	900	337	50	200	75	-
	19.0							"	133	-	"	171	-	"	38	-
	19.5							"	136	50	"	175	50	"	39	-
	17.5							750	131	25	"	157	50	150	26	25
	20.0							"	150	-	"	180	-	"	30	-
	12.0							"	97	50	"	117	-	"	19	50
	05.0							850	42	50	"	45	-	50	2	50
	03.0							"	25	50	"	27	-	"	1	50
						11.5		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	28.0							700	196	-	"	252	-	200	56	-
	21.0							650	136	50	"	189	-	250	52	50
	21.0							"	136	50	"	189	-	"	52	50
	19.5							"	126	75	"	175	50	"	48	75
	14.0							700	98	-	"	126	-	200	28	-
	06.5							"	45	50	"	58	50	"	13	-
17	02.0			55.5		43.0			1302	70		1508	9 50		206	780

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBOHN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				84	åker, sandbl. lerm. på sand å lera
				85	" " " " " "
				86	" " " " " "
				87	ärtoppsagor
				88	åker, " " " " "
				89	" " " " " "
				90	" " " " " "
					Summa
Svinkulla, Björkås	1,7,8				H. Johanssons stubbens
				91	åker, sandbl. lerm. på sand å lera
				92	" " " " " "
				93	" " " " " "
				94	" " " " " "
				95	" " " " " "
				96	" " " " " "
				97	" " " " " "
				98	ärtoppsagor
				99	åker, " " " "
					Summa
Svinkulla, Björkås	1,7,8				H. Johanssons stubbens
				100	åker, sandbl. lerm. på sand å lera
				101	" " " " " "
				102	" " " " " "
				103	" " " " " "
				104	" " " " " "
				105	" " " " " "
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
17	02.0			55.5		43.0			13021	70		15089	50		2067	80
	03.5							650	22	75	900	31	50	250	8	75
	04.5							"	29	25	"	40	50	"	11	25
	01.5							"	9	75	"	13	50	"	3	75
						07.5		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	23.0							750	172	50	800	184	-	50	11	50
	50.0							"	375	-	900	450	-	150	75	-
	05.0							"	37	50	"	45	-	"	7	50
17	89.5			55.5		50.5			13668	45		15854	-		2185	55
	02.5							800	20	-	900	22	50	100	2	50
	09.5							"	76	-	"	85	50	"	9	50
	10.0							650	65	-	"	90	-	250	25	-
	14.5							"	94	25	"	130	50	"	36	25
	12.5							600	75	-	"	112	50	300	37	50
	12.5							"	75	-	"	112	50	"	37	50
	19.0							700	133	-	800	152	-	100	19	-
						01.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	01.5							450	6	75	900	13	50	450	6	75
	82.0					01.0			545	-		719	-		174	-
	04.0							800	32	-	900	36	-	100	4	-
	05.5							850	46	75	"	49	50	50	2	75
	07.5							800	60	-	"	67	50	100	7	50
	13.0							"	104	-	"	117	-	"	13	-
	11.0							"	88	-	"	99	-	"	11	-
	08.5							750	63	75	"	76	50	150	12	75
	49.5								394	50		445	50		51	-

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGE BRONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				106	åker, sandbl. lerm. på sand å lera
				107	" " " " " "
				108	" " " " " "
					Summa
Bjärkaö	13				A. Oscar Hall.
				109	åker, sandbl. lerm. på sand å lera
				110	ortlappsgrov
				111	åker, " " " " "
				112	" " " " " "
				113	" " " " " "
				114	" " " " " "
				115	" " " " " "
				116	" " " " " "
				117	" " " " " "
				118	" " " " " "
				119	" " " " " "
				120	väg
					Summa
Bjärkaö	121				Gunnar Johansson.
				121	odlingsmark, sandbl. lerm. på sand å lera
				122	ortlappsgrov,
				123	åker, " " " " "
				124	" " " " " "
				125	" " " " " "
				126	" " " " " "
				127	" " " " " "
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
49	5								394	50		445	50		51	-
18	0							780	140	40	900	162	-	120	21	60
07	0							"	54	60	"	63	-	"	8	40
08	0							"	62	40	"	72	-	"	9	60
82	5								651	90		742	50		90	60
16	0							450	72	-	800	128	-	350	56	-
						04	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	0							"	90	-	"	160	-	"	70	-
22	0							"	99	-	"	176	-	"	77	-
24	0							"	108	-	"	192	-	"	84	-
21	0							"	94	50	"	168	-	"	73	50
22	0							"	99	-	"	176	-	"	77	-
22	0							"	99	-	"	176	-	"	77	-
21	0							"	94	50	"	168	-	"	73	50
12	0							"	54	-	"	96	-	"	42	-
14	0							750	105	-	"	112	-	50	7	-
						09	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
194	0					13	0		915	-		1552	-		637	-
		15	0					200	30	-	400	60	-	200	30	-
						04	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	0							400	76	-	800	152	-	400	76	-
26	0							"	100	-	"	200	-	"	100	-
18	0							"	72	-	"	144	-	"	72	-
20	0							750	150	-	"	160	-	50	10	-
23	0							400	92	-	"	184	-	400	92	-
105	0	15	0			04	0		520	-		900	-		380	-

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERDONN & STENHÅGK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				128	åker, jordbl. hem på pund å lera
				129	" " " " " "
				130	" " " " " "
				131	imp.
				132	åker " " " " "
				133	" " " " " "
					Summa
Björkås	1'9				Carl och Alfred Andersson.
				134	odlingsmark, buskbevuxet
				135	åker, jordbl. hem på pund å lera
				136	" " " " " "
				137	" " " " " "
				138	" " " " " "
				139	väg
				140	järnvägsspår
				141	åker " " " " "
				142	" " " " " "
				143	" " " " " "
				144	" " " " " "
				145	" " " " " "
				145a	imp.
				146	åker " " " " "
				147	" " " " " "
				148	" " " " " "
				149	" " " " " "
				150	" " " " " "
				151	" " " " " "
				152	" " " " " "
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	05.0		15.0				04.0		520	—		900	—		380	—
	22.0							400	88	—	800	176	—	400	88	—
	19.0							"	76	—	"	152	—	"	76	—
	20.0							"	80	—	"	160	—	"	80	—
							06.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	11.0							"	44	—	"	88	—	"	44	—
	12.0							"	48	—	"	96	—	"	48	—
1	89.0		15.0				10.5		856	—		1572	—		716	—
			92.0					250	230	—	400	368	—	150	138	—
	04.0							750	30	—	800	32	—	50	2	—
	16.0							500	80	—	"	128	—	300	48	—
	35.0							550	192	50	900	315	—	350	122	50
	335							"	184	25	"	301	50	"	117	25
							07.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
							05.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	34.0							550	187	—	800	272	—	250	85	—
	32.0							400	128	—	"	256	—	400	128	—
	26.0							500	130	—	"	208	—	300	78	—
	28.0							450	126	—	"	224	—	350	98	—
	10.0							"	45	—	"	80	—	"	35	—
							09.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	22.0							"	99	—	"	176	—	"	77	—
	24.0							"	108	—	"	192	—	"	84	—
	20.0							"	90	—	"	160	—	"	70	—
	22.0							"	99	—	"	176	—	"	77	—
	23.0							400	92	—	"	184	—	400	92	—
	23.0							"	92	—	"	184	—	"	92	—
	08.5							550	46	75	"	68	—	250	21	25
3	61.0		92.0				2.0		1959	50		3324	50		1365	—

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBOHM & STENSRÖM, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				153	åker, fyrdubbl. hemm. på fjerd à hem
				154	" " " " " "
				155	" " " " " "
				156	" " " " " "
				157	" " " " " "
				158	" " " " " "
				159	" " " " " "
				160	" " " " " "
				161	" " " " " "
				162	" " " " " "
				163	väg
				164	åker, " " " " "
				165	" " " " " "
				166	" " " " " "
				167	" " " " " "
				168	" " " " " "
				169	" " " " " "
				170	" " " " " "
				171	" " " " " "
				172	" " " " " "
				173	" " " " " "
					Summa
Ensekulla	15				A. Opsen Hau
				207	åker, fyrdubbl. hemm. på fjerd à hem
				208	" " " " " "
				209	" " " " " "
				210	" " " " " "
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
36	1.0	92	.0			2	1.0		1959	50		3324	50		1365	-
	11.0							550	60	50	800	88	-	250	27	50
	09.5							450	42	75	"	76	-	350	33	25
	10.5							"	47	25	"	84	-	"	36	75
	09.5							400	38	-	"	76	-	400	38	-
	10.0							"	40	-	"	80	-	"	40	-
	09.5							"	38	-	"	76	-	"	38	-
	08.0							450	36	-	"	64	-	350	28	-
	10.0							"	45	-	"	80	-	"	35	-
	08.0							"	36	-	"	64	-	"	28	-
	07.5							"	33	75	"	60	-	"	26	25
							10.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	34.0							650	221	-	900	306	-	250	85	-
	04.5							530	23	85	"	40	50	370	16	65
	06.0							"	31	80	"	54	-	"	22	20
	06.5							"	34	45	"	58	50	"	24	05
	05.0							"	26	50	"	45	-	"	18	50
	13.5							600	81	-	"	121	50	300	40	50
	11.0							700	77	-	"	99	-	200	22	-
	05.5							"	38	50	"	49	50	"	11	-
	28.0							530	148	40	800	224	-	270	75	60
	41.0							"	217	30	"	328	-	"	110	70
60	9.5	92	.0			3	1.0		3276	55		5398	50		2121	95
	18.0							630	113	40	800	144	-	170	30	60
	19.0							600	114	-	"	152	-	200	38	-
	10.0							"	60	-	"	80	-	"	20	-
	11.5							500	57	50	"	92	-	300	34	50
	58.5								344	90		468	-		123	10

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGEBOHM & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				211	åker, sandbl. lera på sand o lera
				212	" " " " " "
				213	" " " " " "
				214	" " " " " "
				215	" " " " "
				216	" " " " "
				217	" " " " "
				218	" " " " "
				219	" " " " "
				220	" " " " "
				221	" " " " "
				222	arbrppsgrov och väg
					Summa
Tunkulla	14				Carl och Alfred Andersson.
				223	arbrppsgrov
				224	betesmark, sandbl. lera. på sand o lera
					Summa
Tunkulla	12				Gunnar Johansson
				225	betesmark, sandbl. lera. på sand o lera
				226	arbrppsgrov
					Summa
Tunkulla	11				Axel Johansson.
				227	betesmark, sandbl. lera. på sand o lera
				228	väg
				229	arbrppsgrov
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
58	5								344	90		468	-		123	10
27	0							700	189	-	800	216	-	100	27	-
28	5							530	151	05	"	228	-	270	76	95
30	0							450	135	-	"	240	-	350	105	-
17	0							550	93	50	"	136	-	250	42	50
17	0							"	93	50	"	136	-	"	42	50
23	0							"	126	50	"	184	-	"	57	50
22	0							"	121	-	"	176	-	"	55	-
08	0							630	50	40	"	64	-	170	13	60
24	0							"	151	20	"	192	-	"	40	80
25	0							"	157	50	"	200	-	"	42	50
26	0							"	163	80	"	208	-	"	44	20
						16	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	06					16	0		1777	35		2448	-		670	65
						04	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		19	5					240	46	80	300	58	50	60	11	70
		19	5			04	0		46	80		58	50		11	70
		14	0					240	33	60	300	42	-	60	8	40
						05	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		14	0			05	0		33	60		42	-		8	40
		13	0					240	31	20	300	39	-	60	7	80
						06	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
						06	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		13	0			12	0		31	20		39	-		7	80

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				230	Tetesmack, fastbl. tenn. på sand å lera
				231	" " " " " "
					Summa
Tunekulla	1/2				L. P. Johansson.
				232	åker, fastbl. tenn. på sand å lera
				233	" " " " " "
				234	" " " " " "
				235	" " " " " "
				236	" " " " " "
				237	avloppsgrov
				238	åker, " " " " "
				239	" " " " " "
				240	" " " " " "
				241	avloppsgrov
				242	åker, " " " " "
				243	" " " " " "
				244	" " " " " "
				245	" " " " " "
				246	" " " " " "
				247	" " " " " "
				248	väg
				249	åker, " " " " "
				250	" " " " " "
				251	" " " " " "
				252	" " " " " "
				253	" " " " " "
				254	" " " " " "
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		13.0				12.0			31	20		39	-		7	80
		16.0						240	38	40	300	48	-	60	9	60
		21.0						"	50	40	"	63	-	"	12	60
		50.0				12.0			120	-		150	-		30	-
	12.0							950	114	-	1000	120	-	50	6	-
	09.5							930	88	35	"	95	-	70	6	65
	04.5							"	41	85	"	45	-	"	3	15
	05.5							900	49	50	"	55	-	100	5	50
	03.5							700	24	50	"	35	-	300	10	50
						07.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	46.0							900	414	-	"	460	-	100	46	-
	03.0							700	21	-	"	30	-	300	9	-
	15.0							900	135	-	"	150		100	15	-
						03.5		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14.0							800	112	-	900	126	-	"	14	-
	10.5							950	99	75	1000	105	-	50	5	25
	02.0							"	19	-	"	20	-	"	1	-
	02.5							"	23	75	"	25	-	"	1	25
	02.5							900	22	50	"	25	-	100	2	50
	04.5							"	40	50	"	45	-	"	4	50
						02.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	10.0							950	95	-	"	100	-	50	5	-
	01.5							"	14	25	"	15	-	"	0	75
	03.5							"	33	25	"	35	-	"	1	75
	01.5							"	14	25	"	15	-	"	0	75
	02.0							"	19	-	"	20	-	"	1	-
	04.0							"	38	-	"	40	-	"	2	-
1	57.5					12.5			1419	45		1561	-		141	55

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				255	åker, jordbl. hem. på sand å lera
				256	" " " " " "
				257	" " " " " "
					Summa
Barn-Åsaka					
Flättorp	13				Carl Johansson
				174	betesmark
				175	"
					Summa
Flättorp	14				John och Hugo Haglund
				176	åkerlingsmark, jordbl. hem. på sand å lera
				177	" " " " " "
				178	" " " " " "
				179	åker, " " " "
				180	arbetsstuga,
				181	åker, " " " "
				182	" " " " " "
				183	" " " " " "
				184	" " " " " "
				185	" " " " " "
				186	" " " " " "
				187	" " " " " "
				188	" " " " " "
				189	väg
				190	åker " " " "
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	57.5						12.5		1419	45		1561	-		141	55
	05.5							950	52	25	1000	55	-	50	2	75
	02.5							"	23	75	"	25	-	"	1	25
	05.5							"	52	25	"	55	-	"	2	75
1	71.0						12.5		1547	70		1696	-		148	30
			02.5					270	6	75	300	7	50	30	0	75
			01.0					"	2	70	"	3	-	"	0	30
			03.5						9	45		10	50		1	05
			01.0					270	2	70	300	3	-	30	0	30
			30.5					360	109	80	400	122	-	40	12	20
			01.5					180	2	70	300	4	50	120	1	80
	56.5							650	367	25	910	508	50	250	141	25
							16.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	23.0							600	138	-	"	207	-	300	69	-
	23.0							"	138	-	"	207	-	"	69	-
	20.0							"	120	-	"	180	-	"	60	-
	24.0							550	132	-	"	216	-	350	84	-
	25.0							"	137	50	"	225	-	"	87	50
	24.0							650	156	-	"	216	-	250	60	-
	22.0							"	143	-	"	198	-	"	55	-
	15.0							"	97	50	"	135	-	"	37	50
							04.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	27.0							"	175	50	"	243	-	"	67	50
2	59.5		33.0				20.5		1799	95		2465	-		745	05

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				191	åker sandbl. lerm. på sand ö lera
				192	" " " " " "
				193	" " " " " "
				194	" " " " " "
				195	" " " " " "
				196	" " " " " "
				197	" " " " " "
				198	" " " " " "
				199	" " " " " "
				200	" " " " " "
				200a	" " " " " "
				201	" " " " " "
				202	odlingsmark " " " "
				203	" " " " " "
				204	" " " " " "
				205	ordbrygga,
				206	åker " " " " "
					Summa
Flättorp	13				Nils Karlsson
				258	åker, sandbl. lerm. på lera
				259	väg
				260	åker, " " " "
				261	" " " " "
				262	" " " " "
				263	" " " " "
				264	" " " " "
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	59.5		33.0				20.5		1719	95		2465	-		745	05
	11.0							600	66	-	900	99	-	300	33	-
	29.5							"	177	-	"	265	50	"	88	50
	26.0							"	156	-	"	234	-	"	78	-
	29.0							"	174	-	"	261	-	"	87	-
	31.0							"	186	-	"	279	-	"	93	-
	35.0							550	192	50	"	315	-	350	122	50
	35.0							"	192	50	"	315	-	"	122	50
	52.0							750	390	-	"	468	-	150	78	-
	51.0							"	382	50	"	459	-	"	76	50
	51.0							"	382	50	"	459	-	"	76	50
	58.0							"	435	-	"	522	-	"	87	-
	56.0							"	420	-	"	504	-	"	84	-
			25.0					450	562	50	500	625	-	50	62	50
			98.0					550	539	-	600	588	-	"	49	-
			48.0					270	129	60	300	144	-	30	14	40
							05.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14.0							800	112	-	1000	140	-	200	28	-
7	38.0	3	04.0				26.0		6217	05		8142	50		1925	45
	02.5							950	23	75	1000	25	-	50	1	25
							01.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14.5							"	137	75	"	145	-	"	7	25
	08.0							"	80	75	"	85	-	"	4	25
	13.5							"	128	25	"	135	-	"	6	75
	15.0							"	142	50	"	150	-	"	7	50
	16.0							"	152	-	"	160	-	"	8	-
	70.0						01.5		665	-		700	-		35	00

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HASSERBONN & UTTENÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				265	åker, jordbl. linn. på sand å lera
				266	" " " " "
				267	" " " " "
				268	" " " " "
				269	" " " " "
				270	" " " " "
				271	väg
					Summa
Essunga socken					
Jönnekärr	1				Johan Karlsson
				272	åker, jordbl. linn. på sand å lera
				273	" " " " "
				274	" " " " "
				275	" " " " "
				276	" " " " "
				277	" " " " "
				278	" " " " "
				279	" " " " "
				280	" " " " "
					Summa
Skyärdet	35				Axel Larsson
				281	åker, jordbl. linn. på sand å lera
				282	" " " " "
				283	" " " " "
				284	skogsmark
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
70.	0					01.	5		665	-		700	-		35	-
16.	0							950	152	-	1000	160	-	50	8	-
14.	0							850	119	-	900	126	-	"	7	-
13.	5							"	114	75	"	121	50	"	6	75
12.	0							"	102	-	"	108	-	"	6	-
09.	5							"	80	75	"	85	50	"	4	75
09.	5							"	80	75	"	85	50	"	4	75
						09.	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
144.	5					10.	5		1314	25		1386	50		72	25
01.	0							850	8	50	900	9	-	50	0	50
				66.	0			300	198	-	300	198	-	-	-	-
41.	0							950	389	50	1000	410	-	"	20	50
11.	0							"	104	50	"	110	-	"	5	50
12.	5							"	118	75	"	125	-	"	6	25
10.	5							"	99	75	"	105	-	"	5	25
15.	5							"	147	25	"	155	-	"	7	75
08.	0							"	76	-	"	80	-	"	4	-
06.	0							"	57	-	"	60	-	"	3	-
105.	5			66.	0				1199	25		1252	-		52	75
09.	5							850	80	75	900	85	50	50	4	75
05.	0							"	42	50	"	45	-	"	2	50
05.	0							"	42	50	"	45	-	"	2	50
				61.	0			300	183	-	300	183	-	-	-	-
19.	5			61.	0				348	75		358	50		9	75

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				285	åker, fördbl. kum. på fastl. å Lera
				286	" " " " " "
				287	väg
				288	Hemt
				289	åker, " " " " "
				290	" " " " " "
				291	väg
				292	åker, " " " " "
				293	" " " " " "
				294	" " " " " "
				295	" " " " " "
				296	" " " " " "
				297	" " " " " "
				298	" " " " " "
				299	" " " " " "
				300	" " " " " "
				301	" " " " " "
				302	" " " " " "
				303	" " " " " "
				304	" " " " " "
				305	" " " " " "
				306	" " " " " "
				307	" " " " " "
				308	" " " " " "
				309	" " " " " "
				310	forloppsgrav
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	19.5				61.0				348	75		358	50		9	75
	16.0							900	144	-	1000	160	-	100	16	-
	10.5							"	94	50	"	105	-	"	10	50
						02.5		-	-	-	-	-	-	-	-	-
					06.0			1000	60	-	"	60	-	-	-	-
	09.5							850	80	75	1000	95	-	150	14	25
	09.0							800	72	-	1100	99	-	300	27	-
						02.5		-	-	-	-	-	-	-	-	-
	37.0							800	296	-	1000	370	-	200	74	-
	08.0							"	64	-	"	80	-	"	16	-
	25.0							"	200	-	"	250	-	"	50	-
	03.0							700	21	-	"	30	-	300	9	-
	02.5							"	17	50	"	25	-	"	7	50
	10.0							800	80	-	"	100	-	200	20	-
	02.5							900	22	50	"	25	-	100	2	50
	03.5							"	31	50	"	35	-	"	3	50
	04.5							"	40	50	"	45	-	"	4	50
	18.0							850	153	-	"	180	-	150	27	-
	02.0							"	17	-	"	20	-	"	3	-
	05.0							"	42	50	"	50	-	"	7	50
	04.0							"	34	-	"	40	-	"	6	-
	35.0							800	280	-	"	350	-	200	70	-
1	16.0							700	812	-	"	1160	-	300	348	-
	03.5							"	24	50	"	35	-	"	10	50
	04.0							"	28	-	"	40	-	"	12	-
	07.0							"	49	-	"	70	-	"	21	-
						12.0		-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	55.0				67.0		17.0		3013	-		3782	50		769	50

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERDONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Ingelsbo	1'				Albin Andersson.
				311	åker, sandbl. lerm. på sand å lera
				312	" " " " " "
				313	" " " " " "
				314	" " " " " "
				315	" " " " " "
					Summa
Åsjädet	3:10				August Pettersson.
				316	åker, sandbl. lerm. på sand och lera
				317	ängo
				318	åker, " " " " " "
				319	" " " " " " "
				320	" " " " " " "
				321	" " " " " " "
				322	" " " " " " "
				323	" " " " " " "
				324	" " " " " " "
				325	" " " " " " "
				326	" " " " " " "
				327	" " " " " " "
				328	" " " " " " "
				329	" " " " " " "
				330	vag.
				331	åker " " " " " "
				332	" " " " " " "
				333	" " " " " " "
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	05.0							1050	52	50	1100	55	-	50	2	50
	03.5							1000	35	-	"	38	50	100	3	50
	02.5							"	25	-	"	27	50	"	2	50
	03.0							"	30	-	"	33	-	"	3	-
	03.5							"	35	-	"	38	50	"	3	50
	17.5								177	50		192	50		15	-
	09.0							800	72	-	1000	90	-	200	18	-
							04.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	07.5							650	48	75	"	75	-	350	26	25
	23.0							800	184	-	"	230	-	200	46	-
	12.5							"	100	-	"	125	-	"	25	-
	13.0							"	104	-	"	130	-	"	26	-
	12.0							"	96	-	"	120	-	"	24	-
	10.0							"	80	-	"	100	-	"	20	-
	20.0							"	160	-	"	200	-	"	40	-
	06.0							850	51	-	1100	66	-	250	15	-
	06.0							"	51	-	"	66	-	"	15	-
	06.0							"	51	-	"	66	-	"	15	-
	22.0							800	176	-	900	198	-	100	22	-
	05.5							850	46	75	1100	60	50	250	13	75
							05.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	08.5							900	76	50	1000	85	-	100	8	50
	05.0							"	45	-	"	50	-	"	5	00
	03.5							"	81	50	"	35	-	"	3	50
	169.5						10.0		1373	50		1696	50		323	-

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HADERSDONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				334	åker, fondbl. kvm. på fond à kvm
				335	" " " " "
				336	" " " " "
				337	" " " " "
				338	" " " " "
				339	" " " " "
				340	ängsp.
				341	arbetsgård,
				342	åker, " " " "
				343	" " " " "
				344	" " " " "
				345	" " " " "
				346	" " " " "
				347	" " " " "
				348	" " " " "
				349	" " " " "
				350	" " " " "
				351	" " " " "
				352	" " " " "
				353	" " " " "
				354	" " " " "
				355	" " " " "
				356	ängsp.
					Summa
Qvarnrad	16				August Andersson
				357	åker, fondbl. kvm. på fond à kvm
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	69.5						10.0		1373	50		1696	50		323	-
	05.5							850	46	75	1100	55	-	150	8	25
	46.0							800	368	-	"	460	-	200	92	-
	05.0							850	42	50	"	50	-	150	7	50
	03.5							900	31	50	"	35	-	100	3	50
	01.5							600	9	-	"	15	-	400	6	-
	04.0							"	24	-	"	40	-	"	16	-
							08.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							17.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	11.5							850	97	75	1100	126	50	250	28	75
	10.0							"	85	-	"	110	-	"	25	-
	10.5							"	89	25	"	115	50	"	26	25
	10.0							950	95	-	"	110	-	150	15	-
	10.0							"	95	-	"	110	-	"	15	-
	10.0							"	95	-	"	110	-	"	15	-
	11.0							"	104	50	"	121	-	"	16	50
	12.0							900	108	-	1000	120	-	100	12	-
	13.0							"	117	-	"	130	-	"	13	-
	11.5							"	103	50	"	115	-	"	11	50
	10.0							"	90	-	"	100	-	"	10	-
	08.5							"	76	50	"	85	-	"	8	50
	08.5							"	76	50	"	85	-	"	8	50
	06.0							"	54	-	"	60	-	"	6	-
							055	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	77.5						40.5		3182	25		3849	50		667	25
	02.0							900	18	-	1000	20	-	100	2	-
	02.0								18	-		20	-		2	-

PÅTOTÅTRYCKERIET, HAGERBONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				358	åker, sandbl. lerm. på sand å lera
				359	" " " " " "
				360	" " " " " "
				361	" " " " " "
				362	ordloppsgrov
				363	åker " " " "
				364	" " " " " "
					Summa
Qvarnerud	15				August Andersson
				365	åker, sandbl. lerm. på sand å lera
				366	" " " " " "
				367	" " " " " "
				368	" " " " " "
				369	" " " " " "
				370	" " " " " "
				371	" " " " " "
				372	" " " " " "
				373	" " " " " "
				374	ordloppsgrov
					Summa
Qvarnerud	14				Johan Karlsson
				375	åker, sandbl. lerm. på sand å lera
				376	råg
				377	åker, " " " " "
				378	ordloppsgrov
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	02.0								18 -			20 -			2 -	
	03.0							900	27 -		1000	30 -		100	3 -	
	01.5							"	13 50		"	15 -		"	1 50	
	01.5							"	13 50		"	15 -		"	1 50	
	03.5							"	31 50		"	35 -		"	3 50	
							04.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	04.0							"	36 -		"	40 -		"	4 -	
	01.5							"	13 50		"	15 -		"	1 50	
	17.0						04.0		153 -			170 -			17 -	
	01.5							750	11 25		1000	15 -		250	3 75	
	01.5							"	11 25		"	15 -		"	3 75	
	01.0							"	7 50		"	10 -		"	2 50	
	01.0							"	7 50		"	10 -		"	2 50	
	02.5							"	18 75		"	25 -		"	6 25	
	01.5							"	11 25		"	15 -		"	3 75	
	03.0							800	24 -		"	30 -		200	6 -	
	01.0							"	8 -		"	10 -		"	2 -	
	02.0							"	16 -		"	20 -		"	4 -	
							02.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	15.0						02.5		115 50			150 -			34 50	
	03.0							900	27 -		1000	30 -		100	3 -	
							01.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	04.5							"	40 50		"	45 -		"	4 50	
							02.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	07.5						03.0		67 50			75 -			7 50	

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Gravered	13				Petter och Karl Anderssons
				379	avloppsgrav
				380	väg
				381	åker, fastbl. kom. jämt och bra
				382	" " " " " "
					Summa
Ekings socken					Saxnäs-
Vikarsäma	1'			1-90	H. Johanssons fastbms
Tomkulla, Björkås	17,18			91-99	" " "
" "	17,15			100-108	" " "
Björkås	13			109-120	A. Oscar Hall
"	121			121-133	Gunnar Johansson.
"	119			134-173	Carl och Alfred Anderssons.
Tomkulla	15			207-222	A. Oscar Hall
"	14			223-224	Carl och Alfred Anderssons.
"	112			225-226	Gunnar Johansson
"	111			227-231	Axel Johansson
"	12			232-257	L. P. Johansson.
Bara-Åsaka Flattorp	13			174-175	Carl Johansson
"	14			176-206	John och Hugo Höglund
"	13			258-271	Nils Karlsson
Kvarnga Jämmerkärr	11			272-280	John Karlsson.
Åsgärdet	35			281-310	Axel Larsson.
Ingelsbo	11			311-315	Albin Anderssons.
Åsgärdet	310			316-356	August Pettersson
Gravered	16			357-364	August Anderssons
"	15			365-374	" "
"	14			375-378	John Karlsson
"	13			379-382	Petter och Karl Anderssons
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							02.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
							01.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	02.5							900	22	50	100	25	-	100	2	50
	02.0							"	18	-	"	20	-	"	2	-
	04.5						03.0		40	50		45	-		4	50
Drag																
17	89.5				55.5		50.5		13668	45		15854	-		2185	55
	82.0						01.0		545	-		719	-		174	-
	82.5								651	90		742	50		90	60
	194.0						13.0		915	-		1552	-		637	-
	189.0		15.0				10.5		856	-		1572	-		716	-
6	09.5		92.0				31.0		3276	55		5398	50		2121	95
3	06.0						16.0		1777	35		2448	-		670	65
			19.5				04.0		46	80		58	50		11	70
			14.0				05.0		33	60		42	-		8	40
			50.0				12.0		120	-		150	-		30	-
	171.0						12.5		1547	70		1696	-		148	30
			03.5						9	45		10	50		1	05
7	38.0	3	04.0				26.0		6217	05		8142	50		1925	45
	144.5						10.5		1314	25		1386	50		72	25
	105.5				66.0				1199	25		1252	-		52	75
3	55.0				67.0		17.0		3013	-		3782	50		769	50
	17.5								177	50		192	50		15	-
3	77.5						40.5		3182	25		3849	50		667	25
	17.0						04.0		153	-		170	-		17	-
	15.0						02.5		115	50		150	-		34	50
	07.5						03.0		67	50		75	-		7	50
	04.5						03.0		40	50		45	-		4	50
52	05.5	4	98.0	1	88.5	2	62.0		38927	60		49288	50		10360	90

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBLINN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6

Björkås den 17 april 1928.

Nils Svantesson

Herman Nilsson

Alfr. Berlin.

Kostnadsförslag

för torrläggning av mark liggande till Vikarumm, Björkäs och Tarnkull i Elings socken. Skattorp i Berne-Starka socken, Torpskog, Tjuncekärr, Åsjädet och Brunnet i Bresunga socken. Skenborgs kärr, upprättat vid gynnsförrättning enligt nådbrev av år 1927-1928.

Timpenning 0.70 kronan.

Lage	Arbetstid	Arbete, jordart m. m.	Antal kubikmeter i varje kubikmeter	Kr.	Kr.	Summa kr.	Summa kr.
					ö.		ö.
1	2.	3.	4.	5	6	7.	8.	9
		Avloppsgraven A-B-C.						
0-4	400	Rensning i sandblandad lera med stubbar	40	0.80	32	-		
		Bergsprängning	2	10.-	20	-	52	-
		Omläggnad av bro vid 0.						
		Schaktning utöver avloppets sektion	10	0.80	8	-		
		Brunnsmurar	2.2	8.-	17	60		
		Front- och sidomurar	7.0	10.-	70	-		
		Virke	1.3	50.	65	-		
		Plåtrör			15	-		
		Arbete, planering av vägbanan m. m.			24	40	201	-
		Omläggnad av bro vid 0+83 enligt lämpning för bro vid 0					200	-
4-8	400	Schaktning av sandbl. lera med stubbar	350	0.80	280	-	280	-
		Omläggnad av bro vid 6+12						
		Schaktning utöver avloppets sektion	12	0.80	9	60		
		Brunnsmurar	2.2	8.-	17	60		
		Front- och sidomurar.	9.-	10	90	-		
		Virke	1.3	50.-	65	-		
		Plåtrör			20	-		
		Arbete, planering av vägbanan m. m.			27	80	230	-
		Omläggnad av bro vid 7+67						
		Virke.	2.5	50.-	125	-		
		Rivning av den gamla bron och uppsättande av den nya, tjära, spik m. m.			25	-	150	-
	800						1112	-

Transport

1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9
	800	Transport					1112	-
8-12	400	Schaktning av sandbl. lera med stubbar	450	0.80	360	-	360	-
		Omläggnad av framma vid 11+54						
		Schaktning utöver avlopps sektion	10	0.80	8	-		
		Grundmurar	2.0	8.-	16	-		
		Front- och sidomurar	6	10.-	60	-		
		Tärkhållar	2.5	12.-	30	-		
		Plåtar			15	-		
		Arbete, planering av vägbanan m. m.			21	-	150	-
12-16	400	Schaktning av sandbl. lera med undantag stubbar	380	0.70	266	-	266	-
		Omläggnad av bro vid 13+28 enligt beräkning får bron vid 0.					200	-
16-20	400	Schaktning av sandbl. lera med mgt stubbar	1350	0.70	945	-	945	-
		Omläggnad av bro vid 18 enligt beräkning får bron vid 7+67					150	-
20-24	400	Schaktning av sandbl. lera med stubbar	2050	0.80	1640	-	1640	-
		Omläggnad av bro vid 21 enligt beräkning får densamma vid 6+12.					230	-
24-28	400	Schaktning av sandbl. lera med enst. stubbar	400	0.70	280	-		
		" " " "	5.60	0.60	336	-	616	-
		Omläggnad av bro vid 25+09						
		Schaktning utöver avlopps sektion	9	0.70	6	30		
		Grundmurar	2.4	8.-	19	20		
		Front- och sidomurar	6.0	10.-	60	-		
		Virke	1.2	50.-	60	-		
		Plåtar			15	-		
		Arbete, planering av vägbanan			19	50	180	-
28-33	500	Schaktning av sandbl. lera	1410	0.60	846	-		
		" " lera med mgt. stubbar	330	0.70	231	-	1077	-
		Omläggnad av framma vid 30+80						
		Schaktning utöver avlopps sektion	12	0.60	7	20		
		Grundmurar.	2	8.-	16	-		
	3300	Transport			23	20	6926	-

1	2.	3.	4.	5.	6.	7	8.	9.
		Transport.			23	20	6926	-
	3300	Front- och fidenmur.	9	10.-	90	-		
		Tackhalla	1.5	12.-	18	-		
		Block			15	-		
		Arbete, planering av vägbanan			23	80	170	-
		för arbetets fullgörande oförutsedda fall m. m.						
		tillägges p:a 10 % av föregående belopp.					704	-
	3300	Summa					7800	-

Björkö den 7 april 1938

Nils Larsson

Jordeskattläggning

för torläggning av mark tillhörande fast. Vikarängen, Björkås och Franckenia i Kristianstads socken. Flättorp i Benestads socken. Ingeborgsberg, Jägarhof och Brandsnäs i Kristianstads socken av Skånes län; upprättad vid fyrsexskattläggning enligt taxeringslagen åren 1927-1928.

Hemman och ägare	Taxering för arbetsförtjänstberäkning. Areal	à pris per ha	Taxering	Summa taxering	Taxering för jordupplåtelse. Areal	à pris per ha	Taxering	Summa taxering	Summa
	ar. kr.	kr. öre	kr. öre	kr. öre	ar kr.	kr. öre	kr. öre	kr. öre	kr. öre
1.	2. 3.	4.	5.	6. 7.	8. 9.	10.	11.	12. 13.	14. 15.
Arbetsgivare A-B-C.									
	0.4 8.-	3	20						
Ägaren 3:10	0.4 8.50	3	40						
August Pettersson	0.2 9.50	1	90		2.0 10.-	20	-		
	0.3 9.-	2	70	11 20	0.6 11.-	6	60	26 60	37 80
	0.4 8.50	3	40						
Ägaren 3:5	0.6 3.-	1	80		8.0 10.-	80	-		
Axel Larsson	0.4 9.-	3	60		3.5 3.-	10	50		
	1.3 7.-	9	10		1.0 9.-	9	-		
	0.2 8.-	1	60	19 50	0.7 11.-	7	70	107 20	126 70
	0.6 8.-	4	80						
Franckenia 1:2	1.1 9.-	9	90						
L. P. Johansson	0.4 9.50	3	80						
	0.2 7.-	1	40		1.2 9.-	10	80		
	0.2 9.30	1	86	21 76	2.5 10.-	25	-	35 80	57 56
	0.5 8.-	4	-						
	1.5 6.-	9	-						
Flättorp 1:4	3.2 6.50	20	80						
John och Hugo Höglund	0.4 5.50	2	20		3.4 3.-	10	20		
	0.6 3.60	2	16		2.0 10.-	20	-		
	0.7 2.70	1	89		1.4 4.-	5	60		
	0.3 1.80	0	54	4 0 59	20.0 9.-	180	-	215 80	256 39
Transport				93 05				385 40	478 45

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Transport					93	05					385	40	478	45
Funkulla, 1", Axel Johansson	2.9	2.40	6	96	6	96	12.0	3.-	36	-	36	-	42	96
" 1¹² Gunnar Johansson	0.6	2.40	1	44	1	44	3.5	3.-	10	50	10	50	11	94
" 1¹⁴ Carl o Alfr. Andersson	0.6	2.40	1	44	1	44	2.0	3.-	6	-	6	-	7	44
	0.4	5.30	2	12										
Björkås 1¹⁹	0.5	6.50	3	25			3.0	4.0	12	-				
Carl o Alfr. Andersson.	8.5	5.50	46	75			15.0	8.-	120	-				
	1.9	2.50	4	25	56	87	2.8	9.-	25	20	157	20	214	07
Björkås 1²¹	1.1	4.-	4	40			2.4	8.-	19	20				
Gunnar Johansson	2.3	2.-	4	60	9	-	6.0	4.-	24	-	43	20	52	20
Björkås 1³, O. Hall.	3.4	4.50	15	30	15	30	8.0	8.-	64	-	64	-	79	30
Funkulla 1⁷, Björkås 1⁸	0.2	7.-	1	40			0.5	8.-	4	-				
H Johansons stenbms	0.2	4.50	-	90	2	30	0.5	9.-	4	50	8	50	10	80
	1.1	6.50	7	15										
	3.7	7.-	25	90										
Vikeråsmo 1'	2.3	7.50	17	25										
H Johansons stenbms	1.0	3.-	3	-										
	1.7	7.70	13	09										
	1.0	6.-	6	-			2.8	3.-	8	40				
	1.2	8.30	9	96			11.0	8.-	88	-				
	0.8	9.-	7	20			21.0	9.-	184	-				
	0.5	8.-	4	-	93	55	3.5	10.-	35	-	315	40	408	95
Summa					279	91					1026	20	1306	11

Björkås den 7 april 1928

Nils Gustafsson

Herman Nilsson Alfr. Lundin

Grävnings Tabell

för torläggning av mark till Vikarösarna, Björkås och Tunkullen i Ekängs socken, Klätorp i Bara-Skarke socken, Ingelsbo, Jämnekärr, Ingådet samt Broarnerad i Essunga socken av Skaraborgs Län; upprättad vid nymätning enligt vattenlagen åren 1927-1928.

Läge	Arbetsprofil: Sträckning	Arbetsprofil: Djup	Arbetsprofil: Bottenbredd	Arbetsprofil: Dagbredd	Jämförelsetal	Anmärkningar
	meter					
1.	2.	3.	4	5.	6	7
						Arbetsprofilerna A-B-C.
0	-	1.00	0.50	4.10	1:1.5	Bottenläge vid 0 = +6.30 m. Bottenlutning
0+50	50	1.10	"	4.60	"	å sträckan 0-8 = 0.5:1000
1	"	1.35	"	5.15	"	Fixp. i berg ~20 m. nytat på 2; höjdläge =
1+50	"	0.90	"	-	"	= +9.60 m.
2	"	1.50	"	5.30	"	
2+50	"	1.50	"	5.90	"	
3	"	1.25	"	-	"	
3+50	"	1.00	"	-	"	
4	"	1.70	"	-	"	
4+50	"	1.65	"	6.05	"	
5	"	1.60	"	5.30	"	
5+50	"	1.70	"	5.45	"	
6	"	1.60	"	5.30	"	
6+50	"	1.45	"	5.25	"	
7.-	"	1.25	"	-	"	
7+50	"	1.50	"	5.10	"	
8.	"	1.60	"	5.30	"	Bottenläge vid 8 = +6.70 m. Bottenlutning
8+50	"	1.55	"	-	"	å sträckan 8-12 = 2.12:1000
9	"	1.35	"	4.95	"	
9+50	"	1.20	"	-	"	
10	"	1.25	"	4.65	"	
10+50	"	1.45	"	4.85	"	
Tot	1050					

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Tvpl	1050					
11	50	1.40	0.50	4.90	1:1.5	
11+50	"	1.10	"	3.80	"	
12	"	1.05	"	3.40	"	Bottenlage vid 12 = +7.55 m. Bottenlutning
12+50	"	1.05	"	4.15	"	å stycken 12-21 = 0.5:1000
13.	"	1.35	"	4.50	"	
13+50	"	1.00	"	3.80	"	
14	"	1.00	"	3.50	"	
14+50	"	1.20	"	3.80	"	
15	"	1.05	"	3.60	"	
15+50	"	1.35	"	4.10	"	
16	"	1.45	"	4.85	"	
16+50	"	2.10	"	6.30	"	
17	"	1.40	"	4.70	"	
17+50	"	1.70	"	5.25	"	
18	"	1.75	"	5.40	"	
18+50	"	1.70	"	5.35	"	
19	"	1.95	"	5.85	"	
19+50	"	2.05	"	6.15	"	
20	"	1.60	"	5.65	"	Fil +7 berg +10 m. norr pålc 21; tvärdlage = +10.44 m.
20+50	"	1.70	"	5.45	"	
21.	"	2.25	"	7.25	"	Bottenlage vid 21 = +8.05 m. Bottenlutning å
21+50	"	2.25	0.30	6.80	"	stycken 21-29 = 1.37:1000
22	"	1.90	"	6.20	"	
22+50	"	2.10	"	6.70	"	
23	"	1.85	"	6.00	"	
23+50	"	1.70	"	5.95	"	
24	"	1.50	"	5.20	"	
24+50	"	1.50	"	4.70	"	
25	"	1.45	"	4.65	"	
25+50	"	1.35	"	4.65	"	
26	"	1.45	"	4.65	"	
Tvpl.	2600					

Topt	2600					
26+50	50	1.30	0.30	4.70	1:1.5	
26+84	34	1.20	"	4.10	"	
27+50	66	1.30	"	4.20	"	
28	50	1.50	"	4.80	"	
28+50	"	1.30	"	4.20	"	
29	"	1.55	"	4.95	"	Bottenläge i landområdestrummans och diket
29+50	"	1.70	"	4.55	1:1.25	vid 29=+9.09 m. Bottenlutning å
30	"	1.80	"	4.80	"	sträcken 29-33 = 1:1000
30+50	"	1.80	"	4.80	"	
31	"	1.95	"	5.70	"	
31+50	"	2.40	"	5.65	"	
32	"	1.80	"	4.80	"	
32+50	"	1.50	"	4.05	"	
33	"	1.80	"	4.80	"	Bottenläge vid 33=+9.50 m.
Summa	3300					

Björkås den 17 april 1928
Nils Gustafsson

U T L Å T A N D E.

i fråga om utvidgning av avloppsdiken i och för torrläggning av vattenskadade marker hörandetill Vickeråsarne, Björkås och Furukulla i Elings socken, Flöttorp i Barne-Åsaka socken, Ingelsbo, Jämnekärr Åsgärdet, och Qvarnevad i Essunga socken av Skaraborgs län.

Torrläggningsområdet är beläget omkring 5 km. öster om Essunga kyrka och utgöres till största delen av åker. Arealen är 52,055 hektar åker samt 6,865 hektar äng och annan duglig mark. Jordmånen består av sandblandad lermylla på botten av lera och sand.

F ö r e t a g e t s b e s k a f f e n h e t.

Torrläggningsföretaget är att anse som sådan dikning, varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

L a g a h i n d e r.

Laga hinder mot det ifrågasatta torrläggningsföretaget har icke anmälts icke heller nava synemännen kunnat finna att något sådant föreligger mot handläggandet av denna syneförrättning eller mot utförandet av här föreslagna torrläggningsåtgärder.

V a t t e n m ä n g d, f a l l f ö r h å l l a n d e n, f ö r e s l a g n a d i m e n s i o n e r m. m.

Nederbördsområdet till ifrågavarande vattenskadade marker uppgår till sammanlagt 4,95 km^2 samt består av såväl odlade fält som skogsmark och mosse. Med hänsyn till områdets topografiska gestaltning och dess bevuxenhet samt till nederbördsmängden i trakten kan högvattenmängden skattas till sammanlagt 0,62 m^3 i sekunden samt medelvattenmängden till 1/10 av den vid högsta flöden be-

räknade. Detta motsvarar en flodavrinning av 125 sekundliter från varje km^2.

Med beaktande av dessa till avrinning kommande vattenmängder samt av sökandenas krav på beredande av trygghet mot översvämningar och möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av deras av vatten besvärade mark har förslag till områdets torrläggning gjorts.

Detta förslag innebär att för detsammas torrläggning skall upptagas ett avloppsdike A-B-C, som skall börja vid punkten 0 och fortsätta med en minsta bottenlutning av 0,5:1000 till punkten 33, där arbetet skall sluta.

Bottenbredden å sträckan 0-21 har föreslagits till 0,5 meter samt å sträckan 21-33 till 0,3 meter. Sidolutningen är å sträckan 0-29-1:1,5 samt å återstående delar av avloppsdiket 1:1.25.

Avloppsdikets dimensioner i övrigt vid de olika avvägningspunkterna tydliggöres av profil- och sektionsritningar samt av grävningstabellen.

Flodvattenmängden har beräknats kunna avrinna vid ett största djup av 0,9 meter och medelvattenmängden vid 0,35.meter.

I företaget ingående vattenskadad mark finnes upptagen å den vid syneförrättningen nyupprättade plankartan. Å densamma har jämväl med dubbla röda linjer inritats den dikessträcka, som enligt detta utlåtande skall uppgrävas.

Broar och trummor.

Allmän väg beröres av företaget. Den vid punkten 29 befintliga landsvägstrumman har emellertid en genomgångsöppning för vattnet av 0,7 x 0,6 meter samt ett bottenläge av +9,09 m. över det vid av-

vägningen använda jämförelseplanet. Nederbördsområdet för det vatten som har att passera ifrågavarande trumma uppgår till 0,45 km^2, varför densamma utan skadlig uppdämning synes kunna framsläppa detta.

I förening med grävningsarbetet skola uppföras broarna vid 0, 0+83, 6+12, 13+28, 7+67, 11+54, 18, 21, 25+59 samt 30+80 i enlighet med särskilda ritningar och i kostnadsförslaget lämnade anvisningar.

Beträffande övriga enskilda broar eller trummor, som kunna bliva uppförda över ifrågavarande avloppsdike bestämmes allenast att de icke få uppföras på sådant sätt att de uppdämma vattnet.

K o s t n a d.

Enligt till synehandlingarna bifogat kostnadsförslag, som är upprättat med hänsyn till en timpenning av 070 kronor uppgår kostnaden för schaktningsarbetet jämte trummbyggnader till 7800:- kronor, i vilken summa då inräknats 10% tillägg för oförutsedda fall och arbetets tillsyn.

U n d e r h å l l.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrläggningsresultatet skall avloppsdiket för framtiden omsorgsfullt underhållas genom regelbundna rensningar. Därvid skola uppkomna växtbildningar och islamningar avlägsnas och diket återställas till nu föreskrivna dimensioner.

J o r d v ä r d e r i n g, b å t n a d a v f ö r e t a g e t o c h k o s t n a d s f ö r d e l n i n g.

För utrönande av den båtnad, som uppstår för den vattensjuka marken genom avloppsdikets upptagande enligt ovan avhandlade

förslag har uppskattning av denna mark ägt rum jämlikt i 10 kap. 60 § vattenlagen stadgade grunder och resultatet införts i den till förslaget hörande värderingslängden. Såsom av företaget beroende hava ansetts de marker, som ligga mindre än 1,4 meter över det nuvarande medelvattenståndet i närmaste del av diket. Synemännen hava åsatt dessa marker värde i kronor pr. hektar vid full torrläggning, införd i värderingslängden under rubriken "värde efter torrläggningen". Det nuvarande värdet eller "värdet före torrläggningen" har uträknats såsom viss del av värdet i fullt torrlagt skick med ledning av de erfarenheter, som vunnits beträffande avkastningen av jord med olika torrläggningsgrad. Vid bestämmande av markvärdet har hänsyn uteslutande tagits till markernas naturliga beskaffenhet och den avkastning som de sålunda anses kunna lämna. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet utgör "förbättringsvärdet", som skall ligga till grund för kostnadernas fördelning.

En utredning huruvida jämlikt bestämmelserna i kap. 7 § 24 vattenlagen kostnaderna för områdets torrläggning skall uppdelas på särskilda avdelningar synes ge till resultat att den jämnkning bör företagas att avdelning I omfattande ägofigurerna 1-239 skall av grävningskostnaderna betala 6290:- kronor och avdelning II omfattande ägofigurerna 24o-382 betalar 1510:-.

I den till förslaget hörande kostnadsfördelningslängden hava markvärdena före och efter torrläggningen, förbättringsvärdet och ett procenttal av verklig kostnad införts. De intressenter, som äro att anse som sökande till förrättningen enligt kap. 10 § 82 vattenlagen angivas med beteckningen 5 .

Ersättningar.

För upplåtelse av mark till avloppsdikets utvidgning skall ersättning gäldas till belopp svarande emot värdet före företaget av för utvidgningen i anspråk tagna ägoområden. För intrång genom uppläggning av jord och sten från grävningsarbetet skall ersättning utgå efter liknande grunder med iakttagande av att ersättningsbeloppet skall beräknas efter fulla värdet å marken efter företagets utförande I särskild ersättningslängd finnas sålunda utgående belopp uträknade för varje fastighet.

Avgäld, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen erlägges med en krona för tusen kronors båtnad eller med 10 kronor och 36 öre, vilket belopp skall inbetalas till Konungens befallningshavande i Skaraborgs län, innan arbetet påbörjas.

Underhållet av avloppet bestrides efter samma grunder som bestämts för deltagande i detsammas uppgrävning. Vägtrummor och broar underhållas av den eller dem, som haft att vidmakthålla befintliga byggnader av detta slag. Kostanden för syneförrättningen och andra gemensamma utgifter gäldas efter enahanda grunder som för fördelningen av kostnaderna för själva företaget jämlikt bestämmelserna i vattenlagen kap. 10 § 80, men förskjutes om så erfordras av sökandena till förrättningen.

Arbetets utförande.

Företaget, vilket benämnes så som i rubriken angives skall utföras i överensstämmelse med det vid denna förrättning upprättade förslaget, ritningar och arbetsbeskrivning. Till ledning vid arbetenas utförande tjäna de å plan och profilritningen angivna fix-

punkterna.

I fråga om arbetenas utförande och framtida underhåll få synemännen på grund av stadgandena i vattenlagen kap. 10 § 62 ytterligare meddela följande bestämmelser:

1) För handhavande av de med arbetenas utförande och underhåll förenade angelägenheter skola intressenterna utse en arbetsstyrelse och skall jämlikt bestämmelserna i vattenlagen uppkommande ändringar i styrelsens sammansättning omedelbart anmälas till Konungens Befallningshavande i länet.

2) Styrelsen åligger att över inkomster och utgifter föra ordentliga räkenskaper, årligen avsluta dessa samt upprätta debiteringslängder.

3) att uppgrävd jord och sten skall läggas minst en(1) meter från dikets kanter och med enlutning mot dessa icke brantare än 1:1.o,

4) att där uppläggandet sker i strängar, öppningar för dagvattnet från angränsande terräng anordnas vid svackor i markytan vid förekommande öppna diken och i övrigt på var 40:de meter.

5) att upplagda jordmassor böra vara från dikets närhet bortförda senast 2 år efter det dikningsarbetet (blivit fullbordat) svarande varje fastighetsinnehavare för bortförandet av den på hans mark upplagda jorden.

6) det åligger envar jordinnehavare att genom stängsel eller vakt skydda diket från åverkan av betande kreatur, skulle likväl skada uppstå genom kreaturens söndertrampande av dikesslänt eller botten åligger det innehavaren till den mark å vilken kreaturen utsläppts att skyndsammast bota skadan.

7) att till äventyrs inträffade ras oförtövat föra avhjälpas och nödi-

ga förstärkningsarbeten vidtagas om så erfordras.

8) att broar och trummor över diket bygges på så sätt att ingen in skränkning i detsammas vattenförande sektion äger rum.

9) att arbetena för företagets utförande böra överlåtas till därför skickad person med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas.

10) att samma förfaringssätt bör tillämpas vid framtida rensningar av avloppet.

11) att arbetena må begynna omedelbart efter det att detta utlåtande vunnit laga kraft samt skola vara slutförda senast 3 år efter samma tidpunkt.

12) att avsyning av det slutförda arbetet eller besiktning av detsamma under dess fortgång skall verkställas av i länet tjänstgörande lantbruksingeniör. om någon av intressenterna så påyrkar.

Besvärshänvisning.

Jämlikt stadgandena i gällande vattenlag kap. 10 § 73 och kap. 11 § 85 åligger det den, som tilläventyrs är missnöjd med åtgärd eller beslut vid syneförrättning eller vill föra talan mot avgivet utlåtande att inom 60 dagar från dag, då syneförrättning avslutas ingiva sina besvär i tre exemplar till vederbörande vattendomstol, som i detta fall är Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg och skola i besvären fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill samt vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Då i denna sak någon underställning till vattendomstolen icke skall ske, kommer jämlikt vattenlagen kap. 10 § 75 detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning som för laga kraft ägande dom är stadgat för så vitt icke inom den ovan angivna tid n besvär anföres mot denna syneförrättning.

Björkås den 16 april 1928.

Nils Gustafsson.

Herman Nilsson. Alfr. Cerdier.

Bilaga

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar. (Utredning jämlikt 7: 24 i vattenlagen).

Avdelning	Ägofigurer	Jordförbättring		Andel i kostnad för										Relativ kostnad (kostnad för varje kronas jordförbättring)
				Dränering		Jordars.		Dränering		Jordars.		S:ma		
		Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	
I	1-239	8659	15											0.857
II	240-382	1701	75											0.993
		10360	90	6290	-	1126	61	1510	-	179	50			
				7416.	61			1689.	50					

Kostnadsför-,

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Kling				
		1'	Vikersunna, H. Johannes stenhus	S	1-90	13.668.45	15.854:-
		17.18	Tunkulla, Björkås " "	S	91-99	545:-	719:-
		17.18	" " " "	S	100-108	651:90	742:50
		13	Björkås A. Oscar Hall	S	109-120	915:-	1552:-
		121	" Gunnar Johansson	S	121-133	856:-	1572:-
		119	" Carl o. Alfr. Andersson.	S	134-173	3276.55	5398.50
		15	Tunkulla A. Oscar Hall	S	207-222	1777.35	2448:-
		14	" Carl och Alfr. Andersson.	S	223-224	46.80	58:50
		112	" Gunnar Johansson.	S	225-226	33.60	42:-
		111	" Axel Johansson		227-231	120:-	150:-
		12	" L. P. Johansson.	S	232-239	753.20	840:-
		93	Bäcka-Stenka Hörtorp Carl Johansson		174-175	9.45	10.50
		14	Johan och Hugo Höglund	S	176-206	6217:05	8142.50
		12	Kling Tunkulla L. P. Johansson.	S	241-257	794:50	856:-
		13	Bäcka-Stenka Hörtorp Nils Karlsson		258-271	1314.25	1386.50
		1'	Kvarnrya Jämnekärr Johan Karlsson.		272-280	1199.25	1252:-
		35	Asgärdet Axel Larsson.	S	281-310	3013:-	3782.50
		1'	Ingelsbo Albin Andersson.		311-315	177.50	192.50
		310	Asgärdet, August Pettersson	S	316-356	3.182.25	3849.50
		16	Ekarnvad August Andersson.		357-364	153:-	170:-
		15	" " "		365-374	115.50	150:-
		14	" Johan Karlsson.		375-378	67.50	75:-
		13	" P. o. K. Andersson.		379-382	40:50	45:-
			Summa			39.927.60	49.288.50

Bilaga

delningslängd

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar						Delaktighet i kostnaderna för			
	Avd. I		Avd. II				företagets utförande		Syneförrättningen	
Kronor	Gräsv. kostn.	Fordons.	Gräsv. kostn.	Fordons.			Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2185.55	1587.60	284.36					1871.96	20.557	181	52
174.—	126.37	22.63					149:-	1.636	14	45
90.60	65.79	11.78					77,57	0.852	7	52
637.-	462.69	82.87					545,56	5.991	52	90
716:-	520.12	93.16					613.28	6.735	59	47
2121.95	1541.36	276.08					1817.44	19.958	176	23
670.65	487.16	87.26					574.42	6.308	55	70
11.70	8.49	1.52					10.01	0.109	0	96
8.40	6.10	1.09					7.19	0.079	0	70
30:-	21.83	3.91					25.74	0.283	2	50
86.80	63.09	11.30					74.39	0.817	7	21
1.05	0.76	0.14					0.90	0.010	0	09
1925.45	1398.64	250.51					1649.15	18.110	159	91
61.50			54.57	6.49			61.06	0.671	5	93
72.25			64.10	7.62			71.72	0.788	6	96
52.75			46.81	5.56			52.37	0.575	5	08
769.50			682.79	81.17			763.96	8.390	74	10
15:-			13.30	1.58			14.88	0.163	1	43
667.25			592.07	70.38			662.45	7.275	64	24
17:-			15.10	1.80			16.90	0.186	1	64
34.50			30.61	3.64			34.25	0.376	3	32
7.50			6.66	0.79			7.45	0.082	0	73
4.50			3.99	0.47			4.46	0.049	0	43
10360.90	6290:-	1126.61	1510:-	179.50			9106.11	100.000	883	02

Bjärtå den 17 april 1928.

Nils Svensson

Herman Nilsson

Alfr. Lindén.

Avskriften sidorna 1 - 67 bestyrkes i tjänsten:

Nils Gustafsson.

Att denna avskrift kompletterats med i Kungl. Landtbruksstyrelsen i samband med statsunderstöds beviljande gjorda påskrifter, bestyrkes å tjänstens vägnar:

S Rendahl

Statens lantbruksingenjör
i Skaraborgs län

206
29

DIARIE N:r 12133
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
29 MAJ 1929

Bevis.

Härmed intygas att dikningsarbetena vid det företag, som avser torrläggning av mark tillhörande . Vickersåsarne . . . . m.fl. hemman i .Elings m.fl. . . . . -nar socken av Skaraborgs län, blivit påbörjade.

Skara den 23 maj 1929.

I tjänsten

Axel Hamn

STATENS TJÄNSTEL KR. EN KRONA KR.

Skaraborgs Lantbruksingeniör
Skaraborgs län