



Akt nr:

R-E1a-0304

AU$R-E1a-0304

251

204
29

R 2*0304

10986

DIARIE N:r
KONGL. LANTBRUKSSTYRELSEN
14 MAJ 1929

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 22 mars 1929 för "Östby dikningsföretag av år 1928" i Hovby och Norra Härene socknar av

SKARABORGS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör S.Hallin vid syneförrättning år 1928 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än även beviljat *dels* ***lån*** med sextontusenetthundrafyrtio (16.140) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** och *dels* ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet med fyratusenfemhundrafemtio (4.550) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** ha~~va~~ undertecknade, som av vederbörande intressenter enligt företett protokoll utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom vi ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~a~~ och förbind~~a~~ oss ~~mig~~.

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet senast den 1 september 1931,

4. 1928. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
63929

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest detta icke redan blivit fördelat på vederbörande fastigheter och antecknat i jordeboken, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Ekgården den 6 Maj 1929.

A.K. Andersson	Ekgården	1/4 mtl.
J. Eliesson	Anstorpet	3/8 "
Olof E. Svensson	Mjölnaregården	1/8 "
Gust. Pettersson	Stommen 1.	"
Allan Fredriksson	Ängsbo	1/4 "

Att A.K. Andersson, J. Eliesson, Olof Svensson, Gustaf Pettersson och Allan Fredriksson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Bruno Johansson — K. Källman

Adress Ekgården Bromås — Adress Ansgarii gd, Lidköping

Med stöd av Kungl. brevet den 22 mars 1929 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 17 maj ***19*** 29.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

R 2*0304

DIARIE Nr 10986
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
14 MAJ 1929

Handlingar rörande

Östby dikningsföretag av år 1928

i Hovby och Norra Härene socknar av Skara -

borgs län;

upprättade utdrag av syneförrättning år 1928 av

Sven Hallin.

Statens lantbruksingeniör.

Protokoll vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark, tillhörande Ekgården m.fl. hemman i Hovby socken av Skaraborgs län.

Den 3 oktober 1927 i Ekgården

Till sammanträde denna dag hade sakägarna kallats genom kungörelse, som dels blivit uppläst i sockenkyrkan, bil. A, och dels varit införd i tidningen Västgöta-Posten bil. B, varjämte personligt meddelande om sammanträdet tillställts varje känd sakägare enligt förteckning, bilaga C.

Närvarande: Undertecknad, statens lantbruksingeniör och förrättningsman samt gode männen J.A.Landkvist i Tågården och J.A.Andersson i Kättorp.

Sökanden A.H.Andersson såsom ägare av Östby Ekgården 4^{4}

Av övriga sakägare:

Karl Källman såsom ägare av Anstensgården 1/8 mtl.

J.Eliasson " " " " 3/8 "

Olof Svensson " " " Mjölnargården 1^{5}

Aug.Andersson såsom ägare av Ängsbo 3^{18} /Orreberget/

genom Gustaf Johansson

Rickard Fredriksson såsom ägare av Ängsbo 3^{7} och 3^{12} genom

Allan Fredriksson enl. fullmakt bil. D.

J.E.Johansson såsom ägare av Ängsbo 3^{14}

Erik Larsson " " " " 3^{15}

Helgo Persson " " " Mjölnaregården 1^{13} och läg. Nyängen

/ av Mjölnaregården/

Aug. Ström såsom ägare av Mjölnaregården 1^{17}

John Svensson " " " " 1^{14}

Ernst Sandberg " " " " 1^{12} och 1^{16}

A.H.Olsson " " " " 1^{2}

Kontraktsprosten I. Blomberg såsom konsistorieombud enligt för-

ordnande bil.E

Gustaf Pettersson såsom arrendator av Hovby Stommen 3^{1}

Nicklas Andersson " " " torp under Östby Stommen

Sven A.Jonsson " ägare av läg. Solhem / av Kockgården/

§ 1.

Upplästes det för förrättningsmannen utfärdade förordnan-

det, som hade lydelse enligt bilaga F.

§ 2.

Något jäv emot synemännen kunde ej utrönas.

§ 3.

Förelades den vid förundersökningen upprättade nivåkartan

över det vattenbesvärade området jämte profil över avloppet häri-

från.

§ 4.

Sökanden till förrättningen yrkade på ifrågavarande avlopps fördjupning upp till sin övre gräns, så att han kunde torrlägga sin mark till 1,2 meters djup samt att kostnaderna härför skulle fördelas enligt vattenlagens föreskrifter.

§ 5.

Gustaf Pettersson ,J.Eliasson, K,Källman, J.E.Johansson, John Svensson, O.H.Olsson, Ernst Sandberg och H.Persson förenade sig med sökanden och yrka på företagets utsträckning, så att även deras därav beroende mark kunde torrläggas till 1,2 meters djup, bil. G.

§ 6.

De närvarande vore ense om att företaget bör erlägga ersättning för den mark, som åtgår till avloppens utvidgning och till jordvallar, ävensom i nödig utsträckning ombygga över avloppen ledande vägövergångar.

§ 7.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande, att sedan den för kostnadernas fördelning erforderliga jorduppskattningen av synemännen verkställts och förslag till dikningen upprättats, nytt sammanträde kommer att hållas å samma ställe som dagens tisdagen den 17 januari 1928 kl. 14 och komma inga ytterligare underrättelser härom att tillställas sakägarna.

Ort och tid som ovan

I tjänsten:

Sven Hallin

Biträdande gode män:

J.A.Landqvist J.A.Andersson

Den 17 januari 1928 i Ekgården

Närvarande: Förestående synemän och följande sakägare:

Gustaf Pettersson

A.H.Andersson

Karl Källma-n

Johannes Eliasson

Olof Svensson

Sanfrid Svensson

Aug. Andersson

Rickard Fredriksson genom sonen Allan Fredriksson

J.E.Johansson

S.A.Jonsson

Erik Larsson

Helgo Persson

Aug.Ström genom sonen Artur Ström

John Svensson

Ernst Sandberg

A.H.Olsson

Aug. André, Arrendator av Härene Prästbol.

Kontraktsprosten I.Blomberg såsom konsistorieombud enl. förordnande

bil. E II

§ 8.

Förelades det sedan förra sammanträdet upprättade förslaget till de vattenskadade markernas avdikning med därtill hörande handlingar.

§ 9.

Upplästes synemännens utlåtande, som hade lydelse enligt bilaga M.

§ 10.

Att mottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar samt att sammankalla delägarna för val av arbetsstyrelse utsågo synemännen A.H.Andersson i Ekgården.

§ 11.

I fråga om förrättningskostnaderna hänvisades till den upprättade arvodesräkningen, varav ett exemplar överlämnades till aktförvararen.

§ 12.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

Ort och tid som ovan

I tjänsten:

Sven Hallin

Biträdande gode män:

Joh.Andersson J.A.Landqvist

B I L A G O R

Bilaga A och B

K U N G Ö R E L S E

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Ekgården och Anstensgården m.fl. i Hovby socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos A.H.Andersson Ekgården måndagen den 3 okt. 1927 klockan 14 då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda: Hovby Stommen 3^{1}; Östby Ekgården 4^{4}; Anstensgården 6^{1}; Mjölnaregården 1^{2},1^{5},1^{10},1^{12-14},1^{16} och 1^{17}; Ängsbo 3^{7},3^{12},3^{14},3^{15} och 3^{18} samt Östby Stommen 8^{1}.

Skara den 12 september 1927

Sven Hallin

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Hovby sockens kyrka den 18 sept. 1927 betygas:

J.Sundberg

Att förestående kungörelse varit införd i Vestgöta-Posten fredagen den 16 sept. 1927 bestyrkes

I tjänsten :

Sven Hallin

Bilaga C.

Förteckning

Över underrättelser rörande syneförrättningssammanträde hos A.H.Andersson Ekgården, måndagen den 3 okt. 1927 kl. 14, angående torrläggning av mark tillhörande Ekgården och Anstensgården m. fl. hemman inom Hovby socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 40 § vattenlagen denna dag avlämnats å posten under nedanstående adresser:

1. Herr arr. Gustaf Pettersson Hovby Stommen Bronäs
2. " A.H.Andersson Ekgården Hovby "
3. " Karl Källman Anstensg. " Lidköping
4. " Johannes Eliasson " " "
5. " Olof Svensson Mjölnareg. " "
6. " Sanfrid Svensson " " "
7. " Aug.Andersson Orreberg " "
8. " Rick. Fredriksson Ängsbro Hovby "
9. " J.E.Johansson Ångaholm " "
10. " arr. Nickl. Andersson Holmen " "
11. " A.Jonsson Solhem " "

12. Herr Erik Larsson Ängsbro Hovby Lidköping

13. " Helgo Persson Mjölnareg. " "

14. " Aug. Ström, Lund Ängsbro " "

15. " John Svensson Mjölnareg. " "

16. " Ernst Sandberg " " "

17. " A.H.Olsson " " "

Skara den 15 sept. 1927.

I tjänsten:

Sven Hallin

18. Till Konungens Befallningshavande I Mariestad har underrättelse avsänts den 13 sept. 1927 rörande Hovby Stommen 3[1] och Östby Stommen 8[1].

Underrättelse om sammanträdet å Ekgården den tisdagen 17 januari 1928 har denna dag avsänts till:

19. arrendator Oskar Larsson Östby Stommen Lidköping

20. " Aug. André Härene prästbol Bronäs

21. Domkapitlet i Skara stift Skara

för Härene prästbol n:r 1.

Skara den 2 januari 1928.

Sven Hallin

Bilaga D.

Fullmakt.

Jag Allan Fredriksson Ängsbro som ombud för min Far Rickard Fredriksson Ängsbro, hanses talan föra, i Dikningsföretaget Ekgården m.fl. gårdar.

Ängsbro den 3/10 1927.

Erkännes R.Fredriksson

Bevittnas av underteknade.

Karl J.Karlsson Brunsbacken

Greta Dahlin Ängsbro

Bilaga E[I].

Herr Kontraktsprosten m.m. I. Blomberg.

Sedan till Domkapitlet anmälts, att sammanträde för syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Ekgården och Anstensgården m. fl. i Hovby socken utsatts att äga rum hos A.H.Andersson,Ekgården, måndagen den 3 instundande oktober kl. 2 e. m., samt att av förrättningen beröras stomhemmanet Hofby Stommen i Hofby och ecklesiastika lönebostället Östby Stommen i samma församling, förordnar Domkapitlet härigenom Eder eller den, som i Edert ställe därtill av Eder utses, att såväl vid ovannämnda sammanträde som ock under förrättningens fortgång, om så skulle erfordras, såsom konsistorieombud iakttaga och bevaka ovannämnda stomhemmans och ecklesia-

stika boställes rätt och bästa.

Skara Domkapitel den 21 september 1927.

Hj. Danell

Emil Berglund M.G.Törnqvist P.T.Arbman

S.E.Melander Paul Öhlin

R.
/ Nils Hermansson

Bilaga E II.

Herr kontraktsprosten m.m. I. Blomberg.

Sedan anmält blivit, att pågående förrättning rörande ett vattenavledningsföretag för torrläggning av mark till Ekgården m.fl. hemman i Hofby församling, berörande jämväl stomhemmanet Hofby Stommen och ecklesiastika lönebostället Östby Stommem i Hofby, komme även att beröra ecklesiastika lönebostället Prästbolet i Norra Härene församling, vill Domkapitlet härmed hava utsträckt det Eder förut i ärendet den 21 september 1927 meddelade förordnandet till att omfatta också sistnämnda boställe.

Nästa sammanträde är utsatt att hållas hos A.H.Andersson i Ekgården den 17 dennes kl. 2 em.

Skara Domkapitel den 4 januari 1928.

Hj. Danell

Emil Berglund S.E.Melander Paul Öhlin

R.Larsson L.A.Cederbom

/ C.G.Drakenberg

Bilaga F.

Resolution.

Lantbruksingeniören Sven Hallin, varder härigenom förordnad att, därest laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt hit insända bevis.

Mariestad å landskansliet den 23 mars 1927.

På länsstyrelsens vägnar:

Einar Johnsson John Nelsén

Stämpel Fem kronor.

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

MARIESTAD.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av

vattenskadade marker tillhörande 1 mtl. Östby Ekgården och 1/4 mtl. Bryngel-Larsgården i Hovby socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnas å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Lidköping.

Meddelande angående förrättningen torde ställas till Undertecknad Adress Ekgården pr Bronäs

Ekgården den 22 mars 1927

A.H.Andersson tel. Härene 5.a.

FÖRTECKNING

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Anstensgården	J.Eliasson
Östby	Källman

/I vad mån ytterligare fastigheter bliva av företaget berörda torde kunna utrönas först genom förrättningsmannens undersökningar/.

Bilaga C I.

Förening.

Vi undertecknade förena oss och göra gemensam sak med sökanden till den laga syneförrättning, som avser torrläggning av mark tillhörande Ekgården i Hovby socken av Skaraborgs län och yrka vi på företagets utsträckning, så att även våra kring avloppet från Ekgården belägna marker kunna torrläggas till i gällande vattenlag medgivet djup.

Anstensgården den 10 juni 1927.

J. Eliasson K.Källman

3/8 mtl.Anstensg.Östby 1/8 mtl. Anstensgården Östby N:6

J.E.Johansson

3/32 Ängsbo N:3

Ende delägare i S.P.Larssons stärbhus Mjölnareg. 1/48 mtl.:

John Svensson Ellen Svensson

A.H.Olsson Mjölnareg.

Ernst Sandberg Pehr Karlssons sterbhus

Gust. Pettersson genom Helgo Persson

Egenhändiga namnteckningar bevittnas av:

Carl Lundin A.Eliasson

adr. Skara adr. Växjö

Att förestående förening av vederbörande sakägare vid sammanträde den 3 okt. 1927 vidhållits, bestyrkes:

Sven Hallin

J.A.Landqvist Joh.A.Andersson

II
Bilaga G

Avskrift.

Utdrag av protokollet i Skara

Domkapitel den 16 november 1927.

§ 32.

Företogs till behandling ärendet rörande ansökan av arrendatorn å stomhemmanet Hofby i Hovby församling Gust. Pettersson om tillstånd dels att vid pågående syneförrättning för torrläggning av mark, tillhörande Ekgården yrka på dikningens utsträckning så, att även det av honom arrenderade boställets mark kunde torrläggas till 1.2 meters djup, dels ock att till de med dikningens utförande förenade kostnaderna söka lån och anslag av statsmedel, i vilket ärende yttranden avgivits utav Kontraktsprosten I. Blomberg och Norra Härene pastorats kyrkoråd; och biföll Domkapitlet nu den av arrendatorn Pettersson gjorda framställningen.

In fidem:

Nils R. Hermansson.

Utan avgift.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Bilaga H.

Beskrivnings- och värderingslängd.

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBOHN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Hovby socken					
Östby Stommen	8[1]		1/2		Kronan arr. Oskar Larsson
				1	åker
				2	"
				3	"
				4	tomt
				5	" och trädgård
				6	åker
				7	"
				8	skog
				9	betesmark
				10	"
				11	skog
					Summa
Ängsbo	3[14]		3/32		J.E.Johansson
				12	åker
				13	"
				14	"
				15	"
				16	"
				17	"
				18	"
				19	"
				20	"
				21	"
				22	"
				23	"
				24	"
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	25							500	125	-	700	175	-		50	-
	20							550	110	-	"	140	-		30	-
	11							"	60	50	"	77	-		16	50
	21							"	115	50	"	147	-		31	50
	23							"	126	50	"	161	-		34	50
	10							500	50	-	"	70	-		20	-
	34							500	170	-	"	238	-		68	-
						1	16									
					16			75	12	-	150	24	-		12	-
					20			75	15	-	150	30	-		15	-
						1	40				-					
1	44				36	2	55		784	50		1062	-		277	50
1	18							500	590	-	800	944	-		354	-
	41							200	82	-	"	328	-		246	-
	40							"	80	-	"	320	-		240	-
	88							350	308	-	"	704	-		396	-
	40							700	280	-	800	320	-		40	-
	40							400	160	-	"	320	-		160	-
	23							"	92	-	"	184	-		92	-
	15							700	105	-	"	120	-		15	-
	10							"	70	-	"	80	-		10	-
	10							400	40	-	"	80	-		40	-
	70							400	280	-	"	560	-		280	-
	51							700	357	-	"	408	-		51	-
1	72							600	1032	-	"	1376	-		344	-
7	18								3476	-		5744	-		2268	-

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HASSEBOHM & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Ängsbo	3 7		1/12		Rick. Fredriksson
				25	åker
				26	"
				27	"
				28	"
					Summa
Ängsbo	3 12		1/24		Rick. Fredriksson
				29	åker
				29a	"
				30	"
				31	"
				32	"
				33	"
				34	"
				35	"
				36	"
					Summa
Ängsbo	3 15		1/6		Erik Larsson
				37	åker
				38	"
				39	"
					Summa
Ängsbo	3 18	lägenhet			Aug.Andersson,Orreberget
				40	åker
				41	"
				42	"
				43	"
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	58							600	348	-	800	464	-		116	-
	20							500	100	-	"	160	-		60	-
	10							"	50	-	"	80	-		30	-
	05							700	35	-	"	40	-		5	-
	93								535			744	-		211	-
	50							500	250	-	800	400	-		150	-
	10							"	50	-	"	80	-		30	-
	50							700	350	-	"	400	-		50	-
	04							500	20	-	"	32	-		12	-
	16							700	112	-	"	128	-		16	-
	40							"	280	-	"	320	-		40	-
	30							600	180	-	"	240	-		60	-
	30							"	180	-	"	240	-		60	-
	30							700	210	-	"	240	-		30	-
2	60								1632	-		2080	-		448	--
3	05							600	1830	-	800	2440	-		610	-
	28							"	168	-	"	224	-		56	-
	58							750	435	-	"	464	-		29	-
3	91								2433	-		3128	-		695	-
	85							700	595	-	800	680	-		85	-
	20							600	120	-	"	160	-		40	-
	20							"	120	-	"	160	-		40	-
1	35							750	1012	-50	"	1080	-		67	50
2	60								1847	50		2080	-		232	50

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HASSELBOHM & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Östby Mjölnaregården	1^{10}		1/48		S Svensson.
				44	åker
				45	"
				46	"
				47	"
				48	"
				49	"
					Summa
d:o	1^{13}		1/48		Per Karlssons sterbhus.
				50	åker
				51	"
				52	tomt
					Summa
d:o	1^{14}		1/48		John Svensson, Ellen Svensson.
				53	tomt
				54	åker
				55	"
					Summa
d:o	1^{17}		7/500		Aug. Ström
				58	~~tomt~~ åker
				59	"
				60	"
					Summa
d:o	1^{12}		1/48		Ernst S~~v~~andberg
				56	tomt
				57	åker
				57a	" Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	20							600	120	-	800	160	-		40	-
	04							450	18	-	"	32	-		14	-
	10							600	60	-	"	80	-		20	-
	10							450	45	-	"	80	-		35	-
	25							500	125	-	"	200	-		75	-
1	22							700	854	-		976	-		122	-
1	91								1222	-		1528	-		306	-
	75							500	375	-	800	600	-		225	-
1	60							"	800	-	"	1280	-		480	-
	25							"	125	-	"	200	-		75	-
2	60								1300	-		2080	-		780	-
	20							500	100	-	800	160	-		60	-
	85							"	425	-	"	680	-		255	-
1	82							450	819	-		1456	-		637	-
2	87								1344	-		2296	-		952	-
	85							600	510	-	800	680	-		170	-
	20							400	80	-	700	140	-		60	-
	60							"	240	-	"	420	-		180	-
1	65								830	-		1240	-		410	-
	32							750	240	-	800	256	-		16	-
	75							500	375	-	"	600	-		225	-
1	62							700	1134	-	"	1296	-		162	-
2	69								1749	-		2152	-		403	-

VÄSTGÖTATRYCKERIET, MAGERROHN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Östby Mjölnaregården	1[16]		7/500		Ernst Strandberg.
				61	åker
				62	"
				63	"
				64	"
				65	"
					Summa
d:o	1[2]		1/8		Anders Olsson.
				66	åker
				67	"
				68	"
					Summa
Östby Anstensgården	av 6[1]		3/8		J. Eliasson.
				69	åker
				70	"
				79	"
				80	"
				81	"
				82	"
				83	"
				84	"
				85	"
				86	"
				87	"
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	65							500	325	-	700	455	-		130	-
	10							600	60	-	"	70	-		10	-
	08							"	48	-	"	56	-		8	-
	24							450	108	-	"	168	-		60	-
	80							500	400	-	800	640	-		240	-
1	87								941	-		1389	-		448	-
1	47							450	661	50	800	1176	-		514	50
	55							400	220	-	700	385	-		165	-
1	64							400	656	-	"	1148	-		492	-
3	66								1537	50		2709	-		1171	50
3	50							400	1400	-	800	2800	-		1400	-
1	20							700	840	-	"	960	-		120	-
	29							800	232	-	900	261	-		29	-
	41							650	266	50	"	369	-		102	50
1	10							400	440	-	"	990	-		550	-
	20							650	130	-	"	180	-		50	-
	50							800	400	-	"	450	-		50	-
	65							650	422	50	"	585	-		162	50
	70							400	280	-	"	630	-		350	-
	90							400	360	-	"	810	-		450	-
	70							650	455	-	"	630	-		175	-
10	15								5226	-		8665	-		3439	-

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HABERBONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Östby Mjölnareg.	1^{5}		1/12		Olof Svensson
				71	åker
				72	"
				73	"
				74	"
				75	"
				76	"
				77	"
				78	"
					Summa
Östby Anstensg.	avs.6^{1}		1/8		Karl Källman
				88	åker
				89	"
				90	"
				91	"
				92	"
				93	"
				94	"
				95	"
					Summa
Östby Ekgården	4^{4}		1		A.H.Andersson
				93a	åker
				94a	"
				95a	"
				96	"
				97	"
				98	"
				99	"
				100	"
				101	"
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	21							750	157	50	800	168	-		10	50
	06							"	45	-	"	48	-		3	-
	19							700	133	-	"	152	-		19	-
	25							650	162	50	"	200	-		37	50
	19							750	142	50	"	152	-		9	50
	10							"	75	-	"	80	-		5	-
	15							600	90	-	"	120	-		30	-
	09							750	67	50	"	72	-		4	50
1	24								873	-		992	-		119	-
	40							800	320	-	900	360	-		40	-
	80							650	520	-	"	720	-		200	-
1	80							400	720	-	"	1620	-		900	-
1	10							"	440	-	"	990	-		550	-
	70							"	280	-	"	630	-		350	-
1	20							"	480	-	"	1080	-		600	-
	60							650	390	-	"	540	-		150	-
	40							800	320	-	"	360	-		40	-
7	00								3470	-		6300	-		2830	-
1	60							800	1280	-	900	1440	-		160	-
1	18							650	767	-	"	1062	-		295	-
1	00							400	400	-	"	900	-		500	-
3	84							"	1536	-	"	3456	-		1920	-
2	-							"	800	-	"	1800	-		1000	-
	68							650	442	-	"	612	-		170	-
	55							400	220	-	"	495	-		275	-
	81							650	526	50	"	729	-		202	50
2	-							400	800	-	"	1800	-		1000	-
13	66								6771	50		12294	-		5522	50

VÄSTERÅS TRYCKERIET, HAGERBOHN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				102	åker
				103	"
				104	"
				105	"
				106	"
				107	"
				108	"
				109	vattensamling
				110	åker
				111	"
				112	"
				113	"
				114	"
					Summa
Hovby Stommen	3[1]		1		Komministerboställe arrendator Gust.Pettersson
				115	åker
				116	"
				117	"
				118	"
				119	"
				120	"
				121	tomt
				122	åker
				123	"
				124	väg
				125	"
				126	"
				127	"
				127a	vattensamling
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
13	66								6771	50		12294	-		5522	50
	75							650	487	50	900	675	-		187	50
	19							800	152	-	"	171	-		19	-
1	05							"	840	-	"	945	-		105	-
	49							"	392	-	"	441	-		49	-
1	32							650	858	-	"	1188	-		330	-
1	60							400	640	-	"	1440	-		800	-
2	40							"	960	-	"	2160	-		1200	-
							03	-			-					
4	-							400	1600	-	"	3600	-		2000	-
5	25							"	2100	-	"	4725	-		2625	-
2	70							650	1755	-	"	2430	-		675	-
	70							800	560	-	"	630	-		70	-
2	82							"	2256	-	"	2538	-		282	-
36	93						03		19372	-		33237	-		13865	-
	41							750	307	50	900	369	-		61	50
4	52							600	2712	-	"	4068	-		1356	-
5	20							750	3900	-	"	4680	-		780	-
3	80							600	2280	-	"	3420	-		1140	-
	60							800	480	-	"	540	-		60	-
1	25							"	1000	-	"	1125	-		125	-
1	60							750	1200	-	"	1440	-		240	-
	60							800	480	-	"	540	-		60	-
	90							"	720	-	"	810	-		90	-
							50				-					
							06				-					
							05				-					
							24				-					
							04				-					
18	88						89		13079	50		16992	-		3912	50

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBOHN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överföres
				128	åker
				129	"
				130	"
				131	"
				132	"
				133	"
				134	"
				135	"
				136	"
				137	"
				138	skog
				139	åker
				140	"
				141	"
					Summa
Torp under Hovby stommen					arr. Gust Pettersson
				142	åker
				143	"
				144	"
				145	tomt
					Summa
Härene prästbol	1[1]		1		Torp.arr. Aug. André
				146	åker
				147	"
				148	"
				149	"
				150	"
				151	vattensamling
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
18	88						89		13079	50		16992	-		3912	50
1	39							450	625	50	900	1251	-		625	50
2	90							550	1595	-	"	2610	-		1015	-
2	12							750	1590	-	"	1908	-		318	-
	89							800	712	-	"	801	-		89	-
1	05							400	420	-	"	945	-		525	-
4	60							650	299	-	"	414	-		115	-
4	10							500	205	-	"	369	-		164	-
1	65							400	660	-	"	1485	-		825	-
4	80							500	2400	-	"	4320	-		1920	-
1	75							500	875	-	800	1400	-		525	-
					31			200	62	-	400	124	-		62	-
1	30							550	715	-	900	1170	-		455	-
1	28							400	512	-	"	1152	-		640	-
	70							400	280	-	"	630	-		350	-
47	40				31		89		24030	-		35571	-		11541	-
1	65							700	1155	-	800	1320	-		165	-
1	68							600	1008	-	"	1344	-		336	-
	10							700	70	-	"	80	-		10	-
							60				-					
3	43						60		2233	-		2744	-		511	-
	84							650	546	-	800	672	-		126	-
2	-							500	1000	-	"	1600	-		600	-
	20							450	90	-	"	160	-		70	-
	81							400	324	-	"	648	-		324	-
1	20							400	480	-	"	960	-		480	-
							06				-					
5	05						06		2440	-		4040	-		1600	-

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HABERBOHN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				152	åker
				153	"
				154	väg
					Summa
Hovby socken					Sammandrag
Östby Stommen	8^{1}		1/2		Kronan arr. Oskar Larsson
Ängsbo	3^{14}		3/32		J.E.Johansson
d:o	3^{12}		1/24		Rick.Fredriksson
d:o	3^{7}		1/12		d:o
d:o	3^{15}		1/6		Erik Larsson
d:o	3^{18}		lägenhet		Aug.Andersson, Orreberget
Östby Mjölnareg.	1^{10}		1/48		S.Svensson
d:o	1^{13}		1/48		Per Karlssons sterbhus
d:o	1^{14}		1/48		John Svensson,Ellen Svensson
d:o	1^{17}		7/500		Aug.Ström
d:o	1^{12}		1/48		Ernst Sandberg
d:o	1^{16}		7/500		d:o
d:o	1^{2}		1/8		Anders Olsson
Östby Anstensg. av	6^{1}		3/8		J.Eliasson
" Mjölnareg.	1^{5}		1/12		Olof Svensson
" Anstensg. av	6^{1}		1/8		Karl Källman
" Ekgården	4^{4}		1		A.H.Andersson
Hovby Stommen	3^{1}		1		Kronan,arr.Gust.Pettersson
d:o	torp				" d:o
Härene prästbol	1^{1}		1		" arr. Aug.Andersson
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
5	05						06		2440	-		4040	-		1600	-
1	17							500	585	-	800	936	-		351	-
3	15							600	1890	-	"	2520	-		630	-
							25									
9	37						31		4915	-		7496	-		2581	-
1	44				36	2	55		784	50		1062	-		277	50
7	18								3476	-		5744	-		2268	-
2	60								1632	-		2080	-		448	-
	93								533	-		744	-		211	-
3	91								2433	-		3128	-		695	-
2	60								1847	50		2080	-		232	50
1	91								1222	-		1528	-		306	-
2	60								1300	-		2080	-		780	-
2	87								1344	-		2296	-		952	-
1	65								830	-		1240	-		410	-
2	69								1749	-		2152	-		403	-
1	87								941	-		1389	-		448	-
3	66								1537	50		2709	-		1171	50
10	15								5226	-		8665	-		3439	-
1	24								873	-		992	-		119	-
7	00								3470	-		6300	-		2830	-
36	93						03		19372	-		33237	-		13865	-
47	41				31		89		24030	-		35571	-		11541	-
3	43						60		2233	-		2744	-		511	-
9	37						31		4915	-		7496	-		2581	-
151	44				67	4	38		79748	50		123237	-		43488	50

Ekgården den

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HADERSDAHL & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					17 januari 1928.
					Sven Hallin
		J.A.Landqvist			Joh.A.Andersson

Bilaga I.

Grävningstabell.

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
	Diket A - B - Ba - C - D - E.						
13	-	1,00	0,30	3,30	1:1,5		
+50	50	1,00	"	3,30	"		
12	50	1,20	"	3,90	"		
+50	50	1,30	"	4,20	"		
11	50	1,30	"	4,20	"		
+50	50	1,30	"	4,20	"		
10	50	1,35	"	4,35	"		
+50	50	1,50	"	4,80	"		
9	50	1,50	"	4,80	"		
+50	50	1,50	"	4,80	"		
8	50	1,60	"	5,10	"		
+50	50	1,50	"	4,80	"		
7	50	1,40	"	4,50	"		
+50	50	1,30	"	4,20	"		
6	50	1,30	"	5,00	"		
+50	50	1,20	"	3,90	"		
5	50	1,35	"	4,35	"		
+50	50	1,35	"	4,35	"		
4	50	1,20	"	4,60	"		
+50	50	1,50	"	4,80	"		
3	50	1,35	"	4,35	"		
+50	50	1,75	"	5,55	"		
2	50	1,80	"	5,70	"		
+50	50	1,70	"	5,40	"		
1	50	1,70	"	5,40	"		
+50	50	1,70	"	5,40	"		
0	50	1,60	"	5,10	"		
+50	50	1,60	"	5,10	"		
1	50	1,50	"	4,80	"		
	1400						

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HABERBONN & STENBÄCK, SKENA

1	2	3	4	5	6	7	8
	1400						
1+50	50	1,70	0,30	5,40	1:1,5		
2	50	1,70	"	5,40	"		
+50	50	1,60	"	5,10	"		
3	50	1,50	"	4,80	"		
+50	50	1,60	"	5,10	"		
4	50	1,70	"	5,40	"		
+50	50	1,70	"	5,40	"		
5	50	1,80	"	5,70	"		
+50	50	1,85	"	5,85	"		
6	50	2,00	"	6,30	"		
+50	50	2,10	"	6,60	"		
7	50	2,10	"	6,60	"		
+50	50	2,10	"	6,60	"		
8	50	1,70	"	5,40	"		
+50	50	1,90	"	6,00	"		
9	50	1,90	"	6,00	"		
9 +50	50	1,80	"	5,70	"		
10	50	2,00	"	6,30	"		
+50	50	1,75	"	5,55	"		
11	50	1,60	"	5,10	"		
+50	50	1,65	"	5,25	"		
12	50	1,60	"	5,10	"		
+50	50	1,80	"	5,70	"		
13	50	1,70	"	5,40	"		
+50	50	1,80	"	5,70	"		
14	50	1,30	"	4,20	"		
+50	50	1,00	"	3,30	"		
15	50	1,20	"	3,90	"		
+50	50	1,30	"	4,20	"		
16	50	1,50	"	4,80	"		
+50	50	1,60	"	5,10	"		
17	50	1,70	"	5,40	"		
+50	50	1,80	"	5,70	"		
18	50	1,80	"	5,70	"		
	3100						

1	2	3	4	5	6	7	8
	3100						
18+50	50	1,70	0,30	5,40	1:1,5		
19	50	1,70	"	5,40	"		
+50	50	1,80	"	5,70	"		
20	50	1,75	"	5,55	"		
+50	50	1,90	"	6,00	"		
21	50	1,90	"	6,00	"		
+50	50	2,00	"	6,30	"		
22	50	1,60	"	5,10	"		
+44	44	1,60	"	5,10	"		
	3544						
	Diket B - Bb - F - G.						
30	-	1,20	0,30	3,90	1:1,5		
31	100	1,30	"	4,20	"		
+50	50	1,20	"	3,90	"		
32	50	1,25	"	4,05	"		
+50	50	1,40	"	4,50	"		
33	50	1,90	"	6,00	"		
+50	50	1,30	"	4,20	"		
34	50	1,30	"	4,20	"		
+50	50	1,76	"	5,55	"		
35	50	1,60	"	5,10	"		
+50	50	1,60	"	5,10	"		
36	50	1,60	"	5,10	"		
+50	50	1,80	"	5,70	"		
37	50	1,80	"	5,70	"		
+50	50	1,70	"	5,40	"		
+80	30	1,70	"	5,40	"		
	780						
	Täckdiket F - Fa.						
50	-	1,50					
+80	80	1,70	8" tegelrör				
51	20	1,50					
+80	80	1,40					
	180						

1	2	3	4	5	6	7	8
		Diket C - Ca.					
40	-	1,20	0,30	3,90	1:1,5		
+50	50	1,20	"	3,90	"		
41	50	1,30	"	4,20	"		
+50	50	1,50	"	4,80	"		
42	50	1,60	"	5,10	"		
+50	50	1,60	"	5,10	"		
43	50	1,70	"	5,40	"		
	300						
		Täckdiket D - Da					
21+50=60	-	1,80					
61	100	1,80	8"	tegelrör			
+80	80	1,70					
62	20	1,65					
63	100	1,55	6"	tegelrör			
64	100	1,40					
	400						

Vid arbetenas utförande iakttages:

att de i förestående grävningstabell angivna dikesdjupen skola räknas från de vid avvägningen till markytan nedslagna dubbarnas överkant, och bör, i händelse dessa förkommit eller rubbats, ny utsättning ske innan arbetet utföres;

att de angivna dagbredderna endast äro ungefärliga och böra justeras genom släntlutningens uttagande med mall så att föreskriven lutning och bottenbredd erhålles;

att förekommande dikeskrökar ej göras tvära utan i möjligaste mån avrundas;

att där dike går i rågång bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla.

Ekgården den 17 jan. 1928.

I tjänsten:

Sven Hallin

Bilaga K.

Jordersättningslängd.

för avloppens utvidgning.

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m²	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	Dikessträckan A-B-Ba.					
Solhem	A. Jonsson	12+20-13	260	0.07		18 20
Östby Stommen 8^1	arr. Oskar Larsson	8+60-9+40	250	0.05	(1,93 75	
"	"	9+40-12+20	560	0.07	39 20	42 95
Ängsbo 3^{14}	J. E. Johansson	6+80-8+60	500	0.07	35 -	
" "	"	5-6+80	450	0.08	36 -	71 -
" 3^7+3^{12}	Rick. Fredriksson	3+16-5+60	450	"		36 -
			Summa			168 15
	Dikessträckan Ba-C-D-E.					
Orreberget 3^{18}	Aug. Andersson	1+70-3+16	400	0.08		32 -
Östby Mjölnareg. 1^{10}	S. Svensson	0+40-1+70	400	"		32 -
" " 1^5	Olof Svensson		300	"		24 -
" Anstensg. 6^1	J. Eliasson	0+40-1+35	300	0.09		27 -
" " "	Karl Källman	1+35-4+12	1050	"		94 50
" " "	J. Eliasson	4+12-5+12	400	"		36 -
" Ekgården 4^4	A. H. Andersson	5+12-8	1200	"	108 -	
" " "	"	8-11	1100	"	(99) 90 -	
" " "	"	11-13+70	800	"	72 -	270 -
Hovby Stommen 3^1	arr. Gust. Pettersson	13+70-15	300	"	27 -	
" " "	"	15-18	900	"	81 -	
" " "	"	18-21	1200	"	108 -	
" " "	"	21-22+44	560	"	50 40	266 40
			Summa			781 90
	Diket C-Ca.					
Hovby Stommen 3^1	arr. Gust. Pettersson	30-33	520	0.09		46 80
Östby Ekgården 4^4	A. H. Andersson	"	520	"		46 80
			Summa			93 60

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGEBOHN & STENBÄCK, BEARA 1926

1	2	3	4	5	6	7
	Diket B-Bb-F-G.					
Ängsbro 3^{14}	J. E. Johansson	30-31+80	400	0.08		32 -
" 3^{12}	Rick. Fredriksson	31+80-33	360	"		28 80
" 3^{15}	Erik Larsson	33-35+10	680	"		54 40
Östby Mjölnareg. 1^{17}	Aug. Ström	35+10-35+75	150	"		12 -
" " 1^{16}	Ernst Sandberg	35+75-36+45	150	"		12 -
" " 1^{2}	And. Olsson	36+45-37+75	500	"		40 -
				Summa		179 20

Sammandrag.

Dikessträckan A-B-Ba		168 15
" Ba-C-D-E		781 90
Diket C-Ca		93 60
" B-Bb-F-G		179 20
	Summa	1222 85

Ekgården den 17 januari 1928.

Sven Hallin

J. A. Landqvist Joh. A. Andersson.

Bilaga L.

Kostnadsförslag.

för Östby dikningsföretag i Hovby socken av Skaraborgs län.

Timpenning: 0.70 Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Dikessträckan A-B-Ba.								
13-10	300	sandbl. lera	600	0.60	360	-				
10-3+16	684	" "	1650	0.80	1320	-				
		Bro vid 11+36 typ b			175	-				
		" " 9+32 " a			100	-				
		" " 6+85 " b			175	-	2130	-		
		tillägges c:a 10 %					216	85		
		jordersättning					168	15	2515	-
		Dikessträckan Ba-C-D-E.								
3+16-0	316	sandbl. lera	1000	0.80	800	-				
0-5	500	" "	1750	"	1400	-				
5-10	500	" "	2600	"	2080	-				
10-15	500	" "	1600	"	1280	-				
15-20	500	" "	1950	"	1560	-				
20-22+44	244	" "	1200	"	960	-				
		Bro vid 3+16 typ b			175	-				
		" " 1+70 " d	a=1.2×1.2		300	-				
		" " 0+20 " "	a=1.2×1.2		300	-				
		" " 1 " b			175	-				
		" " 3+7 " "			175	-				
		" " 4+12 " "			175	-				
		Trumma vid 10+5 " d	a=0.8×0.8		250	-				
		" " 17+90 " "	a=0.6×0.6		200	-	9830	-		
		tillägges c:a 10 %					983	10		
		jordersättning					781	90	11595	-
		Överföres							14110	-


1	2	3	4	5	6	7	8
		Överfört					14110 -
		Dikessträckan B-Bb.					
30-33	300	sandbl. lera	600	0.8	480 -		
		bro vid 30+28 typ a			100 -		
		" " 32+90 " "			100	680 -	
		tillägges c:a 10 %				69 20	
		jordersättning				60 80	810 -
		Dikessträckan Bb-F-G.					
33-37+80	480	sandbl. lera	1830	0.80	1464 -		
		trumma vid 35+10 typ c	a=		130 -		
		" " 36+20 " "	0.45	m.	130 -		
		" " 37+80 " "	a= 0.30	m.	100 -	1824 -	
		tillägges c:a 10 %				182 60	
		jordersättning				118 40	2125 -
		Diket C-Ca.					
40-43	300	sandbl. lera	1000	0.80	800 -		
		tillägges c:a 10 %			81 40	881 40	
		jordersättning				93 60	975 -
		Täckdikning.					
	580	Diket F-Fa och D-Da					
		8" tegelrör /med fraktkt/st.	1220	0.45	549 -		
		6" " " "	750	0.35	262 50		
		grävning, läggning och					
		påfyllning längdmeter	580	0.50	290 -		
		brunnar stl	4	40.-	160 -		
		ögon av trä "	2	5.-	10 -	1271 50	
		tillägges c:a 10 %				128 50	1400 -
		Summa					19420 -

Ekgården den 17 januari 1928.

I tjänsten:

Sven Hallin

Översiktskarta.



Skala = 1:100000.

Bilaga M.

Utlåtande vid den av Kungl.Maj:ts Befallningshavande i länet på därom gjord ansökan förordnade laga syneförrättningen för torrläggning av mark tillhörande Östby Ekgården m.fl. hemman inom Hovby och Norra Härene socknar av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag,som avser utvidgning och fördjupning av ett i huvudsakligen nordlig riktning flytande avloppsdike med sidogrenar genom och från vattenskadade marker,belägna omkring 2 km. nordost om Hovby kyrka inom nederbördspmråde nr 141/142, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. Vattenlagen att anse såsom dikning. Läget framgår av omstående översiktskarta.

Över till uppgrävning ifråga satta avloppssträckor hava profil-och sektionsritningar upprättats,utvisande förhållandena vid undersökningstillfället,varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Åbenna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla , dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A-B-Ba-C - D - E för huvudavloppet och B - Bb - F - G,F - Fa, C - Ca och D - Da

för sidodiken. Dubbla röda linjer beteckna härvid,att avloppen skola utföras som öppna diken, och enkel röd linje,att de skola göras täckta. Förestående bokstavsbeteckningar återfinnas ovanför motsvarande punkter å profilritningen.

Vattensamlingsområdena för de olika avloppssträckorna hava dels uppgåtts å marken och dels uttagits å Generalstabens karta samt befunnits utgöra:

För huvudavloppet vid A			500 har
" -"-	"	påle 0	300 "
" täckdiket F-Fa	"	Fa	2,8 "
" " -"-	"	50+80	8,2 "
" " D - Da	"	Da	1,8 "
" " -"-	"	61+80	6,0 "

För övriga avloppssträckor äro vattensamlingsområdena så obetydliga,att de ej inverka på dimensionerna.

Den största till avrinning kommande vattenmängden har för de större områden,som avvattnas genom öppna avlopp,antagits komma att uppgå till 1,5 liter pr sekund och hektar och för de mindre områden ,som avvattnas genom täckta ledningar,till 2,0 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits bliva o,1 liter pr sekund och hektar. På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna ha avloppen dimensionerats för möjlig-

görande av torrläggning till i allmänhet 1,2 meters djup av den härav beroende marken, tillhörig sökanden och dem, som sig med honom förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje, så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna tillfullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning. Resultatet föreligger i den bilagda värderingslängden, som för varje ägofigur anger markens värde före och efter företaget ävensom förbättringsvärdet.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken är att anse såsom en torrläggningssamfällighet. För utrönande, om sådan uppdelning på olika avdelningar, som omförmäles i 7 kap. 24 § vattenlagen, bör ske, har särskild utredning verkställts, bilaga N. Till avdelning I har därvid hänförts marken kring nedre delen av huvudavloppet / ägofigurerna 1 - 36 /, till avdelning II marken kring sidodiket B - F - G /ägofig. 37 - 39 och 50 - 70 / och till avdelning III alla övriga ägofigurer. Vid beräkning av avdelning III:s egen torrläggningskostnad har

ansetts böra medtagas kostnad för sådan upprensning av sträckan A - Ba, som erfordras för att torrläggningsförhållandenahär ej må försämras. Det torde nämligen kunna förväntas, att flödena efter fullständig avdikning av avdelning III bliva något häftigare,och sträckan A - Ba är för närvarande av så små dimensioner att översvämningar därvid kunna väntas uppkomma. Nedanför punkt A torde befintligt dike vara tillräckligt för förhindrande av översvämning även efter ifrågavarande avdikning. Av utredningen framgår,att en sammanslagning med avdelning I skulle vara ogynnsam för såväl avdelning II som avdelning III,varför samfälligheten alltså bör uppdelas på tre olika avdelningar.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning, som av förenämnda avdelningsuppdelning betingas. Den sålunda beräknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 19 av kostnadsfördelningslängden,där den är uttryckt i procent av kostnaderna för hela företaget. Den häremot svarande delen av den beräknade kostnaden är uträknad i kolumn 18.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angives.

Det åligger företaget att verkställa ombyggnad av följande vägövergångar:

Över avloppet A - B - C - D - E.

Bro för utfartsväg vid 11+36, typ b

" " ägoväg " 9+32 " a

" " utfartsväg " 6+85 " b

" " " " 3+18 " b

" " " " 1+70 " b

" " " " 0+20 " b

" " ägoväg " 1 " "

" " utfartsväg " 3+7 " "

" " " " 4+12 " "

Trumma " " " 10+5 " d, a = 0,8 m.

" " " " 17+90 " " a = 0,6m.

Över avloppet B - F - C.

Trumma för utfartsväg vid 37+80 typ c, a = 0,30 m.

" " ägoväg " 36+20 " c, a = 0,45 "

" " utfartsväg " 35+10 " c, a = 0,45 "

Bro " " " 32+90 " a

" " ägoväg " 30+28 " a

Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget. Om ytterligare vägövergångar framdeles komma att byggas över avloppen, skola de så anordnas, att de ej orsaka uppdämning.

För mark, som åtgår till avloppens utvidgning och till nygräv-

ning, skall ersättning gäldas med belopp,som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

För mark,som tages i anspråk för ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten, skall,där upplaget utgöres av stenbemängd eller annars för utspridning på närliggande mark otjänlig jord, ersättning utgå med den täckta markens fulla värde efter företaget enligt värderingslängden. Där upplaget utgöres av för utspridning lämplig jord,skall ersättningen utgöra 40 procent av förenämnda markvärde. Skada av nu nämnd art skall genom arbetsstyrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person,så snart företaget fullbordats, och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall, uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör eller den,han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen,skall, innan företaget påbörjas, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 43 kronor 49 öre, vilken kostnad förskjutes av sökandena, men sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen fördelas på delägarna efter samma grunder,som för grävningskostnaderna angivvits, men förskjutas nu av sökandena.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen ifråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa icke överstigande 1:1, varjämte öppningar för ytvattnets framsläppande böra lämnas eller anordnas vid förekommande svackor i markytan, vid tillstötande öppna diken och i övrigt på minst var femtionde meter;

att till täckta diken, rörtrummor och slambrunnar skola användas rör av fullgod kvalitet;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och erforderliga förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena för företaget utförande böra genom entreprenad överlåtas på härför skickad person med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft

samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1933;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör;

att det därefter åligger företagets arbetsstyrelse övervaka dess vidmakthållande, för vilket ändamål rensnings och rödjningsarbeten böra genom arbetsstyrelsens försorg verkställas, så ofta sådana av någon delägare påfordras och befinnas nödiga samt

att företaget skall benämnas "Östby dikningsföretag av år 1928".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens Vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Östby Ekgården den 17 januari 1928.

I tjänsten:

Sven Hallin

Biträdande gode män:

J.A.Landqvist Joh.A.Andersson

Bilaga N.

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar. (Utredning jämlikt 7:24 i vattenlagen.)

Avdelning	Ägofigurer	Jordförbättring		Andel i kostnad för A-B-Ba		B-Bb		F -Fa + Bb-F-G		Ba -C- D - E		C-Ca + D-Da		S:ma		Relativ kostnad (kostnad för varje kronas jordförbättring)
		Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	
I	1 - 36	3204	50	2515	-	810	-							3325	-	1,0379
II	37-39 50-70	6379	50			60	-	2625	-					2675	-	0,4192
III	40-49 70,153	33904	50	460	-					11595	-	1875	-	13930	-	0,4108
I+II	1 - 39 50-70	9584	-	2515	.	810	-	2625	-					5950	-	0,6208
I+III	1-36,40-49 70-153	37109	-	2515	-	810	-			11595	-	1875	-	16795	-	0,4574

Kostnadsför-

Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	By och jordägare		Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
							Nuvarande värde	Blivande värde
							Kronor	Kronor
1	2	3	4		5	6	7	8
			Hovby socken.					
				Kronan				
8 1		1/2	Östby Stommen	Arr. Oskar Larsson	-	1-11	784,50	1062,-
3 14		1/32	Ängsbo	J.E. Johansson	Sök.	12-24	3476,-	5744,-
3 12		1/24	d:o	Rick.Fredriksson	-	29-36	1632,-	2080,-
3 7		1/12	d:o	d:o	-	25-28	533,-	744,-
3 15		1/12	d:o	Erik Larsson	-	37-39	2433,-	3128,-
3 18	lägenhet		d:o	Aug. Andersson	-	40-43	1847,50	2080,-
1 10		1/48	Östby Mjölnareg.	S.Svensson	-	44-49	1222,-	1528,-
1 13		1/48	d:o	Per Karlssons sterbh.	Sök.	50-52	1300,-	2080,-
1 14		1/48	d:o	John o.Ellen Svensson	"	53-55	1344,-	2296,-
1 17		7/500	d:o	Aug. Ström	"	58-60	830,-	1240,-
1 12		1/48	d:o	Ernst Sandberg	Sök.	56-57	1749,-	2152,-
1 16		7/500	d:o	d:o	"	61-65	941,-	1389,-
1 2		1/8	d:o	Anders Olsson	"	66-68	1537,50	2709,-
1 5		1/12	d:o	Olof Svensson	-	71-78	873,-	992,-
av 6 1		3/8	Östby Anstensg.	J. Eliasson	Sök.	69,70 79-87	5226,-	8665,-
"		1/8	d:o	Karl Källman	"	88-95	3470,-	6300,-
4 4		1	Östby Ekgården	A.H. Andersson	"	93a-114	19372,-	33237,-
3 1		1	Hovby Stommen	Arr.Gust.Pettersson	"	115-141	24030,-	35571,-
"		"	d:o Torp	d:o	"	142-145	2233,-	2744,-
1 1		1	Härene prästbol	Arr. Aug. André	-	146-154	4915,-	7496,-
				Summa			79748,50	123237,-

Bilaga 0.

delningslängd.

Förbättringsvärde	Andel i kostnaden för syneförrättningen m. m.		Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar, sträckan						Summa delaktighet i företaget	
						I	II	III		
Kronor	%	Kronor							Kronor	%
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
277,50		13.31				244,-			244,-	1,256
2268,-		108.69				1992,-			1992,-	10,258
448,-		21.49				394,-			394,-	2,028
211,-		10.10				185,-			185,-	0,953
695,-		15.87					291,-		291,-	1,498
232,50		5.22						96,-	96,-	0,493
306,-		6.88						126,-	126,-	0,649
780,-		17.84					327,-		327,-	1,684
952,-		21.77					399,-		399,-	2,055
410,-		9.39					172,-		172,-	0,886
403,-		9.22					169,-		169,-	0,870
448,-		10.26					188,-		188,-	0,968
1171,50		26.79					491,-		491,-	2,528
119,-		2.72						50,-	50,-	0,257
3439,-		77.81					638,-	788,-	1426,-	7,343
2830,-		63.YE						1163,-	1163,-	5,989
13865,-		310.80						5696,-	5696,-	29,332
11541,-		258.69						4741,-	4741,-	24,414
511,-		11.45						210,-	210,-	1.081
2581,-		57.83						1060,-	1060,-	5,458
43488,50		1059.59				2815,-	2675,-	13930,-	19420,-	100,000

Ekgården den 17 januari 1928.

Sven Hallin

J.A. Landqvist Joh.A. Andersson.

Att förestående

55 st. paginerade sidor blivit från kanceptbandlingarna sätt avskrivna bestyrkes.

I tjänsten:

Ph Ahlin

204/29

DIARIE N:r 10987
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
14 MAJ 1929

BEVIS

över verkställd besiktning av dikнings- och vatten-
Östby dikningsföretag av år 1928"
avledningsarbetet vid det företag som avser torrläggning av mark
tillhörande m.fl.
hemman i i Hovby och Norra Härene socknar av Skara-
borgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 22 mars 1929

Statsunderstöd: Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 4550

Lån från statens avdikningslånefond „ 16140

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1931.

Vid genom assistent Carl Lundin

den 24 november 1928 verkställd besiktning

av ovan angivna arbete befanns att företaget färdigställts
till en omfattning, som enligt de vid arbetsplanens fastställande
beräknade á-priserna motsvara en kostnad av c:a 19000.—
för laga syneförrättningen m.m. 1278.46

Summa 20278.46

Eller omkring 97 % av totalkostnaden.

Skara den 13 maj 1929.

Statens lantbruksingeniör
i Skaraborgs län

20 7/29 Sodh. 21/8 1929

DIARIE N:r 16616
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
14 AUG. 1929

BEVIS

över verkställd avsyning av diknings- och vatten-avledningsarbetet vid ~~det företag som avser torrläggning av mark tillhörande~~ Östby dikningsföretag av år 1928 ~~m.fl.~~ ~~hemman~~ i Hovby och Norra Häreneds sock nar av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 22 mars 1929.

Statsunderstöd: Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 4550.-

Lån från statens avdikningslånefond „ 16140.-

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den 17 maj 1929.

Fastställd arbetstid till den

Arbetsstyrelsens ordf.: A.H.Andersson, Ekgården, Bronäs.

Vid genom assistent Carl Lundin

den 8 augusti 1929 ~~19~~ verkställd avsyning av ovan angivna arbete befanns detsamma i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, varför företaget förordas till godkännande.

Skara den 13 augusti 1929.

I tjänsten:

Statens lantbruksingeniör i Skaraborgs län

R 2·0304

DIARIE N:r 10986
K. LANT[illegible]STYRELSEN
14 MAJ 1929

Avskrift.

Betänkande
angående statsunderstöd till

Östby dikningsföretag av år 1928
i Hovby och Norra Härene socknar
av Skaraborgs län;

upprättat år 1928 av

Sven Hallin.
Statens lantbruksingeniör.

Appelgrens Bokbinderi - Skara.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 22 mars 1929 fastställd till efter-
rättelse vid arbetets utförande.
Stockholm den 12 april 1929.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

B E T Ä N K A N D E

angående "Östby dikningsföretag av år 1928" i Hovby och Norra Härene socknar av Skaraborgs län, avgivet till frågan om företagets understödjande med bidrag och lån av statsmedel.

Föregående rättslig utredning:

Vid syneförrättningen enligt vattenlagen, som avslutades den 17 januari 1928, hava undersökningar för avdikningen ifråga verkställts, förslag upprättats och deltagandet i företaget bestämts.

Mot förrättningen hava besvär ej anförts enligt vad närslutna intyg bilaga VII utvisar.

Beskaffenhet:

Jordmånen utgöres av huvudsakligen lera, som för sin rationella brukning är i stort behov av bättre torrläggning.

Areal: Torrläggningsområdet i dess helhet innefattar:

Åker	151,44 hektar
Ängsmark	0,67 "
Tillsammans	152,11 Hektar

Dikning:

I vid syneförrättningen avgivet utlåtande finnes redogörelse lämnad för belägenhet, till uppgrävning ifrågakommande dikessträckor, nederbördsområden, till avrinning kommande vattenmängder, lutningar och med hänsyn till vattenföringen och en ändamålsenlig torrläggning föreslagna dimensioner för vattenavloppen samt för broar och trummor över dessa.

Kostnad:

Kostnaden för vattenavledningsarbetena har vid syneförrättningen beräknats till kronor 19420.-

För lagа syneförrättningen + vattendomstols-avgift kronor 1103,08

För utredning angående statsbidrag kronor 175,38

Summa kronor 20698,46

Båtnad:

Värdet av båtnaden genom vattenavledningen har uppskattats till kronor 43488,50

Vinst:

Enligt denna beräkning skall den direkta vinsten av företaget utgöra kronor 23790,04

Arbetstid:

Vattenavledningsarbetena böra kunna slutföras till den 1 september 1930.

Anslags- och lånebelopp:

Enligt bilaga II, tabell b skulle till företagets utförande kunna beviljas i jämnt tal 4550.- kronor, såsom bidrag från statens avdikningsanslag och 16140.- kronor från statens avdikningslånefond.

Handlingar och ritningar:

Med detta betänkande följa:

Tabell a och b bilaga I och II.

Kostnadsförslag	bilaga	III.
Förening angående sökande av statsbidrag	"	IV.
Fullmakter	"	Va,b,c.
Protokoll, rörande val av arbetsstyrelse	"	VI.
Intyg att besvär mot förrättningen ej anförts	"	VII.
Arvodesräkningar	"	VIII a,b

Avskrift av synehandlingarna i närslutet häfte.

Plan- och profilritningar i 2 blad.

Skara i maj 1928.

Sven Hallin

Statens lantbruksingeniör.

Bil. I.

Tabell a.

	Hela torrläggningsområdet								Lånesökandes andel							
	Areal		Värde före torrläggningen		Värde efter torrläggningen		Båtnad		Areal		Värde före torrläggningen		Värde efter torrläggningen		Båtnad	
	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Åker	151	44							151	44						
Annan mark		67								67						
Påräknad landvinning																
Summa	152	11	79748	50	123237	–	43488	50	152	11	79748	50	123237	–	43488	–

Skara i maj 1928.
Sven Ståhlin

Tabell b.

	Socken, by och hemman	Ägolittera	Mantal	Registernummer	Ägares namn m. m.	Ägofigurer	Areal: Åker		Areal: Annan mark		Areal: Summa		Båtnad		Andel i kostnaden för: Avd. I.		Avd. II.		Avd. III.		Laga syneförrättn. / Vattendomstolsarv.		Betänkandet m. m.		Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostn.	Bidrag		Lån	
						n:r	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre		0/0	Kr.	öre	Kr.	öre
	Hovby s:n.																															
16.	Öfby Stommen	1/2	8	Kronan: arr. O. Larsen		1-11	1	44		36	1	80	677	50	344	–					13	59	2	20	359	79	0.94	31.95	83	–	176	79
9.	Prygsbo	3/32	3	17 J. E. Johansson		12-24	7	18			7	18	2268	–	1992	–					110	96	17	99	2120	95	"	"	677	64	1443	31
8.	"	1/64	3	13 Nick. Fredriksson		29-36	2	60			2	60	448	–	394	–					21	94	3	56	419	50	"	"	134	03	285	47
8.	"	1/32	3	7 "		65-28		93				93	211	–	185	–					10	31	1	67	196	98	"	"	62	94	134	04
10.	"	1/32	3	15 Erik Larsson		37-39	3	91			3	91	695	–			591	–			16	57	2	63	310	20	0.45	20.50	63	59	246	61
7.	"	Låg	3	18 Aug. Andersson		40-43	2	60			2	60	232	50					96	–	5	45	0	86	102	31	0.44	20.30	20	77	81	54
6.	Öfby Mjölnareg.	1/48	1	10 S. Svensson		44-49	1	91			1	91	306	–					126	–	7	19	1	14	134	33	"	"	27	27	107	06
17.	"	1/48	1	13 Per Karlsson		50-52	2	60			2	60	780	–			327	–			18	62	2	95	348	57	0.45	20.50	71	46	277	11
12.	"	1/48	1	14 John Östen Svensson		53-55	2	87			2	87	952	–			399	–			22	72	3	60	445	32	"	"	87	19	338	13
11.	"	1/500	1	17 Aug. Ström		58-60	1	65			1	65	410	–			172	–			9	80	1	55	183	35	"	"	37	59	145	76
13.	"	1/48	1	12 Ernst Sandberg		56-57a	2	69			2	69	403	–			169	–			9	62	1	53	180	15	"	"	36	93	143	22
13.	"	1/500	1	16 "		61-65	1	87			1	87	448	–			188	–			10	71	1	70	200	41	"	"	41	08	159	33
14.	"	1/8	5	2 Anders Olsson		66-68	3	66			3	66	1171	50			491	–			27	96	4	43	523	39	"	"	107	29	416	10

5.	Östby Mjölnarg.	1/12	1	5	Olov Svensson	71-78	1	24		1	24	119				50	-	2	83	0	45	53	28	0·44	20	30	10	82	42	46
4.	" Mustangsg.	3/8	ow	6	J. Eliasson	69-70	4	70		4	70	1520	-		638	-		36	33	5	76	68	09	0·45	20	50	139	42	540	67
						79-87	5	45		5	45	1919	-			788	-	44	92	7	12	84	04	0·44	20	30	170	53	669	51
3.	" "	1/8	"		Karl Hallman	88-95	7	00		7	00	2830	-			1163	-	66	29	10	50	12	39	79	"	"	251	68	988	11
2.	" Elgarden	1	4	7	A. K. Andersson	92a-114	36	93		36	93	1865	-			5696	-	324	67	51	45	607	42	"	"	1233	64	4839	48
1.	Hasby Stamman	1	3	1	arr. Gust. Pettersson	115-141	47	41	31	47	72	11541	-			4741	-	270	23	42	82	505	05	"	"	1025	97	4028	08
1.	d:o Torp	"	"		" "	142-145	3	43		3	43	511	-			210	-	11	96	1	90	223	86	"	"	45	44	1784	42
15.	Härene Brädbod	1	1	1	arr. Aug. André	146-154	9	37		9	37	2581	-			1060	-	60	41	9	57	112	98	"	"	229	39	900	59
					Summa		151	44	67	153	11	43488	50	2815	-	2675	-	13930	-	1103	03	175	38	2069	46			4556	67	16141	79

Skara i maj 1928.

Sven Nilsson

Bilaga III.

Kostnadsförslag.

Timpenning: 6,70 *Kronor.*

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Dikessträckan A-B-Ba.					2515	-		
		" Ba-C-D-E					11595	-		
		" B-Bb					810	-		
		" Bb-F-G					2125	-		
		" C-Ca					975	-		
		Täckdikning					1400	-	19420	-
		För lagä syneförrättningen							1059	59
		Vattendomstolsavgift							43	49
		Betänkandet							175	38
					Summa kronor				20698	46

Skara i mars 1928.

Sven Hallin.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 20 698 kronor 46 öre.

Stockholm den 12 april 1928.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar.
Albert Smith.

Bilaga IK

FÖRENING

Undertecknade delägare i "Östby dikningsföretag av år 1928" inom Hovby och N. Härene socknar av Skaraborgs län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull företagets arbetsstyrelse i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Ekgården den 17 jan. 1928.

1. Gust. Pettersson (se sysselsättn. bil. G II)
2. A. Th. Andersson
3. Karl Källman
4. J. Eliasson
5. Olof E. Svensson
6. Sanfrid Svensson
7. August Andersson
8. Allan Fredriksson enl. fullm. bil. Va.
9. J. E. Johansson
10. Erik Larsson
11. Artur Ström enl. fullm. bil. Vb.
12. John Svensson 12. Ellen Svensson
13. Ernst Sandberg
14. A. H. Olsson
15. Aug. André

Förestående egenhändiga namnteckningarna bevittnas:

Sven Hallin Joh.A. Andersson

9.

Förestående förening biträdes till alla delar:

16. Oskar Larsson

Oskar Larssons egenhändiga namnteckning bevittnas av:

Eric Skoglund W. Andersson

17 Föreningen biträdes till alla delar:
Helgo Pehrsson enl. fullm. bil. Vc.

Helgo Perssons namnteckning bevittnas av:

M. Axelsson. W. Andersson.

Undertecknad, som i egenskap av konsistirieombud närvarit vid ifrågavarande syneförrättning, får härmed tillstyrka förestående förenings godkännande, i vad den angår ecklesiastika löneboställena Östby Stommen ~~och Härene prästgård~~.

N:a Kedum den 24 mars 1928

Ivar Blomberg

Kontraktsprost.

Godkänd av Skara Domkapitel den 28 mars 1928, i vad den rör ecklesiastika löneboställena Prästbolet i Norra Härene och Östby Stommen i Hovby församling: Betygar,

Ex officio

C. G. Drakenberg.

Bilaga Va.

Fullmakt

för Allan Fredriksson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Östby Ekgården m.fl. hemman i Hovby och N. Härene socknar och Skaraborgs län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån och bidrag av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Ängsbo den 17 jan. 1928.

R. Fredriksson

Bevittnas:

A. Österberg R. Ohlsson

Bilaga Vb.

Fullmakt

för Artur Ström eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Östby Ekgården m.fl. hemman i Hovby och N. Härene socknar och Skaraborgs län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån och bidrag av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder god-

11.

kännas.

Lund den 17 jan. 1928.

August Ström.

Bevittnas:

Oskar Nicklasson Johan Augustsson

Bilaga Vc.

F u l l m a k t.

Helgo Pehrsson Mjölnaregården Hofby befullmäktigas att för Per Karlssons sterbhus tillhöriga 1/48 mantal Mjölnaregården Hofby vidkommande dikningsföretag deltaga i upptagande av lån för sterbhuset räkning å högst 327.- kronor /trehundratjugosju kr./. Hållande vi för giltigt vad ombudet i denna sak lagligen gör och låter.

Lidköping och Hovby den 23 januari 1928.

Anna Karlsson Hildur Persson F. G. Persson

Bevittnas: bevittnas

John Svensson Ellen Svensson Simon Andersson

Amanda Andersson

Bilaga VI.

Protokoll vid sammanträde med delägarna i "Östby dikningsföretag av år 1928" för val av arbetsstyrelse.

Den 17 januari 1928 i Ekgården.

Närvarande: Gustav Pettersson, A. H. Andersson, Karl Källman, Johannes Eliasson, Olof Svensson, Sanfrid Svensson, Aug. Andersson, Allan Fredriksson, J. E. Johansson, S. A. Jahnsson, Erik Larsson, Artur Ström, John Svensson, Ernst Sandberg, A. H. Ohlsson och Aug. André.

§ 1.

Beslöts att arbetsstyrelsen skall bestå av fem ordinarie ledamöter och två suppleanter.

§ 2.

Till ordförande i arbetsstyrelsen utsågs A. H. Andersson Ekgården

Till kassaförvaltare utsågs J. Eliasson Anstensgården.

Till övriga ordinarie ledamöter i styrelsen utsågos Olof Svensson, Mjölnaregården, Gustav Pettersson, Hovby Stommen, och Allan Fredriksson, Ängsbo.

Till styrelsesuppleanter utsågos: Anders Ohlsson, Mjölnaregården och Erik Larsson, Ängsbo.

§ 3.

Uppdrogs åt arbetsstyrelsen att till företaget i dess helhet söka största möjliga bidrag från statens avdikningsanslag samt intill dess statsmedel kunna bliva tillgängliga, för företagets räkning, upptaga checkräkningslån i A. B. Svenska Handelsbanken till bestridande av förrättnings- och arbetskostnader m.m. Och uppdrogs åt kassaförvaltaren Herr J. Eliasson, Anstensgården att teckna checkräkningskontrakt, samt å räkningen verkställa uttag.

§ 4.

Till revisorer att intill dess företaget blivit fullbordat årligen revidera styrelsens förvaltning och räkenskaper, utsågos John Svensson, Mjölnaregården och Karl Källman, Anstensgården.

Till revisorssuppleanter utsågos J. E. Johansson, Ängaholm och Ernst Sandberg, Mjölnaregården.

§ 5.

Att justera dagens protokoll utsågos Aug. André, Härene Prästgård och A. H. Ohlsson, Mjölnaregården.

Ort och tid som ovan

A. H. Andersson, ordf.

Justerat: Rätt avskrivet intygar

A. H. Ohlsson Aug. André A. H. Andersson

ordförande.

Bilaga VII.

D i a r i i b e v i s.

Såvitt här fört diarium utvisar hava besvär hittills icke anförts över en, enligt uppgift, av lantbruksingeniören Sven Hallin den 17 januari 1928 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark tillhörande 1 mtl Östby Ekgården och 1/4 mtl Bryngel Larsgården i Hovby socken, Skaraborgs län.

Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 16 april 1928.

Herbert Bechman

vattenrättssekreterare.

Avskrift av avskrift. Bilaga VIII a

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående Ostby dikningsföretag av år 1928"

i Karby socken och Skaraborgs län,

upprättat enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ... st.	37	0,50			13	50
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—9, ...						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje ..... km.	4.8	1,50	7	20		
		kroklinje ..... „	4.8	3,00	14	40		
		i annan mark, raklinje ..... „		3,00				
		kroklinje ..... „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje ..... km.		3,00				
		kroklinje ..... „		5,00				
		i annan mark, raklinje ..... „		5,00				
		kroklinje ..... „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter ..... „						
		i åker, raklinje ..... „		1,00				
		kroklinje ..... „		2,00				
		i annan mark, raklinje ..... „		2,00				
		kroklinje ..... „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 1.03 har ..... st.	146	0.50	73	—		
		har	151.44	0.40	60	57		
		äng och odlingsmark, medelareal ..... ar ..... st.						
		har						
		annan mark och impediment, medelareal 0.36 ar .... st.	14	0.14	1	96		
		har	5.05	0.43	2	12	159	43
		För mätning i skala 1:2000, 30 % tillägg						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av $\begin{matrix}>15\\10—15\\<10\end{matrix}$ m.						
		i åker o. d., raklinje ..... km.						
		kroklinje ..... „						
		i annan mark, raklinje ..... „						
		kroklinje ..... „						
		d) för textering, skala o. d., 1:sta regalarket	1		4	—		
		övriga regalark	3	1,00	3	—		
							7	—
		Överföres					179	93

16.

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				179 93
1922 maj	23	**Avvägning:**				
juni	11-12	a) avvägning, längdmätning o. d., §§ 44, mom. 4 ... dagar	4	12,00	48 —	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 5.3 punkter pr har ... har	151.44	0.52	78 74	
		avvägda punkter ... st.	8.00	0.04	32 —	
		i annan mark, medelantal ... punkter pr har ... har	2.86	1.04	2 97	
		avvägda punkter ... st.	20	0.08	1 60	
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ... km.	4.5	2,50	11 25	
		i annan mark ... „	0.3	5,00	1 50	176 06
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal ... ar, ... st.	160	0.07	11 20	
		... har	156.44	0.06	9 38	20 58
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer ... st.	160	0,03		4 80
		Markvärdering, [redacted]				
dec	14	a) uppskattning och värdering, §§ 44, mom. 5 ... dagar	1	12,00	12 —	
		b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd ... km.			4 —	
		för övriga kilometer ... st.	4.2	1,50	6 30	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2, värdetal st.	150	0,06	9 —	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer „	150	0,12	18 —	49 30
		Längdprofil, § 20, längd skala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp ... km.	0.2	3,00	0 60	
		2) befintligt avlopp ell. vall ... „	5.0	3,50	17 50	
		b) antal ritningar ... st.	1	3,00	3 —	21 10
		Tvärsektioner § 22, i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... „	1	0,15	15	
		„ „ „ såväl „ som „ „ ... „	4.7	0,25	11 75	
		tillägg för m² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för „				
		„				
		„				11 90
1928 juni	12	**Hydrografisk utredning,** § 24, grundbelopp ... dag „	1½	kr —	6 —	
		för vattenområdets areal ... km.²		0,02		
						6 —
		Dimensionsberäkning, § 25,				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... km.	4.6	3,50	16 10	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „	3.6	1,00	3 60	
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m² „				
		nämligen ... m² sektion på ... „				
		... „ „ „ ... „				
		... „ „ „ ... „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... „	1	6,00	6 —	
		2) „ „ över 20 „ ... „		10,00		25 20
		Överföres				495 37

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					495	37
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 27, grundbelopp*			1	—		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... *cm.*	130	0,03	3	90	4	90
		Arbetsbeskrivning, *§ 28, 1:sta sidan*			3	—		
		tillägg för övriga sidor ... *st.*	4	2,00	8	—	11	—
		Kostnadsberäkning *§ 29, a) nyanläggning* ... *km.*		2,50				
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ... *m² sektion på* ... *„*						
		b) vid förändring av befintligt avlopp ... *„*	5.20	4,00	20	80		
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar ...						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat) ...			18	20	39	—
		Förslag till bro- och trummbyggnad, *§§ 34 och 36* ...						
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet (1 bro, 2 trummor)			13	—		
		b) för detaljerad kostnadsberäkning ...						
		c) för grundförstärkning ... *m²*						
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning ...		8,00				
		b) för ritarbetet, teoretisk spännvidd ... *m.*	2.5	1,00	2	50		
		och för särskildt konstruerat landfäste ... *st.*	1	4,00	4	—		
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. ... *m.*		0,50				
		och för särskilt konstruerade landfästen ... *st.*		4,00			19	50
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39* ... *„*	820	0,01			8	20
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp* ...			1	50		
		för varje ersättningsbelopp ... *st.*	22	0,25	5	50	7	—
		Utlåtande och betänkande, *§ 43* ... *sid.*	8	3,00	24	—	24	—
		Typritning för broar o. ögon"					6	—
1927 okt 3 / 1928 jan 17		***Sammanträden och upprättande av protokoll,*** *§ 44, mom. 1, dagar*	1½	12,00			18	—
		Särskild utredning, *§ 44, mom. 2* ... *dagar*		12,00				
jan	12/13	***Kostnadsfördelningslängds upprättande,*** *§ 44, mom. 14* „	1½	12,00			18	—
1927 juli	6	***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.*** *§ 44, mom. 15* ... *dagar*	1	12,00			12	—
		Översiktskarta *§ 41* ...					5	—
		Summa kronor					667	92
		Lösen för:						
		Kopia av plankartan, *§ 49,*						
		1) 1:sta ~~regalarket~~ normalbladet ...			10	50		
		övriga regalark ...		1,75			10	50
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skalan 1:4000, medelareal 90 *ar ägofigurer* ... *st.*	160	0.10	16	—		
		har	156.49	0.08	12	52	28	52
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 % ...					7	13
		Överföres					46	15

18.

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				46 15
		3) insättning av höjdlägestal ... st.	820	0,02	16 40	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp ...			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	130	0,05	6 50	24 65
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,				
		1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,				
		nytt avlopp ... km.	0.2	5,00	1 —	
		ändring av befintligt avlopp ... „	5.0	6,00	30 —	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			15 47	
		3) broar och trummor, „ „ „ 30 % „			25 35	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad:				
		längdprofilritningar ... st.		3,00		
		tvärsektions- och broritningar ... „	1	5,00	5 —	77 82
		Typritning för brummar ö ögon				6 —
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 % ...				
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 ... sid.	54	0,75	40 50	40 50
		Översiktskarta i d:o, § 41 ...				5 —
		Summa kronor				199 12
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode ...			8 —	
		Annonskostnader ang. sammanträden ...			11 90	
		Inbindning av förrättningshandlingarne och uppklistr.			7 —	26 90
		Arvode till biträdande förrättningsmannen ...				
		„ „ „ gode männen enligt egna räkningar ...				60 60
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d. ...	21	5 —		105 —
		Lösen för utdrag ur mantalslängd ...				
		Summa kronor				192 50
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode ...				667 97
		Lösen för kopior och avskrift ...				199 12
		Övriga förrättningskostnader ...				192 50
		Summa kronor				1059 59

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Kumla Tjärdings *häradsrätt.*

Ekeby den 17 jan. 1928

Sven Hallin
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

J. A. Landquist Joh. A. Andersson

Kronor ... kvitteras:

den ... 19...

...

Örebro Dagblads Tryckeri - 1927

Bilaga VIII b

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till Östby dikningsföretag av år 1928

inom Horby socken av Skaraborgs län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingeniörstaxa.

		Kr.	öre
§ 41. Översiktskarta i ~~2~~ 1 exemplar	à 5.–	5	–
§ 43. Betänkande, sid. 3	„ 3:-	9	–
§ 44. Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, dagar 1	„ 12:-	12	–
§ 44. Upprättande av ansökningshandlingar m. m. dagar 1/2	„ 12:-	6	–
§ 49. Kopia av plankartan å väv		17	52
§ 52. „ „ profiler och sektioner § 53. „ „ bro- och trumritningar		62	86
§ 55. Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor 72	„ 0:75	54	–
Inhäftning av handlingar		3	–
Diariebevis, utlägg		3	–
Kommissionärsarvode		3	–
Summa Kronor:		175	38

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer äger att densamma klandra genom stämning till Kinne Fjärdings häradsrätt inom tre månader härefter.

Skara den 10 maj 1928

Sven Hallin.

Statens lantbruksingeniör.

Kronor ..... kvitteras:

Skara den ..... 19.....

Vidimeras ex officio:

Sven Hallin