

Akt nr:
R-E1a-0307

AU\$R-E1a-0307

74 66

67
29

R 1-6307

23598

DIARIE N:r

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

26 NOV. 1929

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 11 oktober 1929 för
"Väster Bredegårdens dikningsföretag av år 1928" i Bolums socken av
SKARABORGS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör S. Hallin
vid syneförrättning år 1928 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än
även beviljat ett **statsbidrag** utan återbetalningsskyldighet av **sjuhundrasjuttio /770/**
kronor att utgå från **statens avdikningsanslag**, ha ²~~1~~ undertecknad ^e,
som av vederbörande intressenter enligt företett protokoll utsetts till styrelse ~~förtroende~~
~~man~~ för företaget, _____ med
Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt,
varigenom ^{vi}~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag^a
och förbinda ^{oss}~~mig~~:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter fram-
ställning besluta,

att fullborda arbetet senast den 1 september 1932.

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} ~~sig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfordra vad därav uppburits att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Kungl. Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlægga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsbidraget i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsbidraget innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av det erhållna statsbidraget kunna komma att föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftad del av statsbidraget jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes; samt

8:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författning i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Väster Bredög den 23 nov. 1929.

Alexander Larsson	äg. Ören Bengtz - 3 ²
Alfred Andersson	" Väster Bredög. 8 ³⁻⁵
Gustaf Karlsson	arr. Bäckhög. 4 ²⁻³

Att Alexander Larsson Alfred Andersson
Gustaf Karlsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Rannakt. Alfred Johansson	Hilma Johansson
Adress Bjällum Broddetorp	Adress Bjällum Broddetorp

Med stöd av Kungl. brevet den 11 oktober
1929 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 28 november 1929.

Art. M. M. M.

Art. M. M. M.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

R 1-0307

23598

DIARIE Nr
LANTBRUKSSTYRELSEN
26 NOV 1929

Avskrift.

Handlingar rörande

Väster Bredegårdens äikningsföretag av år 1928

i Bjällums by av Bolums socken

av Skaraborgs län

upprättade vid laga syneförrättning
år 1928 av

Oven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Protokoll vid syneförrättning
enligt vattenlagen för torr-
läggning av mark tillhörande
Väster Bredegården och Bjällums
by av Bolums socken och Skara-
borgs län.

Den 16 augusti 1928 i Väster Bredegården.

Till sammanträde denna dag hade sakägarna kallats genom
stämningsman, bil. A.

Närvarande: Undertecknad statens lantbruksingeniör och förrätt-
ningsman samt gode männen G.W.Hoffman Korsgården och J.Pettersson,
Stommen N.Lundby.

Sökanden Alfred Andersson såsom ägare av 1/2 mtl. Väster Bredgår-
den.

Av övriga sakägare 1/4 mtl. Sven Bengtsgården

Richard Andersson 1/4 ^{mtl.} Bäckagården samt 1/8 mtl. Väster Bredgår-
den ävensom spåranläggning för utfrakt av kalksten

Herman Karlsson äg. 1/2 mtl. Bäckagården

Fru M. Krüger " 1/4 " Sven Bengtsgården genom G.G.Persson
enl. fullmakt bil. B.

Dessutom hade på anhållan av sökanden infunnit sig
distriktslantmätaren Tor Hjertqvist.

§ 1.

Upplästes det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet, som hade lydelse enl. bil. C.

§ 2.

Något jäv emot synemännen kunde ej utrönas.

§ 3.

Sökanden till förrättningen yrkade på upptagande av ifrågavarande avlopp upp till punkt D och till sådant djup att hans därav beroende mark må kunna torrläggas till 1,2 meters djup. Vidare yrkade Andersson att erforderlig ombyggnad av trumma genom Richard Anderssons banvall skulle bekostas av banvallens ägare samt att undanskaffande av skiffertipp utmed diket norr om banvallen skulle bekostas av Richard Andersson.

§ 4.

Richard Andersson framhöll att han byggt förefintlig trumma genom banvallen efter vid insyningsförrättningen av mark till banvallen givna bestämmelser och bestred på denna grund att ombyggnadskostnaden för trumman ålades honom. Han förklarade sig däremot villig att borttaga skiffertippen intill 0,3 meter från dikets kant under förutsättning att diket drages mitt i gränsen mellan Alfred Anderssons mark och den uttagna gemensamma vägen. Richard Andersson bestred vidare deltagningsskyldighet i dikningsföretaget för sin del av Väster

Bredegården på grund av, att denna mark har sitt naturliga utlopp norr ut, samt för sin del av Bäckagården på grund av att denna mark skall användas som upplagsplats för skiffer för hans kalkbrott.

Richard Andersson uppgav vidare att grunden för själva trumman vid C nedgräfts genom dyjorden till mangel, att grunden utgjordes av 5 å 6 tum tjocka kalkstenshallar samt att trumöppningen gjorts omkring 1,0 meter hög och i varje fall något djupare än dåvarande dikets botten i trumläget.

§ 5.

Herman Karlsson och Alex Larsson förenade sig med sökanden och yrkade på dikets fördjupning så att deras mark må kunna ändamålsenligt torrläggas. Karlsson yrkade dessutom att ^{nödig} ~~nödvändig~~ ombyggnad av trumma genom banvallen skulle bekostas av banvallens ägare / Bilaga D/.

§ 6.

Richard Andersson förklarade att om han blir ålagd bekosta ombyggnad av genomloppet genom banvallen, så önskar han utföra arbetet själv. I annat fall önskar han, att företaget ombestyr arbetet.

§ 7.

Alfred Andersson uppgav att någon ny ägovägstrumma vid 3+75 ej behöver byggas.

§ 8.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande, att sedan nödig jorduppskattning verkställets och förslag till dikningen upprättats, nytt sammanträde kommer att hållas å samma ställe som dagens torsdagen den 11 oktober 1928 kl. 12 och komma inga ytterligare kallelser härom att tillställas sakägarna.

Ort och tid som ovan

I tjänsten.

Sven Hallin

Biträdande gode män:

J. Pettersson G.W. Hoffman

Den 11 oktober 1928 i Bredegården

Närvarande: Förestående synemän och följande sakägare:

Alexander Larsson

Richard Andersson

Herman Karlsson

Alfred Andersson

§ 9.

Förelades det sedan förra sammanträdet upprättade förslaget till de vattenskadade markernas torrläggning med härtill hörande hand-

lingar.

§ 10.

Richard Andersson framlämnade en skrivelse, som hade lydelse enligt bilaga E.

§ 11.

Upplästes synemännens utlåtande som hade lydelse enligt bilaga I.

§ 12.

Att mottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar, och att sammankalla delägarna för val av arbetsstyrelse utsågo synemännen Alfred Andersson i Bredegården.

§ 13.

I fråga om förrättningskostnaderna hänvisades till den upprättade arvodesräkningen, varav ett exemplar överlämnades till aktförvararen.

§ 14.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

Ort och tid som ovan

I tjänsten

Svens Hallin

J.W.Pettersson

G.W.Hoffman

B I L A G O RBilaga A.KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Väster Bredegården i Bolums socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdike samt fördjupning och ombyggnad av järnvägstrumma kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Alfred Andersson i Bredegården torsdagen den 16 aug. 1928 kl. 18 då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:
Väster Bredegården Bäckagården och Sven Bengtsgården .

Skara den 3 aug. 1928

Sven Hallin

Statens lantbruksingeniör.

Delgives:

Delgivningen erkännes:

Alex.Larsson, Sven Bengtsg.

Alex.Larsson

Richard Andersson, Bäckag.

Richard Andersson

Herman Karlsson, -"-

Herman Carlsson

Alfr.Andersson, Bredeg.

Alfred Andersson

G. Krüger, Axvall

G.Krüger

Att delgivningen verkställets den 6 aug. betygas:

Joh. Bäckman

Fjärdingsman.

Ovanstående kallelse är denna dag Direktör G. Krüger delgiven
intygas Skärv den 6 augusti 1928

Aug. Andersson

Fjärdingsman

Bilaga B.

Härmed befullmäktigas Arrendatoren G. G. Persson att representera mig å sammanträde den 16 dms. rörande vattenaflop från Västra Bredgård, ombudets laga åtgärder godkännas.

Sjötuna den 15 aug. 1928.

G. Krüger

bevittnas:

Maja Svensson

G. Rutberg

Bilaga C.

Resolution.

Lantbruksingenjören Sven Hallin, varder härigenom förordnad att, därest laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning i laga ordning verkställa; blivande denna resolution

översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt hit insända bevis.

Mariestad å landskansliet den 10 juni 1927.

På länsstyrelsens vägnar:

Carl Fröberg

David Wilen

Stämpel Fem kronor.

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

MARIESTAD.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vatten-skadade marker tillhörande Väster Bredegården i Bolums socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnas å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Bjällums anhalt.

Meddelande angående förrättningen torde ställas till undertecknad adress Bredegården Bjällum pr Axvall

Bredegården den 4 juni 1927.

Alfred Andersson

FÖRTECKNING

Över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda:

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
1/4 mtl. Sven Bengtsgården	Alexander Larsson
1/4 " Bäckagården	Richard Andersson
1/2 " -" -	Herman Karlsson

Bilaga D.

Undertecknade förena oss härmed med sökanden till den laga syneför-
rättning, som avser torrläggning av mark tillhörande Väster Bredgår-
den, och yrka vi påföretagets utförande, så att även oss tillhörig
mark må kunna på ändamålsenligt sätt torrläggas.

Väster Bredgården den 16 aug. 1928.

Herman Carlsson

Alex. Larsson

Egenhändiga namnteckningarna bestyrkas:

Sven Hallin

J. Pettersson

G.W. Hoffman

Bilaga E.

Herr Lantbruksingenjör S.G. Hallin.

Får härmed bestrida att deltaga med några som helst kostnader

i de sökandes utdikningsföretag vid Bredegården då detta endast är tillkommet för att av mig utfå onödiga utgifter, som jag ej har någon nytta av. Vill de uppgräva större diken få de själva betala kostnaden. Om de skulle uppriva eller förstöra bron, som går under vägen yrkar jag full ersättning för skadan, enär marken, som jag köpt och betalt, är min tillhörighet; föröfrigt hänvisas till åtkomsthandlingen den 6/2 1912 i punkt 14. Ägaren av 1/4 mtl. Bäckag. är icke skyldig underhålla de diken som finnas eller framdeles upptagas för avdikning av intill gränsande ägor.

Bäckag., Bjällum den 10 oktober 1928.

Richard Andersson

Jordersättningslängd.

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m ²	Pris pr m ²	Kronor		Summa Kronor
1	2	3	4	5	6		7
Sven Bengtsg.	G. Krüger	A-0+60	140	0,07			9 80
" "	Alex.Larsson	0+60-2+60	340	0,07			23 80
Väster Bredeg.	Alfr.Andersson	2+75-4+80	90	0,07			6 30
Bäckag.	Richard Andersson	"	50	0,07			3 50
			Summa				43 40
	Bredegården den 11 okt. 1928						
	Sven Hallin						
	G.W.Hoffman	J.W.Pettersson					

Timpenning : 0,70 Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		S u m m a	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Diket A - B - C - D.</u>								
A-2+8	248	Mossjord	600	0,50	300	-				
2+8-4+8	200	"	170	0,50	85	-				
		Trumma vid 0+40			120	-				
		" " 1+2			150	-				
		" " 1+24			160	-	815	-		
		För oförutsedda fall								
		tillägges c:a 10 %					81	60		
		jordersättning					43	40	940	-
		<u>Täckdiket B - D.</u>								
2+8-4+8	144	5" tegelrör	st.	420	0,25	105	-			
		6" "	"	30	0,35	10	50			
		Grävning,läggning och								
		påfyllning m ^l		134	0,50	67	-			
		2 slambrunnar		2	40,-	80	-			
		kringmurning av utlopp				30	-	292	50	
		tillägges c: 10%						27	50	320 .
		Summa kronor							1260	-
Bredegården den 11 oktober 1928.										
Sven Hallin										

Bilaga Ga.ARBETSBESKRIVNING

Innan arbetet påbörjas, skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån avrundas;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;

att vägbana ej må användas som upplagsplats för dikesjord.

Bredegården den 11 okt. 1928

Sven Hallin

Beskrivnings-	och	värderingslängd.
---------------	-----	------------------


Socken, by och hemman	Registreringsnummer	Littera å kartan	Mantal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Sven Bengtsg.				1	G. Krüger äng
Sven Bengtsg.				2	Alex. Larsson äng
				3	åker
				4	"
				5	"
				6	"
				7	äng
					Summa

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBOM & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Väster Bredeg.				14	Richard Andersson
				15	äng
					"
					Summa
					<u>Sammandrag</u>
Sven Bengtsg.	3 ³		1/4	1	G. Krüger
" "	3 ²		1/4	2-7	Alex. Larsson
Väster Bredeg.	8 ³⁻⁵	1/8+1/8+1/4	8-10		Alfred Andersson
Bäckag.	4 ⁴		1/4	11	Rich. Andersson
"	4 ²⁻³	1/4+1/4	12+13		Herman Karlsson
Väster Bredeg.	8 ¹³		1/8	14+15	Rich. Andersson
					Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan dugtig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			01					100	1	-	200	2	-		1	-
			43					"	43	-	"	86	-		43	-
			44						44	-		88	-		44	-
			18						36	-		45	-		9	-
1	22		23						344	30		923	-		578	70
1	18								268	-		826	-		558	-
	26								72	80		130	-		57	20
1	01								397	10		707	-		309	90
			44						44	-		88	-		44	-
3	67		85						1162	20		2719	-		1556	80
Bredegården den 11 oktober 1928																
Sven Hallin																
G.W.Hoffman J.W.Pettersson																

Översiktskarta.



Skala=1:100000.

Bilaga I.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Vester Bredegården i Bolums socken av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning av ett i sydväst-
huvud -
lig fiktning flytande avloppsdike genom och från vattenskadade marker, belägna omkring 3 km. söder om Norra Lundby kyrka inom sektion n:r 2 av nederbördsområde n:r 142, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor ha profil- och sektionsritningar upprättats, utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A - B - C - D och B - D. Dubbla röda linjer beteckna härvid öppet avlopp och enkel röd linje täckt ledning. Mellan B och D skall enligt förslaget tvänne avlopp utföras, dels ett täckt för medelvatten och mindre flöden och

dels den gamla vattenvägen över C, vilken efter så stor fördjupning, som befintlig trumma vid C medgiver, skall tjänstgöra som reserv vid svårare flöden. Genom denna anordning avses att till lägsta möjliga kostnad erhålla ett tillfredsställande avlopp genom banvallen B - C.

Vattensamlingsområdet har med tillhjälp av ekonomiska kartan över länet uppgåtts å marken och befunnits utgöra:

För rörledningen vid B 10 hektar

" " och öppna diket

vid D 6,0 "

Den största till avrinning kommande vattenmängden har antagits komma att uppgå till 2,0 liter pr sekund och hektar och medelvattenmängden till 0,1 liter pr sekund och hektar. För att möjliggöra ett billigt utförande av genomloppet vid B genom banvallen har rörledningen B - D dimensionerats för endast 0,4 liter pr sekund och hektar, d.v.s. så att den förmår avbörda medelvatten och mindre flöden. Vid kraftigare flöden blir den otillräcklig, och överskottet i tillrinning får då taga vägen genom öppna diket B - C - D. På detta sätt beräknas sökandens mark ^{dels} bli skyddad mot översvämningar och dels kunna vid medelvatten torrläggas till 1,2 meters djup utan att den förefintliga trumman vid C behöver ombyggas.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart

linje, så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna tillfullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning föreslagna avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning. Härvid har hänsyn tagits till att ägofigurerna 1 och 15 ej få avlopp fram till sin gräns. Vad beträffar ägofigur 11 ha synemännen med hänsyn till, att den framdeles sannolikt kommer att användas som upplagsplats för bränd skiffer, avsevärt nedsatt dess förbättringsvärde i jämförelse med annan jord av samma beskaffenhet. Resultatet av uppskattningen föreligger i delalj i bilagda värderingslängd. Den å kartan avfattade och enligt denna längd förbättrade marken är att anse såsom en torrläggningssamfällighet, för vilken skäl till uppdelning i olika avdelningar ej förefinnes.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda beräknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av kostnaderna för hela företaget. Den häremot svarande delen av den beräknade kostnaden återgives i kolumn 16.

Kostnaderna för avloppets underhåll skola fördelas efter sam-

ma grunder, som för färdigställandet angivits, dock med den inskrän-
ningen, att om ägofigur 11 blir helt använd till skifferupplag, skall
ägaren av 1/4 mtl. Bäckagården vara befriad från vidare deltagnings-
skyldighet i underhållet.

Det åligger företaget att verkställa ombyggnad av förefint-
liga vägövergångar vid 0+40 , 1+2 och 1+24 enl. upprättad typritning.

Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över av-
loppet ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

Det åligger ägaren till spåranläggningen mellan Bäckagårdens
kalkbrott och Bjällums anhalt dels att verkställa och underhålla ge-
nomloppet genom banvallen vid B från uttaget å slambrunnen uppströms
banvallen till och med kringmurningen av utloppet i öppna diken vid
B, och skall för vattenöppningen vara minst 15 cm. i diameter, dels
och att verkställa och underhålla föreskriven fördjupning av genom-
loppet genom banvallen vid C. Då ifrågavarande arbeten erfordras för
torrläggning till 1,2 meters djup av ovanför liggande åker eller äng,
som jämväl vid tidpunkten för banvallens tillkomst värlatt hänföra
till åker eller äng, är spåranläggningens ägare ej berättigad att
härför av företaget njuta ersättning. Arbetet i fråga bör vara utfört
inom två månader efter det nedanför liggande avloppssträckor blivit
genom företagets försorg färdigställda vid äventyr att företaget an-
nars låter utföra arbetet på spåranläggningens ägares bekostnad.

För mark, som åtgår till avloppets utvidgning skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

För mark som tages i anspråk för ur avloppet uppschaktad jord och sten, skall, där upplaget utgöres av för utspridning på närliggande mark otjänlig jord, ersättning utgå med den täckta markens fulla värde efter företaget enligt värderingslängden eller, där sådant värde ej finnes angivet med 7 öre pr m². Där upplaget utgöres av för utspridning lämplig jord, skall ersättningen utgöra 40 procent av förenämnda markvärde. Skada av nu nämnd art skall, så snart företaget fullbordat, genom arbetsstyrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen skulle understiga 10 kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen skola gäldas av delägarna i företaget efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits, med belopp, som återfinnas i kolumn 18 - 19 av kostnadsfördelningslängden, men förskjutas n^u av sökandena.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen

i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras

i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande;

att öppna avloppet utmed väg och förefintligt skifferupplag skall utvidgas uteslutande åt den från vägen respektive upplaget vetande sidan;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa icke överstigande 1:1 varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande skola anordnas;

att till täckta avlopp och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet;

att om rörledning på något ställe kommer att ligga i dyjord skall den förses med lämpligt underlag av trä;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att arbetena för utförandet böra genom entreprenad överlåtas på här för skickad person;

att arbetena må begynna, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1933;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts
av inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör samt
att företaget skall benämnas "Väster Bredegårdens dikningsföretag
av år 1928."

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid
Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären
med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola
vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Bredegården den 11 oktober 1928.

I tjänsten

Sven Hallin

Biträdande gode män:

G.W.Hoffman

J.W.Pettersson

[illegible]

Att förestående 27 st. registrerade
sidor blivit från koncepthand-
lingarna satta i boktryck bestyrkes
i tjänsten.

Franklin

Handskrift

Betänkande

angående stadsunderstöd till
Väster Bredegårdens dikningsföretag
av år 1928
i Bolums socken av Skaraborgs län;
upprättat år 1929 av
Sven Hallin
Statens lantbruksingeniör.

(Stämpel om fastställelse
se sid 3)

Betänkande

angående Väster Bredegårdens dikningsföretag av år 1928 i
Bolums socken av Skaraborgs län, avgivet till frågan om
företagets understödjande med bidrag och lån av statemedel.

Föregående rättslig utredning:

Vid syneförrättningen enligt vattenlagen, som avslutades den 11 okt. 1928 hava undersökningar för avdikningen ifråga verkställts ^{förslag upprättats} och deltagandet i företaget bestämts.

Mot förrättningen hava besvär ej anförts enligt vad närslutna intyg, bilaga V utvisar.

Beskaffenhet:

Jordmänen utgöres av väl förmultnad mossjord på kalkstensgrus.

Areal: Torrlägningsområdet i dess helhet innefattar:

Åker	3.67 hektar
------	-------------

Ängsmark	<u>0.85 "</u>
----------	---------------

<u>Tillsammans</u>	<u>4.52 "</u>
--------------------	---------------

Dikning:

I vid syneförrättningen avgivet utlåtande finnes redogörelse lämnad för beläggnet, till uppgrävning ifrågakommande dikessträckor, nederbördsområden, till avrinning kommande vattenmängder, lutningar och med närsyn till vattenföringen och en ändamålsenlig torrlägningsföreslagna dimensioner för vattenavloppen samt för

2.
broar och trummor över dessa.

Kostnad:

Kostnaden för vattenavledningen har vid syneförrättningen beräknats till kronor 1260:-
För laga syneförrättningen kronor 296.36
~~Vattendomsstolsavgift kronor -----~~
För utredning angående statsbidrag kronor 97.94
Summa kronor 1654.30

Båtnad:

Värdet av båtnaden genom vattenavledningen har uppskattats till kronor 1556,80

Vinst:

Om förrättningskostnaderna ej medräknas utgör den direkta vinsten kronor 198.86

Arbets tid:

Vattenavledningsarbetena böra kunna slutföras till den 1 september 1932.

Anslags och lånebelopp:

Enligt bil II, tabell b skulle till företagets utförande kunna beviljas i jämt tal 520 kronor, såsom bidrag från statens avdiktningens anslag.

Handlingar och ritningar:

Med detta betänkande följa:

Tabell a och b

Bilaga I och II.

Kostnadsförslag

" III

Protokoll, rörande val av arbetsstyrelse " IV

Intyg att besvär mot förrättningen ej anförts Bilaga V

Arvodesräkningar

" VI och b.

Avskrift av synhandlingarna i närslutet häfte.

Plan och profilritningar i ett blad.

Skara i april 1929.

Sven Hallin.

Statens lantbruksingeniör.

*Ensam Kungl. Maj:ts nådiga
brev den 11 oktober 1929 fast-
ställt till efterrättelse vid
arbetets utförande.*

*Stockholm den 29 okt. 1929
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Lunde.*

Bil. I.

Tabell a.

	Hela torrläggingsområdet								Lånesökandes andel							
	Areal		V ä r d e				Båtnad		Areal		V ä r d e				Båtnad	
			före		efter						före		efter			
			torrläggningen								torrläggningen					
	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Åker	3	67							—							
Annan mark		85							—							
Påräknad landvinning																
Summa	4	52	1162	20	2719	—	1556	80	—		—		—		—	

Skara i april 1929.
Iven Hallin.

Kostnadsförslag.

107.64
19 27
88.37

Timpenning : 0.70 Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Kostnader för dräb -								
		ningsarbetena			1260	-	1260	-		
		Laga byreförordningen			296	36	296	36		
		Detänkandet					97	94	1654	30
		Summa kostnad							1654	30

Skara i april 1929.
Gunn Hallin.

Vid arbetsdagens fastställande har kost-
naden för företaget beräknats till 1654
kronor 30 öre.

Stockholm den 29 oktober 1929.
På Kungl. Landtbrukshögskolans vägnar:
Sjebert Smith.

7.

Bilaga IV.

Protokoll vid sammanträde med

delägarna i "Väster⁹Breddegårdens

dikningsföretag av år 1928" för

val av arbetsstyrelse.

Den 11 oktober 1928 i Väster Bredgården.

Närvarande: Alexander Larsson, Rickard Andersson, Herman Karlsson och Alfred Andersson.

§ 1.

Beslöts att arbetsstyrelsen skall bestå av tre ledamöter.

§ 2.

Till ledamöter i arbetsstyrelsen utsågos Alexander Larsson, Alfred Andersson och Gustaf Karlsson, Bäckagården.

§ 3.

Uppdrogs åt arbetsstyrelsen att till företaget i dess helhet söka största möjliga bidrag från statens avdikningsanslag.

§ 4.

Att justera dagens protokoll utsågs Alexander Larsson och Herman Karlsson.

Ort och tid som ovan.

Alfred Andersson.

Justeras:

Alex. Larsson.

Herman Carlsson.

Diariibevis.

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär hittills icke anförts över en, enligt uppgift, av lantbruksingenjören Sven Hallin handlagd den 11 oktober 1928 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark tillhörande hemmanet Väster Bredegården i Bolums socken, Skaraborgs län, betygar: Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 27 december 1928.

Herbert Beckman.

vattenrättssekreterare.

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				19 74
1927 juli	19	Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., §§ 44, mom. 4	1	12,00	12	-
		b) yttavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 8 punkter pr har	4 52	0 66	2	98
		avvägda punkter	37	0 02	74	
		i annan mark, medelantal punkter pr har				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	1 5	2,50	3	75
		i annan mark		5,00		19 47
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 30 ar, ...	1 5	0 05	75	
		 har 4 52	0 10		45	1 20
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	1 5	0,03	45	
1928 aug	16	Markvärdering:				
		a) uppskattning och värdering, §§ 44, mom. 5	1/2	12,00	6	-
		b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd			4	-
		för övriga kilometer		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2, värdetal st.	1 5	0,06	90	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer ..	1 5	0,12	1 80	13 15
		Längdprofil, § 20, längd skala 1:4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp	0 2	3,00	60	
		2) befintligt avlopp ell. vall	0 5	3,50	1 75	
		b) antal ritningar	1	3,00	3	5 35
		Tvårsektioner § 22, i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	1	0,15	15	
		" " " såväl " som " "	1 1	0,25	2 75	
		tillägg för m ² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för ..				
		"				2 90
1928 okt. 5		Hydrografisk utredning, § 24, grundbelopp	1/2	12	6	-
		för vattenområdets areal		0,02		6 -
		Dimensionsberäkning, § 25,				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	1	3,50		3 50
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ² ..				
		nämligen m ² sektion på				
		" " "				
		" " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	1	6,00		6 -
		2) " " över 20 "		10,00		
		Överföres				77 31

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				7731
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 27, grundbelopp.....			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	14	0,03	42	1 42
		Arbetsbeskrivning, § 28, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor..... st.		2,00		3 —
		Kostnadsberäkning § 29, a) nyanläggning..... km.	0.2	2,50	50	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på "				
		b) vid förändring av befintligt avlopp "	1	4,00	4 —	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 % (broar inberäknat) ...			1 20	570
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 34 och 36				
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet			5 —	
		b) för detaljerad kostnadsberäkning <i>krigsmärkning av utlopp</i>			3 —	
		c) för grundförstärkning..... m ²				
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning....		8,00		
		b) för ritarbetet, teoretisk spännvidd..... m.		1,00		
		och för särskildt konstruerat landfäste st.		4,00		
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. m.		0,50		
		och för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		11 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	37	0,01		37
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		för varje ersättningsbelopp st.	4	0,25	1 —	2 50
		Utlåtande ~~och betänkande~~ , § 43	8	3,00		24 —
1928			1 1/2			18 —
aug. 16	alt. 11	Sammanträden och upprättande av protokoll, § 44, mom. 1, dagar		12,00		
			1/2			6 —
aug. 17		Särskild utredning, § 44, mom. 2. <i>särskild utredning</i> dagar	1/2	12,00		6 —
okt. 9		Kostnadsfördelningslängds upprättande, § 44, mom. 14 ..		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d. § 44, mom. 15 dagar	1/2	12,00		6 —
		Översiktskarta § 41				4 —
		Summa kronor				165 30
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 49,				
		1) 1:sta regalarket			7 —	
		övriga regalark		1,75		
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1:4000, medelareal 30 ar ägofigurer st.	15	0,07	1 05	
		har 4.52	0,14	63		
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			42	
		Överföres			9 10	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			9 10	
		3) insättning av höjdlägestal..... st.	37	0,02	74	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	14	0,05	70	
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,				
		1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,				
		nytt avlopp..... km.	0.2	5,00	1 -	
		ändring av befintligt avlopp	0.5	6,00	3 -	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			3 77	
		3) broar och trummor, " " 30 % "			14 30	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad				
		längdprofilritningar..... st.		3,00		
		tvärsektions- och brorritningar		5,00		34 36
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.	30	0,75		22 50
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
		Summa kronor				60 86
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden.....				
		Inbindning av förrättningshandlingarna och uppblixtning			4 -	12 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		" " " gode männen enligt egna räkningar....				39 20
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.	4	4-		16 -
		Lösen för utdrag ur mantalslängd				
		Delgivning av kallelser				3 -
		Summa kronor				70 20
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				165 30
		Lösen för kopior och avskrift				60 86
		Övriga förrättningskostnader				70 20
		Summa kronor				296 36

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Valle häradsrätt.

Bredög. den 11 okt. 1928

Sven Hallin
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarna erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

B. W. Hoppman

Kronor kvitteras:

J. W. Pettersen

den 19.....

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till
Väster Bredegårdens dikningsföretag av år 1928
 inom *Bjällums län, Bolums* socken
 av Skaraborgs län, avgiven i enlighet med gällande lantbruks-
 ingenjörstaxa.

		Kr.	öre
§ 41. Översiktskarta i 1 exemplar	à 4-	4	-
§ 43. Betänkande, sid. 3	„ 3:-	9	-
§ 44. Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, dagar 1/2	„ 12:-	6	-
§ 44. Upprättande av ansökningshandlingar m. m. dagar 1/2	„ 12:-	6	-
§ 49. Kopia av plankartan å väv		11	87
§ 52. „ „ profiler och sektioner		22	07
§ 53. „ „ bro- och trumritningar			
§ 55. Avskrift av synehandlingar och be- tänkande m. m. sidor 40	„ 0:75	30	-
Inhäftning av handlingar		3	-
Diariebevis, utlägg		3	-
Kommissionärsarvode		3	-
Summa Kronor:		97	97

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer äger att den-
 samma klandra genom stämning till *Valle*
 häradsrätt inom tre månader härefter.

Skara den *4 maj* 1929
Iven Hallin

Statens lantbruksingenjör.

Kronor kvitteras:

Skara den 19.....

Vidimeras ex officio

Iven Hallin

67
29
Godk. 28 nov 1929

23599

DIARIE N:r

LANTBRUKSSTYRELSEN

26 NOV. 1929

BEVIS

över verkställd avsyning av diknings- och vatten-

avledningsarbetet vid ~~Väster Bredegårdens~~
~~det företag som avser torrläggning av mark~~
dikningsföretag av år 1928

~~tillhörande~~ ~~Bolums socken~~ ~~m. fl.~~

~~hemman i~~ Bolums socken av Skara-
borgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 11 oktober 1929

Statsunderstöd: Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 770

~~Lån från statens avdikningslånefond~~ „

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1932.
Styrelsens ordförande Alfr. Andersson Väster Bredeg. Bolum, Axvall.

Vid genom assistent Carl Lundin

den 19 okt. 1929 verkställd avsyning

av ovan angivna arbete befanns utfört i full överensstämmelse
med den fastställda arbetsplanen, varför företaget förordas till
godkännande.

Skara den 23 nov. 1929.

Handskrift

Statens lantbruksingeniör
Skaraborgs län

