



Akt nr:

R-E1a-0312

AU\$R-E1a-0312

247

286
30

R 2*0312

KONTRAKT.

DIARIE Nr 21125
K. LANTBRUKSTYRELSEN
23 SEP. 1930

Sedan Kungl. Maj:t den 20 juni 1930 för
"Bulsebodarnas vattenavledningsföretag av år 1929" i Holmestads
socken av

SKARABORGS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör S. Hallin
vid syneförrättning år 1929 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än
även beviljat *dels lån* med fyratusenfyrahundratrettio (4.430)
kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och *dels statsbidrag* utan återbetalnings-
skyldighet med fyratusensexhundra (4.600) kronor att utgå från
statens avdikningsanslag, ha ~~u~~ undertecknad, som av vederbörande intressenter enligt
företett protokoll utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, _____
_____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts
och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å veder-
börande intressenters i företaget vägnar åtag~~er~~ och förbind~~er~~ ^{oss} mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter fram-
ställning besluta,

att fullborda arbetet senast den 1 september 1932,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Hökatorp pr, Götene den 10 september 1930.

[Signature]

Att Herr C. Björkman

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Adress

Götene

Adress

Götene.

Med stöd av Kungl. brevet den 20 juni
1930 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 29 september 1930.

[Signature]

[Signature]

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Lånat

den

Lbrsn 1044. 56. 12.

R 2*0312

DIARIE N:R
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
23 SEP. 1930

247/30

Handlingar rörande .

Avskrift.

Bulsebodarnas vattenavledningsföretag av år 1929

i Holmestads socken av Skaraborgs län

upprättat år 1929

av

Sven Hallin

Statens lantbruksingeniör.

Protokoll vid syneförrättning

enligt vattenlagen för torr-

läggning av mark tillhörande

Bulsebodarne i Holmestads soc-

ken av Skaraborgs län.

Den 12 juni 1929 å Hökatorp.

Till sammanträde denna dag hade sakägarna kallats genom stämningssman enligt förteckning bil. A, varjämte särskild underrättelse om sammanträdet tillställts Kungl. Maj:ts Befallningshavande i länet på grund av att Kronan tillhörig mark kunde väntas bli av förrättningen berörd.

Närvarande: Undertecknad, statens lantbruksingenjör och förrättningsman samt gode männen A. Persson, Munstorp och Sven Wennerstedt; Hospitalsgården, Skara.

Sökandena G. Björkman och E. Danielsson, som gemensamt äga

Bulsebodarna 1¹.

Av övriga sakägare:

Kungl. Maj:t och Kronan genom revirförvaltaren Jägmästare Hj.

Sylvén enligt uppdrag bil. B.

L. Larsson äg. Abberyd 1².

Birger Karlsson arr. Kämpaslätten n:r 1.

R. R. ^o*Åhscholt* innehavare av kronojägarebostället Kämpaslätten n:r 2.

§ 1.

Upplästes det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet, som hade lydelse enligt bilaga C.

§ 2.

Något jäv emot synemännen kunde icke utrönas.

§ 3.

Sökanden till förrättningen bekräftade sitt tidigare under hand framställda yrkande om ifrågavarande avloppssträckors utvidgning och fördupning, så att deras därav beroende mark må kunna på ändamålsenligt sätt torrläggas.

§ 4.

Förelades det upprättade förslaget till förenämnda markers torrläggning med därtill hörande handlingar.

§ 5.

Det meddelades att ägofigur 1 tillhörde kronojägarebostället och f.n. innehades av kronojägaren Ahslund.

§ 6.

Upplästes synemännens utlåtande som hade lydelse enligt bilaga H.

§ 7.

Att motaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar och att sammankalla delägarna för val av arbetssty-

relse utsågo synemännen G. Björkman, Hökatorp.

§ 8.

I fråga om förrättningskostnaderna hänvisades till den upprättade arvodesräkningen, varav ett exemplar överlämnades till aktförvararen.

§ 9.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

Ort och tid som ovan.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Biträdande gode män:

Axel Persson.

S. Wennerstedt.

Bilaga A.

Kungörelse.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Bulsebodarne i Holmestads socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av den s.k. Svartån kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos G. Björkman, Hökatorp onsdagen den 12 juni 1929 klockan 11 då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

4
Till sammanträdet skola, på sätt för stämmings delgivning
finnes stadgat, kallas här nedan angivna sakkägare:

Skara den 24 maj 1929.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Statens lantbruksingeniör

i Skaraborgs län.

Sakkägare.

Delgivningen erkännes.

Linus Larsson äg. Abberyd

J. L. Larsson

Birger Karlsson arr. Kämpaslätten

Birger Carlsson

Att förestående personer denna dag delgivits kungörelsen
betygas å tjänsten vägnar:

Holmestad den 2 juni 1929

Sven Björkman.
Förordningsman

Bilaga B.

Kungl. Maj:ts befallningshavande

i

Skaraborgs län.

Landskontoret.

N:r 718.

Överlämnas till jägmästaren i Kinne revir under hänvisning
till bestämmelserna i 2 kap. 35§ i Kungl. Maj:ts nådiga instruktion
för domänverket den 11 februari 1921. Mariestad i landskontoret den
29 maj 1929.

På länsstyrelsens vägnar:

Nils Åhgren

Einar Johnsson.

5.
Bilaga C.

Resolution.

D. & V. D. N:o 22-157.

1929,

Lantbruksingeniören Sven Hallin varder härigenom förordnad att, därest laga hinder ej möter, den i bilagda ansökningsen om förmålda förrättning i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmännen, som har att över mottagandet härav skyndsamt insända bevis.

Marlestad å landskansliet den 10 maj 1929.

På länsstyrelsens vägnar:

Carl Fröberg.

John Nelsén.

Stämpel fem kronor.

D. o. V. D. N:o 22-157.

1929.

Till Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Marlestad.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Bulsebodarna i Holmestad socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas
bliva av företaget berörda, återfinnas å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Götene.

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till underteck-
nad Björkman adress Hökatörp pr Götene.

Hökatörp den 7 maj 1929.

Eric Danielsson. W. Björkman.

Förteckning

Över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn.	Ägarens namn.
--------------------	---------------

Abberyd	Linus Larsson
St. Kämpaslätten	Kronan.

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Bilaga D.

Beskrivnings- och värderingslängd.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Holmestad socken.</u>					
Kämpaslätten St.	2 ¹		1/8	1	Kronan åker
Abberyd	2 ¹		1/8	2	L. Larsson åker
Bulsebodarne	1 ¹		1/4	3	G. Björkman och E. Danielsson åker
				4	"
				5	"
				6	"
				7	äng
				8	åker
				9	"
				10	"
				11	"
				12	"
				13	äng
				14	"
					Summa
					<u>Sammandrag</u>
<u>Holmestad socken.</u>					
Kämpaslätten St.	2 ¹		1/8	1	Kronan
Abberyd	2 ¹		1/8	2	L. Larsson
Bulsebodarne	1 ¹		1/4	3-14	G. Björkman och E. Danielsson
					Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
50				550	275	-	800	400	-	250	125	-				
72				300	216	-	800	576	-	500	360	-				
40				400	160	-	800	320	-	400	160	-				
46				300	138	-	"	368	-	500	230	-				
6 25				"	1875	-	800	5000	-	"	3125	-				
3 21				200	642	-	"	2568	-	600	1926	-				
		38		100	38	-	150	57	-	50	19	-				
37				400	148	-	500	185	-	100	37	-				
2 26				300	678	-	400	904	-	"	226	-				
28				400	112	-	800	224	-	400	112	-				
2 60				300	780	-	"	2080	-	500	1300	-				
37				400	148	-	"	296	-	400	148	-				
		1 48		50	74	-	600	888	-	550	814	-				
		1 37		"	68	50	"	822	-	"	753	50				
16 20	3 23			4861	50			13712	-		8850	50				
50				275	-			400	-		125	-				
72				216	-			376	-		360	-				
16 20	3 23			4861	50			13712	-		8850	50				
17 42	3 23			5352	50			14688	-		9335	50				

Hökatorp den 12 juni 1929.

Sven Hallin.

Axel Persson.

S. Wennerstedt.

Jordersättningslängd.

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m ²	Pris pr m ²	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Kanalen A - B.</u>					
Abberyd	L. Larsson	0+35-6+40	580	8		46 40
Kämpasläppen	Kronan ~~ATT.~~	2+70-5+60	300	6		18 -
Bulsebodarne	G. Björkman och E. Danielsson	5+60-11	200	8		160 -
			Summa			224 40
	<u>Kanalen B - C.</u>					
Bulsebodarne	G. Björkman och E. Danielsson	30 - 35	1500	7		105 -
Hökatorp den 12 juni 1929.						
Sven Hallin,						
Axel Persson S. Wennerstedt.						

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas, skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i

möjligaste mån uträtas eller avrundas;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att

rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens

medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord.

att innan event. erforderlig trädfällning verkställts, skall

markens ägare hava underrättats och vederbörlig värdering av skadan hava skett.

Hökatorp den 12 juni 1929.

Sven Hallin.

Kostnadsförslag.

Bilaga G.

12


Timpenning : 0.70 Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
0-11	1100	<u>Kanalen A - B.</u>								
		sten och grus	1350	2.-	2700	-				
		berg	130	10.-	1300	-				
		sand	2750	1.-	2750	-	6750	-		
		tillägges c:a 10 %					675	60		
		jordersättning enl. bil.					224	40	7650	-
30-35	500	<u>Kanalen B - C.</u>								
		dy och sand med rötter	700	0.80	560	-				
		sten och grus	400	1.50	600	-				
		2 st. ägovägsbroar								
		vid 30 och 34+75 av								
		trä enligt ritning	2	100	200	-	1360	-		
		tillägges c:a 10 %					135	-		
		jordersättning enl. bil.					105	-	1600	-
		<u>Summa</u>							9250	-

Hökatorp den 12 juni 1929.

Sven Hallin.

Översiktskarta



Skala = 1:100000.

Bilaga H.

Utlåtande vid syneförrättning

enligt vattenlagen för torr-

läggning av mark tillhörande

Bulsebodarne i Holmestad socken

av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning av den s.k. Svartån jämte ett sidodike härtill genom och från vattenskadade marker, belägna omkring 5 km. öster om Holmestads kyrka inom nederbördsområde n:o 141, 1 och förberennående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom vattenavledning.

Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färgläggning och vattensamlingsområdets gränser med en blå linje.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor ha va profil- och sektioneritningar upprättats, utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna upfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna med utmärkta med dubbla röda linjer och de röda bokstäverna A-B

för huvudavloppet och B - C för sidodiket. Även ovanför punkt B har huvudavloppet blivit föremål för undersökning, varvid det dock visat sig, att fullständig torrläggning av här belägna marker ej låter sig med ekonomisk fördel genomföra.

Vattensamlingsområdet för huvudavloppet har uttagits å Generalstabens karta och befunnits utgöra 3100 hektar för huvudavloppet. Den största till avrinning kommande vattenmängden har antagits komma att uppgå till 1.2 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden beräknas bli va 0.1 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för torrläggning till i allmänhet 1.2 meters djup av den härav beroende marken, tillhörig sökandena.

Den mark, för vilken vattenavledningen medför bätnad och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje, så belägen, att all där utanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande bättnaden hava synmännen efter 1 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj före-

ligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken är att anse såsom en torrläggningssamfällighet, för vilken skäl till uppdelning på olika avdelningar ej förefinnes.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda beräknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av kostnaderna för hela företaget. Den häremot svarande beräknade kostnaden framgår av kolumn 16.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits:

Det åligger företaget att verkställa ombyggnad av tvännegovägsbroar över sidodiket B - C vid påle 30 och vid 34+75 enligt härför upprättad ritning. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till avloppens utvidgning, skall ersättning gäldas med belopp, som finnes angivna i den bilagda jordersättningslängden.

För odlad mark, som tages i anspråk såsom upplagsplats

17.
för ur avloppen uppschaktad jord och sten, skall ersättning utgå med den täckta markens fulla värde efter företaget enligt värderingslängden. Skada å växande skog genom dikning eller jordupplag skall ersättas med skadans fulla värde. Skador av nu nämnd art skola, så snart företaget fullbordats, genom arbetsstyrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skul-
le understiga 10 kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen skola fördelas på delägarna i företaget efter samma grunder, som för grävningskostnaderna föreskrivits, med belopp, som finnas angivna i kostnadsfördelningslängdens kolumn 18 - 19. Dessa kostnader förskjuåtas nu av sökandena.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få sy-
nemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:
att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, ut-

föras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna
med detta utlåtande med därtill hörande ritningar och
handlingar;

att ur avloppen uppschaktad jord och sten skall läggas minst
0.6 meter från avloppens kanter och med en lutning mot
dessa icke överstigande 1:1, varjämte nödiga ändringar
för ytvattnets framläppande genom upplagen skola anord-
nas;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas
på sätt att skada uppstår;

att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad
överlåtas på härför skickad person;

att arbetena må begynna, så snart detta utlåtande vunnit laga
kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av
år 1935;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och
godkänts av inom länets tjänstgörande lantbruksingeniör; ~~sa~~
samt
att det skall benämnas "Bulsebodarnes vattenavledningsföre-
tag av år 1929".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras
vid Västerbygdens Vattendomstol, adress Vänersborg, till vil-
ken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 §

vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Hökatörp den 12 juni 1929.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Biträdande gode män:

Axel Persson.

S. Wennerstedt.

Kostnadsför-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å karlan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Holmestad socken.</u>				
1/8	1 ²		Kämpaslättén Stora, Kronan		1	275.-	400.-
1/8	1 ²		Abberyd, L. Larsson		2	216.-	576.-
1/4	1 ¹		Bulsebodarne, G. Björkman och E. Danielsson		3-14	4861.50	13712.-
			<u>Summa</u>			5352.50	14688.-

Memorias ex officio:

Stephania

Lång

den

Lbren 1044. 50

R 2*0312

21125

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSTYRELSEN
23 SEP. 1930

247/30

Betänkande

Avskrift.

angående statsunderstöd till
Bulsebodarnas vattenavledningsföretag av år 1929
i Holmestads socken av Skaraborgs län
upprättat år 1929 av
Sven Hallin
Statens lantbruksingeniör

7) vilken har denna dag dels medgivit, att
ett an lunder för företagets godkännande
dikel A-B med upptagas med de mindre
dimensioner, som i profildröningen an-
gävis med grön beteckning, dels och för-
skrivit, att de till företaget beviljade
statsunderstöden skola minskas, länet
från 4.430 kronor till 4.290 kronor och stats-
bidraget från 4.600 kronor till 4.450 kro-
nor.

Höckhulen den 17 september 1932

På Plungt. Landbrukstyrelnus vägnar

Olof Fredhult.

Rätt avskrift bevisas
[Signature]

Genom Kungl. Maj:ts beslut den 20 juni 1930 fastsatt till efterrättelse vid arbetets utförande med tillägg att före kronojägarverkstället $\frac{1}{8}$ mtl. Stora Kämparstället 2' ej skall äga rätt till delaktighet i till företaget beviljade lån och statsbidrag. Stockholm den 4 aug. 1930.

På Kungl. Vattenverkstyrelsens vägnar
Florent Smith.

Kungl. Vattenverkstyrelsen 4
forts. ä föreg. sida

B e t ä n k a n d e .

angående Bulsebodarnas vattenavledningsföretag av år 1929 i Holmestads socken av Skaraborgs län, avgivet till frågan om företagets understödande med bidrag och lån av statsmedel.

Föregående rättslig utredning.

Vid syneförrättningen enligt vattenlagen, som avslutades den 12 juni 1929 hava undersökningar för avdikningen i fråga verkställda, förslag upprättats och deltagandet i företaget bestämts.

Mot förrättningen hava besvär ej anförts enligt vad närslutna intyg, bilaga VI utvisar.

Beskaffenhet.

Jordmänen utgöres av väl förmultnad lågmosse av växlande djup på sand eller stenbundet grus.

Areal: Torrlägningsområdet i dess helhet innefattar:

Åker 17.42 hektar

Ängsmark 3.23 "

Tillsammans 20.65 "

Vattenavledning:

I vid syneförrättningen avgivet utlåtande finnes redogörelse lämnad för belägenhet, till uppgrävning ifrågakommande dikessträckor, nederbördsområden, till avrinning kommande vattenmängder, lutningar

och med hänsyn till vattenföringen och en ändamålsenlig torrläggning föreslagna dimensioner för vattenavloppen samt för broar och trummor över dessa.

Kostnad:

Kostnaden för vattenavledningsarbetena har vid syneförrättningen beräknats till kronor		9250.-
För laga syneförrättningen kronor		343.91
Vattendomstolsavgift kronor		—
För utredning angående statsbidrag kronor		94.95
	Summa kronor	9688.86

Båtnad:

Värdet av båtnaden har genom vattenavledningen har uppskattats till kronor 9335.50, vilket belopp visserligen ej till fullo täcker de beräknade totalkostnaderna för företaget men dock något överstiger själva arbetskostnaderna.

Arbetstid:

Vattenavledningsarbetena böra kunna slutföras till den 1 september 1932.

Anslags- och lånebelopp:

Enligt bilaga II, tabell b skulle till företagets utförande kunna beviljas i jämt tal 4660.- kronor, såsom bidrag från statens avdikningsanslag och 4430. kronor från statens avdikningslånefond.

Handlingar och ritningar:

Med detta betänkande följa:

Tabell a och b	Bilaga I o. II
Kostnadsförslag	" III
Fullmakt	" IV
Protokoll rörande val av arbetsstyrelse	" V
Intyg att besvär mot förrättningen ej anförts	" VI
Arvodesräkningar	" VIIa o. b
Avskrift av synehandlingarna i närslutet häfte.	
Plan- och profilritningar i 2 blad.	

Skara i september 1929.

Sven Hallin.

Statens lantbruksingeniör.

Bil. I.

Tabell a.

	Hela torrläggingsområdet								Lånesökandes andel							
	Areal		V ä r d e				Båtnad		Areal		V ä r d e				Båtnad	
			före		efter						före		efter			
			torrläggningen								torrläggningen					
	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Åker	17	42							16	20						
Annan mark	3	23							3	23						
Påräknad landvinning																
Summa	2065	5352	50	14688	-	9335	50		1943	4861	50	137	2	-	8850	50

Skara i september 1929.

Iven Hallin.

Tabell b.

Socken, by och hemman	Ägollittera	Mantal	Registreringsnummer	Ägares namn m. m.	Ägofigurer	Areal						Bätnad	Andel i kostnaden för										Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostn.	Bidrag		Lån	
						Åker		Annan mark		Summa			Avd. I.		Avd. II.		Avd. III.		Laga syne- förrätn.		Betänkan- det m. m.									
						n:r	Har	ar	Har	ar	Har		ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.			öre	Kr.	öre	0/0
Solmestads fm																														
Kämpastätten	Stna	1/8	2'	Kronan	1	-	50		-	50	125	-	123	86					4	60	1	27	129	73	104	1'	62	50		
Poleröd		1/8	12	L. Larsson	2	-	72		-	72	360	-	356	68					13	26	3	66	373	60	"	1'	180	-		
Bulshederöarna		1/4	1'	G. Björkman o. E. Danielsson	3-14	16	20	3	23	19	45	8850	50	8769	46				326	05	90	02	9185	53	"	1'	4425	25		
Summa						17	42	3	23	20	65	9335	50	9250	-				343	91	94	95	9688	86		4667	75	4425	25	
1) Bidrag och lån begränsat till hälften av värdet.																														
Skada i september 1929. Sven Hallin.																														

Kostnadsförslag.

Timpenning: 0.70 Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Grävningsskostnader					8.600 -			
		Laga rymsförsättningen					~~2850~~			
		Betänkan det					343 91		9.038 86	
							94 95		~~9688 86~~	
		<u>Summa</u>							<u>9.038 86</u>	
									~~9688 86~~	

Skara i september 1929.
Ivan Glavin.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 9688 kronor 86 öre, och för den del därtill, varken statsunderstätt utgör, till 9560 kronor 40 öre, varav å lönerökandenas andel 986 kronor 75 öre. Skedd den 4 aug. 1930.

På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith.

I samband med en Kungl. Landbruksstyrelsens denna dag medgivna ändring i arbetsplanen har kostnaden för företaget beräknats till 9.038 kronor 86 öre, varav å lönerökandenas andel 8.570 kronor 50 öre.

Skedd den 17 september 1932

På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar
Elof Fredholm

Rätt avskrift betygas
Elyhman

F U L L M A K T

för Herre Gustaf Björkman..... eller den,
han i sitt ställe förordnar, att till vår... andel i Öndre-
brödarnas råttorvledningsföretag av år 1929.

söka största möjliga lån från statens avdikningslånefond. Ombudets
laga åtgärder godkännas.

..... Lidköping..... den 26. September 1929..
..... Eric Danielsson.....

Bevittnas:

Fergeborg Karlsson
Sjukesäterna..

..... Ruth Nilsson.....

Protokoll vid sammanträde med del-
ägarna i "Bulsebodarnas vattenavlednings-
företag av år 1929" för val av arbetsstyrelse.

Den 12 juni 1929 å Hökatorp.

Närvarande: Kungl. Maj:t och Kronan genom jägmästare Hj. Sylvén. G.
Björkman, E. Danielsson, L. Larsson och R.R. Åhslund.

§1

Beslöts att arbetsstyrelsen skall bestå av en ordinarie ledamot och en suppleant.

§2

Till ordinarie ledamot i arbetsstyrelsen utsågs G. Björkman, Hökatorp och till suppleant E. Danielsson, Kinnemalma.

§3

Att jämte den sammankallande justera dagens protokoll utsågs Linus Larsson.

Ort och tid som ovan.

G. Björkman.

Justeras:

J.L. Larsson.

D i a r i i b e v i s .

Enligt vad härstädes förda diaries utvisa hava besvär hittills icke anförts över en, enligt uppgift, av lantbruksingenjören Sven Hallin den 12 juni 1929 avslutad syneförrättning, benämnd Bulsebo-darnas vattenavledningsföretag av år 1929, i Holmestads socken, Skaraborgs län, betygar: Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 22 augusti 1929.

Herbert Beckman.

vattenrättssekreterare.

Stämpel En krona 25 öre.

ARVODESRÄKNING

Bih. VII a.

för laga syneförrättning angående *Bulsebodarens vattenavledningsföretag av år 1929*
i *Flakkestads* socken och *Skaraborgs* län,
upprättat enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

År och månad	Dag	A r b e t e	An- tal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ...	4	0,50			2	-
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—9, ...						
		a) för mättningsområdets gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje	0.4	1,50	6	-		
		kroklinje	3.2	3,00	9	60		
		i annan mark, raklinje		3,00				
		kroklinje	1	6,00	6	-		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje		3,00				
		kroklinje		5,00				
		i annan mark, raklinje		5,00				
		kroklinje		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter						
		i åker, raklinje		1,00				
		kroklinje		2,00				
		i annan mark, raklinje		2,00				
		kroklinje		5,00				
		b) för mättningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal <i>1.59</i> har	11	0.50	5	50		
		har	17.42	0.40	6	97		
		äng och odlingsmark, medelareal <i>1.07</i> har	3	0.42	1	26		
		har	3.23	0.26		32		
		annan mark och impediment, medelareal	ar	st.				
		har						
		För mätning i skala 1:2000, 30 % tillägg						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av <i>10-15</i> m.						
		i åker o. d., raklinje		km.				
		kroklinje						
		i annan mark, raklinje						
		kroklinje	0.5	11-	5	50		
		d) för textering, skala o. d., 1:sta regalarket			4	-		
		övriga regalark		1,00				
							45	15
		Överföres					47	15

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				47 15
		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., §§ 44, mom. 4	dag	2	12,00	24 -
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 2.6 punkter pr har	har	20.65	0.32	6 61
		avvägda punkter	st.	53	0.09	4 77
		i annan mark, medelantal	punkter pr har	har		
		avvägda punkter	st.			
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km.	4.6	2,50	11 50
		i annan mark	"		5,00	46 88
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 148 ar, ...	st.	14	0.09	1 26
			har	20.65	0.04	83 2 09
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	st.	14	0,03	42
		Markvärdering,				
		a) uppskattning och värdering, §§ 44, mom. 5	dag	1/2	12,00	6 -
		b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd	km.			4 -
		för övriga kilometer	st.	0.6	1,50	90
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2, värdetal st.	st.	14	0,06	84
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer "	"	14	0,12	1 68 13 42
		Längdprofil, § 20, längd skala 1:4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp	km.	0.3	3,00	90
		2) befintligt avlopp ell. vall	"	1.8	3,50	6 30
		b) antal ritningar	st.	1	3,00	3 - 10 20
		Tvärsektioner § 22, i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	"	2	0,15	30
		" " " såväl " som " "	"	21	0,25	5 25
		tillägg för m ² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för "	"	16	0.18	2 88
		"	"			8 43
		Hydrografisk utredning, § 24, grundbelopp	"			2 -
		för vattenområdets areal	km. ²	31	0,02	62 2 62
		Dimensionsberäkning, § 25,				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.	2.0	3,50	7 -
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"	1.5	1,00	1 50
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ² "	"			
		nämligen 6 m ² sektion på	"	1.5	3.-	4 50
		" " "	"			
		" " "	"			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	"		6,00	
		2) " " över 20 "	"		10,00	13 -
		Överföres				144 21

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				144 21
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 27, grundbelopp			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	52	0,03	1 56	2 56
		Arbetsbeskrivning, § 28, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor..... st.		2,00	—	3 —
		Kostnadsberäkning § 29, a) nyanläggning km.	0.3	2,50	75	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på ”				
		b) vid förändring av befintligt avlopp ”	1.8	4,00	7 20	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar			4 50	
		c) av kostnadsförslaget slutsumma 0,1 % (broar inberäknat)			8 92	21 37
		Förslag till bro- och trumbyggnad, §§ 34 och 36				
		1) Enkel bro ~~och trumma~~ a) för ritarbetet			3 —	
		b) för detaljerad kostnadsberäkning				
		c) för grundförstärkning..... m ²				
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning....		8,00		
		b) för ritarbetet, teoretisk spännvidd..... m.		1,00		
		och för särskildt konstruerat landfäste st.		4,00		
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. m.		0,50		
		och för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		3 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39 ”	53	0,01		53
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		för varje ersättningsbelopp st.	4	0,25	1 —	2 50
		Utlåtande och ~~betänkande~~, § 43 sid.	6	3,00		18 —
1929 juni 12		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 44, mom. 1, dagar 1/2	12,00			6 —
		Särskild utredning, § 44, mom. 2 dagar		12,00		
		Kostnadsfördelningslängds upprättande, § 44, mom. 14 ”	1/4	12,00		3 —
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d. § 44, mom. 15 dagar	1/4	12,00		3 —
		Översiktskarta § 41				4 —
		Summa kronor				211 17
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 49,				
		1) 1:sta regalarket			7 —	
		övriga regalark		1,75	x x	
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1:4000, medelareal 148 ar ägofigurer st.	14	0,13	1 82	
		har 20.65 0.05			1 03	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			71	
		Överföres			10 56	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			10 56	
		3) insättning av höjdlägestal..... st.	53	0,02	1 06	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	52	0,05	2 60	15 97
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,				
		1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,				
		nytt avlopp..... km.	0,3	5,00	1 50	
		ändring av befintligt avlopp	1,4	6,00	8 40	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			8 72	
		3) broar och trummor, " " " 30 % "			3 30	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad				
		längdprofilritningar..... st.		3,00		
		tvärsektions- och brorritningar	1	5,00	5 -	26 92
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	23	0,75		17 25
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
		Summa kronor				64 14
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden.....				
		Inbindning av förrättningshandlingarna <i>och uppklistning</i>			6 -	14 -
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				19 60
		" " " gode männen enligt egna räkningar....				30 -
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.				5 -
		Lösen för utdrag ur mantalslängd				
		<i>Selgiving</i>				
		Summa kronor				68 60
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				211 17
		Lösen för kopior och avskrift				64 14
		Övriga förrättningskostnader				68 60
		Summa kronor				343 91

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Härnäs* häradsrätt.

Hökatarp den *12 juni* 1929.

Gren Holm
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Accl Persson

S. Wernstedt

Kronor kvitteras:

den 19.....

Bil. VII b.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till
"Pulsebodarnas vattenavledningsföretag år 1929"
inom Holmestads socken
av Skaraborgs län, avgiven i enlighet med gällande lantbruks-
ingeniörstaxa.

		Kr.	öre
§ 41. Översiktskarta i $\frac{1}{2}$ exemplar	à	4	—
§ 43. Betänkande, sid. 3	„ 3:-	9	—
§ 44. Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, dagar $\frac{1}{2}$	„ 12:-	6	—
§ 44. Upprättande av ansökningshandlingar m. m. dagar $\frac{1}{2}$	„ 12:-	6	—
§ 49. Kopia av plankartan å väv		15	26
§ 52. „ „ profiler och sektioner	}	20	19
§ 53. „ „ bro- och trumritningar			
§ 55. Avskrift av synehandlingar och be- tänkande m. m. sidor 34	„ 0:75	25	50
Inhäftning av handlingar		3	—
Diariebevis, utlägg		3	—
Kommissionärsarvode		3	—
Summa Kronor:		94	95

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer äger att den-
samma klandra genom stämning till Köinge
häradsrätt inom tre månader härefter.

Skara den 5 okt. 1929.

Sven Hallin.

Statens lantbruksingeniör.

Kronor kvitteras:

Skara den 19


Sven Hallin

Från Statens avdikningslånefond sökes lån till nedanstående fastighet inom "Bulsebodarnas vattenavledningsföretag av år 1929" i Holmestads socken av Skaraborgs län.

Fastighet.	mantal.	reg.-N:r	Ägarens namn.
Bulsebodarna.	1/4	¹ 1	G. Björkman och E. Danielsson.

Skara den 22 sept. 1930.

I tjänsten:



Statens lantbruksingeniör
i Skaraborgs län

1930 den 29 sept.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Bulsebodarnas vattenavledningsföretag av år 1929" i Holmestads socken av Skaraborgs län.

Lån 4.430 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 20 juni 1930.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastighet.

Fastighet	Mantal	Register- nummer	Ägarens namn
<u>Holmestads g:n.</u>			
Bulsebodarna	1/4	¹ 1	G. Björkman och E. Danielsson

Stockholm den 29 september 1930.

På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar
Olof Fredholm



DIARIE Nr
K. LANTBRUKSTYRELSEN
23 SEP. 1930BEVIS

över verkställd besiktning av diknings- och vatten-
avledningsarbetet vid ~~det företag som avser torrläggning av mark~~
"Bulsebodarnas vattenavledningsföretag av
år 1929"
tillhörande m.fl.

~~hemman~~ i Holmestads socken ~~sock~~ av Skara-
borgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 20 juni 1930.

Statsunderstöd: Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 4600.-

Lån från statens avdikningslånefond „ 4430.-

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den

Vid genom assistent C. Lundin


den 10 sept. 1930 verkställd besiktning
av ovan angivna arbete befanns detsamma utfört enligt den
fastställda arbetsplanen i följande omfattning:

Kanalen A -B	5000.-	
" B -C	<u>1600.-</u>	6600.-
Tillkommer:		
För laga syneförrättningen	343.91	
" betänkandet m.m.	<u>94.95</u>	
	<u>Summa kr. 7038.86</u>	

utgörande omkring 72 % av totalkostnaden.

Skara den 19 sept. 1930.

I tjänsten:



Statens lantbruksingeniör
i Skaraborgs län



Se ante 19179
31.

Bulsebodarnas vattenavledningsföretag av år 1929.

Utredning rörande begärd ändring i arbetsplanen.

Ändringen, som å profil- och sektionsritningen angivits med grönt medför minskning av beräknade massor, enligt nedanstående:


Sand	600 m ³ .	á 1.- kr.	600. -
Sten och grus	250 "	" 2.- "	500.-
Berg	22 "	" 10.- "	220.-
	872	Summa	1320.-

Vid besiktning har en del som "sten och grus" betecknade massor befunnits vara berg, som medför en kostnadsökning enligt entreprenadkontraktet av 10.- kr./m³ enligt följande:

67 m ³ . berg i större mängd än förslaget angiver á 10.- kr.	670.-
<u>Nettominskningen blir alltså kr.</u>	<u>650.-</u>

Skara den 30.5.1932.

I tjänsten:


Statens lantbruksingenjör.

286
30

B E V I S

DIARIE Nr 19179
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
19 SEP. 1931

över genom förste assistent E. Hugo Johansson den 13 juli 1931 verkställd kontroll av dikningsarbetet vid "Bulsebodarnas vattenavledningsföretag av år 1929"

Mot utförandet var enligt bestämmelserna vid syneförrättningen följande att anmärka:

Dikessträckan A - B.

Vid punkt 2+50 /i berg/ var 10 cm. för grunt

Sträckan 2+50-3+50 " 10 - 18 cm. för grund

" 3+50-4+35 /i berg/ 18 " " "

" 4+35-10 18 - 27 " " "


Dikessträckan B - C.

Sträckan 33-35 var 10 cm. för grund

I övrigt var företaget utfört i enlighet med det fastställda förslaget.

Berg i större mängd än förslaget angiver förekommer och uppmättes detsamma till 67 kubikmeter.

Skara den 25 juli 1931.

I tjänsten:

Statens lantbruksingenjör.

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 FEB. 1933

R a p p o r t .
~~XXXXXXXXXX~~

öfver verkställd avsyning av diknings- och vatten-

avledningsarbetet vid xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

tillhörande Bulsebodarnas vattenavledningsföretag av år 1929

Holmestads socken av Skara-

borgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 20 juni 1930

Statsunderstöd: Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 4600:-

Lån från statens avdikningslånefond .. 4430:-

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den

Vid genom undertecknad

den 15 januari 1932 verkställd avsyning
av ovan angivna arbete befanns detsamma utfört i överensstäm-
melse med den fastställda planen med undantag för avlopps-
sträckan A - B, som utförts på sätt med grönt & profilritning-
arna och sektionsritningarna angivits.

Skara den 1 sept. 1932.

I tjänsten:

I tjänsten:
[Signature]
Statens lantbruksingeniör
i Skaraborgs län

a. a. 286/37
a. a.
sidh. 17/9 32

DIARIE Nr 4166
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 FEB. 1933

R a p p o r t .
~~Skaraborgs län~~

över verkställd **avsyning** av diknings- och vatten-
avledningsarbetet vid ~~det företag som avser torrläggning av mark~~
tillhörande **Bulsebodarnas vattenavledningsföretag** av år ~~1929~~ ^{m. fl.}
~~hemman i Holmestads~~ sock ~~en~~ av Skara-
borgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 20 juni 1930

Statsunderstöd: Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 4600:-

Lån från statens avdikningslånefond „ 4430:-

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den


Fastställd arbetstid till den

Vid genom **undertecknad**

den 15 januari 1932 verkställd **avsyning**
av ovan angivna arbete befanns **detsamma** utfört i överensstäm-
melse med den fastställda planen med undantag för avlopps-
sträckan A - B, som utförts på sätt med grönt & profilritning-
arna och sektionsritningarna angivits.

Skara den 1 sept. 1932.

I tjänsten.


Statens lantbruksingeniör
Skaraborgs län

286/30

DIARIE Nr 21898
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
6 SEP. 1932

BEVIS

invald
17/9 32

över verkställd avsyning av diknings- och vatten-
avledningsarbetet vid ~~det företag som avser torrläggning av mark~~
~~x tillhörande~~ Bulsebodarnas vattenavledningsföretag av år 1929
~~xx~~
~~x hemman i~~ Holmestads socken av Skara-
borgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 20 juni 1930.

Statsunderstöd: Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 4600.-

Lån från statens avdikningslånefond „ 4430.-

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den 28 april 1930

Fastställd arbetstid till den 1 juli 1931


Styr. ordf. G. Björkman, Hökatorp, Götene.

Vid genom undertecknad

den 15 januari 1932 verkställd avsyning

av ovan angivna arbete befanns detsamma utfört i överens-
stämmelse med den fastställda planen med undantag för av-
loppssträckan A-B, som utförts på sätt med grönt å profil-
och sektionsritningarna angivits.

Skara den 1 september 1932.

i tjänsten

Statens lantbruksingenjör.



nik d 89.32