



Akt nr:

R-E1a-0313

AU$R-E1a-0313

248.

R 13•0313

DIARIE Nr 27786
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
8 DEC. 1930

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 16 oktober 1930 för "Dagsnäs dikningsföretag av år 1929" i Bjärka och Härlunda socknar av SKARABORGS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör S. Hallin vid syneförrättning år 1929 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än även beviljat *dels* ***lån*** med fyrtiofemtusenniohundratio (45.910) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** och *dels* ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet med tjugosextusentvåhundratrettio (26.230) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** ha*la* undertecknad*e*, som av vederbörande intressenter enligt företett protokoll utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom vi/~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag*a* och förbind*a* oss/~~mig~~:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet senast den 1 september 1934,

4. 1929. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
107329

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta oss ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte däråupplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Dagsnäs den 25. nov. 1930.

Bertil Ekberg
Ryttmästare, Domänintendent.
Äger Dagsnäs egendom med underlydande i Bjerka och Härlunda socknar. Adress: St. Bjurum.

Paul Jönsson
Löjtnant.
Äger del i St. Bjurums egendom med underlydande i Bjurums socken. Adress: St. Bjurum.

Herman Johansson
Lantbrukare.
Äger Höryda egendom i Härlunda socken. Adress: Skara.

Att Ryttmästare Bertil Ekberg, Löjtnant Paul Jönsson och Lantbrukaren Herman Johansson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Carl Carlsson
Adress St. Bjurum.

Joh Karlsson
Adress St. Bjurum

Med stöd av Kungl. brevet den 16 oktober 1930 *antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.*

Stockholm den 20 december 1930.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

492.33
R 13*0313
27786
DIARIE-NR
K. LANDTBRUKSSTYRELSEN
8 DEC. 1930

Avskrift.

Handlingar rörande

Dagsnäs dikningsföretag av år 1929

i Härlunda och Bjärka socknar

av Skaraborgs län;

upprättade vid laga syneförrättning år 1929 av

Sven Hallin

Statens lantbruksingeniör.

Protokoll vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Dagsnäs med underlydande i Bjärka och Härlunda socknar av Skaraborgs län.

Den 20 sept. 1929 å Dagsnäs.

Till sammanträde denna dag hade sakägarna kallats genom kungörelse, som dels blivit uppläst i vederbörliga sockenkyrkor, bil. A I-IV, och dels varit införd i Skaraborgs läns tidning, bil. B, varjämte särunderrättelse tillställts varje känd sakägare enl. förteckning, bil. C.

Närvarande: Undertecknad, statens lantbruksingeniör och förrättningsman samt gode männen A.G. Gustafsson, Boestena och Axel Gustafsson, L:a Brestorp.

Sökanden: Ryttmästare Bertil Ekberg, äg. Dagsnäs med underlydande.

Av övriga sakägare:

Jägmästare Hj. Sylvén såsom kronoombud bil. D 1

A. Jönssons sterbhus genom delägaren löjtnant Paul Jönsson äg. St. Bjurum med underlydande enl. fullm. bil. D II.

K. H. Johansson äg. 74/75 mtl Höryda 1 2

Apotekare Fritz Lindvall äg. Prestorp och Långöna.

§ 1.

Upplästes det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet, som hade lydelse enl. bil. E.

§ 2

Något jäv emot synemännen kunde ej utrönas.

§ 3

Förelades den vid förundersökningen upprättade plankartan över det vattenbesvärade området samt profil över avloppen härifrån.

§ 4

Sökanden till förrättningen yrkade på ifrågavarande avloppssträckors fördjupning och utvidgning, så att därav beroende odlade eller odlingsbara marker må bli säkerställda mot översvämning och kunna torrläggas till 1,2 meters djup i den mån så låter sig göra med hänsyn till vattenförhållandena i Hornborgasjön.

Sökanden yrkade även , att kostnaderna härför fördelas i mån av nyttan enligt vattenlagens bestämmelser.

§ 5

A. Jönssons sterbhus förenade sig med sökanden och yrkade på företagets utsträckning , så att deras därav beroende marker jämväl må kunna torrläggas till 1,2 meters djup i den mån Hornborgasjöns vattenstånd ej lägger hinder i vägen härför. I fråga om utloppet i sjön yrkade sterbhuset på alternativ utredning för utrönande av billigaste och lämpligaste vägen. Yrkandet bekräftades skriftligen bil F.

§ 6

Apotekare Fritz Lindvall förenade sig även med sökanden och yrkade på företagets utsträckning så jämväl till Prestorp hörande odlingsbar mark må kunna på ändamålsenligt sätt torrläggas , bil. F.

§ 7

Jägmästare Sylwén uppgav att den del av kronoparken Furubacken, som avvattnades till ifrågavarande avlopp, till större delen utgjordes av högmosse, som ej lämpade sig för odling eller skogsplantering. Återstoden är numera skogsmark.

§ 8

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande , att sedan undersökningarna kompletterats och nödig jorduppskattning verkställts, nytt sammanträde kommer att hållas å samma ställe som dagens fredagen den 20 december 1929 klockan 10, och komma inga ytterliga underrättelser härom att tillställas sakägarna.

Ort och tid som ovan

I tjänsten

Sven Hallin

Biträdande gode män :

A. Engström A. G. Gustafsson

Den 20 december 1929 å Dagsnäs.

Närvarande : Förestående synemän och följande sakägare :

Ryttmästare Bertil Ekberg

Jägmästare Hj. Sylwén såsom kronoombud.

A. Jönssons sterbhus genom agronom Harry Tell.

Gudhems härads vägstyrelse genom ordf. Bertil Ekberg.

K. H. Johansson

Karl Andersson, äg. Mårby Stommen 1 9.

§ 9

Förelades det sedan förra sammanträdet upprättade förslaget till de vattenskadade markernas avdikning med därtill hörande handlingar.

§ 10

Upplästes synemännens utlåtande som hade lydelse enligt bilaga K.

§ 11

Att mottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar samt att sammankalla delägarna för val av arbetsstyrelse utsågo synemännen Ryttmästare Bertil Ekberg, Dagsnäs.

§ 12

I fråga om förrättningskostnaderna hänvisades till den upprättade arvodesräkningen, varav ett exemplar överlämnades till aktförvararen.

§ 13

Som intet vidare förekom att till protokollet anteckna, förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

Ort och tid som ovan

I tjänsten

Sven Hallin

Biträdande gode män :

A. Engström A. G. Gustafsson

I

Bilaga A.

Kungörelse.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Dagsnäs med underlydande i Bjärka och Härlunda socknar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Ryttmästare Bertil Ekberg , Dagsnäs fredagen den 20 sept. 1929 klockan 10 då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda :

I Bjärka socken : Dagsnäs med underlydande.

I Härlunda socken: Höryda, Gräsöna och Döve Siggesgården.

I Bjurums socken : Stora Bjurum med underlydande.

I Norra Vånga socken: Höberg .

Skara den 27 aug. 1929

Sven Hallin.

Statens lantbruksingeniör.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Bjurums sockens kyrka den 1 sept. 1929 betygas :

Johan Bunge

kyrkoherde.

II

Bilaga A.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Härlunda sockens kyrka

den 1 september 1929 betygas :

A. Waerneman

v. pastor.

III
Bilaga A

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Bjärka sockens kyrka den 1 september 1929 betygas :

A. Waerneman

V. pastor

IV
Bilaga A

Att förestående kungörelse blivit uppläst i N. Vånga sockens kyrka den 1 september 1929 betygas :

F. Lönngren

kyrkoherde.

Bilaga B.

Kungörelse.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Dagsnäs med underlydande i Bjärka och Härlunda socknar av Skaraborgs län genom

uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Ryttmästare Bertil Ekberg, Dagsnäs fredagen den 20 september 1929 klockan 10 då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda :

I Bjärka socken : Dagsnäs med underlydande.

I Härlunda socken : Höryda, Gräsöna och Döve Siggesgården.

I Bjurums socken : Stora Bjurum med underlydande.

I Norra Vånga socken : Höberg.

Skara den 27 aug. 1929.

Sven Hallin

Statens lantbruksingeniör.

Att förestående kungörelse varit införd i Skaraborgs Läns Tidning den 31/8 1929 betygas :

I tjänsten

Sven Hallin

Bilaga C.

Förteckning

över underrättelser rörande handläggning av laga syneförrättning vid sammanträde å Dagsnäs fredagen den 20 sept. 1929 klockan 10, vilka denna dag å posten avlämnats under nedan angivna adresser:

Ryttmästaren Bertil Ekberg Dagsnäs, St. Bjurum

Alfr. Jönssons sterbhus Dagsnäs, St. Bjurum

Godsägare K. H. Johansson Höryda, Härlunda, Skara.

Apotekare Fritz Lindwall Tanumshede

Kungl. Maj:ts Befallningshavande Mariestad

Skara den 5 sept. 1929

I tjänsten

Sven Hallin

Underrättelser om fortsatt sammanträde å Dagsnäs fredagen den 20 dec. 1929 kl. 10 har denna dag avsänts till Lantbrukaren Karl Andersson Mårby Stommem 1 9, Stora Bjurum och Ordf. i Gudhems härads Vägstyrelse, Dagsnäs, St. Bjurum.

Skara den 16 okt. 1929

I tjänsten

Sven Hallin.

Bilaga D.

Kungl. Maj:ts befallningshavande

i

Skaraborgs län

Landskontoret

N:r 1168

Överlämnas till jägmästaren i Kinne revir under hänvisning till bestämmelserna i 2 kap. 35 § i Kungl. Maj:ts nådiga instruktion för domänverket den 11 februari 1921. Mariestad i landskontoret den 7 september 1929.

Axel Ekman

Nils Ågren

113/10 DD.
1929

Kungörelse.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Dagsnäs med underlydande i Bjärka och Härlunda socknar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Ryttmästare Bertil Ekberg, Dagsnäs fredagen den 20 sept. klockan 10 då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda :

I Bjärka socken : Dagsnäs med underlydande.

I Härlunda socken: Höryda, Gräsön och Döve Siggesgården.

I Bjurums socken : Stora Bjurum med underlydande.

I Norra Vånga socken : Höberg.

Skara den 27 aug. 1929.

Sven Hallin

Statens lantbruksingeniör.

Bilaga E.

D.& V. D. N:o 2-149
1929

Resolution.

Lantbruksingeniören Sven Hallin varder härigenom förordnad att, därest laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning i laga ordning verkställa, blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt insända bevis.

Mariestad å landskansliet den 11 jan. 1929.

Carl Fröberg John Nelsen.

Stämpel Fem kronor.

D. & V. D. N:o 2-149.
1929.

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län,
Mariestad.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande i mtl. Dagsnäs n:ri med underlydande i Bjärka och Härlunda socknar av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas ~~att~~ bliva av företaget berörda, återfinnas å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Skara.

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till undertecknad, adress Dagsnäs P. Ot. Bjurum

//

Dagsnäs den 9 jan. 1929.

Bertil Ekberg.

Förteckning

över de fastigheter , som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn :
1 mtl. St. Bjurum.	
med underlydande	A. Jönssons sterbhus
1/2 mtl. Långöna	Apotekare Fritz Lindwall
2 mtl. Höryda	K. H. Johansson
Höryda kronopark.	Kronan.

Bilaga F.

Undertecknade förena oss härmed med sökandena till den syneförrättning , som avser torrläggning av mark tillhörande Dagsnäs med underlydande, och yrka vi på företagets utsträckning, så att jämväl oss tillhörig, därav beroende mark må kunna på ändamålsenligaste sätt torrläggas.

Dagsnäs den 20 sept. 1929.

För A. Jönssons sterbhus

Paul Jönsson

Fritz Lindwall

Egenhändiga namnteckningar bestyrkas :

Sven Hallin

Axel Engström

A. G. Gustafsson

Bilaga G.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Beskrivnings- och värderingslängd.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
	1				
Dagsnäs	1				Bertil Ekberg
				1	åker · Kärrtorv
				2	" "
				3	" "
				4	" "
				5a	skogsmark "
				5b	betesmark "
				6	" "
				7	" "
				8	åker "
				9	" "
				10	skogsmark "
				11	" "
				12	" "
				13	" "
					Summa
				14	äng, kärrtorv
				15	" "
				16	" "
				17	" "
				18	" "
				19	landvinning, dy
				20	" "
				21	" "
				22	" "
				23	äng kärrtorv
				24	" "
				25	" "
				26	" "
					Överföres
				27	"

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	05							650	32	50	700	35	-	50	2	50
	85							600	510	-	"	595	-	100	85	-
	85							"	"		"	"		"	"	
	81							450	364	50	"	567		250	202	50
			10					40	7	-	100	10	-	30	3	-
			73					130	94	90	200	146		70	51	10
		1	-					60	60	-	100	100	-	40	40	-
			44					60	26	40	"	44	-	40	17	60
1	10							200	220	-	600	660	-	400	440	-
	17							"	34	-	"	102	-	"	68	-
				2	55			20	51	-	100	255	-	80	204	-
				19	10			"	382	-	"	1910		"	1528	-
					12			50	6	-	200	24	-	150	18	-
					16			"	8	-	"	32	-	"	24	-
3	83	2	27	21	93				2306	30		5075	-		2768	70
				6	85			100	685	-	550	3767	50	450	3082	50
				4	93			"	493	-	"	2711	50	"	2218	50
				5	13			"	513	-	"	2821	50	"	2308	50
				1	90			"	190	-	"	1045	-	"	855	-
				6	10			"	610	-	"	3355	-	"	2745	-
				5	50			50	275	-	300	1650	-	250	1375	-
				10	58			"	529	-	"	3174	-	"	2645	-
				2	50			"	125	-	"	750	-	"	625	-
				3	20			"	160	-	"	960	-	"	800	-
				2	23			230	512	90	500	1115	-	270	602	10
				1	45			520	754	-	700	1055	-	180	261	-
				1	60			280	448	-	"	1120	-	420	672	-
				1	37			420	575	40	"	959	-	280	383	60
				53	34				5870	30		24443	50		18573	20

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				27	äng, kärrtorv
				28	" "
				29	åker "
				30	" "
				31	" "
				32	" "
				33	" "
				34	" "
				35	" "
				36	" "
				37	" "
				38	" "
				39	" "
				40	" "
				41	" "
				42	" "
				43	" "
				44	" "
				45	" "
				46	" "
				47	" "
				48	" "
				49	" "
				50	" "
				51	" "
				52	" "
				53	" "
				54	" "
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
				53	34				5870	30		24443	50		18573	20
					65			370	240	50	700	4555	-	330	214	50
					90			520	468	-	"	630	-	180	162	-
3	83							280	1072	40	"	2681	-	420	1608	60
3	55							"	994	-	"	2485	-	"	1491	-
1	85							"	518	-	"	1295	-	"	777	-
5	-							"	1400	-	"	3500	-	"	2100	-
3	12							370	1154	40	"	2184	-	330	1029	60
	75							"	277	50	"	525	-	"	247	50
	75							"	277	50	"	525	-	"	247	50
	37							"	136	90	"	259	-	"	122	10
1	40							"	518	-	"	980	-	"	462	-
3	-							280	840	-	"	2100	-	420	1260	-
2	05							"	574	-	"	1435	-	"	861	-
	27							"	75	60	"	189	-	"	113	40
1	30							"	364	-	"	910	-	"	546	-
	02							"	5	60	"	14	-	"	8	40
	30							"	84	-	"	210	-	"	126	-
2	-							"	560	-	"	1400	-	"	840	-
	75							330	247	50	"	525	-	370	277	50
1	10							"	363	-	"	770	-	"	407	-
3	33							280	932	40	"	2331	-	420	1398	60
	42							330	138	60	"	294	-	370	155	40
	55							"	181	50	"	385	-	"	203	50
	21							520	109	20	"	147	-	180	37	80
4	88							420	2049	60	"	3416	-	280	1366	40
6	33							330	2088	90	"	4431	-	370	2342	10
2	30							520	1196	-	"	1610	-	180	414	-
3	15							380	1197	-	"	2205	-	320	1008	-
52	58			54	89				23934	40		62334	50		38400	10

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				55	åker kärrtorv
				56	" "
				57	" "
				58	" "
				59	äng "
				60	åker "
				61	" "
				62	" "
				63	" "
				64	" "
				65	" "
				66	" "
				67	" "
				68	" "
				69	" "
				70	" "
				71	" "
				72	" "
				73	" "
				74	" "
				75	" "
				76	" "
				77	" "
				78	" "
					Summa
Dagsnäs				79	åker Bertil Ekberg
				80	" kärrtorv
				81	" "
				82	" "
					Överföres

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
52	58			54	89				23934	40		62334	50		38400	10
1	30							420	546	-	700	910	-	280	364	-
	40							330	132	-	"	280	-	370	148	-
1	50							380	570	-	"	1050	-	320	480	-
3	-							520	1560	-	"	2100	-	180	540	-
			45					330	148	50	"	315	-	370	166	50
2	20							370	814	-	700	1540	-	330	726	-
	40							520	208	-	"	280	-	180	72	-
2	30							610	1403	-	"	1610	-	90	207	-
1	85							650	1202	50	"	1295	-	50	92	50
	60							470	282	-	"	420	-	230	138	-
1	70							420	714	-	"	1190	-	280	476	-
	13							610	79	30	"	91	-	90	11	70
	43							470	202	10	"	301	-	230	98	90
4	10							520	2132	-	"	2870	-	180	738	-
1	60							420	672	-	"	1120	-	280	448	-
2	-							"	840	-	"	1400	-	"	560	-
	20							520	104	-	"	140	-	180	36	-
2	35							"	1222	-	"	1645	-	"	423	-
3	80							420	1596	-	"	2660	-	280	1064	-
1	50							610	915	-	"	1050	-	90	135	-
	62							"	378	20	"	434	-	90	55	80
4	40							420	1848	-	"	3080	-	280	1232	-
	15							"	63	-	"	105	-	"	42	-
	10							650	65	-	"	70	-	50	5	-
89	21		45	54	89				41631	-		88290	50		~~44659~~ Felskrivet!	~~50~~ 46895
2	66							330	877	80	700	1862	-	370	984	20
3	15							370	1165	50	"	2205	-	330	1039	50
	26							520	135	20	"	182	-	180	46	80
2	95							"	1534	-	"	2065	-	"	531	-
9	02								3712	50		6314	-		2601	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				83	åker kärrtorv
				84	" "
				85	" "
				86	" "
				87	" "
				88	" "
					Summa
Dagsnäs	1 1			89	åker Bertil Ekberg
				90	äng kärrtorv
				91	åker "
				92	" "
				93	" "
				94	" "
				95	" "
				96	" "
				97	" "
				98	" "
				99	" "
				100	" "
				101	" "
				102	" "
				103	" "
				104	" "
				105	" "
				106	" "
				107	" "
				108	" "
				109	" "
					Överföres

PETTERSONSKA BOKTR. EFTYR. STARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
9	02								3712,50			6314 -			2601	50
2	70							420	1134 -		700	1890 -		280	756	-
2	63							"	1104	60	"	1841 -		"	736	40
2	16							"	907	20	"	1512 -		"	604	80
	38							520	197	60	"	266 -		180	68	40
	90							"	468 -		"	630 -		"	162	-
	35							560	196		"	245 -		140	49	-
18	14								7719	90		12698-			4978	10
	40							610	244 -		700	280 -		90	36	-
			37					11	225	70	700	259 -		"	33	30
	74							370	273	80	"	518 -		330	244	20
1	58							610	963	80	"	1106 -		90	142	20
10	-							520	5200 -		"	7000 -		180	1800	-
	60							610	366 -		"	420 -		90	54	-
	49							660	323	40	"	343 -		40	19	60
1	77							"	1168	20	"	1239 -		"	70	80
9	30							560	5208 -		"	6510-		140	1302	-
1	88							600	1128 -		"	1316 -		100	188-	
4	45							"	2670 -		"	3115 -		"	445	-
3	28							"	1968 -		"	2296 -		"	328	-
8	40							520	4368 -		"	5880 -		180	1512	-
	53							"	275	60	"	371 -		"	95	40
	05							"	26 -		"	35 -		"	9	-
1	50							"	780 -		"	1050 -		"	270	-
9	35							"	4862 -		"	6545 -		"	1683	-
2	15							600	1290 -		"	150 5 -		100	215	-
3	32							660	2191	20	"	2324 -		40	132	80
8	89							520	4622	80	"	6223 -		180	1600	20
3	18							400	1272 -		600	1908 -		200	636	-
71	86		37						33924	50		43824 -			9899	50
									39426.50			50.240				

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
					Överfört	
				110	åker	kärrtorv
				111	"	"
				112	"	"
				113	"	"
				114	äng	"
				115	"	"
				116	åker	"
				117	"	"
						"
				119	"	"
				120	"	"
				121	"	"
					Summa	
				122	åker	kärrtorv
				123	"	"
				124	"	"
				125	"	"
				126	Skogsmark	"
				127	åker	"
				128	"	"
				129	"	"
				130	"	"
				131	"	"
				132	"	"
				133	"	"
				134	"	"
				135	"	"
				136	"	"
					Överföres	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
71	86		37						33924 50			43824 -			9899	50
	34							440	149	60	600	204	-	160	54	40
	98							"	431	20	"	588	-	"	156	80
4	32							"	1900	80	"	2592	-	"	691	20
	78							"	343	20	"	468	-	"	124	80
						2	46	"								
						1	44									
	85							660	561	-	700	595	-	40	34	-
	19							560	106	40	600	114	-	40	7	60
1	50							"	840	-	600	900	-	40	60	-
1	80							480	864	-	"	1080	-	120	216	-
4	25							"	2040	-	"	2550	-	"	510	-
86	81		37			3	90		41160	10		52915	-		11754	30
1	60							440	704	-	600	960	-	160	256	-
	65							"	286	-	"	390	-	"	104	-
2	30							360	828	-	"	1380	-	240	552	-
	90							270	243	-	500	450	-	230	207	-
					57			140	79	80	300	171	-	160	91	20
	28							320	89	60	600	168	-	280	78	40
	15							"	48	-	"	90	-	"	42	-
1	80							400	720	-	"	1080	-	200	360	-
2	02							480	969	60	"	1212	-	120	242	40
1	75							520	910	-	"	1050	-	80	140	-
1	32							600	792	-	700	924	-	100	132	-
1	17							"	702	-	"	819	-	"	117	-
	10							"	60	-	"	70	-	"	10	-
	15							560	84	-	600	90	-	40	6	-
	14							"	78	40	"	84	-	"	5	60
13	33				57				6594	40		8938	-		2343	60

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
					Överfört	
				137	åker	kärrtorv
				138	"	"
				139	"	"
				140	"	"
				141	"	"
				142	"	"
				143	"	"
				144	betesmark	"
				145	betesmark	"
				146	"	"
				147	"	"
				148	"	"
				149	mosse	"
				149		Summa
Dagsnäs	1 1				Bertil Ekberg	
				150	mosse	kärrtorv
				151	"	"
				152	åker	"
				153	"	"
				154	"	"
				155	"	"
				156	"	"
				157	mosse	"
				158	åker	"
						Summa
Höryda	1 1		1/75	159	Kronan	skogsmark, kärrtorv
				160	"	" "
				161	"	" "
						Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
13	33				57				6594	40		8938	-		2343	60
	32							560	179	20	600	192	-	40	12	80
1	11							440	484	-	"	660	-	160	176	-
	60							"	264	-	"	360	-	"	96	-
1	77							"	778	80	"	1062	-	"	283	20
							75									
						1	36									
							30									
1	25							350	437	50	400	500	-	50	62	50
	60							"	210	-	"	240	-	"	30	-
				1	10			370	407	-	500	550	-	130	143	-
				1	32			"	488	40	"	660	-	"	171	60
				3	30			"	1221	-	"	1650	-	"	429	-
				2	08			70	145	60	100	208	-	30	62	40
19	98			8	37	2	41		11209	90		15020	-		3810	10
						2	13									
							90									
	48							370	177	60	500	240	-	130	62	40
2	40							200	480	-	"	1200	-	300	720	-
	15							180	27	-	400	60	-	220	33	-
	71							230	163	30	500	355	-	270	191	70
	40							"	92	-	"	200	-	"	108	-
				1	80			330	594	-	"	900	-	170	306	-
	40							60	24	-	100	40	-	40	16	-
4	54			1	80	3	03		1557	90		2995	"		1437	10
				1	35			70	94	50	100	135	-	30	40	50
					65			"	45	50	"	65	-	"	19	50
				2	29			"	160	30	"	229	-	"	68	70
				4	29				300	30		429	-		128	70

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				162	mosse kärrtorv
				163	" "
				164	" "
				165	" "
				166	" "
				187	" "
					Summa
Höryda	2/1		74/75		K. H. Johansson
				167	åker kärrtorv
				168	" "
				169	äng "
				170	åker "
				171	" "
				172	" "
				173	" "
				174	" "
					Summa
Höryda	5/1				Bertil Ekberg
/ Gräsöna n:r 2 /				175	åker kärrtorv
				176	" "
				177	" "
				178	" "
				179	" "
				180	mosse "
				181	" "
					Summa
Döve Siggestorp	2/1		25/376		Bertil Ekberg
				182	mosse kärrtorv
				183	" "
				184	åker "
					Överföres

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. I SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
				4	29				300	30		429 -			128	70
					52			80	41	60	100	52 -		20	~~10~~ ~~40~~	
							80									
						1	64									
					61			"	48	80	"	61 -		"	~~12~~ 20	
				1	05			"	84	-	"	105 -		"	~~21~~ -	
				1	37			"	109	60	"	137 -		"	~~27~~ ~~40~~	
				7	84	2	44		584	30		784 -			194	70
1	28							270	345	60	500	640 -		230	~~294~~ 40	
	55							"	148	50	"	275 -		"	~~126~~ ~~50~~	
			17					110	18	70	200	34 -		90	~~15~~ ~~30~~	
	27							370	99	90	500	135 -		130	~~35~~ ~~10~~	
1	24							300	372	-	"	620 -		200	248 -	
1	32							200	264	-	"	660 -		300	396 -	
	68							270	183	60	"	340 -		230	156,40	
1	58							170	268	60	"	790 -		330	521	40
6	92		17						1700	90		3494 -			1793	10
3	40							270	918	-	500	1700 -		230	782 -	
	30							370	111	-	"	150 -		130	39 -	
	73							230	167	90	"	365 -		270	197	10
	47							"	108	10	"	235 -		"	126	90
1	90							"	437	-	"	950 -		"	513 -	
					22			50	11	-	100	22 -		50	11 -	
					05			"	2	50	"	5 -		"	2	50
6	80				27				1755	50		3427 -			1671,50	
					30			50	15	-	200	60 -		150	45 -	
				1	83			"	91	50	"	366 -		"	~~274~~ ~~50~~	
1	21							230	278	30	500	605 -		270	326	70
1	21			2	13				384	80		1031 -			646	20

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				185	åker kärrtorv
				186	" "
					Summa
Döve Siggestorp	3 1		19/376		Bertil Ekberg
				188	åker kärrtorv
				189	" "
				190	" "
				191	mosse "
				192	" "
					Summa
Döve Siggestorp	4 1		3/376		Bertil Ekberg
				193	mosse kärrtorv
				194	" "
				195	" "
				196	" "
					Summa
Olofstorp	3 1		3/376		Bertil Ekberg
				197	mosse kärrtorv
Prästtorp	1 1		1/2		Fritz Lindwall
				198	mosse kärrtorv
				199	" "
					Summa

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	21			2	13				384	80		1031	-		646	20
	27							230	62	10	500	135	-	270	72	90
	28							"	64	40	"	140	-	"	75	60
1	76			2	13				511	30		1306	-		794	70
	15							230	34	50	500	75	-	270	40	50
	30							"	69	-	"	150	-	"	81	-
1	43							"	328	90	"	715	-	"	386	10
					10			50	5	-	100	10	-	50	5	-
				1	-			"	50	-	"	100	-	"	50	-
1	88			1	10				487	40		1050	-		562	60
					96			50	48	-	100	96	-	50	48	-
					21			"	10	50	"	21	-	"	10	50
					40			"	20	-	"	40	-	"	20	-
				1	65			"	82	50		165	-	"	82	50
				3	22				161	-		322	-		161	-
				1	42			50	71	-	150	213	-	100	142	-
				3	15			50	157	50	150	472	50	100	315	-
				2	35			"	117	50	"	352	50	"	235	-
				6	92				275	-		825	-		550	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Dagsnäs	1 1				Bertil Ekberg
				200	landvinning , dy
				201	" "
				203	" "
				204	äng kärrtorv
				205	" "
				206	" "
				207	" "
				208	" "
				209	" "
				210	" "
				211	" "
				212	åker "
				213	" "
				214	" "
				215	" "
				216	" "
				217	" "
				218	" "
				219	" "
				220	" "
				221	" "
				222	" "
				223a	" "
				223b	" "
				224	" "
				225	" "
				226	" "
				227	" "

Överföres

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
				3	20			50	160	-	300	960	-	250	800	-
				5	70			"	285	-	"	1710	-	"	1425	-
				10	-			"	500	-	"	3000	-	"	2500	-
				11	15			"	557	50	"	3345	-	"	2787	50
		4	10					100	410	-	550	2255	-	450	1845	-
			50					"	50	-	"	275	-	"	225	-
		1	50					"	150	-	"	825	-	"	675	-
			64					"	64	-	"	352	-	"	288	-
			86					"	86	-	"	473	-	"	387	-
		1	78					"	178	-	"	979	-	"	801	-
			85					"	85	-	"	467	50	"	382	50
		1	45					"	145	-	"	797	50	"	652	50
2	42							270	653	40	700	1694	-	430	1040	60
2	82							420	1184	40	"	1974	-	280	789	60
1	15							"	483	-	"	805	-	"	322	-
	45							660	297	-	"	315	-	40	18	-
	21							"	138	60	"	147	-	"	8	40
	41							520	213	20	"	287	-	180	73	80
	82							330	270	60	"	574	-	370	303	40
1	10							"	363	-	"	770	-	"	407	-
1	05							"	346	50	"	735	-	"	338	50
1	50							"	495	-	"	1050	-	"	555	-
	10							650	65	-	"	70	-	50	5	-
	80							420	336	-	"	560	-	280	224	-
	60							"	252	-	"	420	-	"	168	-
	20							520	104	-	"	140	-	180	36	-
	08							"	41	60	"	56	-	"	14	40
2	53							330	834	90	"	1771	-	370	936	10
2	83							"	933	90	"	1981	-	"	1047	10
19	07	11	68	30	05				9682	60		28788	-		19105	40

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				228	åker kärrtorv
				229	" "
				230	" "
				231	" "
				232	" "
				233	" "
				234	" "
				235	" "
				236	" "
				237	" "
				238	" "
				239	" "
				240	" "
				241	" "
				242	" "
				243	" "
				244	" "
				245	" "
				246	" "
				247	" "
					Summa

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
19	07	11	68	30	05				9682	60		28788	-		19105	40
	48							520	249	60	700	336	-	180	86	40
	14							660	92	40	"	98	-	40	5	60
	35							"	231	-	"	245	-	"	14	-
1	66							420	697	20	"	1162	-	280	464	80
1	65							280	462	-	"	1155	-	420	693	-
1	70							"	476	-	"	1190	-	"	714	-
2	43							"	680	40	"	1701	-	"	1020	60
1	70							"	476	-	"	1190	-	"	714	-
	54							"	151	20	"	378	-	"	226	80
1	68							"	470	40	"	1176	-	"	705	60
	68							370	251	60	"	476	-	330	224	40
2	75							"	1017	50	"	1925	-	"	907	50
1	58							"	584	60	"	1106	-	"	521	40
	55							"	203	50	"	385	-	"	181	50
2	40							"	888	-	"	1680	-	"	792	-
2	31							"	854	70	"	1617	-	"	762	30
1	82							"	673	40	"	1274	-	"	600	-
2	85							"	1054	50	"	1995	-	"	940	50
3	72							"	1376	40	"	2604	-	"	1227	60
	20							"	74	-	"	140	-	"	66	-
50	26	11	68	30	05				20647	-		50621	-		29974	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Österäng	1 1		1		A. Jönssons sth.
				257	åker kärrtorv
				258	" "
				259	" "
				260	" "
				261	" "
					Summa
Bronäs Gatan.	2 1		1/4		A. Jönssons sth.
				262	åker kärrtorv
				263	" "
				264	" "
				265	" "
				266	" "
					Summa
Mårby Hovg.	3 3		11/100		A. Jönssons sth.
				267	åker kärrtorv
Mårby Hovg.	3 3		11/100		A. Jönssons sth.
				268	åker kärrtorv
				269	" "
				270	imp. "
				271	" "
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	70							370	629	-	500	850	-	130	221	-
3	20							"	1184	-	"	1600	-	"	416	-
1	47							"	543	90	"	735	-	"	191	10
	86							"	318	20	"	430	-	"	111	80
1	50							"	555	-	"	750	-	"	195	-
8	73								3230	10		4365	-		1134	90
	45							370	166	50	500	225	-	130	58	50
	03							"	11	10	"	15	-	"	3	90
	90							"	333	-	"	450	-	"	117	-
	92							200	184	-	"	460	-	300	276	-
1	-							"	200	-	"	500	-	"	300	-
3	30								894	60		1650	-		755	40
	15							90	13	50	200	30	-	110	16	50
	12							280	33	60	600	72	-	320	38	40
1	03							"	288	40	"	618	-	"	329	60
							39									
2	-							200	400	-	"	1200	-	400	800	-
3	15						39		722	-		1890	-		1168	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Mårby Hovg.	4 3		55/100		A. Jönssons sth .
				272	åker kärrtorv
				273	" "
				274	" "
				275	" "
				276	" "
				277	" "
				278	imp. "
					Summa
Mårby Mossag.	4 2		406/1000		A. Jönssons sth.
				279	åker kärrtorv
				280	" "
				281	" "
					Summa
Mårby Bredeg.	2 5		828/1000		A. Jönssons sth.
				282	åker kärrtorv
Mårby Stommen	4 1		1/5		A. Jönssons sth.
				283	åker kärrtorv
				284	" "
				285	" "
					Summa
Mårby Stommen	9 1		18/1000		Karl Andersson
				286	åker kärrtorv

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	40							200	80	-	600	240	-	400	160	-
2	10							"	420	-	"	1260	-	"	840	-
	70							"	140	-	"	420	-	"	280	-
	55							"	110	-	"	330	-	"	220	-
	85							"	170	-	"	510	-	"	340	-
	25							450	50	-	"	150	-	150	100	-
							08									
4	85						08		970	-		2910	-		1940	-
	12							360	43	20	600	72	-	240	28	80
	10							280	28	-	"	60	-	320	- 32	-
1	88							"	526	40	"	1128	-	"	601	60
2	10								597	60		1260	-		662	40
1	20							400	480	-	600	720	-	200	240	-
1	25							400	500	-	600	750	-	200	250	-
1	40							"	560	-	"	840	-	"	280	-
1	-							"	400	-	"	600	-	"	200	-
3	65								1460	-		2190	-		730	-
1	70							400	680	-	600	1020	-	200	340	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Dagsnäs	1 1				Bertil Ekberg
				287	åker kärrtorv
				288	" "
				289	" "
				290	" "
				291	" "
				292	" "
				293	" "
				294	" "
				295	" "
				296	" " "
				297	Summa
				298	
Dagsnäs	1 1				Bertil Ekberg
				297	äng kärrtorv
				298	åker "
				299	" "
				300	" "
				301	" "
				302	" "
				303	" "
					Summa
Ebbholmen	1 1		1/2		A. Jönssons sterbh.
				304	landvinning dy
				305	äng kärrtorv
				306	åker "
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	33							360	478,	80	600	798	-	240	319	20
1	45							"	522	-	"	870	-	"	348	-
1	20							"	432	-	"	720	-	"	288	-
2	-							"	720	-	"	1200	-	"	480	-
	58							520	301	60	700	406	-	180	104	40
	45							"	234	-	"	315	-	"	81	-
5	05							"	2626	-	"	3535	-	"	909	-
4	05							"	2106	-	"	2835	-	"	729	-
3	80							420	1596	-	"	2660	-	280	1064	-
	25							520	130	-	"	175	-	180	45	-
20	16								9146	40		13514	-		4367	60
		2	25					100	225	-	550	1237	50	450	1012	50
1	65							230	379.	50	"	907	50	320	528	-
1	85							"	425	50	"	1017	50	"	592	-
3	10							300	930	-	"	1705	-	250	775	-
1	55							330	511	50	"	852	50	220	341	-
1	30							"	429	-	"	715	-	"	286	-
	75							"	247	50	"	412,	50	"	165	-
10	20	2	25						3148	-		6847	50		3699	50
				4	45			50	222	50	300	1335	-	250	1112	50
		2	50					100	250	-	550	1375	-	450	1125	-
1	12							230	257	60	"	616	-	320	358	40
1	12	2	50	4	45				730	10		3326	-		2595	90

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Bogstena	1 1		1/2		A. Jönssons sterbh.
				307	åker kärrtorv
				308	" "
					Summa
Bjurum Stora	1 1		1		A. Jönssons sterbh.
				309	åker kärrtorv
				310	" "
				311	" "
				312	äng "
				313	" "
				314	åker "
				315	" "
				316	" "
				317	" "
				318	" "
				319	" "
				320	" "
					Summa
Österäng	1 1		1		A. Jönssons sterbh.
				321	åker kärrtorv
				322	" "
				323	" "
				324	" "
				325	" "
				326	" "
				327	äng "
					Summa

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. I SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	20							330	726	-	700	1540	-	370	814	-
4	70							470	2209	-	"	3290	-	230	1081	-
6	90								2935	-		4830	-		1895	-
1	10							420	462	-	700	770	-	280	308	-
	73							280	204	40	"	511	-	420	306	60
	35							370	129	50	"	245	-	330	115	50
		1	10					330	363	-	"	770	-	370	407	-
			98					"	323	40	"	686	-	"	362	60
1	20							420	504	-	"	840	-	280	336	-
1	65							"	693	-	"	1155	-	"	462	-
2	50							"	1050	-	"	1750	-	"	708	-
3	18							"	1335	60	"	2226	-	"	890	40
	87							"	365	40	"	609	-	"	243	60
	65							"	273	-	"	455	-	"	182	-
	30							520	156	-	"å	210	-	180	54	-
12	53	2	08						5859	30		10227	-		4367	70
1	70							520	884	-	700	1190	-	180	306	-
1	22							420	512	40	"	854	-	280	341	60
1	18							"	495	60	"	826	-	"	330	40
	98							570	558	60	"	686	-	130	127	40
	95							"	541	50	"	665	-	"	123	50
1	10							420	462	-	"	770	-	280	308	-
			05					280	14	-	"	35	-	420	21	-
7	13		05						3468	10		5026	-		1557	90

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Lökullen	1 1		1/2		A. Jönasons sterbh.
				328	äng kärrtorv
				329	åker "
				330	" "
				331	" "
				332	" "
				333	" "
				334	" "
				335	" "
				336	" "
				337	" "
				338	" "
				339	" "
				340	" "
				341	" "
				342	" "
				343	" "
				344	" "
				345	" "
				346	" "
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		1	25					280	350	-	700	875	-	420	525	-
	60							420	252	-	"	420	-	280	168	-
1	-							"	420	-	"	700	-	"	280	-
	89							560	498	40	"	623	-	140	124	60
1	35							520	702	-	"	945	-	180	243	-
	20							330	66	-	"	140	-	370	74	-
1	04							370	384	80	"	728	-	330	343	20
2	05							"	758	50	"	1435	-	"	676	50
1	20							610	732	-	"	840	-	90	108	-
	34							650	221	-	"	238	-	50	17	-
1	15							610	701	50	"	805	-	90	103	50
	60							"	366	-	"	420	-	"	54	-
1	60							"	976	-	"	1120	-	"	144	-
	15							"	91	50	"	105	-	"	13	50
	40							"	244	-	"	280	-	"	36	-
1	15							"	701	50	"	805	-	"	103	50
1	12							420	470	40	"	784	-	280	313	60
1	-							320	320	-	600	600	-	280	280	-
	65							360	234	-	"	390	-	240	156	-
16	49	1	25						8489	60		12253	-		3763	40

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Samfälligheten A - B - C - D - E - F - G - H.					
Dagsnäs	1/1			14-149	Bertil Ekberg
				202-207	"
				223b-226	"
				235-246	"
				287-296	"
					Summa
Samfälligheten L - M - N - O.					
Dagsnäs	1/1			200-201	
				208-223a	Bertil Ekberg
				227-234,247	
				297-303	
Österäng	1/1		1	257-261	Alfr. Jönssons sterbh.
Bronäs Gatan	2/1		1/4	262-266	"
Ebbholmen	1/1		1/2.	304-306	"
Bogstena	1/1		1/2.	307-308	"
Bjurum Stora	1/1		1	309-320	"
Österäng	1/1		1	321-327	"
Lökullen	1		1/2.	328-346	"
					Summa
Samfälligheten O - P.					
Mårby Houg.	3/3		11/100	267	Alfr. Jönssons sterbh.
" "	3/3		11/100	268-271	Dets.
" "	3/4		55/100	272-278	Dets.
" Mossag.	2/4		46/1000	279-281	Dets.
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
213	20		82	63	26	6	31		107223	50		175342	50		68119	-
		6	74	21	15				1731	50		10052	-		8320	50
3	41								1232	50		2387	-		1154	50
22	58								8001	20		15806	-		7804	20
20	16								9146	40		13514	-		4367	60
259	35	7	56	84	41	6	31		127335	70		217101	50		89765	80
34	47	16	09						12829	20		29223	50		16394	30
8	73								3230	10		4365	-		1134	90
3	30								894	60		1650	-		755	40
1	12	2	50	4	45				730	10		3326	-		2595	90
6	90								2935	-		4830	-		1895	-
12	53	2	08						5859	30		10227	-		4367	70
7	13		05						3468	10		5026	-		1557	90
16	49	1	25						8489	60		12253	-		3763	40
90	67	21	97	4	45				38436	-		70900	50		32464	50
	15								13	50		30	-		16	50
3	15						39		722	-		1890	-		1168	-
4	85						08		970	-		2910	-		1940	-
2	10								597	60		1260	-		662	40
10	25						47		2303	10		6090	-		3786	90

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
Mårby Bredeg.	2 5		828/1000	282	A. Jönssons sth.
Mårby Stommen	4 1		1/5	283-285	Dets.
Mårby Stommen	9 1		18/1000	286	Karl Andersson
					Summa
					Samfälligheten H I - J - K.
Dagsnäs	1 1			150-158	B. Ekberg
Höryda	3 1		1/75	159-166,187	Kronan
"	2 1		74/75	167-174	K. H. Johansson
"	5 1			175-181	Bertil Ekberg
Döve Siggestorp	2 1		25/376	182-186	Dens.
" "	3 1		19/376	188-192	Dens.
" "	4 1		3/376	193-196	Dens.
					Summa
					Samfälligheten H I - H Ia
Olofstorp	3 1		3/376	197	Bertil Ekberg
Prästtorp	1 1		1/2	198-199	Fritz Lindvall
					Summa
					Slutligt sammandrag.
					Samfälligheten A - B - C - D - E - F - G - H.
					" L - M - N - O.
					" O - P.
					" H I - I - K.
					" H I - H Ia.
					Summa

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
10	25						47		2303	10		6090	-		3786	90
1	20								480	-		720	-		240	-
3	65								1460	-		2190	-		730	-
1	70								680	-		1020	-		340	-
16	80						47		4923	10		10020	-		5096	90
4	54			1	80	3	03		1557	90		2995	-		1437	10
				7	84	2	44		584	30		784	-		199	70
6	92		17						1700	90		3494	-		1793	10
6	80				27				1755	50		3427	-		1671	50
1	76			2	13				511	30		1306	-		794	70
1	88			1	10				487	40		1050	-		562	60
				3	22				161	-		322	-		161	-
21	90		17	16	36	5	47		6758	30		13378	-		6619	70
				1	42				71	-		213	-		142	-
				6	92				275	-		825	-		550	-
				8	44				346	-		1038	-		692	-
259	35	7	56	84	41	6	31		127335	70		217101	50		89765	80
90	67	21	97	4	45				38436	-		70900	50		32464	50
16	80						47		4923	10		10020	-		5096	90
21	90		17	16	36	5	47		6758	30		13378	-		6619	70
				8	44				346	-		1038	-		692	-
388	72	29	70	113	66	12	25		177799	10		312438	-		134638	90

Dagsnäs den

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
20 december 1929					
		Sven Hallin			
A. G. Gustafsson					A. Engström

Bilaga H.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas, skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord.

att släntlutningen genom bron vid påle 50 minskas till 1:1,

så att bron ej behöver ombyggas,

att rör av betong skola före nedläggandet och i torrt tillstånd strykas in- och utvändigt med varm stenkolstjära.

Dagsnäs den 20 december 1929.

I tjänsten

Sven Hallin

Bilaga I.

Kostnadsförslag.

För Dagsnäs dikningsföretag av år 1929.

Timpenning: 0,70 Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Diket A - B - C - D - E - Ea								
10-41	3100	Dy och mosstorv	13380	0,70	9366	-				
24+40		Bro typ a			150	-	9516	-		
		Tillägges c:a 10 %					954	-	10470	-
		Diket B - B I / Utföres ej /								
0 - 3	300	Dy och mosstorv	390	0,60	234	-				
		Tillägges c:a 10 %			26	-	260	-		
		Diket B I - B a I / Utföres ej /								
3-17+50	1450	Mosstorv med stubbar	2500	o,70	1750	-				
		stenbundet grus	1500	1,50	2250	-				
3+15		Bro typ a			100	-	4100	-		
		Tillägges c:a 10 %					400			
							4500	-		
		Diket C - Ca								
35+50	1550	Mosstorv	3230	o,60	1938	-				
		Stenbundet grus	1670	1,80	3006	-				
26+40-26 +70		0,40 m.. rörledning med gr. o. läggning m I	30	6 -	180	-				
		Kringmurning av in- och utlopp			50	-				
24+36		Bro typ a, b=3,0 m.			100	-				
30+23		" " , "			150	-	5424	-		
		Tillägges c:a 10 %					546	-	5970	-
		Överföres							16440	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		Dikessträckan D-F-G.	Överfört				16440 -
39+65-61	2135	Mosstorv	8330	o,60	4998 -		
		Stenbundet grus	300	1,80	540 -	5538 -	
		Tillägges c:a 10 %				552 -	6090 -
		Dikessträckan G-H					
61 - 70	900	Mosstorv	2300	0,60	1380		
		stenbundet grus	1450	1,80	2610 -		
		Berg	6512-		780 -		
70 - 80	1000	Mosstorv	3350	0,60	2010 -		
		stenbundet grus	475	1,80	855 -		
		Berg	712-		84 -		
80 - 90	1000	Mosstorv	1640	0,60	984 -		
		stenbundet grus	1900	1,80	3420 -		
90 - 102	1200	Mosstorv	1800	0,60	1080 -		
		stenbundet grus	300	1,80	540 -		
62 + 50		Bro typ b, {a=2,0 m. b=4.0"	1		300 -		
63 + 60		" " a,b= 4,0 m.	1		150 -		
68 + 68		" " " b= 4,5 m.	1		180 -		
70 + 80		" " " b= 4,5 m.	1		180 -		
74 + 25		" " b , {a=2,0 m. b= 4.0"	1		300 -	14853 -	
		Tillägges c:a 10 %				1517 -	16370 -
		Diket H - I - K					
1o4-110	600	Mosstorv	1050	0,60	630 -		
110-116	600	"	650	"	390 -		
116-121	500	" m. sten	1100	1:-	1100 -		
117+ 50		Bro typ a, b= 4,0 m.	1		150 -		
120+ 60		" " a, b= 4,0 m.	1		150 -	2420 -	
		Tillägges c : a 10 %				240 -	2660 -
		Överföres					41560 -

1	2	3	4	5	6	7	8
		Överfört					41560 -
404		**Diket I - Ia**					
400-413	1300	Mosstorv	2230	0,60	1338 -		
		stenb. grus	70	1,80	126-		
409+ 70		Bro typ a, b= 3,0 m.			70 -		
412+ 10		" " a, "			70 -	1604 -	
		Tillägges c:a 10 %				166 -	1770 -
		Diket F - Fa					
130-138	800	Mosstorv	2000	0,60	1200 -		
		Grus och sand, ngt. sten	1150	1,20	1380 -		
		Berg	20	12:-	240-		
		9 " rörledning m^1	300	2,50	750 -		
		Grävning,läggning och påfyllning av rörledningen	300	1:-	300 -		
		Slambassäng vid 136			60 -		
		Kringmurning av utlopp vid 133			60	3990-	
		Tillägges c:a 10 %				400-	4390 -
		Diket Ea - Eb.					
62 153-163+	1062	Mosstorv	1700	0,60	1020 -		
156+80		stenbundet grus	1900	1,80	3420 -		
158+27		Bro typ a, b= 4,0 m.			200-		
160+20		sänkning av en rörtrumma			100 -	4740-	
		Tillägges c:a 10 %				470 -	5210 -
		Diket Eb - Ec.					
83 260-270+	1083	Mosstorv	2080	0,60	1248 -		
		stenbundet grus	1180	1,80	2124 -		
262+85		sänkning av en rörtrumma			100 -		
		Överföres			3472 -		52930-

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HABERBONN & STENBÄCK, SKARA

1	2	3	4	5	6	7	8
		Överfört			3472-		52930 -
265+40		Bro typ a, b= 4,5 m.	1		140 -		
270+83		" " ", b= 4.0 m.	1		120 -	3732-	
		Tillägges c:a 10 %				373 -	4105 -
		Diket L - M - N.					
210+220	1000	Mosstorv	2300	0,60	1380 -		
		Stenbundet grus	1180	1,80	2124 -		
		50 cm. rör m^{1}	60	3:-	180 -		
		Grävning och läggning av rören m^{1}	60	2:-	120 -		
		Slamficka			70 -		
		Kringmurning av utlopp			60 -		
220-425+90	790	Mosstorv	2820	0,60	1692 -		
L		Bro typ a			120 -	5746 -	
		Tillägges c:a 10 %				574 -	6320 -
		Diket N - O.					
N-178	1270	Mosstorv	2080	0,60	1248 -		
		stenbundet grus	1200	1,80	2160 -		
169+88		Bro typ a ,b= 3,5 m.			150 -		
176+31		" " " b= 3,0 m.			120 -	3678 -	
		Tillägges c:a 10 %				367 -	4045 -
		Diket O - P.					
178-181	300	Rensning m^{1}	300	0,20	60 -		
181-198+20	1720	Mosstorv	2230	0,60	1338 -		
		stenbundet grus	800	1,80	1440 -		
196+40 - 197		60 cm. rör, med frakt, grävning , läggning och påfyllning m^{1}	60	15-	900 -		
		slamficka			70 -		
		Kringmurning av utlopp			40 -	3848 -	
		Tillägges c:a 10 %				382 -	4230 -
		Överföres					71630 -

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HABERGONN & STENBÄCK, SKARA

1	2	3	4	5	6	7	8
		Överfört					71630-
		Diket M - Ma - Mb.					
222-228 20	600	Mosstorv	2030	0,70	1421 -		
228-237+	920	"	1900	0,60	1140 -		
		stenbundet grus	430	1,80	774 -		
235+70		Bro typ a, b= 4,3 m.			180 -	3515-	
		Tillägges c:a 10 %				350-	3865 -
		Ma - Mc.					
245-249	400	Mosstorv	880	0,60	528 -		
		stenbundet grus	200	1,80	360 -	888 -	
		Tillägges c:a 10 %				87 -	975 -
		Summa kronor					76470 -
		Diket H_{I} - H_{Ia}.					
300-316	1600	Mosstorv	3450	0,50	1725 -	1725 -	
		Tillägges c:a 10 %				175 -	1900 -
		Summa kronor					1900,-


Dagsnäs den 20 dec. 1929.

I tjänsten

Sven Hallin

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBOHN & STENBÄCK, SKARA

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Bilaga K.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Dagsnäs m. fl. hemman i Bjärka m. fl. socknar av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning av åtskilliga från väster i Hornborgasjön utfallande avloppsdiken samt upptagande av en längs sjöns västra strand i nordlig riktning flytande uppsamlingskanal genom och från vattenskadade marker, belägna mellan Bjärklunda och Bjurums kyrkor inom sektion n:r 2 av nederbördsområde n:r 142, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap, vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrläggningsområdets utmärkts med gul färgläggning och vattensamlingsområdenas gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning avsedda avloppssträckor hava genom förrättningsmannens försorg profil- och sektionsritningar upprättats, utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende markerna avfattats å en nivåkarta, vilken till väsentliga delar kopierats från tillgängliga kartor, upprättade vid tidigare syneförrättningar, och blott i mindre omfattning behövt nymätas. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels

enkla dels dubbla röda linjer och de röda bokstäverna A - B - C - D - E för uppsamlingskanalen längs Hornborgasjöns strand, C-Ca , D - F - G - H - H^{I} - I - K , E - Ea , F - Fa, H^{I} - H^{I}a och I - Ia för häri utfallande sidodiken med avgreningar samt L - M - N - O - P, M - Ma - Mb och Ma - Mc för de sydligaste dikena med sidogrenar, vilka utfalla i en i samband med Hornborgasjöns sänkning upptagen kanal. Dessutom har fullständigt förslag och kostnadsberäkning upprättats för avloppsdiket B - Ba, men då kostnaderna för detta dike kan väntas väsentligt överstiga båtnaden härav, har det på sökandens yrkande uteslutits ur förslaget och skall alltså ej ingå i företaget. Vidare ha alternativa beräkningar verkställts för avloppssträckan E - M , som å plankartan betecknats med dubbla gröna linjer, i syfte att utröna lämpligheten av att leda även det till M framrinnande vattnet genom samlingskanalen A - E till Hornborgasjön. Denna utredning har givit vid handen, att det sistnämnda alternativet blir avsevärt dyrare och alltså olämpligare än huvudförslaget under förutsättning, att de till Hornborgasjöns sänkningsföretag hörande kanalerna nedanför punkt L.ivederbörlig ordning underhållas , vilket för närvarande dock icke är fallet. Det nu upprättade förslaget bygger alltså i fråga om de vid L utfallande avloppen på, att sjösänkningsföretagets skyldigheter i fråga om förenämnda kanaler fullgöras, innan detta förslag kommer till utförande. Vidare bygger förslaget i fråga om de närmast Hornborgasjön belägna markernas torrläggning på, att någon sådan uppdämning av Hornborgasjön, som ifrågasatts i ett vid vattenöverdomstolen anhängigt stämningsmål rörande sjösänkningen,

icke kommer till stånd.

Vattensamlingsområdena för de olika avloppssträckorna hava uttagits å Generalstabens karta och delvis kontrollerats å marken samt befunnits utgöra :

För samlingskanalen	A - B	enl. huvudförslaget	20,8 km.^{2}
" "	"	" alternativt förslag	28,5 "
" "	D - E		1,5 "
" sidodiket	B - Ba		1,5 "
" "	C - Ca		1,0 "
" dikessträckan	D - E		16,8 "
" "	E - F		12,5 "
" "	F - H		7,5 "
" "	F - Fa		0,7 "
" "	L - M		7,7 "
" "	M - N		5,5 "
" "	M - Ma		2,2 "
" "	E - Ea		1,5 "

För övriga dikessträckor äro vattensamlingsområdena så obetydliga, att de ej inverka på dimensioneringen.

Den största till avrinning kommande vattenmängden har för avloppssträckorna A - D och D - H , vars vattensamlingsområden äro störst och dessutom till väsentlig del utgöres av högmosse, antagåts kunna uppgå till 1,2 liter pr sekund och hektar och för övriga avloppssträckor till 1,5 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0,1 liter pr sekund och hektar.

På grund av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1,2 meters djup av all härav beroende odlingsbar mark, tillhörig sökanden eller dem , som sig med sökanden förenat, i den mån så låtit sig göra med hänsyn till Hornborgasjöns nuvarande vattenstånd, som ej kommer att av företaget rubbas. Härvid hava synemännen utgått från följande vattenstånd i sjön :

l. v. y.	+ 4,60 m.
m. v. y.	+ 4,90 m. och
n. v. y.	+ 5, 90 m.

över det valda jämförelseplanet, vilker sammanfaller med det för Hornborgasjön senaste sänkningsföretag valda. I fråga om ägofig. 197 - 199, som avvattnas till sidodiket $H^{I} - H^{I}a$ och vilka icke torde vara med ekonomisk fördel odlingsbara, innebär förslaget en något grundare torrläggning, omkring 0,9 m.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan med en streckad svart linje, så belägen,att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning föreskrivna avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter den i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden. Härvid hava synemännen icke ansett , att företaget inom överskådlig tid kommer att medföra någon uppskattningsbar båtnad för den oförmultnade högmosse, som härav beröres.

Den å kartan upptagna och enligt förenämnda längd förbättrade mark-

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas på fem av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter, vilkas benämning och omfattning närmare framgår av bil. L. Skäl till uppdelning av någondera samfälligheten i olika avdelningar har ej ansetts föreligga.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på deltagarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 16 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Det åligger företaget att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda vägövergångar till antal och beskaffenhet samt å plats, som framgår av kostnadsförslaget och upprättade typritningar.

Allmänna vägen Skara - Falköping korsar avloppssträckorna Ea - Eb, M - Ma, D - F och M - N. Av dessa är genomloppet för D - F tillräckligt för den avsedda torrläggningen, under det att de övriga genomloppen äro för grunda. I fråga om genomloppet för sträckan M - N förhåller det sig emellertid så, att det på grund av avloppets djup under markytan blir billigast för företaget att gå fram med en rörledning på båda sidor om allmänna vägen på sätt, som av profil- och sektionsritningar framgår, varför det nuvarande genomloppets beskaffenhet icke kan anses fördyra

torrläggningsarbetet. De båda återstående avloppen för Ea - Eb och M-Ma måste emellertid ombyggas. Då bägge ostridigt få anses ha påbörjats efter den 1 jan. år 1880 och då deras ombyggnad erfordras för torrläggning av ovanför liggande mark till 1,2 meters djup, vilken mark jämväl vid tidpunkten för genomloppens byggande var åker, skall det på grund av bestämmelserna i 7 kap. 8 § vattenlagen åligga Gudhems härads vägstyrelse att ombestyra och bekosta sistnämnda båda genomlopps ombyggnad, så att å profil- och sektionsritningar angivna bottendjup och fria vattenöppningar erhållas, och bör arbetet så bedrivas, att föreskrivet fritt genomlopp är färdigställt senast sex månader efter det nu nedanför liggande avloppssträckan av företaget utförts i enlighet med detta utlåtande, vid äventyr att företaget annars äger verkställa ombyggnaden på vägstyrelsens bekostnad. Dock vare det vägstyrelsen obetaget att överlåta ombyggnadsarbetet på företaget mot gäldande av dess självkostnader härför.

Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall, innan företaget påbörjas , erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 134 kronor 64 öre, vilken kostnad förskjutes av sökandena, men sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget

gemensamma kostnader skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas nu av sökanden och med honom likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma :

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar, dock att, om uppdämning av Hornborgasjön på grund av laga kraft ägande dom kommer till stånd innan företaget utförts, ansökan om jämkning jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 59 § vattenlagen bör genom arbetsstyrelsens försorg göras hos vederbörlig vattendomstol,

att ur avloppen uppschaktad jord och sten skall läggas i fråga om avloppet A - E minst 1,2 meter och i fråga om övriga avloppssträckor minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa , icke överstigande 1 : 1, varjämte nödiga upprinningar för ytvattnets framsläppande skola anordnas,

att endast rör av fullgod kvalitet skola komma till användning,

att rören med hänsyn till förefintligheten av fria humussyror i vattnet, därest de äro av betong, skola före nedläggandet och i torrt tillstånd strykas in- och utvändigt med varm stenkolstjära,

att under arbetstiden vattnet ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt, att skada uppstår,

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar och förstärkningsåtgärder vidtagas,

att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlåtas på härför skickad person, varvid särskild entreprenadsumma för varje samfällighet skall fastställas,

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragda till slut före utgången av år 1939,

att företaget skall anses fullbordat , när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör, samt

att det skall benämnas " Dagsnäs dikningsföretag av år 1929 ".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens Vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Dagsnäs den 20 december 1929.

I tjänsten

Sven Hallin

Biträdande gode män :

A. G. Gustafsson

A. Engström

Bilaga K

U p p g i f t

å de ägofigurer och dikessträckor, som ingår i de olika samfälligheterna inom "Dagsnäs dikningsföretag av år 1929".

Samfällighet.	Ägofigurer.	Dikessträckor.
A-B-C-D-~~E~~-F-G-H	14 - 149	A-B-C-D-E-Ea
	202 - 207	C- Ca
	223b-226	D - F- G- H
	235- 246	Ea - Eb
	287-296	Eb - Ec
		F - Fa
L - M - N - O	200 - 201	L - M - N
	208 - 223a	N - O
	227 - 234, 247 /248-256 ej med/	M - Ma - Mb
	257 - 266	Ma - Mc
	297 - 303	
	304 - 346	
O - P	267 - 286	O - P
H^I - I - K	150 - 158	H^I - I - K
	159 - 166, 187	I - Ia
	167 - 174	
	175 - 196	
H^I - H^{Ia}	197 - 199	H^I - H^Ia

Dagsnäs den 20 december 1929.

Sven Hallin

Anmärkning: För följande ägofigurer har icke beräknats någon jordförbättring nämligen : ~~98,99, 100,106,~~ 114,115, 118, ~~132,133, 134,~~ 141, 142,143,150, 151, 163, 164, 270, och 278.

Bilaga

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar. (Utredning jämlikt 7: 24 i vattenlagen).

Avdelning	Ägofigurer	Jordförbättring		Andel i kostnad för										S:ma		Relativ kostnad (kostnad för varje kronas jordförbättring)
		Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	

Kostnadsför-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å karlan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	 Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Samfälligheten A - B - C - D - E - F - G - H.				
	1 1		Dagsnäs Bertil Ekberg	sök	14-149 202-207 223b-226 235-246 287-296	127335,70.	217101,50
			Samfälligheten L -M - N - O.				
	1 1		Dagsnäs Bertil Ekberg	sök.	200-201 208-223a 227-234 247 297-303	12829.20.	29223,50
1	1 1		Österäng A. Jönssons sterbh.	sök.	257-261	3230.10	4365.-
1/4	2 1		Bronäs Gatan "	"	262-266	894.60	1650.-
1/2	1 1		Ebbholmen "	"	304-306	730.10	3326.-
1/2	1 1		Bogstena "	"	307-308	2935.-	4830.-
1	1 1		Bjurum Stora "	"	309-320	5859.30	10227.-
1	1 1		Österäng "	"	321-327	3468.10	5026.-
1/2	1 1		Lökullen "	"	328-346	8489.60	12253.-
			Summa			38436.-	79900.50
			Samfälligheten O - P.				
1/100	3 3		Mårby Hovg. A. Jönssons sterbh.	sök.	267	13.50	30.-
1/100	3 3		" "	"	268-271	722.-	1890.-
5/100	3 4		" "	"	272-278	970.-	2910.-
6/1000	.2 4		" Mossag. "	"	279-281	597.60	1260.-
28/1000	.5 2		" Bredeg. "	"	282	480.-	720.-
1/5	1 4		" Stommen "	"	283-285	1460.-	2190.-
3/1000	1 9		" " Karl Andersson		286	680.-	1020.-
			Summa			4923.10	10020.-

9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
89765.80						66,671	52605.	100.000	1528	79
16394.30							7678.37	50.499	279	21
1134.90							531.56	3,496	19	33
755.40							353.67	2,326	12	86
2595.90							1215.79	7.996	44	21
1895.-							887.52	5,837	32	27
4367.70							2045.68	13,454	74	39
1557.90							729,69	4,799	26	53
3763.40							1762. 72	11,593	64	10
32464.50						24.112	15205.-	100.000	552	90
16.50							13.71	0.324		28
1168.-							969 .35	22.916	19	89
1940.-							1610.02	38.062	33	05
662.40							549.73	12.996	11	28
240.-							199.19	4.709	4	09
730.-							605.82	14.322	12	43
340.-							282.18	6.671	5	79
5096.90						37.86	4230.-	100.000	86	81

1	2	3	4		5	6	7	8
			Samfälligheten H - I - K.					
	1 1 3		Dagsnäs B. Ekberg		sök.	150-158	1557.90	2995.-
1/76	1 2		Höryda Kronan		159-	166, 187	584.30	784.-
74/75	1 5 1 2		" K. H. Johansson	Bergl Horsvall		167-174	1700.90	3494.-
			" Bertil Ekberg		sök.	175-181	1755.50	3427.-
25/376	1 3		Döve Siggestorp Dens.		"	182-186	511.30	1306.-
19/376	1 4		" " Dens.		"	188-192	487.40	1050.-
3/376	1		" " Dens.		"	193-196	161.-	322.-
				Summa			6758.30	13378.-
			Samfälligheten H - Ha.					
3/376	3 1 1		Olofstorp Bertil Ekberg			197	71.-	213.-
1/2	1		Fritz Lindvall		sök.	198-199	275.-	825.-
				Summa			346.-	1038.-

67

Bilaga **M**

delningslängd

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar						Delaktighet i kostnaderna för			
							företagets utförande		Syneförrättningen	
Kronor						för gemensamma kostnader	Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1437.10							961.71	21.709	24	47
199.70							133.65	3.017	3	41
1793.10							1200.-	27.088	30	54
1671.50							1118.58	25.250	28	47
794.70							531.82	12.005	13	53
562.60							376.50	8.499	9	58
161.-							107.74	2.432	2	74
6619.70						4.917	4430.-	100.000	112	74
142.-							142.- +/	20.520	2	42
550.-							1758.-	79.480	9	37
692.-						0,514	1900.-	100.000	11	79

+/ Deltagningsskyldigheten begränsas jämlikt vattenlagen 7: 27 till båthadsvärdet.

Dagsnäs den 20-12-1929.

Sven Hallin

A. G. Gustafsson

A. Engström

Vidimeras ex officio:

248/30

R 13*0313

27786

LANTBRUKSSTYRELSEN
8 DEC 1930

Avskrift.

Betänkande

angående statsunderstöd till

Dagsnäs dikningsföretag av år 1929

i Härlunda och Bjärka socknar

av Skaraborgs län;

upprättat år 1930 av

Sven Hallin
Statens lantbruksingeniör.

* 26.230 kronor till 25.380 kronor.

Stockholm den 20 september 1937.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith.

Rätt avskrivet intygas.

Gustafsson.

x)

öppna avloppen över de täckta ledningarna å diknena F-Fa och N-N icke på igenfyllas till större höjd än som erfordras för ledningarnas behöriga skyddande, dels att i diknena föreslagna stuprör skola utjämnas med en lutning ej brantare än 1:20, dels att brunnarna vid 24+40 å diket A-B vid 65+60 och 70+80 å diket F-K, samt vid 235+70 å diket N-Na-Nb skola förses med 6 st. bärbjälkar, samt brunnarna vid 117+50 och 120+60 å diket K-J-K vid 156+80 och 158+27 å diket Ea-Eb, vid 265+40 och 270+83 å diket Eb-Ec, vid X å diket X-N-N samt vid 169+88 å diket N-O med 5 bärbjälkar av föreskrivna dimensioner, varjämte brunn vid 24+40 å diket A-B skall på betryggande sätt förankras till skydd mot bortspolning vid flöden samt brunn vid 158+27 å diket Ea-Eb understödjas med tvenne pålar av 20×20 centimeters virke på ett inbördes avstånd av 1 meter, dels och att Kungl. Maj:t och Kronan tillhöriga jordlighetten Höyda 1:3, icke skall äga rätt till delaktighet i de beviljade statsunderstöden.

Stockholm den 15 november 1930
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Avskrift. Sedan Västerbyggdens vattendomstol genom dom den 3 maj 1937 föreskrivit sådan jämkning i de av synemännens utlåtande meddelade bestämmelserna angående företagets utförande, att sträckorna 117+50 - 121 av diket J-K och 404-413 av diket J-Ja icke skola komma till utförande har Kungl. Lantbruksstyrelsen denna dag jämväl föreskrivit, att de till företaget beviljade statsunderstöden skola minskas, såvitt från 45.910 kronor till 44.590 kronor och statsbidraget från x

(forts. å följande sida)

Enligt Kungl. Maj:ts beslut den 16 okt. 1930 fastställd lindrig ändring vid arbetets utförande med tillägg, dels att upptagandet av diket H^{I}-$H^{I}a$ icke skall ingå i de arbeten, som innefattas i den fastställda arbetsplanen, dels att, för möjliggörande av flödenas framledande, de

(forts. se föregående sida)

BETÄNKANDE

angående "Dagsnäs dikningsföretag av år 1929" i Härlunda och Bjärka socknar av Skaraborgs län, avgivet till frågan om företagets understödjande med bidrag och lån av statsmedel.

Föregående rättslig utredning:

Vid syneförrättningen enligt vattenlagen, som avslutades den 20 december 1929 hava undersökningar för avdikningen ifråga verkställts förslag upprättats och deltagande i företaget bestämts.

Mot förrättningen hava besvär ej anförts enligt vad närslutna intyg, bilaga VI utvisar.

Beskaffenhet:

Torrläggningsområdet är uppdelat i fem av varandra oberoende samfälligheter. I fråga om den samfällighet, som benämnes H^{I}-$H^{I}a$, överstiger den beräknade kostnaden avsevärt båtnaden, varför statsunderstöd till denna samfällighet icke torde kunna erhållas. I detta betänkande med därtill hörande tabeller har därför nämnda samfällighet icke medtagits.

Areal: Torrläggningsområdet i dess helhet innefattar:

Åker	388.72	hektar
Annan mark	147.17	"
Tillsammans	535.89	"

Dikning:

I vid syneförrättningen avgivet utlåtande finnes redogörelse lämnad för belägenhet, till uppgrävning ifrågakommande dikessträckor, nederbördsområden, jordmån, till avrinning kommande vattenmängder, lutningar och med hänsyn till vattenföringen och en ändamålsenlig torrläggning föreslagna dimensioner för vattenavloppen samt för broar och trummor över dessa.

Båtnadsberäkningen och förslaget grundar sig på, att senast verkställd sänkning av Hornborgasjön får äga bestånd och vederbörligen underhållas. Skulle det nu anhängiga målet rörande nämnda sjösänkning resultera i en partiell uppdämning av sjön, kommer tydligen den beräknade båtnaden för de lägst liggande ägofigurerna att bliva mindre än som vid syneförrättningen beräknats. Däremot torde icke lämpligaste dimensionerna för de i företaget ingående avloppen komma att nämvärt ändras.

Kostnad:

Kostnaden för vattenavledningsarbetena har vid syneförrättningen beräknats till kronor 76470.-

För laga syneförrättningen kronor 2281.24

Vattendomstolsavgift kronor 133. 95

För utredning angående statsbidrag kronor 457.87

Summa kronor 79343.06

Båtnad:

Värdet av båtnaden genom vattenavledningen har under ovan angivna förutsättningar uppskattats till kronor 133946.90

Vinst:

Enligt denna beräkning skall den direkta vinsten av företaget utgöra kronor 54603.84.

Arbetstid:

Vattenavledningsarbetena böra kunna slutföras till den 1 september 1934.

Anslags- och lånebelopp:

Enligt bilaga II, tabell b skulle till företagets utförande kunna beviljas i jämnt tal 28610.- kronor, såsom bidrag från statens avdikningsanslag och 50590.- kronor från statens avdikningslånefond.

Handlingar och ritningar:

Med detta betänkande följa:

Tabell a och b	Bilaga I och II
Kostnadsförslag	" III
Förening angående sökande av statsbidrag	" IV
Protokoll, rörande val av arbetsstyrelse	" V
Intyg, att besvär mot förrättningen ej anförts	" VI
Arvodesräkningar	" VII a och b.

Avskrift av synehandlingarna i närslutet häfte.

Plan- och profilritningar i 14 blad.

Skara i mars 1930.

Sven Hallin.

Statens lantbruksingeniör.

Bil. I.

Tabell a.

	Hela torrläggningsområdet								Lånesökandes andel							
	Areal		Värde före torrläggningen		Värde efter torrläggningen		Båtnad		Areal		Värde före torrläggningen		Värde efter torrläggningen		Båtnad	
	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Åker	388	72							388	72						
Annan mark	134 / 147	92 / 17							127 / 136	08 / 89						
Påräknad landvinning																
Summa	523 / ~~535~~	64 / ~~89~~	177458	10	311400	-	133946	90	515 / 525	80 / 64	176868	80	310616	-	133747	20

Skara i mars 1930

På tjänstens vägnar:

Sven Hallin.

Bil. II.

Tabell b.

Socken, by och hemman	Ägolittera	Mantal	Registernummer	Ägares namn m. m.	Ägofigurer	Areal: Åker		Areal: Annan mark		Areal: Summa		Båtnad		Andel i kostnaden för: Avd. I.		Avd. II. (vattenrätt, stolsavgift)		Avd. III.		Laga syneförrättn.		Betänkandet m. m.		Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostn.	Bidrag		Lån	
					n:r	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre		0/0	Kr.	öre	Kr.	öre
Samfälligheten A-B-C-D-E-F-G-H.																															
1. Dagnäs			1/1	Berlil Ekberg	1-7, 202-207, 223-234, 235-246, 287-296	259	35	91 98	97 28	351 368	32	8976	80	6260	5	89	77			1528	79	306	85	6753	41	0.61	36 35	1982	80	3470	61
Samfälligheten L-M-N-O.																															
1 Dagnäs			1/1	Berlil Ekberg	200-201, 208-222, 227-234, 247-297, 297-303	34	47	16	09	50	56	1639	30	767	37	16	39			279	21	56	04	803	01	0.79	32 15	258	65	544	86
4.5.6.7 Österäng		1	1/1	A. Jonsons Hk.	257-261	8	73			8	73	113	90	53	56	1	13			19	33	3	88	55	90	"	"	17	72	37	18
" Byonäs Gatan		1/2	2/1	"	262-266	3	30			3	30	75	40	35	67		75			12	86	2	58	36	86	"	"	11	91	25	95
" Ebbholaren		1/2	1/1	"	304-306	1	12	6	95	8	07	259	90	121	79	2	60			44	21	8	87	127	47	"	"	70	78	86	69
" Bogstena		1/2	1/1	"	307-308	6	90			6	90	189	5-	88	52	1	90			32	27	6	78	92	17	"	"	29	81	62	96
" Djurum Stora		1	1/1	"	309-320	12	53	2	08	14	61	436	70	207	68	4	37			77	39	17	93	213	37	"	"	68	81	145	56
" Österäng		1	1/1	"	321-327	7	13		05	7	18	155	90	72	69	1	86			26	53	5	33	76	11	"	"	27	54	51	77
" Lökenäs		1/2	1/1	"	328-346	16	49	1	25	17	74	376	40	176	72	3	76			64	10	12	56	184	34	"	"	59	67	125	77
				Summa		90	67	26	42	117	09	3246	60	1520	5-	32	76			652	90	110	97	1590	33			511	29	1078	04

Samfälligheten G-P.

4.5.6.	Mörby Berg.	11/100	33	J. Jugonostla.	267	15		15	16	50	13	71	02		28	06	14	07	085	47	75	6	29	7	78
"	" "	11/100	33	"	268-271	3	15	~~39~~ 354	1168	·	969	35	1	17	19	89	3	99	994	40	"	·	444	99	579	41
"	" ·	55/100	34	"	272-278	4	85	~~88~~ 793	1940	-	1610	02	1	94	33	05	6	63	165	64	·	·	739	11	912	53
"	"Mospag.	46/100	24	·	279-281	2	10	210	662	40	549	73		66	11	28	2	26	563	93	·	·	252	36	311	57
"	"Byeteg.	828/1000	52	·	282	1	20	120	240	-	199	19		24	7	09		82	204	34	·	·	91	44	112	90
"	"Stommen	1/5	14	"	280-285	3	65	365	730	·	605	82		73	12	43	2	49	62	47	·	·	278	11	343	36
3	" "	18/1000	19	Karl Andersson	286	1	70	170	340	-	282	18		34	5	79	1	17	289	48	·	·	129	54	159	94
				Summa		16	80	~~47~~ 1727	5096	90	4230	-	5	10	86	81	17	42	4389	33			1941	84	2397	49

Samfälligheten H-I-K.

1	Dagmar		1	Berkil Ekeberg	150-158	4	54	~~1 80~~ 783	~~6 34~~ 837	1437	10	961	71	1	44	24	47	4	91	992	53	069	395	388	68	603	95
	Hörnyda	1/16	13	Hermans	159-166 187			~~7 84~~ ~~028~~	~~7 84~~ ~~028~~	199	70	133	65		20	3	41		68	13	79	4	"	—		—	
2	"	74/75	12	K. H. Johansson	167-174	6	92	17	709	1793	10	1200	·	1	79	30	54	6	13	1238	46	·	·	484	86	753	60
1	"		15	Berkil Ekeberg	175-181	6	80	27	707	1671	50	1118	58	1	67	28	47	5	72	1154	44	"	"	451	96	702	48
1	Överliggestyp	25/376	12	"	182-186	1	76	213	389	794	70	531	82		80	13	53	2	72	578	87	·	·	214	88	333	99
1	"	9/376	13	"	188-192	1	88	1	10	298	562	60	376	50	56	9	58	1	92	388	56	"	·	152	12	236	44
1	"	3/376	14	"	193-196			3	22	3	22	161	-	107	74	16	2	74		55	111	19	"	·	43	58	67	66
				Summa		2	90	~~16 53~~ ~~22~~	~~38 43~~ 439	6619	70	4430	·	6	62	112	74	22	63	4571	99			1735	93	2698	12

Sammandrag

Samfälligheten A-H	259	35	~~98~~ 91	~~28~~ 97	~~35~~ 35	~~63~~ 32	89	76	58	0	52	60	5	-	89	77	1528	79
" A-C	90	67	26	42	11	70	9	32	76	45	0	15	20	5	-	32	46	552
" O-P	16	80	-	~~47~~	~~172~~	16 80	10	96	90	0	42	30	-		6	10	86	81
" H I-J-K.	21	90	~~22~~	16 53	~~43 90~~	38 43	6	61	97	0	44	30	-		6	62	112	74
Summa	388	72	~~147~~	134 92	~~535~~	523 64	133	96	90	7	64	70	-		133	95	2281	24

Samfälligheten A-H	306	85	54	30	41	1982	80	34	70	86	1							
" A-C	110	97	15	90	13	611	2	9	10	78	9	04						
" O-P	17	42	4	33	93	194	1	84	23	97	49							
" H I-J-K.	22	63	45	71	99	173	5	93	26	98	12							
Summa	457	87	79	34	06	2861	86	50	93	26								

Skara i mars 930.

T. Gärsten.

John Kallin.

26330 - 45.910 -

3,381 86 4,683 26

2381 86
4883 26
7,065 12

5753 04
1590 13
7,043 17

Bilaga III

Kostnadsförslag.

Timpenning: 0.70 Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
					67.118 19					
		Grävningskostnader			~~69440~~					
		Laga dymedförrättningen			~~76470~~					
		Vattendomstolsavgift			2269 45					
		Betänkandet			~~2281 24~~					
					133 95		69.779 46			
							~~72271 27~~			
					457 87		~~19343 06~~			
		Summa kr.					~~72271 27~~			
							~~19343 06~~			
							69.979 46			

„27"

Skara i mars 1930.

Å Kjunstens vägnar:

Sven Hallin

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 72.271 kronor 27 öre och för den del därav, varför statsunderstöd beviljats till 72.145 kronor 81 öre.

Stockholm den 15 november 1930

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Avskrift.

Sedan Västerbygdens vattendomstol medgivit vissa ändringar i den för företaget fastställda arbetsplanen har kostnaden för företaget beräknats till 69.979 kronor 46 öre.

Stockholm den 20 september 1937.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith.

Bilaga IV

FÖRENING

Undertecknade delägare i Dagsnäs dikningsföretag av år 1929 inom Bjärka m. fl. socknar av Skaraborgs län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull företagets arbetsstyrelse i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Dagsnäs den den 20. 12. 19 29

1. Bertil Ekberg. 2. H. Johansson

3. K. Andersson.

Bevittnas:

Sven Hallin A. Engström.

Förestående förening biträdes till alla delar:

4. Tyra Jönsson. 5. Paul Jönsson.

6. Maja Wäpling. 7. Signild Jönsson.
född Jönsson.

Bevittnas:
Sven Hallin Bertil Ekberg

Bilaga V

Protokoll vid sammanträde med delägarna i Dagsnäs dikningsföretag av år 1929 för val av arbetsstyrelse.

Den 20 dec. 1929 å Dagsnäs.

Närvarande: Ryttmästare Bertil Ekberg, agronom Harry Tell för A. Jönssons sterbhus, K.H. Johansson, Karl Andersson och jägmästare Hj. Sylven såsom kronoombud.

§ 1.

Beslöts att styrelsen skall bestå av tre ordinarie ledamöter och en suppleant.

§ 2.

Till ordinarie ledamöter i arbetsstyrelsen utsågos ryttmästare Bertil Ekberg, Dagsnäs, löjtnant Paul Jönsson, Stora Bjurum och godsägare K.H. Johansson, Höryda.

Till suppleant utsågs agronom Harry Tell, Stora Bjurum.

§ 3.

Uppdrogs åt arbetsstyrelsen att till företaget i dess helhet söka största möjliga bidrag från statens avdikningsanslag.

§ 4.

Att jämte undertecknad justera detta protokoll utsågs agronom Harry Tell.

Ort och tid som ovan.

Bertil Ekberg.

Justeras: Harry Tell.

Bilaga VI.

D i a r i i b e v i s.

Såvitt här fört diarium utvisar hava besvär hittills icke anförts över en , enligt uppgift , av lantbruksingeniören Sven Hallin handlagd, den 20 december 1929 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark inom Härlunda och Bjärka socknar, Skaraborgs län / Dagsnäs dikningsföretag av år 1929 / , betygar: Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 11 mars 1930.

Olof Abenius.

t. f. vattenrättssekreterare.

Lösenstämpel 0:25

Bevillningsstämpel 1:-

Summa En krona 25 öre.

Vidimeras ex officio:

Avskrift.

Bilaga

Kostnadsförslag.

Timpenning: ..... Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	öre	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Uppgift, rörande de massor och häremot svarande kostnader inom Dagsnäs dikningsföretag av år 1929, som samtidigt äro att hänföra till underhållsarbete inom Hornborgasjöns sänkningsföretag.								
		Dikessträckan D-F-G.								
		/"Diket väster om Dagsnäs"/								
39+65-61	2135	Mosstorv	3400	0.60	2040	-				
		Stenbundet grus	100	1.80	180	-	2220	-		
		Tillägges c:a 10 %					220	-	2440	-
		Dikessträckan M-N.								
		/"Diket öster om Dagsnäs"/								
210-221+50	1150	Mosstorv	2350	0.60	1410	-				
		Stenbundet grus	400	1.80	720	-	2130	-		
							210	-	2340	-
		Dikessträckan N-O								
		/Ingår i "Diket öster om Dagsnäs"/								
N-173	770	Mosstorv	750	0.60	450	-				
		Stenbundet grus	60	1.80	108	-	558	-		
							52	-	610	-
		Diket M-Ma?Mb.								
		/"Rågångsdiket mellan Dagsnäs och St. Bjurum"/								
222-235	1300	Mosstorv	2500	0.60	1500	-				
		Stenbundet grus	10	1.80	18	-	1518	-		
							152	-	1670	-
				Summa kronor					7060	-

Skara den 15 juli 1930.

Sven Hallin.

1	2	3	4	5	6	7	8

Jämförelse mellan markvärden efter Hornborgasjöns sänkning och efter utförandet av "Dagsnäs dikningsföretag av år 1929".
Anm. Ägofig.-n:r hänföra sig till dikningsföretagets kartor.

Ägofig.	Areal	Värde enl. Sjöberg pr har	Värde pr ägofig.	Värde efter dikn. pr ägofig.
14	6.85	750 -	5137 50	3767 50
15	4.93	850 -	4190 50	2711 50
16	5.13	800 -	4104 -	2821 50
17	1.90	600 -	1140 -	1045 -
18	6.10	600 -	3660 -	3355 -
19	5.50	100 -	550 -	1650 - -
20	10.58	100 -	1058 -	3174 -
21	2.50	100 -	250 -	750 -
22	3.20	100 -	320 -	960 -
23	2.23	750 -	1672 50	1115 -
24	1.45	600 -	870 -	1015 -
25	1.60	400 -	640 -	1120 -
26	1.37	525 -	719 25	959 -
27	0.65	750 -	487 50	455 -
28	0.90	600 -	540 -	630 - -
29	3.83	800 -	3064 -	2681 -
30	3.55	"	2840 -	2485 -
31	1.85	850 -	1572 50	1295 -
32	5.-	800 -	4000 -	3500 -
33	3.12	850 -	2652 -	2184 -
34	0.75	850 -	637 50	525 -
35	"	"	"	"
36	0.37	"	314 50	259 -
37	1.40	"	1190 -	980.-
38	3.-	"	2400 -	2100 -
39	2.05	"	1640 -	1435 -
40	0.27	"	229.50	189 -
41	1.30	"	1105 -	910 -
42	0.02	"	17.-	14 -
43	0.30	"	255 -	210 . -
44	2.-	"	1700 -	1400 -
45	0.75	"	637 50	525 -
46	1.10	"	935 -	770 -
47	3.33	"	2830 50	2331 -

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HABERBONN & STENBÄCK, SKARA

1	2	3	4	5	6	7	8
48	0.42				750 -	315 -	294 -
49	0.55				850 -	467 50	385 -
50	0.21				750 -	157 50	147 -
51	4.48				750 -	3660 -	3416 -
52	6333				"	4747 50	4431 -
53	2.30				"	1725 -	1610 -
54	3.15				"	2362 50	2205 -
55	1.30				"	975 -	910 -
56	0.40				"	300 -	280 -
57	1.50				850	1275 -	1050 -
58	3.-				750	2250 -	2100 -
59	0.45				450	202 50	315 -
60	2.20				750	1650 -	1540 -
61	0.40				"	300 -	280.-
62	2.30				"	1725 -	1610 -
63	1.85				"	1387 50	1295 -
64	0.60				"	450 -	420 -
65	1.70				"	1275 -	1190 -
66	0.13				"	97 50	91 -
67	0.43				"	322 50	301 -
68	4.10				"	3075 -	2870 -
69	1.60				"	1200 -	1120 -
70	2.-				"	1500 -	1400 -
71	0.20				"	150 -	140 .-
72	2.35				"	1762 50	1645 -
73	3.80				"	2850 -	2660.-
74	1.50				"	1125 -	1050 -
75	0.62				"	465 -	434 -
76	4.40				"	3300 -	3080 -
77	0.15				"	112 50	105 -
78	0.10				"	75 -	70 -
200	3.20				100	320 -	960. -
201	5.70				"	570 -	1710 -
202	10.-				"	1000 -	3000 -
203	11.55				"	1155 -	3345 -
204	4.10				600	2460 -	2255 -
205	0.50				850	425 -	275 -
206	1.50				750	1125 -	825 -

VÄSTGÖTATRYCKERIET, MAGERSTEDT & STENBÄCK, SKARA

1	2	3	4	5	6	7	8
207	0.64			800	- 512	- 352	-
208	0.86			750	- 645	- 473	-
209	1.78			"	1335	- 979	-
210	0.85			"	637 50	467	50
211	1.45			"	1087	50 797	50
212	2.42			825	1996	50 1694	-
213	2.82			"	2326	50 1974	-
215	0.45			750	377	50 315	-
216	0.21			"	157	50 147	-
[illegible]7	0. 41			"	307	50 287	-
218	0.82			"	615	- 574	-
219	1.10			"	825	- 770	-
220	1.05			"	787	50 735	-
221	1.50			"	1125	- 1050	-
222	0.10			"	75	- 70	-
223a	0.80			"	600	- 560	-
223b	0.60			"	450	- 420	-
226	2.53			"	1897	50 1771	-
227	2.83			"	2122	50 1981	-
228	0.48			"	360	- 336	-
229	0.14			"	105	- 98	-
230	0.35			"	262	50 245	-
[illegible]	1.66			"	1245	- 1162	-
232	1.65			825	1237	50 1155	-
233	1.70			"	1402	50 1190	-
234	2.43			"	2004	75 1701	-
235	1.70			"	1402	50 1190	-
236	0.54			675	364	50 378	-
237	1.68			750	1260	- 1176	-
238	0.68			"	510	- 476	-
239	2.75			"	2062	50 1925	-
240	1.58			750	1185	- 1106	-
241	0.55			750	412	50 385	-
242	2.40			750	1800	- 1680	-
243	2.31			"	1732	50 1617	-
244	1.82			"	1365	- 1274	-
245	2.85			"	2137	50 1995	-
246	3.72			"	2790	- 2604	-

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HASSELBOHM & STENBÄCK, SKARA

1	2	3	4	5	6	7	8	
	247	0.20				750	150 -	140 -
	260 ~~248~~	0.86				"	645 -	430 -
	297	2.25				"	1687 50	750 -
	298	1.65				825	1361 25	907 50
	299	1.85				"	1526 25	1017 50
	300	3.10				750	2325 -	1705 -
	301	1.55				750	1162 50	852 50
	302	1.30				"	975 -	715 -
	303	0.75				"	562 50	412 50
	304	4.45				100	445 -	1335 -
	305	2.50				750	1875 -	1375 -
	306	1.12				825	924 -	616 -
	307	2.20				"	1815 -	1540 -
	308	4.70				"	3877 50	3290 -
	309	1.10				600	660 -	770 -
	310	0.73				"	438 -	511 -
	311	0.35				"	210 -	245 -
	312	1.10				"	660 -	770 -
	313	0.98				"	588 -	686 -
	314	1.20				750	900 -	840 -
	315	1.65				750	1237 50	1155 -
	316	2.50				750	1875 -	1750 -
	317	3.18				"	2385 -	2226 -
	318	0.87				"	652 50	609 -
	319	0.65				"	487 50	455 -
	320	0.30				"	225 -	210 -
	321	1.70				"	1275 -	1190 -
	322	1,22				"	915 -	854 -
	323	1.18				"	885 -	826 -
	324	0.98				"	735 -	686 -
	325	0.95				"	712 50	665 -
	326	1.10				"	825 -	770 -
	327	0.05				600	30 -	35 -
	328	1.25				"	750 -	875 -
	329	0.60				750	450 -	420.- -
	330	1. -				"	750 -	700 -
	331	0.89				"	667 50	623 -
	332	1.35				"	1012 50	945b -

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HABERBONN & STENBÄCK, SKARA

1	2	3	4	5	6	7	8
333	o.20				600	120 -	140 -
334	1.04				750	780 -	728 -
335	2.05				"	1537 50	1435 -
336	1.20				"	900 -	840 -
337	0.34				"	255 -	238 -
338	1.15				"	862 50	805 -
339	0.60				"	450 -	420 -
340	1.60				"	1200 -	1120 -
341	0.15				"	112 50	105 -
342	0.40				"	300 -	280 -
343	1.15				"	862 50	805 -
344	1.12				"	840 -	784 -
345	1.-				"	750 -	600 -
346	0.65				"	487 50	390 -
		Summa kronor				191946 -	180061 50

Vidimeras ex officio:

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HABERDONN & STENBÄCK, SKARA

Statens lantbruksingeniör
i Skaraborgs län

F ö r t e c k n i n g

över de fastigheter, till vilka lån bevil~~j~~ats från statens avdiknings-lånefond och som ingå i "Dagsnäs dikningsföretag av år 1929" i Härlunda och Bjärka socknar av Skaraborgs län.

reg.-n:r	mantal	Hemman.	Ägare.
1	2	3	4
		Bjärka n	
1 1		Dagsnäs	Bertil Ekberg
1 1	1	Österäng	A. Jönssons sterbh.
1 2	1/4	Bronäs Gatan	D:o
1 1	1/2	Ebbholmen	D:o
1 1	1/2	Bogstena	D:o
1 1	1	Bjurum Stora	D:o
1 1	1/2	Lökullen	D :o
3 3	11/100	Mårby Hovgården	D:o
4 3	55/100	" "	D:o
4 2	46/100	" Mossagården	D;o
2 5	828/1000	" Bredegården	D:o
4 1	1/6	" Stommem	D:o
9 1	18/1000	" "	Karl Andersson
		Härlunda n	
2 1	74/75	Höryda	K. J. Johansson
5 1		"	Bertil Ekberg
2 1	25/376	Döve Siggestorp	D:o
3 1	19/376	" "	D:o
4 1	3/376	" "	D:o

Skara den 6 december 1930.

I tjänsten:

Statens lantbruksingeniör
i Skaraborgs län

1930 den 20 dec.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Dagenäs dikningsföretag av år 1929" i Björka och Härlunda socknar av Skaraborgs län.

Lån 45.910 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.Maj:ts beslut den 16 oktober 1930.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken och hemman	Mantal	Register-nr	Ägare
Björka socken.			
Dagenäs	/	1:1	Bertil Ekberg
Österäng	1	1:1	A.Jönssons sterbhus
Brenäs Gatan	1/4	2:1	Detsamma
Ebbholmen	1/2	1:1	Detsamma
Bogstena	1/2	1:1	Detsamma
Bjurum Stora	1	1:1	Detsamma
Lökullen	1/2	1:1	Detsamma
Mårby Hovgården	11/100	3:3	Detsamma
" "	55/100	3:4	Detsamma
" Mossagården	46/100	2:4	Detsamma
" Bredegården	828/1000	5:2	Detsamma
" Stommen	1/5	1:4	Detsamma
" "	18/1000	1:9	Karl Andersson
Härlunda socken.			
Höryda	74/75	1:2	K.J.Johansson
"		1:5	Bertil Ekberg
Döve Siggestorp	25/376	1:2	Densamme
" "	19/376	1:3	Densamme
" "	3/376	1:4	Densamme

Stockholm den 20 december 1930.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

B E V I S .

Härmed intygas, att dikningsarbetet vid "Dagsnäs dikningsföretag av år 1929" inom Härlunda och Bjärka socknar av Skaraborgs län är påbörjat.

Skara den 6 december 1930.

I tjänsten:




Statens lantbruksingenjör
i Skaraborgs län

Statens lantbruksingeniör
i Skaraborgs län

Till Kungl.Lantbruksstyrelsen.

Med anledning av Kungl.Lantbruksstyrelsens skrivelse av den 22 juni angående en icke insänd våvritning rörande "Dagsnäs dikningsföretag av år 1929 får jag härigenom vördsamt meddela, att ifrågavarande, som n:r 6 betecknade ritning uteslutande avser den del av företaget, till vilken ~~xixixbixixg~~ statsunderstöd ej sökts. Denna del av arbetsplanen är sålunda icke fastställd av Kungl.Maj:t, och någon kopia har ej heller tagits av ritningen i fråga.

Skara den 30 juli 1931.



294/30

20260

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
10 AUG. 1932

BEVIS

över verkställd besiktning av diknings- och vattenavledningsarbetet vid ~~det företag som avser torrläggning av mark~~ tillhörande Dagsnäs dikningsföretag av år 1929 ~~inom~~ i Härlunda och Bjärka socknar av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 16 okt. 1930

Statsunderstöd: Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 26.230.-

Lån från statens avdikningslånefond „ 45 910.-

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den

Vid genom undertecknad

den 29 juli 1932 verkställd Besiktning

av ovan angivna arbete befanns detsamma utfört i en omfattning som jämte förrättningskostnader enligt den fastställda arbetsplanan motsvarar en beräknad kostnad av omkring 32000 kronor eller c:a 44 procent av totalkostnaden .

Skara den 30 juli 1932

I tjänsten:

Statens lantbruksingeniör
i Skaraborgs län

P. M.

D. N:r 20260/32

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Dagsnäs dikn.företag av år 1929 i Bjärka och Härlunda socknar av

SKARABORGS LÄN

län

Arb. plan: 16/10 30

Kontrakt: 20/12 30

Fullbordas: 1/9 34

Statsbidrag: 26.230

Lån: 45.910

Beräkn. kostnad: 72.271:27

Tillstyrkt utbet. d. 20/12 30

av statsbidrag: 8.700 kr.

av lån: 15.300 kr.

Utfört arbete enligt lbsing. S. Hallin den 30/7 1932

32.000 kr. = c:a 44 %

52 % < 26.230 = 13.600 − 8.700 = 4.900
45.910 = 23.800 − 15.300 = 8.500

Ordf. i arb. styrelsen / ~~Ende intressent~~ Domänintendenten Bertil Ekberg, Dagsnäs, Stora Bjureum

Rekv. äro bifogade.

Tillstyrkes till utbetalning

av statsbidrag 4.500:- kr.

av lån 7.900:- kr.

Stockholm den 19/8 1932

11. 1931. 1500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
144431

294
30

26470

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
29 OKT. 1932

BEVIS

över verkställd besiktning av diknings- och vatten-

avledningsarbetet vid Dagsnäs dikningsföretag av år 1929

i Härlunda och Bjärka sock nar av Skara-

borgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 16 okt. 1930.

Statsunderstöd: Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 26 230.-

Lån från statens avdikningslånefond „ 45 910.-

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den

Arbetsstyr. ordf. Ryttmäst. Bertil Ekberg, Dagsnäs, St. Bjurum.

Vid genom tekniska biträdet Karl Andersson

den 22 oktober 1932 verkställd besiktning

av ovan angivna arbete befanns detsamma utfört i en omfatt-

ning, som enligt den fastställda arbetsplanen motsvarar ett be-

lopp av 34 845.- kr.

Vartill kommer för syneförrättning 2 261.45 "

Vattendomstolsavgift 133.95 "

Betänkande m.m. 457.87 "

Summa kronor 37 698.27 "

Skara den 24 oktober 1932.

I tjänsten:

Statens lantbruksingenjör.

P. M.

D. N:r
26470/32

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: "Dagsnäs dikn.företag av år 1929" i Bjärka och Härlunda snar av

Skaraborgs län

Arb. plan: 16/10 30

Kontrakt: 20/12 30

Fullbordas: 1/9 34

Statsbidrag: 26.230

Lån: 45.910

Beräkn. kostnad: 72.271:27

Tillstyrkt utbet. d. 20/12 30 och 19/8 32 av statsbidrag: 13.200 kr.

av lån: 23.200 kr.

Utfört arbete enligt Hallin den 22/10 1932

37'698,27 kr. = c:a 52 %

0,56 · 26'230 - 14'700 = 13'200 = 1'500

0,56 · 45'910 - 25'700 = 23'200 = 2'500

Ordf. i arb. styrelsen / ~~Ende-intressent-~~ Ryttmäst. Bertil Ekberg, Dagsnäs, Stora Bjurum

Rekv. bifogade

Tillstyrkes till utbetalning av statsbidrag 1'500 kr.

av lån 2'500 kr.

Stockholm den 8 /11 1932

11. 1931. 1500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
144431

294
30

DIARIE N:r 2854
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
24 JAN. 1933

B E V I S

över verkställd **besiktning** av diknings- och vatten-

avledningsarbetet vid ~~det företag som avser torrläggning av mark~~

~~tillhörande~~ **Dagsnäs dikningsföretag av år 1929** ~~m.fl.~~

~~hemman~~ i **Härlunda och Bjärka** sock**nar** av Skara-

borgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den **16 oktober 1930**

Statsunderstöd: Bidrag från statens avdikningsanslag kr. **26230**

Lån från statens avdikningslånefond „ **45910**

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den

Styrelsens ordf. Ryttmästare B. Ekeberg, Dagsnäs, St. Bjurum

Vid genom **förste assistent C. Lundin**

den **17 januari** 1933 verkställd **besiktning**

av ovan angivna arbete befanns **detsamma utfört i en omfattning,**

som enl. den fastställda arbetsplanen motsvarar ett belopp av

	kronor	**40845:-**
Vartill kommer syneförrättningen	"	**2261,45**
Vattendomstolsavgift	"	**133,95**
Betänkande m.m.	"	**457,87**
Summa kronor		**43698,27**

Motsvarande omkring 59 % av hela den beräknade kostnaden

kronor 74.195,54

Skara den 18 jan, 1933

Lasen 11.20
Stämpl 1.—
Th. 12.20

I tjänsten:

G Lundin

P. M.

D. N:r 2854/33

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: "Dagsnäs dikn.företag av år 1929" i Bjärka och Härlunda sknar

av SKARABORGS LÄN

län

Arb. plan: 16/10 30

Kontrakt: 20/12 30

Fullbordas: 1/9 34

Statsbidrag: 26.230

Lån: 45.910

Beräkn. kostnad: 72.271:27

Tillstyrkt utbet. d. 20/12 30 m.fl. av statsbidrag: 14.700 kr.

av lån: 25.700 kr.

Utfört arbete enligt lbsing. S. Hallin den 18/ 1 1933

kr. = c:a 59 %

0,00 · 26.230 = 15.700
14.700
1.000

0,60 · 45.910 = 27.500
25.700
1.800

Ordf. i arb. styrelsen | Ryttmästaren B. Ekberg, Dagsnäs, St. Bjurum.

~~Ende-intressent~~ |

Rekv. bifogad

Tillstyrkes till utbetalning av statsbidrag 1.000 kr.

av lån 1.800 kr.

Stockholm den 27/1 1933

11. 1931. 1500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
144431

294/30

19097

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
6 JUN. 1933

B E V I S

över verkställd besiktning av

Dagsnäs dikningsföretag av år 19 29 i Härlunda

och Bjärka socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 16 oktober 1930.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 26 230.-

Lån från statens avdikningslånefond „ 45 910.-

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den 20 december 1930.

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 193

Arbetsstyrelsens ordf.: Ryttmästare B. Ekberg, Dagsnäs, St. Bjurum.

Besiktningen verkställdes den 24 maj 1933 av förste assistent C. Lundin. Inom sträckan N-O-P-186 befanns arbetet vara utfört enl. den fastställda planen, motsvarande en kostnad av omkring 7000.-

Lägges härtill den i besiktningsbeviset av den 18 jan. 1933 uppskattade kostnaden kronor 43698.27

Utgöra arbets- och förrättningskostnader tillsammans 50698.27

eller omkring 68 % av hela totalkostnaden 74 195.54 kronor.

Skara den 26 maj 1933.

I tjänsten:

Statens lantbruksingenjör.

STAMPEL KRONA STAMPEL

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. • SKARA •
333410

P. M.

D. N:r

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: "Dagsnäs dikningsföretag av år 1929" i Härlunda och Bjärka socknar av

Skaraborgs län

Arb. plan: den 16/10 1930

Kontrakt: den 20/12 1930

Fullbordas: den 1/9 1934

Statsbidrag: 26.230 kronor

Lån: 45.910 kronor

Beräkn. kostnad: 72.271:27 kronor

Tillstyrkt utbet. d. 20/12 1930 m.fl. av statsbidrag: 15.700 kr.

av lån: 27.500 kr.

Utfört arbete enligt lbs S. Hallin den 26/5 1933.

50.698:27 kr. = c:a 68 %

0.68 · 26.230 = 17'800 — 15'700 = 2'100

0.68 · 45.910 = 31'200 — 27'500 = 3'700

Ordf. i arb. styrelsen | Ryttmästare B. Ekberg, Dagsnäs, St. Bjurum.

~~Ende-intressent~~ |

Rekv. bifogad

Tillstyrkes till utbetalning

av statsbidrag 2'100 kr.

av lån 3'700 kr.

Stockholm den / 19

/

11. 1931. 1500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
144431

2194/30

DIARIE Nr 15312
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
6 AUG. 1934

B E V I S

över verkställd **besiktning** av **torrläggningsarbete vid**

Dagsnäs **dik**ningsföretag av år 19**29** i **Härlunda och**

Bjärka socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den **16 okt.** 19**30.**

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. **26.230.-**

Lån från statens avdikningslånefond „ **45.910.-**

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den **20 dec.1930.**

Fastställd arbetstid till den **1 sept.** 1934.

Arbetsstyrelsens ordf.: Ryttmästare B.Ekberg, Dagsnäs, St.Bjurum.

Besiktningen verkställdes den 23 juli 1934 av undertecknad. Företaget befanns då vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättning och betänkande m.m. motsvarar ett belopp av **59.150.-** kr. eller c:a **82,0** % av den beräknade totalkostnaden.

Skara den 25 juli 1934.

I tjänsten:

Statens lantbruksingenjör
i Skaraborgs län

STATENS KR. EN KRONA KR.

Statens lantbruksingenjör
i Skaraborgs län

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. • SKARA •
333410

P. M.

D. N:r 15312/34

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: "Dagsnäs dikningsföretag av år 1929" i Bjärka och Härlunda socknar av

Skaraborgs län

Arb. plan: 16 november 1930

Kontrakt: 20 december 1930

Fullbordas: 1 september 1934

Statsbidrag: 26.230 kronor

Lån: 45.910 kronor

Beräkn. kostnad: 72.271:27 kronor

Tillstyrkt utbet. d. 20/12 30 m.fl. av statsbidrag: 19.200 kr.

av lån: 33.500 kr.

Utfört arbete enligt st.lbr.ing. S. Hallin den 25/7 1934

59.150 kr. = c:a 82 %

0,80 : 26.230 = 21.000 — 19.200 = 1.800

0.80 . 45.910 = 36.700 — 33.500 = 3.200

Ordf. i arb. styrelsen / ~~Ende intressent~~ Domänintendenten Bertil Ekberg, Dagsnäs, Stora Bjurum.

Rekv. bifogad

Tillstyrkes till utbetalning av statsbidrag 1.800 kr.

av lån 3.200 kr.

Stockholm den 10/8 19 34

11. 1931. 1500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
144431

294
30

DIARIE N:r 25593
K LANTBRUKSSTYRELSEN
28 SEP. 1933

B E V I S

över verkställd besiktning av Dagsnäs dikningsföretag av år 19 29 i Härlunda och Bjärka socknar av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 16 okt. 19 30.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 26 230.-

Lån från statens avdikningslånefond „ 45 910.-

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den 20 december 1930.

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1934

Arbetsstyrelsens ordf.: Ryttmästare B. Ekberg, Dagsnäs.
St. Bjurum.

Besiktningen verkställdes den 17 september 1933 av undertecknad. Företaget befanns då vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen till en omfattning, som jämte kostnaden för syneförrättningen och betänkandet m.m. motsvarar c:a 55 975.- kronor eller omkring 75 % av totalkostnaden 74 195. 54 kronor.

Skara den 18 september 1933.

I tjänsten:

Statens lantbruksingenjör.

STATENS LANTBRUKSINGENJÖRER I SKARABORGS LÄN

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
333410

P. M.

D. N:r 25993/33

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Dagsnäs dikn.företag av år 1929 i Bjärka och Härlunda socknar av Skaraborgs län

län

Arb. plan: 16/10 1930

Kontrakt: 20/12 1930

Fullbordas: 1/9 34

Statsbidrag: 26.230

Lån: 45.910

Beräkn. kostnad: 72.271:27

Tillstyrkt utbet. d. 20/12 1930 m.fl.

av statsbidrag: 31.200 kr.

av lån: 17.800 kr.

Utfört arbete enligt lbsing. S. Hallin den 18/9 19 33

55..975 kr kr. = c:a 75%

0.73 · 26'230 = 19'200
17'800
1'400

0.73 · 45'910 = 33'500
31'200
2'300

Ordf. i arb. styrelsen / ~~Ende intressent~~ ~~Domänintendenten~~ Ryttmästare Bertil Ekberg, Dagsnäs, St. Bjurum.

Rekv. bifogad

Tillstyrkes till utbetalning

av statsbidrag 1'400 kr.

av lån 2'300 kr.

Stockholm den 4 / 10 19 33

11. 1931. 1500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
144431

Tillhör den för företaget den 10 oktober 1930 fastställda arbetsplanen. Stockholm den 20 september 1937.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith

Avskrift.

Protokoll inför Västerbygdens vattendomstol i mål angående ansökan av ryttmästaren Bertil Ekberg å Dagsnäs med flera angående jämkning av de för Dagsnäs dikningsföretag av år 1929 inom Bjärka och Härlunda socknar, Skaraborgs län, meddelade bestämmelser; hållet vid sammanträde å tingshuset i Skara den 27 april 1937.

Ledamöter i domstolen: Undertecknad, förordnad att i vattenrättsdomaren Anton Thelins ställe handlägga målet, vattenrättsingenjörerna S. Aspegrén och H. Larsson samt vattenrättsnämndemännen Sven Andersson i Eggby och Magnus Roland i Järpås.

Då vattendomstolen å utsatt tid företog målet till handläggning, tillstädeskommo ryttmästaren Bertil Ekberg å Dagsnäs och lantbrukaren Carl Gustaf Sandström i Höryda, varjämte jägmästaren i Kinne revir Hjalmar Sylvén anmälde sig såsom ombud för Kungl.Maj:t och Kronan under åberopande av en för Sylvén av domänfiskalen utfärdad fullmakt att vid vattendomstolen utföra och bevaka Kungl. domänstyrelsens talan i målet.

Därjämte hade lantbruksingenjören Sven Hallin infunnit sig för att tillhandagå med upplysningar i målet.

Ekberg och Sandström fullföljde ansökningen under anhållan om bifall till densamma.

Ekberg uppgav på fråga, att ansökningen tillkommit, enär kostnaderna för utförandet av de avloppssträckor, som nu voro avsedda att utgå ur företaget, vore alltför höga i förhållande till båtnaden för den av avloppen berörda marken.

Sylvén förklarade, att domänstyrelsen, som icke hade något att erinra mot att den Kronan tillhöriga marken utginge ur företaget, förenade sig med sökandena.

För vattendomstolen funnos tillgängliga kartor och handlingar rörande en av Hallin med biträde av gode män handlagd, den 20 december 1929 avslutad förrättning för torrläggning av mark, tillhörande

Dagsnäs med flera hemman i Härlunda och Bjärka socknar, Skaraborgs län (Dagsnäs dikningsföretag av år 1929), och antecknades nu ur handlingarna, att företaget uppdelats på fem av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter, däribland den nu ifrågavarande samfälligheten H^1 - I - K, vari inginge mark, tillhörande hemmanen Dagsnäs, Höryda och Döve Siggestorp, och vilken omfattade ägofigurerna nr 150 - 196 samt avloppssträckorna H^1 - I mellan punkterna 104 och 114, I - K mellan punkterna 114 och 121 + 68 samt I - Ia mellan punkterna 400 och 413, att såsom ägare till de i samfälligheten ingående fastigheterna antecknats Kungl. Maj:t och Kronan för Höryda 1^3, K. H. Johansson för Höryda 1^2 samt Ekberg för övriga fastigheter, att förbättringsvärdet för i samfälligheten ingående mark uppskattats till 6619 kronor 70 öre samt att kostnaderna för utförande av erforderliga arbeten beräknats till 4430 kronor.

Sandström upplyste, att han numera vore ägare av fastigheten Höryda 1^2.

Ekberg anhöll, att vattendomstolen måtte avgöra målet så fort sig göra läte.

Sedan det tillsagts, att dom komme att meddelas å vattendomstolens kansli i Wänersborg den 3 instundande maj, avträdde parterna, varefter domstolen vid enskild överläggning beslöt följande

D O M

meddelad å vattendomstolens kansli i Vänersborg den 3 maj 1937.

Lantbruksingenjören Sven Hallin har med biträde av gode män den 20 september 1929 påbörjat och den 20 december samma år avslutat syneförrättning för torrläggning av mark, tillhörande Dagsnäs med flera hemman i Härlunda och Bjärka socknar, Skaraborgs län. Enligt det vid förrättningen meddelade utlåtandet, som vunnit laga kraft, har företaget uppdelats på fem av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter, däribland samfälligheten H^1 - I - K.

Ryttmästaren Bertil Ekberg å Dagsnäs och lantbrukaren Carl Gustaf Sandström i Höryda hava med instämmande av Kungl. Domän-

styrelsen för Kungl. Maj:t och Kronan hos vattendomstolen - med förmälan, att kostnaderna för upptagandet av de i nämnda samfällighet ingående avloppssträckorna I - K ovanför punkt 117$^{+ 50}$ och I - Ia ovanför punkt 404 icke stode i rimligt förhållande till den genom dessa arbeten erhållna båtnaden - anhållit om sådan jämkning av de för företagets utförande meddelade bestämmelserna, att berörda avloppssträckor måtte få utgå ur företaget samt att den för samfälligheten fastställda kostnadsfördelningslängden i anledning härav måtte ändras i enlighet med ett av Hallin upprättat, å sid. 4 - 5 i akten intaget förslag.

Enär företagets ekonomiska bärighet uppenbarligen stärkes genom uteslutande ur företaget av de i ansökningen angivna avloppssträckorna,

prövar vattendomstolen jämlikt 7 kapitlet 59 § vattenlagen lagligt att med bifall till ansökningen, mot vilken erinran icke blivit gjord, föreskriva, att avloppssträckorna I - K ovanför punkt 117 $^{+ 50}$ och I - Ia ovanför punkt 404 icke skola komma till utförande.

I anledning av den sålunda medgivna jämkningen minskas kostnaderna för företagets utförande. Mot det av Hallin upprättade förslaget till ny kostnadsfördelningslängd för samfälligheten har vattendomstolen icke funnit anledning till erinran och domstolen föreskriver förty, att den i nämnda längd angivna delaktigheten i kostnaderna för arbetena inom samfälligheten skall lända till efterrättelse.

Talan mot denna dom må hos Vattenöverdomstolen fullföljas efter vad, som skall anmälas hos vattenrättsdomaren eller vattenrättssekreteraren sist den 18 maj 1937.

Som ovan.

På vattendomstolens vägnar:

Einar Weiss

Rätt avskrivet betyga:

Carl Wahlberg

Avskrift.

Tillbör den för företaget
den 10 oktober 1930 fastställ-
da arbetsplanen.
Stockholm den 20 september 1937.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smith.

Ändringsförslag rörande samfälligheten I H -I-K inom Dagsnäs dikningsföretag av år 1929 i Härlunda och Bjärka socknar av Skaraborgs län.

Förslaget avser ändring enligt 7 kap. 59 § vattenlagen av den för företaget fastställda planen i så måtto, att avloppssträckorna I-K ovanför 117+50 och I-Ia ovanför 404 uteslutas såsom varande de ur ekonomisk synpunkt minst lönande delarna av samfälligheten. Vid omräkningen av den till grund för kostnadernas fördelning liggande jordförbättringen har antagits att ägofigurerna 156-170 och 183-193 icke få någon förbättring av det sålunda inskränkta företaget, men att samtliga övriga i samfälligheten ingående ägofigurers jordförbättring, sådan den vid syneförrättningen beräknades, förbliver oförändrad. På grundval av de sålunda omräknade jordförbättringarna samt bilagda kostnadsförslag för återstående dikessträckor /bil.1/ har nytt förslag till kostnadsfördelning för samfälligheten i fråga upprättats, bil.2. Dett ändringsförslag skall för att bliva gällande fastställas av vederbörlig vattendomstol.

Skara den 9 november 1936.

Sven Hallin
Statens lantbruksingenjör.

Rätt avskrivet betyga:

Carl Ahlberg

Bil. 1

Kostnadsförslag

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Ändringsförslag rörande Dagsnäs dikningsföretag av år 1929.								
		I Samfälligheten H -I-K.								
		I Diket H -I-K.								
104-116	1200	mosstorv m³.	1700	0.60	1020	-				
116-117 +50	150	" med sten "	320	1.-	320	-				
117+50		Bro typ A, b=4.0 m.			150	-	1490	-		
		Tillägges c:a 10 %					150	-	1640	-
		Diket I-Ia.								
400-404	400	Mosstorv m³.	740	0.60	444	-				
		Tillägges c:a 10 %			46	-			490	-
		Summa kronor							2130	-

Skara den 9 november 1936.

I tjänsten:

Statens lantbruksingenjör.

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar. (Utredning jämlikt 7: 24 i vattenlagen).

Avdelning	Ägofigurer	Jordförbättring		Andel i kostnad för										S:ma		Relativ kostnad (kostnad för varje kronas jordförbättring)
		Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	

Kostnadsför-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			I **Samfälligheten H - I - K.**				
	1 1 3		Dagsnäs B. Ekberg	sök.	150-158	1557.90	2565.00
1/76	1 1 2		Höryda Kronan		159-166, 167	584.30	584.30
74/75	1 1 5		" C.G. Sandström		167-174	1700.90	3022.70
	1 1 2		" B. Ekberg	sök.	175-181	1755.50	3427.00
23/376	1 1 3		Döve Siggestorp Dens.	"	182-186	511.30	556.30
19/376	1 1 4		" " Dens.	"	188-192	487.40	487.40
3/376	1		" " Dens	"	193-196	161.-	274.00
			Summa			6758.30	10916.70

Bilaga 2

delningslängd

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar						Delaktighet i kostnaderna för			
							företagets utförande		Syneförrättningen	
Kronor							Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1007.10							515.84	24.218	27	30
-							-	-	-	
1321.80							677.04	31.786	35	84
1671.50							856.18	40.196	45	32
45.-							23.07	1.083	1	22
-							-	-	-	
113.-							57.87	2.717	3	06
4158.40							2130.-	100.000	112	74

Skara den 9 november 1936.

I tjänsten:

Statens lantbruksingenjör.

Protokoll fört vid sammanträde med delägarna i Dagsnäs dikningsföretag av år 1929 å Dagsnäs den 11. september 1936.

Närvarande: Ryttmästare Bertil Ekberg, Dagsnäs, Löjtnant Paul Jönsson, St. Bjurum för A. Jönssons sterbhus och Godsägaren K. G. Sandström, Höryda.

§ 1.

Till ordinarie ledamöter i arbetsstyrelsen återvaldes Ryttmästare Bertil Ekberg, Dagsnäs, Löjtnant Paul Jönsson, St. Bjurum och nyvaldes efter Godsägare K. H. Johansson, som avlidit, Godsägaren K. G. Sandström, Höryda. Till suppleant utsågs herr Karl Andersson, Mårby Stommen.

§ 2.

Att jämte ordföranden justera detta protokoll utsågs Löjtnant Paul Jönsson, St. Bjurum.

Som ovan

B Ekberg.

Mathias
Paul Jönsson

17260

Avskrift.

Protokoll fört vid sammanträde med delägarna i Dagsnäs dikningsföretag av år 1929 å Dagsnäs den 11. september 1936.

Närvarande: Ryttmästare Bertil Ekberg, Dagsnäs, Löjtnant Paul Jönsson, St. Bjurum för A. Jönssons sterbhus och Godsägaren K. G. Sandström, Höryda.

§ 1.

Till ordinarie ledamöter i arbetsstyrelsen återvaldes Ryttmästare Bertil Ekberg, Dagsnäs, Löjtnant Paul Jönsson, St. Bjurum och nyvaldes efter Godsägare K. H. Johansson, som avlidit, Godsägaren K. G. Sandström, Höryda. Till suppleant utsågs herr Karl Andersson, Mårby Stommen.

§ 2.

Att jämte ordföranden justera detta protokoll utsågs Löjtnant Paul Jönsson, St. Bjurum.

Som ovan

Bertil Ekberg

Justeras

Paul Jönsson

Rätt avskrivet betygar:

Bertil Ekberg

294/30

ändr. i plan 17260/36

DIARIE N:r 17285
K LANTBRUKSSTYRELSEN
18 SEP 1936

BEVIS

över verkställd avsyning av Dagsnäs dikningsföretag av år 19 29 i Härlunda och Bjärka sock nar av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 16 oktober 19 30

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 26 230.-

Lån från statens avdikningslånefond „ 45 910.-

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 19

Arbetsstyrelsens ordf.: Ryttmästare Bertil Ekberg, Dagsnäs.
St. Bjurum.

Vid genom undertecknad den 20 augusti 1936 verkställd avsyning av ovan angivna arbete befanns detsamma utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med undantag för sträckan ovanför ägovägsbron vid 117+50 av avloppet I-K och sträckan 404-413 av avloppet I-Ia. Kostnaderna för dessa sträckors utförande uppgå till kronor 1970.- enligt vid arbetsplanens fastställande beräknade à-priser. Vederbörande intressenter ämna göra framställning om att dessa sträckor få utgå ur den del av företaget, vartill statsunderstöd utgår. Bifall härtill tillstyrkes och företaget förordas till godkännande.

Skara den 3 september 1936.

I tjänsten:

Statens lantbruksingenjör.

STATENS DIKNINGSLÅNEFOND 1936 KRONA

Blod 3.9510

d. 14/10 36 Vill själv underlåta av täid 5 800 kr och av räntan 3 300.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
356781

P. M.

D. N:r

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: "Dagsnäs dikningsföretag av år 1929" i Björka och Härlunda socknar av

Skaraborgs län

Arb. plan: 16 oktober 1930

Kontrakt: 20 december 1930

Fullbordas: förlängt till den 1 september 1936

Lån: 45.910 kronor

Statsbidrag: 26.230 kronor

Beräkn. kostnad: 72.271:27 kronor

Tillstyrkt utbet. d. 22/9 30 m.fl. av lån: 36.700 kr.

av statsbidrag: 21.000 kr.

Utfört arbete enligt st.lbring.S. Hallin den 20 / 8 19 36

företaget fullbordat med viss ändring. kr. = c:a %.

0.95 · 44710 = 42 500 — 36 700 = 5 800

0,95 · 25 450 = 24 200 — 21 000 = 3 200

Ordf. i arb. styrelsen / ~~Ende-intressent~~ } Ryttmästaren Bertil Ekberg, Dagsnäs, Stora Bjurum.

Rekv. bifogad

Tillstyrkes till utbetalning av lån 5.800 kr.

av statsbidrag 3.200 kr.

Stockholm den 16 / 10 19 36

A. Smith

10. 1934. 1500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
168734

294/30

Godk. 20/9 37

BEVIS

DIARIE N:r 8047
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
19 MAJ 1937

över verkställd avsyning av Dagsnäs dikningsföretag av år 19 29 i Härlunda och Bjärka socknar av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 16 oktober 19 30

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 26 230.-

Lån från statens avdikningslånefond „ 45 910.-

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 19

Arbetsstyrelsens ordf.: Ryttmästare Bertil Ekberg, Dagsnäs.
St. Bjurum.

Vid genom undertecknad den 20 augusti 1936 verkställd avsyning av ovan angivna arbete befanns detsamma utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med undantag för sträckan ovanför ägovägsbron vid 117+50 av avloppet I-K och sträckan 404-413 av avloppet I-Ia. Kostnaderna för dessa sträckors utförande uppgå till kronor 1970.- enligt vid arbetsplanens fastställande beräknade à-priser. Vederbörande intressenter ämna göra framställning om att dessa sträckor få utgå ur den del av företaget, vartill statsunderstöd utgår. Bifall härtill tillstyrkes och företaget förordas till godkännande.

Skara den 3 september 1936.

I tjänsten:

Statens lantbruksingenjör.