



Akt nr:

R-E1a-0319

AU$R-E1a-0319

254 Gouk. 192/30

R 4*0319

13703

KONTRAKT.

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
23 MAJ 1930

Sedan Kungl. Maj:t den 21 februari 1930 för "Klipparegårdens dikningsföretag av år 1928" i Kungslena socken av SKARABORGS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör S. Hallin vid syneförrättning år 1928 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än även beviljat *dels lån* med sjutusentjugo (7.020) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** och *dels* ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet med sextusensjuhundratjugo (6.720) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** ha~~rå~~ undertecknade, som av vederbörande intressenter enligt företett protokoll utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom vi ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtage och förbinde oss ~~mig~~:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet senast den 1 september 1931,

4. 1929. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
107329

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~oss~~ ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Klipparegården Kungslena den 8 maj 1930.
G. W. Nyquberg direktör protokr Falköping
Karl Andersson Lantbrukare, ägare av
hemmanet ½ mant. Kungslena Lyckegården
Oskar Andersson Lantbrukare ägare
af hemmanet 3/8 mat Kungslena Leds. gård

Att G. W. Nyquberg, Karl Andersson och
Oskar Andersson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Richard Pettersson — Rudolf Skoglund

Adress Grovarbetare, Kavlås — Adress Kontorist, Falköping

Med stöd av Kungl. brevet den 21 februari 1930 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 20 juni ***19*** 30.

Ake Svedmark

Axel Kellström

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

4 x 319 Kungslena

14.5.1968

FP 105:67
klipparegården

Ingenjör
S. Lundblad/JCKa

Vägförvaltningen i Skaraborgs län
Underhållsavd.
MARIESTAD

Vägförvaltningen berörs av dikessträckan Ca - Cb Bil. A

Vägdiket norr vägen fungerar jämväl som avloppsdike från åker och äng. På grund av starka lutningsförhållanden uppströms sekt. Cb är vattenerosionen stor och vägdiket igenslammas snabbt med grus o.dyl. Angränsande åker blir ofta enl. markägaren översvämmad och har dessutom en dålig torrläggningseffekt till detta igenslammade dike. Täckdikningen är utförd enl. bifogad täckdikningsplan Bil. B.

Dikessträckan Ca - C ingår i "Klipparegårdens dikningsföretag av år 1928" Bil. C, C1

Ordf. Förvaltare Gösta Pettersson, Kaflås Egendom, KAVLÅS.

Markägaren utmed sträckan Ca - Cb Martin Andersson, Lyckegården 29:2, Kungslena, EKEDALEN. Tel. 0502/44056 har följande alternativa förslag:

Alt. I. Under förutsättning av att vägförvaltningen igenlägger vägdiket Ca - Cb med 375 el. 400 mm:s rörledning samt dagvattenbrunnar ø 1000 mm vid Ca och Cb, är markägaren M. Andersson villig att deltaga i kostnaden med c:a 6:-- kr pr meter.

Brunnen vid Cb bör utföras med ett extra slamutrymme med djup 0,5 m. Framtida slamrensning av denna brunn åtager sig Martin Andersson.

Alt. II. M. Andersson är villig att vid behov ombesörja maskinrensning av öppna vägdiket Ca - Cb , dock högst två gånger per 10-årsperiod under förutsättning, att verkliga kostnaderna härför fördelas med lika stora delar emellan honom och vägförvaltningen.


Erf. rördimension sträckan C - Ca utgör 450 mm.

Markägare AB YTONG.

Vägförvaltningen ombedes taga direkt kontakt med Martin Andersson.

På uppdrag:

Stig Lundblad



20 ha

12 15"
10 4000

47 ha
14
61 1224 l/s

½ 47 ha

94 ha

47 ha

94 188
28
216

Inlagt 150
Hjemmel. 70 220
10% 20
240
1 stk 6" tilkør

6" rør 1000
med 0.5 m extra
Stamtrykme
Lemvis ærede
46 stk 16" 440 m x 21 =
omst. fakt. gr. 1.0 10%

6" rør 1000
46 stk 18" 150 x 26 =
om. fakt. gr. 1.0
10%

380
9240
880
3320
3900
100
380

6x440

10 500 - 2600 =
7900

4700

15.200

94 188
28
216

a 4 16" til afløb
6" rør
stikkr. stenrør

R 4-0319

13703

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
23 MAJ 1930

Arkstrift.

Handlingar rörande

Klipparegårdens dikningsföretag av år 1928

i Kungslena socken

av Skaraborgs län;

upprättade vid laga syneförrättning år 1928 av

Sven Hallin.

Statens lantbruksingeniör.

Protokoll vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Klipparegården m. fl. hemman i Kungslena socken av Skaraborgs län.

Den 27 oktober 1927 i Klipparegården.

Till sammanträde denna dag hade sakägarna kallats genom kungörelse, som dels blivit uppläst i sockenkyrkan, bil. A, och dels varit införd i Falköpings Tidning, bil. B, varjämte särskild underrättelse tillställts varje känd sakägare enligt förteckning, bil. C.

Närvarande: Undertecknad, statens lantbruksingeniör och förrättningsman samt gode männen Oskar Andersson i Högan och Gustaf Löfving i Backen.

Sökanden aktiebolaget Västergötlands Förenade Kalkindustrier såsom ägare av Klipparegården 20^{3} och Smedsgården 4^{2} och 4^{3} genom Direktören J. E. Thorselius, som enligt registreringsbevis, bil. D^{I}, tecknar bolagets firma, biträdd av Inspektor J. V. Johansson;

Av Övriga sakägare:

Gustaf Vahlström såsom ägare av Råbäck 1^{3}

Fredrik Johanssons sterbhus såsom ägare av Råbäck 1^{2} genom Karl Fredriksson enl. fullmakt bil. D^{II}.

Oskar Fredriksson såsom ägare av Ledsgården 8[2]

Oskar Andersson " " " " 8[3]

Värmlands läns Lantmannaföreningars Centralförening såsom ägare av Bredgården 27[3] och Nedre Stutagården 19[1] genom Förvaltare C. A. Nilsson enl. fullmakt bil. D[III]

Efraim Andersson såsom ägare av Bredgården 27[2] och Gravagården 6[5]

Albert Gustafsson " " " Gravagården 6[4] och 6[7]

Vilhelm Andersson " " " Klipparegården 20[2]

Arvid Fredriksson " arrendator av Klipparegården 20[3] samt Smedsgården 4[2] och 4[3]

Alfred Johansson såsom ägare av 3/8 mtl. Lyckegården

Carl Andersson " " " 3/8 mtl. "

Bernhard Velin " hälftenägare av Rännagården 13[2]

Axel Andersson " ägare av " 13[3]

§ 1.

Upplästes det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet, som hade lydelse enl. bil. E.

§ 2.

Något jäv emot synemännen kunde ej utrönas.

§ 3.

Förelades den vid förundersökningen upprättade plankartan över det vattenbesvärade området jämte profil över avloppen härifrån.

§ 4.

Sökanden till förrättningen yrkade på ifrågavarande avloppssträckors fördjupning och utvidgning så att deras därav beroende vattenskadade marker må kunna torrläggas till 1.2 meters djup samt att kostnaderna härför måtte fördelas efter vattenlagens föreskrifter.

I fråga om genomloppet genom järnvägs banvall mellan 13+50 och 14 yrkade sökanden, att kostnaden för dess fördjupning skulle gäldas av järnvägens ägare i den mån så lagligen bör ske.

I fråga om den mark, som ligger ovanför landsvägsbron vid 8+33 yrkade sökanden endast på så god torrläggning, som kan ernås utan ombyggnad av landsvägsbron, vilken torde ha tillkommit före år 1880.

§ 5.

På särskild därom framställd fråga förklarade sig ingen av sakägarna vilja förena sig med sökanden eller yrka på företagets utsträckning så att även hans mark må kunna bättre torrläggas.

§ 6.

Vilhelm Andersson framhöll, att en källåder framkommer i avloppet vid hans sydöstra hörn och yrkade att hans möjlighet till vattning av kreatur härstädes ej måtte försämras genom företaget.

§ 7.

Ingen av de närvarande yrkade på att själv få verkställa ombyggnad av honom tillhörig enskild vägövergång. Förvaltare Nilsson yrkade att ombyggnaden av genomloppet genom järnvägens banvall skulle så verkställas, att järnvägens begagnande ej därvid hindrades eller möjlighet till vattenintagning för loken försämrades.

§ 8.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande, att sedan den för kostnadernas fördelning erforderliga jörduppskattningen av synemännen verkställts och förslag till dikningen upprättats, nytt sammanträde kommer att hållas å samma ställe som dagens torsdagen den 29 mars 1928 kl. 13, och komma inga ytterligare underrättelser härom att tillställas sakägarna.

Ort och tid som ovan.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Biträdande gode män:

Oskar Andersson. Gustaf Löfving.

Den 29 mars 1928 i Klipparegården

Närvarande: Förestående synemän och följande sakägare:

Domänintendenten Ryttmästare Bertil Ekberg såsom kronoombud enligt förordnande, bil D^{IV}.

Västergötlands Förenade Kalkindustrier genom J. E.Thorselius enligt registreringsbevis,bil D^{I}.

Oskar Fredriksson

Oskar Andersson

Värmlands Läns Centralförening genom C.A.Nilsson enl. fullmakt bil. D^{III}.

Efraim Andersson

Albert Gustafsson

Vilhelm Andersson

Alfred Johansson

Carl Andersson

Bernhard Welin för egen del samt för Albin Welin enl. fullmakt bil.

Axel Andersson

Johannes Fredriksson såsom ägare av Övre Marbogården 15^{4}

Anders Fredriksson " " " " " 15^{5} och 15^{6}.

§ 8.

A.H. Welin, Karl Andersson, Axel Andersson, Bernhard Welin, Anders Fred-

riksson och Alfred Johansson förenade sig med sökanden till förrättningen och yrkade på företagets utsträckning så att även dem tillhörig jord må kunna torrläggas till 1,2 meters djup,vilka yrkanden genom särskild skrivelse,bil. F., bekräftades.

§ 9.

Förelades det sedan förra sammamträdet upprättade förslaget till de vattenskadade markernas avdikning med därtill hörande handlingar.

§ 10.

Upplästes synemännens utlåtande,som hade lydelse enligt bilaga L.

§ 11.

Att mottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar utsågo synemännen Karl Andersson, Lyckegården,och att sammankalla delägarna för val av arbetsstyrelse utsågo synemännen Direktör G.W. Nymberg.

§ 12.

I fråga om förrättningskostnaderna hänvisades till den upprättade arvodesräkningen.

§ 13.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna,förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

Ort och tid som ovan

I tjänsten

Sven Hallin

Biträdande gode män:

Oskar Andersson Gustaf Löwing

B I L A G O R

Bilaga A och B.

Kungörelse

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Klipparegården i Kungslena socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos A.Fredriksson Klipparegården torsdagen den 27 okt.1927 klockan 11 då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda: Råbäck 1^{2} och 1^{3}; Smedsgården 4^{2} och 4^{3}; Ledsgården 8^{2} och 8^{3}; Bredgården 27^{2} och 27^{3}; Nedre Gravagården 6^{4-7}; Nedre Stutagården 19^{1}; Klipparegården 20^{2} och 20^{3}; Rännagården 13^{2} och 13^{3} samt Lyckegården.

Förrättningsmannen.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Kungslena sockens kyrka den 16 okt. 1927 betygas:

O.Wängqvist

kyrkoherde

Att förestående kungörelse varit införd i Falköpings Tidning måndagen den 8 oktober 1927, bestyrkes

I tjänsten:

Sven Hallin

Bilaga C.

Förteckning

över underrättelser rörande syneförrättningssammanträde hos A.Fredriksson i Klipparegården, torsdagen den 27 okt.1927 kl. 11, angående torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Klipparegården m.fl.heman inom Kungslena socken av Skaraborgs län, vilka underättelser, jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 40 § vattenlagen denna dag avlämnats å posten under nedanstående adresser;

1. A.B. Västerg.förenade kalkindustrier		Falköping
2. C.A.Holms Konkursbo Landsfiskal H.Dalén		Tidaholm
3. Ordf. i Dimbo Tingslags Vägstyrelse A.Johansson		
	Storeg. Ottravad	Dimboby
4. Gustaf Valström	Råbäck	Kavlås
5. Fredr. Johanssons sterbh.		"

6. Oskar Fredriksson Ledsgården Kavlås

7. Oskar och Johan Andersson " "

8. Värmlands Läns Centralförening Bredg. "

9. Efraim Andersson " "

10. Albert Gustafsson Gravagården "

11. Vilh.Andersson Klippareg. "

12. arr. Arv. Fredriksson " "

13. Alfr. Johansson Lyckeg. "

14. Carl Andersson " "

15. Albin Och Bernhard Welin Rönnag. "

16. Axel Andersson "

17. Albert Johansson Storeg. Ottravad Dimboby

Skara den 5 okt. 1927.

I tjänsten

Sven Hallin

Underrrättelse om fortsatt sammanträde den 29 mars 1928 klockan 13 i Klipparegården har nedan angivna dagar avsänts till:

Lantbr. Johannes Fredriksson Kungslena Gropagården Kavlås den 13/3

" Johan Andersson Kungslena Klipparegården Kavlås den 13/3

" Karl Johansson Kungslena Rämnagården " " "

" AndersFredriksson " Övre Marbogården " " "

Arrendator Rick. Andersson " Bossgården " " "

Länsstyrelsen i Skaraborgs län, Mariestad " 3/3

för Kungslena Bossgården n,r 1

Skara den 13 mars 1928.

Sven Hallin

I

Bilaga D.

Avskrift.
KUNGL.
PATENT - OCH REGISTRERINGSVERKET
Aktiebolagsavdelningen
Stockholm.

Att Kungl. Patent- och Registreringsverket den 29 november 1916 beviljat registrering för Aktiebolaget Västergötlands Förenade Kalkindustrier,att styrelsen, som har sitt säte i Falköping, enligt en den 14 juli 1926 i aktiebolagsregistret intagen uppgift utgöres av bruksförvaltaren Gustaf Albert Brissman å Ryfors,Nykyrke socken,och direktören Gottfrid Wlihelm Nymberg å Tingshögen,Friggåkers socken, både av Skaraborgs län,samt godsägaren Carl Fredrik Beckman å Brandstad,Vollsjö socken av Malmöhus län,med direktören Johan Emil Thorselius i Falköping och ombudsman Erik Douglas Halbert i Malmö till suppleanter,att firman teckna, förutom av styrelsen,av styrelsens ordinarie ledamöter och suppleanter var för sig,samt att därefter intill denna dag någon ändring härutinnan icke registrerats,det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm den 25 oktober 1927.

Ex officio:

Gustaf Helmertz

stpl.

Lösen 1:50

Stämpel 2:--

Summa Kr.3,50

Rätt avskrivet intyga:

Rudolf Ekert Carl Westberg

Bilaga D II.

Fullmakt.

För Karl Fredriksson att föra talan vid sammanträdet i Klippegården den 27-10 1927 för Fredrik Johanssons Sterbhus

Sofia Johansson

Anna Fredriksson Gustaf Fredriksson

Bevittnas av

Fritz Lood Otto Lod

Bilaga D III.

Fullmakt

för förvaltaren Herr C.A.Nilsson,Bredegårdens Kalkbruk,Kavlås att vid syneförrättning den 27 ds för torrläggning av mark tillhörande Klipparegården m.fl. hemman inom Kungslena socken,vår talan föra.

Karlstad den 25/10 1927

Värmlands läns Lantmannaföreningars

Centralförening m.b.p.a.

G.Wågenholm

Bevittnas:

A.Persson W. Adolfson

Avskrift. Bilaga D IV.

Till Domänintendenten i Skaraborgs län.

Enligt vad statens lantbruksingeniör Sven Hallin hit anmält kommer syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande Klipparegården i Kungslena socken, att handläggas vid sammanträde å Klipparegården torsdagen den 29 mars 1928 klockan 1 e.m. ; och vill länsstyrelsen,alldenstund kronoegendomen i mantal Kungslena nr/Bossgården i Kungslana socken av förrättningen beröres,härigenom hava förordnat Eder att såsom kronoombud icke blott vid nämnda tillfälle utan även framdeles under ärendets fortsatta handläggning närvara för att det allmännas rätt och bästa iakttaga och bevaka. Mariestad i landskontoret den 13. februari 1928.

På Länsstyrelsens vägnar:

David Wilén Einar Jonsson

Rätt avskrivet betygar:

Carl Dahlberg

Bilaga E.

Resolution.

Lantbruksingeniören Sven Hallin, varder härigenom förordnad att, därest laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt hit insända bevis.

Mariestad å landskansliet den 21 juli 1926.

På länsstyrelsens vägnar:

Carl Fröberg Nils Åhgren

Stämpel Fem kronor.

Till Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Aktiebolaget Västergötlands Förenade Kalkindustrier får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande 3/8 mantal Kungslena Klipparegården 20^{3} i Kungslena socken av Skaraborgs län.

Följande fastigheter inom Kungslena socken av Skaraborgs län kunna förväntas bliva berörda av företaget, nämligen:

1 mantal Stora Råbäck ägare G.S.Wahlström,

Östra Rothugget			ägare Oskar Andersson,
Västra Rothugget			" C.A.Holm,
3/8	mantal	Kungslena Klipparegården	" Vilhelm Andersson,
3/4	"	Nedre Stutagården	" Vermlands Läns Lantmannaföreningars Centralförening,
3/8	"	Rännagården	ägare Albin Welin,
3/8	"	Rännagården	" Axel Andersson,
1/4	"	Marbogården	" Anders Fredriksson,
1/2	"	Lyckegården	" Karl Andersson,
7/8	"	Lyckegården	" Alfred Johansson,
2	"	Kungslena Bossgården	" Kungl. Maj:t och Kronan,
1	"	Lunden	" - d:o -

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Kavlås.

Meddelande angående förrättningen torde ställas till Aktiebolaget Västergötlands Förenade Kalkindustrier, postadress Falköping.

Avskrift av registreringsbevis utvisande bolagets firmateckning bifogas.

Falköping den 13 juli 1926.

Aktiebolaget Västergötlands Förenade Kalkindustrier

G.W.Nymberg

Kungl.
Patent-och registreringsverket
Aktiebolagsavdelningen
Stockholm.

Att Kungl. Patent- och Registreringsverket den 29 november 1918 beviljat registrering för Aktiebolaget Västergötlands Förenade

kalkindustrier,att styrelsen,som har sitt säte i Falköping enligt en denna dag i aktiebolagsregistret intagen uppgift utgöres av bruksförvaltaren Gustaf Albert Brissman å Ryfors, Nykyrke socken, och direktören Gottfrid Wilhelm Nymberg i Tingshögen,Friggåkers socken,båda av Skaraborgs län,samt godsägaren Carl Fredrik Beckman å Brandstad,Vollsjö socken av Malmöhus län,med direktören Johan Emil Thorselius i Falköping och ombudsmannen Erik Douglas Halbert i Malmö till suppleanter,och att firman tecknas,förutom av styrelsen,av styrelsens ordinarie ledamöter och suppleanter var för sig, det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm den 14 juli 1926.

Ex officio:

Thure Eksand

/stpl./

Lösen Kr. 1,50

Stämpel " 2,--

Summa " 3,50

Vidimeras:

Carl Westberg Rudolf Ekert

Undertecknade förklara härmed att vi förena oss och göra gemensam sak med sökanden till den syneförrättning, som avser torrläggning av mark tillhörande Klipparegården m.fl. hemman i Kungslena socken, och yrka vi på företagets utsträckning, så att även vår av ifrågavarande avlopp beroende mark må kunna torrläggas till 1,2 meters djup.

Klipparegården den 29 mars 1928.

Karl Andersson — Bernhard Welin — för Rännagården

A.H. Welin — 132

Axel Andersson

Anders Fredriksson — Alfred Johansson

Förestående egenhändiga namnteckningar bestyrkas:

Sven Hallin

Oskar Andersson — Gustaf Löwing

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Bilaga G.

Beskrivnings - och värderingslängd.

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Kungslena socken					
Råbäck	1 3		7/16		Gustaf Vahlström
				1	åker
				2	"
					"
				3	"
				4	"
				5	"
				6	"
				7	"
					Summa
Ledsgården	8 2		3/8		Oskar Fredriksson
				8	åker
				9	"
					Summa
d:o	8 3		3/8		Oskar och Johan Andersson
				10	åker
				11	"
					Summa
Smedsgården	4 2-3		3/8		A.B Västergötlands förenade kalkindustrier
				12	åker
				13	"
					Summa
Bredgården	27 3		3/8		Värmlands läns centralförening
				14	åker
				15	backe
				16	tomt
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	32							200	64	-	700	224	-	16.-	144	-
	39							500	195	-	"	273	-		78	-
	89							200	178	-	"	623	-	44,50	400	50
	80							600	480	-	"	560	-		80	-
	25							600	150	-	"	175	-		25	-
1	45							250	362	50	"	1015	-	72,50	580	-
1	16							500	580	-	"	812	-		232	-
5	26								2009	50		3682	-	133,-	1539	50
	45							500	225	-	700	315	-		90	-
	15							400	60	-	"	105	-	15	30	-
	60								285	-		420	-	15	120	-
	40							500	200	-	700	280	-		80	-
	15							400	60	-	"	105	-	15	30	-
	55								260	-		385	-	15	110	-
	15							250	37	50	700	105	-	7,50	60	-
2	15							260	537	50	"	1505	-	107,50	860	-
2	30								575	-		1610	-	115,-	920	-
1	06							200	212	-	700	742	-	53-	477	-
							04	--	--		--			--	---	
	11							250	27	50	700	77	-	5,50	44	-
1	17						04		239	50		819	-	58,50	521	-

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBOHN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Bredgården	2 27		3/8		Efraim Andersson
				17	åker
- - -			-	18	"
- -			-		Summa
-			-		
- -	5		-		
Nedre Gravagården	6		3/16		Efraim Andersson
- -			-	19	åker
- -				20	"
- -			-		Summa
- -					
d:o	6 6		3/16		Fredrik Johanssons sterbhus
				21	åker
- -			-	22	"
- -			-	23	"
- -			-		Summa
d:o	4 7 6 +6		3/8		Albert Gustafsson
- -			-	24	åker
- -			-	25	"
- -			-	26	"
				27	"
					Summa
Nedre Stutagården	1 19		3/4		Värmlands läns centralförening
- -				28	åker
- - -			-	29	"
				30	"
				31	"
- - -			-	32	"
- -			- -	32a	"
- -				32b	"
- -					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde pr ägofig genom		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		hög- vattnets sänkning	medelvatt-nets sänkning	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	20							150	30	-	500	100	-	10,-	60	-
2	40							150	360	-	"	1200	-	120,-	720	-
2	60								390	-		1300	-	130,-	780	-
1	00							150	150	-	500	500	-	50,-	300	-
	10							150	15	-	"	50	-	5,-	30	-
1	10								165	-		550	-	55,-	330	-
	13							150	19	50	500	65	-	6,50	39	-
1	10							150	165	-	"	550	-	55,-	330	-
	10							500	50	-	700	70	-		20	-
1	33								234	50		685	-	61,50	389	-
	31							600	186	-	700	217	-	--	31	-
2	22							150	333	-	500	1110	-	111,-	666	-
	16							150	24	-	-	80	-	8,-	48	-
	10							400	40	-	700	70	-	-	30	-
2	79								583	-		1477	-	119,-	775	-
	20							400	80	-	700	140	-	--	60	-
	68							250	170	-	"	476	-	34,-	272	-
2	20							250	550	-	"	1540	-	110,-	880	-
							53									
	35							400	140	-	700	245	-		105	-
	08							500	40	-	"	56	-		16	-
	18							"	90	-	"	126	-		36	-
3	69						53		1070	-		2583	-	144,-	1369	-

VÄSTBÖTTATRYCKERIET, HASSERBONN & STENBÄCK, BKANA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Klipparegården	20 2		3/8		Vilh. Och Johan Andersson
				33	åker
				34	"
				35	"
				36	"
				37	"
					Summa
d:o	20 3		3/8		A.B.Västergötlands förenade kalkindustrier
				38	åker
				39	"
				40	"
				41	"
				42	"
				43	"
				44	äng
				45	"
				46	åker
				47	"
				48	"
				49	"
				50	"
				51	"
				52	"
				53	"
				54	"
				55	"
				56	"
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							25									
	81							600	486	-	700	567	-		81	-
	81							250	202	50	"	567	-	40,50	324	-
1	35							250	337	50	800	1080	-	67,50	675	-
	90							650	585	-	"	720	-		135	-
3	87						25		1611	-		2934	-	108,-	1215	-
	70							600	420	-	800	560	-		140	-
	07							450	31	50	"	56	-		24	50
	35							700	245	-	"	280	-		35	-
2	20							400	880	-	"	1760	-	220,-	660	-
1	42							400	568	-	"	1136	-	142,-	426	-
1	26							300	378	-	"	1008	-	126,-	504	-
			01					250	2	50	"	8	-	0,50	5	-
			10					250	25	-	"	80	-	5,-	50	-
	05							300	15	-	900	45	-	5,-	25	-
	10							"	30	-	"	90	-	10,-	50	-
	25							250	62	50	"	225	-	12,50	150	-
	30							"	75	-	"	270	-	15,-	180	-
	32							"	80	-	"	288	-	16,-	192	-
	26							"	65	-	"	234	-	13,-	156	-
1	70							550	935	-	"	1530	-		595	-
	60							400	240	-	"	540	-		300	-
	85							"	340	-	"	765	-		425	-
	20							800	160	-	"	180	-		20	-
	77							650	500	50	"	693	-		192	50
11	40		11						5053	-		9748	-	565,-	4130	-

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HABERRONN & STENBÄCK, BORÅS

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				57	åker
-			-	58	"
-	-			58a	"
-	-			58b	tomt
-	-		-	58c	"
-	-	-	-	58d	"
					Summa
Smedsgården	2 4		3/8		A.B. Västergötlands förenade kalkindustrier
-	-		-	59	åker
	-			60	"
-	-		-	61	"
	-	-	-	62	"
-	-	-	-		Summa
-	d:o-	-	3 4	3/8	A.B.Västergötlands förenade
-		-			kalkindustrier
-	-	-	-	63	åker
-	-	-	-	64	"
-	-	-	-		Summa
-		-			
Lyckegården	-	2 29	1/2		Carl Andersson
-	-	-	-	66	åker
-	-	-	-	67	"
-		-	-		Summa
-		-	-		
-	d:o	-	3 29	1/2	Alfred Johansson
-		-	-	65	åker
		-		65a	"
-	-	-	-		Övertöres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
11	40		11						5053	-		9748	-	565,-	4130	-
1	oo							550	550	-	900	900	-		350	-
	45							650	292	50	"	405	-		112	50
	20							"	130	-	"	180	-		50	-
	41							900	369	-	1200	492	-		123	-
	08							400	32	-	"	96	-		64	-
	45							650	292	50	"	540	-		247	50
13	99		11						6719	-		12361	-	565,-	5077	-
	85							400	340	-	900	765	-		425	-
	90							550	495	-	"	810	-		315	-
	47							400	188	-	"	423	-		235	-
	17							800	136	-	"	153	-		17	-
2	39								1159	-		2151	-		992	-
	16							450	72	-	900	144	-		72	-
	15							550	82	50	"	135	-		52	50
	31								154	50		279	-		124	50
	22							300	66	-	900	198	-		132	-
1	52							550	836	-	800	1216	-		380	-
1	74								902	-		1414	-		512	-
1	27							650	825	50	900	1143	-		317	50
	25							400	100	-	"	225	-		125	-
1	52								925	50		1368	-		442	50

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				89	åker
				89a	"
				90	"
				91	"
					Summa
Övre Marbogården	15 2		3/8		Alfred Johansson
				92	åker
				92a	"
				93	"
				94	"
				95	"
				96	"
				97	"
					Summa
Rännagården	13 2		3/8		Albin och Bernhard Welin
				68	åker
				69	äng
				70	"
				71	åker
				72	"
					Summa
d:o	13 3		3/8		Axel Andersson
				73	åker
				74	"
				75	"
				76	äng
				77	"
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	52							[illegible]	925	50		1368	-		442	50
	55							700	385	-	800	440	-		55	-
	20							650	130	-	"	160	-		30	-
	50							600	300	-	"	400	-		100	-
	40							550	220	-	"	320	-		100	-
3	17								1960	50		2688	-		727	50
	25							350	87	50	800	200	-		112	50
	20							640	128	-	"	160	-		32	-
2	15							300	645	-	"	1720	-		1075	-
	20							"	60	-	"	160	-		100	-
	25							"	75	-	"	200	-		125	-
	72							450	324	-	"	576	-		252	-
1	17							500	585	-	"	936	-		351	-
4	94								1904	50		3952	-		2047	50
1	72							600	1032	-	800	1376	-		344	-
			18					50	9	-	300	54	-		45	-
			18					50	9	-	"	54	-		45	-
	55							300	165	-	800	440	-		275	-
	81							300	243	-	"	648	-		405	-
3	08		36						1458	-		2572	-		1114	-
	17							300	51	-	800	136	-		85	-
	55							650	357	50	"	440	-		82	50
	36							650	234	-	"	288	-		54	-
			05					50	2	50	300	15	-		12	50
"			05					50	2	50	"	15	-		12	50
1	08		10						647	50		894	-		246	50

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
-				78	åker
-	-		-	79	äng
-	-		-	80	åker
-	-		-		Summa
-	-		-		
Rämnagården	-	4 13		avs.Huldesro	nr 1 Karl Johansson
				81	åker
	-				
Övre Marbogården	-	4 15		-1/8	Joh:s Fredriksson Gropagården
-	-		-	82	åker
-	-		-		
-	d:o -	5 15		-1/8	Anders Fredriksson
-	-		-	83	åker
-	-		-	84	"
	-			85	"
				86	"
				86a	"
-	-		-		Summa
-	-		-		
-	d:o -	6 15		-1/8	Anders Fredriksson
-	-		-	87	åker
-	-		-	87a	"
-	-		-	88	"
					Summa
-Bossgården	-	1 1		- 1	Kronan arr.Rick.Andersson
	-			98	åker
-	-		-	99	"
	-			100	"
	-			101	"
	-				Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	08		10						647	50		894	50		246	50
	35							350	122	50	800	280	-		157	50
			10					50	5	-	300	30	-		25	-
	20							500	100	-	800	160	-		60	-
1	63		20						875	-		1364	-		489	-
	10							750	75	-	800	80	-		5	-
	07							500	35	-	800	56	-		21	-
	11							500	55	-	800	88	-		33	-
	19							400	76	-	"	152	-		76	-
	37							350	129	50	"	296	-		166	50
	42							"	147	-	"	336	-		189	-
	02							"	7	-	"	16	-		9	-
1	11								414	50		888	-		473	50
	39							350	136	50	800	312	-		175	50
	47							"	164	50	"	376	-		211	50
	60							"	210	-	"	480	-		270	-
1	46								511	-		1168	-		657	-
1	20							550	660	-	900	1080	-		420	-
1	52							650	988	-	"	1368	-		380	-
	40							800	320	-	"	360	-		40	-
	40							800	320	-	"	360	-		40	-
3	52								2288	-		3168	-		880	-

VÄSTERÅSTRYCKERIET, HAGERBOHM & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Sammandrag.
Kungslena s:n.					
Råbäck	1 3		7/16	1-7	Gustaf Vahlström
Ledsgården	8 2		3/8	8-9	Oskar Fredriksson
"	8 3		3/8	10-11	Oskar o. Johan Andersson
Smedsgården	4 2-3		3/8	12-13	A.B.Västerg.förenade kalkindustrier
Bredgården	27 3		3/8	14-16	Värmlands läns centralförening
"	27 2		3/8	17-18	Efraim Andersson
Nedre Gravag.	6 5		3/16	19-20	Dens.
"	6 6			21-23	Fredrik Johanssons st.
"	6 4+6 7		3/8	24-27	Albert Gustafsson
Nedre Stutag.	19 1		3/4	28-32b	Värmlands Läns Centralförening
Klipparegården	20 2		3/8	33-37	Vilh. och Johan Andersson
"	20 3		3/8	38-58d	A.B.Västergötlands förenade kalkindustri
Smedsgården	4 2		3/8	59-62	Dens.
"	4 3		3/8	63-64	Dens.
Lyckegården	29 2		1/2	66-67	Carl Andersson
"	29 3		1/2	65-91	Alfred Johansson
Övre Marbog.	15 2		3/8	92-97	Alfred Johansson
Rännag.	13 2		3/8	68-72	Albin och Bernhard Velin
"	13 3		3/8	73-80	Axel Andersson
"	13 4		avs.	81 Huldesro nr 1	Karl Johansson
Övre Marbog.	15 4		1/8	82	Joh:s Fredriksson
"	15 5		1/8	83-86a	Anders Fredriksson
"	15 6		1/8	87-88	Dens.
Bossgården	1 1		1	98-101	Kronan arr. Rick.Andersson
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
5	26								2009	50		3682	-		1672	50
	60								285	-		420	-		135	-
	55								260	-		385	-		125	-
2	30								575	-		1610	-		1035	-
1	17						04		239	50		819	-		579	50
2	60								390	-		1300	-		910	-
1	10								165	-		550	-		385	-
1	33								234	50		685	-		450	50
2	79								583	-		1477	-		894	-
3	69						53		1070	-		2583	-		1513	-
3	87						25		1611	-		2934	-		1323	-
13	99		11						6719	-		12361	-		5642	-
2	39								1159	-		2151	-		992	-
	31								154	50		279	-		124	50
1	74								902	-		1414	-		512	-
3	17								1960	50		2688	-		727	50
4	94								1904	50		3952	-		2047	50
3	08		36						1458	-		2572	-		1114	-
1	63		20						875	-		1364	-		489	-
	10								75	-		80	-		5	-
	07								35	-		56	-		21	-
1	11								414	50		888	-		473	50
1	46								511	-		1168	-		657	-
3	52								2288	-		3168	-		880	-
62	77		67				82		25878	50		48586	-		22707	50

Klipparegården den 29 mars 1928

Sven Hallin

Oskar Johansson

Gustaf Löwing

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBOHN & STENBÄCK, SKARA

Bilaga H.

Grävningstabell.

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
		Diket A - B - C - D - E.					
0		1,30	0,3	4,20	1:1,5		
1	100	1,20	"	3,90	"		
+20	20	1,50	"	4,80	"		
2	80	1,40	"	4,50	"		
3	100	1,50	"	4,80	"		
4	100	1,50	"	4,80	"		
5	100	1,35	"	4,35	"		
6	100	1,35	"	4,35	"		
7	100	1,55	"	4,95	"		
+50	50	1,90	"	6,-	"		
8	50	1,85	"	5,85	"		
+50	50	1,70	"	5,40	"		
9	50	1,50	"	4,80	"		
+50	50	1,50	"	4,80	"		
10	50	1,50	"	4,80	"		
+50	50	1,60	"	5,10	"		
11	50	1,65	"	5,25	"		
+50	50	2,00	"	6,30	"		
12	50	2,00	"	6,30	"		
+50	50	1,85	"	5,85	"		
13	50	1,75	"	5,55	"		
+50	50	2,30	"	7,20	"		
14	50	1,75	"	5,55	"		
15	100	1,30	"	4,80	"		
16	100	1,10	"	3,60	"		
Summa	1600						

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HABERBONN & STENBÄCK, BORÅS

1	2	3	4	5	6	7	8
		Diket B - Ba.					
60		1,35	0,3	4,35	1;1,5		
61	100	1,50	"	4,80	"		
62	100	1,60	"	5,10	"		
63	100	1,50	"	4,80	"		
+60	60	1,50	"	4,80	"		
S:ma	360						
		Diket C - Ca .					
25		0,60	0,3	2,10	1:1,5		
+50	50	0,80	"	2,70	"		
26	50	1,10	"	3,60	"		
+50	50	1,40	"	4,50	"		
S:ma	150						
		Diket D - Da.					
50		0,50	0,3	1,80	1:1,5		
+50	50	1,oo	"	3,30	"		
51	50	1,20	"	3,90	"		
+50	50	1,40	"	4,50	"		
+75	26	1,50	"	4,80	"		
S:a	175						
		Diket F - G - H - I.					
30		1,80	0,3	5,70	1:1,5		
+50	50	1,70	"	5,40	"		
31	50	1,55	"	4,95	"		
+50	50	1,50	"	4,80	"		
32	50	1,55	"	4,95	"		
+50	50	1,70	"	5,40	"		
33	50	1,90	"	6,00	"		
+50	50	1,50	"	4,80	"		
34	50	1,35	"	4,35	"		
+50	50	1,35	"	4,35	"		
Överf.	450						

1	2	3	4	5	6	7	8
Överf.	450						
35	50	1,40	0,3	4,50	1:1,5		
+50	50	1,35	"	4,35	"		
36	50	1,20	"	3,90	"		
+50	50	1,55	"	4,95	"		
37	50	1,60	"	5,10	"		
+50	50	1,60	"	5,10	"		
38	50	1,65	"	5,25	"		
		2,00	"	6,30	"		
+50	50	2,10	"	6,60	"		
39	50	2,15	"	6,75	"		
+50	50	1,90	"	6,00	"		
40	50	1,60	"	5,10	"		
+50	50	1,90	"	6,00	"		
41	50	2,35	"	7,35	"		
+50	50	1,60	"	5,10	"		
42	50	1,75	"	5,55	"		
+50	50	1,80	"	5,70	"		
43	50	1,30	"	4,20	"		
44	100	0,90	"	3,00	"		
+40	40	0,50	"	1,80	"		
S:ma	1440						

Vid arbetets utförande iakttages:

att de i förestående grävningstabell angivna dikesdjupen skola räknas från de vid avvägningen till markytan nedslagna dubbarnas överkant, och bör, i händelse dessa förkommit eller rubbats, ny utsättning ske innan arbetet utföres;

att de angivna dagbredderna endast äro ungefärliga och böra justeras efter markhöjden, så att föreskriven bottenbredd och släntlutning erhålles;

1	2	3	4	5	6	7	8

att föreskrivna broförstärkningar skola utföras så,att en omsorgsfullt lagd,minst 0,3 m. tjock stenglacis erhålles i botten mellan landfästena samt i botten och slänten en meter ovanför och nedanför bron till en höjd av 1,o meter över botten;

att där dike går i rågång bör grävningen så verkställas,att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla,dock att där dike går utmed väg, trädgård ~~och~~ eller byggnad, utvidgning utan ägarens uttryckliga medgivande och uppläggandet av jord må ske endast åt den från vägen, trädgården eller byggnaden vettande sidan;

att förekommande dikeskrökar ej göras tvära utan i möjligaste mån avrundas.

Klipparegården den 29 mars 1928.

Sven Hallin

Bilaga I.

Jordersättningslängd.

förrättningsområdet

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m²	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	Diket A - B - C - D - E.					
Övre Karbogården 15^{2}	Alfr. Johansson	6 - 1 + 20	480	0,08		38 40
" " 15^{6}	And. Fredriksson	1+20 -2+10	200	"	16 -	
" " 15^{5}	d:o	2+10 - 3+15	300	"	24 -	40 -
" " 15^{4}	Joh:s Fredriksson	3 - 3+15	20	"		1 60
Rännagården 13^{4}	Karl Johansson	3+15-3+45	50	"		4 -
" 13^{3}	Axel Andersson	3+15 - 5+50	750	0,03		22 50
" 13^{2}	A. och B. Velin	5+50 - 7+60	1000	"		30 -
Klipparegården 20^{3}	A.B. Västergötlands	7+60 - 8+30	400	0,12	48 -	
	förenade kalkindu-	8+40 - 10	480	0,09	43 20	
	strier	10 - 12+80	400ä	"	36 -	127 20
" 20^{2}	V. och J.Andersson	12+80-13+60	250	"		22 50
Nedre Stulagården 19^{1}	Värmlands läns					
	centralförening	13+60-14+10	150	"		13 50
	C.A.Holms konkursbo	14+10-16	100	"		9 00
				Kronor		308 70
	Diket B - Ba.					
Övre Karbogården 15^{5-6}	And. Fredriksson	60-61+20	500	0,08		40 -
" " 15^{2}	Alfr. Johansson	61+20-63+60	800	0,08		64 -
Kungslena Bossg. 1^{1}	Kronan:arr.R.Anderson	62+90-63+60	140	0,09		12 60
				Kronor		116 60
	Diket C -Ca.					
Klipparegården 20^{3}	A.B.Västergötlands	25 - 26+50	400	0,09		36 -
	förenade kalkindu-			Kronor		36 -
	strier.					
	Diket D - Da.					
Klipparegården 20^{3}	A.B.Västergötlands fö-	50-51+25	150	0,09	13 50	
Smedsgården 4^{2}	renade kalkindustrier	51+25-51+75	100	"	9 -	22 50
Lyckegården 29^{2}	Carl Andersson	d:o	100	"		9 -
				Kronor		31 50

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBONN & STENBÄCK, SKARA 1926

1	2	3	4	5	6	7
	Diket F - G - H - I.					
Klipparegården 20	^{3} V. och J.Andersson	30 - 33	1200	0,08		96 -
Nedre Stutagården 19	^{1} Värmlands läns centralförening	33 - 35	400	0,05		20 -
Nedre Gravagården 6	$^{4+6+7}$ Alb. Gustavsson	34+10-35+70	300	"		15 -
" " 6	^{6} Fr.Johanssons st.	35+70-36+10	100	"		5 -
" " 6	^{5} Efraim Andersson	36+10-36+70	180	"		9 -
Bredgården 27	^{2} d:o	36+70-37+36	200	"		10 -
" 27	^{3} Värmlands läns centralförening	37+36-37+96	250	0,07		17 50
Smedsgården 4	$^{2-3}$ Västergötlands förenade kalkindustrier	37+96-38+80	320	"		22 40
Ledsgården 8	^{3} O.och J.Andersson		80	"		5 60
" 8	^{2} Oskar Fredriksson		80	"		5 60
Råbäck 1	^{3} Gustav Wahlström	39+25-40+50	450	"	31 50	
" "	"	40+50-42+72	900	"	63 -	94 50
" 1	^{2} Fredr. Johanssons st.	42+75-44+40	200	"		14 -
				Kronor		314 60

Sammandrag.

Diket A -B - C - D.-E.	308	70
" B - Ba	116	60
" C - Ca	36	-
" D - Da	31	50
" F - G - H - I	314	60
Summa	807	40

Klipparegården den 29 mars 1928.

Sven Hallin

Oskar Andersson Gustaf Löving

Bilaga K.

Kostnadsförslag.

för Klipparegårdens dikningsföretag i Kungslena socken,
Skaraborgs län

Timpenning: 0,70 *Kronor.*


Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Diket A-B-C-D-E.								
0-8+33	833	Sand och svämjord med								
		stubbar här och var.	2700	0,80	2160	-				
8+33-16	767	Sand och svämjord med								
		stubbar här och var.	2400	"	1920	-				
		Broar och trummor:								
		1 ägovägsbro vid 1+20								
		typ a (a=1.5m. b=3.6m)			200	-				
		förstärkning av trumman								
		vid 2+68			50	-				
		" av bro " 5+36			50	-				
		" av landsvägsbron								
		vid 8+33			100	-				
		1 ägovägsbro vid 11+20 typ a (a=1.5m. b=3.6m)			200	-				
		1 " " 14+10 " a (a=2.0m. b=3.6m.)			200	-				
		Stenglacis i botten och								
		södra sluttningen å sträckan								
		13-13+30 m^2	60	3,00	180	-	5060	-		
		Tillägges c:a 10 %					506	30		
		Jordersättning					308	70	5875	-
		Diket B - Ba.								
60-63+60	360	Sand och svämjord med								
		stubbar här och var	1200	0,80	960	-				
		1 ägovägsbro vid 60+40 typ b, a=1.0m b=3.6m			200	-				
		1 " " 61+20 " b, a=1.0m b=3.6m			200	-	1360	-		
		Tillägges c:a 10 %					133	40		
		Jordersättning					116	60	1610	-
			Överföres						7485	-

1	2	3	4	5	6	7	8
			Överföres				7485 -
		Diket C - Ca.					
25-26+50	150	Sandmylla	220	0,70	154 -		
		1 trumma för utfartsväg					
		vid Ca typ b, a = 0.8 m. b = 4.0 m.			150 -	304 -	
		Tillägges c:a 10 %				30 -	
		Jordersättning				36 -	370 -
		Diket D - Da.					
50-51+75	175	Sandmylla	400	0,70	280 -		
		1 trumma för utfartsväg					
		vid 51+25 typ b, a = 0.8 m. b = 4.0 m			150 -	430 -	
		Tillägges c:a 10 %				43 50	
		Jordersättning				31 50	505 -
		Diket F - G - H - I.					
30-34+10	410	Mossjord på sand	1550	0,60	930 -		
34+10-41+50	740	" " "	3000	"	1800 -		
41+50-44+40	290	" " "	750	"	450 -		
		1 trumma vid 30 typ b, a = 0.6 m. b = 3.6 m.			140 -		
		1 " " 33 " b, a = 0.6 m. b = 3.6 m			140 -		
		1 " " 35+25" b, a = 0.6 m. b = 3.6 m.			120 -		
		1 " " 36+25" b, a = 0.6 m. b = 3.6 m			120 -		
		1 " " 37+60" b, a = 0.6 m. b = 3.6 m.			120 -		
		1 " " 38+60" b, a = 0.6 m. b = 3.6 m.			130 -		
		1 " " 38+90" b, a = 0.8 m. b = 3.6 m.			150 -		
		1 " " 39+10" b, a = 0.8 m. b = 3.6 m			150 -		
		1 " " 42+72" b, a = 0.8 m. b = 3.6 m			150 -	4400 -	
		Tillägges c:a 10 %				440 40	
		Jordersättning				314 60	5155 -
				Summa kronor			13515 -

Klipparegården den 29 mars 1928.

Sven Hallin

Översiktskarta.



Skala = 1:100000.

Bilaga L.

Utlåtande vid den av Kungl. Maj:ts Befallningshavande i länet på därom gjord ansökan förordnade laga syneförrättningen för torrläggning av mark, tillhörande Klippa-regården m.fl. hemman i Kungslena socken av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag,som avser torrläggning för ökning av alstringsförmågan av mark,belägen c:a 1 km. ostnordost om Kungslena kyrka inom sektion n:r 3 av nederbördsområde n:r 140, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Torrläggningsområdet är å omstående översiktskarta utmärkt med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med en blå limje.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats,utvisande förhållandena vid undersökningstillfället,varjämte de härav beroende markerna avfattats å nivåkarta. Till uppgrävning avsedda avloppssträckor äro utmärkta med dubbla röda linjer och de röda bokstäverna A - B - C - D - E för ena huvudavloppet, B - Ba, C - Ca och D - Da för dess sidogrenar samt F - G - H - I för det andra huvudavloppet. I fråga om det senare har även en alternativ sträckning mellan G och H undersökts, vilken å nivåkartan och profil utmärkts med gröna linjer. Ehuru

denna sträckning kan förväntas medföra vissa fördelar i fråga om detaljavdikningen, ha synemännen icke ansett sig böra frångå den gamla sträckningen,då detta skulle kunna medföra vissa svårigheter i fråga om skiftesindelning och växtföljdens ordnande. Kostnaderna för båda alternativen torde ställa sig ungefär lika.

Vattensamlingsområdena för de olika dikessträckorna hava dels uppgåtts å marken,dels uttagits å Generalstabens karta och befunnits utgöra:

För avloppet A - E nedanför C		900 har
" " "	ovanför C	700 "
" " C - Ca		100 "
" " F - I	vid I	80 "

Den största till avrinning kommande vattenmängden har för avloppet A - E antagits komma att uppgå till 1,5 liter pr sekund och hektar och för övriga avloppssträckor till 2,0 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden beräknas bliva o,1 liter pr sekund och hektar. På grundval av de sålunda utrönade ~~vatten~~ vattenmängderna ha avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1,2 meters djup av all av dessa avlopp beroende mark,tillhörig sökanden och dem,som sig med sökanden förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad och som alltså skall ingå i företaget,begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje,

så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna tillfullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § Vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning. Härvid har hänsyn tagits såväl till bristande torrläggningsdjup vid medelvatten som översvämningsskador vid flöden.

Översvämningsskadan orsakas av att avloppet A - E nedanför punkt C vid flöden svämmar över sina breddar, varvid en avsevärd del av dess vattenmängd över ägofigurerna 41 och 43 söker sig väg till avloppet F - I, vilket i sitt nuvarande skick är alldeles otillräckligt för ifrågavarande vattenmängds bortledande, varför större delen av de kring sistnämnda avlopp lågt liggande markerna därvid översvämmas.

Resultatet av båtnadsuppskattningen föreligger i den bilagda värderingslängden, som för varje ägofigur anger markens värde före och efter företaget, ävensom förbättringsvärdet. Det sistnämnda är uppdelat i förbättring på grund av högvattnets sänkning, kolumn 15, och på grund av medelvattnets sänkning, kolumn 16.

Företaget skall uppdelas på två av varandra oberoende samfälligheter, den ena omfattande avloppssträckorna A - E, B - Ba, C - Ca och D - Da samt benämnd "samfälligheten A - B - C - D - E ", den andra omfattande sträckan F - I och benämnd "samfälligheten F - G - H - I ",

I samfälligheten A - B - C - D - E skall deltaga förutom de ägofigurer,som direkt eller indirekt avrinna till de i samfälligheten ingående avloppssträckorna, de till F - I avrinnande ägofigurer,som varit översvämmade på grund av högvatten från A - E, de sistnämnda dock endast med den del av förbättringsvärdet,som har sin grund i högvattnets sänkning. I samfälligheten F - G - H - I skall deltaga samtliga till nämnda avlopp avrinnande ägofigurer med det förbättringsvärde,som har sin grund i medelvattnets sänkning. Vilka fastigheter,ägofigurer och förbättringsvärden,som ingå i vardera samfälligheten,framgår av kostnadsfördelningslängden.

Något skäl till uppdelning av samfälligheten F - G - H - I i olika avdelningar förefinnes ej.

För utrönande ,om sådana skäl förefinnas i fråga om samfälligheten A - B - C - D - E, har särskild utredning verkställts,bilaga M. Härav framgår,att ägofigurerna 59 - 61 och 65 - 66 böra hänföras till avdelning I,ägofigurerna 58a och 67 till avdelning II och övriga ägofigurer inom samfälligheten till avdelning III.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda fördelas på delägarna inom varje samfällighet för sig i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning,som av förenämnda avdelningsuppdelning betingas. Den sålunda beräknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 19 av kostnadsfördelningslängden,där den

Enl. Vattendomstolens utslag skola kostn. fördelas enl. procenttalen i kol. 12 resp 18.

är yttryckt i procent av kostnaderna för hela företaget. Den häremot svarande delen av den beräknade kostnaden återfinnes i kolumn 18.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder som för färdigställandet angivits.

Det åligger företaget att verkställa ombyggnad av samtliga till läge och typ i kostnadsförslaget angivna vägövergångar i enlighet med upprättade typritningar, ävensom att verkställa de förstärkningar av förefintliga vägövergångar, som i samma kostnadsförslag intagits och å förslagsritningarna med rött utmärkts.

Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget. Om ytterligare vägövergångar framdeles komma att byggas över avloppen, skola de så utföras, att de ej orsaka uppdämning.

För mark, som åtgår till avloppens utvidgning, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

För mark, som tages i anspråk för ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten, skall, där upplaget utgöres av för utspridning på närliggande mark otjänlig jord, ersättning utgå med den täckta markens fulla värde efter företaget enligt värderingslängden. Där upplaget utgöres av för utspridning lämplig jord, skall ersätt-

ningen utgöra 40 procent av föremämnda markvärde. Skada av nu nämnd art skall, så snart företaget fullbordats, genom arbetsstyrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör eller den,han i sitt ställe sätter.

Det åligger Värmlands läns Centralförening såsom ägare av den för tramsporter till och från dess kalkstensbrott anlagda järnvägen,som korsar avloppet A - E mellan påle 13 och 14, att vid korsningen mellan järnvägen och det nya avloppet anordna genomlopp genom banvallen,vars botten ej får ligga högre än 8,70 meter över det å förslagsritningarna angivna jämförelseplanet och vars fria vattenöppning skall vara minst 2,0 meter bred och 1,4 meter hög. Då detta arbete erfordras för torrläggning till 1,2 meters djup av ovanför liggande åker,som jämväl vid tiden för järnvägens tillkomst var att hänföra till sådant ägoslag, vore järnvägens ägare ej berättigad till ersättning för arbetet i fråga. Detta bör så bedrivas,att den föreskrivna vattenöppningen kan tagas i bruk inom två månader efter det nedanför liggande avloppssträcka färdigställts och meddelande härom tillställts järnvägens ägare.

Ägaren till Kungslena Lyckegården 29^{3} skall hava rättighet att på egen bekostnad framdraga en rörledning från sin gräns över ägofigur n:r 80 till avloppet B - C. Eventuellt därav förorsakad skada,skall

därvid av nämnda jordägare ersättas med fulla värdet. Kan överenskommelse om ersättningens storlek ej träffas,skall uppskattning verkställas på sätt för jordupplag föreskrivits.

Avgift,varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen,skall, innan företaget påbörjas,erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 22 kr. 71 öre, vilken kostnad förskjutes av sökandena, men sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras förbättringsvärden samt inom varje samfällighet på delägarna efter samma grunder som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna skola nu av sökandena förskotteras.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande;

att ur avloppen uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppens kanter, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets

framsläppande böra anordnas;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlåtas på härför skickad person, varvid särskild entreprenadsumma bör fastställas för varje samfällighet ;

att arbetena må begynna, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1934 , samt

att företaget skall benämnas " Klipparegårdens dikningsföretag av år 1928 ".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens Vattendomstol,adress Vänersborg,till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Klipparegården den 29 mars 1928

I tjänsten

Sven Hallin

Biträdande gode män:

Oskar Andersson Gustaf Löwing

Bilaga M.

Samfälligheten A-B-C-D-E.

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar. (Utredning jämlikt 7:24 i vattenlagen.)

Avdelning	Ägofigurer	Jordförbättring		Andel i kostnad för								S:ma		Relativ kostnad (kostnad för varje kronas jordförbättring)
		Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	
	59-61	975	-											
	65,65a-66	574	50											
I		1549	50	505	-							505	-	0.326
II	58a,67	430	-			370	-					370	-	0.860
III	övriga till samfällig. hörande ägof.	10867	-					7485	-			7485	-	0.690

Klipparegården den 29 mars 1928.

Sven Hallin.

Kostnadsför-

Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	By och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Samfälligheten A-B-C-D-E.				
6	19[1]	✓	3/4	Nedre Stutag.	Värmlands läns Centr.f.		32a, 7	130.-	182.-
6	"	✓	"	"	"		29-30	720.-	864.-
1	20[3]	✓	3/8	Klippareg.	A.B.Västerg.förenade	sök.	41-45	1853.5	2347.-
1	"		"		kalkindustrier	"	46-58d	4169.-	7473.-
1	4[2]		3/8	Smedsgården	"	"	59-62	1159.-	2151.-
1	4[3]	✓	3/8	"	"	"	63-64	154.5	279.-
2	29[2]		1/2	Lyckegården	Carl Andersson	"	66-67 65-65a	902.-	1414.-
4	29[3]		1/2	"	Alfr. Johansson	"	89a-91	1960.5	2688.-
4	15[2]		3/8	Övre Marbog.	"	"	92-97	1904.5	3952.-
	13[2]		3/8	Rännagården	Albin o.Bernhard Velin	"	68-72	1458.-	2572.-
	13[3]		3/8	"	Axel Andersson	"	73-80	875.-	1364.-
	13[4]		avs.	"Huldesro n:r 1	Karl Johansson, Alel Svensson, Rännarg	-	81	75.-	80.-
	15[4]		1/8	Övre Marbog.	Joh:s Fredriksson	-	82	35.-	56.-
3	15[5]		1/8	"	Anders Fredriksson	sök.	83-86a	414.50	888.-
3	15[6]		1/8	"	"	"	87-88	511.-	1168.-
	1[1]		1	Bossgården	Kronan arr. Rick. Andersson	-	98-101	2288.-	3168.-
	1[3]		7/16	Råbäck	Gustaf Vahlström	-	1, 3, 6	604.5	737.5
	8[2]		3/8	Ledsgården	Oskar Fredriksson	-	9	60.-	75.-
	8[3]		3/8	"	Oskar o.Joh. Andersson	-	11	60.-	75.-
1	4[2-3]	✓	3/8	Smedsg.	A.B.Västerg.för.kalkindustrier	sök.	12-13	575.-	690.-
6	27[3]	✓	3/8	Bredg.	Värmlands läns Centralförening	-	14-16	239.5	298.-
	27[2]		3/8	"	Efraim Andersson	-	17-18	390.-	520.-
	6[5]		3/16	Nedre Gravag.	"	-	19-20	165.-	220.-
	6[6]		3/16	"	Fredr. Johanssons st.	-	21-22	184.5	246.-
5	6[4]+6[7]		3/8	"	Albert Gustafsson		25-26	357.-	476.-
	20[2]		3/8	Klippareg.	Vilh. o.Joh. Andersson		35-36	540.-	648.-
					Summa			21785.-	34631.5

x) 0.514 / 26.807 / 27.321 %

xx) 3.911 / 0.514 / 4.425 %

Bilaga

delningslängd.

Förbättrings-värde	Andel i kostnaden för syneförrättningen m. m.		Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar, sträckan						Summa delaktighet i företaget	
			Summa delaktigheten i hemmadel av företaget		A-B-C-D-E+B-Ba	A-B-C D-E+ B- Ba	C-Ca	D- Da		
Kronor	%	Kronor	%	Kronor					Kronor	%
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
52.-		2.01 ~~2.01~~	0.432	41	41	36.-			36.-	0.431
144.-		5.60 ~~5.52~~	1.201	114	114	99.-			99.-	1.184
493.5		19.20 ~~18.96~~	4.120	391	391	340.-			340.-	4.067
3304.-		126.73 ~~127.35~~	27.640	2623	2580	2241.-	43.-		2284.-	27.321 x)
992.-		2.11 0.64 ~~16.40~~ 15.61	3.488	331	13	12.-	0.144 3.803 3.947 %	318.-	330.-	3.947
124.5		~~4.80~~ 4.86	1.043	99	99	86.-			86.-	1.029
512.-		16.06 ~~20.65~~ 2.11	3.899	370		-	327.-	43.-	370.-	4.425 xx)
727.5		11.10 ~~18.96~~ 7.08	3.899	370	226	196.-	1.722 2.345 4.067 %	144.-	340.-	4.067
2047.5		29.72 ~~28.62~~	17.102	1623	1623	1410.-			1410.-	16.866
1114.-		43.37 ~~42.77~~	9.305	883	883	767.-			767.-	9.175
489.-		19.06 ~~18.78~~	4.089	388	388	337.-			337.-	4.031
5.-		0.21 ~~0.16~~	0.042	4	4	3.-			3.-	0.035
21.-		0.83 ~~0.83~~	0.179	17	17	15.-			15.-	0.179
473.5		18.42 ~~18.18~~	3.952	375	375	326.-			326.-	3.900
657.-		25.59 ~~25.26~~	5.490	521	521	453.-			453.-	5.419
880.-		34.28 ~~33.73~~	7.355	698	698	605.-			605.-	7.237
133.-		5.16 ~~5.13~~	1.106	105	105	92.-			92.-	1.100
15.-		0.59 ~~0.56~~	0.126	12	12	10.-			10.-	0.120
15.-		0.59 ~~0.56~~	0.126	12	12	10.-			10.-	0.120
115.-		4.47 ~~4.40~~	0.959	91	91	79.-			79.-	0.945
58.5		2.26 ~~2.23~~	0.485	46	46	40.-			40.-	0.478
130.-		5.06 ~~5.02~~	1.085	103	103	90.-			90.-	1.077
55.-		2.16 ~~2.12~~	0.464	44	44	38.-			38.-	0.455
61.5		2.41 ~~2.40~~	0.516	49	49	43.-			43.-	0.514
119.-		4.62 ~~4.57~~	0.991	94	94	82.-			82.-	0.981
108.-		4.22 ~~4.18~~	0.906	86	86	75.-			75.-	0.897
12846.5		466.13	100.000	9490	8615	7485.-	370.-	505.-	8360.-	100.000

Kostnadsför-

Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	By och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde: Nuvarande värde (Kronor)	Markens uppskattade värde: Blivande värde (Kronor)
1	2	3	4	5	6	7	8
			Samfälligheten F-G-H-I.				
1^{3}		7/16	Råbäck Gust. Vahlström		1-7	2142.5	3682.-
8^{2}		3/8	Ledsgården Oskar Fredriksson		8-9	300.-	420.-
8^{3}		3/8	" Oskar o. Johan Andersson		10-11	275.-	385.-
1. 4^{2-3}		3/8	Smedsgården A.B. Västerg. för. kalkindustr.	Aök.	12-13	690.-	1610.-
6 27^{3}		3/8	Bredgården Värmlands läns Centralför.		14-16	298.-	819.-
27^{2}		3/8	" Efraim Andersson		17-18	520.-	1300.-
6^{5}		3/16	Nedre Gravag. "		19-20	220.-	550.-
6^{6}		3/16	" Fredr. Johanssons st.		21-23	296.-	685.-
5 $6^{4+6^{7}}$		3/8	" Albert Gustafsson		24-27	702.-	1477.-
6 19^{1}	✓	3/4	Nedre Stutag. Värmlands läns Centralf.		28-32	1084.-	2401.-
20^{2}		3/8	Klippareg. Vilh. o. Joh. Andersson		33-37	1719.-	2934.-
1 20^{3}	✓	3/8	" A.B. Västergötlands förenade kalkindustrier	sök.	38-43	3043.5	4888.-
			Summa			11290.-	21151.-

Bilaga

delningslängd.

Förbättrings-värde	Andel i kostnaden för syneförrätt-ningen m. m.		Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar, sträckan						Summa delaktighet i företaget	
Kronor	%	Kronor							Kronor	%
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1539.5		55.86							804.80	15.612
120.-		4.35							62.68	1.216
110.-		3.99							57.54	1.116
920.-		33.38							480.96	9.330
521.-		18.90							272.34	5.283
780.-		28.30							407.76	7.910
330.-		11.98							172.54	3.347
389.-		14.12							203.36	3.945
775.-		28.12							405.13	7.859
1317.-		47.79							688.5	13.356
1215.-		44.08							635.15	12.321
1844.5		66.93							964.24	18.705
9861.-		357.80							5155.-	100.000

Klipparegården den 29 mars 1928.

Sven Hallin.

Oskar Andersson Gustaf Löving.

Detta förrättning 53 st. paginerade sidor blivit på laga sätt avskrivna bekräftes i tjänsten.

Sven Hallin

R 4*0319

13703

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
23 MAJ 1930

Avskrift.

Betänkande

angående stadsunderstöd till
Klipparegårdens dikningsföretag av år 1928

i Kungslena socken av Skaraborgs län;

upprättat år 1929

av

Sven Hallin

Statens lantbruksingeniör.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 21 februari 1930 fastställd till efterrättelse vid underlåtets utförande

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smitt

Stockholm den 8 april 1930

Betänkande

angående "Klipparegårdens dikningsföretag av år 1928" i Kungslena socken av Skaraborgs län, avgivet till frågan om företagets understödjande med bidrag och lån av statsmedel.

Föregående rättslig utredning:

Vid syneförrättningen enligt vattenlagen, som avslutades den 29 mars 1928 hava undersökningar för avdikningen ifråga verkställts, förslag upprättats och deltagandet i företaget bestämts.

Mot förrättningen hava besvär ej anförts enligt vad närslutna intyg, bilaga VIII utvisar.

Beskaffenhet:

Jordmånen utgöres dels av sandmylla och dels av väl förmultnad lågmosse på sandbotten.

Areal: Torrläggningsområdet i dess helhet innefattar:

Åker	62.77 hektar
Ängsmark	0.67 "
Tillsammans	63.44 hektar

Dikning:

I vid syneförrättningen avgivet utlåtande finnes redogörelse lämnad för belägenhet, till uppgrävning ifrågakommande dikessträckor, nederbördsområden, till avrinning kommande vattenmängder, lutningar och med hänsyn till vattenföringen och en

ändamålsenlig torrläggning föreslagna dimensioner för vatten-
avloppen samt för broar och trummor över dessa.

Äganderättsförhållanden:

Sedan syneförrättningen avslutats har fastigheten Råbäck
1 3 försålts till Friherre Carl von Essen.

Kostnad:

Kostnaden för vattenavledningsarbetena har vid syneför-
rättningen beräknats till kronor 14645.-

För laga syneförrättningen till kronor 823.93

Vattendomstolsavgift kronor 22.71
Rättegångskostnader " 552.70
För utredning angående statsbidrag kronor 198.97

Summa kronor 16243.31

Båtnad:

Värdet av båtnaden genom vattenavledningen har uppskat-
tats till kronor 22707.50

Vinst:

Enligt denna beräkning skall den direkta vinsten av före-
taget utgöra kronor 6464.19

Arbetstid:

Vattenavledningsarbetena böra kunna slutföras till den 1
september 1930.

Anslags- och lånebelopp:

Enligt bilaga II, tabell b skulle till företagets utförande
kunna beviljas i jämnt tal 6720.- kronor, såsom bidrag från statens

avdikningsanslag och 7020.- kronor från statens avdikningslånefond.

Handlingar och ritningar:

Med detta betänkande följa:

Tabell a och b	Bilaga	I och II.
Kostnadsförslag	"	III.
Förening angående sökande av statsbidrag	"	IVa.
Fullmakt	"	IVb.
Registreringsbevis	"	Va och b.
Protokoll från Västerbygdens Vattendomstol	"	VI.
Protokoll, rörande val av arbetsstyrelse	"	VII.
Intyg att besvär mot förrättningen ej anförts	"	VIII.
Arvodesräkningar	"	IXa, b, c och d.

Avskrift av synehandlingarna i närslutet häfte.

Plan- och profilritningar i 4 blad.

Skara i juni 1929.

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenör.

Bil. I.

Tabell a.

	Hela torrläggningsområdet								Lånesökandes andel							
	Areal		Värde före torrläggningen		Värde efter torrläggningen		Båtnad		Areal		Värde före torrläggningen		Värde efter torrläggningen		Båtnad	
	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Åker	62	77							44	32						
Annan mark		67								11						
Påräknad landvinning																
Summa	63	44	25787	50	48586	-	22707	50	44	43	18202	-	35072	-	16870	-

Skara i juni 1929

Sven Hallin.

Tabell b.

Socken, by och hemman	Ägolittera	Mantal	Registernummer	Ägares namn m. m.	Ägofigurer	Areal: Åker		Areal: Annan mark		Areal: Summa		Båtnad		Andel i kostnaden för: A-B-C - ~~Avd.~~ D-E ~~I~~ + B-Ba		Andel i kostnaden för: ~~Avd.~~ II C-Ca		Andel i kostnaden för: ~~Avd.~~ III D-Da		Andel i kostnaden för: Laga syneförrättn.		Andel i kostnaden för: Betänkandet m. m.		Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostn.	Bidrag		Lån	
					n:r	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre		0/0	Kr.	öre	Kr.	öre
Krusstena Samfällighetsen A-B-C-D-E.														=Kol 14 Kartans förklaring längst till						Vattenavgift.		Rättegångskostnader.									
6 Nedre Stuta gården		3/4	19	Väsml. Läns Centr. f. = 32,6 = Väsmlands Läns Landtbruksaktiebolags Centralförening			26				26	52	-	41	-							05		1	35	44	90	0.87	45.45	✓ 20	41	24	49
6 -		~	~	~	29-30							144	-	114	-							14		3	76	124	85	-	"	✓ 56	74	68	11
1 Klippareg.		3/8	20 3	A-B.f. kalkind: = A.B. Västergötlands Förenade Kalkindustrier	41-45							493	50	391	-							49		12	88	428	21	~	"	✓ 194	62	233	59
1 ~		~	~	~	46-58, 58b-58d	7	79			7	79	3254	-	2580	-							3	25	85	01	2825	59	~	"	✓ 1284	23	1541	36
1					58a		20				20	50	-			43	-					05		1	42	47	09	0.94	47.90	22	56	24	53
1 Smedg.		3/8	4 2	~	62		17				17	17	-	13	-							02			43	14	24	0.87	45.45	✓ 6	47	7	77
1					59-61	2	22			2	22	975	-					318	-			97		10	48	348	83	0.36	27.60	✓ 96	28	252	55
1 ~		3/8	4 3	~	63-64		31				31	124	50	99	-							12		3	26	108	41	0.87	45.45	✓ 49	27	59	14
2 Dyekegården		1/2	29 2	Carl Andersson	67	1	52			1	52	380	-			327	-					38		10	78	358	10	0.94	47.40	✓ 171	53	186	57
2					66		22				22	132	-					43	-			13		1	41	47	16	0.36	27.60	✓ 13	02	34	14
4 ~	o	1/2	29 3	Alfr. Johansson	89-91	1	65			1	65	285	-	226	-							29		7	44	247	51	0.87	45.45	✓ 112	49	135	02
4					65, 65a	1	52			1	52	442	50					144	-			44		4	75	157	98	0.36	27.60	✓ 43	60	114	38
4 Öre Marbog.	o	3/8	15 2	~	92-97	4	94			4	94	2047	50	1623	-							2	05	53	47	1777	49	0.87	45.45	✓ 807	87	969	62

Tabell b.

Ägares namn m. m.	Ägofigurer	Areal: Åker		Areal: Annan mark		Areal: Summa		Båtnad		Andel i kostnaden för: A-B-C - ~~Avd. I~~ D-E + B-Ba		Andel i kostnaden för: ~~Avd. II~~ C-Ca		Andel i kostnaden för: ~~Avd. III~~ D-Da		Laga syneförrättn.		Betänkandet m. m.		Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostn.	Bidrag		Lån	
	n:r	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre		0/0	Kr.	öre	Kr.	öre
										= Kol 14 Räntan förutsätter Lånegiv																	
Värml. Läns Centr. f.	32a, b		26				26	52	-	41	-					2	01		49	44	90	0.87	45.45	✓	20	41	24	49
= Värmlands Läns Landtmannaförenings Centralförening																											
~	29-30							144	-	114	-					5	60	1	35	124	85	-	"	✓	56	74	68	11
A-B f. kalkbrännerier	41-45							493	50	391	-					19	20	4	64	428	21	~	"	✓	194	62	233	59
= A.B. Vättergötlands förenade kalkbrännerier																											
~	46-58, 58a-58d	7	79			7	79	3254	-	2580	-					126	73	30	60	2825	59	~	"	✓	1284	23	1541	36
	58a		20				20	50	-							2	11		51	47	09	0.94	47.90	✓	22	56	24	53
~	62		17				17	17	-	13	-						64		15	14	24	0.87	45.45	✓	6	47	7	77
	59-61	2	22			2	22	975	-							15	61	3	77	348	83	0.36	27.60	✓	96	28	252	55
~	63-64		31				31	124	50	99	-					4	86	1	17	108	41	0.87	45.45	✓	49	27	59	14
Carl Andersson	67	1	52			1	52	380	-							16	06	3	88	358	10	0.94	47.40	✓	171	53	186	57
	66		22				22	132	-							2	11		51	47	16	0.36	27.60	✓	13	02	34	14
Alfr. Johansson	89-91	1	65			1	65	285	-	226	-					11	10	2	68	247	51	0.87	45.45	✓	112	49	135	02
	65, 65a	1	52			1	52	442	50							7	08	1	71	157	98	0.36	27.60	✓	43	60	114	38
~	92-97	4	94			4	94	2047	50	1623	-					79	72	19	25	1777	49	0.87	45.45	✓	807	87	969	62

	Räumagården		3/8	13	2	Albin & Bernh. Velin	68-72	3	08	36	3	44	1114	-	883	-			1	11	29	09	96	70	50	87	45	45	439	52	—		1)
	~		3/8	13	3	Axel Andersson	73-80	1	63	20	1	83	489	-	388	-				49	12	79	42	49	4	~	"		193	14	—		1)
	~ Hallerrotten		aus.	13	4	Karl Johansson	81		10			10	5	-	4	-				01		13	4	40	~	"		2	-	—		1)
	Övre Marbog.		1/8	15	4	Joh. & Fredrikssons	82		07			07	21	-	17	-				02		56	1	86	1	~	"		8	46	—		1)
3	~	o	1/8	15	5	Anders Fredrikssons	83-86a	1	11		1	11	473	50	375	-				47	12	36	4	10	70	~	"		186	66	824	07	
3	~	.	1/8	15	6	~	87-88	1	46		1	46	657	-	521	-				66	17	17	5	70	60	~	"		259	34	311	26	
	Bossgården		1	1	1	Hemmans:ar R. Anders-sons	98-101	3	52		3	52	880	-	698	-				88	23	-	7	64	44	~	"		347	44	—		1)
7	Råbäck		7/16	1	3	Gust. Vaklström	1, 3, 6						133	-	105	-				13	3	46	1	15	-	~	"		52	27	62	73	
	Ledsgården		3/8	8	2	Oskar Fredriksson	9						15	-	12	-				02		39	1	34	~	"		5	97	—		1)
	~		3/8	8	3	Oskar & Joh. Andersson	11						15	-	12	-				02		39	1	34	~	"		5	97	—		1)
1	Smedsg.		3/8	4	2-3	A-B. Västerg. f. kalk.	12-13						115	-	91	-				12	3	-	9	9	67	~	"		45	30	54	37	
6	Bredsg.		3/8	27	3	Värml. Centralf.	14-16						58	50	46	-				06	1	52	5	0	39	~	"		22	90	27	49	
	~		3/8	27	2	Ephraim Andersson	17-18						130	-	103	-				13	3	39	2	11	2	80	~	"		51	27	—		1)
	Nedre Gravog.		3/16	6	5	Dens.	19-20						55	-	44	-				06	1	45	4	8	19	~	"		21	70	—		1)
	~		3/16	6	6	Fredr. Johanssons dl.	21-22						61	50	49	-				06	1	61	5	3	66	~	"		24	39	—		1)
5	~	o *)	3/8	6	4+6	7	Albert Gustafsson	25-26						119	-	94	-				12	3	10	1	0	2	96	~	"		46	80	56	16	
	7 Klipparog.		3/8	20	2	Vilh. & Joh. Anders-son	35-26						108	-	86	-				11	2	83	2	9	4	18	~	"		42	80	—		1)
						Summa		31	77	56	32	33	12846	50	8615	-	370	-	505	12	85	312	68	10394	23			4635	29	4587	32	

Vård

*) 3/16 6 4 Albert Gustafsson
3/16 6 7 Dennes

9

Albin & Berth Velin	68-72	3	08		36	3	44	1114	-	883	-	43	37	10	78	96	70	5	0.87	45.45	439	52	—		1)
Axel Andersson	73-80	1	63		20	1	83	489	-	388	-	19	06	4	60	424	94	~	"		193	14	—		1)
Karl Johansson	81		10				10	5	-	4	-		21		05	4	40	~	"		2	-	—		1)
Joh:s Fredrikson	82		07				07	21	-	17	-		83		20	18	61	~	"		8	46	—		1)
Anders Fredrikson	83-86a	1	11			1	11	473	50	375	-	18	42	4	45	410	70	~	"		186	66	824	07	
"	87-88	1	46			1	46	657	-	521	-	25	59	6	18	570	60	~	"		259	34	311	26	
Hyresgästen R. Anderssons	98-101	3	52			3	52	880	-	698	-	34	28	8	28	764	44	~	"		347	44	—		1)
Gust. Vahlström	1, 3, 6							133	-	105	-	5	16	1	25	115	-	~	"		52	27	62	73	
Oskar Fredrikson	9							15	-	12	-		59		14	13	14	~	"		5	97	—		1)
Oskar & Joh. Andersson	11							15	-	12	-		59		14	13	14	~	"		5	97	—		1)
J. B. Västerg. f. kalk.	12-13							115	-	91	-	4	47	1	08	99	67	~	"		45	30	54	37	
Västmd. Centralf.	14-16							58	50	46	-	2	26		55	50	39	~	"		22	90	27	49	
Ephraim Andersson	17-18							130	-	103	-	5	06	1	22	112	80	~	"		51	27	—		1)
Dens.	19-20							55	-	44	-	2	16		52	48	19	~	"		21	90	—		1)
Fredr. Johanssons fd	21-22							61	50	49	-	2	41		58	53	66	~	"		24	39	—		1)
Albert Gustafsson	25-26							119	-	94	-	4	62	1	12	102	96	~	"		46	80	56	16	
Vilh. & Joh. Andersson	35-36							108	-	86	-	4	22	1	02	94	18	~	"		42	80	—		1)
Summa		31	77		56	32	33	12846	50	8615	-	466	13	112	57	10394	23				4635	22	4387	32	

*) 3/16 6/4 Albert Gustafsson
31/7 Dens

Samfälligheten F-G-H-I

									Båtnad.	Grävnings-kostnader	Vattend. avg.	Rätteg. kostn.	Laga syn	Betänkande	Summa kostnad.			Bidrag	Lån	
7.	Råbäck	7/16	1^3	Gust. Voldström	1-7	5 26		5 26	1539 50	804 80	1 54	37 47	55 86	13 49	913 16	0.59	35.65	325 54	587 62	
	Lådsgården	3/8	8^2	Oskar Fredriksson	8-9	60		60	120 -	62 68	12	2 92	4 35	1 05	71 12	~	"	25 35	—	1)
	~	3/8	8^3	Oskar o. Johan Andersson	10-11	55		55	110 -	57 54	11	2 68	3 99	96	65 28	~	"	23 27	—	1)
1	Smedsg.	3/8	4^{2-3}	A-B. Västerg. f. kalkind.	12-13	2 30		2 30	920 -	480 96	92	22 39	33 38	8 06	545 71	~	"	194 55	351 16	
6	Bredeg.	3/8	27^3	Värmlands Vävs Centr. f.	14-16	1 17		1 17	521 -	272 34	52	12 68	18 90	4 56	309 -	~	"	110 16	198 84	
	~	3/8	27^2	Efraim Andersson	17-18	2 60		2 60	780 -	407 76	78	18 99	28 30	6 84	462 67	~	"	164 94	—	1)
	Nedre Gravag.	3/16	6^5	Dens.	19-20	1 10		1 10	330 -	172 54	33	8 03	11 98	2 89	195 77	~	"	69 79	—	1)
	~	3/16	6^6	Fredr. Johansson et.	21-23	1 33		1 33	389 -	203 36	39	9 47	14 12	3 41	230 75	~	"	82 26	—	1)
5	~	3/8	6^4+6^7	Albert Gustafsson	24-27	2 79		2 79	775 -	405 13	77	18 86	28 12	6 79	459 67	~	"	163 87	295 80	
6	Nedre Stutag.	3/4	19^1	Värml. Vävs Centr. f.	28-32	3 43		3 43	1317 -	688 50	1 32	32 06	47 79	11 54	781 21	~	"	278 50	502 71	
	Klippareg.	3/8	20^2	Vilh. o. Joh. Andersson	33-37	3 87		3 89	1215 -	635 15	1 22	29 37	44 08	10 65	720 67	~	"	256 92	—	1)
1	~	3/8	20^3	A-B Västerg. f. kalkind.	38-45	6 -	11	6 11	1844 50	964 24	1 84	44 90	66 93	16 16	1094 07	~	"	390 04	704 03	
	~																			
				Summa		31 -	11	31 11	9861 -	5155 -	9 86	240 02	357 80	86 40	5849 08			2085 19	2640 16	

Sammandrag.

			Båtnad.		Grävningskostnad		Lagd vattenavgift.	Belön. Rätteg.	Summa kostnad.		Bidrag.		Lån.	
Samfälligheten A-B-C-D-E.	31/77	56	32	33	12846	50	8615 -	370 -	505 -	12 85	312	68	10394	23	4635	22	4387	32
" F-G-H-J	31 -	11	31	11	9861	-	5155 -	-	-	986	240	02	5849	08	2085	19	2640	16
Summa	62/77	67	63	44	22707	50	13770 -	370 -	505 -	22 71	552	70	16243	31	6720	41	7027	48

Skara i juni 1929.

Sven Hallen.

1) Söker ej lån.

			Bötnad.	Grävn.	Lago sypek.	Betjänkande	Summa kostnad.	Bidrag.	Lön.
Handlingar.									
A-B-C-D-E.	3/77	56 32 33	12846 50	8615 -	466 13	112 57	10394 23	4635 22	4387 32
F-G-H-J	31 -	11 31 11	9861 -	5155 -	357 80	86 40	5849 08	2085 19	2640 16
Summa	62 77	67 63 44	22707 50	13770 -	823 93	198 97	16243 31	6720 41	7027 48

juni 1929
Hallen.

Lån.

Bilaga III 9.

Kostnadsförslag.

Timpenning: 0.70 Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Grävningskostnader (13515 + 1130 x)					14645	—		
		Lagmansrättens					823	93		
		Rättegångskostnader					552	70		
		Vattendomstolsavgift					22	71		
		Betänkandet					198	97	16243	31
		Summa							16243	31

Skara i juni 1929.
Sven Hallen.

x Tilläggsbelopp enligt vattendomstolens dom, sid 42 och 43

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 16243 kronor 31 öre, varav å länsräkenskapens andel 11.982 kronor 50 öre

Stockholm den 8 april 1930
På Kungl. Landtbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith

Bilaga IV a.

FÖRENING

Undertecknade delägare i "Klippargårdens dikningsföretag av år 1928" inom Hungalena sock ~~e~~ av Skaraborgs län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull företagets arbetsstyrelse i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Klippargården den 29 mars 1928

1 A. B. Västergötlands Förenade Kalkindustrier
E. T. Thorselius

2 Karl Andersson Lyckegården
Egenhändiga namnteckningarna bevittnas:
Sven Hallin Gustaf Törning
Föreståndet för föreningen bitträdes till alla delar.

3 Anders Fredriksson
Öse Marbog.

4 Alfred Johansson
Lyckegården

5 Albert Gustafsson
Nedre Ösavag.
Egenhändiga namnteckningarna bevittnas:
Karl Andersson Oskar Andersson

11.

6. Vänerns västra Lantmannaföreningars Centralförening m. b. p. a.
Bertil Sahlin & G. Bågenholm
Herrar Sahlin och Bågenholms egenhändiga namnteckningar bevittna:
S. Jönsson. A. Persson

Föreställande förening biträdes till alla delar:
7. Carl von Essen
gen. B. Grefberg enl. fullm. bil. IV 6.

Bil. IVb.

Fullmakt

för förvaltare B. Grefberg eller den, han i sitt ställe förordnar, att till min andel i "Klipparegårdens dikningsföretag av år 1928" söka största möjliga lån från statens avdikningslånefond. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Kavlås den 19 juni 1929.

Carl von Essen.

Bevittnas:

P. Palmstierna. Sig. Carlsson.

Avskrift av avskrift.

Bil. Va.

Att Kungl. Patent- och Registreringsverket den 29 november 1918 beviljat registrering för Aktiebolaget Västergötlands förenade kalkindustrier, att styrelsen, som har sitt säte i Falköping, enligt en denna dag i aktiebolagsregistret intagen uppgift utgöres av direktören Gottfrid Wilhelm Nymberg å Tingshögen, Friggåkers socken av Skaraborgs län, godsägaren Carl Fredrik Beckman å Brandstad, Vollsjö socken av Malmöhus län, och bankdirektören Erland Berglöf i Malmö, Erik Douglas Halbert i Malmö till suppleanter (med direktören Johan Emil Thorselius i Falköping ö ombudsmannen), och att firman tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ordinarie ledamöter och suppleanter var för sig, det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm den 11 maj 1928.

Ex officio:

Gustaf Helmertz.

stpl.

Vidimeras:

Nils Nilsson. Rudolf Ekroth.

Avskrift av avskrift. Bil. Vb.

Att Värmlands (läns) Lantmannaföreningar (rs) Centralförening med begränsad (personlig) ansvarighet härstädes blivit registrerad den 15 augusti

1904 och arr föreningens styrelse, som har sitt säte i Karlstad, enligt en den 25 juli 1927 registrerad anmälan utgöres av Carl Eskil Lennart Lennartsson i Rothäs, Karl Wilhelm Bodin i Trangärd, Gustaf Bågenholm i Karlstad, Oscar Lindgren i Säffle och Bertil Sahlin i Karlstad, ordinarie ledamöter, samt Nils Wilhelm Nilsson i Karlstad, Nils Svensson i Långelanda, Årjäng, Anders Gustaf Svensson i Tollerud, Karlstad, August Nilsson i Östervik, Kristinehamn och Aron Aronsson i Gåsbornshyttan, suppleanter, ävensom att Carl Eskil Lennart Lennartsson, Bertil Sahlin och Gustaf Bågenholm två i förening samt Gösta Viktor Larsson i Karlstad i förening med Carl Eskil Lennart Lennartsson eller Bertil Sahlin äga rätt teckna föreningens firma, varder i enlighet med härstädes fört föreningsregister till bevis meddelat.

Karlstad i landskansliet den 16 november 1928.

På tjänstens vägnar:

Oläsligt namn.

Lösen med stämpel kr. 2.50.

Föreningens styrelse.

Vidimeras:

/ Oläsligt./A. Persson.

16

Bil. VI.

Protokoll inför Västerbygdens vattendomstol i mål angående besvär av Värmlands läns lantmannaföreningars Centralförening m.b.p.a., vars styrelse har sitt säte i Karlstad, och Gustaf Wahlström i Råbäck över en av lantbruksingenjören Sven Hallin med biträde av gode män handlagd, den 29 mars 1928 avslutad syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande Råbäck, Ledsgården, Smedsgården, Bredgården, Nedre Gravagården, Nedre Stutagården, Klipparegården, Lyckegården, Övre Marbogården, Rännagården och Bossgården i Kungslena socken, Vartofta härad, Skaraborgs län; hållet nedannämnda dagar år 1928.

§ 1. Den 11 oktober vid sammanträde hos förvaltaren C.A. Nilsson i Bredgården och vid syn på stället.

Närvarande: Undertecknad, av vattenöverdomstolen förordnad att i särskilde vattenrättsdomarens ställe ägna målet erforderlig handläggning,

vattenrättsingenjörerna Arthur Asplund och C. B. Carlson samt vattenrättsnämndemännen Gottfrid Jonsson i Moholm och

Aktförvaren.

15.

17

Johan Thorselius i Bölstad, Torsö.

Vid protokollet: vattenrättsamanuensen Olof Abenius.

Då vattendomstolen för målets handläggning sammanträdde inställde sig dels för föreningen, med stöd av förut i målet ingivna behörighetshandlingar /akten sid. 10 och 13/ advokaten Enar Lundström i Karlstad, åtföljd av direktören Gustaf Bågenholm i Karlstad /akten sid. 13/ och ovannämnde Nilsson, dels ock för klaganden Wahlström hans hustru Anna Wahlström med stöd av nu ingiven fullmakt /akten sid. 47 /; och biträddes Anna Wahlström i rättegången av Lundström.

Av övriga sakägare inställde sig

1:o/ sökanden Aktiebolaget Västergötlands Förenade Kalkindustrier genom direktören C.W. Nymberg i Falköping,

2:o/ sökandena Karl Andersson och Alfred Johansson i Lyckegården, Anders Fredriksson i Övre Marbogården, Albin Welin, Bernhard Welin och Axel Andersson i Rännagården personligen,

3:o/ Richard Andersson i Bossgården, Oskar Andersson i Ledsgården, Albert Gustafsson i Nedre Gravagården samt Vilhelm Andersson i Klipparegården personligen,

4:o/ Efraim Andersson i Bredgården genom sin son Tore Andersson i Bredgården enligt nu ingiven fullmakt /akten sid. 48 / samt

5:o/ för Fredr. Johanssons från Nedre Gravagården stärbhus Johanssons son Karl Fredriksson, vilken till stöd för sin behörighet åberopade vid syneförrättningen ingiven fullmakt, betecknad bil. D II.

Anna Wahlström ingav karta över 7/16 mantal Råbäck, upprättad vid den 30 mars 1870 fastställt laga skifte.

På frågor i anledning av vissa yttranden i besvärsskriften nämligen dels att företaget bestredes, enär det skulle tillskynda klagandena obehag /akten sid. 1/, dels ock att klagandena bestrede alla kostnader i följd av att över klagandenas hemman framrunne vatten från ovanför liggande marker, som tillhörde andra jordägare, /akten sid. 1 - 2/ förklarade Lundström: Dessa yttranden avsåge icke föreningens hemman Bredgården 27 3 och Nedre Stutagården 19 1 utan allenast Wahlströms hemman Råbäck 1 3 om 7/16 mantal. Med obehag avsåges skada och intrång därigenom att diket F - I skulle komma att upptagas djupare och bredare på ägofigurerna 1, 2, 3 och 6 samt därigenom att marken nedanför punkt I skulle bliva översvämmad. Den sålunda åsyftade marken utgjordes av åker å ägofigurerna nr 44 och 50 m. fl. å lagaskifteskartan. På grund av denna översvämning bleve nödvändigt

att för dessa markers torrläggning genomföra sänkningsföretag beträffande Djupasjön å godset Kavlås ägor. Nämnda företag hade åsyftats med yttrandet i fråga om kostnader.

Anna Wahlström förklarade, att klaganden Wahlström för intrång och men genom utförande av diket F - I med upplag därvid yrkade ersättning efter 2000 kronor per hektar, vilket vore markens nuvarande värde.

På fråga i anledning därav att klagandena i besvärsskriften /akten sid. 2/ bestritt delaktighet i kostnaderna för företaget förklarade Lundström, med vilken Nilsson instämde: Föreningen hade icke något att erinra mot den båtnad i båda samfälligheterna, vilken tillgodoräknats föreningens fastigheter. Därest föreningen skulle själv vidkännas kostnaderna för ombyggnad av sina i målet ifrågavarande broar, skulle emellertid föreningen hava övervägande nackdel av företaget.

Beträffande båtnad för klaganden Wahlströms fastighet förklarade Anna Wahlström på frågor: Hon bestrede, att båtnad för de ifrågavarande ägofigurerna nr 1 - 6 uppkomme genom arbetena i diket F - I. Därest diket C - E behörigen underhållits, skulle företaget ifråga om detta dike varit obehövligt. På grund härav

borde icke heller båtnad till följd av högvattnets sänkning anses uppkomma för ägofigurerna 1, 3 och 6. Om det emellertid skulle befinnas, att sistnämnda marker sedan lång tid tillbaka lidit skada av högvattenöversvämningar från diket C - E och att Wahlström icke kunde med hänsyn till nämnda försummade underhåll vara befriad från delaktighet, så hade hon icke något att erinra mot den av förrättningsmännen uppskattade båtnaden genom högvattnets sänkning.

Nymberg, med vilken övriga icke klagande sakägare instämde, bestred avseende vid klagandens Wahlströms talan i fråga om båtnad.

Anna Wahlström påstod, att när hon talat med delägarne var för sig hade de sagt, att det vore orätt att Wahlström skulle deltaga i kostnaderna för företaget.

På frågor i anledning av klagandenas skrift den 6 augusti 1928 upplyste Anna Wahlström, att i skriften med den del av bäcken, som runne genom Råbäcks mark, /akten sid. 6/ avsåges fortsättningen av diket A - E nedom punkt E ävensom att med diket genom nordvästra gärdet /akten sid. 7/ avsåges diket över

ägofigurerna 1, 2, 3 och 6.

Nilsson upplyste, att båda dikena sammanflöte ungefär 300 meter ovanför Djupasjön.

Beträffande försummat underhåll framhöll Nilsson, att, efter vad han hört av andra personer, underhållet hade försummats de sista 11 åren, varjämte Nilsson upplyste, att han för 11 år sedan kommit till platsen.

I anledning av påståendet om försummat underhåll uppgav Nymberg: Han hade 1922 eller 1923 framhållit för Nilsson, att bolaget ville upprensa diket å sina fastigheter i Smedsgården och Klipparegården under två förutsättningar, den ena att föreningen och Vilhelm Andersson skulle upprensa diket i dess fortsättning över deras fastigheter, den andra att rensningen skulle ske så att bolagets hemmansdel Klipparegården 20/3 icke skulle bliva besvärad av bakvatten från nedanför liggande marker. Därvid hade Nymberg till Nilsson i två exemplar överlämnat koncept till skriftlig förklaring, avsedd att undertecknas av Andersson och föreningen.

Nymberg ingav ett exemplar av koncept till omförmälda förklaring /akten sid. 49 /.

Nilsson vitsordade riktigheten av Nymbergs uppgifter och anförde: Föreningen hade verkställt rensning av diket så långt möjligt varit. Rensningen skulle hava gjorts djupare, därest Vilhelm Andersson också rensat i sitt dike. Han hade emellertid icke vidtagit någon fördjupning eller vidgning utan hade vägrat gå med på upprensning samt nekat underteckna den av Nymberg översända förklaringen. Anledningen till Anderssons vägran hade varit att Andersson icke velat mista sitt vattningsställe.

Vilhelm Andersson uppgav: Han hade verkställt grävning i sitt dike så djupt ske kunnat. Där föreningens järnvägsbro ginge över diket brukade arbetarna å föreningens lokomotiv taga vatten till maskinen. Därför hade föreningen låtit nedslå ett dämme i diket för att innehålla vattnet. Dämmet hade varit ungefär 1 ½ fot högt över bottnen. När han grävde hade arbetarna fått neddriva dämmet djupare för att vattnet skulle kunna komma fram bättre och icke hindra grävningsarbetet. Han hade grävt ett spadtag eller ungefär sex tum under vattenytan i diket men hade med hänsyn till dämmet ej kunnat gräva djupare. Förklaringen hade han visserligen icke velat underskriva men han hade varit villig verkställa den erforderliga grävningen.

Nilsson uppgav, att enligt brev från föreningen, dagtecknat den 22 december 1922, från föreningen angående dikningen till Nymberg avlåtits brev, vilket i förevarande avseende innehållit: "Till svar skrivelsen 16 ds. får meddela, att det finns två dikningsfrågor ute vid Bredgården och Smedsgården. Den ena avser upprensning av en bäck och har jag sport att delägarna i bäcken hava börjat upprensningen och kommer Smedsgården för sin del att göra detta under sommaren nästa år. Den andra avser ett omfattande dikningsarbete, i huvudsak dock upprensning av gamla diken, i syfte att torrlägga en för länge sedan odlad mossmark. Jag förmodar att det är detta sistnämnda Du syftat på".

På fråga vilken rensning, som enligt bolagets avsikt skulle utföras, förklarade Nymberg, att diket skulle rensas till sådana dimensioner, att bolagets mark icke skadades genom översvämning å markerna nordost om diket.

Tillfrågad vilken rensning bolaget vidtagit upplyste Nymberg: Eftersom föreningen och Andersson ej utfört den åsyftade rensningen hade bolagets arbete inskränkts till borttagande av träd samt till någon grävning ehuru icke i planerad omfattning. Det hade icke varit någon mening med ytterligare rensning,

enär i så fall endast en bassäng skulle hava bildats ovan Vilhelm Anderssons mark.

Bolagets tillträdeskomne inspektor J.V. Johansson i Ekedalen upplyste, att 30 - 40 träd borttagits vid rensningen, men att han icke kunde uppgiva antalet kubikmeter.

Nymberg upplyste, att av de 30 - 40 träd, som nedhuggits, blott ett mindre antal stått å dikets slänter under det att träden i övrigt stått å marken i närheten av slänterna.

På fråga angående den rensning, som enligt klagandenas skrivelse av den 6 augusti 1928 vidtagits av föreningen /akten sid. 9/, uppgav Nilsson: Denna rensning hade skett 1920 eller 1921 för undvikande av översvämning å föreningens marker. Rensningen hade avsett samma ändamål som den rensning Nymberg senare hemställt om. Möjligen hade efter den av föreningen gjorda rensningen någon igenslamning ägt rum. Med grannarna avsåges bolaget och Vilhelm Andersson.

Nymberg framhöll, att han icke hade minne av någon framställning från föreningens sida i anledning av upprensning, som föreningen verkställt, samt att därest föreningen verkställt någon upprensning, så borde svaret på Nymbergs hemställan rim-

ligtvis hava innehållit upplysning om att rensningen redan skett.

Karl Andersson upplyste, att föreningen 1921 ifrågasatt förordnande för dåvarande lantbruksingenjören Gustaf Sjöberg att handlägga syneförrättning angående torrläggningsföretag.

Nilsson anmärkte, att rensningen börjats dessförinnan.

Karl Andersson anförde: Han ville framhålla, att det av Vilhhlm Andersson omförmälta dämmet varit huvudsakliga anledningen till att vattnet skadade markerna. Före dämmets inrättande hade diket under alla tider fått rensa sig självt. På grund av dämmet hade vattnet icke framrunnit så fort som förut och hade den rensning, som vattnet själv verkställt, blivit förminskad. Såvitt han kunde se hade icke någon annan orsak föranlett att diket gått igen.

Nilsson uppgav, att dämmet anbragts omkring år 1922, då bron ombyggts.

Karl Andersson påstod, att dämmet brukat finnas även innan Nilsson för 11 år sedan kommit till platsen.

Ture Andersson uppgav, att härom-dagen dämmet upptagits, och att då befunnits, att dämmet varit en meter högt, inberäknat den höjd av 2 decimeter, till vilken dämmet varit nedslaget i själva bottnen.

Nilsson uppgav: Dämmet hade varit blott 8 tum högt. Vid lågvattenstånd hade pålagts en 8 tums planka. Tre meter ovan dämmet låge bottnen högre än dämmets överkant.

Nymberg upplyste, att bolaget icke ägt sina i målet ifrågavarande marker längre än sedan den 14 mars 1919.

På fråga om icke vid högvattenstånd vatten från diket C - E alltid tagit sig fram över Wahlströms ägor påstod Anna Wahlström: Makarna Wahlström hade ägt sin fastighet endast de senaste två åren. Översvämningar hade skett under nämnda två år och möjligen även några år tidigare. Under den tid Smedsgården legat i sambruk med Kavlås hade diket däremot hållits väl upprensat, så att hög-

vattnet icke flödat över till markerna vid F - I.

Bernhard Welin uppgav, att översvämningar skett de sista sex åren.

Ture Andersson påstod, att översvämningar skett åtminstone de senaste 15 åren.

Bernhard Welin vitsordade, att översvämningar skett även tidigare än under de sista sex åren, och uppgav: Han hade nyss åsyftat översvämningar, som kommit från diket B - C å Rännagården och övergått markerna norr om vägen från Kavlås till Kungslena. Vad han yttrat gällde jämväl översvämningar från diket C - E över markerna söder om vägen.

Anders Fredriksson, som upplyste, att han vore 66 år, uppgav: Översvämningar hade skett så länge han kunde minnas. Han hade som pojk åkt skridsko på markerna inom Nedre Stutagården och Bredgården. Översvämningar hade även skett på Råbäcks marker.

Bernhard Welin, som upplyste, att han vore 67 år gammal, förklarade sig minnas, att han i sin barndom åkt skridsko på Bredemossen, varmed han avsåge samma marker som Anders Fredriksson omförmält.

Karl Andersson uppgav: Bolagets ifrågavarande marker hade blivit översvämmade så länge han mindes. Han vore 42 år gammal. För 30 år sedan hade förekommit en syneförrättning beträffande torrläggning av markerna vid Klipparegården och Råbäck norr om vägen.

På fråga om nämnda företag avsett skada genom översvämningar uppgav Oskar Andersson, att företaget icke avsett annat än undvikande av översvämningar.

Vilhelm Andersson uppgav: Han vore 65 år gammal. Översvämningar hade skett så länge han kunde minnas, särskilt vid snösmältningen men även vid andra tillfällen. På senare åren hade förekommit flera översvämningar om året, beroende på att diket gått igen undan för undan.

På fråga upplyste de närvarande icke klagande sakägarna, att den mark som berördes av företaget, brukades såsom åker samt att sedan lång tid, minst 15 - 20 år, högvattenöversvämningar hindrat odling av vintersäd.

Karl Andersson anförde: Vissa år, som varit torra, hade odling kunnat ske och hade man även försökt odla men fått sådden skadad eller förstörd. När stor nederbörd komme bleve lika stor

översvämning som vid vårflod. I sommar hade översvämningar förekommit flera gånger. Även tidigare än under de sista 5 - 6 åren hade översvämningar skett under sommaren eller skördetiden ehuru icke så ofta.

Vid företagande härefter av föreningens talan beträffande broar företedde Lundström i en till riktigheten icke vitsordad avskrift Konungens Befallningshavandes i Skaraborgs län resolution den 30 april 1913 å en av Sven Ekström i Hvarnboholm gjord ansökan om tillstånd att, vid anläggning av järnvägsspår från Ekedalens järnvägsstation till Ekströms kalkbruk å Bredegården, med järnvägen korsa två allmänna bygdevägar, den ena mellan Kungslena och Kavlås och den andra från Skultorp till Ekedalen; och inhämtades, att genom resolutionen Konungens Befallningshavande tillåtit sökanden att över ifrågavarande vägar å de punkter, som funnes utmärkta å en vid ansökningen fogad planritning, framdraga och tills vidare intill dess annorlunda kunde vara förordnat begagna järnvägsspåret, dock med vissa med hänsyn till landsvägstrafiken stadgade villkor.

Lundström framhöll dels att järnvägen beträffande den del, varom i målet vore fråga, vore densamma, som med nämnda resolu-

tion avsetts, och framginge å föreningens mark, dels ock att Komungens Befallningshavandes tillstånd till anläggningen erfordrats allenast med hänsyn till korsningen av nämnda byvägar.

Lundström anförde, att ifrågavarande järnväg icke vore att hänföra till järnväg eller spårväg i den i 7 kap. 9, 10 och 15 §§ vattenlagen avsedda mening samt att nämnda lagrum endast avsåge anläggningar varför erfordrades av Kungl. Maj:t meddelad koncession.

Beträffande järnvägens ändamål uppgav Nymberg, att därå transporterades icke allenast föreningens gods utan jämväl gods, som tillhörde andra än föreningen.

Lundström uppgav, att järnvägen begagnades för transport av kalk till Kavlås station dels från föreningens eget kalkbruk, kallat Bredgårdens kalkbruk, dels ock från Smedsgårdens kalkbruk, som tillhörde bolaget, samt att transporter för bolagets räkning skedde mot ersättning enligt särskild överenskommelse.

Lundström och Bågenholm framhöllo, att föreningen vore oförhindrad att när som helst nedlägga driften å järnvägen, under det att en järnväg, för vilken meddelats koncession, måste bibehållas ända till dess tillstånd erhölles till driftens nedläggande.

Bernhard Welin uppgav, att järnvägen byggts 1911 - 1912.

Därefter anförde Lundström: Vid korsningen mellan järnvägen och nya diket, där enligt synemännens utlåtande föreningen skulle anordna genomlopp, funnes icke banvall. Om det skulle anses, att banvall funnes där, saknade detta betydelse, enär genomloppet skulle gå under banvallen. Även med hänsyn till vad sålunda framhållits, vore vattenlagens bestämmelser om järnväg eller spårväg icke tillämpliga å järnvägen.

Nymberg påstod, att för järnvägen funnes slänter och vall, där sådana vore erforderliga, men att anläggningen vore mera primitiv, där den framginge över föreningens egen mark.

På fråga förklarade Lundström sig anse, att därest förutnämnda lagrum vore å järnvägen tillämpliga samt avloppet skulle upptagas genom och ej under banvall, så vore det av synemännen meddelade utlåtandet ifråga om genomloppet riktigt.

Nymberg anförde, att frågan huruvida på det ifrågavarande genomloppet skulle tillämpas antingen vattenlagens bestämmelser om enskild väg eller dess bestämmelser om järnväg, vore ett spörsmål, som Nymberg icke kunde yttra sig om utan överlåte åt vattendomstolen att bedöma.

Lundström förklarade, att anledning icke förelåge till antagande, att den av Hallin uppgjorda ritningen över den nuvarande järnvägsbron vore oriktig.

Nilsson upplyste, att bron vore 10 - 12 meter lång.

Angående den enligt klagandenas skrift av den 6 augusti 1928 /akten sid. 8/ verkställda ombyggnaden av järnvägsbron framhöll Nilsson, att meningen hade varit dels att bron skulle läggas på det ställe, där synemännen föreslagit genomlopp, dels att broöppningens dimensioner och brons beskaffenhet i övrigt skulle utföras på sådant sätt, att bron icke komme att utgöra hinder för torrläggningsföretag.

Vilhelm Andersson framhöll, att han skulle hava skada av sådan flyttning av bron att han icke erhölle rinnande vatten vid Anderssons vattningsställe, som låge å ägofiguren nr 33, vid den krök diket där gjorde.

Nymberg framhöll: Något verkligt hinder för föreningen att vid den planerade ombyggnaden uppföra bron på det av synemännen föreslagna stället, hade icke förelegat. Säkerligen kunde överenskommelse hava träffats med den ende markägare, som ville hindra brons flyttning, nämligen Vilhelm Andersson. Föreningen hade så-

ledes, därest den verkligen velat det, väl kunnat flytta bron och utföra densamma med hänsyn till blivande torrläggningsföretag. På grund därav borde föreningen även vidkännas kostnaden för genomloppet genom järnvägen.

På frågor uppgav Nilsson rörande den ombyggnad, som skett: Den av föreningen anlitade sakkunnige ingenjören hade framhållit, att vid blivande företag diket säkerligen skulle rätas. Vid ombyggnaden av gamla bron hade man således utgått från att efter genomförande av blivande torrläggningsföretag vattnet icke skulle komma att gå genom den gamla bron. Föreningen hade således icke tänkt sig, att vid ombyggnad av bron i dess gamla läge utföra bron så, att den kunde begagnas för företaget. Bron hade före ombyggnaden varit utförd av samma material som nu. Bron hade helt och hållet nedrivits. Öppningen hade fördjupats 40 - 50 centimeter och troligen även vidgats något. Nya bron hade liksom den gamla utförts av kalksten jämte andra stensorter men de lägst liggande stenarna vore större i nya bron än i den gamla.

I fråga om den i besvären /akten sid. 2/ omförmälda vägbron vid sidan av järnvägsbron förklarade Lundström, att föreningen avstode från att påfordra bibehållande av vägbron vid punkt

14 + 10 meter, därest den företaget åvilande kostnaden för ombyggnad av sistnämnda bro lades antingen å det föreslagna genomloppet under järnvägen eller ock å den vägbro, som erfordrades utmed järnvägsbron.

På särskild fråga framhöll Lundström, att enligt uppgift av Hallin denne icke lagt märke till den ifrågavarande vägbron.

Nilsson uppgav: Vägbron hade tillkommit senare än järnvägen och hade ombyggts samtidigt med järnvägsbron. Tidigare hade invid järnvägsbron endast gått en gångbro men vid ombyggnaden, som skett 1919 eller 1920, hade gångbron ändrats till körbro. Vägen vore utfartsväg allenast för den fastighet i Bredgården, varå Nilsson bodde och som tillhörde föreningen.

Nymberg förklarade sig vilja framhålla, att för Bredgården funnes även annan utfartsväg och att på grund därav den ifrågavarande vägbron icke vore erforderlig.

Det upplystes, att nämnda väg ginge åt helt annat håll.

De närvarande icke klagande sakägarna förklarade, att de icke hade något att erinra mot att företaget i stället för föreslagna bron vid 14 + 10 meter bekostade vägbro, där diket skulle korsa järnvägen, för ett beräknat belopp av 200 kronor.

Vilhelm Andersson anförde: Det vatten, som nu komme genom källor med utlopp i diket vid vattningsstället måste även för framtiden hava avlopp genom diket. För vattningen användes även vattnet i diket. På grund härav yrkade han att mellan vattningsstället och blivande diket skulle fördjupas, så att vatten kunde rinna från diket till vattningsstället och från källorna till diket.

De övriga närvarande sakägarna förklarade sig icke hava något att erinra mot meddelande av sådana föreskrifter med hänsyn till Vilhelm Anderssons vattningsställe, som av honom yrkats.

Nilsson framhöll, att avlopp från vattningsstället borde ordnas så, att vattnet icke behövde gå genom gamla bron.

Beträffande rättegångskostnader förklarade Lundström, att han yrkade dels ersättning med 250 kronor för sin inställelse, som toge två dagar i anspråk, och 150 kronor för utredning, dels ock ersättning för klagandenas kostnader för kungörelser m.m. i anledning av målets handläggning vid vattendomstolen, synekostnad inberäknad.

Nymberg, med vilken övriga icke klagande sakägare instämde,

bestred nämnda ersättningsyrkande.

Då parterna förklarade sig icke hava ytterligare att anföra före synegången började denna vid järnvägsbron.

Nilsson upplyste angående dämmet: Vid vartdera av brons fästen hade funnits neddriven en bjälke, vars toppända nått nästan till rälsunderkanten. Dessa bjälkar hade stått något uppströms ett par bjälkar, som nu kvarstode vid dammfästena. Mellan förstnämnda bjälkar hade plankor lagts på kant. Den planka, som legat nederst, hade haft överkanten 8 tum över dikets botten. Såväl förstnämnda bjälkar som plankan hade nyligen borttagits men detta hade icke skett genom Nilssons eller föreningens försorg.

Karl Fredriksson visade huru högt dämmet nått.

Den utvisade höjden utgjorde 0,56 meter över dikets botten. Rälsöverkanten låg 1,56 meter över bottnen.

Vattendomstolen fann, att den dämning, som utövats, icke haft verkan å vattenståndet i diket ovan punkt 12.

Nilsson upplyste, att för järnvägsdriften användes föreningens eget lokomotiv men att föreningen icke hade egna vagnar.

Vid besiktning av järnvägen vid platsen för nuvarande och föreskrivna avloppen befanns, att spåret låg direkt å den avjämnade marken, som bestod av hård sandjord, samt att mellan syllarna fyllts ut medelst sand och jord ävensom att dike icke framgick å någondera sidan om järnvägen.

Den ifrågavarande utfartsvägen från Bredgården gick utmed södra sidan av järnvägen. Vägbron var byggd av stenlandfästen med träöverbyggnad.

Härefter fortsattes synegången till klaganden Wahlströms marker.

Anna Wahlström uppgav, att då bäcken översvämmat i sträckningen C - E hade dikena å Wahlströms fastighet stått fulla men hade vattnet icke gått upp på gärdena och hade någon skörd icke blivit förstörd.

Albin Welin och J.V. Johansson påstodo, att exempelvis sistlidna sommar liksom även tidigare vattnet stått över gärdena vid ifrågavarande översvämningar.

Marken utgjordes å ägofigurerna nr 1 och 3 av 0,7 - 0,8 meter torvjord på sand, å ägofigurerna nr 2,4, 5 och 7 av 0,2 - 0,25 meter mylla på sand samt å ägofiguren nr 6 av från 0,6 till mer

än 1,2 meter torvjord på sand.

Synegången utmed diket fortsattes nedom punkt I.

Den klagandena till förskjutande åbelöpande kostnaden för vattendomstolens inställelse utgjorde 104 kronor 20 öre, vilket belopp erlades av Lundström.

Sammanträdet avslutades med tillkännagivande, att dom i målet skulle meddelas å vattendomstolens kansli i Vänersborg lördagen den 24 november 1928.

§ 2. Den 17 november vid sammanträde å kansliet i Vänersborg.

Närvarande: Samma ledamöter som vid nästföregående sammanträde.

Vattendomstolen beslutade följande

D O M

meddelad å domstolens kansli i Vänersborg den 24 november 1928.

Vad angår det bestridande, som klagandena i besvären över ifrågavarande, den 29 mars 1928 meddelade utlåtande framställt mot företagets tillkomst, har till stöd för bestridandet åberopats av båda klagandena, att företaget skulle tillskynda dem kostnader, samt av klaganden Wahlström, att han skulle tillskyndas skada och intrång dels därigenom att diket F - G - H - I, nedan kallat diket F - I, skulle upptagas djupare och bredare på honom tillhöriga

ägofigurerna nr 1, 2, 3 och 6, dels ock därigenom att hans mark vid diket nedom punkt I skulle bliva översvämmad. Vattendomsto-

Wahlström- len, som finner uppenbart, att genom utförande av företaget be-
strof ogillas beträffande
träffande diket F - I icke uppkommer fara för skada å Wahlströms mark nedom punkt I, lämnar klagandenas nämnda bestridande utan avseende.

Föreningen har fullföljt talan beträffande vissa diket A - B - C - D - E, nedan kallat diket A - E, rörande broar, nämligen dels ett vattenavlopp av viss beskaffenhet, vilket föreningen i egenskap av ägare av en järnväg, som korsar diket A - E i dess nuvarande sträckning mellan påle 13 och påle 14, ålagts att inom viss tid anordna i korsningen mellan järnvägen och diket i dess nya sträckning, dels en i utlåtandet jämte därvid fogade handlingar icke omnämnd eller till ombyggnad upptagen, invid nuvarande avloppet genom järnvägen liggande körbro å en jämsides med järnvägens södra sida gående utfartsväg från föreningens fastighet i Bredgården, dels ock en vid punkt 14 + 10 meter av diket A - E å utfartsväg från föreningens fastighet Nedre Stutagården befintlig körbro, vilken enligt utlåtandet skall ombyggas för en beräknad kostnad av 200 kronor.

Vidkommande föreskrivna avloppet genom järnvägen, vars spårvidd är 0,891 meter, har föreningen anfört besvär däröver att föreningen i utlåtandet, enligt vilket avloppet skulle anordnas genom banvall, ålagts ombygga bron på egen bekostnad.

I fråga om ändamålet med järnvägen, som till den del varom fråga är byggts över föreningen tillhörig mark, är i målet upplyst, att järnvägen avser godstrafik samt användes, åtminstone huvudsakligen, för transport av kalk från föreningen tillhöriga Bredgårdens kalkbruk och från Smedsgårdens kalkbruk, som tillhör Aktiebolaget Västergötlands Förenade Kalkindustrier, till Kavlås järnvägsstation med begagnande av föreningens lokomotiv men av järnvägsvagnar, som ej ägas av föreningen.

Enär för järnvägen vid platsen för nuvarande och föreskrivna avloppen särskild banvall ej finnes anlagd eller erfordras, ty och som vid sådant förhållande järnvägen skall, såvitt i målet är fråga, bedömas såsom enskild väg, varom i 7 kap. 8 § 2 stycket vattenlagen förmäles,

samt järnvägen byggts före den 1 januari 1921,

alltså och utan avseende å vad i målet förekommit beträf-

fande den ombyggnad av nuvarande avloppet, vilken synes hava skett 1919 eller 1920,

finner vattendomstolen lagligt upphäva utlåtandet i vad däri föreningen förklarats icke vara berättigad till ersättning för arbetet med anordnande av avlopp genom järnvägen.

Föreningen berättig. till ersättning för bro ombyggnaden.

Beträffande härefter de två broarna å utfartsvägarna från Nedre Stutagården och Bredgården har föreningen förklarat, att föreningen avstode från att påfordra bibehållande av bron vid punkt 14 + 10 meter av diket A - E å utfartsvägen från Nedre Stutagården, därest, såvitt nu är fråga, den för denna bros ombyggnad beräknade kostnaden, som enligt utlåtandet skulle åvila samfälligheten A - B - C - D - E, användes för ombyggnad av bron å utfartsvägen från Bredgården.

Och enär sistnämnda väg utgör enskild väg samt den däråt nu befintliga bron tillkommit 1919 eller 1920 i stället för dåvarande gångbro,

ty och som avseende ej kan fästas vid invändning, som i målet gjorts därom att föreningen vid syneförrättningen icke påvisat brons befintlighet eller framställt därpå grundat yrkande,

alltså och med stöd av vad rörande bron vid punkt 14 + 10 meter på sätt ovan anförts och eljest i målet förekommit,

prövar vattendomstolen lagligt, med ändring av utlåtandet,

dels arbetsplanen för företaget utesluta ombyggnad av bron vid punkt 14 + 10 meter, vilken skall avlägsnas, dels föreskriva att sektionen av diket A - E vid punkt 14 + 10 meter skall utföras lika med sektionen vid punkt 14 och att föreningen skall i stället för sistnämnda bro och nuvarande bron å utfartsvägen från Bredgården mot ersättning av företaget bygga ny, för nämnda utfartsvägar från Bredgården och Nedre Stutagården gemensam vägbro invid det av synemännen föreskrivna avloppet genom järnvägen.

Avloppet genom järnvägen och den nya vägbron skola inom tid, som i utlåtandet beträffande avloppet genom järnvägen bestämts, utföras i överensstämmelse med härvid fogade, av vattenrättsingenjören Arthur Asplund uppgjorda ritning /akten sid. 50 /, enligt vilken diket skall i planet korsa järnvägen och utfartsvägen i vinkel av 60 grader; skolande murverket utföras beträffande underdelen i granit och beträffande överdelen i kalksten.

I ersättning för nämnda arbete äger föreningen av företaget åtnjuta 1300 kronor.

Vad angår föreningens i övrigt beträffande båda samfälligheterna fullföljda talan i övrigt, har föreningen - som i be-

svären bestritt delaktighet i kostnaderna för företaget och yrkat, att sökandena, som hade nytta av företaget, ensamma skulle vidkännas alla kostnader - vid vattendomstolen i anledning av detta bestridande förklarat, att föreningen icke hade något att erinra mot den båtnad i samfälligheterna, vilken tillgodoräknats föreningens fastigheter, men att, därest föreningen skulle själv vidkännas kostnaderna för ombyggnad av sina broar, föreningen skulle hava övervägande nackdel av företaget. Vattendomstolen lämnar utan avseende föreningens berörda talan i vad den kan avse befrielse från skyldighet att deltaga i företaget.

1/

Wilh. Anderssons vattningsställe.

Vad beträffar av Vilhelm Andersson i Klipparegården ifråga om hans vattningsställe å ägofiguren nr 33 framställt yrkande, att i vattendraget mellan vattningsstället och blivande diket A - E skulle fördjupas, så att vatten kan rinna från diket A - E till vattningsstället och från de vid vattningsstället utrinnande källorna till diket, varder, med stöd av vad härutinnan i målet förekommit, föreskrivet, att företaget åligger uppgräva ifrågavarande del om cirka 30 meter av nuvarande diket från vattningsstället till blivande diket A - E invid nya avloppet genom järnvägen med släntlutning av högst 1:1 och botten, 0,2 meter bred,

2/

till jämnhöjd med blivande dikets botten vid nämnda avlopp; och beräknas kostnaden härför till 30 kronor.

Vattendomstolen företager härefter Wahlströms fullföljda talan utom vad angår ovan i domen ogillade invändningen mot företagets utförande.

Beträffande Wahlströms bestridande av delaktighet i den del av företaget, som avser samfälligheterna A - B - C - D - E har Wahlström till stöd för detta bestridande åberopat dels att, därest diket C - D - E behörigen underhållits, nämnda del av företaget varit obehövlig och att på grund härav båtnad till följd av högvattnets sänkning icke borde anses uppkomma för ägofigurerna nr 1, 3 och 6, dels ock att den del av diket nedom punkt E, som ginge genom Wahlströms fastighet, vore så djup och bred, att fastigheten ej tillskyndades vattenskada, varemot Wahlström eljest icke haft något att erinra mot beloppet av den av synemännen beräknade båtnaden,

men enär icke visats något lagligen grundat skäl för att icke frågan, vilken mark på grund av uppkommande båtnad skall hänföras till nämnda dikningssamfällighet, bör bedömas med hänsyn till nuvarande beskaffenheten av diket C - D - E,

prövar vattendomstolen lagligt ogilla Wahlströms nu ifrågavarande bestridande.

Vidkommande därefter den del av företaget, som avser samfälligheten F - G - H - I, finner vattendomstolen, utan avseende å de rensningar, som må hava skett i diket F - I å Wahlströms fastighet, att företaget ifråga om detta dike medför båtnad för de Wahlström tillhöriga ägofigurerna nr 1 - 7 och att denna båtnad icke kan skattas lägre än av synemännen beräknats. På grund härav ogillas jämväl Wahlströms bestridande av delaktighet i denna del av företaget.

Vad angår Wahlströms yrkande att, för intrång och men å ägofigurerna nr 1, 2, 3 och 6 genom utförande av diket E - I med upplag därvid, erhålla ersättning efter 2000 kronor per hektar, finner vattendomstolen ej skäligt höja den av synemännen beräknade ersättningen av 94 kronor 50 öre för upplåtelse av mark till dikets utvidgning men varder synemännens utlåtande beträffande ersättning för mark, som tages i anspråk för upplag av jord och sten, såvitt rör ersättning till Wahlström på det sätt ändrat, att ersättningen skall beräknas efter ett värde å den täckta marken av 1200 kronor per hektar och utgå med fulla värdet.

Som på grund av vad ovan i domen stadgats angående den del av företaget, som avser diket A - E, den för dikets utförande beräknade kostnaden ökats från 5875 kronor, enligt synemännens utlåtande, till 7005 kronor, har vattendomstolen såsom framgår av de anteckningar, vilka med rött bläck gjorts i kol. 12 - 14 i den av synemännen i fråga om samfälligheten A - B - C - D - E upprättade kostnadsfördelningslängden, verkställt nya beräkningar av varje deltagares andel dels i kostnaderna för diket A - E jämte diket B - Ba, tillhopa 8615 kronor, dels ock i hela kostnaden för utförande av den del av företaget, som avser denna samfällighet; och prövar vattendomstolen lagligt att i fråga om nämnda jämte övriga kostnader fastställa de andelstal, vilka i procent upptagits i kol. 12 av kostnadsfördelningslängden.

I fråga om kostnaderna för rättegången vid vattendomstolen Rättegångskostnader finner vattendomstolen skäligt tillerkänna dels föreningen i ersättning för en den 18 oktober 1928 till vattendomstolen inkommen skrift 25 kronor, dels klagandena gemensamt för övrig utredning och inställelse vid vattendomstolens syn 325 kronor ävensom för vattendomstolens protokoll och dom samt arvoden till kommissionären vid vattendomstolen de belopp klagandena visa sig hava

därutinnan utgivit. Sökanden till företaget - Aktiebolaget Västergötlands Förenade Kalkindustrier - och med sökanden likställda deltagare, nämligen Karl Andersson och Alfred Johansson i Lyckegården, Albin Welin, Bernhard Welin och Axel Andersson i Rännagården samt Anders Fredriksson i Övre Marbogården, åläggas, en för alla och alla för en, att genast till klagandena ej mindre utgiva den klagandena sålunda tillerkända ersättningen än även återgälda vissa förskjutna kostnader nämligen 104 kronor 20 öre för vattendomstolens inställelse och tillhopa 57 kronor för kungörelser, som vid vattendomstolen utfärdats angående målet, och för stämpel till handlingar, vilka från vattendomstolen tillställts aktförvararen. Därest företaget kommer till utförande är företaget gent emot föreningen ansvarigt för de belopp, som enligt vad nyss stadgats skola till föreningen utgivas eller återgäldas, och skola nämnda belopp anses såsom utgifter för företaget och i likhet med förrättningskostnaden fördelas mellan och inom de båda samfälligheterna.


Talan mot denna dom fullföljes efter vad, som skall anmälas hos vattenrättsdomaren eller vattenrättssekreteraren sist å fjortonde dagen härefter eller således senast lördagen den 8 december 1928.

På vattendomstolens vägnar:


Herbert Nachmanson

Klippareg årdens
dikningsföretag av år 1928.


A – A



B – B



8 st I-balk NP 16.



Skala 1:100

A. Asplund

Bil. VII.

Protokoll vid sammanträde med delägarna i "Klipparegårdens dikningsföretag av år 1928" för val av arbetsstyrelse.

Den 29 mars 1928 i Klipparegården.

Närvarande: Domänintendenten Bertil Ekberg såsom kronoombud, Västergötlands Förenade Kalkindustrier genom J. E. Thorselius, Oskar Fredriksson, Oskar Andersson, Värmlands Läns Centralförening genom C. A. Nilsson, Efraim Andersson, Albert Gustafsson, Vilhelm Andersson, Alfr. Johansson, Carl Andersson, Bernhard Welin för egen del samt för Albin Welin, Axel Andersson, Johannes Fredriksson och Anders Fredriksson.

§ 1.

Beslöts att arbetsstyrelsen skall bestå av tre ordinarie ledamöter och två suppleanter.

§ 2.

Till ordinarie ledamöter i arbetsstyrelsen utsågos Direktör G. W. Nymberg Falköping, Karl Andersson Lyckegården och Oskar Andersson Ledsgården.

Till supplenater utsågos Inspektor J. V. Johansson Ekedalen och Bernhard Welin Rännagården.

§ 3.

Uppdrogs åt arbetsstyrelsen att till företaget i dess helhet

söka största möjliga bidrag från statens avdikningsanslag.

§ 4.

Att justera dagens protokoll utsågos Domänintendenten Bertil Ekberg och Direktör J. E. Thorselius.

Ort och tid som ovan.

G. W. Nymberg.

Justeras:

Bertil Ekberg. E. Thorselius.

Rätt avskrivet bestyrkes i tjänsten.

Bil. VIII.

Laga kraftbevis.

Emot en av Västerbygdens vattendomstol den 24 november 1928 meddelad dom i mål angående besvär av Värmlands läns lantmannaföreningars Centralförening m.b.p.a. i Karlstad och Gustaf Wahlström i Råbäck över en av lantbruksingeniören Sven Hallin med biträde av gode män handlagd, den 29 mars 1928 avslutad syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande Råbäck, Ledsgården, Smedsgården, Bredgården, Nedre Gravagården, Nedre Stutagården, Klipparegården, Lyckegården, Övre Marbogården, Rännagården och Bossgården i Kungslena socken, Vartofta härad, Skaraborgs län, har vad inom laga tid icke blivit anmält; bevittnar Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 10 maj 1929.

Herbert Beckman.

Vattenrättssekreterare.

48.

Avskrift av avskrift.

Bil. IXa.

Karlstad den 12 januari 1929.

Järnvägsgatan 8.

A/B Västergötlands Förenade Kalkindustrier,

&Falköping.

Betr. torrläggningsföretag i Kungslena socken.

Återkommande till rubr. sak vore jag tacksam, om Ni i enlighet med Vattendomstolens utslag den 24 november 1928 ville remittera utdömda kostnader, vilka äro:

För upprättande av skrift	Kr. 25.-
" utredning och inställelse	325.-
" diverse utgifter enligt bilagda kassabokutdrag från kommissionären / häri ingår i domen omnämnda kr. 57.-/	59.25
" stämpel och lösen å protokoll och kartskiss	23.50
" kommissionärsarvode	15.75
" kostnader, förskjutna för domstolens inställelse	104.20
Summa kr.	552.70

Ovanstående arvoden å kr. 15.75 från kommissionären äro debiterade i brev till mig samt uttagna genom postförskott. Därest Ni så önska, skall jag översända verifikationer härå.

Högaktningsfullt

Enar Lundström.

Vidimeras:

Rudolf Ekroth. Carl Westberg.

Bil. IXb.

Avskrift av avskrift.

Utdrag av kassabok över förskotterade medel i mål vid Västerbygdens vattendomstol.

Klipparegården.

B. & U.M. 7/1928 Klagande Värmlands läns Centralförening, Kavlås m. fl. Klagandeombud: Advokaten Enar Lundström, Karlstad.

1928.

			Kredit.	Debit.
Juni	8	Kommissionären tillskrivit klaganden angående förskott		1.-
Juli	18	Stämplar å handlingar till aktförvararen		2.-
Aug.	7	Klagandeombudet inbetalt genom kommissionären	150.-	
"	7	Kommissionären sänt kvitto därå		1.25
Sept.	5	Kungörelse i Post och Inrikes Tidningar i juni 1928 + porto		14.50
	"	Kungörelse i Falköpings Tidning 12/6 1928 + porto		23.50
	17	Stämplar å handlingar sända till aktförvararen		2.-
Okt.	1	Kungörelse i Falköpings Tidning den 25/8 28 + porto		15.-
				59.25
		Saldo klaganden till godo		90.75 Obs!
			150.-	150.-

Rätt utdraget bätygar: Vänersborg i Västerbygdens Vattendomstols kansli den 8 januari 1929.

Olof Abenius.

t. f. vattenrättssekreterare.

Rätt avskrivet intyga:

Enar Lundström. Karin Andersson.

Vidimeras:

Rudolf Ekroth. Karl Vestberg.

ARVODESRÄKNING

Bilaga IX c.

för laga syneförrättning angående "Klippavegärdens delnings-
företag av år 1928"
Kungsleden socken och Skaraborgs län,
upprättat enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ... st.	29	0,50			14	50
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—9, ...						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I, ...						
		1) i åker, raklinje ..... km.		1,50				
		kroklinje ..... „	6.8	3,00	20	40		
		i annan mark, raklinje ..... „		3,00				
		kroklinje ..... „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje ..... km.		3,00				
		kroklinje ..... „		5,00				
		i annan mark, raklinje ..... „		5,00				
		kroklinje ..... „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter ..... „						
		i åker, raklinje ..... „		1,00				
		kroklinje ..... „		2,00				
		i annan mark, raklinje ..... „		2,00				
		kroklinje ..... „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 0.62 ar ..... st.	102	0.36	36	72		
		..... har	62.77	0.54	33	90		
		äng och odlingsmark, medelareal 0.22 ar ..... st.	3	0.14		42		
		..... har	0.67	0.74		55		
		annan mark och impediment, medelareal ..... ar .... st.	7	0.05		35		
		..... har	0.82	0.78		64	92	98
		För mätning i skala 1:2000, 30 % tillägg						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av $\begin{matrix}>15\\10—15\\<10\end{matrix}$ m.						
		i åker o. d., raklinje ..... km.						
		kroklinje ..... „						
		i annan mark, raklinje ..... „						
		kroklinje ..... „						
		d) för textering, skala o. d., 1:sta regalarket			4	—		
		övriga regalark	2	1,00	2	-		
							6	-
		Överföres					113	48

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				113 48
1927		**Avvägning:**				
mars	7-8	a) avvägning, längdmätning o. d., §§ 44, mom. 4 ..... dagar	2	12,00	24 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 9 punkter pr har ..... har	64,20	0.66	42 41	
		avvägda punkter ..... st.	580	0.02	11 60	
		i annan mark, medelantal ..... punkter pr har ..... har				
		avvägda punkter ..... st.				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ..... km.	6.8	2,50	17 -	
		i annan mark ..... „		5,00		95 01
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 0.57 ar, ... st.	112	0.07	7 84	
		..... har	64.20	0.06	3 86	11 70
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer ..... st.	112	0,03	3 36	3 36
1927		**Markvärdering,**				
okt	27	a) uppskattning och värdering, §§ 44, mom. 5 ..... dagar	1½	12,00	18 -	
1928 mars	6	b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd ..... km.	1		4 —	
		för övriga kilometer ..... st.	2.7	1,50	4 05	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2, värdetal st.	109	0,06	6 54	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer „	109	0,12	13 08	45 67
		Längdprofil, § 20, längd skala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp ..... km.	0.9	3,00	2 70	
		2) befintligt avlopp ell. vall .... „	3.9	3,50	13 65	
		b) antal ritningar ..... st.	1	3,00	3 -	19 35
		Tvärsektioner § 22, i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ..... „	9	0,15	1 35	
		„ „ „ såväl „ som „ „ ..... „	33	0,25	8 25	
		tillägg för m² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för „				
		„				
1928		„				9 60
mars	2	**Hydrografisk utredning,** § 24, grundbelopp ..... dag.	½	12.-	6 —	
		för vattenområdets areal ..... km.²		0,02		
		Dimensionsberäkning, § 25,				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ..... km.	4.3	3,50	15 05	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ..... „	3.8	1,00	3 80	
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m² „				
		nämligen ..... m² sektion på ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		..... „ „ „ ..... „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ..... „		6,00		
		2) „ „ över 20 „ ..... „		10,00		18 85
		Överföres				323 02

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 27, grundbelopp*			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... *cm.*	120	0,03	3 60	4 60
		Arbetsbeskrivning, *§ 28, 1:sta sidan*			3 —	
		tillägg för övriga sidor ... *st.*	3	2,00	6 -	9 -
		Kostnadsberäkning *§ 29, a) nyanläggning* ... *km.*	0.9	2,50	2 25	
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ... *m² sektion på* ... „				
		b) vid förändring av befintligt avlopp ... „	3.4	4,00	13 60	
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar ...				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat) ...			12 70	28 55
		Förslag till bro- och trummbyggnad, *§§ 34 och 36* ...				
		1) ~~Enkel bro och~~ trumma. a) för ritarbetet ... *st.*	1	5.-	5 -	
		b) för detaljerad kostnadsberäkning ...				
		c) för grundförstärkning ... *m²*				
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning ...		8,00		
		b) för ritarbetet, teoretisk spännvidd ... *m.*	2.5	1,00	2 50	
		och för särskildt konstruerat landfäste ... *st.*	1	4,00	4 -	
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. ... *m.*		0,50		
		och för särskilt konstruerade landfästen ... *st.*		4,00		11 50
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39* ... „	580	0,01		5 80
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp* ...			1 50	
		för varje ersättningsbelopp ... *st.*	28	0,25	7 -	8 50
		Utlåtande ~~och betänkande~~, *§ 43* ... *sid.*	8	3,00		24 -
1927 okt. 1928 mars	27 29	***Sammanträden och upprättande av protokoll,*** *§ 44, mom. 1, dagar*	1½	12,00		18 -
		Särskild utredning, *§ 44, mom. 2* ... *dagar*		12,00		
		Kostnadsfördelningsiängds upprättande, *§ 44, mom. 14* „	2	12,00		24 -
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d. *§ 44, mom. 15* ... *dagar*		12,00		
		Översiktskarta *§ 41* ...				
		Summa kronor				472 77
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, *§ 49,*				
		1) 1:sta ~~regelarbet~~ normalbladet ...			10 50	
		övriga regelark ...		1,75	x x	
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1:4000, medelareal 0.5 } ar ägofigurer ... *st.*	112	0.10	11 20	
		har	64.26	0.08	5 14	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 % ...			4 09	
		Överföres			30 93	

53.

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			30 93	
		3) insättning av höjdlägestal ..... *st.*	580	0,02	11 60	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	120	0,05	6 -	50 28
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, *§ 52,*				
		1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,				
		nytt avlopp ..... *km.*	0,9	5,00	4 50	
		ändring av befintligt avlopp ..... *„*	3,9	6,00	23 40	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			12 48	
		3) broar och trummor, „ „ „ 30 % „			13 -	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad				
		längdprofilritningar ..... *st.*	1	3,00	3 -	
		tvärsektions- och broritningar ..... *„*	1	5,00	5 -	61 38
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Avskrift av synehandlingarna, *§ 55* ..... *sid.*	48	0,75		36 -
		Översiktskarta i d:o, *§ 41*				4 -
		Summa kronor				151 66
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden			12 75	
		Inbindning av förrättningshandlingarne samt uppkl			8 50	29 25
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		„ „ „ gode männen enligt egna räkningar			68 80	
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.			10 25	
		Lösen för utdrag ur mantalslängd				
						170 05
		Summa kronor				199 30
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				472 97
		Lösen för kopior och avskrift				151 66
		Övriga förrättningskostnader				199 30
		Summa kronor				823 93

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Vartofta *häradsrätt.*

Klippans gården *den* 29 mars *19*28

Sven Hallin

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

.....

Kronor ..... *kvitteras:*

..... *den* ..... *19*.....

.....

Örebro Dagblads Tryckeri - 1927

Bilaga IX d.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till Klippareegårdens dikningsföretag av år 1928 inom Kungslena socken av Skaraborgs län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingeniörstaxa.

		Kr.	öre
§ 41. Översiktskarta i 1 exemplar	à 4:-	4	-
§ 43. Betänkande, sid.	„ 3:-	9	-
§ 44. Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, dagar 2	„ 12:-	24	-
§ 44. Upprättande av ansökningshandlingar m. m. dagar ½	„ 12:-	6	-
§ 49. Kopia av plankartan å väv		46	19
§ 52. „ „ profiler och sektioner § 53. „ „ bro- och trumritningar		46	03
§ 55. Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor 73	„ 0:75	54	70
Inhäftning av handlingar		3	-
Diariebevis, utlägg		3	-
Kommissionärsarvode		3	-
Summa Kronor:		198	97

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer äger att densamma klandra genom stämning till Vartofta häradsrätt inom tre månader härefter.

Skara den 26/c 1929

Sven Hallin.

Statens lantbruksingeniör.

Kronor ..... kvitteras:

Skara den ..... 19....

Vidimeras ex officio:

Stadsfiskalsexpeditionen

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §. 1 st. av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Klipparegårdens dikningsföretag av år 1928" i Kungslena socken av Skaraborgs län.

Lån 7.020 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 21 februari 1930.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägares namn m.m.
Kungslena socken			
Nedre Stutagården	3/4	19 1	Värmlands läns Lantmannaföreningars Centralförening
Klipparegården	3/8	20 3	A.B. Västergötlands förenade kalkindustrier
Smedsgården	3/8	4 2	D:to
Tyckegården	1/2	29 2	Carl Andersson
"	1/2	29 3	Alfr. Johansson
Övre Marbogården	3/8	15 2	D:to
" "	1/8	15 5	Anders Fredriksson
" "	1/8	15 6	D:to
Måback	7/16	1 3	Gust. Vahlström
Smedsgården	3/8	4 2-3	A.B. Västergötlands för. kalkindustr.
Bredsgården	3/8	27 3	Värmlands läns Lantm.för.Centralför.
Nedre Grevsgården	3/16	6 4	Albert Gustafsson
" "	3/16	6 7	D:to
~~Nedre Stutagården~~	~~3/4~~	~~19~~ 1	~~Värmlands läns Lantm.för.Centralför.~~

Stockholm den 20 juni 1930.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Olof Fredholm

f

192-/30

Godkänt 20 juni 1930.

13704

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
23 MAJ 1930

BEVIS

över verkställd avsyning av diknings- och vattenavledningsarbetet vid ~~det företag som avser torrläggning av mark tillhörande~~ Klipparegårdens dikningsföretag av år 1928 ~~m.fl. hemman~~ i Kungslena socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 21 febr. 1930

Statsunderstöd: Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 6720.-

Lån från statens avdikningslånefond „ 7020.-

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1931

Vid genom undertecknad den 18 oktober 1929 verkställd avsyning av ovan angivna arbete befanns detsamma utfört i fullständig överensstämmelse med den sedermera fastställda arbetsplanen, varför företaget i sin helhet förordas till godkännande.

Skara den ~~28~~ maj 1930.

Statens lantbruksingeniör
i Skaraborgs län

STATLIGT STÄMPELMÄRKE KR. KRONA KR.