



Akt nr:

R-E1a-0325

AU$R-E1a-0325

260.

310/30

R 3*0325

9790

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
30 APR. 1931

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 21 november 1930 för

"Månsholmens dikningsföretag av år 1929" i Norra Vånga socken av

SKARABORGS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör S.Hallin

vid syneförrättning år 1929 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än även beviljat *dels* ***lån*** med sextusensjuhundratrettio (6.730) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** och *dels* ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet med femtusenfyrahundranittio (5.490) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** ha vår undertecknade, som av vederbörande intressenter enligt företett protokoll utsetts till styrelse ~~förtroendemän~~ för företaget, _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder ~~oss~~ mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet senast den 1 september 1933,

4. 1929. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
107329

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta oss ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Mårsholmen den 7. april 1931.

Ragnar Blad
Casper Lyckberg
Karl Persson

Att Ragnar Blad, Casper Lyckberg, Karl Persson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Erik Sundqvist
Adress Vänzaby

Jonny Sandqvist
Adress Vänzaby

Med stöd av Kungl. brevet den 21 november 1930 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 19 maj ***19*** 31.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.



9790

R 3*0325

19163

2 1 NOV. 1930

i und. anm.

NEDRE JUST. REV. EXP.
INK. 31 DEC 1968
Dnr 0577 /1968
Aktbil. nr

Ing. Vattenöverdo...
den 20 MRS 1968

03/1968
I:1

Afskrift 260-30 Komb

Handlingar rörande

Månsholmens dikningsföretag av år 1929

i N. Vånga socken

av Skaraborgs län;

upprättade vid laga syneförrättning
år 1929 av

Sven Hallin.
Statens lantbruksingeniör.

Protokoll vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Månsholmen m.fl. hemman i N. Vånga socken av Skaraborgs län.

Den 27 aug. 1928 å Månsholmen.

Till sammanträde denna dag hade sakägarna kallats genom kungörelse, som dels blivit uppläst i sockenkyrkorna, bil. A^{I}, och A^{II}, och dels varit införd i Skaraborgs Läns Tidning bil. B, varjämte särskild underrättelse tillställts varje känd sakägare enligt förteckning bil. C.

Närvarande: Undertecknad, statens lantbruksingeniör och förrättningsman samt gode männen Karl Engström, Vånga Äng, samt Gustaf Svensson Hallagården.

Sökandena:

Ragnar Blad och Frans Blad, äg. gemensamt Månsholmen

Gustaf Mann, äg. läg. Nordledet /avs. fr. Asstorp/

Fru Jenny Lyckberg äg. 1/2 mtl. Gammaltorp genom Casper Lyckberg enl fullmakt bil. D.

Av övriga sakägare:

Alfred Andersson äg. 3/10 mtl. Brusagården

Linus Vinroth " Söabacken

S.A.Ljungsten äg. 1 mtl. Asstorp

F.A.Johansson " sjölägenheten Ullstorpsjön samt 1/181 mtl. Stenstorp /fr. Stacketorp/ ävensom 1/4 " Jutebo.

Frans Johansson äg. 21/16 mtl Disarås

Aug. Johansson " 1/10 " Ullstorp

Carl Björk " 1/8 " -"-

Frans Pettersson " 1/16 " -"-

Albert Persson " 1/6 " Skattetomten

Aug. Johansson " 1/2 " Gammaltorp

Ullrika Kjellman " 1/2 " -"- genom Gustaf Kjellman.

Karl Bergstrand äg. 21/181 mtl. Månsholmen

Karl Persson " läg. Sjötorpet /fr. Asstorp/

§ 1.

Upplästes det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet, som hade lydelse enligt bil. E.

§ 2.

Något jäv emot synemännen kunde ej utrönas,

§ 3.

Förelades vid tvänne tidigare syneförrättningar upprättade kartor och förslag till ifrågavarande markers torrläggning.

§ 4.

Sökandena till förrättningen yrkade att ifrågavarande avloppssträckor skulle fördjupas och utvidgas så att deras därav beroende mark må kunna torrläggas på tillfredsställande sätt genom öppen avdikning. Någon ny uppmätning av de vattenskadade markerna ansågs ej erforderlig,men däremot yrkades på ny avvägning av avloppen,då dessa växt och slammat igen avsevärt sedan förra uppmätningen. Det ifrågasattes även att avloppssträckan C - D skulle flyttas mellan påle 18 och 19 + 45 till undvikande av där befintlig dyrbar skärning genom grusbacke.

§ 5.

Karl Persson,Albert Persson, Aug. Johansson och, under förutsättning att erforderlig broombyggnad genom allmänna vägen m.m. bekostas av vägstyrelsen, Karl Bergstrand förenade sig med sökandena och yrkade på företagets utsträckning,så att även deras därav beroende mark må kunna på tillfredsställande sätt torrläggas, bil. F.

§ 6.

F.A. Johansson bestred att avloppet från Ullstorpsjön fördjupades ända fram till sjön,men hade intet att invända mot dess fördjupning fram till hans nedre gräns under förutsättning att han genom lämpliga dämningsanordningar finge dämma till samma höjd som för närvarande. Den nuvarande dämningshöjden framgår av tvänne

på samma höjd liggande vattenmärken,bestående av i jordfasta stenar inhuggna kors båda på utloppets västra sida till utvisande av tillåten dämningshöjd. Johansson uppgav vidare att Ullstorpsjön utgjorde enda magasinet för Glättestorps vattenverk,och yrkade på insyning av dessa vattenmärken.

§ 7.

Det upplystes att beslut redan nu fattats,att vägstyrelsen skall ombygga förefintliga broar genom allmänna vägen Vångaby - Disarås på så sätt att bägge sammanföras till ett genomlopp vid punkt B.

§ 8.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna,förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande att sedan den för kostnadernas fördelning erforderliga jorduppskattningen av synemännen verkställts och förslag till dikningen upprättats,nytt sammanträde kommer att hållas å samma ställe som dagens onsdagen den 31 oktober 1928 klockan 12 och komma inga ytterligare underrättelser härom att tillställas sakägarna.

Ort och tid som ovan

I tjänsten

Sven Hallin

Biträdande gode män:

Kar Engström Gust. Svensson

Den 31 oktober 1928 å Månsholmen

Närvarande: Förestående synemän samt civilingeniören Karl Hugo Håård, vilken av länsstyrelsen förordnats till biträdande förrättningsman för handläggning av frågor rörande vattenverk, ävensom följande sakägare:

Ordföranden i Skånings Härads vägstyrelse Herr Aug. Svensson

Gustaf Mann

R. Blad

Albert Persson

Karl Bergstrand

Karl Persson

Jenny Lyckberg genom C.Lyckberg enl. fullmakt bil. D.

Linus Vinroth

Ullrika Kjellman genom Anton Kjellman enl. fullmakt bil. G^{I}.

Aug. Johansson

Alfr. Andersson

F.A.Johansson.

§ 9.

Upplästes det för biträdande förrättningsmannen utfärdade förordnandet, som hade lydelse enligt bil. H.

§ 10.

Något jäv emot biträdande förrättningsmannen kunde ej ut-

rönas.

§ 11.

Förelades det preliminärt upprättade förslaget till de vattenskadade markernas torrläggning.

§ 12.

Ordförande i Skånings Härads vägstyrelse meddelade,att beslut redan fattats att de två broarna genom allm. väg vid E och 120 meter söder om E skulle genom vägstyrelsens försorg och på vägkassans bekostnad ombyggas,varvid bägge genomloppen skulle sammanföras till ett vid E och en ny avloppssträcka sålunda upptagas mellan de nuvarande genomloppen på vägens uppströmssida. Denna sträcka och själva genomloppet skulle därvid utföras så,att de medgåvo full torrläggning av ovanför liggande mark. Själva genomloppet vore avsett att göras 3,0 meter brett. Beträffande tidpunkten för ombyggnaden hade vägstyrelsen för avsikt att om möjligt avvakta bilskattemedels bevilljande,men om detta komme att dröja för länge, vore vägstyrelsen villig upptaga frågan om arbetets igångsättande tidigare. En tid av sex månader för arbetets utförande ansågs erforderlig.

§ 13.

Karl Bergstrand avstod från att yrka på upptagandet av sidodiket G - I - K.

§ 14.

Anton Kjellman förenade sig med sökandena och yrkade på företagets utsträckning,så att deras därav beroende mark må kunna torrläggas till 1,2 meters djup,bil. F.

§ 15.

Förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande,att sedan de ytterligare erforderliga utredningarna verkställts och förslaget kompletterats, nytt sammanträde kommer att hållas å samma ställe som dagens måndagen den 11 mars 1929 klockan 11 och komma inga ytterligare underrättelser härom att tillställas sakägarna.

Ort och tid som ovan

I tjänsten

Sven Hallin

K.H.Håård Karl Engström Gust. Svensson

Den 11 mars 1929 å Månsholmen

Närvarande: förestående synemän och följande sakägare:

Gustaf Mann

Linus Vinroth

Ragnar Blad

Albert Persson

Karl Bergstrand

Ulrika Kjellman genom Gustaf Kjellman enl. fullmakt bilaga G II

Jenny Lyckberg genom Casper Lyckberg enl. fullmakt bil. D.

August Johansson

§ 16.

Förelades det sedan förra sammanträdet upprättade förslaget till de vattenskadade markernas torrläggning med därtill hörande handlingar.

§ 17.

Upplästes den av biträdande förrättningsmannen verkställda utredningen rörande företagets inverkan å nedanför liggande vattenverk och åtgärder i samband härmed , Bil. M.

§ 18.

Upplästes synemännens utlåtande som hade lydelse enligt bil. O.

§ 19.

Att mottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar och att sammankalla delägarna för val av arbetsstyrelse utsågo synemännen Ragnar Blad,Månsholmen.

§ 20.

Nu infann sig Karl Persson,Sjötorpet.

§ 21.

I fråga om förrättningskostnaderna hänvisades till den upp-

rättade arvodesräkningen,varav ett exemplar överlämnades till akt-förvararen.

§ 22.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna,förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

Ort och tid som ovan

Sven Hallin

K.H.Håård Karl Engström Gust. Svensson

B I L A G O R

Bilaga A^{I} , A^{II} och B.

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Månsholmen m.fl. hemman i N.Vånga och Edsvära socknar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Ragnar Blad,Månsholmen måndagen den 27 aug. 1928 klockan 12 då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda: Brusagården,Asstorp,Månsholmen,Nordledet, Stackberg,Disarås och Ullstorp.

Skara den 6 aug. 1928

Sven Hallin

Statens lantbruksingeniör.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Edsvära socken kyrka den 12 aug. 1928 betygas.

F.Lönngren

Kyrkoherde

Att förestående kungörelse blivit uppläst i N.Vånga sockens kyrka

den 12 aug. 1928 betygas:

F. Lönngren

Kyrkoherde

Att förestående kungörelse varit införd i Skaraborgs Läns Tidning lördagen den 11 augusti 1928 bestyrkes i tjänsten:

Sven Hallin

Bilaga C.

Förteckning

över underrättelser rörande syneförrättningssammanträde hos Ragnar Blad ,Månsholmen,måndagen den 27 aug. 1928 kl. 12,angående torrläggning av vattenskadads marker tillhörande Månsholmen m. fl. hemman i Norra Vånga och Edsvära socknar av Skaraborgs län, vilka underrättelser,jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 40 § vattenlagen denna dag avlämnats å posten:

1. Alfred Andersson	Brusag.	Vångaby
2. Gustaf Mann	Nordledet	"
3. Linus Vinroth	Törsag.	Kvänum
4. S.A.Ljungsten	Åsafors Bruk	Skillingaryd
5. R. och F. Blad	Månsholmen	Vångaby
6. F.A.Johansson	Glättestorp	"

7.	Frans Johansson	Disarås	Edsvära
8.	Aug. Johansson	Ullstorp	"
9.	Gustaf och Karl Björk	"	"
10.	Frans Pettersson	"	"
11.	arr. Gustaf Johansson	Asstorp	Vångaby

Underrättelsen avsändes den 7 aug. samt till Vägstyrelsens ordf. Aug. Svensson St. Jonstorp Öttum den 3/9 1928 bestyrkes

I tjänsten

Sven Hallin

Bilaga D.

Fullmakt

för Carper Lyckberg eller den,han i sitt ställe förordnar,att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Månsholmen Gammaltorp m. fl. hemman i Norra Vånga socken och Skaraborgs län föra min talan,innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande,som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles,ävensom att söka lån och bidrag av statsmedel till min andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Gammaltorp den 31 Oktober 1928

Jenny Lyckberg

Bevittnas:

Anton Kjellman G. Kjellman

Bilaga E.

Resolution.

Lantbruksingeniören Sven Hallin,varder härigenom förordnad att,därest laga hinder ej möter,den i bilagda ansökning omförmälda förrättning i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen,som har att över mottagandet härav skyndsamt hit insända bevis.

Mariestad å landskansliet den 30 december 1927.

På länsstyrelsens vägnar:

Einar Jonsson Dawid Wilén

Stämpel Fem kronor.

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

MARIESTAD.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Nordledet, Månsholmen m.fl. i Norra Vånga socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter,som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda,återfinnas å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Kvänum.

Meddelande angående förrättningen torde ställas till Ragnar Blad x/ adress Månsholmen pr Vångaby

N. Vånga den dec. 1927.

Gustaf Mann Casper Lyckberg

R. Blad T. Blad

x/ telefon finnes i Södetorps skola; bud genom Albert på Tomten.

FÖRTECKNING

över fastigheter,som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Asstorp	
Sjötorpet	
Stacketorp	Edvin Karlsson
Gammaltorp	Anton Källman
"	Aug. Johansson
"	Kasper Lyckberg

Bilaga F.

Undertecknade förena oss härmed med sökandena till den förrättning,som avser torrläggning av mark,tillhörande Månsholmen m.fl. hemman i N.Vånga socken,och yrka vi på företagets utsträckning, så att även oss tillhörig mark må kunna torrläggas på tillfredsställ-

lande sätt.

Månsholmen den 27 aug. 1928.

Karl Martin Persson Albert Persson

August Johansson

Förestående förening biträdes till alla delar under förutsättning att kostnaden för mödig ombyggnad av genomlopp genom allm. vägen Vångaby - Disarås gäldas av vägstyrelsen ävensom upptagandet av det nya avloppet öster om allmänna vägen.

Som ovan

Karl Bergstrand

Egenhändiga namnteckningarna bestyrkas:

Sven Hallin

Karl Engström Gust. Svensson

Förestående förening biträdes till alla delar.

Månsholmen den 31 oktober 1928

Antom Kjellman

Egenhändiga namnteckningen bestyrkes:

Sven Hallin K.H.Håård

Karl Engström Gust. Svensson

Bilaga G[I].

Fullmakt

för Anton Kjellman att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Månsholmen Gammaltorp m.fl. hemman i Norra Vånga socken och Skaraborgs län föra min talan,innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkanden som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles ävensom att söka lån och bidrag av. statsmedel till min andel för företaget.

Ombudets laga åtgärder godkännas

Gammaltorp den 31 oktober 1928.

Ulrika Kjellman

Bevittnas: Aug. Johansson Casper Lyckberg

Bilaga G II.

Fullmakt för innehavaren att vid sammanträdet å Månsholmen den 11 nästa mars,angående beslut om kanalgrävningen å Månsholmen Gammaltorp m. fl.,föra min talan och utöva min rösträtt och håller jag för gillt,allt vad han häri lagligen gör och låter.

Gammaltorp Vångaby den 9 mars 1929

Ulrika Kjellman

Oskar Nygård Oskar Fredriksson

Innehavare: Gustaf Kjellman

Bil. H.

Resolution .

Kungl. Maj:ts Befallningshavande,som den 30 dec. 1927 förordnat lantbruksingeniören Sven Hallin att handlägga syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande Nordledet och Månsholmen m. fl. hemman i Norra Vånga socken,samt, sedan Hallin anmält-att sådan fråga om beredande åt strömfallsägare av båtnad i avseende å vattenkraft,som omförmäles i 10 kap. 34 § 2 stycket vattenlagen, uppkommit,på av Hallin därom gjord framställning den 28 september 1928 förordnat civilingeniören Karl-Hugo Håård i Stockholm till sakkunnigt biträde vid behandlingen av fråga av omförmäld art och vad därmed sammanhänger,vill i enlighet med begäran av Hallin, med återkallande av berörda civilingeniören Håård meddelade förordnande,härmed hava förordnat civilingeniören Håård att i stället vara biträdande förrättningsman vid behandlingen av berörda fråga.

Mariestad å landskansliet den 2 januari 1929.

På länsstyrelsens vägnar:

Einar Jonsson John Nelsén

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Bilaga I.

Beskrivnings - och värderingslängd.

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Norra Vånga socken					
Jutebo	1[1]		1/4		F.A. Johansson
				1	åker
				2	äng
					Summa
Söabacken	1[1]		1/2		Linus Vinroth
				3	äng
				4	"
				5	"
				6	åker
				7	äng
				8	"
				9	åker
					Summa
Västervånga Bruceg.	2				Rickard Mann
				10	åker
				11	äng
					Summa
Asstorp	1[3]		avs.	[illegible]	Gustaf Mann
				12	äng
				13	åker
				14	äng
				15	åker
				16	"
				17	"
				18	"
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							11									
			18					450	81	-	600	108	-	150	27	-
			18				11		81	-		108	-		27	-
			16					550	88	-	600	96	-	50	8	-
			37					250	92	50	400	148	-	150	55	50
			51					100	51	-	200	102	-	100	51	-
	78							350	273	-	600	468	-	250	195	-
			20					100	20	-	200	40	-	100	20	-
			38					350	133	-	600	228	-	250	95	-
1	20							300	360	-	"	720	-	300	360	-
1	98	1	62						1017	50		1802	-		784	50
							18									
			05					400	20	-	600	30	-	200	10	-
			05				18		20	-		30	-		10	-
			09					400	36	-	600	54	-	200	18	-
1	10							"	440	-	"	660	-	"	220	-
		1	30					"	520	-	"	780	-	"	260	-
	75							300	225	-	"	450	-	300	225	-
1	37							450	616	50	"	822	-	150	205	50
	70							500	350	-	"	420	-	100	70	-
	33							300	99	-	"	198	-	300	99	-
4	25	1	39						2286	50		3384	-		1097	50

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERDOHN & STENSÅCH, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				19	åker
				20	äng
- -			-	21	åker
-				22	"
					Summa
- Asstorp -	1[1]		-1		S.A.Ljungsten
-				23	åker
- -			-	24	äng
- -			-	25	åker
-			-	26	"
- -			-	27	"
- -			-	28	"
-				29	"
					Summa
Asstorp	1[2]		avs.		Karl Persson
- -			-	30	åker
-				31	"
				32	"
				33	"
- -			-	34	"
-			-	35	"
-			-	36	mosse
- -			-	37	"
-				38	"
- -			-		Summa
- -			-		
-					

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
4	25	1	39						2286	50		3384	-		1097	50
	42							400	168	-	600	252	-	200	84	-
			26					180	46	80	200	52	-	20	5	20
	18							350	63	-	600	108	-	250	45	-
	72							450	324	-	"	432	-	150	108	-
5	57	1	65						2888	30		4228	-		1339	70
1	30							400	520	-	600	780	-	200	260	-
			53					150	79	50	200	106	-	50	26	50
	62							400	248	-	600	372	-	200	124	-
1	03							"	412	-	"	618	-	"	206	-
	70							300	210	-	"	420	-	300	210	-
1	08							450	486	-	"	648	-	150	162	-
	78							250	195	-	"	468	-	350	273	-
5	51		53						2150	-		3412	-		1261	50
1	00							400	400	-	600	600	-	200	200	-
1	20							350	420	-	"	720	-	250	300	-
1	08							"	378	-	"	648	-	"	270	-
1	07							250	267	50	"	642	-	350	374	50
	49							"	122	50	"	294	-	"	171	50
	23							400	92	-	"	138	-	200	46	-
		1	23					50	61	50	500	615	-	450	553	50
			57					"	28	50	"	285	-	"	256	50
			28					"	14	-	"	140	-	"	126	-
5	07	2	08						1784	-		4082	-		2298	-

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERDAHL & STENSÅKER, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Månsholmen	1 7		9/1810		Ragnar och Frans Blad
- -			-	39	äng
- "	1 5		16/181		Des.
- -			-	40	äng
				41	åker
				42	"
				43	"
- -			-	44	"
-					Summa
- -			-		
- "	1 2		118/181		Des.
- -			-	45	åker
- -			-	46	"
- -			-	47	äng
-			-	48a	åker
				48b	"
				49	"
- -			-	50	"
- -			-	51	"
- -			-	52	" ,högl
-				53	"
-				54	"
-			-	55	"
-				56	"
-				57	"
- -			-	58	"
- -				59	"
				60	äng
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			50					150	75	-	200	100	-	50	25	-
			10					100	10	-	200	20	-	100	10	-
	97							350	339	50	600	582	-	250	242	50
1	96							"	686	-	"	1176	-	"	490	-
1	10							450	495	-	"	660	-	150	165	-
	38							400	152	-	"	228	-	200	76	-
4	41		10						1682	50		2666	-		983	50
	32							300	96	-	600	192	-	300	96	-
	09							"	27	-	"	54	-	"	27	-
			20					100	20	-	200	40	-	100	20	-
	80							350	280	-	600	480	-	250	200	-
	43							400	172	-	600	258	-	200	86	-
	94							500	470	-	"	564	-	100	94	-
	38							350	133	-	"	228	-	250	95	-
1	53							400	612	-	"	918	-	200	306	-
							39	-			-			-		
	06							350	21	-	600	36	-	250	15	-
1	-							300	300	-	"	600	-	300	300	-
2	24							"	672	-	"	1344	-	"	672	-
1	38							450	621	-	"	828	-	150	207	-
	55							400	220	-	550	302	50	"	82	50
	98							"	392	-	"	539	-	"	147	-
	68							"	272	-	"	374	-	"	102	-
			13					150	19	50	200	26	-	50	6	50
11	38		33				39		4327	50		6783	50		2456	-

VÄSTGÖTATRYCKERIET, MARCUSSEN & STENHÄCK, BORÅS

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Månsholmen	1 3		25/181		Ragnar och Frans Blad
- -			-	61	åker
				62	"
				63	"
- -			-	64	"
-				65	"
- -			-	66	"
- -			-	67	"
- -			-		Summa
-					
Gammeltorp	3 3				Des.
Skattetomten				68	åker
- -			-	69	"
- -			-	70	"
- -				71	"
- -			-	72	"
- -			-	73	"
-			-		Summa
- -			-		
" -	3 2		-		Albert Persson
		-		74	åker
- -			-	75	"
-			-	76	"
- -			-		Summa
- -			-		
Månsholmen	1 4		21/181		Karl Bergstrand
-				77	åker
- -			-	78	"
-				79	"
-					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	62							350	567	-	600	972	-	250	405	-
	78							450	351	-	"	468	-	150	117	-
	12							500	60	-	"	72	-	100	12	-
	20							"	100	-	"	120	-	"	20	-
	02							"	10	-	"	12	-	"	2	-
	02							"	10	-	"	12	-	"	2	-
	40							"	200	-	"	240	-	"	40	-
3	16								1298	-		1896	-		598	-
	37							500	185	-	600	222	-	100	37	-
	18							350	63	-	"	108	-	250	45	-
1	27							300	381	-	"	762	-	300	381	-
1	30							"	390	-	"	780	-	"	390	-
	43							400	172	-	"	258	-	200	86	-
	20							300	60	-	"	120	-	300	60	-
3	75								1251	-		2250	-		999	-
1	14							400	456	-	600	684	-	200	228	-
	84							"	336	-	"	504	-	"	168	-
	70							"	280	-	"	420	-	"	140	-
2	68								1072	-		1608	-		536	-
	68							350	238	-	600	408	-	250	170	-
	88							450	396	-	"	528	-	150	132	-
	97							"	436	50	"	582	-	"	145	50
2	53								1070	50		1518	-		447	50

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HASE RIBONN & STENGÅRD, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
- -			-	80	åker
- -			-	81	"
- -			-	82	"
- -			-		Summa
- -					
- Gammaltorp Västerg.	1 2		-		Jenny Lyckberg
- -			-	83	åker
- -			-	84	"
				85	"
				86	"
- -			-	87	"
- -			-	88	"
- -			-	89	"
- -			-	90	"
-			-	91	"
- -				92	äng
- -			-	93	"
				94	åker
					Summa
- -			-		
- " Sörg. -	2 2		-		Jenny Lyckberg
- -			-	95	åker
- -			-	96	"
					Summa
- " " -	2 3		-		Aug. Johansson
- -			-	97	åker
-					
-					

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	53								1070	50		1518	-		447	50
	92							500	460	-	600	552	-	100	92	-
	50							450	225	-	"	300	-	150	75	-
	96							400	384	-	550	528	-	"	144	-
4	91								2139	50		2898	-		758	50
	85							450	382	50	600	510	-	150	127	50
	42							"	189	-	"	252	-	"	63	-
1	20							300	360	-	"	720	-	300	360	-
1	10							"	330	-	"	660	-	"	330	-
	60							450	270	-	500	300	-	50	30	-
	68							"	306	-	"	340	-	"	34	-
2	05							350	717	50	600	1230	-	250	512	50
1	05							400	420	-	"	630	-	200	210	-
	37							"	148	-	"	220	-	"	74	-
			10					550	55	-	"	60	-	50	5	-
			11					"	60	50	"	66	-	"	5	50
	63							350	220	50	"	378	-	250	157	50
8	95		21						3459	-		5368	-		1909	-
	14							450	63	-	500	70	-	50	7	-
	12							"	54	-	"	60	-	"	6	-
	26								117	-		130	-		13	-
	10							750	75	-	800	80	-	50	5	-

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Gammaltorp Västerg.	1^{3}				Aug. Johansson
"			"	98	åker
"			"	99	"
"			"	100	"
				101	"
				102	"
				103	"
"				104	"
"			"	105	"
"			"	106	"
"			"	107	äng
"			"		Summa
"			"		
"			"		
"					Sammandrag
Norra Vånga socken					
Jutebo "	1^{1}		1/4	1-2	F.A.Johansson
Söabacken "	1^{1}		1/2	3-9	Linus Vinroth
Brusag. "	2			10-11	Rickard Mann
Asstorp "	1^{3}		avs.	12-22	Gustaf Mann
" "	1^{1}		1	23-29	(S.A.Ljungsten, K. J. Samuelsson
"	1^{2}		avs.	30-38	Karl Persson
Månsholmen	1^{7}		9/1810	39	Ragnar och Frans Blad
" "	1^{5}		16/181	40-44	Des.
" "	1^{2}		18/181	45-60	Des.
" "	1^{3}		25/181	61-67	Des.
Gammaltorp Skattetomten	3^{3}			68-73	Des.
" "	3^{2}			74-76	Albert Persson
Månsholmen "	1^{4}		21/181	77-82	Karl Bergstrand
Gammaltorp Västerg.	1^{2}			83-94	Jenny Lyckberg
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	50							700	350	-	800	400	-	100	50	-
	52							650	338	-	"	416	-	150	78	-
	30							700	210	-	"	240	-	100	30	-
1	55							650	1007	50	"	1240	-	150	232	50
1	00							550	550	-	"	800	-	250	250	-
	55							450	247	50	700	385	-	250	137	50
	57							500	285	-	"	399	-	200	114	-
	20							"	100	-	"	140	-	"	40	-
	36							650	234	-	"	252	-	50	18	-
			05					500	25	-	"	35	-	200	10	-
5	55		05						3347	-		4307	-		960	-
			18				11		81	-		108	-		27	-
1	98	1	62						1017	50		1802	-		784	50
			05				18		20	-		30	-		10	-
5	57	1	65						2888	30		4228	-		1339	70
5	51		53						2150	50		3412	-		1261	50
5	07	2	08						1784	-		4082	-		2298	-
			50						75	-		100	-		25	-
4	41		10						1682	50		2666	-		983	50
11	38		33				39		4327	50		6783	50		2456	-
3	16								1298	-		1896	-		598	-
3	75								1251	-		2250	-		999	-
2	68								1072	-		1608	-		536	-
4	91								2139	50		2898	-		758	50
8	95		21						3459	-		5368	-		1909	-
57	37	7	25				68		23245	80		37231	50		13985	70

VÄSTGÖTATRYCKERIET, MAGNUSSONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
Gammaltorp Sörg.	2^{2}			95-96	Jenny Lyckberg
" "	2^{3}			97	Aug. Johansson
" Västerg.	1^{3}			98-107	Dens.
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
57	37	7	25				68		23245	80		37231	50		13985	70
"	26								117	-		130	-		" 13	-
"	10								75	-		80	-		" 5	-
"5	55	"	05						3347	-		4307	-		" 960	-
63	28	7	30				68		26784	80		41748	50		14963	70

Månsholmen den 11 mars 1929

Sven Hallin

Karl Engström

Gust. Svensson

VÄSTGÖTATRYCKERIET, MAGNUSSONN & STENBÄCK, SKARA

Bilaga K.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas, skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages.

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord.

Månsholmen den 11 mars 1929

Sven Hallin

Bilaga L.

Jordersättningslängd.

Fastighet		Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m²	Kronor		Summa Kronor	
1		2	3	4	5	6		7	
		Diket A - B.							
Brusagården		Rickard Mann	1-1+80	90	6			5	40
Asstorp	1³	Gustaf Mann	1+80-3	300	"	18	-		
"		Dens.	3-5	300	"	18	-		
"		Dens.	5-7+20	330	"	19	80	55	80
Jutebo	1¹	F.A.Johansson	0-2+80	240	"			14	40
Söabacken	1¹	Linus Vinroth	2+80-7+20	780	5			39	-
				Summa				114	60
		Diket B - C.							
Asstorp	1³	Gustaf Mann	7+20-9	100	2	2	-		
"		Dens.	9+10	70	2	1	40		
"		Dens.	10-11+70	100	6	6	-	9	40
"	1¹	J.A.Ljungsten	11+70-13	60	6	3	60		
"		Dens.	13-14+20	50	2	1	-	4	60
Månsholmen	1²	R.och F. Blad	7+20-14+20	1080	6			64	80
				Summa				78	80
		Diket C - D.							
Asstorp	1¹	S.A.Ljungsten	14+20-15	60	6	3	60		
"		Dens.	15-17	230	"	13	80		
"		Dens.	17-18	270	"	16	20		
"		Dems.	18-19+80	1010	"	60	60	94	20
"	1²	Karl Persson	19+80-22+30	110	"	6	60		
		Dens.	22+30-23+50	60	4	2	40	9	-
Månsholmen	1²,1⁵	R. och F. Blad	14+20-23+28	540	6			32	40
				Summa				135	60
		Dike och vall D - Da.							
Asstorp	1²	Karl Persson		1600	3			48	-

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HADERSDONN & STENBÄCK, SKARA 1926

1		2	3	4	5	6		7	
		Diket B - E - F.							
Söabacken	1^1	Linus Vinroth	30ä33 +30	420	6			25	20
Skattetomten	3^2	Albert Persson	33+30-36+8	340	"			20	40
Månsholmen	1^2	R. och F. Blad	30-31	100	"	6	-		
"	1^3	Des.	31-33+26	320	"	19	20		
Skattetomten	3^3	Des.	33+26-36+8	340	"	20	40	45	60
Gammaltorp	1^2	Jenny Lyckberg	36+14-38	350	"	21	-		
"		Dens.	38-39+25	480	"	28	80		
"		Dens.	39+25-40+80	100	"	6	-	55	80
"	1^3	Aug. Johansson	39+25-40+80	100	7	7	-		
"		Dens.	40+80-43	660	7	46	20	53	20
			Summa					200	20
		Diket E - G - H.							
Gammaltorp	1^2	Jenny Lyckberg	51+12-54+50	170	6	10	20		
Månsholmen	1^4	Karl Bergstrand	"	170	6	10	20	20	40
			Summa					20	40
		Diket I - K.							
Månsholmen	1^4	Karl Bergstrand	60-64	1600	6	9	60		
"	1^2	R. och F. Blad	62-64	160	6	9	60	19	20
			Summa					19	20
		Sammandrag							
		Diket A - B						114	60
		" B - C						78	80
		" C - D						135	60
		" och vall D - Da						48	-
		" B - E - F						200	20
		" E - G - H						20	40
		" G - I - K						19	20
					Summa			616	80

Månsholmen den 11 mars 1929

Sven Hallin

Gust. Svensson Karl Engström

Bilaga M.

P. M.

med anledning av undertecknads förordnande av den som bitr. förrättningsman vid syneförrättning angående torrläggning av mark tillhörande Månsholmen m. fl. hemman.

Ifrågavarande syneförrättning avser att fördjupa avloppet från Ullstorpssjön så att omkring detta liggande marker få nöjaktig torrläggning. Själva sjöns vattenyta behöver således icke sänkas. Man bör därför ordna så att även efter avloppets fördjupning avrinningen från sjön blir så lika som möjligt med nuvarande förhållanden, varigenom de nedom sjön liggande kraftverken intet ha att erinra mot företaget ifråga.

Nederbördsområdet vid sjöns utlopp är 6,7 km^2.

Undersökningar ha givit vid handen följande nuvarande vattenstånd:

Normal l.v.y.	+ 11,85	
m.v.y.	12,10	
Exept. h.v.y.	12,50	

Markerna kring sjön bestå till avsevärd del av skogs- och kärrmarker och har på grund därav den största avrinningen antagits till 120 lit. per sek. och km^2. Medelavrinningen 10 lit. per sek. och km^2.

Alltså H.v.q. = 0,8 sm^3

M.v.q. = 0,07 sm^3.

Vid dessa vattenmängder ha vattendjupen i det fördjupade avloppet beräknats bliva 1,15 m. resp. 0,35 m. Dessa vattenmängder 0,8 resp. 0,07 sm^3 skola avbördas vid vattenstånden + 12,50 resp. 12,10.

På grund av vad som ovan sagts skall vid punkt A å närslutna karta över sjön /bil. 1./ uppföras en damm av trä och jord i enlighet med närslutna ritning /bil. 2./, varvid tröskeln förlägges å samma höjd som nuvarande botten eller å höjden + 11,60 i det vid syneförrättningen använda O-planet.

Skulle emellertid senare nedanförvarande vattenverk /Glättestorp/ vilja reglera sjön bör dessa deltaga i kostnaden för före-

50 ka 500000 1 mån
300000 2.6 -
0.4

taget efter båtnadsvärdet minskat med kostnaderna för regleringens genomförande.

Beräkning av båtnaden av en ev. reglering.

Om regleringen genomföres så att dämning i sjön får ske

tiden 16/4 - 14/10 till + 12,00

" 15/10 - 15/4 till + 12,40

Nedre magasinsgränsen sättes till + 11,50 då det icke kan anses lämpligt att urtappa sjön mer, då det kan befaras att den i så fall växer igen.

Under de tider då god tillgång på vatten finnes hålles magasinet i sjön fullt och verken drivas med vatten från den del av nederbördsområdet som icke tillhör sjön.

Nederbörden är c:a 550 mm/år. Avrinningen c:a 50%.

Sommarmagasinet är enligt arealdiagrammet 170000 m^3 och vintermagasinet 340000 m^3. Härifrån avgår dock nuv. naturliga magasinering, magasinet mellan medel- och lågvattenstånd. Återstår då en ökning av

sommarmagasinet av 70,000 m^3,

vintermagasinet av 240,000 m^3.

Huruvida vintermagasinet kan effektivt utnyttjas är helt beroende på vattentillgången, varför detta icke kan tillmätas så stor betydelse.

Fallhöjden vid Glättestorps vattenverk är vid drift c:a 5,1 m.

1 sm^3/sek. utvecklar alltså c:a 33 kw/sek.

Sommarmagasinet motsvarar c:a 65,00 kwt., vintermagasinet, om c:a 50% av detta kan utnyttjas /mellan 12,10 - 12,40/, c:a 6500 kwt.

Sättes värdet av en kwt. för sommarmagasinet till 1,75 öre och vintermagasinet 1 öre/kwt. blir vinsten av regleringen

$$\frac{/115 + 65/}{6} \cdot 100 = 3,000{:}- \text{ Kr.}$$

36d.

Kostnader för dammbyggnad.

För damm av trä enl. bil. 2. Kr. 300:-- /se bil. 4./

För damm av betong enl. bil. 3. " 800:-- /se bil. 5./


Stockholm den 8 mars 1929.

K. af Klint


Förslag till damm av trä vid Ullstorpssjön

Bil. 2


Elevation



Horisontalsnitt



Tvärsnitt



Dammen fylles med stenfri god jord vilken vattnas och stampas väl.

Skala 1:50



Stockholm den 9/3 1929

H. Hård

36

Bil. 1

Strandlinje vid exkpt. M.v.y. = +12.50

Strandlinje vid M.v.y. = 12.10

Da

Skyddsvall krönhöjd +13.00

A

D


Strandlinje vid l.v.y. = +11.85

Ullstorp - sjön

Skala 1:4000

Karta över Ullstorpssjön.


Arealdiagram




Förslag till damm vid Ullstorpssjön.

Bil. 3

Elevation.




Vertikalsnitt.




Alla mått i cm.
All betong 1:2:3.
Alla betongytor vilka komma i beröring med vatten stålslipas, övriga bestrykas 2 ggr med asfalt.

Horisontalvy.



Skala 1:50.



Stockholm den 4 mars 1929
K. H. Hiort

369.

Bil. 4.

Kostnadsförslag för
damm av trä vid Ullstorpssjön.

Jordschaktning	10 m^3 á Kr. 3:--	Kr. 30:--
Plank 3"	60 kbf. á Kr. 2,50	" 150:--
Sparrar 5"x 5"	10 kbf. " " 2,50	" 25:--
Järn 3/4" med mutter		" 30:--
Jordfyllning	5 m^3 á Kr. 3:--	" 15:--
Div. och oförutsett		" 50:--
	Summa Kronor	300:--

Stockholm den 8 mars 1929.

K. H. Hörner

Bil. 5.

Kostnadsförslag för damm av betong vid Ullstorpssjön.

Jordschaktning för kanal	40 m^3	á Kr.	2:--	Kr. 80:--
" " damm	15 m^3	"	3:--	" 45:--
Betong 1:2:3	8 m^3	"	50:--	" 400:--
Stålslipning	12 m^3	"	3:--	" 36:--
Asfaltstrykning	20 m^3	"	2:--	" 40:--
Profiljärn	260 kg.	"	0,30	" 78:--
Trä	15 kbf.	"	2:--	" 30:--
Tillägg 13%				" 91:--
			Summa Kronor	800:--

Stockholm den 8 mars 1929.

K. H. Hiss

Bilaga N.


Kostnadsförslag.

Timpenning : 0,70 *Kronor.*

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Dikessträckan A - B - C.								
0-4+50	450	sten och grus	200	2,-	400	-				
		mossjord	630	0,50	315	-				
4+50-8	350	sten och grus	370	2,-	740	-				
		mossjord	780	0,50	390	-				
8-14+50	650	sten och grus	10	2,-	20	-				
		mossjord	1000	0,50	500	-				
		1 bro vid 1+66			250	-	2615	-		
		a= 2,5 m. b= 4,0 m.								
		tillägges c:a 10 %					261	60		
		jordersättning					193	40	3070	-
		Dikessträckan C - D.								
14+50-19+40	490	sten och grus	730	2,-	1460	-				
		mossjord	1630	0,50	815	-				
19+40-23+50	410	"	1300	0,50	650	-				
		sten och grus	80	2,-	40	-	2965	-		
		tillägges c:a 10 %					296	40		
		jordersättning					135	60	3395	-
		Diket B - E - F.								
30-36+8	608	mossjord	1000	0,50	500	-				
		sand	500	1,-	500	-				
36+8-39+50	342	mossjord	720	0,50	360	-				
		sand och grus	400	1,50	600	-				
39+50-43	350	mossjord	250	0,50	125	-				
		sand	3,30	1,25	412	50				
		Överföres			2497	50			6465	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		Överfört			2497 50		6465 -
		1 bro vid 38+68			200 -	2697 50	
		a = 1,5 m.;b = 3,0 m.					
		tillägges c:a 10 %				267 30	
		jordersättning				200 20	3165 -
		Diket E - G - H.					
		/sträckan 50-51+12					
		utföres och bekostas av					
		väghållningsdistriktet/					
51+12-54+50	338	mossjord	400	0,50	200 -	200 -	
		tillägges c:a 10 %				19 60	
		jordersättning				20 40	240 -
		Diket G - I - K.					
62+8-64	196	grus	290	1,50	435 -		
		mossjord	80 (30)	0,50	40 -	475 -	
		tillägges c:a 10 %				45 80	
		jordersättning				19 20	540 -
		Dike och vall D - Da.					
70-72+60	260	uppläggning till vall					
		dyjord ned ngt. grus	720	0,80	576 -		
		tillägges c:a 10 %			56 -		
		jordersättning			48 -		680 -
		Damm					300 -
					Summa kronor		11390 -
		Månsholmen den 11 mars 1929					
		Sven Hallin					

Översiktskarta.



Skala = 1:100000.

Bilaga O.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Månsholmen m.fl. hemman i Norra Vånga socken av Skaraborgs län.

I frågavarande företag som avser fördjupning och utvidgning av ett i nordvästlig huvudriktning flytande mindre bäck med sidogrenar genom och från vattenskadade marker, belägna omkring 4 km. söder om Norra Vånga kyrka inom sektion n:r 3 av nederbördsområde n:r 142, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad älstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning, Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färgläggning och vattensamlingsområdets gränser med en blå linje.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats, utvisande förhållandena vid undersökningstillfället. Nivåkarta över det vattenbesvärade område, har erhållits genom kopiering från en vid laga syneförrättningen 1918-19 av lantbruksingeniör Sjöberg upprättad karta. över bland annat de nu till torrläggning ifrågasatta områdena. Nyssnämnda äldre syneförrättningar synas visserligen hava vunnit laga kraft, med de därvid föreslagna torrläggninga-

arbetena havaicke inom föreskriven tid slutförts,varför de därvid träffade bestämmelserna åter förlorat sin laga verkan. Det har av flera skäl befunnits nödvändigt eller lämpligt att helt omarbeta de äldre förslagen till ifrågavarande markers torrläggning.

Å nivåkartan äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dubbla röda linjer och de röda bokstäverna A - B - C - D för ena grenen av huvudavloppet, B - E - F för andra grenen av huvudavloppet samt E - G - H, I - K och D - Da för sidodiken. Utmed D - Da skall dessutom uppläggas en skyddsvall, som å nivåkartan utmärkts med dubbel grön linje,och har diket D - Da i första hand till uppgift att lämna för vallen erforderligt material. Grenen B - C - D utgör avlopp omedelbart söder om torrläggningsområdet belägen mindre sjö eller tjärn, benämnd Ullstorpsjön. Då det var att förvänta,att den ifrågasatta fördjupningen av avloppet skulle komma att påverka vattenförhållandena i denna sjö till skada för ett c:a 3,5 km. norr om sjön beläget vattenverk,benämnt Glätterstorp,har undertecknad Håård i egenskap av biträdande förrättningsman verkställt särskild utredning om,dels vilka åtgärder,som bliva erforderliga för att mindra sådan skadas uppkomst och dels huruvida och under vilka förutsättningar företagets utförande skulle kunna medföra båtnad för vattenverket i fråga,vilken utredning medföljer detta utlåtande som bilaga M.

Vattensamlingsområdena för de olika avloppssträckorna hava dels

uttagits å Generalstabens karta och dels uppgåtts å marken samt befunnits utgöra:

För huvudavloppet vid A 28,4 km^2

" " " D 6,72 "

" " " E 20,2 "

Vattenstånden i Ullstorpsjön hava ifråga om h.v.y. och m.v.y. erhållits genom avvägning av uppgivet högsta kända resp. vanligt vattenstånd.

Den största till avrinning kommande vattenmängden har antagits komma att uppgå till 0,120 m^3 pr sek. och km^2. x)

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för torrläggning till i allmänhet 1,2 meters djup av den härav beroende marken, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje, så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna tillfullo ~~kunna~~ torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande jordförbättringen hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i de-

x) och medelvattenmängden under vegetationsperioden till 0,010 m^3 pr sekund och km.^{2}

talj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å karta upfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall hänföras till trenne av varandra oberoende torrläggningssamfälligheter,benämnda "Stora samfälligheten", " Samfälligheten I - K" och"Samfälligheten C - D". Vilka ägofigurer och fastigheter,som ingå i de olika samfälligheterna,framgår av kostnadsfördelningslängden. Samfälligheten I - K skall bekosta avloppen C - D och D - Da ävensom skyddsvallen D - Da och dammen vid D. Stora samfälligheten skall bekosta alla övriga avloppssträckor.

Skäl till uppdelning av de två mindre samfälligheterna i olika avdelningar förefinnes ej. För utrönande om sådan uppdelning bör ske i fråga om stora samfälligheten har särskild utredning verkställts,bil. P. Härav framgår att samfälligheten bör uppdelar på tre olika avdelningar,benämnda I, II och III. Vilka ägofigurer som ingå i de olika avdelningarna,framgår av förenämnda bil.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägaren i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning, som av stora samfällighetens uppdelning på olika avdelningar betingas. Den sålunda beräknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden,där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. Det häremot svarande

beräknade kostnadsbeloppet framgår av kolumn 16.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder,som för färdigställandet angivits.

Det åligger företaget att verkställa ombyggnad av två ägovägsbroar på sätt och plats,som av kostnadsförslaget samt upprättad typritning närmare framgår.

Dessutom skola befintliga broar genom allmänna vägen Vångaby-Disarås vid E och 120 meter söder om E genom Skå-nings Härads Vägstyrelses försorg. ombyggas på sätt vägstyrelsens ordförande i till syneprotokollets § 12 taget yttrande föreslagit, varvid skall iakttagas dels att botten i det nya genomloppet vid E skall ligga högst 8,oo meter över det å bilagda profilritningar angivna jämförelseplanet och dels att arbetet bör så bedrivas att obehindrat genomlopp för vattnet förefinnes senast sex månader efter det torrläggningsföretagets utförande påbörjats och meddelande härom kommit vägstyrelsen tillhanda. Dock skall vägstyrelsen icke vara skyldig hava genomloppet färdigt förrän tre månader föflutit efter det avloppssträckan B - E genom företagets försorg färdigställts. På grund av eget åtagande skall vägstyrelsen jämväl bekosta förenämnda genomlopps ombyggnad ävensom upptagande av nytt avlopp utmed vägens uppströmssida mellan de nuvarande avloppen och till de dimensioner,som å bifogade profil-och sektionsritningar angivits.

Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark,som åtgår till avloppens utvidgning,skall ersättning gäldas med belopp,som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

För mark som tages i anspråk såsom upplagsplats för ur avloppen uppschaktad jord och sten,skall ersättning utgå med den täckta markens fulla värde efter företaget enligt värderingslängden. Skada av nu nämnd art skall,så snart företaget fullbordats,genom arbetsstyrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör eller den,han i sitt ställe sätter.

Avgift varom förmäles i 11 kap. 95 § vattelagen,skall,innan företaget påbörjas,erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 14 kronor 96 öre,vilken kostnad förskjutes av sökandena och, sedan företaget kommit till stånd,fördelas på delägarna med en krona för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till varje samfällighets totala förbättringsvärde efter

i kostnadsfördelningslängdens kolumn 3 angivna procenttal. Inom varje samfällighet skola sedan dessa kostnader fördelas efter samma grunder som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas nu av sökandena och med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i full överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur avloppen uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppens kanter och med en lutning mot dessa icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas;

att dammen vid punkt D skall utföras i enlighet med det som alt. damm av trä i biträdande förrättningsmannens utredning betecknade förslaget;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlåtas på härför skickad person, varvid särskild entreprenadsumma skall fastställas för varje samfällighet;

att arbetena må begynna,så snart detta utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1934;

att företaget skall anses fullbordat,när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör samt

att det skall benämnas " Månsholmens dikningsföretag av år 1929".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens Vattendomstol,adress Vänersborg,till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Månsholmen den 11 mars 1929.

I tjänsten

Sven Hallin

K.H.Håård

bitr. förrättningsman

Karl Engström Gust. Svensson

Bilaga P.

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar. (Utredning jämlikt 7: 24 i vattenlagen).

Avdelning	Ägofigurer	Jordförbättring		Andel i kostnad för												Relativ kostnad (kostnad för varje kronas jordförbättring)
				A-4+50		4+50-B-C		B-E-39+50		E-G-H		39+50-F		S:ma		
		Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	
	2	27	-													
	3-4	63	50													
	11	10	-													
	12-17	998	50													
I		1099	-	1090	-									1090	-	0,991
	5 -9	721	-													
	18 - 22	341	20													
	23 -24	286	50													
	48b -56	1775	-													
	61 -67	598	-													
	68 - 73	999	-													
	74 - 76	536	-													
	77 - 80	539	50													
	83 - 94	1909	-													
	95 - 96	13	-													
	103 - 106	309	-													
II		8027	30	50	-	1980 2535	-	2535 1980	-	240	-			4805	-	0,598
III	97-102,107	656	-			20	-					630	-	650	-	0,990
I+II		9126	20											5845	-	0,640

6495

Kostnadsför-

Hemmanstal	Registernummer	Bredd i genomskärning Litera å kartan Bredden	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Stora samfälligheten.				
1/4	1^1		Jutebo F.A.Johansson	-	2	81,-	108,-
1/2	1^1		Söabacken Linus Vinroth	-	3 - 9	1017,50	1802,-
	2		Västervånga Bruceg. Rick. Mann	-	11	20,-	30,-
1^3	avs.		Asstorp /Nordledet/ Gustaf Mann	sök.	12 - 22	2888,30	4228,-
1^1	1		" S.A.Ljungsten	-	23-24	599,50	886,-
1^2	118/181		Månsholmen Ragnar och Frans Blad	sök.	48b-56	3001,-	4776,-
1^3	25/181		" Dens.	"	61-67	1298,-	1896,-
3^3			Gammaltorp Skattetomten Dens.	"	68-73	1251,-	2250,-
3^2			" Albert Persson	"	74-76	1072,-	1608,-
1^4	21/181		Månsholmen Karl Bergstrand	"	77-80	1530,50	2070,-
1^2			Gammaltorp Västerg. Jenny Lyckberg	"	83-94	3459,-	5368,-
2^2			" Sörg. Dens.	"	95,96	117,-	130,-
2^3			" " Aug. Johansson	"	97	75,-	80,-
1^3			" Västerg. Dens.	"	98-107	3347,-	4307,-
		65,373	Summa			19756,8	29539,-
			Samfälligheten I - K.				
1^2	118/181		Månsholmen Ragnar o.Frans Blad	sök.	57-60	903,50	1241,50
1^4			" Karl Bergstrand	"	81-82	609,-	828,-
		3,722	Summa			1512,50	2069,50
			Samfälligheten G - D.				
1^1	1		Asstorp S.A.Ljungsten	-	25-29	1551,-	2625,-
1^2	avs.		" /Sjötorpet/ Karl Persson	sök.	30-38	1784,-	4082,-
1^7	9/1810		Månsholmen Ragnar o.Frans Blad	"	39	75,-	100,-
1^5	16/181		" Des.	"	40-44	1682,50	2666,-
1^2	118/181		" Des.	"	45-48a	423,-	766,-
		30,905	Summa			5515,50	10140,-
		100,000					

Bilaga Q.

delningslängd

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar						Delaktighet i kostnaderna för			
	Avdelningar				Dikesträckan		företagets utförande		Syneförrättningen	
Kronor	I	II	III		I-K	D-Da C-D	Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
27,-	26,-						26,-	0,402	2	21
784,50	60,-	431,-					491,-	7,583	41	68
10,-	9,-						9,-	0,139		76
1339,70	945,-	204,-					1149,-	17,745	97	53
286,50		171,-					171,-	2,641	14	51
1775,-		1063,-					1063,-	16,417	90	23
598,-		358,-					358,-	5,529	30	39
999,-		597,-					597,-	9,220	50	67
536,-		321,-					321,-	4,958	27	25
539,50		323,-					323,-	4,988	27	41
1909,-		1144,-					1144,-	17,667	97	10
13,-		8,-					8,-	0,124		68
5,-			4,-				4,-	0,062		34
960,-		185,-	626,-				811,-	12,525	68	84
9782,20	1040	4805,-	630,-				6475,-	100,000	549	60
	✓						✓			✓
338,-					328,-		328,-	60,682	18	99
219,-					212,-		212,-	39,318	12	31
557,-					540,-		540,-	100,000	31	30
					✓					
975,-						922,38	922,38	21,083	54	78
2298,-						2174,03	2174,03	49,692	129	11
25,-						23,67	23,67	0,541	1	40
983,50						930,43	930,43	21,267	55	26
343,-						324,49	324,49	7,417	19	27
4624,50						4375,-	4375,-	100,000	259	82
						✓				

Månsholmen den 11 mars 1929

Sven Hallin

Gust. Svensson Karl Engström

Vidimeras ex officio:

R 3*0325
9780

DIARIE Nr
K. [illegible]STYRELSEN
30 APR 1931

NEDRE JUST. REV. EXP.
INK. 31 DEC 1968
Dnr O 577/19..68
Aktbil. nr —

Ing. till Vattenöverdomstolen
den 20 MRS 1968
03/1968
I:1

260-30 Komb

Betänkande Avskrift.

angående statsunderstöd till

Månsholmens dikningsföretag av år 1929

i N. Vånga socken

av Skaraborgs län;

upprättat år 1929 av

Sven Hallin

Statens lantbruksingeniör.

17 s.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 21 november 1930 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 20 december 1931.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Pruitt

Betänkande

angående "Månsholmens dikningsföretag av år 1929" i N. Vånga socken av Skaraborgs län, avgivet till frågan om företagets understödjande med bidrag och lån av statsmedel.

Föregående rättslig utredning:

Vid syneförrättning enligt vattenlagen, som avslutades den 11 mars 1929 hava undersökningar för avdikningen i fråga verkställts, förslag upprättats och deltagande i företaget bestämts.

Mot förrättningen hava besvär ej anförts enligt vad närslutna intyg, bilaga VI utvisar.

Beskaffenhet:

Jordmånen utgöres av väl förmultnad lågmosse på stenbundet grus.

Areal: Torrläggningsområdet i dess helhet innefattar:

Åker	63.28 hektar
Ängsmark	7.30 "
Tillsammans	70.58 "

Dikning:

I vid syneförrättningen avgivet utlåtande finnes redogörelse lämnad för belägenhet, till uppgrävning ifrågakommande diksträckor,

nederbördsområden, till avrinning kommande vattenmängder, lutningar och med hänsyn till vattenföringen och en ändamålsenlig torrläggning föreslagna dimensioner för vattenavloppen samt för broar och trummor över dessa.

Äganderättsförhållanden:

Sedan syneförrättningen avslutats har fastigheten Asstorp 1[1] försålts till K.A. Samuelsson.

Kostnad:

Kostnaden för vattenavledningsarbetena har vid syneförrättningen beräknats till kronor 11390.-

För laga syneförrättningen kronor 840.72

Vattendomstolsavgift kronor 14.96

För utredning angående statsbidrag kronor 202.09

Tillsammans 12447.77

Båtnad:

Värdet av båtnaden genom vattenavledningen har uppskattats till kronor 14963.70

Vinst:

Enligt denna beräkning skall den direkta vinsten av företaget utgöra kronor 2515.93

Arbetstid:

Vattenavledningsarbetena böra kunna slutföras till den 1 september 1933.

Anslags- och lånebelopp:

Enligt bilaga II, tabell b skulle till företagets utförande kunna beviljas i jämt tal 5490 kronor, såsom bidrag från statens avdikningsanslag och 6730 kronor från statens avdikningslånefond

Handlingar och ritningar:

Med detta betänkande följa:

tabell a och b	Bilaga I och II
Kostnadsförslag	" III
Förening angående sökande av statsbidrag	" IV
~~Testmokt~~	" ~~b~~
Protokoll rörande val av arbetsstyrelse	" V
Intyg att besvär mot förrättningen ej anförts	" VI
Arvodesräkningar	" VII a och b

Avskrift av synehandlingarna i närslutet häfte

Plan och profilritningar i 3 blad

Skara i augusti 1929

Sven Hallin.

Statena lantbruksingeniör.

Bil. I.

Tabell a.

	Hela torrläggningsområdet								Lånesökandes andel							
	Areal		Värde före torrläggningen		Värde efter torrläggningen		Båtnad		Areal		Värde före torrläggningen		Värde efter torrläggningen		Båtnad	
	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Åker	63	28							63	28						
Annan mark	7	30							7	07						
Påräknad landvinning																
Summa	70	58	26784	80	41748	50	14963	70	70	35	26683	80	41610	50	14926	70

Skara i aug. 1929

Sven Hallin

Tabell b.

Socken, by och hemman	Ägolittera	Mantal	Registernummer	Ägares namn m. m.	Ägofigurer	Areal: Åker		Areal: Annan mark		Areal: Summa		Båtnad		Andel i kostnaden för: Avd. I.		Avd. II.		Avd. III.		Laga syneförrättn.		Betänkandet m. m.		Summa kostnad	Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostn.	Bidrag		Lån	
					n:r	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.		Kr.		0/0	Kr.	öre	Kr.	öre
																								Vatten dom. Stolsavgift							
Stora samfälligheten																														
Jntäkt		1/4	1	F.J. Johansson	1-2			0	18	0	18	27	-	26	-					2	21	0	53	0	03	1.05	1)	13	50	—	2)
2 Söabacken		1/2	1	Linus Winroth	3-4			0	53	0	53	63	50	60	-					5	10	8	79	0	06	"	1)	31	75	31	75
					5-9	1	98	1	09	3	07	721	-			431	-			36	58	1	23	0	72	0.66	38.10	178	89	290	64
Västervångs Brunn			2	Rick Hamn	11			0	05	0	05	10	-	9	-					-	76	0	18	0	01	1.05	1)	5	-	—	2)
1 Asptorp/Nordlandet		avs	13	Gustaf Hamn	12-17	3	92	1	39	5	31	998	50	945	-					80	22	19	28	1	00	"	1)	499	25	499	25
					18-22	1	65	0	26	1	91	341	20			204	-			17	32	4	16	0	34	0.66	38.10	86	04	139	78
9 Asptorp		1	1	K.A. Lamnehyn	23-24	1	30	0	53	1	83	286	50			171	-			17	51	3	49	0	29	"	"	72	12	117	17
3 Månsholmen		119/181	12	Edgar o.h. Blad	488-56	7	96			7	96	1775	-			1063	-			90	23	21	69	1	77	"	"	448	32	728	57
3 "		62/181	13	"	61-67	3	16			3	16	598	-			358	-			30	39	7	31	0	60	"	"	150	99	245	31
3 Gammaltorp Skattelandet			33	"	68-73	3	75			3	75	949	-			597	-			50	67	12	18	1	00	"	"	257	78	409	07
4 "			32	Albert Persson	74-76	2	68			2	68	536	-			321	-			27	25	6	55	0	54	"	"	135	38	219	96
8 Månsholmen		21/181	14	Karl Bergstrand	77-80	3	45			3	45	539	50			323	-			27	41	6	59	0	54	"	"	136	22	221	32
5 Gammaltorp Västerg.			12	Jenny Lyckberg	83-94	8	95	0	21	9	16	1909	-			1144	-			97	10	23	34	1	91	"	"	482	48	783	87

5	Gammelstorps Södra		22	Jenny Lyckberg	98.96	0	26			0	26	13	-			8	-			68	0	16	0	01	0.66	38.10	3	37	5	48
7	" "		23	Aug. Johansson	97	0	10			0	10	5	-			4	-			34	0	08	—		1.06	1/	2	50	2	50
7	" Västergård		13	"	103-106	1	68			1	68	389	50			185	-			15	70	3	78	0	31	0.66	38.10	78	02	126	77
7					107			0	05																						
7					98-102	3	87			3	92	650	50					626	-	53	14	12	77	0	65	1.06	1/	325	25	325	25
				Summa		44	71	4	29	49	00	9782	20	1040	-	4805	-	630	-	549	60	132	11	9	78			2900	86	4176	89
	Samfälligheten 7-K.																														
3	Månsholmen	113/1811	12	Ragnar o. F. Blad	57-60	2	21	0	13	2	34	338	-	328	-					18	99	4	56	0	34	1.04	1/	169	-	169	-
8	"		14	Karl Bergkvist	81-82	1	46			1	46	219	-	212	-					12	31	2	96	0	22	"	"	109	50	109	50
				Summa		3	67	0	13	3	80	557	-	540	-					31	30	7	52	0	56			278	50	278	50
	Samfälligheten 6-D.																														
9	Asptorps	1	11	K. A. Samuelsson	25-29	4	21			4	21	975	-	922	38					54	78	13	17	0	97	1.07	1/	487	50	487	50
6	" Sjötorpet)	20/1811	12	Karl Persson	30-38	5	07	2	08	7	15	2298	-	2174	03					129	11	31	04	2	30	"	1/	1149	-	1149	-
3	Månsholmen	9/1810	17	Ragnar o. F. Blad	39			0	50	0	50	25	-	23	67					1	40	0	34	0	03	"	1/	12	50	12	50
3	"	16/1811	15	"	40-44	4	41	0	10	4	51	983	50	930	45					55	26	13	28	0	98	"	1/	491	75	491	75
3	"	118/1811	12	"	45-48c	1	21	0	20	1	41	343	-	324	49					19	27	4	63	0	34	"	1/	171	50	171	50
				Summa		14	90	2	88	17	78	4624	50	4375	-					259	82	62	46	4	62			2312	25	2312	25

Sammandrag.

Stora samfälligheten	44	71	4	29	49	00	9782	20	1040	-	4805	-	630	-	549	60	132	11	9	78	2900	86	4146	49
Samfälligheten T-K.	3	67	0	13	3	80	557	-	540	-	-		-		31	30	7	52	0	56	278	50	278	50
Samfälligheten 6-D.	14	90	2	88	17	78	4624	50	4375	-	-		-		259	82	62	46	4	62	2312	25	2312	25
Summa	63	28	7	30	70	58	14963	70	5955	-	4805	-	630	-	840	72	202	09	14	96	5491	61	6737	24

Skara i aug. 1929
Sven Hallin

1) Bidrag och lån begränsat
till hälften av kostnaden
2) Söker ej lån.

Bilaga III

Kostnadsförslag.

Timpenning: 0.70 Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Förrättningskostnader					11390	-		
		Laga syneförrättning					840	72		
		Fastighetsbestyrelsearvode					14	96		
		Bekännande					202	09	12447	77
				Summa					12447	77

Skara i augusti 1929
Sven Kallin.

Anslutet

Vid arbetsplanens fastställande kan kostnaden för företaget beräknas till 12.447 kronor 77 öre, varav å lånesökandenas andel 12.408 kronor 38 öre.

Stockholm den 20 december 1930
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar
Albert Smitt

Rätt avskrivet intygar
D. Ljungqvist

Bilaga IV

FÖRENING

Undertecknade delägare i Månsholmens dikningsföretag av år 1929 inom Nära Vånga sock av Skaraborgs län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull företagets arbetsstyrelse i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Månsholmen den 11 mars 1929.

1 Gustaf Mann 2 Linus Vinrath

3 R. Blad 4 Albert Persson

3 T. Blad

Jenny Lyckberg genr. 6 Karl Persson

5 Casper Lyckberg enl. fullm. bit. D. i laga syn[illegible]

Egenhändiga namnteckningarna bevittnas:
Sven Hallin Karl Ersgström

Förestående förening biträdes till alla delar:

7 Aug. Johansson 8 Karl Bergstrand

Egenhändiga namnteckningar bevittnas:
Albert Persson Karl Persson

Förestående förening biträdes till alla delar för fastorps:
N. Vånga vidkommande.

Bevittnas: Järntorpet 8 Örebro den 10 juni 1929
Gustaf Cederström
Karin Karlsson

9 N.A. Samuelsson

Protokoll vid sammanträde med delägarna i "Månsholmens diknings-företag av år 1929" för val av arbetsstyrelse.

Den 11 mars 1929 å Månsholmen.

Närvarande: Gustaf Mann, Linus Winroth, Ragnar Blad, Albert Persson Karl Bergstrand, ~~Ulrika Kjellman genom Gustaf Kjellman enl. fullm.~~ Jenny Lyckberg genom Casper Lyckberg enl fullm., August Johansson, Karl Persson.

§1

Beslöts att arbetsstyrelsen skall bestå av tre ordinarie ledamöter och två suppleanter.

§2

Till ordinarie ledamöter i arbetsstyrelsen utsågos Ragnar Blad, Casper Lyckberg, och Karl Persson.

Till suppleanter utsågos Karl Bergstrand och Albert Persson.

§3

Uppdrogs åt arbetsstyrelsen att till företaget i dess helhet söka största möjliga bidrag från statens avdikningsanslag.

§4

Att justera dagens protokoll utsågos Linus Winroth och Aug. Johansson.

Ort och tid som ovan

R. Blad.

Justeras:

Linus Winroth. Aug. Johansson.

D i a r i i b e v i s .

Såvitt här förttdiarium utvisar hava besvär hittills icke anförts över en, enligt uppgift, av lantbruksingeniören Sven Hallin handlagd, den 11 mars 1929 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark tillhörande hemmanet Månshålmen i Norra Vånga socken, Skaraborgs län; betygar:Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 15 juli 1929.

Olof Abenius.

t.f. vattenrättssekreterare.

Stämpel:en krona 25 öre.

Duplikat

ARVODESRÄKNING

Bilaga 11 a

för laga syneförrättning angående Mörtskalmens dikningsföretag
av år 1929 i Vasa Länga
socken och Skaraborgs län,
upprättat enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	17	0,50			8	50
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—9,						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.		1,50				
		kroklinje „		3,00				
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter „						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal ar st.						
		har						
		äng och odlingsmark, medelareal ar st.						
		har						
		annan mark och impediment, medelareal ar st.						
		har						
		För mätning i skala 1:2000, 30 % tillägg						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15 / 10—15 / <10 m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		d) för textering, skala o. d., 1:sta regalarket			4	—		
		övriga regalark		1,00				
		För kartans kopierande till koncepthandl					47	35
		Överföres					55	85

1	2	3	4	5	6		7	
1928.		Överfört					55	85
		Avvägning:						
sept.	3-5	a) avvägning, längdmätning o. d., §§ 44, mom. 4 ..... dagar	2½	12,00	30	-		
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV						
		i öppen mark, medelantal ..... punkter pr har ..... har						
		avvägda punkter ..... st.						
		i annan mark, medelantal ..... punkter pr har ..... har						
		avvägda punkter ..... st.						
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:						
		i öppen mark ..... km.		2,50				
		i annan mark ..... „		5,00			30	-
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal ..... 66 ar, ... st.	108	0.07	7	56		
		..... har	1.26	0.06	4	28	11	84
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer ..... st.	108	0,03	3	24	3	24
		Markvärdering,						
aug.	30	a) uppskattning och värdering, §§ 44, mom. 5..... dagar	1	12,00	12	-		
		b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,						
		för första kilometern av avlopps längd ..... km.			4	—		
		för övriga kilometer ..... st.	3.9	1,50	5	85		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2, värdetal st.	105	0,06	6	30		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer „	105	0,12	12	60	40	75
		Längdprofil, § 20, längd skala 1: 4000						
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp ..... km.	0.8	3,00	2	40		
		2) befintligt avlopp ell. vall .... „	4.3	3,50	15	05		
		b) antal ritningar ..... st.	3	3,00	9	—	26	45
		Tvärsektioner § 22, i skala 1: 100,						
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ..... „	12	0,15	1	80		
		„ „ „ såväl „ som „ „ ..... „	66	0,25	16	50		
		tillägg för m² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för „	57	0.06	3	42		
		„	6	0.04		24		
		„					21	96
1928 okt.	18	**Hydrografisk utredning,** § 24, ~~grundbelopp~~ dagar	1		12	—		
		för vattenområdets areal ..... km.²		0,02			12	-
		Dimensionsberäkning, § 25,						
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ..... km.	4.6	3,50	16	10		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ..... „	4.0	1,00	4	-		
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m² „						
		nämligen 2 m² sektion på ..... „	3.5	1	3	50		
		..... „ „ „ ..... „						
		..... „ „ „ ..... „						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ..... „		6,00				
		2) „ „ över 20 „ ..... „		10,00			23	60
		Överföres					225	69

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				225 69
		~~**Inritning å kartan av avlopp och vallar,** § 27, grundbelopp~~			1 —	
		~~*tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan*~~ ..... *cm.*		0,03	—	—
		***Arbetsbeskrivning,** § 28, 1:sta sidan*			3 —	
		tillägg för övriga sidor ..... *st.*		2,00	—	3 -
		***Kostnadsberäkning** § 29, a) nyanläggning* ..... *km.*	0.5	2,50	1 25	
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... *„*				
		b) vid förändring av befintligt avlopp ..... *„*	4.1	4,00	16 40	
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar			3 50	
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat)			1 39	32 54
		***Förslag till bro- och trummbyggnad,** §§ 34 och 36*				
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet				
		b) för detaljerad kostnadsberäkning				
		c) för grundförstärkning ..... *m²*				
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning....		8,00		
		b) för ritarbetet, teoretisk spännvidd ..... *m.*	3	1,00	3 -	
		och för särskildt konstruerat landfäste ..... *st.*	1	4,00	4 -	
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. ..... *m.*		0,50		
		och för särskilt konstruerade landfästen ..... *st.*		4,00		7 -
		~~**Införande av höjdsiffror å plankartan,** § 39~~ ..... *„*	—	0,01	—	—
		***Ersättningslängd,** § 42, grundbelopp*			1 50	
		för varje ersättningsbelopp ..... *st.*	17	0,25	4 25	5 75
		***Utlåtande** ~~**och betänkande,**~~ § 43* ..... *sid.*		3,00		30 —
1928 aug. 27 okt. 31 1929 mars 11		***Sammanträden och upprättande av protokoll,** § 44, mom. 1, dagar*	3	12,00		36 -
		***Särskild utredning,** § 44, mom. 2. rörande vattenverk dagar*	1	12,00		12 -
		***Kostnadsfördelningslängds upprättande,** § 44, mom. 14 „*	2	12,00		24 -
1928 okt. 15		***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.** § 44, mom. 15 ..... dagar*	½	12,00		6 -
		***Översiktskarta** § 41*				4 -
		Summa kronor				385 98
		Lösen för:				
		***Kopia av plankartan,** § 49,*				
		1) 1:sta regalarket			10 50	
		övriga regalark		1,75		
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1:4000, medelareal 66 ar ägofigurer ..... *st.*	108	0.10	10 80	
		har	71.26	0.08	5 70	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			4 13	
		Överföres			31 13	

16

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört			31	13		
		3) insättning av höjdlägestal ... st.	436	0,02	8	72		
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp ...			1	75		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	115	0,05	5	75	47	35
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,						
		1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,						
		nytt avlopp ... km.	0,8	5,00	4	-		
		ändring av befintligt avlopp ... „	4,1	6,00	24	60		
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			28	55		
		3) broar och trummor, sid" D „ „ 30 % „			9	10		
					6	-		
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad ...						
		längdprofilritningar ... st.		3,00				
		tvärsektions- och broritningar ... „	3	5,00	15	-	76	49
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 % ...						
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 ... sid.	52	0,75			39	-
		Översiktskarta i d:o, § 41 ...					4	-
		Summa kronor					166	84
		Övriga förrättningskostnader,						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode ...			8	-		
		Annonskostnader ang. sammanträden ...			12	60		
		Inbindning av förrättningshandlingarne Uppskrivning			10	-	30	60
		Arvode till biträdande förrättningsmannen ...					150	-
		„ „ „ gode männen enligt egna räkningar ...					84	80
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d. R. Blad dag	3	5-	15	-		
		~~Lösen för utdrag ur mantalslängd~~ R. Persson "	1	"	5	-		
		R. Mann	½	"	2	50	22	50
		Summa kronor					287	90
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode ...					385	98
		Lösen för kopior och avskrift ...					166	84
		Övriga förrättningskostnader ...					287	90
		Summa kronor					840	72

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Skönings *häradsrätt.*

Månsbacken *den* 11 mars *19*29

Sven Hallin

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor ... *kvitteras:*

... *den* ... *19*...

Örebro Dagblads Tryckeri - 1927

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till "Måns Olssons dikningsföretag av år 1929" inom Norra Vånga socken av Skaraborgs län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingeniörstaxa.

			Kr.	öre
§ 41. Översiktskarta i 1 exemplar	à		4	–
§ 43. Betänkande, sid. 3	„	3:-	9	–
§ 44. Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, dagar 2	„	12:-	24	–
§ 44. Upprättande av ansökningshandlingar m. m. dagar 1/2	„	12:-	6	–
§ 49. Kopia av plankartan å väv			43	22
§ 52. „ „ profiler och sektioner § 53. „ „ bro- och trumritningar			57	37
§ 55. Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor 66	„	0:75	49	50
Inhäftning av handlingar			3	–
Diariebevis, utlägg			3	–
Kommissionärsarvode			3	–
Summa Kronor:			202	09

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer äger att densamma klandra genom stämning till Skånings häradsrätt inom tre månader härefter.

Skara den 4 sept. 1929

Sven Hallin

Statens lantbruksingeniör.

Kronor ..... kvitteras:

Skara den ..... 19.....

Vidimeras ex officio:

1931 den 19 maj

Avskrif.t

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 st. av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Månsholmens dikningsföretag av år 1929" i Norra Vånga socken av Skaraborgs län .

Lån 6.730 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 21 november 1930.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken och Fastighet	Mantal	Registernummer	Ägare.
Norra Vånga socken			
Söabacken	1/2	1^1	Linus Winroth
Asstorp (Nordledet)	avs.	1^3	Gustaf Mann
"	1	1^1	K.A. Samuelsson
Månsholmen	118/181	1^2	Ragnar & Frans Blad
"	25/181	1^3	D:mo
"	9/1810	1^7	D:mo
"	16/181	1^5	D:mo
Gammaltorp Skattetomten		3^3	D:mo
" "	1/6	3^2	Albert Persson
Månsholmen	21/181	1^4	Karl Bergstrand
Gammaltorp Västergården		1^2	Jonny Lyckberg
" Sörgården		2^2	D:mo
" "	1/4	2^3	Aug. Johansson
" Västergården	1/4	1^3	D:mo
Asstorp (Sjötorpet)	avs.	1^2	Karl Persson

Stockholm den 19 maj 1931.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Bestyrkes å tjänstens vägnar

Statens lantbruksingeniör
i Skaraborgs län

Förteckning

över fastigheter, till vilka lån beviljats från statens avdikningslånefond och som ingå i "Månsholmens dikningsföretag av år 1929" i Norra Vånga socken av Skaraborgs län.

Socken och fastighet	mantal	reg.n:r	Ägare.
1	2	3	4
Norra Vånga socken.			
1. Söabacken	1/2	1 1	Linus Winroth
2. Asstorp /Nordledet/	avs.	1 3	Gustaf Mann
3. "	1	1 1	K.A. Samuelsson
4. Månsholmen	118/181	1 2	Ragnar o. Frans Blad
5. "	25/181	1 3	D:o
6. "	9/1810	1 7	D:o
7. "	16/181	1 5	D:o
8. ~~"~~	~~118/181~~	~~1~~ 2	~~D:o~~
9. Gammaltorp Skattetomten		3 3	D:o
10. " "	1/6	3 2	Albert Persson
11. Månsholmen	21/181	1 4	Karl Bergstrand
12. Gammaltorp Västergården		1 2	Jenny Lyckberg
13. " Sörgården		2 2	D:o
14. " "	1/4	2 3	Aug. Johansson
15. " Västergården	1/4	1 3	D:o
16. Åsstorp /Sjötorpet/	avs.	1 2	Karl Persson.

Skara den 29 april 1931.

I tjänsten:

Statens lantbruksingenjör.

p bto.

Godk. 16/8 1932 310/30

BEVIS

DIARIE N:r 20307
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
11 AUG. 1932

över verkställd avsyning av diknings- och vatten-
avledningsarbetet vid ~~det företag som avser torrläggning av mark,~~ Månsholmens dikningsföretag av år 1929
~~tillhörande~~ ~~m.fl.~~
~~hemman~~ i Norra Vånga sock en av Skara-
borgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 21 november 1930.

Statsunderstöd: Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 5490,~~-~~

Lån från statens avdikningslånefond „ 6730,-

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den
Företagets förtroendeman: Löjtnant E. Sandkvist, Vångaby.

Vid genom förste assistent C. Lundin
den 16 juli 19 32 verkställd avsyning
av ovan angivna arbete befanns detsamma i sin helhet utfört enligt
den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Skara den 25 juli 1932.

I tjänsten:

Statens lantbruksingenjör i Skaraborgs län

3×0325

"Månsholmens dikningsföretag av år 1929".

Debiteringslängd för rensningskostnader.

Mtl	Reg. nr	Herman o. jordägare		Rensn. kostn. kr	Avgår för eget utfört arbete eller kontant erlagt kr	Att erlägga kr
1.	2.	3.		4.	5.	6.
		Stora samfälligheten o. samfälligheten C - D.				
1/4	1 1	Jutebo,	Folke Folkmer	14:26	-	14:26
1/2	1 1	Söabacken,	Linus Vinroth	268:98	-	268:98
	2 3	Västervånga Bruceg:n,	Gustav Ekblom	4:93	-	4:93
avs.	1 1	Asstorp/Nordledet/,	Karl Jonsson	629:45	86:25	543:20
1	1	Asstorp,	Erik Johansson	374:86	86:25	288:61
118/181	2 1	Månsholmen				
25/181	3 1	"				
	3 3	Gammaltorp, Skattetomten	Ragnar o. Frans Blad	1495:30	259:55	1235:75
181	7 1	Månsholmen				
16/181	5 1	"				
21/181	4 1	Månsholmen,	Karl Bergstrand	176:93	65:75	111:18
	2 3	Skattetomten,	Einar Sten	175:87	59:50	116:37
	2 1	Gammaltorp Västerg:n				
	2 2 3	" Sörg:n	Bror Svensson	631:09	86:25	544:84
	2 3	" "				
	1 2	" Västerg:n	Nils Johansson	446:49	-	446:49
avs.	1	Asstorp/Sjötorpet/	Karl Erik Persson	662:73	-	662:73
		Summa kronor		4880:89	643:55	4237:34

Vänd

1.	2.	3.	4.	5.	6.
		Samfälligheten I - K.			
118	2				
181	1	Månsholmen, Ragnar o. Frans Blad	123:58	120:--	3:58
	4				
	1	" , Karl Bergstrand	80:08	80:--	0:08
		Summa kronor	203:66	200:--	3:66

Skara den 6 april 1948.

/Jaak Lippert/

310
30

9791

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
30 APR. 1931

BEVIS

över verkställd besiktning av diknings- och vatten-
avledningsarbetet vid Månsholmens dikningsföretag av år 1929

Norra Vånga sock en av Skara-
borgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 21 november 1930.

Statsunderstöd: Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 5.490.-

Lån från statens avdikningslånefond „ 6.730.-

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1933.

Vid genom förste assistent C. Lundin

den 18 december 1930 verkställd besiktning

av ovan angivna arbete befanns detsamma utfört i en omfattning,
motsvarande en beräknad kostnad av kronor 10.225.-

Tillkommer:

Laga syneförrättningen	840.72
Vattendomstolsavgift	14.96
Betänkande m.m.	202.09
Summa kronor	11282.77

motsvarande c:a 90 % av beräknad totalkostnad.

Skara den 28 april 1931.

I tjänsten:

Statens lantbruksingenjör.

Statens lantbruksingenjör i Skaraborgs län