



Akt nr:

R-E1a-0327

AU$R-E1a-0327

192
30

262

R 3*0327

KONTRAKT.

DIARIE N:r 11350
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
30 APR. 1930

Sedan Kungl. Maj:t den 21 februari 1930 för "Olunda dikningsföretag av år 1928" i Flakebergs och Bjärby socknar av

SKARABORGS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör S. Hallin, vid syneförrättning år 1928 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än även beviljat *dels lån* med åttatusenfemhundrasjuttio (8.570) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** och *dels* ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet med tretusenniohundratjugo (3.920) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** hava undertecknade, som av vederbörande intressenter enligt företett protokoll utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~jag~~ vi för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda ~~mig~~ oss:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet senast den 1 september 1933,

4. 1929. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
107329

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta $\frac{\text{oss}}{\text{mig}}$ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte däråupplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Olunda Flakeberg den 22 April 1930.

Karl Johansson ägare 2/8 mtl. m.m. Klintegården 5
Magnus Larsson ägare 1/8 mtl. Jannelunsgården 4
Josef Andersson ägare 7/8 mtl. Klintegården Olunda 5
August Fält ägare lägenhet Soldattorpstället Hesbacka
Carl Andersson ägare 1/4 mtl. Kristoffer olofsg. 1
Karl Gustavsson ägare 7/30 mtl. Östra Vätei

Att Karl Johansson Magnus Larsson Josef Andersson
August Fält Carl Andersson Karl Gustavsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

John Pettersson Lars Petter Lundberg

Adress Flakeberg Adress Flakberg

Med stöd av Kungl. brevet den 21 februari 1930 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 9 maj 1930.

Ake Svensson

Axel Kallström

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

R 3*0327

Avskrift.

Handlingar rörande

Olunda dikningsföretag av år 1928

i Flakebergs och Bjärby socknar

och Skaraborgs län.

Upprättade vid laga syneförrättning år 1928 av

Sven Hallin.

Statens lantbruksingeniör.

Protokoll vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Olunda Klintegården m.fl. hemman i Flakebergs och Bjärby socknar av Skaraborgs län.

den 23 aug. 1928 i Klintegården.

Till sammanträde denna dag hade sakägarna kallats genom kungörelse,som dels blivit uppläst i sockenkyrkorna bil. A och del varit införd i Skaraborgs läns Tidning,bil. B,varjämte särskild underrättelse tillställts varje känd sakägare enligt förteckning bil. C.

Närvarande: Undertecknad, statens lantbruksingeniör och förrättningsman samt gode männen Emil Andersson Olunda och Anders Andersson,Hans Possegården.

Sökandena: Karl Johansson såsom ägare av Algotsgården 2^{5} och Tomten 6^{3}

Josef Andersson,äg. Klintegården 5^{14}

Bernhard Larsson " Börje Bryntesgården 3^{6},3^{13} och 3^{15}

Magnus Larsson äg. Olunda Jon Velamsgården 4^{5} samt del av Bengt Simonsg. 1^{10}

Av övriga sakägare:

Linus Johansson såsom arr. av Bernhard Spets del av Bengt Simonsg. 1^{10}

L.P.Eriksson äg. Jon Velamsgården 4^{4}

Johan Gustafsson " Klintegården 5^{2}

Aug. Johansson " Börje Bryntesgården 3^{9}

Alfr. Smedman " " " 3^{8}

Johan Rehn " Klintegården 5^{13}

Tor Johansson " Börje Bryntesgården 3^{12} och 3^{14}

Alfr. Johansson " " " 3^{11}

Aug. Fält " " " 3^{22} och f.d. soldatboställe

till Töfta Kristoffer Olofsg. 1^{2-4}

Karl Andersson " " " " 1^{4}

Sven Johansson " " Säteri 1^{8} och 1^{9}

Aug. Mellin " " " 1^{7}

Karl Gustafsson " " 1^{5}

§ 1.

Upplästes det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet som hade lydelse enligt bilaga D.

§ 2.

Något jäv emot synemännen kunde ej utrönas.

§ 3.

Förelades vid förundersökning upprättad plankarta över det vattenbesvärade området samt profil över avloppen härifrån.→

§ 4.

Sökandena till förrättningen yrkade på ifrågavarande avloppssträckors fördjupning,så att deras därav beroende mark må kunna torrläggas till 1,2 meters djup,samt att Uddevalla - Vänersborg - Herrljunga Järnväg ålades ombygga förefintlig järnvägstrumma vid 24+85,som är alldeles för grund.

§ 5.

L.P.Eriksson,Sven Johansson,Karl Andersson,Karl Gustafsson och Alfred Johansson förenade sig med sökandena och yrkade på företagets utsträckning,så att även deras av ifrågavarande avlopp beroende mark må kunna torrläggas till 1,2 meters djup, bilaga E.

§ 6.

Karl Andersson yrkade att sidodiket B^{II} - B^{III} om möjligt skulle göras täckt över hans mark. I annat fall yrkade han på bro över B^{II}- B^{III},varest diket f.n. ej vore större än att han kunde köra över det utan bro. Johan Rehn och Aug.Fält gjorde samma yrkande i fråga om avloppet över deras mark.

§ 7.

Alfred Smedman yrkade att sidodiket D - D^{I} om möjligt skulle flyttas till ägogräns eller läggas med rör.

§ 8.

Det upplystes att landsvägsbron vid D^{I} med all sannolikhet

var byggd före år 1880.

§ 8.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna,förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande,att sedan den för kostnadernas fördelning erforderliga jorduppskattningen av synemännen verkställts och förslag till dikningen utarbetats,nytt sammanträde kommer att hållas hos Josef Andersson i Klintegården tisdagen den 16 oktober 1928 klockan 12,och komma inga ytterligare underrättelser härom att tillställas sakägarna.

Ort och tid som ovan

I tjänsten

Sven Hallin

Biträdande gode män:

Emil Andersson And. Andersson

Den 16 oktober 1928 i Klintegården

Närvarande : Förestående synemän och följande sakägare:

Magnus Larsson

Lars P. Eriksson

Karl Johansson

Johan Gustafsson

Josef Andersson

Aug. Andersson

Alfred Smedman

Johan Rehn

Bernhard Larsson
Tor Johansson
Aug Fält

Karl Andersson

Sven Johansson

Aug. Melin

Karl Gustafsson

Uddevalla - Vänersborg - Herrljunga Järnvägs aktiebolag genom Baningeniören G. Akmar enligt fullmakt bilaga F.

Viste Härads Vägstyrelse genom dess ordförande godsägare Carl Liedberg enligt protokollsutdrag bil. G.

§ 10.

Förelades det sedan förra sammanträdet upprättade förslaget till de vattenskadade markernas torrläggning med därtill hörande handlingar.

§ 11.

Ombudet för Uddevalla - Vänersborg - Herrljunga Järnväg framhöll, att det ifrågasatta nya genomloppet genom järnvägens banvall vid D II icke medförde några som helst fördelar för järnvägen, varför han yrkade att det, innan järnvägen ålades kostnad

för detta genomlopp,skulle visas dels att genomloppet erfordrades för torrläggning till 1,2 meters djup av mark,som jämväl vid tidpunkten för järnvägens tillkomst var att hänföra till åker eller äng och dels att marken icke lika lätt kunde torrläggas på annat sätt,ävensom att skadan av nuvarande anordning överstiger kostnaden för det nya genomloppet. Ombudet anhöll om utdrag ur protokoll och utlåtande.

§ 12.

Viste härads vägstyrelses ordförande yrkade,att eftersom trumman genom landsvägen vid D I tillkommit före år 1880 skulle dess ombyggnad ombestyras av torrläggningsföretaget och att vägstyrelsen ej skulle åläggas deltagningsskyldighet i kostnaden för ombyggnaden i annan mån än som på grund av trummans förbättring ur vägens synpunkt lagligen bör ske.

Ombudet anhöll om utdrag ur protokoll och utlåtande.

§ 13.

Upplästes synemännens utlåtande som hade lydelse enligt bilaga M.

§ 14.

Att mottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar och att sammankalla delägarna för val av arbetsstyrelse utsågo synemännen Karl Johansson,Olunda Tomten.

§ 15.

I fråga om förrättningskostnaderna hänvisades till den upprättade arvodesräkningen, varav ett exemplar överlämnades till aktförvararen.

§ 16.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

Ort och tid som ovan

I tjänsten

Sven Hallin

Biträdande gode män:

Emil Andersson And. Andersson

B I L A G O R.

Bilaga A och B.

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Olunda Klintegården m.fl. i Flakebergs och Bjärby socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Karl Johansson Klintegården torsdagen den 23 aug. 1928 klockan 12 då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda: Olunda Bengt Simonsgården 1^{10}, Algutsgården 2^{5}, Börje Bryntesgården 3^{6}, $3^{11,15}$ och 3^{22}, Jon Velamsgården 4^{4-5}, Klintegården 5^{2} och 3^{13-14} samt Tomten 6^{3} ävensom Töfta Kristoffer Olofsgården 1^{2},1^{4},1^{5} och 1^{7-9} samt soldatboställe till Töfta n:r 1.

Skara den 2 aug. 1928

Sven Hallin

Statens lantbruksingeniör

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Flakebergs och Särestads kyrkor den 12 aug. 1928 betygas:

A. Bergqvist

vice pastor

Att förestående kungörelse varit införd i Skaraborgs Läns Tidning onsdagen den 8 aug. 1928 bestyrkes i tjänsten:

Sven Hallin

Bilaga C.

Förteckning

över underrättelser rörande syneförrättningssammanträde hos Karl Johansson, Klintegården, torsdagen den 23 aug. 1928 kl. 12 angående torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Olunda Klintegården m.fl. hemman i Flakebergs socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser, jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 40 § vattenlagen denna dag avlämnats å posten under nedanstående adresser:

1. Linus Johansson Bengt Simonsg. Flakeberg
2. Magnus Larsson Bengt Simonsg. "
3. Lars Petter Eriksson Olunda Jon Velamsg. "
4. Karl Johansson Olunda Tomten "
5. Johan Gustafsson Olunda Klinteg. "
6. Josef Andersson " " "
7. Aug. Johansson " " "
8. Alfr. Smedman " " "
9. Johan Rehn " " "
10. Bernhard Larsson " Börje Bryntesg. "

11. Tor Johansson Olunda Börje Bryntesg. Flakeberg

12. Alfr. Johansson " " " "

13. Aug. Fält /Hedebacken/" " " "

14. Karl Andersson Töfta Kristoffer Olofsg. Grästorp

15. Sven Johansson " " " "

16. Hjalmar Lundberg " " " "

17. Aug. Mellin Töfta Säteri "

18. Karl Gustafsson Töfta "

Skara den 6 aug. 1928.

I tjänsten

Sven Hallin

Underrättelse om fortsatt sammanträde den 16 oktober 1928 har denna dag avsänts till:

Uddevalla- Vänersborgs Herrljunga Järnvägsaktiebolag Uddevalla

Viste härads vägstyrelses ordf. Godsägare Carl Liedberg Gunnarstorp

Flakeberg

Skara den 25 septl 1928.

Sven Hallin

Bilaga D.

Resolution.

Lantbruksingeniören Sven Hallin, varder härigenom förordnad att,

därest laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen,som har att över mottagandet härav skyndsamt hit insända bevis.

Mariestad å landskansliet den 23 maj 1927.

På länsstyrelsens vägnar:

Carl Fröberg John Nelsén

Stämpel Fem kronor.

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

MARIESTAD.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Klintegården Olunda och Algutsgården i Flakebergs socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda,återfinnas å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Grästorp eller Flakebergs anhalt.

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till Lantbrukaren Karl Johansson adress Klintegården pr Flakeberg.

Klintegården den 10 maj 1927

Karl Johansson	Josef Andersson
Klintegården	Klinteg.
B.Larsson	M. Larsson
Börje Bryntesg.	Svanegården

FÖRTECKNING

över fastigheter som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Sibiliasgården Töfta	Karl Andersson
Klintegården	Johan Gustafsson
Algusgården	Gustaf Johansson
Svanegården	Mang. Larsson
d:o	Petter Eriksson
Börje Bryntesgården	Alfr.Smedman
d:o	Bernh. Larsson
d:o	Thor Johansson
d:o	Alfred Johansson

Bilaga E.

Undertecknade förklara härmed att vi förena oss med sökanden till den syneförrättning,som avser torrläggning av mark tillhörande Olunda Klintegården m.fl. hemman i Flakebergs socken,och yrka vi på företagets utsträckning,så att även oss tillhörig mark må kunna torrläggas till 1,2 meters djup.

Klintegården den 23 aug. 1928.

Lars Petter Eriksson Sven Johansson

Carl Andersson Karl Gustafsson

Alfred Johansson

Egenhändiga namnteckningarna bestyrkas:

Sven Hallin

Emil Andersson And. Andersson

Bilaga F.

Fullmakt.

för Herr Ingeniör G.Akmar att vid de syneförrättningar,som erfordras enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Olunda Klintegården m.fl. hemman inom Flakebergs och Bjärby socknar,föra vår talan; godkännande vi ombudets laga åtgärder.

Uddevalla den 27 september 1928.

Uddevalla-Vänersborg-Herrljunga

Järnvägsaktiebolag

namnteck. oläslig

Bevittnas:

Eric Kumlander ..... Lindberg

Bilaga G.

Utdrag af Protokollet fört vid sammanträde med Viste härads vägstyrelse i Grästorp den 29/9 1928

- ---------- ----------

§ 3.

Till ombud att den 16 instundande oktober närvara vid utlyst sammanträde hos Lantbrukaren Josef Andersson Alinteg. Flakebergs socken, för att bevaka vägdistriktets intressen vid syneförrättning för upptagandet af vattenaflopp genom flera hemman i ofvannämnda socken valdes undertecknads vägstyrelses ordförande.

Som ofvan

Carl Liedberg

Justerat

Emil Bengtsson Karl Tengström

Rätt utdraget betygar:

Gunnarstorp Flakeberg den 5/10 1928

Carl Liedberg

ordförande i Viste härads vägstyrelse.

Bilaga H.

Göteborg den 19 sept. 1928.

Statens lantbruksingeniör i Skaraborgs län,

Herr Sven Hallin,

S K A R A.

Med återställande av för yttrande jämlikt 10 kap. 52 § Vattenlagen överlämnade utdraget av plan för "Olunda dikningsföretag av år 1928" får jag härmed meddela,att jag icke har något att erinra mot förslaget vad det beträffar anläggande av rörledning genom Uddevalla-Vänersborg-Herrljungabanans banvall,på sätt ritningen avser vid Olunda.

För att trafiksäkerheten å banan skall till fullo tillgodoses under utförande av nämnda rörledning,bör järnvägsförvaltningen själv utföra densamma inom järnvägens eget område.

Göteborg som ovan.

Arthur Asplund

Major. Distriktschef.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Bilaga I.

Beskrivnings- och värderingslängd.

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGFORSSONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Bjärby socken					
Töfta n:r 1	1[9]		34/360		Sven Johansson
				1	åker
				2	"
				3	"
				4	"
				5	"
				6	"
				7	"
				8	"
					Summa
Töfta n:r 1	1[2]		1/4		Hjalmar Lundberg
				9	åker
				10	"
					Summa
Töfta n:r 1	1[7]		1/4		Aug. Mellin
				11	åker
Töfta n:r 1	1[5]		28/120		Karl Gustafsson
				12	åker
				12a	"
				13	"
				14	"
				15	"
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	11							950	104	50	1000	110	-	50	5	50
	61							800	488	-	"	610	-	200	122	-
	40							650	260	-	"	400	-	350	140	-
	19							800	152	-	"	190	-	200	38	-
	77							600	462	-	"	770	-	400	308	-
	98							750	735	-	"	980	-	250	245	-
1	66							850	1411	-	"	1660	-	150	249	-
	06							"	51	-	"	60	-	"	9	-
4	78								3663	50		4780	-		1116	50
	15							600	90	-	1000	150	-	400	60	-
	92							"	552	-	"	920	-	"	368	-
1	07								642	-		1070	-		428	-
	97							350	339	50	1000	970	-	650	630	50
	92							350	322	-	1000	920	-	650	598	-
	65							550	357	50	"	650	-	450	292	50
	71							450	319	50	"	710	-	550	390	50
	03							650	19	50	"	30	-	350	10	50
	24							850	204	-	"	240	-	150	36	-
2	55								1222	50		2550	-		1327	50

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGBERGINN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Töfta Kristoffer Olofsg.	1^{2}-1^{4}		soldattorp		Aug. Fält
				16	åker
				17	"
				18	"
				19	"
				20	tomt, högl.
					Summa
Töfta n:r 1	1^{8}		17/360		Sven Johansson
				21	åker
				22	"
				23	"
				24	"
				25	"
				26	"
				27	"
				28	"
				29	"
				30	"
				31	"
				32	"
				33	"
					Summa
Töfta Kristoffer Olofsg.	1^{4}		1/4		Karl Andersson
				34	åker
				35	"
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	22							950	209	-	1000	220	-	50	11	-
	50							800	400	-	"	500	-	200	100	-
	65							650	422	50	"	650	-	350	227	50
	90							850	765	-	"	900	-	150	135	-
							05	-			-			-		
2	27						05		1796	50		2270	-		473	50
	18							950	171	-	1000	180	-	50	9	-
	59							750	442	50	"	590	-	250	147	50
	47							"	352	50	"	470	-	"	117	50
	16							950	152	-	"	160	-	50	8	-
	14							850	119	-	"	140	-	150	21	-
	23							450	103	50	"	230	-	550	126	50
	09							600	54	-	"	90	-	400	36	-
	36							450	162	-	"	360	-	550	198	-
	50							550	275	-	"	500	-	450	225	-
	97							750	52	50	"	70	-	250	17	50
	16							600	96	-	"	160	-	400	64	-
	52							650	338	-	"	520	-	350	182	-
	18							800	144	-	"	180	-	200	36	-
3	65								2462	-		3650	-		1188	-
	12							800	96	-	1000	120	-	200	24	-
	38							600	"		"	380	-	400	152	-
	50								324	-		500			176	-

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERSTRÖM & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				36	åker
				37	äng
				38	"
				39	åker
				40	"
				41	"
				42	"
				43	"
				44	" , högl.
				45	" "
				46	imp.
				47	åker
				48	"
					Summa
Flakebergs socken					
Soldatstom till	3 22		avs.		Aug. Fält
				49	åker
				50	"
				51	"
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	50								324	-		500	-		176	-
	90							600	540	-	1000	900	-	400	360	-
			16					200	32	-	300	48	-	100	16	-
			06					"	12	-	"	18	-	"	6	-
	17							850	144	50	1000	170	-	150	25	50
	07							800	56	-	"	70	-	200	14	-
	93							950	883	50	"	930	-	50	46	50
	36							"	342	-	"	360	-	"	18	-
	04							"	38	-	"	40	-	"	2	-
						1	32	-			-			-		
						1	99	-			-			-		
							18	-			-			-		
	90							650	585	-	1000	900	-	350	315	-
	90							650	585	-	"	900	-	"	315	-
4	77		22			3	49		3542	-		4836	-		1294	-
	78							750	585	-	1000	780	-	250	195	-
1	92							850	1632	-	"	1920	-	150	288	-
	08							750	60	-	"	80	-	250	20	-
2	78								2277	-		2780	-		503	-

VÄSTERÅSTRYCKERIET, HAGERDAHL & STENBÄCK, VÄSTERÅS

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Olunda Klinteg.	5[13]		1/48		Johan Rehn
				52	tomt
				53	åker
				54	"
					Summa
Olunda Klinteg.	5[14]		7/48		Josef Andersson
				55	åker
				56	"
				57	tomt
				58	åker
				59	"
				60	"
					Summa
Olunda Börje Bryntesg.3	15		1/48		Bernh.Larsson
				61	åker
				62	"
				66	"
				67	"
					Summa
Olunda Börje Bryntesg.3	14		1/48		Tor Johansson
				63	åker
				63a	tomt
				64	åker
				65	"
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	13							650	84	50	1000	130	-	350	45	50
	88							"	572	-	"	880	-	"	308	-
	40							"	260	-	"	400	-	"	140	-
1	41							-	916	50	-	1410	-	-	493	50
4	75							650	3087	50	1000	4750	-	350	1662	50
2	37							800	1896	-	"	2370	-	200	474	-
	10							850	85	-	"	100	-	150	15	-
	90							800	720	-	"	900	-	200	180	-
3	62							550	1991	-	"	3620	-	450	1629	-
	16							800	128	-	"	160	-	200	32	-
11	90								7907	50		11900	-		3992	50
	32							850	272	-	1000	320	-	150	48	-
1	45							"	1232	50	"	1450	-	"	217	50
	41							800	328	-	"	410	-	200	82	-
	32							850	272	-	"	320	-	150	48	-
2	50								2104	50		2500	-		395	50
	18							850	153	-	1000	180	-	150	27	-
	20							"	170	-	"	200	-	"	30	-
1	28							750	960	-	"	1280	-	250	320	-
	90							"	675	-	"	900	-	"	225	-
2	56								1958	-		2560	-		602	-

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBOHM & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Olunda Börje Bryntesg.	3^{6}		1/24		Bernhard Larsson
-				68	åker
-	-		-	68a	"
-	-		-	69	"
-	-	-		70	"
				71	"
				72	imp.
				73	åker
	-			74	" ,högl
-	-		-	75	"
-	-		-		Summa
-	-		-		
-	-		-		
Olunda Klinteg.	-	5^{14}		7/48	Josef Andersson
	-			76	åker
				77	imp.
					Summa
-	-		-		
Olunda Börje Bryntesg		3^{8}		1/12	Alfred Smedman
	-		-	78	åker
-	-		-	79	"
	-			80	"
				81	"
				82	"
-	-		-	83	"
-	-		-	84	"
-	-		-	85	"
-	-		-		Summa
-	-		-		

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	15							950	142	50	1000	150	-	50	7	50
	06							"	57	-	"	60	-	"	3	-
	47							850	399	50	"	470	-	150	70	50
2	98							650	1937	-	"	2980	-	350	1043	-
1	70							"	1105	-	"	1700	-	"	595	-
							20	-			-			-		
	10							850	85	-	1000	100	-	150	15	-
							09	-			-			-		
	23							800	184	-	"	230	-	200	46	-
5	69						29		3910	-		5690	-		1780	-
	93							750	697	50	1000	930	-	250	232	50
							20	-			-			-		
	93						20		697	50		930	-		232	50
	99							950	940	50	1000	990	-	50	49	50
	82							750	615	-	"	820	-	250	205	-
	19							850	161	50	"	190	-	150	28	50
	22							650	143	-	"	220	-	350	77	-
	97							750	727	50	"	970	-	250	242	50
	90							850	765	-	"	900	-	150	135	-
	40							750	300	-	"	400	-	250	100	-
1	42							650	923	-	"	1420	-	350	497	-
5	91								4575	50		5910	-		1334	50

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERHOLM & STENSÅKE, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Olunda Börje Bryntesg.	3[9]		1/8		Aug.Johansson
-				86	åker
-			-	87	"
-				88	"
-			-	89	"
-			-		Summa
-		-			
Olunda Algutsg. -	2[5]		1/8		Karl Johansson
-		-		90	- åker
-			-	91	"
-			-	92	"
					Summa
Olunda Tomten -	6[3]		1/8		Karl Johansson
-		-		93	- åker
-				94	"
					Summa
avs.från Jon Velamsg.	4[7]		exp.		U.V.H. järnvägsaktiebolag
- -			-	95	åker
-				96	äng
- -			-		Summa
-					
Olunda Klinteg. -	5[2]		1/6		Johan Gustafsson
- -			-	95a	åker
- -			-	96a	"
-				97	"
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	95							750	712	50	1000	950	-	250	237	50
1	59							850	1351	50	"	1690	-	150	238	50
1	29							950	1225	50	"	1290	-	50	64	50
	08							750	60	-	"	80	-	250	20	-
3	91								3349	50		3910	-		560	50
3	25							450	1462	50	1000	3250	-	550	1787	50
5	42							600	3252	-	"	5420	-	400	2168	-
2	90							750	2175	-	"	2900	-	250	725	-
11	57								6889	50		11570	-		4680	50
2	40							800	1920	-	1000	2400	-	200	480	-
2	97							950	2821	50	"	2970	-	50	148	50
5	37								4741	50		5370	-		628	50
	22							850	187	-	1000	220	-	150	33	-
			11					300	33	-	800	88	-	500	55	-
	22		11						220	-		308	-		88	-
	07							950	66	50	1000	70	-	50	3	50
	13							800	104	-	"	130	-	200	26	-
	75							550	412	50	"	750	-	450	337	50
	95								583	-		950	-		367	-

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBOHM & STENSÅCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				98	åker
				99	imp. Summa
Olunda Jon Velamsg.	4^{5}		1/8		Magnus Larsson
				100	åker
				101	"
				102	"
				103	"
				104	"
				105	"
				106	"
				107	"
				108	"
				109	"
					Summa
Olunda Jon Velamsg.	4^{4}		1/8		Lars Petter Eriksson
				110	åker
				111	"
				112	"
				113	"
				114	"
				115	"
				116	"
				117	"
				118	"
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	95								583	-		950	-		367	-
1	08						10	550	594	-	1000	1080	-	450	486	-
							12	-			-			-		
2	03						12		1177	-		2030	-		853	-
2	55							600	1530	-	100	2550	-	400	1020	-
1	23							750	922	50	"	1230	-	250	307	50
	07							850	59	50	"	70	-	150	10	50
	05							950	47	50	"	50	-	50	2	50
	75							600	450	-	"	750	-	400	300	-
	25							750	187	50	"	250	-	250	62	50
	05							950	47	50	"	50	-	50	2	50
	20							"	190	-	"	200	-	"	10	-
	35							600	210	-	"	350	-	400	140	-
	80							650	520	-	"	800	-	350	280	-
6	30								4164	50		6300	-		2135	50
	10							950	95	-	1000	100	-	50	5	-
	15							750	112	50	"	150	-	250	37	50
	90							450	405	-	"	900	-	550	495	-
	33							"	148	50	"	330	-	"	181	50
	18							750	135	-	"	180	-	250	45	-
	10							950	95	-	"	100	-	50	5	-
	15							"	142	50	"	150	-	"	7	50
	25							750	187	50	"	250	-	250	62	50
1	34							450	603	-	"	1340	-	550	737	-
3	50								1924	-		3500	-		1576	-

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HASSELBOHM & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				119	åker
				120	"
				121	"
					Summa
Olunda Börje Bryntesg.	3[12]		1/192		Tor Johansson
				122	åker
				123	"
				124	"
					Summa
Olunda Börje Bryntesg.	3[13]		1/192		Bernhard Larsson
				125	åker
					Summa
Olunda Börje Bryntesg.	3[11]		5/96		Alfred Johansson
				126	åker
				127	"
				128	"
				129	"
				130	"
				131	"
				132	"
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	50								1924	-		3500	-		1576	-
	97							450	436	50	1000	970	-	550	533	50
1	10							750	825	-	"	1100	-	250	275	-
	12							950	114	-	"	120	-	50	6	-
5	69								3299	50		5690	-		2390	50
	27							750	202	50	1000	270	-	250	67	50
	24							"	180	-	"	240	-	"	60	-
	20							"	150	-	"	200	-	"	50	-
	71								532	50		710	-		177	50
	75							750	562	50	1000	750	-	250	187	50
	82							800	656	-	1000	820	-	200	164	-
	18							950	171	-	"	180	-	50	9	-
1	05							800	840	-	"	1050	-	200	210	-
	32							850	272	-	"	320	-	150	48	-
	18							600	108	-	"	180	-	400	72	-
	38							"	228	-	"	380	-	"	152	-
	50							950	475	-	"	500	-	50	25	-
3	43								2750	-		3430	-		680	-

JÄRFÄLLA TRYCKERIET, HAGBERGSSON & STENHÄLL, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Sammandrag
Bjärby socken					
Töfta n:r 1.	1^{9}		34/360	1-8	Sven Johansson
" "	1^{2}		1/4	9-10	Hjalmar Lundberg
" "	1^{7}		1/4	11	Aug. Mellin
" "	1^{5}		28/120	12-15	Karl Gustafsson
" Kristoffer Olofsg.	1^{2}-1^{4}		soldattorp	16-20	Aug. Fält
" n:r 1	1^{8}		17/360	21-33	Sven Johansson
" Kristoffer olofsg.	1^{4}		1/4	34-38	Karl Andersson
Flakebergs socken					
Soldatstom till Olunda Börje Bryntesg. /Hedebacken/	3^{22}		avs.	49-51	Aug. Fält
Olunda Klinteg.	5^{13}		1/48	52-54	Johan Rehn
" "	5^{14}		7/48	55-60, 76-77	Josef Andersson
" Börje Bryntesg.	3^{15}		1/48	61-62, 66-67	Bernhard Larsson
" " "	3^{14}		1/48	63-65	Tor Johansson
" " "	3^{6}		1/24	68-75	Bernhard Larsson
" " "	3^{8}		1/12	78-85	Alfred Smedman
" " "	3^{9}		1/8	86-89	Aug. Johansson
" Algutsg.	2^{5}		1/9	90-92	Karl Johansson
" Tomten	6^{3}		1/8	93-94	Karl Johansson
avs.fr.Jon Velamsg.	4^{7}		exp.	95-96	U.V.H. järnvägsaktiebolag
Olunda Klinteg.	5^{2}		1/6	95a-99	Johan Gustafsson
" Jon Velamsg.	4^{5}		1/8	100-109	Magnus Larsson
" " "	4^{4}		1/8	110-121	Lars Petter Eriksson
" Börje Bryntesg.	3^{12}		1/192	122-124	Tor Johansson
" " "	3^{13}		1/192	125	Bernh. Larsson
" " "	3^{11}		5/96	126-132	Alfred Johansson
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
4	78								3663	50		4780	-		1116	50
1	07								642	-		1070	-		428	-
	97								339	50		970	-		630	50
2	55								1222	50		2550	50		1327	50
2	27						05		1796	50		2270	-		473	50
3	65								2462	-		3650	-		1188	-
4	77		22			3	49		3542	-		4836	-		1294	-
2	78								2277	-		2780	-		503	-
1	41								916	50		1410	-		493	50
12	83						20		8605	-		12830	-		4225	-
2	50								2104	50		2500	-		395	50
2	56								1958	-		2560	-		602	-
5	69						29		3910	-		5690	-		1780	-
5	91								4575	50		5910	-		1334	50
3	91								3349	50		3910	-		560	50
11	57								6889	50		11570	-		4680	50
5	37								4741	50		5370	-		628	50
	22		11						220	-		308	-		88	-
2	03						12		1177	-		2030	-		853	-
6	30								4164	50		6300	-		2135	50
5	69								3299	50		5690	-		2390	50
	71								532	50		710	-		177	50
	75								562	50		750	-		187	50
3	43								2750	-		3430	-		680	-
93	72		33			4	15		65701	-		93874	-		28173	-

Klintegården den 16 oktober 1928

Sven Hallin

Emil Andersson

And. Andersson

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGBERGSKA & STENHÄGG, SKARA

Bilaga K.

Jordersättningslängd.

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m²	Kronor		Summa Kronor	
1	2	3	4	5	6		7	
	Dikessträckan Aa - B.							
Töfta Kristoffer Olofsg. 1^4	Karl Andersson	40+20-41+70	340	0,03	10	20		
" 1^8, 1^9	Sven Johansson	41+70-44	600	0,10	60	-		
		Summa			70	20	70	20
	Diket a - a^I							
Töfta 1^9	Sven Johansson	70-71+6	430	0,10	43	-	43	-
	Diket C - c - D - E - D^I - D^{II}.							
Olunda Börje Bryntesg 3^{11}	Alfr. Johansson	0+50-2+20	440	0,10	44			
" " " 3^{12}	Tor Johansson	2+20-2+70	75	"	7	50		
" " 3^{14}	Dens.	2+70-4	250	"	25	-		
" " 3^{15}	Bernhard Larsson	4-5+31	280	"	28	-		
" " 3^8	Alfr. Smedman	5+34-8+44	620	"	62	-		
" " "	Dens.	8+44- D^I	650	"	65	-		
" " 3^9	Aug. Johansson	ägofig. 86	250	"	25	-		
" Klinteg. 5^{14}	Josef Andersson	D^I - D^{II}	560	"	56	-		
" Algutsg. 2^5	Karl Johansson	"	560	"	56	-		
		Summa			388	50	388	50
	Diket B^I - B^{II}.							
Töfta Kristoff. Olofsg. 1^4	Karl Andersson	53-54+75	300	0,10	30	-	30	-
		Summa Jordersättning					531	70

Klintegården den 16 okt. 1928.

Sven Hallin

Emil Andersson And. Andersson

VÄSTBÖTTATRYCKERIET, HAGERBOHN & STENBÄCK, SKARA 1926

Kostnadsförslag.

Bilaga L.

Timpenning : 0,70 Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Dikessträckan A - a - B.								
40+20-44	380	lera ngt. sten m³	400	1,50	600	-				
		lera "	750	0,80	600	-				
		berg "	30	10,-	300	-	1500	-		
		tillägges c: a 10 %					149	80		
		jordersättning					~~58~~ 20		1720	-
							~~1607~~			
		Diket a - a^{I}.								
70-71+6	106	lera m³	510	0,80	408	-				
71+6-72+32	126	9" cementrör m¹	126	2,50	314	-				
		frakt ton	7	3,-	21	-				
		grävning,läggning								
		och påfyllning m¹	126	0,60	75	60				
		1 slambrunn vid a^{I}			40	-				
		kringmurning av utlopp			25		884	60		
		tillägges c:a 10 %					87	40		
		jordersättning					43	-	1015	-
		Diket C - c - D - E.								
0-4	400	lera,ngt. sten	20	1,50	30	-				
		"	830	0,80	664	-				
		berg	50	10,-	500	-				
4-8+44	444	lera	1370	0,80	1096	-				
		bro vid 0+36 typ a			200	-				
		" " 0+56 " "			200	-				
		" " 3+20 " "			200	-				
		" " 5+31 " "			200	-	3090	-		
					Överföres		3090	-	2735	-

1	2	3		4	5	6		7		8	
		Överfört						3090	-	2735	-
		tillägges c: a 10 %						308	50		
		jordersättning						186	50	3585	-
		Diket E - D^{I} - D^{II}.									
8+44-24+80	450	lera	m^3	1660	0,80	1328	-				
		ombyggnad av landsvägs-									
		trumma enl. ritning									
		/ beräknad kostnad									
		400 kr. vägstyrelsen									
		bidrager med 200 kr./				200	-	1528	-		
		tillägges c: a 10 %						150	-		
		jordersättning						202	-	1880	-
		Täckdiket D^{II} - D^{V}.									
60+20-61+40	120	12" cementrör	m^1	120	3,50	420	-				
61+40-64	260	9" "	"	260	2,50	650	-				
		frakt	ton	25	3,-	75	-				
		grävning, läggning									
		och påfyllning	m^1	380	0,70	266	-				
		3 slambrunnar		3	40,,,	120	-	1531	-		
		tillägges c:a 10 %						154	-	1685	-
		Täckdiket c - c^{I}.									
35-36+20	120	8" tegelrör	st.	400	0,40	160	-				
		frakt	ton	4	3,-	12	-				
		grävning, läggning									
		och påfyllning	m^1	120	0,50	60	-				
		1 slambrunn				40	-				
		kringmurning av utlopp				25	-	297	-		
		tillägges c:a 10 %						28	-	325	-
		Överfört								10210	-

1	2	3		4	5	6		7		8	
		Överfört								10210	-
		Diket B^{I} - B^{II} - B^{III}.									
53-54+75	175	lera	m^3	250	0,60	150	-				
54+75-57+16	186	9" cementrör	m^1	186	2,50	465	-				
57+16-58+90	174	8" tegelrör	st.	590	0,40	236	-				
		frakt	ton	15	3,-	45	-				
		grävning, läggning									
		och påfyllning	m^1	360	0,60	216	-				
		3 slam~~fickor~~ brunnar		3	40,-	120	-				
		kringmurning av utlopp				25	-	1257	-		
		tillägges c:a 10 %						123	-		
		jordersättning						30	-	1410	-
			Summa							11620	-

Klintegården den 16 okt. 1928.

Sven Hallin

VÄSTGÖTATRYCKERIET, MAGERBONN & STENBÄCK, SKARA

Bilaga La

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas, skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;

att där dike icke går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord;


att täckta ledningen c-c^{I} skall förläggas minst 5 meter från intilliggande byggnader och brunnar;

att innan arbete berörande allmän väg utföres, skall vederbörligt tillstånd hava inhämtats och erforderliga åtgärder till skydd för vägfarande vidtagits.

Klintegården den 16 okt. 1928.

Sven Hallin.

Översiktskarta.



Skala = 1:100000.

Bilaga M.

Utlåtande vid den av Kungl.Maj:ts Befallningshavande i länet på därom gjord ansökan förordnade laga syneförrättningen för torrläggning av mark tillhörande Olunda Klintegården m. fl. hemman i Flakebergs och Bjärby socknar av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag som avser fördjupning och utvidgning av ~~en~~ en i västlig huvudriktning flytande mindre bäck med sidogrenar genom och från vattenskadade marker,belägna omkring två kilometer väster om Flakebergs kyrka inom nederbördsområde n:r 143,i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga,är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Läget framgår av omstående översiktskarta,där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats,utvisande förhållandena vid undersökningstillfället,varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels ~~enkla~~ dubbla

dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna A - B och C - D - E för huvudavloppet samt a - a^{I}, B^{I} - B^{II} - B^{III}, c - c^{I} och E - D^{I} - D^{II} - D^{V} för sidodiken. Dubbel röd linje betecknar härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel, att det skall göras täckt. Utöver förenämnda avlopp hava en del alternativa sträckningar blivit föremål för undersökning nämligen D - D^{I}, D^{II} - D^{III} - D^{IV} - D^{V} och C^{I} - B^{III} ävensom nuvarande avloppet ovanför B^{II} samt ett ifrågasatt avlopp i gräns mellan Klintegården 5^{13} och Börje Bryntesgården 3^{12} å ena sidan samt Börje Bryntesgården 3^{22} och 3^{11} å den andra. Att avloppssträckan D - B^{I} ersatts av sträckningen D^{I} - E beror på att yrkande om dess flyttning till gräns framställts och att sådan flyttning ej kan antagas medföra oskälig fördyring av arbetet. Att D^{II} - D^{III} - D^{IV} - D^{V} ej kommit till utförande beror i första hand på att, sedan förundersökningen ägde rum ha ett antal ledningsstolpar uppsatts i eller invid diket mellan D^{II} och D^{IV}, varför rörledningen D^{II} - D^{V} dels blir billigare och dels erbjuder fördelar ifråga om underhåll och brukning. Även övriga valda sträckningar hava visat sig ur ekonomisk synpunkt överlägsna, de alternativa sträckningar, som ej föreskrivits till utförande.

Utöver de dikessträckor, som sålunda skola ingå i företaget hava synemännen funnit skäl medgiva Alfred Smedman såsom ägare av Börje Bryntesgården 3^{8} rättighet att på egen bekostnad framdraga en täckt

ledning av 3" rör i det ungefärliga läge som angives av bokstäverna F - G och en enkel grön linje å sådant djup,att hans därovanför liggande mark må kunna torrläggas till 1,2 meters djup,ävensom att i ledningens övre ända anordna en slambrunn och att nedanför dess mynning upprensa det här befintliga vägdiket, så att nödigt undanfall erhålles. Skulle genom arbetets utförande skada uppkomma för ägaren till Börje Bryntesgården 3^6, åligger det Smedman eller hans rättsinnehavare att genast avhjälpa eller till fulla värdet ersätta denna skada.

Vattensamlingsområdena för de olika avloppssträckorna hava dels uppgåtts å marken och dels uttagits å Generalstabens karta samt befunnits utgöra:

För huvudavloppet vid A		700	hektar
" "	ovanför 41+68	500	"
" sidodiket a - a^I	vid a^I	9	"
" " B^{II}- B^{III}	" 57+16	9	"
" " -"-	" 58+36	6,2	"
" " -"-	" B^{III}	5,0	"
" " c - c^I		4,0	"
" " E-D^I-D^{II}-D^V	vid D^I	80	"
	" D^{II}	24	"
	" 61+40	22	"
	" D^V	9	"

Den största till avrinning kommande vattenmängden har för de områden,som avvattnas genom öppna diken,antagits komma att uppgå till 1,5 liter pr sekund och hektar och för de mindre områden,som avvattnas genom täckta ledningar till 2,0 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits utgöra 0,1 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1, 2 meters djup av all härav beroende mark,som tillhör sökandena och dem,som sig med sökandena förenat. I fråga om rörledningen D^{II}- D^{V} har härvid av kostnadsskäl nedersta delen dimensionerats så,att den förutom allt flödesvatten från D^{V},kan mottaga 0,65 liter pr sekund och hektar från det område,som tillrinner vid 61+40 /=största beräknade tillrinningen från de täckdikningssystem,som kunna väntas bliva inkopplade här/ under det att återstoden av starkare flöden få avrinna till och genom det öppna diket D^{II}- D^{III}- D^{IV}.

Den mark,för vilken dikningen medför båtnad och som alltså skall ingå i företaget,begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen,att all därutanför liggande mark torde kunna tillfullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning föreslagna avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden

hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning,vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall hänföras till trenne av varandra oberoende torrläggningssamfälligheter benämnda "A - B", "B^{I} - B^{III}" och "C - D - E" efter respektive huvudavloppssträckor. Samfälligheten A - B omfattar härvid ägofigurerna 1-43 och allt arbete å avloppssträckorna A - B och a - a^{I}. Samfälligheten B^{I} - B^{III} omfattar fig. 47-58 och 60 och avloppssträckorna B^{I} - B^{II} - B^{III} samt C - C^{I}. Samfälligheten C - D - E slutligen omfattar fig. 59 och 61-132 samt avloppssträckorna C - D - E - D^{I} - D^{II} - D^{V}. Något skäl till uppdelning av någondera samfälligheten i olika avdelningar förefinnes ej.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda beräknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden,där den är uttryckt i procent av respektive samfällighets totalkostnad. Den häremot svarande delen av den beräknade kostnaden framgår av kolumn 16.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter

samma grunder,som för färdigställandet angivits.

Det åligger företaget att verkställa ombyggnad av förefintliga vägövergångar till antal och på plats och sätt som framgår av kostnadsförslaget och upprättade typritningar. Vad beträffar landsvägstrumman vid D^{I} hava synemännen jämlikt bestämmelserna i 7 kap. § vattenlagen funnit skäligt föreskriva att Viste härads vägstyrelse skall bidraga till ombyggnaden med 200 kronor,då den nuvarande trumman befunnits synnerligen bristfällig och i behov av grundlig reparation. Denna ersättning skall av vägstyrelsen erläggas,så snart trumman genom företagets försorg färdigställts.

Förutom i kostnadsförslaget upptagna vägövergångar skall ett nytt genomlopp genom Uddevalla-Vänersborg-Herrljunga Järnvägs banvall upptagas vid D^{II}. Då genomloppet erfordras för torrläggning till 1,2 meters djup av ovanför liggande mark,som jämväl vid tidpunkten för järnvägens tillkomst var att hänföra till åker,skall järnvägens ägare jämlikt bestämmelserna i 7 kap. och §§ vattenlagen såväl ombestyra som bekosta det nya genomloppet. Detta skall utföras i överensstämmelse med det av chefen för västra väg- och vattenbyggnadsdistriktet godkända förslaget och bör vara avslutat inom två månader efter det nedanför liggande avloppssträckor blivit färdigställda och underrättelse härom av företagets vägstyrelse lämnats järnvägens ägare.

Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark som åtgår för öppna avlopps utvidgning eller flyttning skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

För mark som tages i anspråk för ut öppet avlopp uppschaktad jord och sten, skall, där upplaget utgöres av för utspridning på närliggande mark otjänlig jord, ersättning utgå med den täckta markens fulla värde efter företaget enligt värderingslängden. Där upplaget utgöres av för utspridning lämplig jord, skall ersättningen utgöra 40 procent av nyssnämnda markvärde. Skada av nu nämnd art skall, så snart företaget fullbordats, genom arbetsstyrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall, innan företaget påbörjas, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 28 kronor 17 öre, vilken kostnad förskjutes av sökandena och, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader skola fördelas på delägarna i proportion till vars och ens förbättringsvärde efter i kostnadsfördelningslängdens kolumn 15 angivna procenttal,men förrättningskostnaderna förskjutas nu av sökandena.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall,därest sökandena önska fullfölja detsamma,utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa icke överstigande 1:1,varjämte erforderliga öppningar för ytvattnets framsläppande skola anordnas;

att mellan öppet dike utmed landsväg och vägbanken skall göras en minst 2,0 meter bred bankett;

att till täckta ledningar,rörtrummor och slambrunnar skola användas rör av fullgod kvalitet;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlå-

tas på härför skickad person ,varvid särskild entreprenadsumma skall fastställas för varje samfällighet;

att arbetena må begynna,så snart detta utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1934;

att företaget skall anses fullbordat,när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör samt

att företaget skall benämnas "Olunda dikningsföretag av år 1928".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens Vattendomstol,adress Vänersborg,till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Klintegården den 16 oktober 1928.

I tjänsten

Sven Hallin

Biträdande gode män:

Emil Andersson And. Andersson

Kostnadsför-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Samfälligheten A - B.				
34/360	1^{9}		Töfta n:r 1 Sven Johansson		1-8	3663,5	4780,-
1/4	1^{2}		" " Hjalmar Lundberg		9-10	642,-	1070,-
1/4	1^{7}		" " Aug.Mellin		11	339,50	970,-
28/120	1^{5}		" " Karl Gustafsson		12-15	1222,50	2550,-
sold.torp	1^{2}-1^{4}		" Kristoffer Olofsg.Aug.Fält		16-20	1796,50	2270,-
17/360	1^{8}		" n:r 1 Sven Johansson		21-33	2462,-	3650,-
1/4	1^{4}		" Kristoffer Olofsg.Karl Andersson		34-43	2372,-	3036,-
				Summa		12498,-	18326,-
			Samfälligheten B^{I} - B^{III}.				
1/4	1^{4}		Töfta Kristoffer Olofg.Karl Andersson		47-48	1170,-	1800,-
avs.	3^{22}		Olunda Börje Bryntesg.Aug.Fält		49-51	2277,-	2780,-
1/48	5^{13}		" Klinteg. Johan Rehn		52-54	916,50	1410,-
7/48	5^{14}		" " Josef Andersson		55-58,60	5916,50	8280,-
				Summa		10280,-	14270,-
			Samfälligheten C - D - E				
7/48	5^{14}		Olunda Klinteg.Josef Andersson		59,76-77	2688,50	4550,-
1/48	3^{15}		" Börje Bryntesg. Bernhard Larsson	61-62,66-67		2104,50	2500,-
1/48	3^{14}		" " " Tor Johansson		63-65	1958,-	2560,-
1/24	3^{6}		" " " Bernhard Larsson		68-75	3910,-	5690,-
1/12	3^{8}		" " " Alfr.Smedman		78-85	4575,50	5910,-
1/8	3^{9}		" " " Aug.Johansson		86-89	3349,50	3910,-
1/8	2^{5}		" Algutsg. Karl Johansson		90-92	6889,50	11570,-
1/8	6^{3}		" Tomten Karl Johansson		93-94	4741,50	5370,-
			Överföres			30217,-	42060,-

9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1116,50							523,97	19,158	33	53
428,-							200,86	7,344	12	85
630,50							295,87	10,818	18	93
1327,50							622,98	22,778	39	87
473,50							222,22	8,125	14	22
1188,-							557,50	20,384	35	69
664,-							311,60	11,393	19	94
5828,-	2735,-					20.686	2735,-	100,000	175	03
630,-							273,94	15,789	18	92
503,-							218,73	12,607	15	11
493,50							214,58	12,368	14	82
2363,50							1027,75	59,236	70	98
3990,00	1735,-					14.163	1735,-	100,000	119	83
1861,50							725,08	10,141	55	90
395,50							154,08	2,155	11	88
602,-							234,52	3,280	18	08
1780,-							693,41	9,698	53	46
1334,50							519,80	7,270	40	08
560,50							218,36	3,054	16	83
4680,50							1823,25	25,500	140	57
628,50							244,82	3,424	18	88
11843,-							4613,32	64,522	355	68

1	2	3	4	5	6	7	8
			Överfört			30217,-	42060,-
exp.	4^{7}		avs.från Jon Velamsg.U.V.H.järnvägsab.		95-96	220,-	308,-
1/6	5^{2}		Olunda Klinteg Johan Gustafsson		95a-99	1177,-	2030,-
1/8	4^{5}		" Jon Velamsg. Magnus Larsson		100-109	4164,50	6300,-
1/8	4^{4}		" " " Lars Petter Eriksson		110-121	3299,50	5690,-
1/192	3^{12}		" Börje Bryntesg.Tor Johansson		122-124	532,50	710,-
1/192	3^{13}		" " " Bernh. Larsson		125	562,50	750,-
5/96	3^{11}		" " " Alfr. Johansson		126-132	2750,-	3430,-
				Summa		42923,-	61278,-

Bilaga **N.**

delningslängd

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar Dikessträckan						Delaktighet i kostnaderna för			
							företagets utförande		Syneförrättningen	
Kronor	A-a-B +a-a^{I}	B^{I}-B^{II} B^{III} C-C^{I}	C-D-E- $_{I}$-D^{II}-D^{V}				Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
11843,-							4613,32	64,522	355	68
88,-							34,25	0,479	2	64
853,-							332,26	4,647	25	62
2135,50							831,83	11,634	64	14
2390,50							931,22	13,024	71	80
177,50							69,14	0,967	5	33
187,50							73,07	1,022	5	63
680,-						14.163	264,91	3,705	20	42
18355,-			7150,-			65.157	7150,-	100,000	551	26
						79314				

Klintegården den 16 okt. 1928.

Sven Hallin

Emil Andersson And. Andersson

Vidimeras ex officio:

R 3*0327

DIARIE N:r 11350
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
30 APR. 1930

Utskrift.

Betänkande

angående stadsunderstöd till

Olunda dikningsföretag av år 1928

i Flakebergs och Björby socknar

av Skaraborgs län

upprättat år 1929 av

Sven Hallin
Statens lantbruksingeniör.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 21 februari 1930 förklarad för exekutabelt vid arbetets utförande.
Stockholm den 8 april 1930.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Gilbert Smith

Betänkande

angående Olunda dikningsföretag av år 1928 i Flakebegs och Bjärby socknar av Skaraborgs län avgivet till frågan om företagets understödjande med bidrag och lån av statsmedel.

Föregående rättslig utredning:

Vid syneförrättningen enligt vattenlagen, som avslutades den 16 okt. 1928 hava undersökningar för avdikningen i fråga verkställts. förslag upprättats och deltagandet i företaget bestämts.

Mot förrättningen hava besvär ej anförts enligt vad närslutna intyg , bilaga VI utvisar.

Beskaffenhet:

Jordmånen utgöres av mylla på lerbotten.

Areal:Torrläggningsområdet i dess helhet innefattar:

Åker	9372 hektar
Ängsmark	0.33 "
Tillsammans	9405 "

Dikning:

I vid syneförrättningen avgivet utlåtande finnes redogörelse för belägenhet, till uppgrävning av ifrågakommande dikessträckor, nederbördsområden, till avrinning kommande vattenmängder lutningar och med hänsyn till vattenföringen

och en ändamålsenlig torrläggning föreslagna dimensioner för vattenavloppen samt för broar och trummor över dessa.

Kostnad:

Kostnaden för vattenavledningsarbetena har vid syneförrättningen beräknats till kronor 11620

För laga syneförrättningen " 846 12

Vattendomstolsavgift " 28 17

För utredning angående statsbidrag kronor 193 52

Summa kronor 12687 81

Båtnad:

Värdet av båtnaden genom vattenavledningen har uppskattats till kronor 28173.-

Vinst:

Enligt denna beräkning skall den direkta vinsten av företaget utgöra kronor 15485.-

Arbetstid:

Vattenavledningsarbetena böra kunna slutföras till den 1 september 1933.

Anslags-och lånebelopp:

Enligt bilaga II, tabell b skulle till företagets utförande kunna beviljas i jämt tal 2610 kronor, såsom bidrag från statens avdikningsanslag och 9850 kronor från statens avdikningslånefond.

Handlingar och ritningar:

Med detta betänkande följa:

Tabell a och b	Bilaga	I och II
Kostnadsförslag	"	III
Förening angående sökande av statsbidrag	"	IV
Protokoll, rörande val av arbetsstyrelse	"	V
Intyg att besvär mot förrättningen ej anförts	"	VI
Arvodesräkningar	"	VII a och b.

Avskrift av synehandlingarna i närslutet häfte

Plan och profiltirningar i 3 blad

Skara i april 1929

Sven Hallin.

Statens lantbruksingeniör.

Bil. I.

Tabell a.

	Hela torrläggningsområdet								Lånesökandes andel							
	Areal		Värde före torrläggningen		Värde efter torrläggningen		Båtnad		Areal		Värde före torrläggningen		Värde efter torrläggningen		Båtnad	
	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Åker	93	72							85	09						
Annan mark	-	33							-	22						
Påräknad landvinning																
Summa	94	05	65701	-	93874	-	28173	-	85	31	58739	50	85156	-	26416	50

Skara i april 1929.

Sven Hallin

Tabell b.

	Socken, by och hemman	Ägolittera	Mantal	Registernummer	Ägares namn m. m.	Ägofigurer	Areal: Åker Har	Åker ar	Annan mark Har	Annan mark ar	Summa Har	Summa ar	Båtnad Kr.	Båtnad öre	Andel i kostnaden för: Avd. I. Kr.	Avd. I. öre	Avd. II. Kr.	Avd. II. öre	Vattendom. Avd. III Stolsavgift Kr.	Vattendom. Avd. III Stolsavgift öre	Laga syneförrättn. Kr.	Laga syneförrättn. öre	Betänkandet m. m. Kr.	Betänkandet m. m. öre	Summa kostnad Kr.	Summa kostnad öre	Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostn.	Bidrag Kr.	Bidrag öre	Lån Kr.	Lån öre
						n:r	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre		0/0	Kr.	öre	Kr.	öre
	Bjärby Socken																															
	Samfälligheten A - B.																															
12	Tofta u:r 1		34/360	19	Sven Johansson	1-8	4	78			4	78	1116	50	523	97			1	12	33	53	7	67	566	29	051	21,90	124	02	442	27
16	" "		1/4	12	Hjalmar Lundberg	9-10	1	07			1	07	428	-	200	86					45	12	85	2	94	217	08	"	"	47	54	169	54
13	" "		1/4	17	Aug. Abelin	11		97				97	630	50	295	87					63	18	93	4	33	319	76	"	"	70	03	249	73
14	" "		38/120	15	Karl Gustafsson	12-15	2	55			2	55	1327	50	622	98			1	32	39	87	9	12	673	29	"	"	147	45	525	84
10	" Kristoffer Olofsg. sold. torp		1/4	14	Aug. Fält	16-20	2	27			2	27	473	50	222	22					47	14	23	3	25	240	16	"	"	52	60	187	56
12	" u:r 1		17/360	18	Sven Johansson	21-33	3	65			3	65	1188	-	557	50			1	19	35	69	8	16	602	54	"	"	131	96	470	58
11	" Kristoffer Olofsg.		1/4	14	Karl Andersson	37-43	2	97			2	97	664	-	311	60					67	19	94	4	56	336	77	"	"	73	75	263	02
					Summa		18	26			18	26	5828	-	2735	-			5	83	175	03	40	03	2955	89			647	55	2308	54
	Samfälligheten B I - B III.																															
11	Tofta Kristoffer Olofsg. Eklunds torp		1/4	14	Karl Andersson	47-48	1	80		22	2	02	630	-	273	94					63	18	92	4	33	297	82	047	21,00	62	57	235	25
10	Ölunda Börje Brynten. (soldat bost. Hedbacka)		3/22		Aug. Fält	49-51	2	78			2	78	503	-	218	73					50	15	11	3	48	237	79	"	"	49	94	187	85
8	" Klinteg.		5/48	13	~~Gustaf Karlsson~~ Karl Andersson	52-54	1	41			1	41	493	50	214	58					49	14	82	3	37	233	28	"	"	48	99	184	29

7	Olunda Klinteg	7/48	5[14]	Josef Andersson	55-58,60	8	28		8	28	2363	50	1027	75		2	37	70	98	16	24	1117	34	0.47	21.00	234	64	882	70	
				Summa		14	27	22	14	49	3990	-	1735	-		3	99	119	83	27	41	1886	23			396	11	1490	12	
	Samfälligheten C-D-E.																													
7	Olunda Klinteg.	7/48	5[14]	Josef Andersson	59,76-77	4	55		4	55	1861	50	725	08		1	86	55	90	12	78	795	62	0.43	20.05	159	52	636	10	
9	" Börje Brynteg.	1/48	3[15]	Bernh. Larsson	61-62) 66-67)	2	50		2	50	395	50	154	08			40	11	88	2	72	169	08	"	"	33	90	135	18	
2	" " "	1/48	3[14]	Tor Johansson	63-65	2	56		2	56	602	-	234	52			60	18	08	4	13	257	33	"	"	51	59	205	74	
9	" " "	1/24	3[6].	Bernh. Larsson	68-75	5	69		5	69	1780	-	693	41		1	78	53	46	12	23	760	88	"	"	152	56	608	32	
3	" " "	1/13	3[8]	Alfr. Sundman	78-85	5	91		5	91	1334	50	519	80		1	33	40	08	9	17	570	38	"	"	114	36	456	02	
(2)	" " " C	1/8	3[9]	Aug. Johansson	86-89	3	91		3	91	560	50	218	36			56	16	83	3	85	239	60	"	"	48	04	—		1)
1	" Algutag.	1/8	2[5]	Karl Johansson	90-92	4	57		11	57	4680	50	1823	25		4	68	140	57	32	15	2000	65	"	"	401	13	1599	52	
1	" Tomten	1/8	6[3]	Dens.	93-94	5	37		5	37	628	50	244	82			63	18	88	4	32	268	65	"	"	53	86	214	79	
	avs. fr. Jon Velsmeg. C	cp.	4[7]	U. V. H. järnvägsab.	95-96		22	11		33	88	-	34	25			69	2	64		60	37	58	"	"	7	53	—		1)
6	Olunda Klinteg	1/6	5[2]	Johan Gustafsson	95a-99	2	03		2	03	853	-	332	26			85	25	62	5	86	364	59	"	"	73	10	291	49	
4	" Jon Velsmeg.	1/8	4[5]	Magnus Larsson	100-109	6	30		6	30	2135	50	831	83		2	13	64	14	14	67	912	77	"	"	183	01	729	76	
5	" " "	1/8	4[4]	Lars Petter Eriksson	110-121	5	69		5	69	2390	50	931	22		2	39	71	80	16	42	1021	83	"	"	204	88	816	95	
2	" Börje Brynteg	1/192	3[12]	Tor Johansson	122-124		71			71	177	50	69	14			18	5	33	1	22	75	87	"	"	15	21	60	66	
9	" " "	1/192	3[13]	Bernh. Larsson	125		75			75	187	50	73	07			19	5	63	1	29	80	18	"	"	16	08	64	10	
15	" " "	5/96	3[11]	Alfr. Johansson	126-132	3	43		3	43	680	-	264	91			68	20	42	4	67	290	68	"	"	58	28	232	40	
				Summa		61	19	11	61	30	18355	-	7150	-		18	35	551	26	126	08	7845	69			1573	05	6051	03	

(1) Bjärby

(2) Flaheberg

Sammandrag.

Samfälligheten A-B	18	26		18	26	5828	-	2735	-	5	63	175	03	40	03	2955	89	647	38	2308	57
" B^{I} - B^{III}	14	27	22	14	49	3990	-	1735	-	3	99	119	83	27	41	1886	23	396	11	1490	12
" C-D-E	61	19	11	61	30	18355	-	7150	-	18	55	551	26	126	08	7845	69	1573	05	6051	03
Summa	93	72	33	94	05	28173	-	11620	-	28	17	846	12	193	52	12687	81	2616	51	9849	69

Skara i april 1929.

Sven Hasselrot

1) Söken gå hän.

Bilaga III 8

Kostnadsförslag.

Timpenning : ..... *Kronor.*

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Kostnad för dikningen.					11620	-		
		Laga syneförrättningen					84	62		
		Vattendomstolsavgift					28	17		
		Beräknadt					193	52	12687	81
				Summa					12687	81

Skara i april 1929.
Sven Flodin.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 12678 kronor 81 öre, varav å lånesökandens andel 12410 kronor 63 öre.

Stockholm den 8 april 1930.
På Kungl. Landtbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Bilaga IV.

FÖRENING

Undertecknade delägare i "Ölunda dikningsföretag av år 1928" inom Flakebergs och Bjärby socknar av Skaraborgs län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull företagets arbetsstyrelse i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Klintegården den 16 okt. 19 28

1. Karl Johansson
2. Tor Johansson
3. Alfr. Smedman
4. Magnus Larsson
5. Lars Petter Eriksson
6. Joh. Walfr. Gustafsson
7. Josef Andersson
8. J. Rehm
9. Bernh. Larsson
10. August Fält
11. Carl Andersson
12. Sven ~~Andersson~~ Johansson
13. Aug. Melin
14. Karl Gustafsson.
15. Alfred Johansson
16. Hjalmar Lundborg.

Bevittnas Sven Hallin.

Bil. V.

Protokoll vid sammanträde med delägarna i "Olunda dikningsföretag av år 1928" för val av arbetsstyrelse.

Den 16 oktober 1928 i Klintegården.

Närvarande: Magnus Larsson, Lars P. Eriksson, Karl Johansson, Johan Gustafsson, Josef Andersson, Aug. Johansson, Alfr. Smedman, Johan Rehn, Bernhard Larsson, Tor Johansson, Aug. Fält, Karl Andersson, Sven Johansson, Aug. Melin och Karl Gustafsson.

§ 1.

Beslöts att arbetsstyrelsen skall bestå av sex ledamöter.

§ 2.

Till ledamöter i arbetsstyrelsen utsågos Karl Johansson, Tomten, Magnus Larsson, Jon Velamsgården, Josef Andersson, Klintegården, Aug. Fält, Hedebacka, Karl Andersson, Töfta och Karl Gustafsson, Töfta.

§ 3.

Uppdrogs åt arbetsstyrelsen att till företaget i dess helhet söka största möjliga bidrag från statens avdikningsanslag.

§ 4.

Att justera dagens protokoll utsågs Tor Johansson och Alfr. Smedman.

Ort och tid som ovan.

Karl Johansson.

Justeras:

Tor Johansson. Alfr. Smedman.

//.

Bil. VI.

Diariiebevis.

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär hittills icke anförts över en, enligt uppgift, av lantbruksingeniören Sven Hallin handlagd, den 16 oktober 1928 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark tillhörande hemmanen Klintegården, Olunda och Algutstorp i Flakebergs socken, Skaraborgs län, betygar: Vänersborg i Västerbygdens Vattendomstols kansli den 27 december 1928.

Herbert Beckman.

vattenrättssekreterare.

Avskrift av avskrift.

Bilaga VII a.

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående "Ekunda dikningsföretag av år 1928"

i Flakebergs och Bjärby ~~socken~~ mas och Skaraborgs län,

upprättat enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	24	0,50			12	–
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—9,						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.	1.6	1,50	2	40		
		kroklinje „	6.1	3,00	18	30		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter „						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 74 ar st.	126	0,36	45	36		
		har	93.72	0,54	50	61		
		äng och odlingsmark, medelareal 11 ar st.	3	0,05		15		
		har	0.33	1,46		48		
		annan mark och impediment, medelareal 52 ar st.	8	0,20	1	60		
		har	4.15	0,30	1	25	120	15
		För mätning i skala 1:2000, 30 % tillägg						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av $\begin{matrix}>15\\10-15\\<10\end{matrix}$ m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		d) för textering, skala o. d., 1:sta regalarket			4	–		
		övriga regalark	1	1,00	1	–		
							5	–
		Överföres					137	15

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				137 15
1927		**Avvägning:**				
juli	21 - 23	a) avvägning, längdmätning o. d., §§ 44, mom. 4 ... dagar	3	12,00	36 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV ...				
		i öppen mark, medelantal 5.6 punkter pr har ... har	98.20	0.52	51 06	
		avvägda punkter ... st.	547	0.04	21 88	
		i annan mark, medelantal ... punkter pr har ... har				
		avvägda punkter ... st.				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ... km.	7.7	2,50	19 25	
		i annan mark ... „		5,00		128 19
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 72 ar, ... st.	137	0.07	9 59	
		... har	98.20	0.06	5 89	15 48
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer ... st.	137	0,03	4 11	4 11
1928		**Markvärdering,**				
aug.	23	a) uppskattning och värdering, §§ 44, mom. 5 ... dagar	1/2	12,00	6 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd ... km.			4 —	
		för övriga kilometer ... st.	1.9	1,50	2 85	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2, värdetal st.	129	0,06	7 74	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer „	129	0,12	15 48	36 07
		Längdprofil, § 20, längd skala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp ... km.	1.0	3,00	3 -	
		2) befintligt avlopp ell. vall ... „	4.1	3,50	14 35	
		b) antal ritningar ... st.	2	3,00	6 -	23 35
		Tvärsektioner § 22, i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... „	52	0,15	7 80	
		„ „ „ såväl „ som „ „ ... „	41	0,25	10 25	
		tillägg för m² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för „	9	0.02	18	
		„	34	0.03	1 02	
		„				19 25
sept.	22	**Hydrografisk utredning,** § 24, ~~grundbelopp~~ dags. „	1	12.-	12 —	
		för vattenområdets areal ... km.²		0,02		12 -
		Dimensionsberäkning, § 25,				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... km.	2.0	3,50	7 -	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „	2.-	1,00	2 -	
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m² „				
		nämligen 1 m² sektion på ... „	1.20	0.50	60	
		... „ „ „ ... „				
		... „ „ „ ... „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... „		6,00		
		2) „ „ över 20 „ ... „	1	10,00	10 -	19 60
		Överföres				395 20

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				395 20
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 27, grundbelopp*			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ..... *cm.*	72	0,03	2 16	3 16
		Arbetsbeskrivning, *§ 28, 1:sta sidan*			3 —	
		tillägg för övriga sidor ..... *st.*		2,00		3 -
		Kostnadsberäkning *§ 29, a) nyanläggning* ..... *km.*	0.4	2,50	1 -	
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ..... *m² sektion på* ..... *„*				
		b) vid förändring av befintligt avlopp ..... *„*	2.5	4,00	10 -	
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar	1.2	0.50	60	
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat)			11 10	22 70
		Förslag till bro- och trummbyggnad, *§§ 34 och 36*				
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet			5 -	
		b) för ~~detaljerad kostnadsberäkning~~ mer. järnvägstrumma			3 -	
		c) för ~~grundförstärkning~~ blir järnvägstrumma ~~m²~~			3 -	
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning....		8,00		
		b) för ritarbetet, teoretisk spännvidd ..... *m.*	2	1,00	2 —	
		och för särskildt konstruerat landfäste ..... *st.*	1	4,00	4 -	
		c) för ~~kostnadsberäkning, teor. sp. v.~~ landbrumm ..... *m.*	1	~~0,00~~	3 -	
		och för ~~särskilt konstruerade landfästen~~ ingrumning av utlopp ..... *st.*	1	~~4,00~~	3 -	23 -
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39* ..... *„*	547	0,01	5 47	5 47
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp*			1 50	
		för varje ersättningsbelopp ..... *st.*	11	0,25	2 75	4 25
		Utlåtande ~~och betänkande~~, *§ 43* ..... *sid.*	11	3,00		33 -
1928 aug. 23 okt. 16		***Sammanträden och upprättande av protokoll,*** *§ 44, mom. 1, dagar*	1½	12,00	18 -	18 -
		Särskild utredning, *§ 44, mom. 2 rör. järnvägstrumma dagar*	1	12,00	12 -	12 -
		Kostnadsfördelningslängds upprättande, *§ 44, mom. 14* „	1½	12,00	18 -	18 -
1927 aug. 25		***Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d.*** *§ 44, mom. 15* ..... *dagar*	1	12,00	12 -	12 -
		Översiktskarta *§ 41*				4 -
		Summa kronor				553 78
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, *§ 49,*				
		1) 1:sta regalarket			7 —	
		övriga regalark		1,75		
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1:4000, medelareal 72 ar ägofigurer ..... *st.*	137	0.10	13 70	
		har	98.2	0.08	~~7~~ ~~86~~	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			5 39	
		Överföres			33 95	

15.

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			33 95	
		3) insättning av höjdlägestal ..... st.	547	0,02	10 94	
		„ „ *kanaler och diken, grundbelopp*			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	72	0,05	3 60	50 24
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, *§ 52,*				
		1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,				
		nytt avlopp ..... km.	0,4	5,00	2 -	
		ändring av befintligt avlopp ..... „	2,7	6,00	16 20	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			15 80	
		3) broar och trummor, „ „ „ 30 % „			29 90	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad				
		längdprofilritningar ..... st.	1	3,00	3 -	
		tvärsektions- och broritningar ..... „	1	5,00	3 -	69 90
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Avskrift av synehandlingarna, *§ 55* ..... sid.	52	0,75		39 -
		Översiktskarta i d:o, *§ 41*				4 -
		Summa kronor				163 14
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden			15 40	
		Inbindning av förrättningshandlingarne i uppklistring			9 -	32 40
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		„ „ „ *gode männen enligt egna räkningar*				36 80
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d. dagsv.	15	4.-		60 -
		Lösen för utdrag ur mantalslängd				
		Summa kronor				129 20
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				553 78
		Lösen för kopior och avskrift				163 14
		Övriga förrättningskostnader				129 20
		Summa kronor				846 12

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Viste *häradsrätt.*

Klintegården *den* 16 okt. *19*28.

Sven Hallin

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Emil Andersson Axel Andersson

Kronor ..... *kvitteras:*

..... *den* ..... *19*.....

.....

Örebro Dagblads Tryckeri - 1927

Bilaga VII 6.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till "Olunda dikningsföretag av år 1928" inom Flakebergs och Bjärby sockn av Skaraborgs län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingeniörstaxa.

		Kr.	öre
§ 41. Översiktskarta i 1 exemplar	à 4	4	-
§ 43. Betänkande, sid. 3	„ 3:-	9	-
§ 44. Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, dagar 1½	„ 12:-	18	-
§ 44. Upprättande av ansökningshandlingar m. m. dagar ½	„ 12:-	6	-
§ 49. Kopia av plankartan å väv		44	85
§ 52. „ „ profiler och sektioner § 53. „ „ bro- och trumritningar		52	42
§ 55. Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor 67	„ 0:75	50	25
Inhäftning av handlingar		3	-
Diariebevis, utlägg		3	-
Kommissionärsarvode		3	-
	Summa Kronor:	193	52

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer äger att densamma klandra genom stämning till Viste häradsrätt inom tre månader härefter.

Skara den 3 maj 1929

Sven Hallin

Statens lantbruksingeniör.

Kronor ..... kvitteras:

Skara den ..... 19.....

Vidimeras ex officio:

Hallin

192
30

Godkänt 9 maj 1930

DIARIE N:r 11351
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
30 APR. 1930

BEVIS

över verkställd **avsyning** av diknings- och vatten-
avledningsarbetet vid ~~det företag som avser torrläggning av mark~~
~~tillhörande~~ **Olunda dikningsföretag av år 1928** ~~m. fl.~~
~~hemman i~~ **Flakebergs och Bjärby** **socknar** av Skara-
borgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den **21 febr.** 1930

Statsunderstöd: Bidrag från statens avdikningsanslag kr. **3920**

Lån från statens avdikningslånefond „ **8570**

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den
Arbetsstyrelsens ordf: Karl Johansson Olunda Klinteg.
Flakeberg.

Vid genom **assistent C. Lundin**

den **17 sept.** 1929 verkställd **avsyning**
av ovan angivna arbete befanns **detsamma utfört i full**
överensstämmelse med en sedermera fastställda arbetsplanen ,
varför företaget förordas till godkännande.

Skara den 29 april 1930.

I tjänsten:

Statens lantbruksingeniör
i Skaraborgs län.

STATENS KR. KR.

Statens lantbruksingeniör
i Skaraborgs KRONA län

Säkerhet för fullgörande av kontrakt.

För fullgörande av alla de skyldigheter och förbindelser, som Karl Johansson Magnus Larsson Josef Andersson August Fält Carl Andersson Karl Gustavsson

genom ett av dem den 22 april 1930 undertecknat kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, åtagit sig beträffande "Olunda dikningsföretag av år 1928" i Flakebergs och Bjärby socknar av

SKARABORGS LÄN

vartill Kungl. Maj:t den 21 februari 1930 beviljat dels *lån* med 8.570 kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och dels *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet med 3.920 kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*, gå undertecknade en för *Båda* och *Båda* för en i full borgen såsom för egen skuld.

Denna förbindelse gäller intill dess arbetet blivit av Kungl. Lantbruksstyrelsen godkänt eller, därest mot kontraktet brytes och inbetalning till Kungl. Statskontoret av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta skall ske, intill dess sådan inbetalning fullgjorts.

Flakeberg den 24 April 1930.

Johan Walfr Gustafsson
egare af 1/8 mtl Klinteg6 no 5
Lars Petter Eriksson
egare af 1/8 mtl Tjönnelains gården no 4
Anders Flakeberg

Att Johan Walfr Gustavsson och Lars Petter Eriksson

Vänd!

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående säkerhetsförbindelse, intyga:

John Pettersson — Lars Petter Lundberg

Adress Bengtsmansgl. Flakeberg — Adress Bengtsmansgl Flakeberg

Att omstående borgensmän Johan Valfrid Gustafsson och Lars Petter Eriksson äro fullt vederhäftiga för fulgörandet af sin berörda borgensförbindelse, betygar.

Ulfstorp den 22 april 1930.

LANDSFISKALEN
CARL LINDMAN
ULFSTORP

Med stöd av Kungl. brevet den 21 februari 1930 ***godkänner Kungl. Lantbruksstyrelsen denna borgensförbindelse.***

Stockholm den 9 maj ***19*** 30

Obs.! Vederhäftighetsbevis för borgensmännen, avgivet av vederbörande länsstyrelse, domare, landsfogde eller landsfiskal erfordras och bör om möjligt vara infört å detta ark.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
57928

1930 den 9 maj.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §. 1 st. av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Olunda dikningsföretag av år 1928" i Flakeberga och Bjärby socknar av Skaraborgs län.

Lån 8.570 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 21 februari 1930.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägares namn m.m.
Bjärby socken			
Töfta nr 1	34/360	1 9	Sven Johansson
" " "	1/4	1 2	Hjalmar Lundberg
" " "	1/4	1 7	Aug. Melin
" " "	28/180	1 5	Karl Gustafsson
" Kristoffer Olofsgård	soldattorp	2 4 1 -1 6	Aug. Fält
Töfta nr 1	17/360	1	Sven Johansson
" Kristoffer Olofsgård	1/4	1 4	Karl Andersson
Flakeberga socken			
Olunda Börje Bryntegård (soldatbost. ovs. Hedbacka)		3 32	Aug. Fält
Olunda Klintegården	1/48	3 13	Johan Ren
" "	7/48	3 14	Josef Andersson
" Börje Bryntes gård	1/48	3 15	Bernh. Larsson
" " "	1/48	3 14	Tor Johansson
" " "	1/24	3 6	Bernh. Larsson
" " "	1/12	3 8	Alfr. Smedman
Olunda Algutegård	1/8	2 5	Karl Johansson
" Tomten	1/8	6 3	Dito
" Klintegård	1/6	8 2	Johan Gustafsson
"Jon Velamsgård	1/8	4 5	Magnus Larsson

Olunda Jon Velamosgård	1/8	4	4	Lars Petter Eriksson
" Björje Bryntesgård	1/192	3	18	Tor Johansson
" " "	1/192	3	15	Bernh. Larsson
" " "	3/96	3	11	Alfr. Johansson

Stockholm den 9 maj 1930.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm