



Akt nr:

R-E1a-0329

AU$R-E1a-0329

264

270
30

R 2•0329

25362

KONTRAKT.

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
14 NOV. 1930

Sedan Kungl. Maj:t den 20 juni 1930 för

"Remningstorps sjösänkningsföretag av år 1927" i Istrums socken av

SKARABORGS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör S.Hallin vid syneförrättning år 1927 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än även beviljat *dels* ***lån*** med tvåtusenfyrahundrasextio (2.460) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** och *dels* ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet med tvåtusenfyrahundrasextio (2.460) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** ha/va undertecknade, som av vederbörande intressenter enligt företett protokoll utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget,

med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom vi ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda oss ~~mig~~:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet senast den 1 september 1931,

4. 1929. 1 000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
107329

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta oss ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Remningstorp den 13 nov. 1930.

Sven Wingqvist
Gottfr. Hemberg
A. R. Lundgren

Att Sven Wingqvist, Gottfrid Hemberg och A. R. Lundgren

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Edvard Jacobsson
Adress Remningstorp, Skara

Adolf Svensson
Adress Remningstorp, Skara

Med stöd av Kungl. brevet den 20 juni 1930 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 19 november ***19*** 30

Lindquist

Axel Bellander
föredragande

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Lånat från Lanti
den 9/
Lbrstn 1044. 5

R 2:0329
25562
DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
14 NOV. 1930

Avskrift. 264/30

Handlingar rörande

Remningstorps sjösänkningsföretag av år 1927

i Istrums socken av Skaraborgs län.

Upprättade vid laga syneförrättning år 1927

av

Fastst. 20/6 30

Sven Hallin.

Statens lantbruksingeniör.

Protokoll vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Remningstorp m.fl. genom sänkning av Fursjön,Axsjön,Lillsjön och Ljungsjön i Istrums socken av Valle härad och Skaraborgs län.

Den 16 juni 1925 på Remningstorp.

Till sammanträde denna dag hade sakägarna kallats genom kungörelse i Eggby kyrka bilaga A^{I},vilken kungörelse även varit införd i Västergötlands Annonsblad den 30 maj och i Skaraborgs Läns Tidning den 3 juni detta år,bilaga B^{I} och B^{II} samt genom personliga underrättelser enligt förteckning ,bilaga C^{I}. varjämte underrättelser om förrättningen i vederbörlig ordning ingivits till Kungl. Lantbruksstyrelsen, Kungl.Kammarkolegium och Konungens Befallningshavande i länet.

Närvarande:

Undertecknad Statens e.lantbruksingeniör och förrättningsmannsamt godemännen A.G. Storm i Kullsjö och Aug. ~~Nilsson~~ Milton i Kräpphult.

Doktor Sven Wingqvist,Remningstorp såsom sökande till förrättningen.

Av övriga sakägare:

Domänintendenten,Ryttmästare Ekberg enligt särskilt

förordnande,bilaga D.

Statens Järnvägar genom Ritaren Herr M. Ohlsson enligt fullmakt,bilaga E I.

Direktör Frans Bäckström ägare till Backgården.

Gust. O. Samuelsson,arrendator å Rikesäter.

Gottfrid Hemberg " " Istrums gård.

Carl Oskar Andersson } ägare till lägenheten Fredstorp.
Gust.Adolf Andersson }

P.A. Andersson, arrendator av " "

E.Eriksson såsom arrendator av fiskerätten i Fursjön,Axsjön,Lillsjön och Ljungsjön,

J. Karlsson 3/16 mtl. Tomten eller Boda i Vettlösa socken

Adolf Sjöström, Åsbotorps kvarn, avsöndr. från Åsbotorp och Rosendalen,Vettlösa.

Karl Kron,Ågårdskvarn avs.från Ågården och Gudmundsbodarna i Holmestads socken.

Hilmer Karlsson,Tolebro avs. från Tolebro,Holmestad socken

F.O. Kvick,Västerbro kvarn " " Erik Persg. " "

Gustaf Jonsson, Rosskvarn,kvarnlägenhet,Kinne-Vedum.

C.F.Österberg,Lilla Kvarn,avs.från Kvarnegården "

De sju sist nämnda sakägarna alla i egenskap av vattenrättsinnehavare i avloppet från ifrågavarande sjöar.

§ 1.

Upplästes Kungl. Maj:ts Befallningshavandes förordnande för förrättningsmannen,som hade lydelse enligt bilaga F[I].

§ 2.

Något jäv mot synemännen kunde ej utrönas.

§ 3.

Förelades den vid förundersökningen upprättade plankartan över det vattenskadade området samt profil över de avlopp,som för det ifrågavarande områdets torrläggning,kunde behöva uppgrävas.

§ 4.

Sökanden till förrättningen yrkade att de å kartan utmärkta avloppen skulle uppgrävas till sådant djup, att hans kring i frågavarande sjöar och avlopp belägna , vattenskadade marker kunde på tillfredsställande sätt torrläggas i den mån detta läte sig göra utan ombyggnad av förefintliga genomlopp genom Skara - Timmersdala järnvägs banvall samt att kostnaderna härför fördelas på dem, som härav hade nytta i enlighet med vattenlagens föreskrifter.

§ 5.

E. Eriksson ansåg, att någon uppskattningsbar försämring av det av honom arrenderade fisket ej vore att av den ifrågasatta sänkningen förvänta och gjorde för den skull intet yrkande om ersättning.

§ 6.

Samtliga närvarande vattenverksägare yrkade, att om sänkning

av ifrågavarande sjöar komme till stånd, sådana åtgärder därvid vidtagas, att vattentillgången i avloppet, ej genom sänkningen försämrades.

§ 7.

Direktör Bäckström och arrendatorn G . Hemberg förenade sig med sökanden och yrkade på företagets utsträckning i den mån som erfordrades för att av dem innehavd kring Axsjön belägen mark skulle på tillfredsställande sätt kunna torrläggas, varom särskild förening upprättades och underskrevs, bilaga G.

§ 8.

Carl Oskar Andersson och Gustaf Adolf Andersson yrkade på ersättning för mark som åtginge till avloppets utvidgning samt till jordvallar.

§ 9.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades dagens sammanträde upplöst med tillkännagivande att sedan för kostnadernas fördelning erforderlig värdering av synemännen verkställts och förslag till dikningen upprättats detsamma komme att föreläggas sakägarna å sammanträde varom tid och plats framdeles komme att tillkännagivas.

Ort och tid som ovan

I tjänsten

Sven Hallin

Biträdande gode män:

A.G.Storm Aug. Nillton

Den 30 mars 1927 å Remningstorp

Till sammanträde denna dag hade sakägarna kallats genom kungörelse, som dels blivit uppläst i Eggby, Holmestads, Kinne-Vedums, Vättlösa och Fullösa kyrkor, bilaga A^{II} – A^{V}, och dels varit införda i Skaraborgs läns Tidning och Västergötlands Annonsblad, bilaga B^{III} o B^{IV}, varjämte underrättelse om sammanträdet tillställts varje känd sakägare enligt förteckning , bilaga C^{I}.

Närvarande : Förestående synemän och följande sakägare:

Domänintendenten, Ryttmästare Bertil Ekberg såsom kronoombud enligt förordnande, bilaga D

Doktor Sven Wingqvist genom kassör A.R.Lundgren enligt fullmakt, bilaga E^{II}

Direktör Frans Bäckström genom G.Hemberg enl. fullmakt, bilaga E^{III}

G.Samuelsson

Gottfr. Hemberg

Carl Oskar Andersson

P.A.Andersson

Banmästaren R.Pettersson för Skara-Timmersdala järnväg /utan fullmakt

F.O.Kvick

Carl Kron

Hilmer Carlsson

J.Karlsson

Adolf Sjöström

§ 10.

Upplästes det för biträdande förrättningsmannen, Civilingeniör K.H.Hård, utfärdade förordnandet, som hade lydelse enligt bilaga F^{II}, och tillkännagavs att ingeniör Hård på grund av hastigt påkommen sjukdom var förhindrad infinna sig till dagens sammanträde.

§11.

Något jäv emot biträdande förrättningsmannen kunde ej utrönas.

§§ 12.

Förelades och förklarades det sedan förra sammanträdet upprättade förslaget till de vattenskadade markernas torrläggning me-d därtill hörande handlingar.

§ 13.

Det meddelades, att den del av kronoegendomen Botorp 1^{1}, som som av företaget beröres, sedan den 14 dennes är såld till Anders Jonsson, adress Knektöja pr Istrum.

§ 14.

Ombudet för Skara - Timmersdala Järnväg meddelade, att nya järnvägstrumman å avloppssträckan B - C befann sig i ett ur trafiksäkerhetssynpunkt otillfredsställande skick, varför den torde komma att behöva ombyggas.

§ 15.

Upplästes biträdande förrättningsmannens P.M. angående företagets inverkan på vattenverk, vilken hade lydelse enligt bilaga O

§ 16.

Upplästes synemännens utlåtande, som hade lydelse enligt bilaga Q

§ 17.

Att mottaga och förvara till företaget hörande ritningar och handlingar samt att sammankalla delägarna för val av arbetsstyrelse utsågo synemännen Doktor Sven Wingqvist, Remningstorp.

§ 18.

I fråga om förrättningskostnaderna hänvisades till den upprättade arvodesräkningen, varav ett exemplar överlämnades till aktförvararens ombud.

§ 19.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

Ort och tid som ovan

I tjänsten

Sven Hallin

Biträdande gode män:

A.G.Storm Aug. Millton

Bilaga A^{I}, B^{I} och B^{II}

K U N G Ö R E L S E

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Remningstorp 1^{1}, Bro 3^{11}, Istrums Backgården 4^{1}, Istrums Storegården 1^{1}, Rikesäter 1^{1}, Botorp 1^{11}, Hallabo 1^{2}, Vågenborg 1^{2}, Lycke 1^{2}, Stjälkholmen 1^{2} samt Lilla Närsäter genom sänkning av sjöarna Fursjön, Axsjön, Lillsjön och Ljungsjön i Istrums socken av Valle härad och Skaraborgs län kommer syneförrättningen enligt Vattenlagen att handläggas vid sammanträde å Remningstorps gårdskontor tisdagen den 16 juni 1925 kl. 10 fm. då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Förrättningsmannen.

Uppläst i Eggby kyrka söndagen den 31 maj 1925 betygar:

J. T. Thörngren Timgren.

Att förestående kungörelse varit införd i Västergötlands Annonsblad, lördagen den 30 maj 1925, betygar:

Å tjänstens vägnar:

Sven Hallin

Statens lantbruksingeniör.

Att förestående kungörelse varit införd i Skaraborgs Läns tidning, onsdagen den 3 juni 1925, betygar:

Å tjänstens vägnar:

Sven Hallin

Statens lantbruksingeniör.

Bilaga A^{II} - A^{V} samt B^{III} - B^{IV}

K U N G Ö R E L S E

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Remningstorp m.fl. hemman i Istrums socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken och sänkning av Ljungsjön, Lillsjön, Axsjön och Fursjön kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde å Remningstorps-gårdskontor onsdagen den 30 mars 1927 kl. 11 f.m. då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda: Remningstorp 1^{1}, Bro 3^{11}, Backgården 4^{7}, 4^{8} och 4^{9}, Storegården 1^{1}, Rikessäter 1^{1}, Botorp 1^{1}, Hallabo 1^{2}, Vågenborg 1^{2} , Lycke 1^{2}, Stjälkholmen 1^{2}, Närsäter 1^{9} samt Lilla Närsäter 2^{5} och 2^{6}.

Till förhindrande av att ifrågavarande sjösänkning kommer att menligt påverka vattenförhållandena i avloppet komma särskilda åtgärder att föreskrivas . Härav torde följande vattenverk beröras: Tomtens kvarn och Åsbotorps kvarn inom Vättlösa socken; Ågårds kvarn, Tolebrokkvarn och Västerbro kvarn inom Holmestads socken samt Ross kvarn och Lilla Kvarn inom Kinne - Vedums socken.

Förrättningsmannen.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Eggby sockens kyrka den 13 mars 1927 betygas:

John Nilsson

Vice pastor

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Vättlösa sockens kyrka den 13 mars 1927 Betygas:

Herman Östergren

Kyrkoherde.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Holmestads sockens kyrka den 13 mars betygas:

J.W.Warholm

Komminister.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Kinne - Vedums sockens kyrka den 13. 3 1927 betygas:

Magnus Hermansson

Kyrkoherde

Uppläst i Fullösa kyrka den 20/3 1927 av Erik Eriksson

Att förestående kungörelse varit införd i Västergötlands Annonsblad den 12 mars 1927, betygas å tjänstens vägnar:

Sven Hallin

Att förestående kungörelse varit införd i Skaraborgs Läns Tidning den 9 mars 1927, betygas å tjänstens vägnar:

Sven Hallin.

Bilaga C[I]

Förteckning

över underrättelser rörande syneförrättningssammanträde den 16 juni 1925 å Remningstorp för torrläggning av mark genom sänkning av Fursjön, Axsjön, Lillsjön och Ljungsjön i Istrums socken av Sraraborgs län, som jämlikt bestämmelserna i 10 kap, 40 §§ Vattenlagen blivit den 28 maj 1925 å posten avlämnade under nedanstående adresser:

D:r Sven Wingqvist, Remningstorp Skara

Direktör Frans Bäckström, Backegården Istrum

Arrendator Gust.V.Samuelsson, Rikesäter Götene

-"- Gottfr. Hemberg Istrums gård Istrum

Lägenhetsägaren Carl Oskar Andersson

Torkelstorp Synnerby

-"- Gust.Adolf Andersson, Snutetorp Skövde

Arrendator P.A.Andersson, Fredstorp Istrum

Förvaltningen för Statens Järnvägars II distrikt

Göteborg

Härnösand den 28 maj 1925

I tjänsten

Sven Hallin

Underrättelser om fortsatt sammanträde den 30 mars 1927 å Remningstorp ha denna dag å posten avlämnats dels till före-

stående sakägare med undantag för Distriktsförvaltningen för Statens Järnvägars II distrikt, dels ock till nedan angivna sakägare:

Styrelsen för Skara - Timmersdala Järnvägs aktiebolag, adress

Major Nyström , Göteborg

Domänintendenten i Skaraborgs län, Dagsnäs, St. Bjurum

Kvarnägaren F.O.Kvick, Västerbro kvarn, Götene.

" C. F. Österberg, Lilla Kvarn,Kinnemalma

" Carl Kron, Ågårdskvarn, Götene

" Gustaf Jonsson, Rosskvarn Kinne-malma

" Hilmer Carlsson, Tolebro kvarn , Götene

" J. Karlsson, Tomtens kvarn , "

" Adolf Sjöström ,Åsbotorps kvarn , "

Skara den 15 mars 1927.

I tjänsten

Sven Hallin

Bilaga C II.

Till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 43 § Vattenlagen får

jag härmed vördsamt översända avskrift av ansökningshandlingarna och kungörelse rörande syneförrättning för ifrågasatt sänkning av Sjörna Fursjön,Axsjön,Lillsjön och Ljungsjön i Istrums socken av Valle härad och Skaraborgs län.

Skara den 25 maj 1925.

I tjänsten

Sven Hallin

Statens e.lantbruksingeniör.

Bilaga C III.

Till

Kungl. Kammarkolegium.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 42 § Vattenlagen får jag härmed vördsamt översända avskrift av ansökningshandling och kungörelse rörande syneförrättning för ifrågasatt sänkning av sjörna Fursjön,Axsjön,Lillsjön och Ljungsjön i Istrums socken av Valle härad och Skaraborgs län.

Den ifrågasatta sänkningen torde icke komma att överskrida 1,2 meter.Allmän flottled,allmän farled eller kungsådra finnes ej och något skäl att antaga,det sänkningen kommer att ogynnsamt påverka något allmänt intresse har icke kunnat utrönas.

Härnösand den 25 maj 1925.

I tjänsten

Sven Hallin

Statens e. lantbruksingeniör.

Bilaga C IV.

Till

Konungens Befallningshavavde i Skaraborgs län.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 41 § Vattenlagen får jag härmed vördsamt översända kungörelse rörande syneförrättning för ifrågasatt sänkning av Fursjön, Axsjön, Lillsjön och Ljungsjön i Istrums socken av Valle härad med tillkännagivande att förrättningen torde komma att beröra följande Kronan tillhöriga fastigheter:

1 mtl.	Istrum Storegården n:r		1[1]
1/4 "	Botorp	"	1[1]
3/8 "	Rikesäter	"	1[1]

Skara den 25 maj 1925

I tjänsten

Sven Hallin.

Statens e. lantbruksingeniör.

Bilaga D.

Till Domänintendenten i Skaraborgs län.

Enligt avad statens lantbruksingeniör Sven Hallin hit anmält ifrågasatt
har sammanträde för syneförrättning för sänkning av Fursjön, Axsjön Lillsjön och Ljungsjön i Istrums socken av Valle härad utsatt att hållas å Remningstorps gårdskontor tisdagen den 16 juni 1925 kl. 10 fm.; och vill länsstyrelsen, all-den-stund kronoegendomarne Istrum Store- och Lillegården samt Rikesäter med Botorp av förrättningen beröres, härigenom hava förordnat Eder att icke blott vid nämnda tillfälle utan även framdeles under ärendets handläggning såsom kronoombud närvara för att det allmännas rätt och bästa iakttaga och bevaka.

Mariestad i landskontoret den 30 maj 1925.

Axel Ekman

John Lindström,

Bilaga E I.

Härigenom befullmäktigas barningenjören J. Stanzén eller den han i sitt ställe förordnar att vid utav statens extra lantbruksingeniör Sven Hallin i Härnösand å tjänstens vägnar utlyst syneförrättning angående torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Remningstorp 1 1, Bro 3 1 Istrum Backgården 4 1, Istrum Storegården 1 1, Rikesäter 1 1, Botorp 1 1 m.fl. hemman i Istrums socken av Valle härad, ävensom vid övrig handläggning av nämnda ärende iakttaga och bevaka Skara - Timmersdala järnvägs rätt och intresse.

Ombudets laga åtgärder godkännes.

Göteborg den 5 juni 1925.

D. O. Silverstolpe

Transporteras på Ritaren M. Ohlsson,Falköping.R.

Falköping R. den 10. 6. 1925.

Jarl Stanzén

Bevittnas:

Arne Björk C. L.Christiansson.

Bilaga E[II].

Fullmakt för Kassören A.R. Lundgren att utöva min rösträtt samt bevaka mina intressen vid sammanträde angående Fursjön m.fl. sjöars reglering.

Remningstorp den 26 nov. 1925.

Sven Wingqvist.

Bevittnas:

A. G. Storm. Aldo Granlund.

Bilaga E[III].

Fullmakt för Herr G. Hemberg, Istrum, att vid sammanträde å Remningstorp den 3o mars 1927 ang. torrläggning av mark

tillhörande Remningstorp m.fl. hemman inom Istrums socken bevaka min rätt.

Backgården Istrum den 29 mars 1927

Frans Bäckström.

Bevittnas;

M.Gustafsson.

Bilaga F I.

Resolution.

Extra lantbruksingeiören Sven Hallin, varder härigenom förordnad att,därest laga hindr ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättningen övertaga och i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen,som har att över mottagandet härav skyndsamt hit insända bevis och om överlåtelsen underrätta frånträdande lantbruksingeniören.

Mariestad å landskansliet den 12 november 1924.

Axel Ekman

Einar Johnsson.

Utan avgift.

Till Länsstyrelsen i Mariestad.

Under åberopande av 11 § 1 mom. av instruktionen den 26 januari 1923/nr30/ för statens lantbruksingeniörer m.fl får Kungl. Lantbruks-

styrelsen härigenom hemställa,att förordnande till verkställande av de i härmed återgående remissakt omförmälda syneförrättningarna måtte meddelas extra lantbruksingeniören Sven Hallin adress Härnösand.

Stockholm den 5 november 1924.

Erik Insulander.

Olof Fredholm.

Rätt avskrivet betygar

På tjänstens vägnar:

Einar Johnsson

Utan avgift.

Resolution.

Lantbruksingeniören Gustaf Sjöberg,varder härigenom förordnad att, därest laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättningen i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen,som har att över mottagandet härav skyndsamt hit insända bevis.

Mariestad å landskansliet den 29 september 1924.

På länsstyrelsens vägnar

Carl Fröberg Simon Gustafsson

Stämpel Fem kronor.

Till

Kungl.Maj:ts befallningshavande i Skaraborgs län.

Med återställande av remisshandling i ärendet D.o.W.D.N:o 16-59 1924 får jag vördsamt meddela,att företaget ifråga sannolikt avser sådan syneförrättning,som avses i 32 § 1 mom. 10 kap.Vattenlagen.

Skövde den 25 sept. 1924.

Gustaf Sjöberg

Statens lantbruksingeniör

Resolution.

Remiteras till lantbruksingeniören i Skaraborgs län, som med hänsyn till bestämmelserna i 10 kap. 33 § vattenlagen behagade häröver avgiva yttrande och därvid återställa remisshandlingarna.

Mariestad å landskansliet den 22 september 1924

På tjänstens vägnar:

Einar Johnsson

Stämpel Två kronor.

Till

Konungens Befallningshavande i Skaraborgs län.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande

för en statens lantbruksingeniör att jämlikt gällande vattenlag förrätta syn i och för uppgrävning av avloppskanaler i ändamål att torrlägga vattenskadade marker tillhörande Remningstorps gård uti Istrums socken av Valle härad.

Närmaste skjutsstation till förrättningsstället är -----

och närmaste järnvägsstation Varnhem och Remningstorps Anhalt.

Meddelande angående förrättningen ställes till Remningstorps Gård under adress Skara.

Uppgift på övriga delägare, vilka anses beröras av företaget, finnas å omstående sida.

Remningstorp den 17 sep. 1924

Sven Wingqvist

gm. A.R.Lundgren

Uppgift på intressenterna i företaget:

Innehavarens namn:	Hemmanets eller byns namn:
Arrend. Gottfrid Hemberg	Istrum Store-och Lillegården, Istrum
Direktör Frans Bäckström	Backgården, Istrum

D.o.W.D. N:r 59-36.
1926.

Bilaga F II

Resolution.

I anledning av framställning från lantbruksingenjören Sven Hallin, som den 12 november 1924 förordnats att handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Remningstorp m.fl. hemman i Istrums socken, aktar Kungl. Maj:ts befallningshavande skäligt, med återkallande av civilingeniören Bo Hellström den 20 augusti 1925 meddelat förordnande, härigenom hava förordnat civilingeniören Karl-Hugo Håård i Stockholm till biträdande förrättningsman vid behandling i samband med ovannämnda företagav fråga om sådan åtgärd, som omförmäles i 10 kap. 34 § andra stycket vattenlagen och vad därmed sammanhänger.

Mariestad å landskansliet den 17 december 1926.

Axel Ekman.

Carl Fröberg.

Stämpel Sex kronor.

Sökanden.

Bilaga G.

Förening .

ingången vid laga syneförrätning för torrläggning av mark tillhörande Remningstorp m.fl. genom sänkning av Fursjön m.fl. sjöar i Istrums socken av Valle härad och Skaraborgs län.

Undertecknade förena oss härmed med sökanden till förrättningen och yrka på företagets utsträckning i den mån, som erfordras för att den av oss innehavda, kring Axsjön belägna marken må kunna på tillfredsställande sätt torrläggas, allt dock under förutsättning att vår del i kostnaden för företeget ej kommer att överstiga värdet av förbättringen genom detsamma.

Remningstorp den 16 juni 1925.

Frans Bäckström Gottfr. Hemberg.

Att förestående sakägara egenhändigt underskrivit denna förening vitsordas:

Sven Hallin

A.G.Storm Aug. Millton

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Bilaga H

Beskrivnings och värderingslängd.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Istrums socken					
Remningstorp	1[1]	H	1/4		Sven Winggvist
				1	mosse
				2	"
				3	åker
				4	mosse
				5	äng
				6	mosse
				6a	Fursjön
				7	mosse
				7a	Landsamning
				8	åker
				9	"
				10	"
				11	"
				12	"
				13	"
				14	"
				15	"
				16	"
				17	mosse
				18	åker
				19	mosse
				20	"
				21	"
				22	åker
				23	mosse
				24	"
				25	"
				26	"
				27	"
				28	"
				29	"

Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr hår	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
				1	80			50	90	-	250	~~900~~ ~~450~~	-		~~810~~ ~~360~~	-
					11			50	5	50	"	~~60 27~~	50 50		~~55 22~~	-
	20							300	60	-	800	160	-		100	-
					59			50	29	50	250	~~383 147~~	50 50		~~354 118~~	-
			24					250	60	-	600	~~166 144~~	- -		~~106 84~~	-
				3	00			50	~~150~~	-	250	~~750~~	-		~~600~~	-
						6	53	--	---	-	--	--	-		--	-
				1	50			50	75	-	250	975 ~~375~~ ~~360~~	-		900 ~~300~~ ~~360~~	-
	20							200	40		600	120	-		80	-
	31							"	62		"	186	-		124	-
	56							"	112	-	"	336	-		224	-
	18							300	54	-	"	108	-		54	-
	21							200	42	-	"	126	-		84	-
	30							"	60	-	"	180	-		120	-
	23							"	46	-	"	138	-		92	-
	20							"	40	-	"	120	-		80	-
	20							"	40	-	"	120	-		80	-
					17			50	8	50	250	~~74 42~~	50 50		~~66 34~~	-
	35							200	70	-	800	280	-		210	-
					50			50	25	-	250	~~250 125~~	-		~~225 100~~	-
					20			50	10	-	"	~~100 50~~	-		~~90 40~~	-
					50			50	25	-	"	~~250 125~~	-		~~225 100~~	-
	28							250	70	-	600	168	-		98	-
				4	95			50	247	50	250	~~667 1237~~	50 50		~~420 990~~	-
					28			"	~~7 14~~	- -	"	~~15 70~~	50 -		~~8 56~~	50 -
					47			"	23	50	"	~~211 117~~	50 50		~~188 94~~	
				1	92			"	~~96~~	-	"	~~480~~	-		~~384~~	-
					87			"	~~43~~	~~50~~	"	~~217~~	~~50~~		~~174~~	-
					13			"	6	50	"	~~45 32~~	50 ~~50~~		~~39 26~~	-
					32			"	16	-	"	~~112 80~~	- -		~~96 64~~	-
3	22		24	17	31	6	53		~~1325 1621~~	- ~~50~~		~~6613 6513~~	50 ~~50~~		~~5288 4892~~	50 -

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				30	Ljungsjön
				31	Lillsjön
				32	tjärn
				33	Axsjön
					Summa
Bro	3	A b	1/2		Sven Vingqvist
				34	äng
				34a	åker
				34b	mosse
				35	äng
				36	Ljungsjön
				37	"
				38	mosse
				39	åker
				40	mosse
				41	äng
				42	mosse
				43	"
					Summa
Istrums Backgården	4 9	Dc	21/100		Sven Vingqvist
				44	mosse
				45	"
				46	"
				47	"
				48	"
				49	åker
				50	Axsjön
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
									1325 -			6613 50			5288 50	
3	22		24	17	31	6	53		~~1621 50~~			~~6513 50~~			~~4892 -~~	
						17	20									
						1	70									
							60									
						5	00									
									1325 -			6613 50			5288 50	
3	22		24	17	31	31	03		~~1621 50~~			~~6513 50~~			~~4892 -~~	
			10					250	25	-	600	60	-		35	-
	35							200	70	-	600	210	-		140	-
					25			50	12	50	250	77 50 ~~62 50~~			65 ~~50~~ -	
			35					250	87	50	600	210	-		122	50
						1	50				--	-	-		-	-
						3	20				--	-	-		-	-
					20			50	10	-	250	110 ~~50~~ -			100 ~~40~~ -	
1	06							300	318	-	800	848	-		530	-
				5	32			50	~~266 -~~		250	~~1330~~	-		~~1064~~	-
			70					"	~~35 -~~		"	~~175~~	-		~~140~~	-
				10	55			"	~~527 50~~		"	~~2637 50~~			~~2110~~	-
					60			".	30	-	"	390 - ~~150~~ -			360 - ~~120~~ -	
									553 -			1905 50			1352 50	
1	41	1	15	16	92	4	70		~~1381 50~~			~~5733 -~~			~~4351 50~~	
					57			50	28	50	250	228 50 ~~142 50~~			200 - ~~114~~ -	
					47			50	23	50	"	164 50 ~~117 50~~			141 - ~~94~~ -	
					60			50	30	-	"	210 - ~~150~~ -			180 - ~~120~~ -	
					25			50	12	50	"	87 50 ~~62 50~~			75 - ~~50~~ -	
					52			50	26	-	"	161 ~~130~~ -			134 - ~~104~~ -	
	30							300	90	-	600	180	-		90	-
						3	95				---					
	30			2	41	3	95		210	50		1031 50 ~~782 50~~			821 - ~~572~~ -	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Istrums Storegården	1[1]	C a	1		Kungl. Maj:ts o Kronan
					Skogsmark
				51	mosse
				52	"
				53	"
				54	"
				55	"
				56	"
					Summa
Istrums Storegården	1[1]	C a	1		Arrendator Gottfr. Hemberg
				57	åker
				58	"
				59	"
				60	"
				61	"
				62	"
				63	"
				64	"
				65	tjärn
				66	"
				67	Axsjön
					Summa
Istrums Backgården	4[8]	D b	7/100		Frans Bäckström
				68	mosse
				69	"
				70	Åker
				71	"
				72	"
				73	Axsjön
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
					78			50	39	-	250	397 80 ~~195~~ -			358 80 ~~156~~ -	
					54			"	27	-	"	275 20 ~~135~~ -			248 20 ~~108~~ -	
				1	70			"	85	-	"	867 - ~~425~~ -			728 - ~~340~~ -	
					20			"	10	-	"	50 -			40 -	
					55			"	27	50	"	176 50 ~~137 50~~			149 - ~~110~~ -	
				1	35			"	67	50	"	148 50 ~~337 50~~			81 - ~~270~~ -	
				5	12				256	-		1915 - ~~1280~~ -			1659 - ~~1024~~ -	
	16							200	32	-	600	96	-		64	-
	68							"	136	-	"	408	-		272	-
	22							"	44	-	"	132	-		88	-
	10							"	20	-	"	60	-		40	-
	15							"	30	-	"	90	-		60	-
1	06							300	318	-	"	636	-		318	-
1	47							"	441	-	"	882	-		441	-
1	48							"	444	-	"	888	-		444	-
							31									
							13									
						3	61									
5	32					4	05		1465	-		3192	-		1727	-
				2	65			50	132	50	250	291 50 ~~662 50~~			159 - ~~530~~ -	
				1	20			"	60	-	"	396 - ~~300~~ -			336 - ~~240~~ -	
	40							200	80	-	600	240	-		160	-
	30							"	60	-	"	180	-		120	-
	25							250	62	50	"	150	-		87	50
						1	30									
	95			3	85	1	30		395	-		1257 50 ~~1532 50~~			862 50 ~~1137 50~~	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
Istrums Backgården	4 7	D a	22/100		Frans Bäckström	
				74	Axsjön	
				75	mosse	
				76	åker	
						Summa
Botorp	1 1	F	1/4		Kungl. Maj:ts o Kronan	
				77	mosse	
				78	Axsjön	
						Summa
Hallabo	1 2	O	-		Sven Vingqvist	
				79	mosse	
				80	"	
				81	"	
				82	Axsjön	
						Summa
Vågenborg	1 2	P	-		Sven Vingqvist	
				83	Axsjön	
				84	mosse	
				85	"	
				86	"	
				86a	tjärn	
				87	mosse	
				87a	"	
				88	åker	
						Summa
Istrums Backgården	4 9	D c	21/100		Sven Vingqvist	
				89	åker	
				90	mosse	
						Summa
						Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							37									
				1	-			50	50	-	250	110 - ~~250~~ -			60 - ~~200~~ -	
	25							300	75	-	600	150 - ~~150~~ -			75 - ~~75~~ -	
	25			1	-		37		125	-		260 - ~~400~~ -			135 - ~~275~~ -	
				2	09			50	104	50	250	216 50 ~~522 50~~			112 - ~~418~~ -	
							77									
				2	09		77		104	50		216 50 ~~522 50~~			112 - ~~418~~ -	
				7	60			50	~~300~~		250	~~1900~~ -			~~1520~~ -	
				3	93			50	~~196 50~~		"	~~982 50~~			~~786~~ -	
					82			"	41	-	"	123 - ~~205~~ -			82 - ~~164~~ -	
						4	32	--								
				12	35	4	32		41 - ~~617 50~~			123 - ~~3087 50~~			82 - ~~2470~~ -	
						3	03									
				1	23			50	61	50	250	184 50 ~~307 50~~			123 - ~~246~~ -	
				2	-			"	~~100~~		"	~~500~~ -			~~400~~ -	
				3	04			"	152	-	"	243 - ~~760~~ -			91 ~~608~~ -	
							54	-			--					
				2	69			"	134	50	"	1129 50 ~~672 50~~			995 - ~~538~~ -	
					10			"	~~5~~ 5		"	32 ~~25~~ -			27 ~~20~~ -	
	15							200	30	-	600	90	-		60	-
	15			8	97	3	57		383 - ~~483~~ -			1679 - ~~2355~~ -			1296 - ~~1872~~ -	
	05							200	10	-	600	30	-		20	-
					22			50	11	-	250	128 - ~~55~~ -			117 ~~44~~ -	
	05				22				21	-		~~85~~ - 158 -			~~64~~ - 137 -	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				91	mosse
"			"	92	"
"				93	"
"	"		"	94	"
				95	"
				96	"
"				97	"
				98	Hvitsjön
"				99	mosse
				100	"
				101	"
"			"	102	"
"				103a	"
"				103b	"
				104	"
"				105	"
				106	"
				107	Fursjön
					Summa
" Lycke	1 2	M			Sven Vingqvist
"	"		"	107a	mosse
"	"		"	108	"
					Summa
"					
" Stjälkholmen	"	1 2	N	"	Sven Vingqvist
"	"		"	109	mosse
"	"		"	110	"
				111	åker
"	"		"	112	"
"	"		"	113	"
"	"		"		Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
												158 -			137 -	
	05				22				21 -			~~85~~ -			~~64~~ -	
												54 50			48 -	
					13			50	6 50		250	~~32~~ 50			~~28~~ -	
												826 -			697 -	
				2	58			"	129 -		"	~~645~~ -			~~516~~ -	
												133 50			116 -	
					35			"	17 50		"	~~87 50~~			~~70~~ -	
				3	75			"	~~187 50~~		"	~~937 50~~			~~750~~ -	
												637 -			460 -	
				3	54			"	177 -		"	~~885~~ -			~~708~~ -	
				3	05			"	~~152 50~~		"	~~762 50~~			~~610~~ -	
				5	11			"	~~255 50~~		"	~~1277 50~~			~~1022~~ -	
							65									
					65			"	~~32 50~~		"	~~162 50~~			~~130~~ -	
												309 50			155 -	
				3	09			"	~~154 50~~		"	~~772 50~~			~~618~~ -	
												51			19 -	
					64			"	32 -		"	~~160~~ -			~~128~~ -	
												114 -			62 -	
				1	04			"	52 -		"	~~260~~ -			~~208~~ -	
												208 -			156 -	
				öl	04			"	52 -		"	~~260~~ -			~~208~~ -	
												8			6 -	
					04			"	2 -		"	~~10~~ -			~~8~~ -	
												726 -			660 -	
				1	32			"	66 -		"	~~330~~ -			~~264~~ -	
												834 50			708 -	
				2	53			"	126 50		"	~~632 50~~			~~506~~ -	
												666 50			559 -	
				2	15			"	107 50		"	~~537 50~~			~~430~~ -	
						10	90									
	05			31	23	11	55		~~943 50~~ 1571 50			4726 50 ~~7837 50~~			3783 - ~~6266~~ -	
												392 50			333 -	
				1	19			50	59 50		250	~~297 50~~			~~238~~ -	
												1069 50			897 -	
				3	45			"	172 50		"	~~862 50~~			~~690~~ -	
												1462 -			1230 -	
				4	64				232 -			~~1160~~ -			~~928~~ -	
												198 -			166 -	
					64			50	32 -		250	~~160~~ -			~~128~~ -	
												16 50			14 -	
					05			"	2 50		"	~~12 50~~			~~10~~ -	
	11							100	11 -		600	66 -			55 -	
	41							"	41 -		"	246 -			205 -	
	30							"	30 -		"	180 -			150 -	
	82				69				116 50			706 50 ~~664 50~~			590 - ~~548~~ -	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Rikesäter	1^{1}	Ea	3/8		Kungl.Maj:t och Kronan.
				114	mosse
				115	"
				116	"
				117	"
					Summa
L:a Närsäter	2^{6}	C.	5/72		Sven Wingqvist.
				118	mosse
L:a Närsäter	2^{5}	B	5/72		Sven Wingqvist.
				119	mosse
Närsäter	1^{9}	Abb			Sven Wingqvist
				120	mosse

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
					20			100	20	-	250	~~50~~ 74 -			~~30~~ 54 -	
					10			"	10	-	"	~~85~~ 50 -			~~15~~ 40 -	
					19			"	19	-	"	~~47 50~~ 82 -			~~28 50~~ 63 -	
					26			"	~~26~~ -		"	~~65~~ -			~~39~~ -	
					75				~~75~~ -			~~187 50~~ 206 -			~~112 50~~ 157 -	
									49							
				1	40			50	~~70~~ -		250	~~350~~ -			~~280~~ -	
				1	50			50	~~75~~ -		250	375 -			~~300~~ -	
					75			50	~~37 50~~		250	~~187 50~~			~~150~~ -	

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Sammandrag.
Remningstorp	1^{1}	H	1/4	1-33	Sven Wingqvist.
Bro	3^{11}	Ab	1/2	34-43	d:o d:o
Istrum Backgården	4^{9}	Dc	21/1oo	44-50	d:o d:o
Hallabo	1^{2}	O		79-82	d:o d:o
Vågenberg	1^{2}	P		83-88	d:o d:o
Istrum Backgården	4^{9}	Dc	21/1oo	89-107	d:o d:o
Lycke	1^{2}	M		107a,108	d:o d:o
Stjälkholmen	1^{2}	N		109-113	d:o d:o
I:a Närsäter	2^{6}	C	5/72	118	d:o d:o
d:o d:o	2^{5}	B	5/72	119	d:o d:o
Närsäter	1^{9}	Abb		120	d:o d:o
Istrum Storegården	1^{1}	Ca	1	51-56	Kungl.Maj:t och Kronan/Skogsmark/
d:o d:o	1^{1}	Ca	1	57,67	d:o d:o /Åkermark/ arrendator Gottfr. Hemberg
Istrum Backgården	4^{8}	Db	7/1oo	68-73	Frans Bäckström
d:o d:o	4^{7}	Da	22/1oo	74-76	d:o d:o
Botorp	1^{1}	F	1/4	77,78	Kungl.Maj:t och Kronan.
Rikesäter	1^{1}	Ea	3/8	114-117	d:o d:o
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	22		24	17	31	31	03		1325 - / ~~1621 50~~		6613 50 / ~~6513 50~~			5288 50 / ~~4692 -~~		
1	41	1	15	16	92	4	70		553 / ~~1381 50~~		1905 50 / ~~6733 -~~			1352 50 / ~~4351 50~~		
	30			2	41	3	95		210 50		1031 50 / ~~782 50~~			821 - / ~~572 -~~		
				12	35	4	32		41 - / ~~617 50~~		123 - / ~~3087 50~~			82 - / ~~2470 -~~		
	15			8	97	3	57		383 - / ~~483 -~~		1679 - / ~~2355 -~~			1296 - / ~~1872 -~~		
	05			31	23	11	55		943 50 / ~~1571 50~~		4726 50 / ~~7837 50~~			3783 - / ~~6266 -~~		
				4	62				~~232 -~~		1462 - / ~~1160 -~~			1230 - / ~~928 -~~		
	82				69				116 50		706 50 / ~~664 50~~			590 - / ~~548 -~~		
				1	40				~~70 -~~		~~350 -~~			~~280 -~~		
				1	50				~~75 -~~		~~375 -~~			~~300 -~~		
					75				~~37 50~~		~~187 50~~			~~150 -~~		
				5	12				256 -		1915 - / ~~1280 -~~			1659 - / ~~1024 -~~		
5	32					4	05		1465 -		3192 - / ~~3192 -~~			1727 - / ~~1727 -~~		
	95			3	85	1	30		395 -		1257 50 / ~~1532 50~~			862 50 / ~~1137 50~~		
	25			1	-		37		125 -		260 - / ~~400 -~~			135 - / ~~275 -~~		
				2	09		77		104 50		216 50 / ~~522 50~~			112 - / ~~418 -~~		
					75				~~49 / 75 -~~		206 - / 187 50			157 - / 112 50		
12	47	1	39	110	98	65	61		6199 - / ~~8837 -~~		25294 50 / 36160 50			19095 50 / 27323 50		

Remningstorp den 30 mars 1927.

Sven Hallin

A. G. Storm

Aug. Millton.

Ändringarna i denna längd hava verkställts av undertecknad på grund av Västerbyggdens vattendomstols dom den 20 april 1928.

Sven Hallin

Bilaga I.

Grävningstabell.

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
		Huvudavloppet A - B - C					
21+30	--	0.70	0,60	2.70	1:1,5		
20	20	1,oo	"	3,60	"		
19	12	1,50	"	5,10	"		
18	50	1,35	"	4,65	"		
17	40	1,40	"	4,80	"		
16	37	1,20	"	4,20	"		
15	13	1,45	"	4,95	"		
14	50	1,80	"	6,00	"		
13	50	1,75	"	5,85	"		
12	50	1,85	"	6,15	"		
11	50	2,20	"	7,20	"		
10	50	2,55	"	8,25	"		
9	50	2,70	"	8,70	"		
8	50	2,80	"	9,00	"		
7	40	2,55	"	8,25	"		
6	40	2,55	"	5,70	1:1		
5	40	2,55	"	5,70	"		Fix i sten = 7.69
4	50	2,90	"	6,40	"		
3	50	2,90	"	6,40	"		
2	50	2,60	"	5,80	"		
	792						

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HABERMANN & STENBÄCK, SKARA

1	2	3	4	5	6	7	8
	792						
1	50	2.10	0,60	4,80	1:1		
0	50	2.25	"	5,10	"		
	892						
		Sidodiket B - Ba					
5	-	1,50	0,30	3,30	1:1	5,30	
12	50	1,85	"	5,85	1:1,5		
13	50	2,10	"	4,50	"		
14	50	2,30	"	4,90	"	0,3:1000	
15	50	2,20	"	4.70	"		
16	50	2,30	"	4,90	1:1		
17	50	1,60	"	3,50	"		
18	50	2,05	"	4,40	"		
19	50	2,30	"	4,90	"		
20	50	2,25	"	4,80	"		
21	45	1,15	"	3,75	1:1,5		
22	20	1,90	"	6,00	"		
23	30	0,80	"	2,70	"		
24	50	1,15	"	3,75	"		
25	50	1,35	"	4,35	"		
26	50	1,90	"	4,10	1:1		
27	50	1,85	"	4,00	"		
28	50	1,55	"	3,40	"		
	795						

1	2	3	4	5	6	7	8
		Avloppet D - E					
24	-	2,10	0,50	6,80	1:1,5		
25	50	2,00	"	6,50	"		
26	50	2,45	"	7,85	"		
27	50	2,20	"	7,10	"		Fix i träd = 7.04
28	50	2,15	"	6,95	"		
a	15	2,00	"	6,50	"		
b	50	-					
	265						
		Avloppet F - G					
30	-	1,90	0,50	6,20	1;1,5		
+ 16	16	3,00	"	9,50	"		
31	34	2,00	"	6,50	"		
32	50	1,90	"	6,20	"		
33	30	1,80	"	5,90	"		
*a	30	-		-			
	160						
		Diket K - L					
1		-	0,30	-	1:1,5		
2	66	1,90	"	6,00	"		
3	50	2,30	"	7,20	"		
4	50	2,30	"	4,90	1:1		
5	50	2, 25	"	4,80	"		
6	50	2,15	"	3,90	"		
	266						

1	2	3	4	5	6	7	8
	266						
7	50	1,80	0,30	3,90	1:1		
8	50	1.75	"	3,80	"		
9	50	1,90	"	4,20	"		
10	50	1,50	"	3,30	"		
11	24	1,45	"	3,20	"		
	490						
		Diket M - N.					
64a	-	--	0,30		1:1		
64	100	1,20	"	2,70	"		
65	50	1,30	"	2,90	"		
66	50	1,80	"	3,90	"		
67	50	1,80	"	3,90	"		
68	50	2.-	"	4,30	"		
69	50	1,85	"	4,00	"		
70	75	1,30	"	2,90	"		
	425						
		Diket O - P.					
30a	-	-	0,30	-	1:1		
30	60	0,70	"	1,70	"		
31	50	1,50	"	3,30	"		
32	70	1,60	"	3,50	"		
33	30	1,85	"	4,00	"		
34	30	1,70	"	3,70	"		
	240						

1	2	3	4	5	6	7	8
		Diket R - S.					
35	-	1,50	0,30	3,30	1:1		
36	50	2,00	"	4,30	"		
37	50	2,00	"	4,30	"		
38	30	1,60	"	3,50	"		
	130						
		Diket T - U.					
40a	-	-	0,30	-	1:1		
40	60	1,30	"	2,90	"		
41	50	1,70	"	3,70	"		
42	50	1,75	"	3,80	"		
43	50	1,80	"	3,90	"		
44	50	1,55	"	3,40	"		
45	50	1,35	"	4,35	1:1,5		
46	50	1,20	"	3,90	"		
47	30	1,20	"	3,90	"		
	390						
		Diket V - X.					
56a	-	-	0,30	-	1:1		
56	80	1,00	"	2,30	"		
57	50	1,80	"	3,90	"		
58	50	1,60	"	3,50	"		
59	40	1,50	"	3,30	"		
60	30	1,50	"	3,30	"		
	250						

1	2	3	4	5	6	7	8
		Diket Y - Z.					
50	-	1,90	0,30	4,10	1:1		
51	50	2,00	"	4,30	"		
52	50	2,10	"	4,50	"		
53	50	2,15	"	4,60	"		
54	50	1,80	"	3,90	"		
55	50	1,90	"	4,10	"		
	250						
		Avloppet H - I.					
34a	-	-	0,50	-	1:1,5		
34	40	1,80	"	5,90	"		
+25	25	2,10	"	6,80	"		
35	25	1,80	"	5,90	"		
36	50	1,70	"	5,60	"		
36a	40	-	"	-	"		
	180						

Vid företagets utförande iakttages:

att de i förestående grävningstabell samt å profilritningarna angivna grävningsdjupen skola räknas från de vid avvägningen till markytan nedslagna dubbarnas överkant, och bör, i händelse dubbarna förkommit eller rubbats, ny utsättning ske, innan arbetet verkställes;

att de angivna dagbredderna endast äro ungefärliga och böra justeras med släntmall, så att föreskriven bottenbredd och släntlutning erhålles;

1	2	3	4	5	6	7	8

att förekommande krökar å avloppen ej få göras skarpa utan i möjligaste mån avrundas, samt

att där avlopp går i rågång, bör grävningen så verkställas, att avloppets mittlinje och rågången komma att sammanfalla.

Remningstorp den 30 mars 1927

Sven Hallin

Bilaga K.

Jordersättningslängd.

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m²	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	A - B .					
Fredstorp lägenh.	Carl Oskar Andersson	16+16-18+20	192	0,05		9 60
	Gustaf Adolf Aadersson	18+20-20+30	144	0,08		11 52
			Summa			21 12

Remningstorp den 30 mars 1927.

Sven Hallin

A.G. Storm Aug. Millton.

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HABERBONN & STENBÄCK, SKARA 1926

Bilaga L.

Kostnadsförslag.

Timpenning : 0.70 *Kronor.*

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Avloppet A-B-C.								
20+30-8	522	Sten och grus med spräng-								
		sten 2000	2500	2.50	6250	-				
8-4	170	" " "	980	2.50	2450	-				
		Mossjord	700	0.70	490	-				
4-0	200	" 900	1280	0.70	896	-				
		jordvallar 550								
		Sten och grus	20	2.50	50	-	10136	-		
		Tillägges c:a 10 % 1450	5.480				1022	88		
		Ersättning för en ägo-								
		vägsbro in Fredstorp					100	-		
		Jordersättning enl.bil.					21.12		11280	-
		Sträckan C-D /genom Furusjön/.								
C-D	520	Muddring i sjön l.m.	520	0.50	260	-				
		Tillägges c:a 10 %			25	-			285	-
		Avloppet D-E-E^{I}.								
24-28b	265	Mossjord	1000	0.70	700	-				
		Sten och grus	100	2.50	250	-				
		Ombyggnad av en bro för								
		utfartsväg vid 27 enl.								
		ritning typ a			300	-				
		Damm vid E			400	-	1650	-		
		Tillägges c:a 10 %					165	-	1815	-
		Överföres							13380	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		Överfört					13380 -
		Avloppet F-G.					
30-33a	160	Sten och grus med sprängsten	700	2.50	1750 -		
		Mossjord	200	0.70	140 -		
		Ombyggnad av 1 bro för utfartsväg vid 30+16 enl. ritning typ a			300 -	2190 -	
		Tillägges c:a 10 %				220 -	2410 -
		Avloppet H-I.					
33a-36a	180	Sten och grus	200	2.50	500 -		
		Mossjord	300	0.70	210 -	710 -	
		Tillägges c:a 10 %				75 -	785 -
		Diket B-Ba.					
5-28	795	Mossjord	2930	0.70	2051 -		
		Sten och grus	500	2.50	1000 -	3051 -	
		Tillägges c:a 10 %				304 -	3355 -
		Diket K-L.					
1-11	490	Mossjord	1800	0.70	1260 -		
		Sten och grus	300	2.00	600 -	1860 -	
		Tillägges c:a 10 %				185 -	2045 -
		Diket M-N.					
64a-70	425	Mossjord	1200	0.70	840 -		
		Tillägges c:a 10 %			85 -		925 -
		Diket O-P.					
30a-34	240	Mossjord	500	0.70	350 -		
		Tillägges c:a 10 %			35 -		385 -
		Diket R-S.					
35-38	130	Mossjord	550	0.70	385 -		
		Tillägges c:a 10 %			40		425 -
		Överföres					23710 -

1	2	3	4	5	6	7	8
		Överfört					23710 -
		Diket T-U.					
40a-47	390	Mossjord	900	0.70	630 -		
		Sten och grus	200	2.00	400 -	1030 -	
		Tillägges c:a 10 %				100 -	1130 -
		Diket V-X.					
56a-58	180	Mossjord	350	0.70	245 -		
59-60	30	"	80	0.70	56 -	301 -	
		Tillägges c:a 10 %				29 -	330 -
		Diket Y-Z.					
50-55	250	Mossjord	800	0.70	560 -		
		Tillägges c:a 10 %			55 -		615 -
		Summa kronor					25785 -

Remningstorp den 30 mars 1927.

Sven Hallin.

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HABERBONN & STENBÄCK, SKARA

Kungl.Maj:ts och Rikets kammarkollegium.

Bilaga M.

D:ii nr 1438 år 1925.

Rot. 6.

Till statens extra lantbruksingenjör Sven Hallin.

Vid föredragning denna dag av de med Eder skrivelse den 25 nästlidne maj insända avskrifter av ansökan och kungörelse i mål rörande tillstånd till sänkningen av sjöarna Fursjön,Axsjön. Lillsjön och Ljungsjön för torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande Remningstorps gård i Istrums socken av Skaraborgs län,har kungl. kammarkollegium icke funnit nödigt att i målet föra talen för bevakande av det allmännas rätt och intressen.

Stockholm den 4 juni 1925.

I Nehrman.

I Hedqvist.

/Gösta Wikegård.

Angående tillstånd till sänkning av sjörna Fursjön,Axsjön,Lillsjön och Ljungsjön i Istrums socken av Skaraborgs län.

Bilaga N^{I}.

Till

Statens e. lantbruksingeniör S. Hallin,

Skara.

Sedan Lantbruksstyrelsen förordnat undertecknad att avgiva yttrande över ifrågasatt sänkning av Fursjön, Axsjön ~~och~~ Lillsjön och Ljungsjön i Istrums socken av Skaraborgs län får jag härmed efter på platsen verkställd undersökning anföra följande.

Fiskerinäring av större betydenhet, som av dem tillärnade sänkningen kan lida väsentligt förfång finnes ej på platsen.

Undvikas kan emellertid ej att en sänkning av den omfattning, son här ifrågasättes, 1,3 m. under nuvarande medelvattenyta under vegetationsperioden, komme att få ett högst ogynsamt inflytande på det nu ganska rika fiskbeståndet i dessa sjöar. Fursjön blir ju under sålunda sommarhalvåret praktiskt taget torrlagd. Fisket i denna sjö kommer alltså att bliva helt tillspillogivet. De övriga sjörna komma också att undergå en ganska betydande arealminskning under den varmare årstiden, vilket naturligtvis i och för sig inverkar menligt på fisket. Denna arealnimskning blir emellertid särskilt skadlig därigenom, att den huvudsakligast ske på bekostnad av de ur fiskeribiologisk synpunkt sett viktigaste områdena i sjöarna, nämligen de grunda vegetationsrika strandområdena, vilka tjäna som lekplatser

för sjöarnas viktigaste fiskslag, gäddan, och som uppehållsorter för de flesta fiskarternas yngel. Man skulle visserligen kunna hoppas, att efter sänkningen nya sådana vegetationsrika områden skulle uppstå under den blivande vattenytans nivå. Så blir emellertid troligen i detta fallförhållandet endast i ringa grad beroende på dessa sjöars topografi. Utanför ett djup av c:a 1,3 m. d.v.s. på den nivå som vattenytan efter sänkningen kommer att stå visar nämligen sjöarnas botten i allmänhet en mycket brant sluttning. Detta har till följd att de grunda strandområdenas och därmed också lekplatsernas areal efter regleringen blir betydligt förminskad i förhållande till deras nuvarande omfång, vilket naturligtvis kommer att mycket menligt inverka på fisktillgången.

Minskningen i fiskets avkastning i Ljungsjön, Lillsjön och Axsjön genom den tillärnade sänkningsåtgärden torde därför näppeligen understiga 50%. Tyvärr har det ej varit mig möjligt att erhålla fullt tillförlitliga yppgifter om den verkliga fiskavkastningen från här ifrågavarande sjöar. Med all säkerhet böra dock dessa sjöar giva en medelavkastning av åtminstone 5 kg. pr.hr. Med ett nettopris av 75 öre pr.kg. i medeltal blir då nettovärdet av den årliga avkastningen från resp. sjöar följande:

Ljungsjön	87	kr.
Lillsjön	7	"
Axsjön	84	"
Fursjön	65	"

Under antagande att efter regleringen fisket i Fursjön av fullständigt upphör samt att avkastningen i de övriga sjörna blir ungefär hälften så stor som den nuvarande blir alltså den årliga värdeminskningen av resp. sjöar följande:

Ljungsjön	43.5	kr.
Lillsjön	3,5	"
Axsjön	42,-	"
Fursjön	65,-	"

Den kapitalicerande värdeminskningen av fisket genom den planerade sänkningen skulle alltså enligt ovanstående för resp.sjöar utgöra följande:

Ljungsjön	870	kr.
Lillsjön	70	"
Axsjön	840	"
Fursjön	1300	"

Några särskilda åtgärder till hämmande av sänkningens menliga inverkan på fisket kunna för närvarande ej föreslås, Karlstad deh 29 augusti 1925.

Chr. Hessle

Bilaga N^II.

Avskrift.
4721

Till Fiskeriintendenten T. Freidenfelt.

Med överlämnande av extra lantbruksingeniören S. Hallins skrivelse den 25 maj 1925 jämte vid skrivelsen fogade handlingar angående sänkning av Fursjön m.fl. i Istrums socken av Skaraborgs län vid Kungl. Lantbruksstyrelsen härigenom förordna Eder att i ärendet till förrättningsmannen avgiva yttrande son i 10 kap. 43 § vattenlagen sägs. Stockholm den 2 juni 1925.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

K. A. Andersson

Bestyrkes å tjänstens vägnar:
Märta Berg.

Bilaga N^III.

Transumt.

Kungl.Lantbruksstyrelsen.
6822.

Till

Tjänsteförrättande Fiskeriintendenten Chr. Hessle.

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 2 juni 1925 meddelat förordnande för fiskeriintendenten T.Freidenfelt att avgiva yttrande över ifrågasatt sänkning av Fursjön i Istrums socken av Skaraborgs län----------

får Styrelsen med anledning av vad Ni uti skrivelse den 11 augusti 1925 anfört,härigenom förordnaEder att i Freidenfelts ställe avgiva sagda yttrande och utföra ovannämnda förrättningar.

Förrättning,varom här är fråga, skall såsom förordnad intagas i Eder resplan för år 1925.

Detta meddelas Eder förl kännedom och efterrättelse.

Stockholm den 13 augusti 1925.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar:

K. A. Andersson.

Bestyrkes.

Chr. Hessle.

Bilaga N^{IV}.

Avskrift.

Kungl. Maj:ts befallningshavande

i

Skaraborgs län,

som den 29 september 1924 förordnat lantbruksingeniören Gustaf Sjöberg att förrätta syn i och för uppgrävning av avloppskanaler i ändamål att torrlägga vattenskadade marker tillhörande Remningstorps gård i Istrums socken,vill, sedan t.f.fiskeriintendenten i mellersta distriktet Chr. Hessle härstädes anmält,att han erhållit Kungl. lantbruksstyrelsena förordnande att avgiva yttrande i saken samt

att sådat yttrande icke kunde avgivas utan att undersökning å platsen ägde rum,härigenom i förmågo av 10 kap. 43 § vattenlagen förordna Hessle att, såvitt angår ifrågavarande företags inverkan å fisket, såsom sakkunnig biträda vid förrättningen ävensom i frågan avgiva utlåtande.

Mariestad å landskansliet den 14 augusti 1925.

På länsstyrelsens vägnar:

Einar Johnson John Lindström.

Rätt avskrivet betygar.

På tjänstens vägnar:

Einar Johnson.

Utan avgift.

Lantbruksingeniören Gustaf Sjöberg.

Bilaga O.

P.M.

med anledning av undertecknads förordnande av den 17 dec. 1926 som biträdande förrättningsman vid syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande Remningstorp m.fl. genom sänkning av Fursjön, Axsjön, Lillsjön och Ljungsjön i Istrums socken av Valle härad och Skaraborgs län.

Den s.k. Riksäterån upprinner genom sjöarna Flämsjön, Ljungsjön, Lillsjön, Axsjön och Fursjön, varav de fyra senare komma att beröras av ifrågavarande torrläggningsföretag.

Följande vattenverksägare hava vid synesammanträdet den 15 juni 1925 meddelat, att i den händelse inga särskilda åtgärder för magasinering i sjöarna vidtages, deras vattenverk skulle komma att röna menlig inverkan genom torrläggningen ifråga, nämligen:

F.O. Kvick	ägare av	Västerbro kvarn
C.F.Österberg	"	" Lilla kvarn
Carl Kron	"	" Ågårdskvarn
Gustaf Jonsson	"	" Rosskvarn
Hilmer Carlsson	"	" Tolebrokvarn
J. Karlsson	"	" Tomtens kvarn
Adolf Sjöström	"	" Åsbotorps kvarn

Vattentillgången i avloppet från sjöarna är i allmänhet ringa, vilket synes av bifogade vattenvaraktighetsdiagram hänfört till Tomtens kvarn, belägen c:a 3 km. nedom Fursjön, varför vattenverken endast kunna drivas vid de tillfällen, då vattentillgången är god och inträffa dessa tillfällen vanligen under tiden 1 oktober - 31 mars.

Det nuvarande nyttiga magasinet i sjöarna måste därför anses vara det, som ligger mellan medelvattenytan och en v.y. strax under högvattenytan, då givetvis icke hela högvattenmängden kan utnyttjas utan måste vattnet delvis släppas förbi vattenverken genom flodutskoven, då sjöarna äro oreglerade.

Nuvarande nyttiga magasin skulle alltså bliva i de olika sjöarna

	Area m^2	M.v.y.	H.v.y.	Magasinshöjd m.	Magasin m^3
Fursjön	172.000	+5.80	+ 6.10	0.3	51.600
Axsjön	224.000	-"-	-"-	-"-	67.200
Lillsjön	17.500	-"-	-"-	-"-	5.250
Ljungsjön	219.000	-"-	-"-	-"-	65.700
	632.500				189.750

Summa magasin = 190.000 m^3

Vid föreslagen sänkning av M.v.y. från 5.80 till 4.65 i sjöarna blir den yta, som kvarstår av Fursjön, ringa, och kommer den antagligen att så småningom växa igen. De övriga sjöarnas areor minskas från 46.05 till 39.35 har.

För att efter sänkningen av sjöarna samma magasin skall erhållas erfordras således en magasinshöjd i de övriga av

$$\frac{63.25}{39.35} \times 0.30 = 0.48 \text{ m.}$$

eller c:a 50 cm.

Nederbördsområdet vid Axsjöns utlopp har uppmätts till 11.5 km^2.

Enligt diagrammet är den normala högvattenmängden 52.5 sl/km^2 och h.v.q alltså vid Axsjöns utlopp

$$11,5 \cdot 0,0525 = 0.6 \text{ } sm^3.$$

Vattendjupet vid fritt lopp i kanalen blir då

t = 0,85 m. om I = 0,5 : 1000 (R ≦ 0.4 och k = 20)

6 mån. medelvattenmängd är enligt diagrammet

6 sl/km^2 och alltså Q medel = 11,5 · 0,006 = 0,07 sm^3

t medel = 0,32 m.

För att reglera avrinningen så att den i möjligaste mån överensstämmer med nuvarande förhållanden sättes vid E. en damm med öppet utskov med 0,40 meters bred öppning och krönet på höjden + 5,15 (4,30 + 0,85). Hela bredden ≦ 2,5 m.

Vid Q = 0,6 sm^3 blir då v.y. ovanför dammen c:a 0,11 m. högre än nedanför.

Vid Q = 0,07 sm^3 blir v.y. ovanför c:a 0.03 m. högre.

Vattenytorna bliva alltså i sjöarna

vid normalt högvatten 4,30 + 0,85 + 0,11 = + 5,26

" " medelvatten 4,30 + 0,32 + 0,03 = + 4.65

0,61 cm.

Alltså ett magasin på c:a 60 cm.

För att erhålla ett lika stort magasin som före sänkningen erfordrades enligt ovan endast c:a 0,5 meters magasinshöjd och få således vattenverksägarna bättre magasineringsmöjligheter efter sänkningen utan att i väsentlig grad inverka menligt på den föreslagna torrläggningen. Någon ersättning behöver således icke utgå till fallägarna.

Kanalernas längd mellan Axsjön och Ljungsjön är 360 meter. Med en fallförlust vid högvatten av 0,5 : 1000 blir alltså vattenytan i Ljungsjön 5,26 + 0,18 = 5,44. Lägges härtill inströmningsförlusterna = c:a 3·0,015 = ∽ 0,05 skulle v.y. i Ljungsjön ställa sig på ∽ + 5,50.

Vid en exept. flod 100 sl/km^2 blir avrinningen vid E = 1.15 sm^3 och v.y. ställer sig på höjden + 5.50 ovanför E.

Vad dammanläggningen beträffar hava två alternativ beräknats, nämligen:

Alt. 1. Damm i kombination med bro

Alt. 2. Damm utan bro. Bron får då byggas separat.

Alt. 1. har kostnadsberäknats till 950:- kr.

Alt. 2 till 400:- kr. Då separat bro endast går till 300:- kronor, ställer sig alt. 2. 250:- kronor billigare och förordas detta alternativ därför.

Stockholm den 8 februari 1927.

A. H. Kiær

Kostnadsberäkning till dammen vid Axsjöns utlopp.

Alt. 1. Damm i kombination med bro

Jordschaktning	20 m^3 à	2:-	40:-
Betong 1:5:7	9 " "	30:-	270:-
1:3:5	8 " "	35:-	280:-
Formar	50 " "	2:-	100:-
Stålslipning och slamning	25 m^2 "	1:-	25:-
Asfaltstrykning	25 " "	0:50	12:50
Virke till bron	20 kbf.	1:50	30:--
Armeringsjärn	80 kg.	0:20	16:-
Stenbeklädnad av slänt	24 m^2	2:-	48:-
			821:50
Damm och länshållning c:a 12 %			128:50
		Kronor	950:--

Alt. 2. Damm utan bro. Bron bygges separat.


Jordschaktning	10 m^3 à	2:-	20:-	
Betong 1:3:5	5.5 " "	35:-	192:50	
Formar	15 m^2 "	2:-	30:-	
Stålslipning	7 " "	1:-	7:-	
Asfaltbestrykning	9 " "	0:50	4:50	
Stenbeklädnad	30 " "	3:-	90:-	344:--
Damm och länshållning				56:--
			Kronor	400:--

Stockholm den 8 februari 1927.


N. H. Kiær

Vattenvaraktighetsdiagram vid Tomtens kvarn.

$N = 21\ km^2$



Dammens vid Axsjöns utlopp avbördningsförmåga.





Stockholm den 8.2.1927

K. H. Kiær


Damm vid Axsjöns utlopp

Snitt A-A





Elevation av dammen.



Alla betongytor som äro utsatta för vatten stålslipas.
Ytor varemot jordfyllning ligger bestrykas med asfalt.
Betongen 1:3:5


Skala 1:50

Stockholm den 8.2.1926

H. Hedlund

Bilaga P.

Översiktskarta.



Skala = 1:100000.

Bilaga Q.

Utlåtande vid den av Kungl.Maj:ts Befallningshavande i länet på därom gjord ansökan förordnande laga syneförrättningen för torrläggning av mark tillhörande Remningstorp m.fl.hemman i Istrums socken av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag,som avser fördjupning och utvidgning av avloppet från sjörna Ljungsjön,Lillsjön,Axsjön och Fursjön ävensom uppgrävning av en del i dessa sjöar och i huvudavloppet utfallande mindre avloppsdiken i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga för omkringliggande marker, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom sjösänkning,varför detta utlåtande jämlikt bestämmelserna i förenämnda kapitels 45 § kommer att underställas Västerbygdens Vattendomstols prövning.

Ifrågavarande sjöar,som äro belägna inom nederbördsområde n:r 141, genomflytas av ett från Flemsjön kommande i huvudsakligen nordvästlig riktning flytande gemensamt avlopp, och ligger vid medelvattenföring i fullständigt nivå med varandra. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta,där torrläggningsområdets ungefärliga utsträckning angivits med gul färg och nederbördsområdets gränser med en streckad blå linje. Å denna karta finnes ett avlopp inritat från Axsjöns sydvästra spets till Rörsjön.

I samband med tidigare arbeten för torrläggning av markerna kring nämnda avlopp har detsamma igenlagts omedelbart väster om Axsjön, varför numera allt vatten avrinner genom det från Fursjön i nordvästlig riktning flytande avloppet.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor ha profil - och sektionsritningar upprättats, utvisande beskaffenheten vid första undersökningen, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta, varvid som stomkarta använts en i tillämpliga delar kopierad, nyupprättad skifteskarta. Ådenna nivåkarta äro till uppgrävning avsedda avloppssträckor utmärkta med dubbla röda linjer och de röda bokstäverna A-B-C-D-E-F-G-H-I för huvudavloppet samt B - Ba, K - L, M - N, O - P, R - S, T - U, V - X och Y - Z för sidodiken, vilken bokstavsbeteckning även återfinnes ovanför motsvarande punkter å profilritningarna.

Nederbördsområdet för huvudavloppet har delvis uppgåtts å merken och i övrigt uttagits med tillhjälp av det som översiktskarta använda Generalstabsbladet. Därvid har det visat sig att de vattensamlingar, som å översiktskartan synes strax öster om "j" i "Flämsj" saknar ovanjordiskt avlopp. På grund av markens höjdförhållanden och ~~markens~~ geologiska beskaffenhet är det sannorlikt, att åtminstone större delen av avrinningen härifrån framtränger till Flämsjön såsom grundvattenström genom grus - och rullstenslager. Å andra sidan är det icke uteslutet, att en del

av Fläms jöns vatten på samma sätt avrinner söderut till sjön Emten. Härför talar bland annat den omständigheten, att vattenytan i Fläms jön efter en torkperiod befanns stå 0,15 meter lägre än lägsta punkten i avloppets bestämmande sektion. På grund av dessa förhållanden och deras inverkan på en relativt stor del av huvudavloppets totala nederbördsområde har den största till avrinning kommande vattenmängden antagits icke komma att överstiga 1,0 liter pr. sekund och hektar, och medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits komma att uppgå till 0,06 liter pr sekund och hektar. Nederbördsområdet vid Axsjöns utlopp har uppmätts till 11.5 km^2 och vid punkt A till 14.6 km^2. På grund av att magasineringsförhållandena i de till sänkning ifrågasatta ~~varande~~ sjöarna kunna antagas vara av viss betydelse för åtskilliga, vid avloppet belägna mindre vattenverk har särskild utredning genom biträdande förrättningsmannens försorg verkställts, bilaga 0 avseende dels nuvarande magasinerings- och avrinningsförhållanden och dels vilka åtgärder som skulle refordras för att den ifrågasatta sjösänkningen ej måtte medföra försämring härutinnan för ovannämnda vattenverk. De vattenstånd, som kunna förväntas uppkomma i berörda sjöar och huvudavlopp, sedan företaget utförts i enlighet med detta utlåtande, framgå av nämnda utredning. Häremot svarande nya dimensioner och djup i avloppen finnas angivna dels å profil- och sektionsritningar / med rött/ och dels i en särskild grävningstabell.

Åt företaget har på grund av yrkandena till syneprotokollets § §

4 och 7 givits den utsträckning som erfordras för att all av ifrågavarande avlopp beroende mark, tillhörig sökanden och dem, med honom sig förenat må kunna torrläggas till i allmänhet 1,2 meters djup. Den mark som av den sålunda begränsade vattenavledningen och dikningen röner båtnad och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje / som dock ej inritats ,där den sammanfaller med andra å kartan befintliga begränsningslinjer/ så belägen att all därutanför liggande mark torde kunna tillfullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § Vattenlagen angivna grunder verkställt uppskattning. Resultatet föreligger i den bilagda värderingalängden, som för varje ägofigur anger markens värde före och efter företaget, ävensom förbättringsvärdet. I denna längd äro icke de landvinningar medtagna, som kunna förväntas uppkomma genom sjösänkningen. Dessa landvinningar beräknas uppgå till en sammanlagd areal av 18,30 hektar / blivande strandlinjen har utrönts genom pejling och dess läge med blått å plankartan inritats/. Blivande värdet å dessa landvinningar har av synemännen uppskattats till 100 kronor pr hektar eller sammanlagt 1830 kronor. Som av nedanstående utredning framgår beräknas emellertid dessa landvinningar i sitt nuvarande skick som sjöbotten ha ett värde ur fiskerisynpunkt, uppgående till avsevärt mer än deras

blivande värde som ängsmark. Då ingen ersättning för skada å fiske ifrågasatts, ha synemännen ansett rättvist att ej häller ålägga ifrågavarande landvinningar någon deltagningsskyldighet i företaget.

I fråga om företagets inverkan på fisket i sjöarna har vederbörande fiskeriintendent efter av Kungl. Lantbruksstyrelsen meddelat förordnande verkställt utredning och avgivit särskilt yttrande, bilaga N I. Av detta yttrande framgår dels att fiskerinäring av betydenhet ej beröres av företaget och dels att fisket i sjöarna kan förväntas komma att efter sänkningen ge mindre avkastning än för närvarande. Denna förninskning i avkastningen beräknas motsvara ett kapitalbelopp av 3080 kronor.

I fråga om företagets inverkan på nedanför liggande vattenverk hänvisas till biträdande förrättningsmannens förut omnämnda utredning, bilaga O .Av denna utredning framgår, att den ifrågasatta sänkningen kan förväntas medföra vissa olägenheter i magasineringshänseende för ifrågavarande vattenverk, därest icke åtgärder till förhindrande härav samtidigt vidtagas. Vilka åtgärder, som härför erfordras framgå likaledes av utredningen, som innefattar fullständigt förslag i berörda hänseende.

Då företaget sålunda icke medför skada å utbyggd vattenkraft eller därmed jämförlig inrättning, tarvas enligt i 7 kap. 38 § Vattenlagen givna bestämmelser för tillstånd till företagets utförande, att nyttan av detsamma efter avdrag av kostnaderna för dess utförande

överstiger skadan. Enligt värderingslängden uppgår jordförbättringsvärdet till 27323 kronor 50 öre, vartill kommer jordförbättringen å landvinningarna 1830 kronor, alltså en sammanlagd båtnad av 29153,50

Avgår beräknad kostnad enligt kostnadsförslaget 25785:-

Överskjutande förbättringsvärdet blir alltså 3368.50 kr.

Skadan å fisket har uppskattats till 3080 kronor och skada av annan art har ej kunnat utrönas, varför företaget, därest förenämnda åtgärder till förekommande av skada å vattenverk vidtagas, får anses fylla de ovan nämnda villkoren för tillåtlighet.

Den å kartan avfattade och enligt värderingslängden förbättrade marken är att anse såsom en torrläggningssamfällighet, för vilken skäl till uppdelning i olika avdelningar ej föreligger.

Då båtnaden av företaget till mer än hälften faller på egendom, tillhörig sökanden, äro övriga ägare av mark inom företaget pliktiga att taga del i kostnaderna för dess utförande i mån av värdet å båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda beräknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 19 av kostnadsfördelningslängden, där nämnda deltagningsskyldighet är uttryckt i procent av kostnaderna för företaget i dess helhet. I kolumn 18 är den häremot svarande delen av den beräknade kostnaden angiven.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som ovan för färdigställandet angivits.

Det åligger företaget att vid punkt E uppföra en dammbyggnad i

noggrann överensstämmelse med det av biträdande förrättningsmannen härför upprättade och till bilaga O fogade förslagets alternativ 2.

Vidare åligger det företaget att verkställa ombyggnad av följande vägövergångar:

Över sträckan D - E - E^{I}

Bro för ägoväg vid 27, typ a.

Över sträckan F - G.

Bro för ägoväg vid 30 + 16, typ a.

För försvårad överkörsel skall av företaget ersättning gäldas till ägaren av lägenheten Fredstorp med 100 kronor så snart detta utlåtande vunnit laga kraft.

Om ytterligare vägövergångar framdeles komma att byggas över avloppen, skola de så anordnas, att de ej orsaka uppdämmning och för den skull i fråga om huvudavloppet ~~göras~~ givas en fri vattenöppning om minst 2.0 meters bredd och 1,5 meters höjd. I fråga om sidodiken är en cirkulär öppning med 0,4 meters diameter tillräcklig.

Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark tillhörig lägenheten Fredstorp, som åtgår för avlopps utvidgning, skall ersättning gäldas med belopp,som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

För mark tillhörig lägenheten Fredstorp, som tages i anspråk såsom upplagsplats för ur avlopp uppschaktad jord och sten, skall,

där upplaget utgöres av stenbemängd, eller annars för utspridning på närliggande mark otjänlig jord. ersättning utgå för den täckta marken efter ett grundpris av 800 kronor pr hektar för åker och 500 kronor pr hektar för annan duglig mark. Där upplaget utgöres av för utspridning lämplig jord, skall ersättningen utgöra tio procent av förenämnda markvärde. Skada av nu nämnd art skall, så snart den inom Fredstorps ägor belägna delen av företaget fullbordats, genom arbetsstyrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör eller den, han i sitt ställe sätter.

Sedan första undersökningen av företaget verkställdes har sökanden till förrättningen låtit på egen bekostnad utföra en del av det schaktningsarbete nedanför punkt C, som annars skulle erfordrats för företagets utförande, samt yrkat på skälig ersättning härför. Genom förrättningsmannens försorg har på grund härav uppmätning av det utförda arbetet verkställts, varvid befunnits att nu återstående kunna förväntas bliva 4650 kronor billigare, än vad som på grundvalav de första undersökningar beräknats. På grund härav pröva synemännen skäligt tillerkänna sökanden förenämnda belopp i ersättning för redan utfört arbete att utgå i avräkning å hans deltagningsskyldighet i företaget i dess helhet.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § Vattenlagen, skall, så

snart detta utlåtande vunnit laga kraft erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 27 kronor 32 öre. Denna avgift skall av sökanden förskjutas, men fördelas, sedan företaget kommit till stånd, på delägarna med en krona för tusan av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

Kostnaden för syneförrättningen skall gäldas av delägarna i företaget efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits, men förskjutas nu av sökanden.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § Vattenlagen få synemännen ifråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökanden önskar fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur avloppen uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke icke överstigande 1:1, varjämte öppningar för ytvattnets framsläppande böra lämnas eller anordnas vid förekommande svackor i markytan, vid tillstötande öppna diken och i övrigt på minst var femtionde meter;

att betong gjutningsarbeten skola utföras under betryggande kontroll och av för dylikt arbete kvalificerad person;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på

sätt, att skada uppstår, och bör härvid hänsyn tagas jämväl till nedanför liggande vattenverks behov av vatten;

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avlägsnas och reforderliga förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlåtas på härför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas;

att arbetena må begynna, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1932;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör;

att det därefter åligger företagets arbetsstyrelse övervaka dess vidmakthållande för vilket ändamål rensnings- och rödjningsarbeten böra på företagets bekostnad verkställas, när så av någon delägare påyrkas och befinnes nödigt;

att den ovan angivna rätten att påyrka underhåll skall i fråga om dammbyggnaden vid punkt E jämväl och med samma verkan tillkomma varje ägare av utbyggd vattenkraft i i frågavarande sjöars utlopp och dess fortsättning ned till sjön Vänern, samt

att företaget skall benämnas " Remnigstorps sjösänkningsföretag av år 1927".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Väster-

bygdens Vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § Vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Remningstorp den 30 mars 1927

I tjämsten

Sven Hallin

Förrättningsman

K . H. Håård

Biträdande förrättningsman

A. G. Storm Aug. Millton

Biträdande gode män.

~~Bilaga~~

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar. (Utredning jämlikt 7:24 i vattenlagen.)

Avdelning	Ägofigurer	Jordförbättring		Andel i kostnad för												Relativ kostnad (kostnad för varje kronas jordförbättring)
														S:ma		
		Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	

Kostnadsför-

Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	By och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Istrums socken.				
1^{1}	H.	1/4	Remningstorp, Sven Wingqvist.		1-33	1621,50	6513,50
3^{11}	Ab	1/2	Bro d:o		34-43	1381,50	5733:-
4^{9}	Dc	21/100	Istrums Backgården d:o		44-50	210,50	782,50
1^{2}	O		Hallabo d:o		79-82	617,50	3087,50
1^{2}	P		Vågenborg d:o		83-88	483,-	2355,-
4^{9}	Dc	21/100	Istrums Backgården d:o	Sök.	89-107	1571,50	7837,50
1^{2}	M		Lycke d:o		107a-108	232,-	1160,-
1^{2}	N		Stjälkholmen d:o		109-113	116,50	664,50
2^{6}	C	5/72	L:a Närsäter d:o		118	70,-	350,-
2^{5}	B	5/72	d:o d:o		119	75,-	375,-
1^{9}	Abb		Närsäter d:o		120	37,50	187,50
1^{1}	Ca	1	Istrums Storeg. Kungl.Maj:t och Kronan / skogsmark/		51-56	256,-	1280,-
1^{1}	Ca	1	d:o Kungl.Maj:t och Kronan /åkermark/ arr.Gottfr. Hemberg		57-67	1465,-	3192,-
4^{8}	Db	7/100	Istrums Backgården, Frans Båckström	~~68-73~~	68-73	395,-	1532,50
4^{7}	Da	22/100	d:o d:o		74-76	125,-	400,-
1^{1}	F	1/4	Botorp Kungl.Maj:t och Kronan		77-78	104,50	522,50
1^{1}	Ea	3/8	Rikesäter, d:o		114-117	75,-	187,50
				Summa		8837,-	36160,50

Ny längd upprättad på grund av Vatten-
domstolens dom den 20 april 1928.
Sven Hellsten

Bilaga R.

delningslängd.

Förbättrings-värde	Andel i kostnaden för syneförrätt-ningen m. m.		Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar, sträckan						Summa delaktighet i företaget	
Kronor	%	Kronor							Kronor	%
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4892,-		240,45							4619,12	17,914
4351,50		213,74							4106,-	15.924
572,-		28,08							539,42	2,092
2470,-		121,34							2330,96	9,040
1872,-		91,95							1766,27	6,850
6266,-		307,81							5913,02	22,932
928,-		45,58							875,66	3,396
548,-		26,93							517,25	2,006
280,-		13,76							264,30	1,025
300,-		14,74							283,12	1,098
150,-		7,37							141,56	0,549
1024,-		50,31							966,42	3,748
1727,-		84,83							1629,61	6,320
1137,50		55,84							1072,66	4,160
275,-		13,50							259,40	1,006
418,-		20,54							394,51	1,530
112,50		5,50							105,72	0,410
27323,50		1342,27							25785,--	100,000

Remningstorp den 30 mars 1927.

Sven Hallin

A.G. Storm Aug. Millton.

Att före stående 72 paginerade sidor blivit från koncepthandlingarna

Sätt avskrivna, behyggas å Hjärtens vägnar:

Sven Hallin

Lånat
den .....
Lbrstn 104

R 2*0329

DIARIE N:r 25362
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
14 NOV. 1930

264/30

Avskrift.

Betänkande

angående statsunderstöd till

Remningstorps sjösänkningsföretag av år 1927

i Istrums socken av Skaraborgs län;

upprättat år 1929 av

Sven Hallin.

Statens lantbruksingeniör.

(Påskrift se efter betän-
kandet)

Betänkande

angående Remningstorps sjösänkningsföretag av år 1927 i Istrums socken av Skaraborgs län, avgivet till frågan om företagets understödjande med bidrag och lån av statsmedel.

Föregående rättslig utredning:

Vid syneförrättning enligt vattenlagen, som avslutades den 30 mars 1927 hava undersökningar för avdikningen i fråga verkställts, förslag upprättats och deltagande i företaget bestämts. Efter vederbörlig underställning har Västerbygdens vattendomstol med vissa ändringar fastställt förslaget genom dom av den 20 april 1928, bil.V.a.

Mot denna dom har vad ej erlagts enligt vad närslutna intyg, bilaga VIII utvisar.

Beskaffenhet:

Torrläggningsområdet utgöres dels av dåligt förmultnad högmosse, som för närvarande knappast kan anses lämplig för odling, och dels av lågmosse. Endast till den odlade eller för odling lämpliga jordens deltagningsskyldighet synes bidrag och lån från statens avdikningsanslag och avdikningslånefond böra utgå.

Areal:

Den del av torrläggningsområdet vartill förenämnda lån och bidrag synse böra utgå innefattar:

Åker	1247	hektar
Annan mark	0.45	"
Tillsammans	12.92	" vartill kommer 55.80 hektar för skog lämplig mark.

Vattenavledningen

I vid syneförrättningen avgivet utlåtande finnes redogörelse

lämnad för belägenhet, till uppgrävning ifrågakommande dikessträckor-nederbördsområden, till avrinning kommande vattenmängder, lutningar och med hänsyn till vatteföringen och en ändamålsenlig torrläggning föreslagna dimensioner för vattenavloppen samt för broar och trummor över dessa, vilket utlåtande i vissa delar ändrats genom förenämnda dom, bil Va

Äganderättsförhållanden m.m.:

I företaget ingå kronoegendomarna Istrum Storegården1[1], Botorp 1[1] och Rikesäter 1[1]. Den förstnämnda kronoegendomens arrendator har, som av bil. VII framgår, erhållit vederbörligt tillstånd att till kronoegendomens andel i företaget söka lån från statens avdikningslånefond.

Kostnad:

Kostnaden för vattenavledningsarbetena har vid syneförrättningen beräknats till kronor 17955.-

För laga syneförrättningen 1342.27

" underställningsmål 406.58

" ny kostnadsfördelningslängd 24.-

" vattendomstolsavgift 19.10

För utredning angående statsbidrag 189.92

Summa kronor 19936.87

Båtnad:

Värdet av båtnaden genom vattenavledningen har uppskattats till kronor 19095.50

Förbättringen täcker alltså ej till fulla totalkostnaderna, men överskjuter kostnaderna för vattenavledningsarbetena med 1140.50 kr.

Arbetstid:

Vattenavledningsarbetena böra kunna slutföras till den 1 september 1930.

Anslags- och lånebelopp:

Enligt bilaga II, tabell.b skulle till företagets utförande kunna beviljas i jämnt tal 2460 kronor, såsom bidrag från statens avdikningsanslag och 2460 kronor från statens avdikningslånefond.

Handlingar och ritningar:

Med detta betänkande följa:

Tabell a och b	Bilaga I och II
Kostnadsförslag	" III
Förening angående sökande av statsbidrag	IV
Vattendomstolens dom	V a
" ändring av damm	V b
Protokoll rör. val av arbetsstyrelse	VI
Tillstånd att söka lån	VII
Intyg att vad ej erlagts mot V.D. dom	VIII
Ny kostnadsfördelningslängd	IX
Arvodesräkningar	X a.b.c.och d.

Avskrift av synehandlingarna i närslutet häfte.

Plan och profilritningar i 2 blad.

Skara i juli 1929.

Sven Hallin

Genom Kungl. Maj:ts beslut den 20 juni 1930 godkändes lika efterrättelse vid arbetets utförande med tillägg att statsunderstöd utgår lika allenast den kostnad, som belöper på ägofigurerna 3, 8-16, 18, 33 34, 34a, 35, 39, 49, 57-64, 70-72, 76, 88, 89 samt 111-113.

Stockholm den 22 augusti 1930.

På Kungl. Landtbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Bil. I.

Tabell a.

	Hela torrläggningsområdet								Lånesökandes andel							
	Areal		Värde före torrläggningen		Värde efter torrläggningen		Båtnad		Areal		Värde före torrläggningen		Värde efter torrläggningen		Båtnad	
	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Åker	12	47							12	47						
Annan mark	56	25								45						
Påräknad landvinning																
Summa	68	72	6199	-	25294	50	19095	50	12	92	3151	-	8074	-	4923	-

Skara i juli 1929.

Sven Hallin.

Tabell b.

	Socken, by och hemman	Ägolittera	Mantal	Registernummer	Ägares namn m. m.	Ägofigurer	Areal: Åker Har	Åker ar	Annan mark Har	Annan mark ar	Summa Har	Summa ar	Båtnad Kr.	Båtnad öre	Andel i kostnaden för: Avd. I. Kr.	Avd. I. öre	Vattenavd. / ~~Avd. II.~~ / avgift. Kr.	Vattenavd. / ~~Avd. II.~~ / avgift. öre	~~Avd. III.~~ Kr.	~~Avd. III.~~ öre	Laga syneförrättn. Kr.	Laga syneförrättn. öre	Betänkandet m. m. Kr.	Betänkandet m. m. öre	Summa kostnad Kr.	Summa kostnad öre	Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostn.	Bidrag Kr.	Bidrag öre	Lån Kr.	Lån öre
						n:r																						0/0				
	Östrums s:n.																															
1	Remningstorp	H	1/4	1'	Sven Winggren	3,8-16, 18, 22	3	22			3	22	1346	-	1265	65		1	34		123	28	51	93	1442	20	1.07	1)	673	-	673	-
1	Bro	A6	1/2	3"	Dens.	34, 34a, 35, 39	1	41		45	1	86	827	50	777	99			83		75	77	31	92	886	51	-	-	413	75	413	75
1	Östrums Backg.	Dc	21/100	4[9]	Dens.	49		30				30	90	-	84	57			09		8	24	3	47	96	37	-	-	45	-	45	-
2	~ Storeg.	Ca	1	1'	Kronan: arr. J. Hammarberg	57-64	5	32			5	32	1727	-	1623	86		1	73		158	17	66	62	1850	38	-	-	863	50	863	50
3	~ Backg.	D6	7/100	4[8]	Frans Bäckström	70-72		95				95	367	50	345	63			37		33	66	14	18	393	84	-	-	183	75	183	75
3	~ ~	Da	22/100	4[7]	Dens.	76		25				25	75	-	70	56			07		6	87	2	89	80	39	-	-	37	50	37	50
1	Vägnuborg	P	-	12	Sven Winggrist	88		15				15	60	-	56	38			06		5	49	2	32	64	25	-	-	30	-	30	-
1	Östrums Backg.	Dc	21/100	4[9]	Dens.	89		05				05	20	-	18	85			02		1	84		77	21	48	-	-	10	-	10	-
1	Hjältebrunnen	N	-	12	Dens.	111-113		82				82	410	-	385	49			41		37	55	15	82	439	27	-	-	205	-	205	-
					Summa		12	47		45	12	92	4923	-	4628	98		4	92		450	87	189	92	5274	69			2461	50	2461	50

1) Bidrag och lån begränsat till 1/2 av kostnaden.

Skara i juli 1929

Sven Hallin.

Bilaga III

Kostnadsförslag.

Timpenning: 0.70 Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Grävningskostnaden					1795	–		
		Sysselsättningskostnaden					1342	27		
		Underställningsmål					406	68		
		Ny kostnadsfördelningslängd					24	–		
		Vattendomstolsavgift					19	10		
		Betänkandet					189	92	1993	87
				Summa Kronor					1993	87

Skara i juli 1929.

Sven Kallin

Vid arbetsplanens fastställande kan kostnaden för föreslaget företag beräknas till 19.936 kronor 87 öre, och för den del därav, varför statsunderstöd må utgå, till 5280 kronor 88 öre.

Stockholm den 22 augusti 1930

På Kungl. Landtbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith

Bilaga IV.

FÖRENING

Undertecknade delägare i "Remningstorps sjösänkningsföretag av år 1927" inom Istrums sock en av Skaraborgs län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull företagets arbetsstyrelse i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Remningstorp den 17 juni 19 27

1 Sven Wingqvist.

2 Gottfr. Hemberg för kronoegend. Istrum Storegården.

~~Anders Jonsson för Knektöjan, avs. från 1/4 mtl Botorp.~~

3 Frans Bäckström för Backgården.

Herrar Sven Wingqvist, Gottfrid Hemberg, Anders Jonsson och Frans Bäckström egenhändiga namnteckningar bevittna:

A.R. Lundgren. L. Säll.

Bilaga Ia. 130

Protokoll inför Västerbygdens vattendomstol i underställningsmål angående en av lantbruksingenjören Sven Hallin med biträde av gode män den 30 mars 1927 avslutad syneförrättning för torrläggning av mark, tillhörande Remningstorp, Bro, Istrums Backgården, Hallabo, Vågenborg, Lycke, Stjälkholmen, Närsäter nr 1, Lilla Närsäter nr 2 och kronoegendomarna Istrums Storegården, Botorp och Rikesäter, genom sänkning av Fursjön, Axsjön, Lillsjön och Ljungsjön i Istrums socken, Valle härad, Skaraborgs län, hållet vid sammanträde den 10 april 1928 å vattendomstolens kansli i Vänersborg.

Närvarande: Samma ledamöter som vid föregående sammanträde.

Vattendomstolen överlade denna dag till dom i målet.

Vattenrättsingenjören Arthur Asplund ingav utredning angående de åtgärder, som böra företagas för att icke sjösänkningen skall skada vattenverken nedom sjöarna /akten sid. 136-142/.

Lantbruksingenjören Sven Hallin för kännedom

Härefter beslöts följande

D O M

meddelad å vattendomstolens kansli i Vänersborg den 20 april 1928.

Vad först beträffar den båtnad, som genom ifrågavarande vattenavledning kan förväntas uppkomma, finner vattendomstolen, att de av synemännen ~~marken åsatta förbättringsvärdena~~ gjorda båtnadsuppskattningen i stor utsträckning bör undergå ändring. Sålunda skola från delaktighet i företaget uteslutas vissa ägofigurer, som ej kunna anses vinna någon båtnad av detsamma. Detta gäller dels de mossmarker, som uti den av länsjägmästaren C.G. Chöler i anledning av dennes undersökning i målet upprättade beskrivnings- och uppskattningslängden åsatts ett förbättringsvärde av 10 eller 20 kronor per hektar, vilka marker skola uteslutas, enär de på grund av den för deras torrläggning erforderliga särskilda dikningen ej kunna göras skogbärande med ekonomisk fördel, dels ock de markområden, som kunna behörigen torrläggas redan vid det vattenstånd, som nu råder i vattendraget. Det sist nämnda förhållandet måste anses föreligga ifråga om de ägofigurer, undantagandes figur 103 a, som ej utgöras av dylika mossmarker och varifrån vattnet skall avledas till dikena B - Ba, R - S och T - U; och utgöras de markområden, som härigenom uteslutas, av ägo-

figuren 99, hälften av figur 24 samt figurerna 27 och 41. Vidare finner vattendomstolen, med godkännande av Chölers värderingslängd härutinnan, att de marker - undantagandes nämnda mossmarker- som i längden upptagits, skola åsättas de förbättringsvärden, som angivas i denna längd. Beträffande övriga, här ovan ej omnämnda markområden göres ej ändring uti de av synemännen åsatta förbättringsvärdena.

Till följd av den sålunda ändrade båtnadsuppskattningen minskas båtnaden av företaget från det av synemännen beräknade beloppet, 27323 kronor 50 öre, till 19095 kronor 50 öre, därvid emellertid är att märka, att i företaget intagits ett område av landvinningen om 2 hektar, i Chölers längd betecknat 7 a.

Med anledning av förenämnda uteslutning ur företaget av vissa markområden och enär den dikning, som må erfordras för avledande av vattnet från figurerna 95 och 103 a, bör av jordägaren enskilt utföras, skola dikena B - Ba, M - N, R - S och T - U ej ingå bland de arbeten, som för företaget skola verkställas.

Genom företagets inskränkning på sistnämnda sätt minskas den av synemännen beräknade kostnaden för företagets utförande från

25785 kronor till 19950 kronor. Emellertid måste, med hänsyn till i målet lämnade uppgifter om verkliga kostnaden för vissa redan utförda delar av företaget, det antagas, att det arbete, som ingår i företaget, kan utföras för en kostnad, som med minst tio procent understiger det beräknade beloppet, 19950 kronor, eller sålunda för högst 17955 kronor.

I enlighet med det föregående överstiger värdet av båtnaden med ett belopp av 1140 kronor 50 öre den beräknade kostnaden för företagets utförande.

Vad härefter beträffar tillåtligheten av företaget, är denna i första hand beroende därav, huruvida sänkningen av ifrågavarande sjöar kan verkställas utan förfång för de vattenverk, som finnas nedströms i vattendraget.

Genom den utredning i sistnämnda avseende, som i målet utförts av vattenrättsingenjören Arthur Asplund , finner vattendomstolen det böra antagas, att därest en damm uppföres vid utloppet av Fursjön, på sätt av Asplund föreslagits, vattenmagasineringen i sjöarna ej kommer att förändras till men för vattenverken utan att avrinningen från sjöarna kommer att i det närmaste överensstämma med de förhållanden, som hittills varit rådande.

På grund härav och enär båtnaden, enligt vad förut sagts, med 1140 kronor 50 öre överstiger kostnaden för företaget, samt den skada å fisket, som må uppkomma genom sjösänkningen och som måste anses bliva mindre än förut beräknats, om dammen förlägges vid utloppet av Fursjön i stället för vid utloppet av Axsjön, ej kan antagas överstiga nämnda belopp jämte värdet av de landvinningar, som ej intagits i företaget, finner vattendomstolen laga hinder ej föreligga mot sänkningen av sjöarna.

Vattendomstolen prövar på grund av vad ovan anförts rättvist fastställa det undersällda utlåtandet med förut angivna ändringar beträffande båtnaden av företaget, de arbeten, som skola i företaget ingå, samt kostnaden för dessa arbeten ävensom med de ändringar, som nedan omförmälas. Beträffande den dammbyggnad, som skall uppföras i vattendraget, föreskriver vattendomstolen: Dammen skall förläggas vid punkt 3 + 32 nedom utloppet ur Fursjön samt uppföras av betong med krönet å höjden + 5,23 meter och jämväl i övrigt i överensstämmelse med den ritning över dammen, som uppgjorts av vattenrättsingenjören Asplund; skolande beträffande betongens beskaffenhet, stålslipning och asfaltbestrykning å betongytorna samt stenbeklädnad å avloppets slänter gälla vad härut-

innan föreskrivits uti det av ingenjören K.H. Håård uppgjorda förslaget till dammbyggnad.

Med ändring av vad utlåtandet härutinnan innehåller, förklarar vattendomstolen, dels att ägare av vattenverk, som för driften av sitt verk är beroende av framrinningen av vattnet vid dammbyggnaden, är berättigad fordra att såväl dammen som huvudavloppet på företagets bekostnad behörigen underhålles, dels ock att den jämlikt 11 kap. 95 § vattenlagen bestämda avgiften såsom bidrag till vattendomstolarnas organisation och verksamhet skall utgöra 19 kronor 10 öre.

Kostnaden för Chölers undersökning, 200 kronor 80 öre, vilket belopp förskottsvis utgivits av sökanden S. Wingquist, skall, tillika med kostnaden för kungörelser och övriga utgifter vid vattendomstolen, i likhet med förrättningskostnaden fördelas å deltagarna i företaget.

Vattendomstolen uppdrager åt lantbruksingenjören Sven Hallin att i enlighet med domstolens beslut i fråga om båtnaden av företaget upprätta ny längd angående delaktigheten i företaget.


Talan mot denna dom fullföljes efter vad, som skall anmälas hos vattenrättsdomaren eller vattenrättssekreteraren sist i fjortonde dagen härefter eller således sist fredagen den 4 maj 1928.

Som ovan.

På vattendomstolens vägnar:

Axel Ryberg

Bil. C.



+5.00

+4.00

Skala 1:20.

Bil. 11 B

Rätt kopierat bekygar:
Herbert Beckman
vattenrättssekreterare.

Stämpel 2 kr.

Bil. VI.

Protokoll vid sammanträde den 17 juni 1927 med delägarna i "Remningstorps sjösänkningsföretag av år 1927" för val av arbetsstyrelse.

Närvarande:

Doktor Sven Wingquist

Domänintendent B.ertil Ekberg

Arrendator Gottfrid Hemberg.

§ 1.

Att leda dagens förhandlingar utsågs Doktor Sven Wingquist.

§ 2.

Beslöts att arbetsstyrelsen skulle bestå ab 3 ledamöter och en suppleant.

§ 3.

Till ledamöter i arbetsstyrelsen utsågos:

Doktor Sven Wingsquist

Arr. Gottfrid Hemberg

Kassör A. R. Lundgren.

och till suppleant Direktör Frans Bäckström.

§ 4.

Uppdrogs åt arbetsstyrelsen att å föreningens vägnar söka statsbidrag.

§ 5.

Att justera dagens protokoll utsågos:

Doktor Sven Wingwuist och Kassör A. R. Lundgren.

Remningstorp som ovan.

Sven Wingquist.

Justeras:

A. R. Lundgren.

Av avskrift.

Till domänstyrelsen.

Med anledning av en till Kungl. Maj:t ställd, av domänstyrelsen med utlåtande den 3 juni 1927 jämte yttranden av vederbörande domänintendent och länsstyrelsen i Skaraborgs län överlämnad ansökning medgiver Kungl. Maj:t arrendatorn av kronoegendomen 1 mantal Istrum nr 1 Storegård och 1/2 mantal Istrum nr 2 Lillegård i Istrums socken av nämnda län att jämte övriga deltagare i ett vattenavledningsföretag benämnt " Remningstorps sjösänkningsföretag av år 1927" söka och vinna delaktighet i lån från statens avdikningslånefond, med skyldighet för arrendatorn att, därest lån varder beviljat, gälda de under återstående arrendetiden å den arrenderade egendomen belöpande annuiteter å lånet.

Detta får jag, på nådig befallning, meddela domänstyrelsen till kännedom och för vederbörandes underrättande. Stockholm den 1 juli 1927.

Enligt nådigt förordnande:

Sigurd Ribbing

/Nils Lange.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Nils Kalén.

Angående tillstånd för arrendatorn av kronoegendomen Istrum nr 1 och 2 i Skaraborgs län att deltaga i lån från statens avdikningslånefond.

Bestyrkes på tjänstens vägnar:

Nils Åhgren.

Lagakraftsbevis.

Att vad inom föreskriven tid icke blivit erlagt emot en av Västerbygdens vattendomstol den 20 april 1928 meddelad dom i mål angående underställning av utlåtande, som den 30 mars 1927 meddelats vid en av lantbruksingeniören Sven Hallin med biträde av gode män handlagd syneförrättning angående torrläggning av mark tillhörande Remningstorp, Bro, Istrums Backgården, Hallabo, Vågenborg, Lycke, Stjälkholmen, Närsäter n:r 1, Lilla Närsäter n:r 2 och kronoegendomarna Istrums Storegården, Botorp 6ch Rikesäter, genom sänkning av Fursjön, Axsjön, Lillsjön och Ljungsjön i Istrums socken, Valle härad, Skaraborgs län, betygar: Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 27 juli 1929.

Olof Abenius.

t.f. vattenrättssekreterare.

Stämpel en krona 75 öre.

Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	By och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde: Nuvarande värde (Kronor)	Markens uppskattade värde: Blivande värde (Kronor)
1	2	3	4	5	6	7	8
			Istrums socken.				
/ 1^{1}	H	1/4	Remningstorp	Sven Wingqvist	1-23, 24-26, 28-30	1325.-	6613.50
/ 3^{11}	Ab	1/2	Bro	"	34-35, 38-39, 43	553.-	1905.50
/ 4^{9}	Dc	21/100	Istrums backg.	"	44-49	210.50	1031.50
/ 1^{2}	O		Hallabo	"	Säv. 81	41.-	123.-
/ 1^{2}	P		Vågenborg	"	84-88	383.-	1679.-
/ 4^{9}	Dc	21/100	Istrums Backg.	"	89-97, 100-106	943.50	4726.-
/ 1^{2}	M		Lycke	"	107a-108	232.-	1462.-
/ 1^{2}	N		Stjälkholmen	"	109-113	116.50	706.50
2 1^{1}	Ca	1	Istrum Storeg.	Kungl. Maj:t och Kronan./skogsmark/	51-56	256.-	1915.-
2 1^{1}	Ca	1	"	Kungl. Maj:t och Kronan /åkerjord/ arr. Gottfrid Lemberg.	57-64	1465.-	3192.-
3 4^{8}	Db	7/100	Istrum Backg.	Frans Bäckström.	68-72	395.-	1257.-
3 4^{7}	Da	22/100	"	"	75.76	125.-	260.-
1^{1}	F	1¼	Botorp	Kungl. Maj:t o. Kronan.	77	104.50	216.50
1^{1}	Ea	3/8	Rikesäter	"	114-117	49.-	206.-
				Summa		6199.-	25294.50

Anm. Denna längd är upprättad på grund av Västerbygdens Vattendomstols dom den 20 april 1928.

Skara den 30 maj 1929

T Gärsten

Bilaga IX.

delningslängd.

Förbättrings-värde	Andel i kostnaden för syneförrätt-ningen ~~m. m.~~ och underställ-ningsmål		Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar, sträckan						Summa delaktighet i företaget	
Kronor	%	Kronor							Kronor	%
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5288.50		484.42							4972.64	27.695
1352.50		123.87							1271.75	7.083
821.-		75.18							771.86	4.299
82.-		7.50							77.03	0.429
1296.-		118.59							1218.62	6.787
3783.-		346.47							3557.07	19.811
1230.-		112.65							1156 .48	6.441
590.-		54.04							554.81	3.090
1659.-		151.94							1559.93	8.688
1727.-		158.17							1623.85	9.044
[illegible]		[illegible]							[illegible]	[illegible]
862.50		79.00							811.03	4.517
135.-		12.37							126.94	0.707
112.-		10.27							105.40	0.587
157.-		14.38							147.59	0.822
19095.50		1748.85							17955.-	100.00

Avskrift. Bil. Xa

Utdrag

av kassabok över förskotterade medel i mål vid Västerbygdens nattdomstol.

Understållningsmål rörande "Remningstorps sjösänkningsföretag av år 1927" för bekostnadsläggning av vissa tillhörande Remningstorp m. fl. hemman, Tolkums socken, Valle härad, Skaraborgs län. B & U.M. 6/1927

1927			Kredit	Debet
Juli	5	Bet. kung. i Västergötlands Annonsblad 2/7		15:40
"		" Bet kung. i Post & Inrikes Tidningar		12.38
		" Porto till d:o		0.40
	26	Bet. kung. i Skaraborgs Läns Tidn. d. 12/7		14.—
Sept.	19	Erhållit från S. Winggvist	75.—	
	21	Stämplar å protokoll jämte avskrift till aktförvararen		13.50
Okt	25.	Kung. i Västergötlands Annonsbl. d. 22/10		15.10
Nov.	19	Kung. i Skaraborgs Läns Tidning d. 22/10		15.10
Dec.	6	Stämplar å protok. o. utlåtande		23.50
	7	Komm:n inbetalat för Winggvist	300—	
	7	Komm:s arvode + porto		1.25
	7	Ersättning till C.G. Chioler		200.80
	7	Porto		0.45
	16.	Kung. i Västergötlands Annonsblad 10/12		15.80
1928 Jan	21	Kung. i Skaraborgs Läns Tidning 10/12 1927		14.70
Febr.	24	Kung. i Västergötlands Annonsblad 18/2		13.—
Mars	16.	Komm:n tillskrivit Winggvist angående förskott. arv. + porto		1.25
	19.	Kung. i Skaraborgs Läns Tidning 19/2		13.—
	19	Remningstorps gård inbetalat genom postanvisning	100—	
	19	Komm:s pant kvitto däröver		1.25
		Transport	475.—	370.88

		Kredit	Debet.
	Transport	475.–	370.88
1928 April	20 Stämplar till protokoll och bil. sända aktförvararen		17.50
	21. Kung. i Västergötlands Annonsblad den 14/4		8.80
	23. Stämplar å handlingar sända till aktförvararen		4.–
Juni	5 Kung. i Skaraborgs Läns Tidning den 14/4		8.70
		475.–	406.58
	Saldo sökanden till godo		68.42
	Summa Kr.	475.–	475.–

Rätt utdraget bekrygar: Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 4 juli 1928.

Olof Rhenius
vattenrättssekreterare

Vidimeras:
A. R. Lundgren.

ARVODESRÄKNING

Bil. X 6.

för laga syneförrättning angående "Rennings loops sjösänkningsföretag av år 1927" i Tystrums socken och Skaraborgs län,

upprättat enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ... st.	41	0,50			20	50
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—9,						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje ... km.		1,50				
		kroklinje ... „	3.2	3,00	9	60		
		i annan mark, raklinje ... „		3,00				
		kroklinje ... „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje ... km.		3,00				
		kroklinje ... „		5,00				
		i annan mark, raklinje ... „		5,00				
		kroklinje ... „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter ... „						
		i åker, raklinje ... „		1,00				
		kroklinje ... „		2,00				
		i annan mark, raklinje ... „		2,00				
		kroklinje (inmätning av ny strandlinje)	4.8	~~11.00~~ 5.00	52	80		
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II ...						
		åker, medelareal ... ar ... st.	33	0.24	7	90		
		0.38 har	12.47	0.78	9	70		
		äng och odlingsmark, medelareal ... ar ... st.	4	0.18	0	70		
		0.35 har	1.39	0.58	0	80		
		annan mark ~~och impediment~~, medelareal ... ar ... st.	67	0.31	20	75		
		1.79 har	110.98	0.19	22	80		
		~~Impediment~~ ägofiguren	65.61	—	—	—		
			20	—	—	—	125	05
		~~För mätning i skala 1:2000, 30 % tillägg~~ ...						
		~~c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av $\frac{>15}{10-15}$ / <10 m.~~						
		~~i åker o. d., raklinje~~ Kopiering av skuldkartan ~~km.~~						
		~~kroklinje~~ från skiftesskartan „						
		~~i annan mark, raklinje~~ 3.51 „						
		~~kroklinje~~ Grundbelopp „			1	75		
		d) för textering, skala o. d., 1:sta regal~~ark~~ blad ...			10	50		
		övriga regalark ...		~~1,00~~	—	—		
		Sjösträckor och vattendrag, verkl. mätt å kartan enl.	370	0.05	18	50		
		andra längdsträckningar (gränser vägar)	500	"	25	—		
		Överföres ...			55	75	145	55

1	2	3	4	5	6		7	
1924		Överfört			55	75	145	55
nov. 1925 maj	24.25 2-5	**Avvägning:**						
		a) avvägning, längdmätning o. d., §§ 44, mom. 4 ... dagar	6	12,00	72	—		
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV						
		i öppen mark, medelantal 6.1 punkter pr har ... har	12.47	0.52	6	50		
		avvägda punkter ... st.	76	0.04	3	—		
		i annan mark, medelantal 0.5 punkter pr har ... har	112.37	0.40	49	50		
		avvägda punkter ... st.	56	0.30	16	80		
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:						
		i öppen mark ... km.	1.9	2,50	4	75		
		i annan mark ... „	13.6	5,00	68	30	276	60
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 153 ar, ... st.	124	0.09	11	15		
		... har	90.45	0.04	7	75	18	90
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer ... st.	124	0,03			3	70
1925 juli	27	**Markvärdering,**						
		a) uppskattning och värdering, §§ 44, mom. 5 ... dagar	1	12,00	12	—		
		b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,						
		för första kilometern av avlopps längd ... km.			4	—		
		för övriga kilometer ... st.	3.9	1,50	5	85		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2, värdetal st.	104	0,06	6	25		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer „	104	0,12	12	45	40	55
		Längdprofil, § 20, längd skala 1:4000						
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp ... km.	2.2	3,00	6	60		
		2) befintligt avlopp ell. vall ... „	3.7	3,50	12	25		
		b) antal ritningar ... st.	2	3,00	6	—	24	85
		Tvärsektioner § 22, i skala 1:100,						
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... „	9	0,15	1	35		
		„ „ „ såväl „ som „ „ ... „	28	0,25	7	—		
		tillägg för m² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för „	25	0.09	2	25	10	60
		... „						
		... „			*	*		
1924 maj	12	**Hydrografisk utredning,** § 24, ~~grundbelopp~~ ... dagar	1	12	12	—	12	—
		för vattenområdets areal ... km.²		0,02				
		Dimensionsberäkning, § 25,						
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... km.	4.9	3,50	17	15		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „	1.6	1,00	1	60		
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m² „						
		nämligen 3 m² sektion på ... „	1.6	1.50	2	40	21	15
		„ „ „ ... „			—			
		„ „ „ ... „						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... „		6,00				
		2) „ „ över 20 „ ... „		10,00				
		Överföres					553	90

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					553	90
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 27, grundbelopp*			1	—		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... *cm.*	125	0,03	3	75	4	75
		Arbetsbeskrivning, *§ 28, 1:sta sidan*			3	—		
		tillägg för övriga sidor ... *st.*	4	2,00	8		11	—
		Kostnadsberäkning *§ 29, a) nyanläggning* ... *km.*	2.2	2,50	5	50		
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		nämligen ... *m² sektion på* ... „						
		b) vid förändring av befintligt avlopp ... „	3.7	4,00	14	80		
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.	2.6	1.50	3	90		
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar ...						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat) ...			31	65	55	85
		Förslag till bro- och trummbyggnad, *§§ 34 och 36* ...						
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet ...						
		b) för detaljerad kostnadsberäkning ...						
		c) för grundförstärkning ... *m²*						
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning ...		8,00				
		b) för ritarbetet, teoretisk spännvidd 2.5 ... *m.*	2.5	1,00	2	50		
		och för särskildt konstruerat landfäste ... *st.*		4,00	4	—	6	50
		c) ~~för kostnadsberäkning, teor. sp. v.~~ ... *m.*		0,50				
		Undersökning och uppritning av före- *~~och för särskilt konstruerade landfästen~~* ... *~~st.~~*		~~12~~			12	—
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39* ... „	120	0,01			1	20
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp* ...			1	50		
		för varje ersättningsbelopp ... *st.*	2	0,25	0	50	2	—
		Utlåtande och betänkande, *§ 43* ... *sid.*	12	3,00			36	—
1925 maj 1927 mars	16 30	***Sammanträden och upprättande av protokoll,*** *§ 44, mom. 1, dagar*	2	12,00			24	—
1925 sept 1927 jan.	11-12 15	***Särskild utredning,*** *§ 44, mom. 2* för biträdande förrätningsmannens räkning *dagar*	3	12,00			36	—
		Kostnadsfördelningslängds upprättande, *§ 44, mom. 14* „	1	12,00			12	—
		Utredning rörande fiske	1	12.-			12	-
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d. *§ 44, mom. 15* ... *dagar*		12,00				
		Översiktskarta *§ 41* ...					5	—
		Summa kronor					772	30
		Lösen för: Bil. X c.						
		Kopia av plankartan, *§ 49,*						
		1) 1:sta regalarket ...			10	50		
		övriga regalark ...		1,75			10	50
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skalan 1: 4000, medelareal 136 ar ägofigurer ... *st.*	124	0.13	16	10		
		har	190.45	0.05	9	50	25	60
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 % ...			6	40	6	40
		Överföres					42	50

25

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					42	50
		3) insättning av höjdlägestal ..... *st.*	130	0,02	2	60		
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp			1	75		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	125	0,05	6	25	10	60
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, *§ 52,*						
		1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,						
		nytt avlopp ..... *km.*	2.2	5,00	11	—		
		ändring av befintligt avlopp ..... *„*	2.7	6,00	16	30		
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			3	10		
		3) broar och trummor, „ „ „ 30 % „			15	—		
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad						
		längdprofilritningar ..... *st.*		3,00				
		tvärsektions- och broritningar ..... *„*	1	5,00	5	—	50	30
		~~*nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %*~~ Översiktsk.						
		Avskrift av synehandlingarna, *§ 55* ..... *sid.*	79	0,75	59	25		
		Översiktskarta i d:o, *§ 41*			5	—	64	25
		Tvåfärgning och uppritning av ritn. å väv					7	—
		Summa kronor					174	65
		Övriga förrättningskostnader,						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			20	—		
		Annonskostnader ang. sammanträden			56	90		
		Inbindning av förrättningshandlingarne			2	50	79	40
		Arvode till biträdande förrättningsmannen					150	—
		„ „ „ gode männen enligt egna räkningar					78	16
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.			87	76	87	76
		Lösen för utdrag ur mantalslängd						
		Summa kronor					395	32
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode					772	30
		Lösen för kopior och avskrift					174	65
		Övriga förrättningskostnader					395	32
		Summa kronor					1342	27

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Skåningstorps och Valle *häradsrätt.*

Remningstorp *den* 30 – 3 *19* 27

Sven Hallin

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Kronor ..... *kvitteras:*

..... *den* ..... *19*.....

Örebro Dagblads Tryckeri - 1927

Bil. X d.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till "Remningstorps sjösänkningsföretag av år 1927" inom Ystrums socken av Skaraborgs län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingeniörstaxa.

		Kr.	öre
§ 41. Översiktskarta i 1 exemplar	à 5.-	5	-
§ 43. Betänkande, sid. 3	„ 3:-	9	-
§ 44. Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, dagar 1	„ 12:-	12	-
§ 44. Upprättande av ansökningshandlingar m. m. dagar 1/2	„ 12:-	6	-
§ 49. Kopia av plankartan å väv		46	70
§ 52. „ „ profiler och sektioner § 53. „ „ bro- och trumritningar		37	72
§ 55. Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor 86	„ 0:75	64	50
Inhäftning av handlingar		3	-
Diariebevis, utlägg		3	-
Kommissionärsarvode		3	-
Summa Kronor:		189	92

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer äger att densamma klandra genom stämning till Skånings- och Valle häradsrätt inom tre månader härefter.

Skara den 1 aug. 1929

Sven Hallin

Statens lantbruksingeniör.

Kronor ..... kvitteras:

Skara den ..... 19.....

Vidimeras ex officio:

Godkänt 19 nov 1930 270/38

25363

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
14 NOV. 1930

BEVIS

över verkställd avsyning av diknings- och vatten-
avledningsarbetet vid ~~det företag som avser torrläggning av mark~~ "Remningstorps sjösänkningsföretag av år 1927"
~~tillhörande~~ ~~m.fl~~.

~~hemman~~ i Istrums socken av Skara-
borgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 20 juni 1930.

Statsunderstöd: Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 2460.-

Lån från statens avdikningslånefond „ 2460.-

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1931.

Styrelsens ordf. Doktor Sven Winggvist, Remningstorp, Skara

Vid genom förste assistent Carl Lundin

den 31 okt. 1930 verkställd avsyning

av ovan angivna arbete befanns detsamma utfört i fullständig överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, varför företaget förordas till godkännande.

Skara den 13 november 1931.

I tjänsten:

Statens lantbruksingeniör
i Skaraborgs län

Statens lantbruksingeniör
i Skaraborgs län

Säkerhet för fullgörande av kontrakt.

För fullgörande av alla de skyldigheter och förbindelser, som Fran Wickquist Carl Fr. Lundgren J. P. Lundgren

genom ett av Fru den 13 nov. 1930 undertecknat kontrakt med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, åtagit sig beträffande "Remningstorps sjösänkningsföretag av år 1927" i Istrums socken av SKARABORGS LÄN

vartill Kungl. Maj:t den 20 juni 1930 beviljat dels *lån* med 2.460 kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och dels *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet med 2.460 kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*, gå undertecknade en för ~~alla~~ båda och ~~alla~~ båda för en i full borgen såsom för egen skuld.

Denna förbindelse gäller intill dess arbetet blivit av Kungl. Lantbruksstyrelsen godkänt eller, därest mot kontraktet brytes och inbetalning till Kungl. Statskontoret av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta skall ske, intill dess sådan inbetalning fullgjorts.

Remningstorp den 20 oktober 1930.

Frans Bäckström
Direktör
Bäcksg. Istrum.

Emanuel Jacobsson
Inspektor
Remningstorp, Skara

Att Direktor Frans Bäckström och

Vänd!

Inspektor Emanuelsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående säkerhetsförbindelse, intyga:

Kasse Kemberg — Ivan Johansson

Adress Istrum. — Adress Istrum.

Vederhäftighetsintyg:

Att direktören Frans Bäckström, Backgården, Istrum, och inspektoren Emanuel Jacobsson, Remningstorp, Istrum, av mig anses var för sig fullt vederhäftiga för ~~för~~ fullgörande av omstående förbindelse, betygar. Skara i Axvalls distrikts landsfiskalskontor den 29 oktober 1930.

Lösen 1 krona.

Med stöd av Kungl. brevet den 20 juni 1930 ***godkänner Kungl. Lantbruksstyrelsen denna borgensförbindelse.***

Stockholm den 19 november ***19*** 30.

föredragande

Obs! **Vederhäftighetsbevis för borgensmännen, avgivet av vederbörande länsstyrelse, domare, landsfogde eller landsfiskal erfordras och bör om möjligt vara infört å detta ark.**

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
96830

1930 den 19 nov.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 st. av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Remningstorps sjösänkningsföretag av år 1927" i Istrums socken av Skaraborgs län.

Lån 2.460 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 20 juni 1930.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken och fastighet		mantal	register-nummer	Ägarens namn
Istrums socken.				
Remningstorp	H	1/4	1^{1}	Sven Wingqvist
Bro	Ab	1/2 (?)	3^{11}	D:me
Istrums Backgården	Dc	21/100	4^{9}	D:me
" Storegården	Ca	1	1^{1}	Kronan, arr. C. Hemberg
" Backgården	Db	7/100	4^{8}	Frans Bäckström
" "	Da	22/100	4^{7}	D:me
Vågenborg	P		1^{2}	Sven Wingqvist
Stjälkholmen	N		1^{2}	D:me

Stockholm den 19 november 1930.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

Förteckning

över fastigheter, till vilka lån sökes från statens avdikningslånefond och som ingå i "Remningstorps sjösänkningsföretag av år 1927" i Istrums socken av Skaraborgs län.

Socken och fastighet.	mantal	reg:n:r	Ägarens namn.
1	2	3	4
Istrums socken.			
1. Remningstorp	1/4	1 1	Sven Wingqvist
2. Bro	1/2	3 11	Dens.
3. Istrums Backg.	21/100	4 9	Dens.
4. " Storeg.	1	1 1	Kronan, arr. G. Hemberg.
5. " Backg.	7/100	4 8	Frans Bäckström
6. " "	22/100	4 7	Dens.
7. Vågenborg		1 2	Sven Wingqvist
8. Istrums Backg.	21/100	4 9	Dens.
9. Stjälkholmen		1 2	Dens.

Skara den 13 nov. 1930.

I tjänsten:

Statens lantbruksingenjör
i Skaraborgs län

Avdikningsdiket A-B-C (från Tursjön)	bbr. = 0,6 m.	sl. { 1:1,5 i stenig gr. 1:1,0 i mossjord
" D-E-E' (fr. Axsjön till Tursjön)	" = 0,5 "	sl 1:1,5
" F-G (fr. Lillsjön till Axsjön)	" = 0,5 "	" 1:1,5
" H-J (fr. Ljungsjön till Lillsjön)	" = 0,5 "	" 1:1,5
" I-K (fr. mindre tjärn till Ljungsjön)	" = 0,3 "	" 1:1,0
" L-M (fr 2 mindre tjärnar till Axsjön)	" = 0,3 "	" 1:1,0
" Ba-B (fr. Vitsjön)	" = 0,3 "	" { 1:1,5 i stenig gr. 1:1,0 i mossjord
" P-O (fr. mindre tjärn till Axsjön)	" = 0,3 "	" 1:1,0

Levar 2.0 — v.ö.