



Akt nr:
R-E1a-0331

AU\$R-E1a-0331

266.

214

30

R

3*0331

DIARIE Nr 16672

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

4 JULI 1930

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den

16 maj 1930

för

"Skattegårdens dikningsföretag av år 1929" i Sävareds socken av

SKARABORGS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör S. Hallin
vid syneförrättning år 1929 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än
även beviljat *dels lån* med tvåtusentvåhundrasjuttio (2.270)
kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och *dels statsbidrag* utan återbetalnings-
skyldighet med ettusentrehundrasjuttio (1.370) kronor att utgå från
statens avdikningsanslag, ha ~~va~~ undertecknade, som av vederbörande intressenter enligt
företett protokoll utsetts till styrelse förtroendeman för företaget,

med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts
och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ^{vi} ~~jag~~ för egen del samt å veder-
börande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda ^{oss} ~~mig~~:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter fram-
ställning besluta,

att fullborda arbetet senast den 1 september 1932,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammes återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Matteus Sjöstrand den 18 juni 1930.
E. J. Törner
Gustaf Hambræck
Gustaf Johanson

Att O. J. Törner Gustaf Hambræck och
Gustaf Johanson


i bägges var närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

O. J. Törner
Adress Århus Vinningar
Gustaf Johanson
Adress Århus Vinningar

Med stöd av Kungl. brevet den 16 maj
1930 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 29 juli 1930.

Ernst Holmström


föredragande

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

R 3•0331

Avskrift.

Handlingar rörande
Skattegårdens dikningsföretag av år 1929
i Sävareds socken av Skaraborgs län;
upprättade vid laga syneförrättning år 1929
av
Sven Hallin.
Statens lantbruksingeniör.

Protokoll vid syneförrättning
enligt vattenlagen för torrlägg-
ning av mark tillhörande Helde
Skattegården m.fl. hemman i Sä-
vareds socken av Skaraborgs län.

Den 1 november 1928 i Skattegården.

Till sammanträde denna dag hade sakägarna kallats genom kungörelse, som dels blivit uppläst i sockenkyrkan, bil. A, och dels varit införd i Västgötaposten, bil. B, varjämte särskild underrättelse tillställts varje känd sakägare enligt förteckning bil. C.

Närvarande: Undertecknad, statens lantbruksingeniör och förrättningsman samt gode männen Sven Johansson i Blomsterbacken och Aron Bergman i Dalvik.

Sökanden C. J. Törner äg. Helde Skatteg. 1⁷ och 1³³

Av övriga sakägare:

P. J. Björkdal äg. 3/16 mtl. Sävared Fotegården 11⁵

Gustaf Hambäck arr. " " " " "

Gustaf Johansson äg. Helde Per Jonsg. 2³

Gustaf Leksell arr. " Skatteg. 1³ och Filsbäck 1¹ genom

Erik Hedman enl. fullmakt bil. D^I.

Domänintendenten Ryttmästare Bertil Ekberg såsom kronoombud enl.

förordnande bil. D^{II}

Einar Johansson arr. av Alebäck l¹

Charlotta Gustafsson äg. Helde Skatteg. l²³

§ 1.

Upplästes det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet, som hade lydelse enligt bil. E.

§ 2.

Något jäv emot synemännen kunde ej utrönas.

§ 3.

Förelades den vid förundersökningen upprättade plankartan över de vattenbesvärade markerna samt profil över avloppen härifrån.

§ 4.

Sökanden till förrättningen yrkade på ifrågavarande avlopps utvidgning och fördjupning, så att hans därav beroende mark må kunna torrläggas till 1,2 meters djup. Vidare yrkade han att avloppet från punkt C skall dragas i gräns till punkt C^I, så att sträckan B - C må kunna läggas igen. Eventuell merkostnad för denna ändring vore Törner villig att betala, om den ej blir för hög. Om avloppet dock kommer att gå från C till B erfordrades också ett bättre avlopp från punkt H över sökandens mark.

§ 5.

P.J.Björkdal förenade sig med sökanden och yrkade på uppta-

gandet av avlopp till punkterna D^I och D^{II} för torrläggning till 1,2 meters djup av hans därav beroende mark, bil. F.

§ 6.

Gustaf Johansson yrkade dels att avloppet B - C skulle bibehållas i sitt gamla läge och ej flyttas till C - C^I och dels att avloppen från D^I och D^{II} i möjligaste mån skulle göras täckta över hans mark i den mån så utan oskäligen fördyring låte sig göra.

§ 7.

Erik Hedman påpekade att det även för Filsbäcks del vore fördelaktigt om avloppssträckan C - C^I uppgrävdes istället för B - C, då möjligheterna att göra avloppet täckt även över Filsbäcks ägor därigenom ökades.

§ 8.

Som ömtet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande, att sedan den för kostnadernas fördelning erforderliga jorduppskattningen av synemännen verkställets och förslag till dikningen upprättats, nytt sammanträde kommer att hållas å samma ställe som dagens torsdagen den 17 jan. 1929 klockan 14 och komma inga ytterligare under rättelser härom att tillställas sakägarna.

Ort och tid som ovan

I tjänsten

Sven Hallin

Biträdande gode män:

Aron Bergman Sven Johansson

Den 17 januari 1929 i Skattegården

Närvarande: Förestående synemän och följande sakägare:

Gustaf Hambäck

P.J.Björkdal genom sønen Richard Björkdal

Einar Johansson

Gustaf Johansson

C.J.Törner

G.Leksell genom Inspektör Erik Hedman enl.förut lämnad fullmakt bil.

D^I

Linus Svantesson genom Einar Johansson enl. fullmakt bil. D^{III}

Ordföranden i Kinnefjärdings härads vägstyrelse Godsägare K.Hellberg.

§ 9.

Förelades det sedan förra sammanträdet upprättade förslaget till de vattenskadade markernas torrläggning med därtill hörande handlingar.

§ 10.

C.J.Törner förklarade sig villig betala merkostnaden för avloppets förflyttning till rågång.

§ 11.

Godsägare K.Hellberg yrkade att rören till landsvägstrumman skulle

tjäras in- och utvändigt före nedläggandet.

§ 12.

Att mottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar och att sammankalla delägarna för val av arbetsstyrelse utsågo synemännen C.J.Törner, Helde Skattegården, Vinninga.

§ 13.

I fråga om förrättningskostnaderna hänvisades till den upprättade arvodesräkningen, varav ett exemplar överlämnades till aktförvararen.

§ 14.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

Ort och tid som ovan

I tjänsten

Sven Hallin

B I L A G O R.Bilaga A.KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Helde Skattegården m.fl. hemman i Sävareds socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos C.J.Törner, Helde Skattegården torsdagen den 1 nov. 1928 klockan 12 då vederbörande saksägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Helde Skattegården n:r 1^{3,7,23,32,33} och för Per Jonsgården 2³;
Aleback 1¹; Filsback 1¹; samt Sävares Fotegården 11⁵.

Skara den 10 oktober 1928.

Sven Hallin

Statens lantbruksingeniör.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Sävareds sockens kyrka den 14 okt. 1928 betygas:

T.W.Blomberg.

p.l.

Bilaga B.

Att förestående kungörelse varit införd i Vestgöta-Posten fredagen den 12 oktober 1928 styrkes:

I tjänsten

Sven Hallin

Bilaga C.

Förteckning

Över underrättelser rörande syneförrättningsammanträde hos C. J. Törner, Helde Skattegården, torsdagen den 1 nov. 1928 kl. 12, angående torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Helde Skattegården m.fl. hemman i Sävareds socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser i 10 kap. 40 § vattenlagen avlämnats å posten under nedanstående adresser:

- | | | |
|-------------------------------------|-----------------------|------------|
| 1. arr. Gustaf Hambäck | Foteg. | Vinninga |
| 2. P.J.Björkdal | Skräddareg. Hangelösa | Lundsbrunn |
| 3. arr Einar Johansson | Alebäck | Vinninga |
| 4. Gustaf Johansson | Helde Per Jonsg. | " |
| 5. Rådman R.Eld för fr.Bergmanssons | sterbhus | Lidköping |
| 6. C.J.Törner | Helde Skatteg. | Vinninga |
| 7. Direktör Leksell | Bengtsg. | " |
| 8. Charlotta Gustafsson | Helde Skatteg. | " |
| 9. Linus Svantesson | " " | " |

10. Konungens Befallningshavande i Mariestad

Skara den 16 oktober 1928.

I tjänsten

Sven Hallin

Om fortsatt sammanträde den 17 jan. 1929 kl. 14 hos C.J.Törner
 har underrättelse denna dag avlåtits till vägstyrelsens ordförande,
 Godsägare K.Hellberg, Öredal, Vinninga.

Skara den 12 jan. 1929

Sven Hallin

AvskriftBilaga D^IFullmakt.

för inspektoren Eric Hedman att i vad det rör egendomarna Filsbäck
 och Bengtsgården föra min talan och utöva min rösträtt vid alla fö-
 rekommande tillfällen,utbekomma och utkvittera i bank i Lidköping
 för min räkning insatta medel,vid aktions och andra tillfällen för
 egendomarna Filsbäck och Bengtsgården göra inköp av levande och döda
 inventarier,i alla förekommande fall bevaka min rätt,samt utkvittera
 mjölk och andra likvider,gillande jag vad ombudet lagligen gör och
 låter. —

Stockholm den 25 Februari 1927

Gustaf Leksell

Bevittnas :

A.J.Svensson M.Lindström

Vidimeras:

Sven Hallin. Aron Bergman.

Bilaga D.^{II}

Till Domänintendenten i Skaraborgs län.

Enligt vad statens lantbruksingeniör Sven Hallin hit anmält kommer syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande Helde Skattegården med flere hemman i Sävareds socken, genom uppgrävning av avloppsdiken att handläggas vid sammanträde hos C.J.Törner, Helde Skattegården, torsdagen den 1 november 1928 klockan 12 på dagen; och vill länsstyrelsen, alldenstund kronoegendomen 1 mantal Alebäck n:r 1 i Sävareds socken av det ifrågasatta vattenavledningsföretaget beröres, härigenom hava förordnat Eder att såsom kronoombud icke blott vid nämnda tillfälle utan även framdeles under ärendets fortsatta handläggning närvara för att det allmännas rätt och bästa iakttaga och bevaka. Mariestad i landskontoret den 19 oktober 1928.

Axel Ekman.

David Wilén.

Bestyrke-s på tjänstens vägnar:

David Wilén

Bilaga D ^{III}

Fullmakt för Einar Johansson Alebäck att vid sammanträde med Helde
dikningsföretag torsdagen den 17 jan. 1929 utöfva min rätt och föra
min talan och gillar jag vad mitt ombud härvid lagligen gör och låter.

Helde den 17/1 1929.

Linus Svantesson

Allan Stylén

Holger Johansson

Bilaga E.

Resolution.

Lantbruksingenjören Sven Hallin, varder härigenom förordnad att, där-
est laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrätt-
ning i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översädd
till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt
hit insända bevis.

Mariestad å landskansliet den 21 november 1927.

På länsstyrelsens vägnar:

Einar Jonsson

Nils Ågren

Stämpel Fem kronor

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

MARIESTAD

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande 23/96 mtl. Skattegården Helde i Sävare socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnas å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Alebäck.

Meddelande angående förrättningen torde ställas till under-
tecknad adress Helde pr Vinninga

Helde den 18 nov. 1927

C.J.Törner

FÖRTECKNING

Över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Per Jonsgården	Gustaf Johansson
Fotegården	arr. Gustaf Hambäck
	ägare: Björkdal
Alebäck	Kronan
Filsbäck	Hilma Bergmanssons sterbhus
Helde Skattegård	Linus Svantesson
Fridhem	Charlotta Gustafsson

Bilaga F.

Undertecknad förenar sig med sökanden till den syneförrätt-
ning, som avser torrläggning av mark tillhörande Helde Skattegården
och yrkar jag på upptagande av avlopp till punkterna D^I och D^{II},
så att även min därav beroende mark må kunna torrläggas till 1,2 me-
ters djup.

Skattegården den 1 nov. 1928

N.J.Björkdal

Egenhändiga namnteckningen bestyrkes:

Sven Hallin

Aron Bergman

Sven Johansson

Bilaga G.

Beskrivnings - och värderingslängd.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmantal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Sävareds socken.</u>					
Helde Skatteg.	1 ³		1/4	1	Bergmanssons st. arr. Direktör Keksell åker
				2	"
				3	"
				4	"
				5	"
					Summa
" "	1 ²³		avs.	6	Charlotta Gustafsson tomt
" "	1 ⁷		5/24	7	C.J.Törner åker
				8	"
				9	"
				10	"
				11	"
				12	"
				13	"
				14	"
				15	tomt
					Summa
" "	1 ³³		3/32	16	Dens. tomt
				17	åker
				18	"
				19	"
				20	"
					Överföres

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9		10		11		12	13		14		15	16		
2	18							800	1704	-	1000	2130	-	200	426	-
	40							1050	420	-	1200	480	-	150	60	-
	42							850	357	-	"	504	-	350	147	-
	49							"	416	50	"	588	-	"	171	50
	24							1050	252	-	"	288	-	150	36	-
3	68								3149	50		3990	-		840	50
	18							600	108	-	1200	216	-	600	108	-
1	06							600	636	-	1200	1272	-	600	636	-
1	00							850	850	-	"	1200	-	350	350	-
	64							1050	672	-	"	768	-	150	96	-
	41							"	430	50	"	492	-	"	61	50
	50							850	425	-	"	600	-	350	175	-
	07							600	42	-	"	84	-	600	42	-
	10							"	60	-	"	120	-	"	60	-
	84							850	714	-	"	1008	-	350	294	-
	17							1050	178	50	"	204	-	150	25	50
4	79								4008	-		5748	-		1740	-
	02							1050	21	-	1200	24	-	150	3	-
	08							"	84	-	"	96	-	"	12	-
	12							850	102	-	"	144	-	350	42	-
	12							"	102	-	"	144	-	"	42	-
	14							1050	147	-	"	168	-	150	21	-
	48								456	-		576	-		120	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				21	åker
				22	"
					Summa
Helde Skattegården	1 ³²		3/32		Linus Svantesson
				23	åker
				24	"
				25	"
					Summa
Helde Per Jonsg.	2 ³		1/4		Gustaf Johansson
				26	åker
				27	"
				28	"
				29	"
				30	"
				31	"
				32	"
				33	"
				34	"
				35	"
				36	"
				37	"
				38	"
				39	"
				40	"
				41	"
					Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
	48								456	-		576	-		120	-
	26							1050	273	-	1200	312	-	150	39	-
	13							"	136	50	"	156	-	"	19	50
	87								865	50		1044	-		178	50
	33							850	280	50	1200	396	-	350	115	50
	62							600	372	-	"	744	-	600	372	-
	52							"	312	-	"	624	-	"	312	-
1	47								964	50		1764	-		799	50
	61							600	366	-	1200	732	-	600	366	-
	36							850	306	-	"	432	-	350	126	-
	46							1050	483	-	"	552	-	150	69	-
	51							600	306	-	"	612	-	600	306	-
1	32							850	1122	-	"	1584	-	350	462	-
1	56							1050	1638	-	"	1872	-	150	234	-
	56							600	336	-	"	672	-	600	336	-
	86							850	731	-	"	1032	-	350	301	-
1	22							1050	1281	-	"	1464	-	150	183	-
	97							600	582	-	"	1164	-	600	582	-
1	72							850	1462	-	"	2064	-	350	602	-
2	27							1050	2383	50	"	2724	-	150	340	50
	04							600	24	-	"	48	-	600	24	-
	05							"	30	-	"	60	-	"	30	-
	11							850	93	50	"	132	-	350	38	50
	22							1050	231	-	"	264	-	150	33	-
12	84								11375	-		15408	-		4033	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigrens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Sävarred Foteg.	11 ⁵		3/16		P.J.Björkdal arr. G.Hambäck
				42	åker
				43	"
				44	"
				45	"
				46	"
				47	"
					Summa
Filsbäck	1 ¹		1		Fr.Bergmanssons st.
				48	åker
					<u>Sammandrag</u>
<u>Sävarreds socken</u>					Fröken Bergmanssons st.
Helde Skatteg.	1 ³		1/4	1-5	arr. Direktör Ieksell
" "	1 ²³		avs.	6	Charlotta Gustafsson
" "	1 ⁷		5/24	7-15	C.J.Törner
" "	1 ³³		3/32	16-22	Dens.
" "	1 ³²		3/32	23-25	Linus Svantesson
" Per Jonsg.	2 ³		1/4	26-41	Gustaf Johansson
Sävarred Foteg.	11 ⁵		3/16	42-47	P.J.Björkdal arr.G.Hambäck
Filsbäck	1 ¹		1	48	Fröken Bergmanssons st.
					<u>Summa</u>

Kostnadsförslag.

Timpennig : 0,70 Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
0+50-1+71	121	<u>Diket A - B.</u>								
		sand och lera	190	0,80			152	-		
		tillägges c:a 10 %					14	-		
		Jordersättning enl. bil.I					24	-	190	-
4+50-9	450	<u>Diket C - D.</u>								
		lera	1220	0,80			276	-		
		tillägges c:a 10 %					92	40		
		jordersättning enl.bil. I					171	60	1240	-
20-22+70	270	<u>Diket C - C^I</u>								
		lera	970	0,80	776	-				
		en landsvägstrumma								
		vid 20+76 av 18 tums								
		armerade cementrör								
		enligt ritning			250	-	1026	-		
30-32+20	220	tillägges c:a 10 %					104	20		
		jordersättning enl.bil.I					124	80	1255	-
		<u>Diket G - F.</u>								
		sand och lera med rötter	520	1,00			520	-		
9-10+44	144	tillägges c:a 10 %					54	-		
		jordersättning enl.bil.I					66	-	640	-
		<u>Täckdiket D - D^I.</u>								
		500 st.6" tegelrör								
		+ transport st.	500	0,35	175	-				
		Överföres			175	-			3325	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		Överfört			175	-	3325 -
		grävning, läggning och					
		igenfyllning längdm.	144	0,50	72	-	
		en ytvattenbrunn			25	-	
		ett täckdikesöga			10	-	282 -
		tillägges c:a 10 %				28 -	310 -
		<u>Täckdiket D - D^{II}.</u>					
0-1+48	148	520 st. 6" tegelrör					
		+ transport st.	520	0,35	182	-	
		grävning, läggning och					
		igenfyllning längdm.	148	0,50	74	-	
		2 st. ytvattenbrunnar	2	25	50	-	
		ett täckdikesöga			10	-	316 -
		tillägges c:a 10 %				34 -	350 -
		<u>Diket E^I - E.</u>					
32+80-35	220	sand och rötter	830	1,00	830	-	
		en ägovägstrumma					
		vid 34+6 av 15" cementrör					
		4,00 m. bred					
		körbana i tillämpliga					
		delar lika med landsvägs-					
		trumma vid 20+76			130	-	960 -
		tillägges c:a 10 %				93 -	
		jordersättning enl. bil. I				77 -	1130 -
		Summa					5115 -

1	2	3	4	5	6	7	8
0-1	100	<u>Täckdiket B^I - H.</u> /utföres ej/					
		350 st. 4" tegelrör					
		+ transport st.	350	0,20	70	-	
		grävning, läggning och					
		igenfyllning, längdm.	100	0,50	50	-	
		en ytvattenbrunn			25	-	
2-4+50	250	<u>Diket B - B^I - C.</u> /utföres ej/					
		lera	710	0,80	568	-	
		en utfartsvägsbro vid					
		2+45 av 18" cementrör			140	-	708 -
		tillägges c:a 10 %					70 -
		jordersättning				72 -	850 -
0-1+70	170	<u>Täckdiket C^I - C^{II}.</u> / utföres ej/					
		600 st. 5" tegelrör					
		+ transport st.	600	0,25	150	-	
		grävning, läggning och					
		igenfyllning längdm.	170	0,50	85	-	
		en ytvattenbrunn			25	-	
		<u>Täckdiket C^I - C^{III}.</u> /utföres ej/					
		samma rördimension					
		längd o. kostnad som					
		som rördiket C ^I - C ^{II}					295 -
		Summa					590 -
		Skattegården den 17 jan. 1929					
		Sven Hallin					

Jordersättningslängd.

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m ²	Pris pr m ²	Kronor		Summa Kronor	
1	2	3	4	5	6		7	
Helde Skatteg.	<u>Diket A - B.</u>							
	Bergmanssons st.	0+50-1+71	200	12			24	-
		Summa					24	-
" "	<u>Diket C - D.</u>							
	C.J.Törner	4+50-7+30	420	12			50	40
	Per Jonsg.	Gustaf Johansson	4+50-7+30	420	12	50	40	
	" "	Dens.	7+30-9	590	12	70	80	121 20
		Summa					171	60
" Skatteg.	<u>Diket C - C^I</u>							
	C.J.Törner	20-20+76	140	12			16	80
	" "	Linus Svantesson	20+76-22+70	380	12		45	60
	Per Jonsg.	Gustaf Johansson	20-22+70	520	12		62	40
		Summa					124	80
Alebäck 1 ¹	<u>Diket G - F.</u>							
	Kronan arr. E.Johansson	30-32+20	330	10			33	-
	Helde Skatteg.	Bergmanssons st.	30-32+20	330	10		33	-
		Summa					66	-
Fillsbäck 1 ¹	<u>Diket E^I - E.</u>							
	Bergmanssons st.	32+80-34	770	10			77	-
	<u>Sammandrag.</u>							
	Diket A- B					24	-	
	" C - D					171	60	
	" C - C ^I					124	80	
	" G - F					66	-	
	" E ^I - E					77	-	
		Summa				463	40	
	Skattegården den 17 jan. 1929							
	Sven Hallin							
	Aron Bergman Sven Johansson							

Bilaga K.ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas, skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages.

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord.

att vid arbete, som berör allmän väg, skall, innan arbetet påbörjas,

vederbörløgt tillstånd till arbetets utförande hava inhemtats.

I samband med tillståndet lämnade föreskrifter till skydd för trafik

trafiken skola ivillkorligen iakttagas.

Skattegården den 17 jan. 1929.

Sven Hallin

Översiktskarta.



Skala = 1:100000.

Bilaga L.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Helde Skattegården m.fl. hemman i Sävareds socken av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag ,som avser fördjupning och utvidgning samt delvis flyttning till rågång av tvänne i nordlig huvudriktning flytande avloppsdiken genom och från vattenskadade marker, belägna inom nederbördsområde n:r 141/142, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet är utmärkt med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med en blå linje.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats, utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla heldragna röda linjer och de röda bokstäverna A - B, C^I - C - D, D - D^I, D - D^{II} och F - G. Dubbla röda linjer beteckna härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike, och enkel röd linje, att det

skall göras täckt. För att möjliggöra ekonomisk jämförelse mellan olika sätt för torrläggningens ordnande hava dessutom sträckorna B - C, B^I - H och C^I - C^{II} blivit föremål för alternativa förslag, varjämte sträckan E - E^I på grund av under mätningen framställt yrkande från arrendatorn av Filsbäck 1¹, vilket icke blivit i vederbörlig ordning fullföljt, även undersökts och gjorts till föremål för förslags upprättande.

Vattensamlingsområdena för de olika sträckorna hava uppgåtts å marken och befunnits utgöra:

För D - D ^I	5,0 har
" D - D ^{II}	5,0 "
" C - C ^I vid landsvägstrumman	27 har

För övriga avloppssträckor, vilka samtliga skola göras öppna, äro vattensamlingsområdena så obetydliga att de ej inverka på dimensioneringen.

Den största till avrinning kommande vattenmängden har antagits komma att uppgå till 2,0 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava täckta avlopp och rörtrummor dimensionerats. Samtliga avlopp hava i övrigt givits ett sådant djup att all mark, tillhörig sökandena, som därav är beroende, må kunna torrläggas till 1,2 meters djup. Vid förslagets uppgörande har dessutom beaktats dels yrkandet till syneprotokollets §4

om upptagandet av avloppssträckan C - C^I i rågång och dels yrkandet till syneprotokollets § 6, att avloppen över Helde Per Jonsgården 2³ i möjligaste mån skulle göras täckta.

På grund av det förstnämnda yrkandet har kostnaden för sträckan C - C^I:s upptagande jämförts med kostnaderna för sträckan C - B^{II} ökad med kostnaderna för täckta ledningarna C^I - C^{II} och C^I - C^{III}, vilkas upptagande därjämte skulle erfordras för åstadkommande av samma torrläggningseffekt som genom C - C^I. Kostnaden för C - C^I har därvid beräknats bliva 1255 kr. och kostnaden för C - B^{II}, C^I - C^{II} och C^I - C^{III} sammanlagt till 770 kr. Genom avloppets förflyttning till rågång uppstår alltså en fördyring på 485 kronor. Denna fördyring måste givetvis anses såsom rätt avsevärd, men då ägaren av Helde Skattegården 1³³ förklarar sig villig betala merkostnaderna och då flyttningen till rågång måste anses medföra avsevärda fördelar såväl ur torrläggningssynpunkt som framför allt ur brukningssynpunkt för sistnämnda fastighet, vilka fördelar enligt synemännens förmenande motsvara ett högre belopp än merkostnaden, finna synemännen skäligen föreskriva, att ifrågavarande avlopp skall förläggas till sträckningen C - C^I.

På grund av yrkandet till syneprotokollets § 6 ha synemännen funnit skäl föreskriva att avloppssträckorna D - D^I och D - D^{II} skola göras täckta. Ett fortsättande med täckt ledning nedanför

punkt D kan på grund av vattenmängden och lutningsförhållanden väntas
bliva avsevärt dyrare än det i synemännens förslag upptagna ^{öppna} diket.

Den mark ,för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså
skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart
linje, så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till
fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till
uppgrävning avsedda avloppssträckor. I företaget ha därvid dock ej med-
tagits den mark tillhörande Helde Skattegården 1³³, som genom avlop-
pet B - C:s flyttning till rågång vinner båtnad i huvudsakligen bruk-
ningshänseende.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hav-a
synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt
uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värde-
ringslängden. Den båtnad, som Helde Skattegården 1³³ vinner genom av-
loppets flyttning till rågång är här ej medtagen.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade
marken skall hänföras till fyra av varandra oberoende torrlägnings-
samfälligheter, benämnda "A - B", "C^I - C - D", "E^I - E" och "F -
G" efter respektive huvudavloppssträckor. Vilka fastigheter och ägo-
figurer, som ingå i de olika samfälligheterna, framgår av kostnadsför-
delningslängden, bilaga M. Något skäl till uppdelning i olika avdel-
ningar av någondera samfälligheten förefinnes ej.

För utrönande, o m sådan jämkning i deltagningsskyldigheten, som omförmäles i 7 kap. 26 § vattenlagen, bör ske, har särskild utredning verkställt. Härvid har som egen torrläggningsskostnad för Helde Skattegården 1³² räknats kostnaden för avloppet $C^I - C^{II}$, eller 295,- kr., och för Helde Per Jonsgården 2³ kostnaden för B^{II} , $C - D$, $C^I - C^{III}$ och $D - D^{II}$ med undantag för den del som ligger ovanför andra slambrunnen, eller sammanlagt 2015,- kr.

Dessa belopp understiga bägge de kostnader, som vid en fördelning i direkt proportion till förbättringsvärdet av kostnaderna för samfällighetens torrläggning skulle belöpa sig på dessa fastigheter.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark med den jämkning, som på grund av bestämmelserna i 7 kap. 26 § vattenlagen bör ske i fråga om kostnadsfördelningen inom samfälligheten " $C^I - C - D$ ". Den sålunda beräknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av respektive samfällighets totalkostnad. Den häremot svarande delen av den beräknade kostnaden framgår av kolumn 16. Härutöver skall ägaren till Helde Skattegården 1³³ till utförandet av samfälligheten " $C^I - C - D$ " erlægga ett kontant belopp av 485.- kronor, utgörande beräknad merkostnad för avloppets förläggande till rågång.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits och sålunda fördelas efter de i kostnadsfördelningslängdens kolumn 17 angivna procenttalen. Det åligger samfälligheten "C^I - C - D" att bygga en landsvägstrumma vid 20+76 över avloppet C - C^I i enlighet med härför upprättad ritning. Samfälligheten E^I - E skall ombygga en ägovägstrumma vid 34+6 över avloppet E^I - E enligt i kostnadsförslaget intagna bestämmelser.

Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning eller flyttning skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

För mark, som tages i anspråk såsom upplagsplats för ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten, skall, där upplaget utgöres av stenbemand eller annars för utspridning på närliggande mark otjänlig jord, ersättning utgå med den täckta markens fulla värde efter företaget enligt värderingslängden. Där upplaget utgöres av för utspridning lämplig jord, skall ersättningen utgå 50 procent av nyssnämnda markvärde. Skada av nu nämnd art skall, så snart företaget fullbordats, genom arbetsstyrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruks-

ingeniör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga 110 kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader skola fördelas på samfälligheterna i proportion till deras sammanlagda förbättringsvärden efter i kostnadsfördelningslängdens kolumn 15 angivna procenttal. Inom varje samfällighet skola sedan dessa kostnader fördelas efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnadernas fördelning är till beloppen uträknad i kostnadsfördelningslängdens kolumn 18-19. Dessa kostnader förskjutas nu av sökandena samt av arrendatorn av Filsbäck ¹, vilken i detta hänseende är jämnställd med sökandena i fråga om samfälligheten E^I - E.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få syne-
männen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att innan samfälligheten E^I - E påbörjas, skall tillstånd hava
inhemtats av ägaren till Filsbäck ¹;

- att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas;
- att till täckta ledningar, rörtrummor och slambrunnar skola användas rör av fullgod kvalitet;
- att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;
- att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlåtas på härför skickad person, varvid särskild entreprenadsumma skall fastställas för varje samfällighet;
- att arbetena må begynna, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1933;
- att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör; samt
- att det skall benämnas " Skattegårdens dikningsföretag av år 1929".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens Vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Helde Skattegården den 17 jan. 1929.

I tjänsten

Sven Hallin

Biträdande gode män:

Aron Bergman

Sven Johansson

Ägofigurer	Jordför- bättring		Andel i kostnad för												Relativ kostnad (kostnad för varje kro- nas jordförbättring)	
			C ^{II} - C ^I		C ^{III} - C ^I		D ^I - D - D ^{II} D; D - C - D ^{II}		B ^{II} - B - C ^I B ^{II} - C ^I		C ^{III} - C ^{II}		S:ma			
			Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre		
			Samfälligheten C - 6 ^I - D.													
23-25	799	50	295	-										295	-	0,37
26-28	561	-			295	-								295	-	0,54
12-13	102	-												51	65	
29-41	3472	-												1758	19	
42-47	533	50												270	16	
	4107	50					2080	-						2080		0,50639
26-28	561	-												280	29	
29-41	3472	-												1734	71	
	4033	-							2015	-				2015	-	0,79963

Kostnadsför-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å karlan	Söcken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Sävareds socken</u>				
			<u>Samfälligheten G - F.</u>				
1/4	1 ³		Helde Skatteg. Bergmanssons st.		1	1704.-	2130.-
avs.	1 ²³		" " Charlotta Gustafsson		6	108.-	216.-
5/24	1 ⁷		" " C.J.Törner	sök.	7-9	2158,-	3240,-
			Summa			3970,-	5586,-
			<u>Samfälligheten A - B.</u>				
1/4	1 ³		Helde Skatteg. Bergmanssons st.		2-5	1445,50	1860,-
5/24	1 ⁷		" " C.J.Törner	sök.	10-11 14-15	1748,-	2304,-
3/32	1 ³³		" " Dens.	sök.	16-22	865,50	1044,-
			Summa			4059,-	5208,-
			<u>Samfälligheten C^I - C - D.</u>				
3/32	1 ³²		Helde Skatteg. Linus Svantesson		23-25	964,50	1764,-
1/4	2 ³		" Per Jonsg. Gust.Johansson		26-28	1155,-	1716,-
1/4	2 ³		" " Dens.		29-41	10220,-	13692,-
3/16	11 ⁵		Sävared Fotegården P.G.Björkdal	sök.	42-47	1590,50	2124,-
5/24	1 ⁷		Helde Skatteg. C.J.Törner	"	12-13	102,-	204,-
			Summa			14032,-	19500,-
			<u>Samfälligheten E^I - E.</u>				
1	1 ¹		Filsbäck Fr.Bergmanssons st.		48	3052,-	4360,-

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företags avdelningar						Delaktighet i kostnaderna för				
	Kronor	10	11	12	13	14	15	företags utförande		Syneför- rättningen	
								Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
426,-							168,71	26,361	24	63	
108,-							42,77	6,683	6	25	
1082,-							428,52	66,956	62	57	
1616,-						16,937	640,-	100,000	93	46	
414,50							68,54	36,075	23	97	
556,-							91,94	48,390	32	15	
178,50							29,52	15,535	10	32	
1149,-						12,043	190,-	100,000	66	44	
799,-							295,-	11,049	34	94	
561,-							2015	75,468	238	64	
3472,-											
533,50	/270,16+32,06/						302,22	11,319	35	79	
102.-	/51,65+6,13/						57,78	2,164	6	84	
5468,-						57,311	2670,-	100,000	316	21	
1308,-						13,709	1130,-	100,000	75	64	
Skattegården den 17 jan. 1929 Sven Hallin Aron Bergman Sven Johansson Vidimeras ex officio: <i>[Signature]</i>											

R 3•0331

DIARIE Nr 10672
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
4 JULI 1930

Utskrift.

Betänkande

angående stadsunderstöd till
Skattegårdens dikningsföretag av år 1929
i Sävareds socken av Skaraborgs län;
upprättat år 1929 av
Sven Hallin
Statens lantbruksingeniör.

Betänkande

angående Skattegårdens dikningsföretag av år 1929 i Sävareds socken av Skaraborgs län, avgivet till frågan om företagets understödjande med bidrag och lån av statsmedel.

Föregående rättslig utredning:

Vid syneförrättningen enligt vattenlagen, som avslutades den 17 januari 1929 hava undersökningar för avdikningen ifråga verkställdes, förslag upprättats och deltagandet i företaget bestämts.

Mot förrättningen hava besvär ej anförts enligt vad närslutna intyg, bilaga VI utvisar.

Beskaffenhet:

Jordmånen utgöres av mylla på lera eller sand.

Areal: Torrlägningsområdet i dess helhet innefattar:

Aker ^{25.60}
29,96 hektar.

Dikning:

I vid syneförrättningen avgivet utlåtande finnes redogörelse lämnad för belägenhet, till uppgrävning ifrågakommande dikessträckor, nederbördsområden, till avrinning kommande vattenmängder, lutningar och med hänsyn till vattenföringen och en ändamålsenlig torrläggning föreslagna dimensioner för vattenavloppen samt för broar och trummor över dessa.

Kostnad:

Kostnadern för vattenavledningsarbetena har vid syneförrätt-	
ningen beräknats till kronor	4630,-
För laga syneförrättningen kronor	551,74
För utredning angående statsbidrag kronor	<u>148.38</u>
Summa kronor	<u>5330.12</u>

Båtnad:

Värdet av båtnaden genom vattenavledningen har uppskattats	
till kronor	9541,-

Vinst:

Enligt denna beräkning skall den direkta vinsten av företaget	
utgöra kronor	4210,88

Arbetstid:

Vattenavledningsarbetena böra kunna slutföras till den 1 september 1932.

Anslags- och lånebelopp:

Enligt bilaga II, tabell b skulle till företagets utförande kunna beviljas i jämnt tal 1300,- kronor, såsom bidrag från statens avdickningsanslag och 2640,- kronor från statens avdickningslånefond.

Handlingar och ritningar:

Med detta betänkande följa:

Tabell a och b

Bilaga I och II

Kostnadsförslag

" III.

Förening angående sökande av statsbidrag

" IV.

Protokoll, rörande val av arbetsstyrelse

" V.

Intyg att besvär mot förrättningen ej anförts

" VI.

Arvodesräkningar

" VIIa och b.

Avskrift av synhandlingarna i närslutet häfte.

Plan- och profilritningar i 3 blad.

Skara i april 1929.

Sven Hallin.

Statens lantbruksingeniör.

Ensam Kungl. Maj:ts beslut den 16 maj 1930 fastställt till efterrättelse vid arbetets utförande med tillägg, att upplagande av diket E^I-E^{II} ingår i det arbete som omfattas i den fastställda arbetsplanen.

Skickat den 3 juni 1930
På Kungl. Lantbruksgenierens vägnar:
Albert Smith.

Bil. I.

Tabell a.

	Hela torrläggingsområdet								Länesökandes andel							
	Areal		V ä r d e				Båtnad		Areal		V ä r d e				Båtnad	
			före		efter						före		efter			
			torrläggningen								torrläggningen					
	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Åker	25	60							19	97						
	2996															
Annan mark																
Påräknad landvinning																
Summa	25	60					8233	-	19	97	17213	-	23964	-	6751	-
	2996		25113	-	34654	-	9541	-								

Skara i april 1929.
Iven Hallin.

Tabell b.

Socken, by och hemman	Ägoliterna	Mantel	Registreringsnummer	Ägares namn m. m.	Ägofigurer	Areal						Båtnad	Andel i kostnaden för										Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostn.	Bidrag		Lån			
						Åker		Annan mark		Summa			Avd. I.	~~Avd. II~~		~~Avd. III~~		Laga syne- förrättn.	Betänkan- det m. m.		Kr.	öre	Kr.	öre			Kr.	öre				
						n:r	Har	ar	Har	ar	Har			ar	Kr.	öre	Kr.		öre	Kr.									öre	Kr.	öre	Kr.
Lövareds socken																																
Samfälligheten G-F.																																
Helde Skatte		1/4	13	Bergmanns st.	1		2	13			2	13	426	-	168	71					24	63	6	62	199	96	0.47	21.-	41	99	-	1)
"	"	avs.	123	Charlotte Gustafson	6			18			18		108	-	42	77					62	5	1	68	50	70	-	-	10	65	-	1)
"	"	5/24	17	E. J. Törner	7-9		2	70			2	70	1082	-	428	52					62	57	16	83	507	92	-	-	106	66	40	26
Summa							5	01			5	01	1616	-	640	-					93	45	25	13	758	58			159	30	40	26
Samfälligheten A-B.																																
Helde Skatte		1/4	13	Bergmanns st.	2-5		1	55			1	55	414	50	68	54					23	97	6	45	98	96	0.24	15.60	15	43	-	1)
"	"	5/24	17	E. J. Törner	{10-11 14-15}		91 101				1	92	556	-	91	94					32	15	8	65	132	74	-	-	20	71	11	203
"	"	3/32	133	Gen.	16-22		87				87		178	50	29	52					10	32	2	77	42	61	-	-	6	65	35	96
Summa							4	34			4	34	1149	-	190	-					66	44	17	87	274	31	-	-	42	79	147	99

Samfälligheten C^I-C-D.

3	Holde Sketty	3/32 1 ³²	Linn. Svantun 23-25	1 47	1 47	7 99 50	2 95 -	34 94	9 40	339 34	0.56 23.10	78 39	260 95
2	~ Per Jony.	1/4 2 ³	Gust. Johansson 26-28	1 43	1 43	561	20 15 -	238 64	64 18	2317 82	- -	535 42	1782 40
2	~	1/4 2 ³	Sens. 29-41	11 41	11 41	3472	-						
	Siömed Totey	3/16 11 ⁵	P. G. Björkdahl 42-47	1 77	1 77	533 50	302 22	35 79	9 62	347 63	- -	80 30	- 1)
1	Holde Sketty	5/24 1 ⁷	E. J. Törner 12-13	17	17	102 -	57 78	684	1 84	66 46	- -	15 35	51 11
	Summa			16 25	16 25	5468 -	2670 -	316 21	85 04	307 25		709 46	2094 46

Samfälligheten E^I-E (Utgår)

	Filsbäck	1 1 ¹	F. Bergmanman st. 48	4 36	4 36	1308 -	1130 -	75 64	20 34	1225 98	0.94 31.95	391 70	- 1)
--	----------	------------------	----------------------	------	------	--------	--------	-------	-------	---------	------------	--------	------

Sammandrag

	Samfälligheten G-F		5 01	5 01	1616 -	640 -	93 45	25 13	758 58	0.47 21 -	159 30	401 26
	~ A-B		4 34	4 34	1149 -	190 -	66 44	17 87	274 31	0.24 15.60	42 79	147 99
	~ C ^I -C-D		16 25	16 25	5468 -	2670 -	316 21	85 04	307 25	0.56 23.10	709 46	2094 46
	~ E ^I -E (Utgår)		~~4 36~~	~~4 36~~	~~1308 -~~	~~1130 -~~	~~75 64~~	~~20 34~~	~~1225 98~~	~~0.94 31.95~~	~~391 70~~	~~-~~
	Summa		28 60	28 60	8233 -	3500 -	476 10	128 04	4104 14		1011 55	2643 71
			~~2 996~~	~~2 996~~	~~9541 -~~	~~4630 -~~	~~551 79~~	~~148 38~~	~~5330 12~~		~~1303 25~~	~~2643 71~~

Skara i april 1929.

Sven Hallin.

1) Löser g. län.

Kostnadsförslag.

Timpenning : Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Grämningskostnader					3500 -			
		Laga nyresförättningen					4630 -			
		Betänhandet					476 10			
							551 74		4124	48
		<u>Summa</u>					148 38		<u>5330</u>	<u>12</u>
									4124	48
									<u>5330</u>	<u>12</u>

Skara i april 1929
Sven Hallin.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 4124 kronor, 48 öre, varav å länssökandenas andel 3424 kronor 89 öre.

Stockholm den 3 juni 1930
På Kungl. Vänbanksgärdens vägnar:
Robert Smith.

FÖRENING

Undertecknade delägare i "Skattegårdens dikningsföretag
av år 1929" inom Sävareds
sock ~~en~~ av Skaraborgs län, förklara oss härmed vilja komma i
åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel
och giva för den skull företagets arbetsstyrelse i uppdrag:
att göra framställning om största möjliga lån från statens av-
dikningslånefond till företagets genomförande;
att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande
myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom
underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindel-
ser och handlingar;
att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt
att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande
och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Helde Skattegården

den 17 jan.

1929

1. C. J. Thörner

2. Gustaf Johansson.

Egenhändiga namnteckningarna bestyrkas:

Sven Hallin.

Aron Bergman.

Förestående förening biträdes till alla delar:

3. Linus Svantesson.

Egenhändiga namnteckningen bestyrkas:

Bertil Thörner.

Einar Johansson.

7.

Bilaga V.

Protokoll vid sammanträde med del-

ägarna i "Skattegårdens dikningsföretag

av år 1929" för val av arbetsstyrelse.

Den 17 januari 1929 i Helde Skattegården:

Närvarande: Gustaf Hambäck, P. J. Björkdal gen. sonen

Rickard Björkdal, Einar Johansson, Gustav Johanson, C. J. Törner,

G. Leksell gen. insp. Eric Hedman, Linus Svantesson, ordf. i Kin-

nefjärdings härads vägstyrelse godsägare K. Hellberg.

§ 1.

Beslöts att arbetsstyrelsen skall bestå av tre ledamöter.

§ 2.

Till ledamöter i arbetsstyrelsen utsågos C. J. Törner,

Gustaf Hambäck och Gustaf Johansson.

§ 3.

Uppdrogs åt arbetsstyrelsen att till företaget i dess hel-
het söka största möjliga bidrag från statens avdikningsanslag.

§ 4.

Att justera dagens protokoll utsågos Eric Hedman och Rickard
Björkdal.

Ort och tid som ovan.

C. J. Törner.

Justeras:

Eric Hedman.

Rickard Björkdal.

Bilaga VI.Diariibevis.

Såvitt här fört diarium utvisar hava besvär hittills icke anförts över en, enligt uppgift, av lantbruksingeniören Sven Hallin handlagd, den 17 januari 1929 avslutad syneförrättning angående torrläggning av mark tillhörande hemmanet Skattegården Helde i Sävareds socken, Skaraborgs län, betygar: Vänersborg i Västerbygdens Vattendomstols kansli den 26 april 1929.

Herbert Beckman.

vattenrättssekreterare.

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				7647
		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., §§ 44, mom. 4	2	12,00	24 -	
		b) ytaavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal 13,7 punkter pr har	29,96	0,66	19 77	
		avvägda punkter	410	0,02	8 20	
		i annan mark, medelantal				
		avvägda punkter				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	55	2,50	1375	
		i annan mark		5,00		6572
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 62 ar, ...	48	0,11	528	
		har 29,96	29,96	0,12	3 60	888
1928		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	48	0,03	144	144
nov. 1		Markvärdering,				
		a) uppskattning och värdering, §§ 44, mom. 5	1/2	12,00	6 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd			4 -	
		för övriga kilometer	1	1,50	150	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2, värdetal st.	48	0,06	288	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer ..	48	0,12	576	2014
		Längdprofil, § 20, längd skala 1:4000 1:2000.				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp	0,4	3,50	140	
		2) befintligt avlopp ell. vall	1,8	4,50	810	
		b) antal ritningar	1	3,00	3 -	1060
		Tvärsektioner § 22, i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	2	0,15	30	
		" " " såväl " som " "	19	0,25	475	
		tillägg för m² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för ..				
		"				505
		Hydrografisk utredning, § 24, grundbelopp	1/2	12,00	6 -	
		för vattenområdets areal		0,02		6 -
		Dimensionsberäkning, § 25,				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	1,6	3,50	560	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna		1,00		
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m² ..				
		nämligen				
		" " "				
		" " "				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	1	6,00	6 -	
		2) " " över 20 "		10,00		1160
		Överföres				20590

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				205 90
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 27, grundbelopp.....			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	110	0,03	3 30	4 30
		Arbetsbeskrivning, § 28, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor..... st.		2,00		3 -
		Kostnadsberäkning § 29, a) nyanläggning..... km.	0.4	2,50	1 -	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		nämligen m ² sektion på				
		b) vid förändring av befintligt avlopp	1.6	4,00	6 40	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionensarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar				
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat)			6 10	13 55
		Förslag till bro- och trummbyggnad, §§ 34 och 36				
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet			5 -	
		b) för ~~detaljerad kostnadsberäkning~~ <i>skenbrunn</i>			3 -	
		c) för grundförstärkning..... m ²				
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning....		8,00		
		b) för ritarbetet, teoretisk spännvidd..... m.		1,00		
		och för särskildt konstruerat landfäste st.		4,00		
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. m.		0,50		
		och för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00		8 -
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	410	0,01	4 10	4 20
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		för varje ersättningsbelopp st.	9	0,25	1 75	3 25
		Utlåtande och betänkande, § 43	10	3,00		30 -
1928						
nov.	17	Sammanträden och upprättande av protokoll, § 44, mom. 1, dagar	1 1/2	12,00		18 -
1929						
jan.		Särskild utredning, § 44, mom. 2..... dagar		12,00		
10-12		Kostnadsfördelningslängds upprättande, § 44, mom. 14	3	12,00		36 -
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d. § 44, mom. 15 dagar	1/2	12,00		6 -
		Översiktskarta § 41				4 -
		Summa kronor				336 10
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 49,				
		1) 1:sta ~~regalark~~ <i>normalblad</i>			10 50	
		övriga regalark		1,75		
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1: ~~4000~~ <i>2000</i> , medelareal <i>62</i> ar ägofigurer st.	48	0,16	7 68	
		har <i>2996</i>	2996	0,16	4 79	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			3 62	
		Överföres			26 09	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			26 09	
		3) insättning av höjdlägestal..... st.	4/0	0,02	8 20	
		" " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	1/0	0,05	5 50	4/ 54
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,				
		1) enligt tariff VIII i skala ± 4000 , 1: 2000				
		nytt avlopp..... km.	0.4	6,00	2 40	
		ändring av befintligt avlopp	1.8	7,00	12 60	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			6 55	
		3) broar och trummor, " " " 30 % "			10 40	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad				
		längdprofilritningar..... st.		3,00		
		tvärsektions- och brorritningar	2	5,00	10 -	4/ 95
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Avskrift av synehandlingarna, § 55	35	0,75		26 25
		Översiktsskarta i d:o, § 41				4 -
		Summa kronor				113 74
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden.....			14 70	
		Inbindning av förrättningshandlingarne och uppklestring			8 -	30 70
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				
		" " " gode männen enligt egna räkningar....				39 20
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d. dagw.	8	4 -		32 -
		Lösen för utdrag ur mantalslängd				
		Summa kronor				101 90
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				336 10
		Lösen för kopior och avskrift				113 74
		Övriga förrättningskostnader				101 90
		Summa kronor				551 74

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Ämne fjärdings häradsrätt.

Skattegården den 17 jan. 1929

Ivan Hallen
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Aron Bergman

Ivan Johansson

Kronor kvitteras:

den 19.....

Bilaga VII 6.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till
"Skattegårdens dikevingsföretag år 1929"
inom Lavareds socken
av Skaraborgs län, avgiven i enlighet med gällande lantbruks-
ingeniörstaxa.

		Kr.	öre
§ 41. Översiktskarta i 1 exemplar	à 5.-	5	-
§ 43. Betänkande, sid. 3	„ 3:-	9	-
§ 44. Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, dagar 1	„ 12:-	12	-
§ 44. Upprättande av ansökningshandlingar m. m. dagar 1/2	„ 12:-	6	-
§ 49. Kopia av plankartan å väv		38	42
§ 52. „ „ profiler och sektioner	}	31	46
§ 53. „ „ bro- och trumritningar			
§ 55. Avskrift av synehandlingar och be- tänkande m. m. sidor 50	„ 0:75	37	50
Inhäftning av handlingar		3	-
Diariebevis, utlägg		3	-
Kommissionärsarvode		3	-
Summa Kronor:		148	28

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer äger att den-
samma klandra genom stämning till Kämeffärds
häradsrätt inom tre månader härefter.

Skara den 4 maj 1929
Sven Hallin

Statens lantbruksingeniör.

Kronor kvitteras:

Skara den 19

Vidimeras ex officio:
Sven Hallin


Förteckning

över fastigheter, till vilka lån beviljats och som ingå
i "Skattegårdens dikningsföretag av år 1929" i Sävareds
socken av Skaraborgs län.

<u>Socken</u> och fastighet	reg.-n:r	man- tal	Ägarens namn.
1	2	3	4
<u>Sävareds</u> socken.			
Helde Skattegården	⁷ 1	5/24	C.J. Törner.
" "	³³ 1	3/32	Dens.
" "	³² 1	3/32	Linus Svantesson.
" Per Jonsgården	³ 2	1/4	Gust. Johansson.

Skara den 2 juni 1930.

I tjänsten:



1930 den 29 juli.

Uppgift jämlikt stadganlot i 1 §, 1 stycket av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Skattegårdens dikningsföretag av år 1929" i Sövereds socken av Skaraborgs län.

Lån 2.270 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 16 maj 1930.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken och fastighet	reg. nr	man- tal	Ägarens namn.
<u>Sövereds socken.</u>			
Helde Skattegården	1 ⁷	5/24	C.J. Törner.
" "	1 ³³	3/32	d:o
" "	1 ³²	3/32	Linus Svantesson.
" Per Jonsgården	2 ³	1/4	Gust. Johansson.

Stockholm den 29 juli 1930.

På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar

Albert Smith.

214
30

DIARIE Nr

16673

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

4 JULI 1930

B E V I S

över verkställd besiktning av diknings- och vatten-
avledningsarbetet vid det företag som avser torrläggning av mark
tillhörande Skattegårdehs dikningsföretag av år 1929 ~~m. fl.~~
~~hemman~~ i Sävareds socken av Skara-
borgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 16 maj 1930.

Statsunderstöd: Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 1370.-

Lån från statens avdikningslånefond „ 2270.-

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1932.

Vid genom undertecknad den 30 nov.

den 30 november 1929 verkställd besiktning

av ovan angivna arbete befanns dikessträckorna A-B, C-C¹

Och F-G utförda enligt den fastställda planen, motsvarande

en beräknad kostnad som jämte förrättningskostnaden uppgår

till kr. 2689.14 eller ~~c:a~~ 65 % av totalkostnaden.

Skara den 2 juli 1930.

I tjänsten:

Statens lantbruksinspektor
i Skaraborgs län



a. a. a. a. 214
30
prot. 15/6 32

R a p p o r t .

~~BEVILJAS~~

DIARIE Nr 4163
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 FEB. 1933

över verkställd avsyning av diknings- och vatten-
avledningsarbetet vid det företag som avser torrläggning av mark
tillhörande Skattegårdens dikningsföretag av år 1929 ~~xxxx~~
~~hemman~~ i Sävareds socken av Skara-
borgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 16 maj 1930

Statsunderstöd: Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 1370:-

Lån från statens avdikningslånefond „ 2270:-

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den 29 juli 1930


Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1932

Vid genom undertecknad

den 13 jan. 1932 verkställd avsyning
av ovan angivna arbete befanns detsamma utfört i överensstämmelse
med den fastställda planen, varför företaget i sin helhet förordas
till godkännande.

Skara den 21 maj 1932.

I tjänsten:



Statens lantbruksingeniör
i Skaraborgs län

214
30
Godkänd 15/6 1932
532

DIARIE Nr 14200
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
24 MAJ 1932

B E V I S

över verkställd avsyning av diknings- och vatten-
avledningsarbetet vid det företag som avser torrläggning av mark
tillhörande Skattegårdens dikningsföretag av år 1929 ~~mxflx~~
~~hemmen~~ i Sävareds socken av Skara-
borgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 16 maj 1930.

Statsunderstöd: Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 1 370.-

Lån från statens avdikningslånefond „ 2 270.-

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den 29 juli 1930.

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1932.

Styr. ordf. C. J. Törner, Helde Skattegården, Vinninga.


Vid genom undertecknad

den 13 jan. 1932 verkställd avsyning

av ovan angivna arbete befanns detsamma utfört i överens-
stämmelse med den fastställda planen, varför företaget i sin
helhet förordas till godkännande.

Skara den 21 maj 1932.

I tjänsten:


Statens lantbruksingenjör.

