



Akt nr:
R-E1a-0334

AU\$R-E1a-0334

269

286
30

R 3*0334

22041

DIARIE N:°
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
6 OKT. 1930

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 20 juni 1930 för
 "Storegårdens invallningsföretag av år 1928" i Norra Kedums socken av

SKARABORGS LÄN

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör S. Hallin
 vid syneförrättning år 1928 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än
 även beviljat *dels lån* med sextusensjuttio (6.070)
 kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och *dels statsbidrag* utan återbetalnings-
 skyldighet med femtusensjuhundratrettio (5.730) kronor att utgå från
statens avdikningsanslag, har undertecknad, *ende representant* som av vederbörande intressenter enligt
 företett protokoll utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget,

med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts
 och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ jag ~~för egen del samt å veder-~~
~~börande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder~~ oss mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
 ställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter fram-
 ställning besluta,

att fullborda arbetet senast den 1 september 1931,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande, att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

² Orslåsa ² den 4 Sept. 1930.
Karl Eliasson

Att Karl Eliasson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Orslåsa 2 vittnen Oscar Jönsson
Adress Orslåsa Adress Orslåsa

Med stöd av Kungl. brevet den 20 juni
1930 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 9 oktober 1930.

Carl Malmberg

Carl Malmberg

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

R 3*0334

22041

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSTYRELSEN

6 OKT. 1930

Avskrift.

Handlingar rörande

Storegårdens invallningsföretag av år 1928

i Norra Kedums socken

av Skaraborgs län;

upprättade vid laga syneförrättning år 1928 av

Sven Hallin.

Statens lantbruksingeniör.

Protokoll vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Storegården i Norra Kedums socken av Skaraborgs län.

Den 23 april 1928 i Storegården.

Till sammanträde denna dag hade sakägarna kallats genom Kungörelse, som dels blivit uppläst i sockenkyrkan, bil. A, och dels varit införd i Nya Lidköpingstidningen, bil. B, varjämte särskild underrättelse tillställts varje känd sakägare enligt förteckning, bil. C.

Närvarande: Undertecknad, statens lantbruksingenjör och förrättningsman samt gode männen Anton Gustafsson i Boberg och F.O. Andersson i Ekeberg.

Sökanden Karl Eliasson såsom ägare av 1 mtl. Storegården

Av övriga sakägare:

Ordföranden i Kållands härads vägstyrelse Magnus Roland

Maria Falk såsom ägare av 1/6 mtl. Ödegården genom brodern

Gustaf Larsson

Anders Svensson såsom ägare av 3/20 mtl. Kambo

O. Nordqvist " " " 1/4 " Pilebo

Algot Svensson " " " 1/5 " Nordanåker

Karl Sjöstrand såsom ägare av 1/20 mtl. Nordanåker

Aug. Johanssons sterbhus såsom ägare av 1/4 mtl. Pilebo genom

arrendatorn av gården Valentin Gustafsson. Det upplystes

att övriga sterbhusdelägare voro Hildur Gustafsson,

Karl, Edith, John, Georg och Otto Johansson. Samtliga

äro myndiga utom Otto Johansson, vars förmyndare är

Otto Larsson, Skattegården, Tådene.

Karl Adamsson såsom ägare av 5/8 mtl. Aggetorp

Karl Johansson " " " 5/8 " "-

Gustaf Nilsson " " " 7/18 " Ödegården

Johan Larsson " delägare i Fiskargårdsmaden vilken på sin

tid fränsålt från Aggetomten.

§ 1.

Upplästes det för rörrättningsmannen utfärdade förordnandet, som hade lydelse enligt bilaga D.

§ 2.

Något jäv emot synemännen kunde ej utrönas.

§ 3.

Förelades den vid förundersökningen upprättade plankartan ö-
ver det vattenbesvärade området samt profil över tilltänkta vall-
lägen samt över avloppssträckor, om vars ändring fråga vore.

§ 4.

Sökanden till förrättningen yrkade på sådana invallnings-
åtgärder mot sjön Vänern, att honom tillhörig odlad jord må kunna
torrläggas till 1,2 meters djup, samt att för ernående av lägsta
möjligaste pumpningskostnader åtgärder för tillrinnande vattens
avledning utanför invallningsområdet skulle vidtagas.

§ 5.

Ordföranden i Kållands härads vägstyrelse förklarade, att
vägstyrelsen icke hade något att invända mot igenläggning av
det genom allmänna vägen N. Kedum - Friel vid D ledande genomlop-
pet under förutsättning, att ett tillräckligt avlopp längs vägen
till punkt C färdigställdes, varvid i händelse avloppet gjordes
öppet, vägtrafiken borde skyddas antingen genom uppsättande av
skyddsräck eller genom avloppets förläggning så långt från vägen,
att en 2,0 meters bankett erhöles.

§ 6.

Anders Svensson yrkade, att om vall komme att uppläggas i grän-
sen mellan Kambo och Storegården, borde den uppläggas så, att ett
befintligt längs gränsen gående avloppsdike på Kambo ägoområde
ej igenfylldes eller försämrades.

§ 7.

De närvarande delägarna i madängarna utanför Storegården
framhöllo, att en eventuell flyttning av huvudavloppet från sträck-

ningen A - B - C till sträckningen A^I - B - C kunde komma att hindra deras vägförbindelse med maderna. De yrkade därför på, att om förenämnda flyttning av avloppet skulle komma till stånd, åtgärder vidtoges så att deras vägförbindelse med maderna ej försämrades. Vidare yrkades på, att grävningen av sträckan A^I - B skulle fortsättas ut till nuvarande rännan.

§ 8.

De närvarande yrkade ersättning för all skada och intrång i form av mark, som kunde komma att åtgå för avlopp eller vallar.

§ 9.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande, att sedan den för kostnadernas fördelning erforderliga jorduppskattningen verkställets och förslag till dikningen och invallningen upprättats. nytt sammanträde kommer att hållas å samma ställe som dagens onsdagen den 16 maj 1928, klockan 13 och komma inga särskilda underrättelser härom att till sakägarna utsändas.

Ort och tid som ovan

I tjänsten

Sven Hallin

Biträdande gode män;

Anton Gustafsson

F.O. Andersson

Den 16 maj 1928 i Storegården

Närvarande: Förestående synemän och följande sakägare:

Maria Falk genom brodern Gustaf Larsson

Algot Svensson

Karl Sjöstrand

Karl Eliasson

Gustaf Nilsson

Karl Adamsson

§ 10.

Gustaf Larsson upplyste, att Maria Falk förklarat sig villig medgiva att avloppssträckan $A^I - A^{II}$ nedanför a + 50 uppgrävdes helt på hennes här belägna madskifte, tillhörande 1/6 mtl. Plogsbo, mot en kontant ersättning av ett hundra kronor i ett för allt.

§ 11.

Förelades det sedan förra sammanträdet upprättade förslaget till de vattenskadade markernas invallning med därtill hörande handlingar.

§ 12.

Upplästes synemännens utlåtande, som hade lydelse enligt bilaga H.

§ 13.

Att mottaga och förvara till företaget hörande kartor och

handlingar utsågo synemännen Karl Eliasson, Örslösa.

§ 14.

I fråga om förrättningskostnaderna hänvisades till den upprättade arvodesräkningen, varav ett exemplar överlämnades till aktförvararen.

§ 15.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

Ort och tid som ovan

I tjänsten

Sven Hallin

Biträdande gode män:

Anton Gustafsson

F.O. Andersson

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande
~~Storegården n:r 1~~ i ~~Norra Kedums~~
 socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken ~~och~~
~~invallning mot sjön Vänern~~
 kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid
 sammanträde ~~hos~~ ~~å~~ ~~Storegården~~
~~mån-~~ dagen den ~~23 april~~ 19 ~~28~~ klockan ~~13~~
 då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande
 av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:
 Storegården, Tambo, Pilebo och Nordanåker, samtliga i Norra Kedums
 socken.

Skara den 2 april 1928

Sven Hallin.

Statens lantbruksingeniör.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Na Kedums sockens
 kyrka den 9 april 1928 betygas:

Ivar Blomberg

Kyrkoherde

Att förestående kungörelse varit införd i Nya Lidköpings-Tid-
 ningen fredagen den 5 april 1928 bestyrkes:

I tjänsten:

Sven Hallin

Bilaga C.

Förteckning

över underrättelser rörande syneförrättningsammanträde å Storegården måndagen den 23 april 1928 kl. 13, angående
mot Väneren i Norra Kedums socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser, jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 40 § vattenlagen denna dag avlämnats å posten under nedanstående adresser:

- | | |
|--|-----------------|
| 1. Vägstyrelsens ordförande Magnus Roland, Björklunden | <u>Järpås</u> |
| 2. Maria Falk Ödegården | <u>N. Kedum</u> |
| 3. Anders Svensson Skatteg. Väla | <u>Örslösa</u> |
| 4. O. Nordqvist Pilebo | <u>N. Kedum</u> |
| 5. Algot Svensson Nordanåker | " |
| 6. Karl Sjöstrand " | " |
| 7. Karl Eliasson | <u>Örslösa</u> |

Skara den 4 april 1928

I tjänsten:

Sven Hallin

Bilaga D.

Resolution.

Lantbruksingenjören Sven Hallin, varder härigenom förordnad att, därest laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda

förrättning i laga ordning verkställa; blivande denna resolution
översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav
skyndsamt hit insända bevis.

Mariestad å landskansliet den 30 september 1927.

Axel Ekman

Carl Fröberg.

Stämpel fem kronor.

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

MARIESTAD.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för
inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör att jämlikt bestämmel-
serna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrlägg-
ning av vattenskadade marker tillhörande 1 mtl. Storegården i Norra
Kedums socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förvän-
tas bliva av företaget berörda, återfinnas å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är N.

Kedum.

Meddelande angående förrättningen torde ställas till under-

tecknad adress Örslösa / tel. n:r 12 /

Örslösa den 27 sept. 1927.

Karl Eliasson

Förteckning

över fastigheter, som väntas bli av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

Kambo

Anders Svensson

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Bilaga E.

Beskrivnings - och värderingslängd.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantel	Ägofigur nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Kedum Storegården	1	Ab		1 2 3 3a 3b 4 5	Karl Eliasson åker " " " " naturlig äng, /mad / " " "
					Summa
d:o	1	Cb		6 7	Karl Eliasson naturlig äng, / mad / " " "
					Summa
d:o	1	Ca		8 9	Karl Eliasson naturlig äng, /mad/ " " "
					Summa
d:o	1	Ba		12 13 14 14a	Karl Eliasson åker " " "
					Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	75							1000	750	-	1100	825	-	100	75	-
2	65							400	1060	-	"	2915	-	800	1855	-
1	70							300	510	-	"	1870	-	800	1360	-
	12							1000	120	-	"	132	-	100	12	-
1	20							400	480	-	"	1320	-	700	840	-
			12					200	24	-	900	108	-	"	84	-
		2	20					200	440	-	"	1980	-	"	1540	-
6	42	2	32						3384	-		9150	-		5766	-
			31					200	62	-	900	279	-	700	217	-
			05					200	10	-	"	45	-	"	35	-
8			36						72	-		324	-		252	-
			30					200	60	-	900	270	-	700	210	-
			14					200	28	-	"	126	-	"	98	-
			44						88	-		396	-		308	-
2	10							1000	2100	-	1100	2310	-	100	210	-
	70							"	700	-	"	770	-	"	70	-
1	10							400	440	-	"	1210	-	700	770	-
1	50							"	600	-	"	1650	-	"	1050	-
5	40								3840	-		5940	-		2100	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Kedum Storegården	1	Bb			Karl Eliasson
-				15	åker
-				15a	"
-				16	"
-				16a	"
-				16b	"
-				17	"
-				18	äng /mad/
					Summa
d:o	1	Aa			Karl Eliasson
-				19	åker
-				20	"
-				21	"
				22	"
					Summa
					<u>Sammandrag.</u>
Kedum Storegården	1 ⁵	Ab	1/8		Karl Eliasson
d:o	1	Cb			d:o
d:o	1	Ca			d:o
d:o	1 ⁶	Ba	3/8		d:o
d:o	1 ⁷	Bb	1/4		d:o
d:o	1 ⁴	Aa	1/8		d:o
					Summa

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Å k e r		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	95							300	585	-	1100	2145	-	800	1560	-
1	05							400	420	-	"	1155	-	700	735	-
1	20							400	480	-	"	1320	-	"	840	-
	15							1000	150	-	"	165	-	100	15	-
1	40							300	420	-	"	1540	-	800	1120	-
1	30							300	390	-	"	1430	-	"	1040	-
		1	65					200	330	-	1000	1650	-	"	1320	-
7	05	1	65						2775	-		9405	-		6630	-
	11							1000	110	-	1100	121	-	100	11	-
	80							"	800	-	"	880	-	"	80	-
1	00							400	400	-	"	1100	-	700	700	-
	14							1000	140	-	"	154	-	100	14	-
2	05								1450	-		2255	-		805	-
6	42	2	32						3384	-		9150	-		5766	-
			36						72	-		324	-		252	-
			44						88	-		396	-		308	-
5	40								3840	-		5940	-		2100	-
7	05	1	65						2775	-		9405	-		6630	-
2	05								1450	-		2255	-		805	-
20	92	4	77						11609	-		27470	-		15861	-

Storegården den 6 maj 1928.

Sven Hallin

Anton Gustafsson

F.O. Andersson

Jordersättningslängd.

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m ²	Pris pr m ²	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Avloppet A^I - A^{II}.</u>					
1/6 mt. Plogsbo	Maria Falk					100 -
Nordanåker	Carl Sjöstrand		100	0.10		10 -
"	Algot Svensson		200	0.10		20 -
					<u>Summa kronor</u>	<u>130 -</u>

Storegården den 16 maj 1928.

Sven Hallin

F.O. Andersson

Anton Gustafsson

Pål. F^{II}Arbetsbeskrivning

Innan arbetet påbörjas, skall erforderlig ställning verkställas av skanning, jernan och grävningstakell upprättas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att ströckan A-B-C g. för avstängas innan ströckan

B-A^I-A^{II} är färdiggrävd,

att bankettbredden mellan skyddsvall och dikekanter upprättas efter markens bäckkraft så att fara för diketts hopshjutenhet genom vallens tryck g. upprättas. Bankettbredden bör vara minst 1.0 meter i fast mark och minst 2.0 meter i ströckan A-B, där grunden är lösare.

att vägtrummorna vid D g. för avstängas innan avloppet D-B är färdigställt.

Storegården den 16 maj 1928.

Sven Hallin.

Kostnadsförslag.

Timpenning : **0.70** *Kronor.*

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
0+88-d	277	<u>Avloppet A^{II} - A^I.</u> lera 1 byvägsbro vid a+50 typ a tillägges c:a 10% jordersättning	930	0.80	744 -					
					350 -		1094 -			
							106 -			
							130 -		1330 -	
+88-2+70	358	<u>Avlopp och vall A^I - B.</u> lera och sand upplägges till vall 1 bro vid 1+80 typ a tillägges C:a 10 %	1900	1.-	1900 -					
					400 -					
					230 -				2530 -	
20+20- 24+20	400	<u>Tilloppet till pumpen A - B.</u> lera tillägges C:a 10%	400	0.80	320 -					
					30 -				350 -	
10+75-16 -16+60	665	<u>Vall och valldike A^I-A-E.</u> lera, uppläggning till vall tillägges c:a 10 %	2250	1.-	2250 -					
					220 -		2470 -		2470 -	
17+90-20	210	<u>Vall och valldiket E-F.</u> lera, uppläggning till vall tillägges c:a 10 %	370	1.-	370 -					
					40 -				410 -	
		Överföres							7090 -	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Överfört					7090 --
		<u>Avledningsdiket C-D.</u>					
4+50-9+50	500	lera	1320	0.80	1056 -		
		1 trumma vid 6+24 } typ b			150 -		
		1 " " 7+5 }			150 -	1356 -	
		tillägges c:a 10 %				134 -	1490 -
		<u>Pumphus med anläggning.</u>					
		Pump, motor och tillbe-					
		hör enligt spec. beräk-					
		ning <i>bilaga G^{II}</i>					2500 -
		<u>Summa</u>					11280 -
		<u>Avledningsdiket C - D.</u>					
4+50-9+							
50	500	12" cementsrör 3 kr.pr m ¹			1500 -		
		grävning, läggning			250 -	1750 -	
		tillägges c:a 10 %				170 -	
		<u>Summa</u>				1920 -	
		Storegården den 16 maj 1928.					
		Sven Hallin					

Specifcerad kostnadsberäkning för pumpanordning.
Pumphus m.m.

Bergsprängning 10 m ³ à 10.- kr.	100.-	
Betong 1:3:3 5 " " 60.- "	300.-	
" 1:4:6 6 " " 30.- "	180.-	
Cementrör / ino la läggning	100.-	
Pumphuset	300.-	
Risgrind	20.-	
Stensättning	20.-	
Nedstigningsanordning m.m.	<u>50.-</u>	1070.-


Maskinella anordningar:

Pump "L.C" nr 17	690.-	
Klaffventil 15"	155.-	
Motor 3 hk.	155.-	
Frakt, montage m.m.	<u>200.-</u>	1200.-
		2270.-
Tillägges c:a 10 %		<u>230.-</u>
	<u>Summa kronor</u>	<u>2500.-</u>

Storegården den 16 maj 1928.

Sven Hallin

Översiktskarta.



Skala = 1:100000.

Bilaga H.

Utlåtande vid syneförrättning enligt
vattenlagen för torrläggning av mark
tillhörande Storegården i Norra Kedums
socken av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag avser invallning mot sjön Vänern av
marker, belägna omkring 1 km. nordväst om Norra Kedums kyrka, samt
deras bättre torrläggning genom dikning och utpumpning i och för
ernående av ökad alstringsförmåga. Torrlägningsområdet, som är
beläget inom nederbördsområde n: r 142/143, är å omstående över-
siktskarta utmärkt med gul färgläggning. Den blå linjen utmärker
vattensamlingsområdet för den bäck, som för närvarande framrinner
genom torrlägningsområdet. Det sistnämnda var vid 1927 års högvat-
ten i Vänern till större delen översvämmat. Det ligger i sin helhet
över Vänerns medelvattenyta men ej tillräckligt högt för att vid
medelvattenstånd kunna nöjaktigt torrläggas enbart genom dikning.
Företaget är enligt bestämmelserna i 7 kap vattenlagen att anse
såsom invallning. På grund av bestämmelserna i 7 kap. 55 § vat-
tenlagen kommer detta utlåtande att underställas Västerbygdens Vat-
tendomstols prövning.

Över till utförande ifrågasatta vall- och avloppssträckor
hava profil- och sektionsritningar upprättats, utvisande förhållan-

dena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende markerna avfattats å nivåkarta. Jämförelseplanet har därvid valts så, att det kan anses ligga 40,0 meter över havets medelvattenyta. /Bestämningen har skett genom avvägning vid lugnt väder från Vänerns vattenyta och efter vattenståndsuppgift från Vänersborgs hamnkontor/. Tre olika sträckningar för skyddsvallan mellan A^I och E hava undersökts, dels en inre sträckning, som i huvudsak följer åkerkanten, dels en yttre sträckning längs sökandens yttre gräns mot öster och norr och dels ett mellanläge, å nivåkartan utmärkt med dubbla gröna linjer och röda bokstäverna A^I - A - E. Den yttre sträckningen har befunnits olämplig på grund av markens lösa beskaffenhet. Den inre sträckningen erbjuder härutinnan inga vanskligheter, men mellanläget har befunnits ut ekonomisk synpunkt lämpligast då härvid en större areal förbättras, samtidigt som vallens undergrund här befunnits tillräckligt bärkraftig. Det nu upprättade förslaget innefattar dels uppförandet av skyddsvallarna B - A^I - A - E - F med tillhörande isoleringsdiken på insidan / mellan B - A^I erfordras dock intet isoleringsdike/, dels avledning av utifrån tillrinnande vatten genom upptagandet av avloppssträckorna B - A^I - A^{II} och D - C, dels fördjupning av nuvarande bäckfåran A - B såsom till-ledningsdike till pumpanordningen, som skall uppföras vid B. Detta innebär att bäcken A - B - C nedanför punkt B i huvudsak återföres till sitt tidigare läge. Förslag

till vallar äro å ritningarna utmärkta med grönt och förslag till
 - diken med rött.

Vattensamlingsområdena för de olika avloppssträckorna
 och för pumpstationen hava dels uttagits å Generalstabens karta
 och dels uppgåtts å markem samt befunnits utgöra:

- För pumpstation vid B 40 hektar

- " bäcken " B 940 "

- " avloppet D - C "

- Den största till avrinning kommande vattenmängden har

för bäckens vidkommande antagits komma att uppgå till 1,2 liter

pr sekund och hektar. För avloppet D - C och pumpstationen har

- största vattenmängden antagits bliva 2,0 liter pr sekund och

- hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har anta-

gits bliva 0,1 liter pr sekund och hektar. På grundval av de

- sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppssträckorna B - A^I

A^{II} och D - C dimensionerats så att ovanför och kring nämnda

avloppssträckor liggande mark ej genom de gamla avloppens av-

stängning må åsamkas skada i torrlägningshänseende. Största

vattendjupet för sträckan B - A^I - A^{II} har ^{rä}beräknats bliva 0,65

m. vid medelvattenstånd i Vänern. I fråga om avloppet D - C har

på sökandens begäran ett alternativt förslag för avloppens ut-

förande som täckt ledning undersökts. Härtill skulle erfordras

rör med 12" inre diameter. Detta alternativ har beräknats bliva 430 kronor dyrare än öppet dike, varför det senare alternativet upptagits som huvudförslag, sökanden dock obetaget, att, om han så önskar, låta utföra detta avlopp som täckt ledning av 12" rör med slamficka vid D och kringmurning av utloppet vid C. Samlingsdiket A - B samt valldiket A^I - A - E hava dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1,2 meters djup av hela det invallade området. Valldiket E - F:s huvudsakliga uppgift är att lämna material till vallen och dess dimensioner hava bestämts med hänsyn härtill. Vallarna hava dimensionerats med hänsyn till Väterns högsta kända vattenstånd och så att vallkrönet lagts 0,8 meter över detta. Då på grund av det rikliga vassbeståndet på platsen och dess skyddade läge i övrigt någon åverkan av vågor ej behöver befaras, ha särskilda åtgärder till skydd häremot ej ansett erforderliga. Som jordmänen och vallmaterialet utgöres av ren lera, har spänkning ej ansetts erforderlig.

Pumpaggregatet vid B skall utföras så, att det kan uppfordra 80 liter pr sekund vid 1,2 meters lyfthöjd. Det bör även utan att verkningsgraden sjunker allt för mycket kunna arbeta vid 2,0 meters lyfthöjd. Till ledning för utförandet har en särskild detaljritning med tillhörande kostnadsförslag utarbetats. Detta detaljförslag är dock ej att betrakta som definitivt, utan må sökanden äga rätt

till jämkning härutinnan i den mån val av annan maskintyp så på -
kallar.

Av den på invallningsområdet fallande nederbörden har an-
tagits att i medeltal behöver genom pumpning bortföras 300 m.m.
pr. år, alltså 120000 m^3 . Vid en medellyfthöjd av 1,10 meter
/en avsevärd del kommer att pumpas vid flöden, då vattenståndet
i tillpppsdiket under kortare tid kan få stiga till höjden + 4,70/
blir det erforderliga pumpningarbetet $1,10 \times 120000 = 132000$
tonmeter. Vid en total verkningsgrad av 60 procent fås i medel-
tal en energiförbrukning av

$$\frac{132000}{0.60 \times 367} = 600 \text{ kilowattimmar pr år.}$$

Då kraftpriset på platsen för närvarande är 15 öre / kwtt,
blir kraftkostnaden i medeltal pr år $0,15 \times 600 = 90,-$ kr.

Härtill kommer för amortering och

underhåll: Å pumpmaskineri $7,5\%$ av 1200 = 90,- "

" pumphus med betong-

arbeten och rörledning 3% av 970. = 29,10 "

Tillsammans Kronor 179,10

Kapitaliseras denna årliga driftkostnad efter 6% fås

$$\frac{17910}{6} = 2985,- \text{ kr.,}$$

vilket belopp alltså vid bedömandet av företagets räntabilitet

bör läggas till kostnaderna för företagets utförande, vilka beräk-

nats bliva 11280,- kr. Beräknade engångskostnaden för företags utförande och framtida pumpning uppgår alltså till 14,265,- kronor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, varvid hänsyn tagits såväl till den skada, som orsakas av översvämning vid högvatten, som ock till den skada, som orsakas av att erforderlig torrläggning vid medelvatten ej för närvarande kan ernås. Som exept. h.v.y. har härvid antagits höjden + 5,72

/ = högsta vattenståndet i november 1927 / och som medelvattenyta under vegetationsperioden höjden + 4,50 m. över jämförelseplanet. Resultatet av uppskattningen föreligger i den bilagda värderingslängden, enligt vilken hela båtnaden beräknas uppgå till 15861.-kr. Företagets utförande skulle enligt denna beräkning sålunda medföra en nettovinst av 1596.- kr.

Då all den genom företaget uppkommande båtnaden åsamkas sökandens mark, skola alla kostnader för företags utförande, drift och underhåll ävensom förrättningskostnader gäldas av sökanden ensam.

Det åligger företaget att i samband med uppgrävning av avloppssträckan B - A^{II} iordningsställa och för all framtid underhålla vägövergång vid a + 50, enligt upprättat förslag till bro, typ a, varvid träöverbyggnaden till förhindrande av dess bortfly-

tande vid högvatten bör på lämpligt sätt fästas vid landfästena.

För mark som åtgår till uppgrävning av sträckan $A^I - A^{II}$ skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall, innan företaget påbörjas, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 15 kronor 86 öre.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattelagen få syne-
männen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökanden önskar fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande;

att med undantag för avloppssträckan $A^I - A^{II}$ med häröver ledande vägövergång samtliga i företaget ingående avlopp, vallar m.m. skola utföras helt på sökandens egen mark;

att avloppet C - D skall, om det utföres som öppet dike, läggas så långt från intilliggande allmän väg, att en bankett om minst 2,0 meters bredd mellan vägbanken och dikeskanten erhålles;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att arbetena må begynna, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft,
 samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1933 ;
 att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av
 inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör samt
 att företaget skall benämnas." Storegårdens invallningsföretag av år
 1928".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Väster-
 bygdens Vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakt-
 tagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingiv-
 na inom sextio dagar från nedanstående datum.

Storegården den 16 maj 1928.

Sveh Hallin

Biträdande gode män:

Anton Gustafsson

F.O. Andersson

*Att förestående 28 st. paginerade
 sidor blivit från huseuthand-
 lingarna rätt avskrivna bekräftar
 i tjänsten:*

Sveh Hallin

R 3•0334

22041

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

6 OKT. 1930

Avskrift.

Betänkande

angående statsunderstöd till

Storegårdens invallningsföretag av år 1928

i Norra Kedums socken

av Skaraborgs län;

upprättat år 1928 av

Sven Hallin.

Statens lantbruksingeniör.

I vid syneförrättningen avgivet utlåtande finnes redogörelse lämnad för belägenhet, till uppgrävning ifrågakommande dikessträckor, nederbördsområden, till avrinning kommande vattenmängder, lutningar

och med hänsyn till vattenföringen och en ändamålsenlig torrläggning föreslagna dimensioner för vattenavloppen samt för broar och trummor över dessa.

Kostnad:

Kostnaden för vattenavledningsarbetena har vid syneförrättningen beräknats till kronor			11280.-
För laga syneförrättningen kronor			555.60
Vattendomstolsavgift kronor			15.86
Underställningskostnad kronor			19.10
För utredning angående statsbidrag kronor	131.10	12001.66	
<i>Pumpningskostnad enl. utlåtandet</i>		2985.-	
Summa kronor		14986.66	

Båtnad:

Värdet av båtnaden genom vattenavledningen har uppskattats till kronor

15861.-

Vinst:

Enligt denna beräkning skall den direkta vinsten av företaget utgöra kronor

874.34

Arbetstid:

Torrägningsarbetena böra kunna slutföras till den 1 september 1931.

Årslags och lånebelopp:

Enligt bilaga II, tabell b skulle till företagets utförande

kunna beviljas i jämt tal 5740 - kronor, såsom bidrag från statens
avdikningsanslag och 6260.- kronor från statens avdikningslåne-
fond.

Handlingar och ritningar:

Med detta betänkande följa:

Kostnadsförslag	Bil. I.
Protokoll från Västerbygdens Vattendomstol	" II.
Intyg att vadvej erlagts mot Vattendomst. dom	" III.
Arvodesräkningar	" IVa, b och c.
Avskrift av synehandlingarna i närslutet häfte.	
Plan- och profilritningar i 3 blad.	

Skara i augusti 1929.

Sven Hallin.

Statens lantbruksingeniör.

Kostnadsförslag.

Timpenning: 0.70 Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Grämningskostnader					11080-			
		Laga rycksförrätt-					11280-			
		ningen					555	60		
		Vattendamstolsbegift					15	86		
		Betänkanhet					131	10		
		Vattendamstolskostnad					19	10	11801	66
		Summa							12001	66
		Kapitaliserad drifts- och underhållskostnad							3485	-
		Skara i augusti 1929.							15286	66
		Sven Hallin.								
		Vid arbetsplanens fastställande har								
		kostnaden för företaget beräknats till:								
		Lovläggningsskostnad					11801	kronor	66	öre
		kap. drifts- och underhållskostnad					3485	"	—	
		Summa					15286	"	66	öre
		Stockholm den 4 aug. 1930.								
		På kungl. Vattenbyggnadsverkens vägnar:								
		Albert Smith.								

Protokoll inför Västerbygdens vatten-
domstol i mål angående underställning av ut-
låtande, som den 16 maj 1928 meddelats vid
en av lantbruksingenjören Sven Hallin med
biträde av gode män handlagd syneförrättning
angående torrläggning medelst invallning
mot sjön Vänern av mark tillhörande hemmanet
Storegården i Norra Kedums socken, Skaraborgs
län; hållet vid sammanträde å Grästorps ho-
tell den 6 december 1928.

Närvarande: Undertecknad, särskild vattenrättsdomare,

vattenrättsingenjörerna Arthur Asplund och C.B.

Carlson samt

vattenrättsnämndemännen A.H. Friberg i Källby och

Emil Bengtsson i St. Levene.

Vid protokollet: vattenrättsnämndens Olof Abenius.

Då målet å utsatt tid och ort företogs till handläggning,
anmälde sig sökanden till företaget Karl Eliasson i Örslösa per-

sonligen tillstades. Av övriga sakägare var icke någon närvarande.

På fråga om anledningen därtill, att pumpstationen förlagts vid den plats, som å plankartan angivits med bokstaven B, i stället för vid en lägre belägen plats invid vällen uppgav Eliasson, att förrättningsmannen funnit, att marken vid A på grund av dess lösa beskaffenhet varit mindre lämplig såsom grund för pumpstationen, samt att det ansetts vara till fördel att pumpstationen genom att förläggas vid B komme närmare fastighetens byggnader.

Eliasson uppgav vidare: Med undantag för de mindre av Maria Falk, Carl Sjöstrand och Algot Evensson ägda markområden, varöfver enligt förslaget delar av avloppssträckan B - A^I - A^{II} skulle framgå, vore han ensam ägare till all den av företaget berörda marken. Nyssnämnda tre markägare hade icke något att invända mot företagets utförande. Han hemställde, att synemännens förslag måtte av vattendomstolen fastställas.

Då sökanden icke hade ytterligare att anföra samt det vid granskning av handlingarna befunnits att den föreslagna invall-

7

ningen kunde utföras, även om den reglering av vattenståndet i
Vänern komme till stånd, till vars utförande Kungl. vattenfalls-
styrelsen hos vattendomstolen anhållit om tillstånd, avkunnade
vattendomstolen efter enskild överläggning följande

D O M.

Vattendomstolen har vid granskning av synemännens utlåtande i de avseenden, vartill undersällningen giver anledning, ej funnit skal till erinran mot utlåtandet; och varder detsamma förty av vattendomstolen fastställt.

Talan mot denna dom fullföljes efter vad, som skall anmälas hos vattenrättsdomaren eller vattenrättssekreteraren sist å fjortonde dagen häræfter eller således sist torsdagen den 20 december 1928.

Som ovan.

På vattendomstolens vägnar:

Anders Rydberg

Lagakraft - bevis.

Att vad inom föreskriven tid icke blivit erlagt emot en av Västerbygdens vattendomstol den 6 december 1928 meddelad dom i mål angående underställning av utlåtande, som den 16 maj 1928 meddelats vid en av lantbruksingenjören Sven Hallin med biträde av gode män handlagd syneförrättning angående torrläggning medelst invallning mot sjön Vänern av mark tillhörande hemmanet Storegården i Norra Kedums socken, Skaraborgs län, betygar: Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 27 juli 1929.

Olof Abenius.

t.f. vattenrättssekreterare.

Stämpel: en krona 75 öre.

Utdrag av kassabok över förskottefäde medel i mål vid Västerbygdens vattendomstol.

Sto regården.

B & U. M. 8/ 1928 Underställt mål. Sökande Karl Eliasson, Örslösa.

1928.		Kredit	Debet
Okt. 29	Kommissionären tillskrivit sökanden angående förskott		
	Kommissionärsarvode jämte porto		1.25
Nov. 21	Karl Eliasson inbetalat genom kommissionären 50.-		
	Kommissionären sänt kvitto därå		1.25
Dec. 4	Kungörelse i Lidköpings-Tidning d. 16/11 1928		9.50
1929			
Jan. 17	" " Post och inrikes Tidningar nr 267		
	+ porto		<u>7.10</u>
	Summa kronor:	50.-	19.10
	Saldo sökandena till godo	" :	<u>30.90</u>
		50.-	50.-

Rätt utdraget betygar: Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli
den 21 januari 1929.

Olof Abenius.

t.f. vattenrättssekreterare.

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				47 29
1927		Avvägning:				
Nov. 25-26		a) avvägning, längdmätning o. d., §§ 44, mom. 4	3 dagar	12,00	36 -	
1928		b) yttavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
maj		i öppen mark, medelantal 4 punkter pr har	har	25.69 0.32	8 22	
		avvägda punkter	st.	97 0.09	87.3	
		i annan mark, medelantal punkter pr har	har			
		avvägda punkter	st.			
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark	km.	2.9 2,50	725	
		i annan mark	"	5,00		60 20
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 79 ar,	st.	26 0.07	182	
			har	25.69 0.06	154	3 36
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer	st.	0,03	78	78
		Markvärdering,				
april 23		a) uppskattning och värdering, §§ 44, mom. 5	1/2 dagar	12,00	6 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd	km.		4 -	
		för övriga kilometer	st.	0.3 1,50	45	
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2, värdetal	st.	26 0,06	156	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer	"	26 0,12	312	15 13
		Längdprofil, § 20, längd skala 1:4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp	km.	1.9 3,00	570	
		2) befintligt avlopp ell. vall	"	1.5 3,50	525	
			1.2 0,50			
		b) antal ritningar	st.	1 3,00	3 -	14 55
		Tvärsektioner § 22, i skala 1:100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion	"	5 0,15	75	
		" " " såväl " som " "	"	6 0,25	150	
		tillägg för m ² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för	"	3 0,30	90	
			"	2 0,20	40	
			"			3 55
		Hydrografisk utredning, § 24, grundbelopp	dag	1/2	6 -	
		för vattenområdets areal	km. ²	0,02		
		Dimensionsberäkning, § 25,				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning	km.	2.3 3,50	805	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna	"	1.8 1,00	180	
		" " våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m ²	"	0.6 4-	240	
		nämligen 8 m ² sektion på	"			
		" " " "	"			
		" " " "	"			
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm.	"	6,00		
		2) " " över 20 " "	"	1 10,00	10 -	22 25
		Överföres				173 11

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				173 11
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 27, grundbelopp.....			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	115	0,03	3 45	4 45
		Arbetsbeskrivning, § 28, 1:sta sidan			3 —	
		tillägg för övriga sidor..... st.		2,00		3 —
		Kostnadsberäkning § 29, a) nyanläggning..... km.	1.8	2,50	4 50	
		därjämte 25 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen 8 m ² sektion på	0.5	2.-	1 -	
		b) vid förändring av befintligt avlopp	0.6	4,00	2 40	
		därjämte 50 öre pr m ² av våta sektionsarean vid h. v. y.	0.2	4.-	80	
		~~lika som tillägget för dimensionsberäkningar~~	1.2	3.-	3 60	
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat)			13 10	20 90
		Förslag till bro- och trummbyggnad, §§ 34 och 36				
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet			5 -	
		b) för detaljerad kostnadsberäkning				
		c) för grundförstärkning..... m ²				
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning....		8,00		
		b) för ritarbetet, teoretisk spännvidd..... m.	4	1,00	4 -	
		och för särskildt konstruerat landfäste	1	4,00	4 -	
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. m.		0,50		
		och för särskilt konstruerade landfästen		4,00		13 -
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39	97	0,01	97	97
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1 50	
		för varje ersättningsbelopp	3	0,25	75	2 25
		Utlåtande och betänkande, § 43	9	3,00		27 -
1928 april 23 maj 16	23	Sammanträden och upprättande av protokoll, § 44, mom. 1, dagar	1 1/2	12,00	18 -	18 -
		Särskild utredning, § 44, mom. 2..... dagar	1/2	12,00		6 -
		Kostnadsfördelningslängds upprättande, § 44, mom. 14		12,00		
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d. § 44, mom. 15		12,00		
		Översiktskarta § 41				4 -
		Dimensionering, kostnadsberäkning och upprättande av planuppgifter	4	12		48 -
		Summa kronor				32068
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, § 49,				
		1) 1:sta regalarket			7 —	
		övriga regalark		1,75	x x	
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1:4000, medelareal 99 ar ägofigurer	26	0,10	2 60	
		har			2 06	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %			1 17	
		Överföres			12 83	

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			12 83	
		3) insättning av höjdlägestal..... st.	97	0,02	1 94	
		" " " kanaler och diken, grundbelopp			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	95	0,05	4 75	2/27
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,				
		1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,				
		nytt avlopp..... <i>och vall</i> km.	2.3	5,00	11 50	
		ändring av befintligt avlopp	1.5	6,00	9 -	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			4 60	
		3) broar och trummor, " " " 30 % "			16 90	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad			18 -	
		<i>längdprofilritningar</i> st.		3,00		
		tvärsektions- och broritningar	2	5,00	10 -	70 -
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 %				
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 sid.		0,75		18 75
		Översiktskarta i d:o, § 41				4 -
		Summa kronor				114 02
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode			8 -	
		Annonskostnader ang. sammanträden.....			14 -	
		Inbindning av förrättningshandlingarne.....			4 50	26 50
		Arvode till biträdande förrättningsmannen				44 40
		" " " gode männen enligt egna räkningar....				50 -
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d.				
		Lösen för utdrag ur mantalslängd				
		Summa kronor				120 90
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode				320 68
		Lösen för kopior och avskrift				114 02
		Övriga förrättningskostnader				120 90
		Summa kronor				555 60

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till *Hållands* häradsrätt.

Storogården den 16 maj 1938

Iven Hallen
Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarna erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Austin Gustafsson

F. O. Andersson

Kronor..... kvitteras:

den 19.....

Bit. Ic.ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till
 "Storegårdens invallningsföretag av år 1928"
 inom Nana Hedens socken sock
 av Skaraborgs län, avgiven i enlighet med gällande lantbruks-
 ingenjörstaxa.

		Kr.	öre
§ 41. Översiktskarta i ¹ exemplar	à 4.-	4	-
§ 43. Betänkande, sid. 3	" 3:-	9	-
§ 44. Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, dagar $\frac{1}{6}$	" 12:-	2	-
§ 44. Upprättande av ansökningshandlingar m. m. dagar $\frac{1}{2}$	" 12:-	6	-
§ 49. Kopia av plankartan å väv		20	10
§ 52. " " profiler och sektioner		52	50
§ 53. " " bro- och trumritningar			
§ 55. Avskrift av synehandlingar och be- tänkande m. m. sidor 38	" 0:75	28	00
Inhäftning av handlingar		3	-
Diariebevis, utlägg		3	-
Kommissionärsarvode		3	-
Summa Kronor:		131	10

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer äger att den-
 samma klandra genom stämning till Hälsands
 häradsrätt inom tre månader härefter.

Skara den 15 augusti 1929.

Iven Hallin

Statens lantbruksingenjör.

Kronor kvitteras:

Skara den 19.....

Vidimeras ex officio:

Iven Hallin

F ö r t e c k n i n g


över de fastigheter, till vilka lån beviljats från statens avdiknings-
lånefond och som ingå i "Storegårdens invallningsföretag av år 1928"
i Norra Kedums socken av Skaraborgs län.

Hemman.	mantal.	reg:n:r.	Ägarens namn.
1	2	3	4
Kedum Storegården	1/8	5 1	Karl Eliasson.
" "	3/8	6 1	Dens.
" "	1/4	7 1	Dens.
" "	1/4	8 1	Dens.

Anm. Ägofigurerna 6,7,8,och 9 äro "mad"skiften och tillhöra
4 7
registernummer 1 - 1 .

Skara den 2 oktober 1930.

I tjänsten:



Statens lantbruksingeniör
i Skaraborgs län

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §. 1 stycket av lag om kronans förmånerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Storegårdens invallningsföretag av år 1928" i Norra Kedums socken av Skaraborgs län.

Lån 6.070 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 20 juni 1930.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, hemman	Mental	Register- nr	Ägares namn
<u>Norra Kedums s:n.</u>	-	-5	- -
Kedum Storegården	1/8	1	Karl Eliasson
" "	3/8	1-6	Densamme
" "	1/4	1-7	Densamme
" "	1/4	1-8	Densamme
" (modskiften)	-	1-4-7	Densamme

Stockholm den 9 oktober 1930.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

f

286
30

22042

BEVIS

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

6 OKT. 1930

över verkställd besiktning

av diknings- och vatten-

"Storegårdens invallningsföretag av år 1928"
avledningsarbetet vid ~~det företag som avser torrläggning av mark~~

~~tillhörande~~

~~m. fl.~~

~~hemman~~ i Norra Kedums

socken av Skara-

borgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 20 juni 1930.

Statsunderstöd: Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 5730.-

Lån från statens avdikningslånefond .. 6070.-

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1931.

Ende intressent: Mejeriägaren Karl Eliasson, Orslösa.

Vid genom assistent C. Lundin

den 2 september 19 30 verkställd besiktning

av ovan angivna arbete befanns detsamma utfört i enlighet med
den fastställda planen i en omfattning, som jämte kostnaden för
laga syneförrättningen och betänkandet motsvarar en summa av
8700.- kr eller c:a 74 % av totalkostnaden.

Skara den 23 september 1930.

I tjänsten:

Statens lantbruksingeniör
i Skaraborgs län



286/30

B E V I S

DIARIE N:r 17022
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
14 AUG. 1931

över verkställd Besiktning av diknings- och vatten-
"Storegårdens invallningsföretag av år 1928"
avledningsarbetet vid ~~det företag som avser torrläggning av mark~~
~~tillhörande~~ ~~m.fl.~~

~~hemman i~~ Norra Kedums socken av Skara-
borgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 20 juni 1930.

Statsunderstöd: Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 5730.-

Lån från statens avdikningslånefond „ 6070,-

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den 9 oktober 1930

Fastställd arbetstid till den 1 september 1931.

Ende intressent Mejeriägaren Karl Eliasson, Örslösa.

Vid genom förste assistent Carl Lundin

den 10 augusti 1931 verkställd besiktning

av ovan angivna arbete befanns detsamma utfört i enlighet med den
fastställda arbetsplanen i en omfattning, som jämte kostnaden för
syneförrättningen och betänkandet motsvarar en summa av 10620,- kr.
eller omkring 90 % av totalkostnaden.

Skara den 12 augusti 1931.

I tjänsten.



Statens lantbruksingeniör
i Skaraborgs län



P. M.

D. Nr 17022/31

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: "Storegårdens invallningsföretag av år 1928" i Norra

Kedums socken av

SKARABORGS län

Arb. plan: 20/6 30

Kontrakt: 9/10 30

Fullbordas: 1/9 31

Statsbidrag: 5.730

Lån: 6.070

Beräkn. kostnad: 15.286:66

Tillstyrkt utbet. d. 9/10 30 av statsbidrag: 4.200 kr.

av lån: 4.500 kr.

Utfört arbete enligt st.lbring.S. Hallin den 12 / 8 1931

10.620 kr. = c:a 90%

$$\begin{array}{r} 0.80 \cdot 5.730 = 4.600 \\ 1.300 \\ \hline 400 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 0.80 \cdot 6.070 = 4.900 \\ 4.500 \\ \hline 400 \end{array}$$

Ordf. i arb. styrelsen

Mejeriägaren Karl Eliasson,

Ende intressent

ÖRSLÖSA.

Rekv. äro bifogade.

av statsbidrag 400 kr.

Tillstyrkes till utbetalning

av lån 400 kr.

Stockholm den 20 / 8 1931.

Godkänd 29/12 1931 286/30

26953

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

16 DEC. 1931

BEVIS

över verkställd **avsyning**

av diknings- och vatten-

avledningsarbetet vid ~~Storegårdens invallningsföretag av år 1928~~
~~Storegårdens invallningsföretag av år 1928~~

~~bildhärskan~~

~~xxxxxx~~

~~hemmen i~~

Norra Kedums

sock en av Skara-

borgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 20 juni 1930.

Statsunderstöd: Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 5730.-

Lån från statens avdikningslånefond „ 6070.-

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den 9 oktober 1930.

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1932.

Ende intressent mejeriägare Karl Eliasson, Örslösa.

Vid genom förste assistent C. Lundin


den 2 december

19 31 verkställd **avsyning**

av ovan angivna arbete befanns **detsamma** i sin helhet vara utfört i överensstämmelse med den fastställda planen och förordas till godkännande.

Skara den 11 december 1931.

I tjänsten:



Statens lantbruksingenjör.

