



Akt nr:

R-E1a-0335

AU$R-E1a-0335

270

286
30

R 3*0335

21781

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 OKT. 1930

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 20 juni 1930 för "Svenstorps dikningsföretag av år 1929" i Holmestads socken av SKARABORGS LÄN

Låna
den
Lbrstn 10

ej mindre fastställt en av statens lantbruksingenjör S. Hallin vid syneförrättning år 1929 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, än även beviljat *dels lån* med sextusentvåhundraåttio (6.280) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** och *dels* ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet med femtusenetthundra (5.100) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** hava undertecknad c, som av vederbörande intressenter enligt företett protokoll utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~jag~~ vi för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga a och förbinda a ~~mig~~ oss:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet senast den 1 september 1931,

4. 1929. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
107329

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~mig~~ oss Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, uppvisa den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse, utan därtill erhållet vederbörligt tillstånd, skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid, och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte däråt upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Hökaterp pr Götene den 24 sept. 1930.

G. Björkman J. W. Johansson

Wilhelm Andersson Herming Johansson

Gottfrid Karlsson

Att G. Björkman, J. W. Johansson, Wilhelm Andersson, Herming Johansson och Gottfrid Karlsson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Hugo Karlsson S. Sjöström

Adress Götene Adress Götene

Med stöd av Kungl. brevet den 20 juni 1930 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 14 oktober ***19*** 30.

Erik Nordmark

Axel Ekström

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

R 3*0335
21781
DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 OKT. 1930

270/30

Avskrift.

Handlingar rörande

Svenstorps dikningsföretag av år 1929

i Holmestads socken av Skaraborgs län;

Upprättade vid laga syneförrättning år 1929

av

Sven Hallin.

Statens lantbruksingeniör.

3+0335

Debiteringslängd

över rensningskostnader för "Svenstorps dikningsföretag av år 1929".

Fastighet och ägare			Procent-tal	Rensn.kostn. kronor	Anm.
1.			2.	3.	4.
Samfälligheten A - A^{I}					
Holmestad Brog:n	2:3	Åke Albansson	38,882	90:--	
" "	2:4	Henning Svenssons stbh.	9,125	21:--	
Svenstorp	1:17	Bröd. Vallander	4,487	10:--	
Holmestad Stommen	1:1	Kronan, arr. Einar Johansson	47,506	109:--	
		Summa	100,000	230:--	
Samfälligheten A - C^{I}					
Svenstorp	1:17	Bröd. Vallander	1,577	9:--	
Holmestad Stommen	1:1	Kronan, arr. Einar Johansson	53,602	317:--	
Per Olofsg:n	3:7	A. V. Nystrand	2,263	13:--	
Svenstorp	1:10	Sven Andersson	42,558	251:--	
		Summa	100,000	590:--	
Samfälligheten C - D^{II}					
Svenstorp	1:11	Sven Gustavsson	100,000	150:--	
Samfälligheten D^{IV} - D^{V}					
Lillebacken	1:11	Ragnar Andersson	33,236	17:--	
Svenstorp Lilla	1:4	Skaraborgs läns hush. Arr. Olof Carlander	66,764	33:--	
		Summa	100,000	50:--	

Forts!

1.				2.	3.	4.
Samfälligheten E - F I						
Svenstorp	Lilla	1:4	Skaraborgs läns hush. Arr. Olof Carlander	65,882	53:--	
"	"	1:14	Helge Sundbom	34,118	27:--	
			Summa	100,000	80:--	
			Slutsumma kronor		1100:--	

Skara den 17 okt. 1956.

I tjänsten:

(Sven Hallin)

Lantbruksingenjör i Skaraborgs län

Protokoll vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Svenstorp m. fl. hemman i Holmestads socken av Skaraborgs län.

Den 2 maj 1929 å Hökatorp.

Till sammanträde denna dag hade sakägarna kallats genom kungörelse, som dels blivit uppläst i sockenkyrkan bil. A och dels varit införd i Skaraborgs Läns Tidning, bil. B, varjämte särskild underrättelse tillställts varje skäligt sakägare enligt förteckning, bil. C.

Närvarande? Undertecknad, statens lantbruksingeniör och förrättningsman, samt gode männen Axel Persson, Munkatorp Skara och Sven Wennerstedt, Hospitalsgården Skara.

Sökandena:

Skaraborgs Läns Hushållningssällskap äg. Lilla Svenstorp 1 4
genom arrendatorn G. Björkman enl. fullm. bil. D I.

Gottfrid Karlsson äg. St. Svenstorp 1 12-14.

Henning Johansson äg. St. Svenstorp 1 11.

Wilhelm Andersson äg. St. Svenstorp 1 10.

Av övriga sakägare:

Karl Larsson äg. avs. fr. Lilla Svenstorp, kallad Lillebacken.

J. V. Johansson arr. Holmestad Stommen 1[1].

K. J. Larsson äg. St. Svenstorp 1[17]

Domänintendenten Ryttmästare Bertil Ekberg såsom kronoombud, enl. förordn. bil. D III.

§ 1.

Något jäv mot synemännen kunde ej utrönas.

§ 2.

Upplästes det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet, som hade lydelse enligt bilaga E.

§ 3.

Förelades den vid förundersökningen upprättade nivåkartan överd det vattenbesvärade området samt profil över avloppen härifrån.

§ 4.

Sökandena till förrättningen utom Gottfrid Karlsson yrkade på ifrågavarande avlopps fördjupning, så att deras därav beroende mark må kunna torrläggas till 1.2 meters djup.

Wilhelm Andersson yrkade därvid att ~~i gräns till~~ avloppet från punkt D^{I} skulle dragas i gräns till punkt D, och förklarade sig Andersson villig erlägga eventuell merkostnad för denna flyttning av avloppet.

Gottfrid Karlsson yrkade att avloppet från punkt F^{I} om

möjligt skulle göras täckt över hans mark.

Henning Johansson yrkade att avloppen i den mån de komme att grävas längs hans gränser skulle så utföras, att rågången och avloppets mittlinje skulle komma att sammanfalla.

§ 5.

Kronoarrendatorn J. V. Johansson förenade sig med sökandena och yrkade på dikningens utsträckning, så att även den av honom arrenderade marken må kunna torrläggas till 1.2 meters djup, allt under förutsättning att vederbörande myndighets medgivande härtill kunde erhållas. Yrkandet bekräftades skrifligen, bil. F.Mot Yrkandet hade kronoombudet intet att erinra.

§ 6.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades sammanträdet uppläst med tillkännagivande att sedan förundersökningen i erforderlig mån kompletteras och förslag till dikningen upprättats, nytt sammanträde kommer att hållas å samma ställe som dagens onsdagen den 12 juni 1929 kl. 13 och komma inga ytterligare underrättelser härom att tillställas sakägarna.

Ort och tid som ovan.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Biträdande gode män:

Axel Persson. S. Wennerstedt.

Den 12 juni 1929 å Hökatorp.

Närvarande: Förestående synemän och följande sakägare:

Domänintendenten Ryttmästare Bertill Ekberg såsom kronoombud enligt förordnande bil. D II.

G. Björkman för egen del och såsom ombud för Skaraborgs läns hushållningssällskap enl. fullm. bil. D I.

Karl Larsson.

Henning Johansson

Vilhelm Andersson

K. J. Larsson

Henning Svensson

A. V. Nystrand

J. V. Johansson

Gustaf Andersson

Sanfr. Ekman såsom ordf. i Kinne härads vägstyrelse

Gottfrid Karlsson.

§ 7.

Förelades det upprättade förslaget till de vattenskadade markernas torrläggning med därtill hörande handlingar.

§ 8.

Upplästes synemännens utlåtande, som hade lydelse enligt bil. L.

§ 9.

Att mottaga och förvara till företaget hörande kartor och hand-

lingar och att sammankalla delägarna för val av arbetsstyrelse utsågo synemännen G. Björkman, Hökatorp.

§ 10.

I fråga om förrättningskostnaderna hänvisades till den upprättade arvodesräkningen, varav, ett exemplar överlämnades till aktförvararen.

§ 11.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

Ort och tid som ovan.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Biträdande gode män:

Axel Persson. S. Wennerstedt.

6.

Bilaga B.

Kungörelse

för torrläggning av vattensjukadade marker tillhörande Svenstorp m. fl. hemman i Holmestad socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos G. Björkman, Hökatorp, torsdagen den 2 maj 1929 klockan 13 då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Svenstorp 1 4 , 1 10-14 och 1 17 ,
Brogården 2 3 och 2 4 ;
Stommen 1; Lillebacken.

Skara den 2 april 1929.

Sven Hallin.

Statens lantbruksingeniör.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Holmestads

Holmestads sockens kyrka den 14 apr. 1929 betygas:

J. W. Warholm.

Komminister.

Bilaga B.

Att förestående kungörelse varit införd i Skaraborgs Läns

Tidning den 4/5 1929 bestyrkes.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Bilaga C.

Förteckning

över underrättelser rörande syneförrättningssammanträde hos G. Björkman, Hökatorp torsdagen den 2 maj 1929 klockan 13, angående torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Sventorp m. fl. hemman i Holmestads socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 40 § vattenlagen denna dag avlämnats å posten under nedanstående adresser:

1	Karl Larsson Lillebacken Sventorp	Götene.
2	Arr. G. Björkman Sventorp Lilla	"
3	Gottfrid Karlsson " "	"
4	Henning Johansson "	"
5	Vilhelm Andersson "	"
6	Arr. J. V. Johansson Holmestad Stommen	"
7	K. J. Larsson Svenstorp	"
8a	Hushållningssällskapet	Skara
8b	Kungl. Maj:ts Befallningshavande	Mariestad

Skara den 10 april 1929.

Sven Hallin.

Underrättelser om sammanträdet den 12 juni 1929 kl. 13 har avsänts till följande sakägare.

9	Aug. Sjöberg Holmestad Brog.	Götene
10	Henning Svensson " "	"

11 A. V. Nystrand Per Olofsg. Götene

12 Vägstyrelsens ordf. Sanfr. Ekman Äskekärr

Skara den 22 maj 1929.

Sven Hallin.

Underrättelse har jämväl avsänts till:

13 Hjalmar Andersson Österbro Götene

14 Gustaf Andersson Enebacken "

Skara den 25 maj 1929.

Sven Hallin.

I
Bil. D.

Fullmakt

för arrendatorn G. Björkman, Hökatorp, att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark, tillhörande Svenstorp m. fl. hemman i Holmestads socken, förra Skaraborgs läns hushållningssällskaps talan och dess rösträtt utöva. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Skara den 1 maj 1929.

På Hushållningssällskapets vägnar:

Gilb. Hamilton.

Elis Enderstein.

II
Bil. D.

Kungl. Maj:ts Befallningshafande

i

Skaraborgs län

Landskontoret

N:r 540

Till Domänintendenten i Skaraborgs län.

Enligt vad statens lantbruksingeniör Sven Hallin hit anmält, kommer syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande Sventorp m. fl. hemman i Holmestads socken, att handläggas vid sammanträde hos G. Björkman, Hökatorp, Holmestad, torsdagen den 2 maj 1929 kl. 1 e.m.; och vill länsstyrelsen, alldenstund kronoegendomen 1 mantal Holmestad n:r 1 Stommen av förrättningen beröres, härigenom hava förordnat Eder att såsom krönoombud icke blott vid nämnda tillfälle utan även framdeles under ärendets fortsatta handläggning närvara för att nämnda kronoegendoms rätt och bästa iakttaga och bevaka. Mariestad i landskontoret den 20 april 1929.

Axel Ekman.

Nils Ågren.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Einar Gustafsson.

Bil. E.

D. & V. D. N:o 34-140

1928.

Resolution.

Lantbruksingeniören Sven Hallin varder härigenom förordnad att, därest laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning ~~ansökning~~ i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt hit insända bevis.

Mariestad å landskansliet den 31 augusti 1928.

Å länsstyrelsens vägnar:

Einar Johnsson. Nils Ågren.

Stämpel fem kronor.

D. & N. D. N:o 34-140

1928.

Till Kungl. Maj:ts Befallningshavande i

Skaraborgs län.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för vederbörlig lantbruksingeniör att jämlikt bestämmelserna i 10 kap. vattenlagen handlägga syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande Hökatorp m. fl. hemman i Holmestads socken av Skaraborgs län.

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till undertecknad Björkman, adress Hökatorp, Götene.

Förteckning över av förrättningen berörda fastigheter återfinnes å omstående sida.

Hökatorp den 28 aug. 1928.

G. Björkman — Gottfrid Karlsson.

Henning Johansson — Vilhelm Andersson

Förteckning över berörda fastigheter:

Hökatorp		Skaraborgs Läns Hushållningssällskap
St. Svenstorp	1/8 mtl	Gottfrid Karåsson
" "	"	Henning Johansson
" "	1/4	Wilhelm Andersson
" "	3/32	C. W. Larsson
" "	7/64	Karl Johan Larsson
Holmestad Stommen		Kronan.

Bil. F.

Undertecknad förenar mig härmed med sökandena till den syneförrättning, som avser torrläggning av mark tillhörande Svenstorp m. fl. hemman i Holmestad socken och yrkar jag på dikningens utsträckning, så att jämväl den av mig arrenderade

marken må kunna torrläggas till 1.2 meters djup, allt under förutsättning att vederbörande myndighets tillstånd härtill kan erhållas.

Hökatorp den 2 maj 1929.

Joh. Johansson.

Egenhändiga namnteckningen bestyrkes:

Sven Hallin.

Axel Persson. S. Wennerstedt.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Bilaga G.

Beskrivnings- och värderingslängd.

VÄSTERÅS TRYCKERI-ST, HAGERBINN & STENHÄCK, ARAKA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Holmestad socken			Samfälligheten A - A I.		
Holmestad Brogården	3 2		1/4		Aug. Sjöberg
				1	äng
				2	"
				3	åker
				4	"
				5	"
					Summa
" "	4 2		1/4		Henning Svensson
				6	åker
				7	"
					Summa
Svenstorp	17 1		7/64		K. L. Larsson
				8	åker
				9	"
					Summa
Holmestad Stommen	1 1		1		Kronan arr. J. V. Johansson
				10	åker
				11	"
				12	"
				13	"
				14	"
					Summa
			Samfälligheten A - C I.		
Svenstorp	17 1		7/64		K.L Larsson
				15	åker
				16	"
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			30					200	60	-	600	180	-	400	120	-
			09					"	18	-	"	54	-	"	36	-
1	35							600	810	-	800	1080	-	200	270	-
	40							300	120	-	"	320	-	500	200	-
1	85							"	555	-	"	1480	-	"	925	-
3	60		39						1563	-		3114	-		1551	-
1	02							600	612	-	800	816	-	200	204	-
	32							300	96	-	"	256	-	500	160	-
1	34								708	-		1072	-		364	-
	25							300	75	-	800	200	-	500	125	-
	27							600	162	-	"	216	-	200	54	-
	52								237	-		416	-		179	-
1	07							300	321	-	800	856	-	500	535	-
1	35							"	405	-	"	1080	-	"	675	-
1	03							500	515	-	"	824	-	300	309	-
	41							400	164	-	"	328	-	400	164	-
	53							"	212	-	"	424	-	"	212	-
4	39								1617	-		3512	-		1895	-
	27							600	162	-	800	216	-	200	54	-
	42							"	252	-	"	336	-	"	84	-
	69								414	-		552	-		138	-

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGELBOHN & STENSÅCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Holmestad Stommen	1 1		1		Kronan arr. J. V. Johansson
				21	åker
				22	"
				23	"
				24	"
				25	"
				26	"
				27	"
					Summa
Per Olofsgården	7 3		1/8		A. V. Nystrand
				28	åker
				29	"
					Summa
Svenstorp	10 1		1/4		Vilhelm Andersson
				30	åker
				31	"
				32	"
				33	"
				34	"
				35	"
				36	"
				37	"
				38	"
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	68							600	408	-	800	544	-	200	136	-
2	08							300	924	-	"	2464	-	500	1540	-
2	98							600	1788	-	"	2684	-	200	596	-
2	30							400	92	-	"	184	-	400	92	-
2	74							550	1507	-	"	2192	-	250	685	-
3	23							400	1292	-	"	2584	-	400	1292	-
1	40							550	770	-	"	1120	-	250	350	-
16	41								6781	-		11472	-		4691	-
	37							400	148	-	800	296	-	400	148	-
	20							550	110	-	"	160	-	250	50	-
	57								258	-		456	-		198	-
	66							650	39	-	800	48	-	150	9	-
2	22							300	666	-	"	1776	-	500	1110	-
1	02							"	306	-	"	816	-	"	510	-
	92							400	368		"	736	-	400	368	-
2	63							650	1709	50	"	2104	-	150	394	50
2	14							"	1391	-	"	1712	-	"	321	-
	07							700	49	-	"	56	-	100	7	-
3	82							550	2101	-	"	3056	-	250	955	-
	20							"	110	-	"	160	-	"	50	-
13	08								6739	50		10464	-		3724	50

FOTOTÄTBYCKERIET, HAGERBOHN & STENHÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
			II		
Samfälligheten C - D.					
	11				
Svenstorp	1		1/8		Henning Johansson
				39	åker
				40	"
				41	"
				42	"
				43	"
				44	"
				45	"
					Summa
		IV	V		
Samfälligheten D - D.					
	11				
Lillebacken	1		avs.		Karl Larsson
				46	åker
				47	"
					Summa
	4				
Svenstorp Lilla	1		1/8		Hushålln.sällsk.arr.G. Björkman
				48	åker
			I		
Samfälligheten E - F.					
	4				
" "	1		1/8		" "
				49	åker
	14				
Svenstorp	1		1/16		Gottfrid Karlsson
				50	åker
				51	"
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	91							550	500	50	800	728	-	250	227	50
1	43							"	786	50	"	1144	-	"	357	50
	60							"	330	-	"	480	-	"	150	-
	85							"	467	50	"	680	-	"	212	50
	40							"	220	"	"	320	-	"	100	-
	35							"	192	50	600	210	-	250	17	50
	12							"	66	-	"	72	-	"	6	-
4	60								2563	-		3634	-		1071	-
	47							500	235	-	700	329	-	200	94	-
1	20							350	420	-	"	840	"	350	420	-
1	67								655	-		1169	-		514	-
4	13							550	2271	50	800	3304	-	250	1032	50
2	59							400	1036	-	800	2072	-	400	1036	-
1	59							700	1113	-	800	1272	-	100	159	-
	60							550	330	-	"	480	-	250	150	-
2	19								1443	-		1752	-		309	-

HÄSTÖÖTATRYCKERIET, HAGEHORNN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				52	åker
				53	"
					Summa
					Sammandrag.
Samfälligheten A - A.	I 3				
Holmestad Borg.	2 4		1/4	1-5	Aug. Sjöberg
" "	2 17		1/4	6-7	Henning Svensson
Svenstorp	1 1		1/64	8-9	K. L. Larsson
Holmestad Stommen	1		1	10-14	Kronan arr. J. V. Johansson
					Summa
Samfälligheten A - C.	I 17				
Svenstorp	1 1		7/64	15-16	K. L. Larsson
Holmestad Stommen	1 7		1	21-27	Kronan arr. J. V. Johansson
Per Olfsg.	3 10		1/8	28-29	A. V. Nystrand
Svenstorp	1		1/4	30-38	Vilh. Andersson
					Summa
Samfälligheten C- D.	II 11				
Svenstorp	1		1/8	39-45	Henning Johansson
Samfälligheten D - D.	IV V 11				
Lillebacken	1 4		avs.	46-47	Karl Larsson
Svenstorp Lilla	1		1/8	48	Hushålln. sälls.arr. G. Björkman
					Summa
Samfälligheten E - F.	I 4				
Svenstorp Lilla	1 14		1/8	49	Hushålln. sälls.arr. G. Björkman
" "	1		1/16	50-53	Gottfr. Karlsson
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	19								1443	-		1752	-		309	-
	40							550	220	-	800	320	-	250	100	-
	51							"	280	50	"	408	-	"	127	50
3	10								1943	50		2480	-		536	50
3	60		39						1563	-		3114	-		1551	-
1	34								708	-		1072	-		364	-
	52								237	-		416	-		179	-
4	39								1617	-		3512	-		1895	-
9	85		39						4125	-		8114	-		3989	-
	69								414	-		552	-		138	-
16	41								6781	-		11472	-		4691	-
	57								258	-		456	-		198	-
13	08								6739	50		10464	-		3724	50
30	75								14192	50		22944	-		8751	50
4	60								2563	-		3634	-		1071	-
1	67								655	-		1169	-		514	-
4	13								2271	50		3304	-		1032	50
5	80								2926	50		4473	-		1546	50
2	59								1036	-		2072	-		1036	-
3	10								1943	50		2480	-		536	50
5	69								2979	50		4552	"-		1572	50

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERSTRÖM & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Slutligt sammandrag.
Samfälligheten	A - A	I			
"	A - C	II			
"	C - D	IV V			
"	D - D	I			
"	E - F				Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
9	85		39						4125	-		8114	-		3989	-
30	75								14192	50		22944	-		8751	50
4	60								2563	-		3634	-		1071	-
5	80								2926	-		4473	-		1546	50
5	69								2979	50		4552	-		1572	50
56	69		39						26786	50		43717	-		16930	50

Hökatorp den 12 juni 1929.

Sven Hallin.

Axel Persson. S. Wennerstedt.

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGEBOOMN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6

Bilaga H

Jordersättningslängd.

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m²	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	Kanalen A - A I.					
Holmestad Brog.	Aug. Sjöberg	19+80-21+50	1020	8	81 60	
" "	"	21+50-22+20	140	8	11 20	92 80
Österbo	Hjalmar Andersson	21+50-22+20	140	8		11 20
	Vägstyrelsen	22+20-22+65	180	8		14 40
Enebacken	Gustaf Andersson	22+65-24	400	8		32 -
				Summa		150 40
	Kanalen A - B.					
Svenstorp	Vilhelm Andersson	14+50-14+80	40	8		3 20
Holmestad Stommen	Kronan arr. J.V. Johansson	14+50-14+80	40	8	3 20	
" "	Dens.	16+10-17+50	300	8	24 -	
" "	Dens.	17+50-19+80	230	8	18 40	45 60
Svenstorp	K. J. Larsson	14+80-16+10	260	8	20 80	
"	Dens.	17+50-18+10	60	8	4 80	25 60
Holmestad Brog.	Aug. Sjöberg	18+10-19+80	170	8		13 60
				Summa		88 -
	Kanalen B - B I.					
Svenstorp	Vilhelm Andersson	12-14+50	750	8		60 -
				Summa		60 -
	Kanalen B - C I.					
"	Vilhelm Andersson	40-44+70	470	8		37 6
Holmestad Stommen	Kronan arr. J. V. Johansson	40-44+70	470	8	37 60	
" "	Dens.	44+70-48+55	2300	8	184 -	221 6
				Summa		259 2

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERDOHN & STENBÄCK, SKARA 1926

1	2	3	4	5	6	7
	Kanalen C - D I.					
Svehstorp	Vilhelm Andersson	27-28+15	150	8	12 -	
"	Dens.	28+15-30	370	8	29 60	41 60
"	Henning Johansson	28+15-30	370	8		29 60
				Summa		71 20
	Kanalen D I - D II.					
"	Vilhelm Andersson	30-31	130	8	/10/40	10 40
"	Henning Johansson	30-31	130	8		10 40
				Summa		20 80
	Kanalen D V - D III.					
"	Henning Johansson	33-44+34	70	8		5 60
"	Gottfrid Karlsson	33+34-35+30	180	8		14 40
				Summa		20 -
	Kanalen E - F.					
"	Gottfrid Karlsson	2+80-3 +70	360	8		28 80
"	Henning Johansson	3+70-5+50	400	8		32 -
				Summa		60 80

Sammandrag.

Kanalen A - A I	150 40
" A - B	88 -
" B - B I	60 -
" B - C I	259 20
" C - D	71 20
" D I - D II	20 80
" D V - D III	20 -
" E - F	60 80
& Summa	730 40

Hökatorp den 12 juni 1929.

Sven Hallin.

Axel Persson. S. Hennerstedt.

Bilaga 7.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas, skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord.

att innan bron för allmänna vägen över A-A^1 vid 22 + 20 borttages, skall vägstyrelsens ordförande hava härom underrättats och de åtgärder till skydd för vägtrafiken, som av vederbörande myndighet kunna komma att föreskrivas, hava vidtagits.

Hökatorp den 12 juni 1929.

Sven Hallin.

Bilaga K.

Kostnadsförslag.

Timpenning : 0.70 *Kronor.*

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Kanalen A - A I.								
19+80-24	420	lera	1780	0.80	1424	-				
		sten och grus	680	2.-	1360	-				
		en ägovägsbro vid 21								
		enl. typ b			150	-				
		nedrivning av gamla landsvägs-								
		bron vid 22+20			100	-	3034	-		
		tillägges c:a 10 %					305	60		
		jordersättning enl bil.					150	40	3490	-
		Kanalen A - B.								
14+50-19+80	530	lera	1030	0.80			824	-		
		tillägges c:a 10 %					83	-		
		jordersättning enl. bil.					88	-	995	-
		Kanalen B - B I								
12+14+50	250	lera	750	0.80			600	-		
		tillägges c:a 10 %					60	-		
		jordersättning enl. bil.					60		720	-
		Kanalen B - C I.								
40+48+55	855	lera med rötter	550	1.20	660	-				
		lera	1960	0.80	1568	-				
		en ägovägsbro vid 46								
		enl. typ b			150	-	2378	-		
		tillägges c:a 10 %					237	80		
		jordersättning enl. bil.					259	20	2875	-
		Överföres							8080	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		Överfört					8080 -
		I Kanalen C - D.					
27 - 30	300	lera	850	0.80		680 -	
		tillägges c:a 10 %				68 80	
		jordersättning enl. bil.				71 20	820 -
		I II Kanalen D - D.					
30 - 31	100	lera	250	0.80		200 -	
		tillägges c:a 10 %				19 20	
		jordersättning enl. bil.				20 80	240 -
		V III Kanalen D - D.					
33- 35+30	230	lera	400	0.80		320 -	
		tillägges c:a 10 %				30 -	
		jordersättning enl. bil.				20 -	370 -
		Kanalen E - F.					
2+80-5+50	270	lera	620	0.80	496 -		
		en utfartsvägstrumma					
		vid 3+70 enl. typ a			200 -	696 -	
		tillägges c:a 10 %				68 20	
		jordersättning enl. bil.				60 80	825 -
		I Kanalen D - G. / utföres ej /					
6+80 - 9	220	lera	500	0.80	400 -		
		en ägovägstrumma vid					
		7+45 enl. typ a			170 -	570 -	
		tillägges c:a 10 %				57 20	
		jordersättning				52 80	
						680 -	
		III I IV Täckdiket D - D.					
35+30-36+90	160	6 l.m. 12" cementrör					
		+ transport l.m.	6	4.-	24 -		
		540 st. 6" tegelrör					
		+ transport st.	540	0.35	189 -		
					213 -		10335 -

1	2	3	4	5	6	7	8
		Överfört			213 -		10335 -
		grävning, läggning och					
		igenfyllning l.m.	160	0.50	80 -		
		2 st. ytvattenbrunnar	2	40	80 -		
		kringmurning av utlopp			30 -	403 -	
		tillägges c:a 10 %				42 -	445 -
		Täckdiket F - F I.					
0 - 2	200	200 längdmeter 9" cement-					
		rör + transport l.m.	200	2.50	500 -		
		grävning, läggning och					
		igenfyllning l.m.	200	0.60	120 -		
		en ytvattenbrunn			40 -		
		ett täckdikesöga			10 -	670 -	
		tillägges c:a 10 %				65 -	735 -
			Summa				11515 -

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBONN & STENBÄCK, SKARA

1	2	3	4	5	6	7	8
		Kanaler och kostnad för varje samfällighet.					
		Samfälligheten A - A I I					
		Kanalen A - A					3490
		Samfälligheten A - C I .					
		Kanalen A - B.				995 ,	
		" B - B I				720 -	
		C - C I				2875 -	4590 -
		Samfälligheten C - D II .					
		Kanalen C - D I				820 -	
		" D - D I II				240 -	1060 -
		avgår Vilhelm Anderssons					
		kontanta bidrag enl utl.					140 -
							920 -
		Samfälligheten D - D IV V V III .				370/-	
		Kanalen D - D V III				370 -	
		Täckdiket D - D III IV				445 -	815 -
		Samfälligheten E - F I .					
		Kanalen E - F				825 -	
		Täckdiket F - F I				735 -	1560 -
			Summa				11515 -


Hökatorp den 12 juni 1929.

Sven Hallin.

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HABERBONN & STENBÄCK, SKARA

31 b.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Bilaga L.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Svenstorp m. fl. hemman i Holmestads socken av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning av ett i nordlig huvudriktning flytande avloppsdike med sidogrenar, utfallande i den s.k. Svartån, samt upprensning av sistnämnda vattendrag på en kortare sträcka genom och från vattenskadade marker belägna 0.5 - 2 km. sydost om Holmestads kyrka inom nederbördsområde n:r 141, i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färgläggning och vattensamlingsområdets gränser med en streckad blå linje.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil och sektionsritningar upprättats, utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna ut-

märkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och de röda bokstäverna $A - A^{I}$ för Svartån, $A - B - C^{I}$ för huvudtilloppet och $B - B^{I}$, $C - D - D^{I}$ - D^{II}, D^{III} - D^{IV} - D^{V} samt $E - F - F^{I}$ för olika delar av dess sidogrenar. Dessutom har den med grönt betecknade avloppssträckan D^{I} - G blivit föremål för undersökning och upprättandet av alternativt förslag, vilket dock ej skall komma till utförande.

Vattensamlingsområdena för de olika avloppssträckorna hava dels uttagits å Generalstabens karta och dels uppgåtts å marken samt befunnits utgöra:

För $A - A^{I}$	5300 hektar
" A - B	900 "
" $D^{IV} - D^{V}$	2.5"
" $F - F^{I}$	11.0"

Den största till avrinning kommande vattenmängden har för de större områden, som avvattnas genom öppna avlopp antagits komma att uppgå till 1.2 liter pr sekund och hektar och för de mindre områden, som avvattnas genom täckta ledningar till 2.o liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden beräknas bliva 0.1 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava

avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till i allmänhet 1.2 meters djup av den härav beroende marken, tillhörig sökandena och med dem likställda, varvid dock på grund av härom gjord framställning inga särskilda åtgärder för bättre torrläggning av den Gottfrid Karlsson tillhöriga marken, hava företagits. Den mark, för vilken dikningen medför båtnad och som alltså skall ingå i företaget begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje, så belägen att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken kan uppdelas i fem av varandra i torrläggningshänseende helt oberoende torrläggningsområden, allt efter som marken avvattnas till avloppssträckorna $A - A^{I}$, $A - C^{I}$, $C - D^{II}$, $D - D^{III}$ D^{IV} eller $E - F^{I}$. Var och ett av dessa områden skall sålunda utgöra en torrläggningssamfällighet. Vilka arbeten, som skola utföras av de olika samfälligheterna, framgår av det bilagda kost-

nadsförslagets sammandrag och i kostnadsfördelningslängdens finnes angivet, vilka fastigheter och ägofigurer, som ingå i varje samfällighet. Skäl till uppdelning av någondera samfälligheten i olika avdelningar förefinnas ej.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda beräknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av repsektive samfällighets totalkostnad. Den häremot svarande beräknade kostnaden framgår av kolumn 16.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

På grund av att avloppssträckan C - D - D^{I} kan väntas bliva 140.- kronor dyrare än en fördjupning av nuvarande vattenvägen D^{I} - G, skall ägaren av Svenstorp 1^{10}, jämlikt till syneprotokollets § 4 taget eget åtagande, utöva sin mot jordförbättringsvärdet svarande andel i företagets utförande, bidraga till utförandet av C - D - D^{I} med förenämnda merkostnad, vilket belopp är förfallet till betalning så snart arbetet påbörjats.

Det åligger företaget att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda vägövergångar, på sätt och plats, som av kostnadsförslaget

och upprättade typritningar närmare framgår.

Vad beträffar nuvarande allmänna vägbron över A - A I vid 22+20, har Kinne härads vägstyrelses ordförande meddelat, att bron ifråga efter redan beslutad vägomläggnings verkställande bliver överflödig. Då bron är till hinders för erforderlig fördjupning av avloppet, skall det åligga företaget att borttaga densamma, men någon ny vägövergång behöver ej här färdigställas.

Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår till avloppens utvidgning skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

För mark, som tages i anspråk såsom upplagsplats för ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten, skall ersättning utgå med den täckta markens fulla värde efter företaget enligt värderingslängden, vilken skada bör, så snart företaget fullbordats, genom arbetsstyrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall,

innan företaget påbörjas, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 16 kronor 93 öre, vilken kostnad förskjutes av sökandena och, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona på tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen och andra för hela företaget gemensamma kostnader skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras förbättringsvärden efter i kolumn 15 angivna procenttal, varefter dessa kostnader inom samfälligheterna skola fördelas efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna skola nu av sökandena förskjutas.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0.6 meter från avloppets kanter med en lutning mot dessa icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas;

att till brunnar och täckta ledningar skola användas rör av full-
god kvalitet;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas
att skada uppstår;

att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad ö-
verlåtas på härför skickad person, vårvid särskild entreprenad-
summa för varje samfällighet bör fastställas;

att arbetena må begynna, så snart detta utlåtande vunnit laga
kraft samt böra bragta till slut före utgången av år 1935;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och god-
känts av inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör; samt

att det skall benämnas " Svenstorps dikningsföretag av år 1929".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens Vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Hökatorp den 12 juni 1929.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Biträdande godemän:

Axel Persson. S. Wennerstedt.

Bilaga

Framställning av jordförbättring samt absolut och relativ kostnad, då varje avdelning torrlägges för sig eller i samband med andra avdelningar. (Utredning jämlikt 7: 24 i vattenlagen).

Avdelning	Ägofigurer	Jordförbättring		Andel i kostnad för										S:ma		Relativ kostnad (kostnad för varje kronas jordförbättring)
		Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	

Kostnadsför-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde Kronor	Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Samfälligheten A-A I				
1/4	2 3		Helmerstad Brog. Aug. Sjöberg		1-5	1563.-	3114.-
1/4	2 4		" " Hemming Svensson		6-7	708.-	1072.-
7/64	1 17		Svenstorp K. J. Larsson		8-9	237.-	416.-
1	1 1		Helmerstad Stommen Kronan arr. J. V. Johansson	ökt	10-14	1617.-	3512.-
			Summa			4125.-	8114.-
			Samfälligheten A.-6 I.				
7/64	1 17		Svenstorp K. J. Larsson		15-16	414.-	552.-
1	1 1		Helmerstad Stommen Kronan arr. J. V. Johansson	ökt	21-27	6781.-	11472.-
37	1/8		Rx Olofsg. A. V. Nyblund		28-29	258.-	456.-
1/4	1 10		Svenstorp Vilhelm Andersson	ökt	30-38	6739.50	10467.-
			Summa			14192.50	22944.-
			Samfälligheten 6-D II				
1/8	1 11		Svenstorp Hemming Johansson	ökt	39-45	2563.-	3634.-
			Samfälligheten D II-D V				
ars.	1 11		Lindbacken Karl Larsson		46-47	655.-	1169.-
1/8	1 4		Svenstorp Lilla Hush. sälsk. arr. G. Björkman	ökt	48	2271.50	3304.-
			Summa			2926.50	4473.-
			Samfälligheten 6-F I				
1/8	1 4		Svenstorp Lilla Hush. sälsk. arr. G. Björkman	ökt	49	1036.-	2072.-
			" Gottfrid Karlsson		50-53	1943.50	2480.-
			Summa			2979.50	4552.-

Bilaga

delningslängd

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar						Delaktighet i kostnaderna för			
						% tal för gemensamma kostnader	företagets utförande		Syneförrättningen	
Kronor							Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1551. –							1356.98	38.882	66	–
364. –							318.46	9.125	15	49
179. –							156.60	4.487	7	61
1895. –							1657.96	47.506	80	64
3989. –						23.561	3490. –	100.000	169	74
138. –							72.39	1.577	5	87
4691. –							2460.33	53.602	199	61
198. –							103.87	2.263	8	43
3724.50							1953.41	42.558	158	48
8751.50						51.691	4590. –	100.000	372	39
1071 –						6.326	920. –	100.000	45	57
614. –							270.87	33.236	21	87
1032.50							644.13	66.764	43	93
1546.50						9.134	815. –	100.000	65	80
1036. –							1027.76	65.882	44	08
636.50							532.24	34.118	22	83
1572.50						9.288	1560. –	100.000	66	91

Kikaborps den 12 juni 1929
Sven Hallin
Axel Persson. L. Wennerstedt.

Vidimeras ex officio:

R 3*0335

21781
DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 OKT. 1930

270/30

Avskrift.

Betänkande

angående statsunderstöd till

Svenstorps dikningsföretag av år 1929

i Holmestads socken av Skaraborgs län;

upprättat år 1929 av

Sven Hallin

Statens lantbruksingeniör

Genom Kungl. Majts beslut den 20 juni 1930 jastokänd tim efterrättelse vid arbetets utförande med tillägg dels att vid punkterna F. och B. föreslagna avsatser i vattenlinjen skola utjämnas på en sträcka av respektive minst 20 och 10 meter dels ock att vägöverfarten vid punkt 46 å diket B-C^{I} skall utföras med bärbjälkar av dimensionen 17.5 × 22.5 cm. samt i övrigt enligt typritning 6 med undantag dock vad beträffar pålarnas längder. Stockholm den 4 aug. 1930

På Kungl. Landtbruksstyrelsens vägnar.

Albert Smith.

1.

Betänkande.

angående Svenstorps dikningsföretag av år 1929 i Holmestads socken av Skaraborgs län, avgivet till frågan om företagets understödjande med bidrag och lån av statsmedel.

Föregående rättslig utredning:

Vid syneförrättningen enligt vattenlagen, som avslutades den 12 juni 1929 hava undersökningar för avdikningen ifråga verkställts förslag upprättats och deltagande i företaget bestämts.

Mot förrättningen hava besvär ej anförts enligt vad närslutna intyg, bilaga VI utvisar.

Beskaffenhet:

Jordmånen utgöres i allm. av 0.3 m. mylla på tämligen styv lera.

Areal: Torrläggningsområdet i dess helhet innefattar:

Åker	56.69 hektar
Ängsmark	39 "
Tillsammans	57.08 "

Dikning:

I vid syneförrättningen avgivet utlåtande finnes redogörelse

lämnad för belägenhet, till uppgrävning ifråga kommande dikessträckor nederbördsområden, till avrinning kommande vattenmängder, lutningar och med hänsyn till vattenföringen och en ändamålsenlig torrläggning föreslagna dimensioner för vattenavloppen samt för broar och trummor över dessa.

Kostnad:

Kostnaden för vattenavledningsarbetena har vid syneförrättningen beräknats till kronor 11375.-

För laga syneförrättningen kronor 720.41

Vattendomstolsavgift kronor 16.93

För utredning angående statsbidrag kronor 172.77

Summa kronor 12285.11

Båtnad:

Värdet av båtnaden genom vattenavledningen har uppskattats till kronor 16930.50

Vinst:

Enligt denna beräkning skall den direkta vinsten av företaget utgöra kronor 4645.39

Arbetstid:

Vattenavledningsarbetena böra kunna slutföras till den 1 sept.1931

Anslags- och lånebelopp:

Enligt bilaga II, tabell b skulle till företagets utförande kunna beviljas i jämt tal 5080. kronor, såsom bidrag från statens av-

dikningsanslag och 6290.- kronor från statens avdikningslånefond.

Handlingar och ritningar:

Med detta betänkande följa:

Tabell a och b	Bilaga	I och II
Kostnadsförslag	"	III
Förening angående sökande av statsbidrag	"	IV
Protokoll rörande val av arbetsstyrelse	"	V
Intyg att besvär mot förrättningen ej anförts	"	VI
Tillstånd att söka lån	"	VII
Arvodesräkningar	"	VIII a och b

Avskrift av synehandlingarna i närslutet häfte.
Plan och profilritningar i 3 blad.

Skara i september 1929.

Sven Hallin.

Statens lantbruksingeniör.

Bil. I.

Tabell a.

	Hela torrläggningsområdet								Lånesökandes andel							
	Areal		Värde före torrläggningen		Värde efter torrläggningen		Båtnad		Areal		Värde före torrläggningen		Värde efter torrläggningen		Båtnad	
	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Åker	56	69							~~52~~ 52 ~~52~~	91						
Annan mark	–	39							—							
Påräknad landvinning																
Summa	57	08	26786	50	43717	–	16930	50	~~52~~ 52	91	27965	50	40147	–	15181	50

Skara i september 1929

Sven Hallin

Bil. II.

Tabell b.

Socken, by och hemman	Ägolittera	Mantal	Registernummer	Ägares namn m. m.	Ägofigurer	Areal: Åker	Areal: Annan mark	Areal: Summa	Båtnad	Andel i kostnaden för: Avd. I.	Avd. II.	Vattendom- ~~Avd. III.~~ sbolagsgift	Laga syneförrättn.	Betänkandet m. m.	Summa kostnad	Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostn.	Bidrag	Lån	
					n:r	Har ar	Har ar	Har ar	Kr. öre	Kr. öre	Kr. öre	Kr. öre	Kr. öre	Kr. öre	Kr. öre		0/0	Kr. öre	Kr. öre	
Samfälligheten A-A I																				
Holmestad Arog.	1/4	2 3	Aug. Sjöberg	1-5	3 60	39	3 99	1551 -	1356 78		1 55	66 -	15 83	1440 36	0,93	47,55	684 89	—		2)
" "	1/4	2 4	Henning Svensson	6-7	1 34		1 34	364 -	318 46		0 36	15 49	3 71	338 02	"	"	160 73	177	29	
4 Ramstorp	7/64	1 17	K.J. Larsson	8-9	52		52	179 -	156 60		0 18	7 61	1 83	166 22	"	"	79 04	87	18	
6 Holmestad Skommen	1	1 1	Kronofogden J.W. Johansson	10-14	4 39		4 39	1895 -	1657 96		1 90	80 64	19 34	1759 84	"	"	836 80	923	04	
			Summa		9 85	39	10 24	3989 -	3490 -		3 99	169 74	40 71	3704 44			1761 46	1187	51	
Samfälligheten A-6 II																				
4 Ramstorp	7/64	1 17	K.J. Larsson	15-16	69		69	138 -	72 39		0 13	5 87	1 41	79 80	0,57	34,75	27 90	51	90	
6 Holmestad Skommen	1	1 1	Kronofogden J.W. Johansson	21-27	16 41		16 41	4691 -	2460 33		4 69	199 61	47 87	2712 50	"	"	948 02	1764	48	
Per Olofsg.	1/8	3 7	A.V. Nyström	28-29	57		57	198 -	103 87		20	8 45	2 02	114 52	"	"	40 02	—		2)
3 Ramstorp	1/4	1 10	Vilh. Andersson	30-38	13 08		13 08	3724 50	1953 41		3 73	158 48	38 01	2153 63	"	"	752 69	1400	94	
			Summa		30 75		30 75	8751 50	4590 -		8 75	372 39	89 31	5060 45			1768 63	3217	32	
Samfälligheten C-D II																				
2 Ramstorp	1/8	1 11	Henning Johansson	39-45	4 60		4 60	1071 -	920 -		1 07	45 57	10 93	977 57	0,91	46,85	457 99	519	58	

Samfälligheten D^{III} - D^{IV}

8	Lundbacken	ars.	1"	Karl Larsson Huskällen Säterhagen	46-47	1	67		1	67	514	-	270	87		0	52	21	87	5	24	298	50	0.58	35.0	105	37	193	13
1	Svenstaps Lisa	1/8	1"	ars. E. Björkman	48	4	13		4	13	1032	50	544	13		1	03	43	93	10	54	599	63	"	"	211	67	387	96
				Summa		5	80		5	80	1546	50	815	-		1	55	65	80	15	78	898	13			317	04	581	09

Samfälligheten E - F^{I}

1	Svenstaps Lisa	1/8	1"	Huskällen Säterhagen ars. E. Björkman	49	2	59		2	59	1036	-	1027	76		1	03	44	08	10	57	1083	44	1.05	1)	513	88	513	88
7	"	1/16	1"	Ertfrid Karlsson	51-53	3	10		3	10	536	50	532	24		0	54	22	83	5	47	561	08	1.05	1)	266	12	266	12
				Summa		5	69		5	69	1572	50	1560	-		1	57	66	91	16	04	1644	52			780	-	780	00

1560

Sammandrag.

Samfälligheten	A - A^{I}			9	85	39	10	24	3989	-	3490	-		3	99	169	74	40	71	3704	44			1761	46	1187	51
"	A^{I} - C^{II}			30	75		30	75	8751	50	4590	-		8	75	372	39	89	31	5060	4			1768	63	3217	32
"	C - D^{II}			4	60		4	60	1071	-	920	-		1	07	45	57	10	93	977	57			457	99	519	58
"	D^{III} - F^{IV}			5	80		5	80	1546	50	815	-		1	55	65	80	15	78	898	13			317	04	581	09
"	E - F^{I}			5	69		5	69	1572	50	1560	-		1	57	66	91	16	04	1644	52			780	-	780	-
	Summa			56	69	39	57	08	16930	50	11375	-		16	93	720	41	172	77	12285	11			5085	12	6285	50

1) Bidrag och lån begränsat till hälften av åtnadem. 2) Sökes ej lån.

Skara i september 1929.

Sven Hallin.

Bilaga III

Kostnadsförslag.

Timpenning: 0.70 Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Grävningskostnader					11375	–		
		Laga sjunkförrättning					720	41		
		Vattendomstolsavgift					16	93		
		Bekännande					172	77	12285	11
		Summa Kronor							12285	11

Skara i september 1929.

Sven Hallin.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 12.285 Tolvtusen 11 öre, varav å lånesökandenas andel 10.730 Tiotusen 23 öre

Stockholm den 7 aug. 1930

På Kungl. Landtbruksstyrelsens vägnar:

Albert Lundh

Bilaga IV

FÖRENING

Undertecknade delägare i Svenstorps dikningsföretag av år 1929 inom Holmestads socken av Skaraborgs län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull företagets arbetsstyrelse i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Hökatorp den 12 juni 1929

1. G. Björkman
2. Henning Johansson
3. Wilhelm Andersson
4. K.J. Larsson
5. Henning Svensson
6. J.W. Johansson
7. Gottfrid Karlsson
8. Carl Larsson

Egenhändiga namnteckningarna bevittnas:

Sven Hallin Axel Persson

Bilaga V

Protokoll vid sammanträde med delägarna i "Svenstorps dikningsföretag av år 1929" för val av arbetsstyrelse.

Den 12 juni 1929 å Hökatorp.

Närvarande: G. Björkman, Karl Larsson, Henning Johansson, Vilhelm Andersson, K.J.Larsson, Henning Svensson, A.V.Nystrand, J.V.Johansson och Gottfrid Karlsson.

§ 1

Beslöts att arbetsstyrelsen skall bestå av fem ordinarie ledamöter och två suppleanter.

§ 2

Till ordinarie ledamöter i arbetsstyrelsen utsågos:

G.Björkman, Hökatorp, J.V.Johansson, Stommen, Henning Johansson, Svenstorp, Vilhelm Andersson, Svenstorp, Gottfrid Karlsson, Svenstorp.

Till suppleanter utsågos:

Karl Larsson, Lillebacken, K.J.Larsson, Svenstorp.

§ 3

Uppdrogs åt arbetsstyrelsen att till företaget i dess helhet söka största möjliga bidrag från statens avdikningsanslag.

§ 4

Att jämte den sammankallande justera dagens protokoll utsågs J.V. Johansson.

Ort och tid som ovan.

G. Björkman.

Justeras:

J.V. Johansson.

Bilaga VI.

D i a r i i b e v i s .

Enligt vad härstädes förda diarier utvisa hava besvär hittills icke anförts över en, enligt uppgift, av lantbruksingenjören Sven Hallin den 12 juni 1929 avslutad syneförrättning, benämnd Svenstorps /Hökatorp/ dikningsföretag av år 1929, i Holmestads socken, Skaraborgs län, betygar:Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 22 augusti 1929.

Herbert Beckman.

vattenrättssekreterare.

Stämpel: En krona 25 öre.

Bilaga VII.

Avskrift av avskrift.

Till domänstyrelsen.

Med anledning av en till Kungl. Maj:t ställd, av domänstyrelsen med utlåtande av den 21 augusti 1929 jämte yttranden av länsstyrelsen, domänintendenten och statens lantbruksingeniör i Skaraborgs län överlämnad ansökning medgiver Kungl. Maj:t arrendatorn av kronoegendomen 1 mantal Holmestad n:r 1 Stommen i Holmestads socken av nämnda län att för ifrågavarande kronoegendom jämte övriga deltagare i ett dikningsföretag, benämnt "Svenstorps dikningsföretag av år 1929", söka och vinna delaktighet i lån från statens avdikningslånefond för företagets utförande med skyldighet för arrendatorn att, därest lån varder beviljat, gälda såväl de under återstående arrendetiden å den arrenderade egendomen belöpande annuiteterna å lånet som ock vid arrendetidens slut den 14 mars 1931 den då ännu oguldna återstoden av egendomens andel i samma lån, dock att, därest arrendatorn efter denna tid fortfarande kvarstannar vid arrendet, de annuiteter, för vilka han då har att svara, må i den för avdikningslåneannuiteter vanliga ordning av honom inbetalas under hans arrendetid samt att, i händelse vid hans avgång från det förnyade arrendet någon del av egendomen s andel i avdikningslånet ännu skulle återstå ogulden, han skall vara skyldig att då på en gång inbetala denna del.

Detta får jag på nådig befallning, meddela domänstyrelsen till kännedom och för vederbörandes underrättande. Stockholm den 6 september 1929.

Nils Lange

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Nils Kalén.

Angående tillstånd för arrendatorn av kronoegendomen Holmestad n:r 1 Stommen i Skaraborgs län att deltaga i lån från statens avdikningslånefond.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

/ Oläslig namnteckning./

ARVODESRÄKNING

för laga syneförrättning angående "Svenstorps dikningsföretag år år 1929"

Holmestads socken och Skaraborgs län,

upprättat enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	å kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, st.	17	0,50			8	50
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—9,						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje km.	0.9	1,50	1	35		
		kroklinje „	7.7	3,00	23	10		
		i annan mark, raklinje „		3,00				
		kroklinje „	0.1	6,00		60		
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje km.		3,00				
		kroklinje „		5,00				
		i annan mark, raklinje „		5,00				
		kroklinje „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter „						
		i åker, raklinje „		1,00				
		kroklinje „		2,00				
		i annan mark, raklinje „		2,00				
		kroklinje „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 12/ ar st.	47	0.50	23	50		
		har	56.69	0.40	22	68		
		äng och odlingsmark, medelareal 20 ar st.	2	0.14		28		
		har	1.39	0.74		29		
		annan mark och impediment, medelareal ar st.						
		har			—	*		
		För mätning i skala 1:2000, 30 % tillägg						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av >15 / 10—15 / <10 m.						
		i åker o. d., raklinje km.						
		kroklinje „						
		i annan mark, raklinje „						
		kroklinje „						
		d) för textering, skala o. d., 1:sta regalarket			4	—		
		övriga regalark	1	1,00	1	—		
							76	80
		Överföres					85	30

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					85	30
		Avvägning:						
		a) avvägning, längdmätning o. d., §§ 44, mom. 4 ... dagar	3	12,00	36	-		
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV						
		i öppen mark, medelantal 10 punkter pr har ... har	57.08	0.66	37	67		
		avvägda punkter ... st.	575	0.02	11	50		
		i annan mark, medelantal ... punkter pr har ... har						
		avvägda punkter ... st.						
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:						
		i öppen mark ... km.	8.7	2,50	21	75		
		i annan mark ... „		5,00			106	92
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal 117 ar, ... st.	49	0.09	4	41		
		... har	57.08	0.04	2	28	6	69
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer ... st.	49	0,03			1	47
		Markvärdering,						
		a) uppskattning och värdering, §§ 44, mom. 5 ... dagar	1	12,00	12	-		
		b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,						
		för första kilometern av avlopps längd ... km.			4	—		
		för övriga kilometer ... st.	2.5	1,50	3	75		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2, värdetal st.	49	0,06	2	94		
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer „	49	0,12	5	88	28	57
		Längdprofil, § 20, längd skala 1: 4000						
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp ... km.	0.8	3,00	2	40		
		2) befintligt avlopp ell. vall ... „	4.2	3,50	14	70		
		b) antal ritningar ... st.	1	3,00	3	-	20	10
		Tvärsektioner § 22, i skala 1: 100,						
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... „	15	0,15	2	25		
		„ „ „ såväl „ som „ „ ... „	37	0,25	9	25		
		tillägg för m² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för „	5	0.27	1	35		
		... „						
		... „					12	85
		Hydrografisk utredning, § 24, grundbelopp ... „			2	—		
		för vattenområdets areal ... km.²	53	0,02	1	06		
		...					3	06
		Dimensionsberäkning, § 25,						
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... km.	3.1	3,50	10	85		
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „	1.3	1,00	1	30		
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m² „						
		nämligen 9 m² sektion på ... „	0.5	4.50	2	25		
		... „ „ „ ... „						
		... „ „ „ ... „						
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... „		6,00				
		2) „ „ över 20 „ ... „	1	10,00	10	-	24	70
		Överföres					289	36

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				289 36
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, *§ 27, grundbelopp*			1 —	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan ... *cm.*	125	0,03	3 75	4 75
		Arbetsbeskrivning, *§ 28, 1:sta sidan*			3 —	
		tillägg för övriga sidor ... *st.*		2,00	—	3 -
		Kostnadsberäkning *§ 29, a) nyanläggning* ... *km.*	0.7	2,50	1 75	
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		nämligen ... *m² sektion på* ... *„*				
		b) vid förändring av befintligt avlopp ... *„*	3.5	4,00	14 -	
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.				
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar ...			2 25	
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat) ...			10 79	28 79
		Förslag till bro- och trummbyggnad, *§§ 34 och 36* ...				
		1) Enkel ~~bro och~~ trumma. a) för ritarbetet ...			5 —	
		b) för detaljerad kostnadsberäkning ...				
		c) för grundförstärkning ... *m²*				
		2) Annan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning ...		8,00		
		b) för ritarbetet, teoretisk spännvidd ... *m.*	5	1,00	5 —	
		och för särskildt konstruerat landfäste ... *st.*	1	4,00	4 —	
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. ... *m.*		0,50		
		och för särskilt konstruerade landfästen ... *st.*		4,00		14 —
		Införande av höjdsiffror å plankartan, *§ 39* ... *„*	575	0,01		5 75
		Ersättningslängd, *§ 42, grundbelopp* ...			1 50	
		för varje ersättningsbelopp ... *st.*	19	0,25	4 75	6 25
		Utlåtande ~~och betänkande~~, *§ 43* ... *sid.*	8	3,00		24 —
		Brunn och kringmurning av utlopp				6 —
		Sammanträden och upprättande av protokoll, *§ 44, mom. 1, dagar*	1½	12,00		18 —
		Särskild utredning, *§ 44, mom. 2* ... *dagar*		12,00		
		Kostnadsfördelningslängds upprättande, *§ 44, mom. 14* „	1	12,00		12 —
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d. *§ 44, mom. 15* ... *dagar*	1	12,00		12 —
		Översiktskarta *§ 41* ...				4 —
		Summa kronor				427 90
		Lösen för:				
		Kopia av plankartan, *§ 49,*				
		1) 1:sta regalarket ...			10 50	
		övriga regalark ...		1,75	~~—~~ ~~—~~	
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,				
		skalan 1:4000, medelareal 117 ar ägofigurer ... *st.*	49	0.13	6 39	
		har	57.08	0.05	~~2~~ 85	
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 % ...			2 31	
		Överföres			22 05	

13

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört			22 05	
		3) insättning av höjdlägestal ... st.	575	0,02	11 50	
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp ...			1 75	
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	125	0,05	6 25	41 55
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,				
		1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,				
		nytt avlopp ... km.	0.8	5,00	4 –	
		ändring av befintligt avlopp ... „	3.3	6,00	19 80	
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			16 71	
		3) broar och trummor, „ „ „ 30 % „			18 20	
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad ...				
		längdprofilritningar ... st.		3,00		
		tvärsektions- och broritningar ... „	2	5,00	10 –	68 71
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 % ...				
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 ... sid.	42	0,75		31 50
		Översiktskarta i d:o, § 41 ...				4 –
		Rimn och kringmurning av utlopp ...				6 –
		Summa kronor				151 76
		Övriga förrättningskostnader,				
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode ...			8 –	
		Annonskostnader ang. sammanträden ...			14 15	
		Inbindning av förrättningshandlingarne och uppklistring			8 –	30 15
		Arvode till biträdande förrättningsmannen ...				
		„ „ „ gode männen enligt egna räkningar ...				50 60
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d. dagsv.	15	4–		60 –
		Lösen för utdrag ur mantalslängd ...				
		Summa kronor				140 75
		Sammandrag.				
		Förrättningsmannens arvode ...				427 90
		Lösen för kopior och avskrift ...				151 76
		Övriga förrättningskostnader ...				140 75
		Summa kronor				720 41

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Kinne *häradsrätt.*

Kåkatorp *den* 12 juni *19*29

Sven Hallin

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

Axel Persson S. Wennerstedt.

Kronor ... *kvitteras:*

... *den* ... *19*...

...

Örebro Dagblads Tryckeri - 1927

Bilaga III. 6

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till "Svenstorps dikningsföretag av år 1929" inom Holmestads sockn av Skaraborgs län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingeniörstaxa.

		Kr.	öre
§ 41. Översiktskarta i 1 exemplar	à 4	4	–
§ 43. Betänkande, sid. 3	„ 3:-	9	–
§ 44. Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, dagar 1	„ 12:-	12	–
§ 44. Upprättande av ansökningshandlingar m. m. dagar 1/2	„ 12:-	6	–
§ 49. Kopia av plankartan å väv		39	24
§ 52. „ „ profiler och sektioner § 53. „ „ bro- och trumritningar		51	53
§ 55. Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor 56	„ 0:75	42	–
Inhäftning av handlingar		3	–
Diariebevis, utlägg		3	–
Kommissionärsarvode		3	–
Summa Kronor:		172	77

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer äger att densamma klandra genom stämning till Kinne häradsrätt inom tre månader härefter.

Skara den 5 okt. 1929

Sven Hallin

Statens lantbruksingeniör.

Kronor ..... kvitteras:

Skara den ..... 19....

Vidimeras ex officio

F ö r t e c k n i n g

över fastigheter, till vilka lån sökes från statens avdikningslånefond och som ingå i "Svenstorps dikningsföretag av år 1929" i Holmestads socken av Skaraborgs län.

Socken och fastighet.	mantal	reg.-n:r	Ägarens namn.
1	2	3	4
Holmestad socken.			
1. Holmestad Brogården	1/4	4 2	Henning Svensson
2. Svenstorp	7/64	17 1	K.J. Larsson
3. Holmestad Stommen	1	1 1	Kronan, arr. J. V. Johansson
4. Svenstorp	1/4	10 1	Vilh. Andersson
5. "	1/8	11 1	Henning Johansson
6. Lillebacken	avs.	11 1	Karl Larsson
7. Svenstorp Lilla	1/8	4 1	Hushålln.sällskapet,arr. G.Björkman
8. "	1/16	14 1	Gottfrid Karlsson.

Skara den 27 sept. 1930.

I tjänsten:

G. Nordström

1930 den 14 okt.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §. 1 stycket av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn:"Svenstorps dikningsföretag av år 1929" i Holmestads socken av Skaraborgs län.

Lån 6.280 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 20 juni 1930.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken och fastighet	mantal	reg.nr	Ägares namn
Holmestads s:n.			
Holmestad Brogården	1/4	2 4/17	Henning Svensson
Svenstorp	7/64	1 -	K.J.Larsson
Holmestad Stommen	1	1 1/10	Kronan, arr.J.V.Johansson
Svenstorp	1/4	1 11/11	Vilh.Andersson
"	1/8	1 11/11	Henning Johansson
Lillebacken	avs.	1 4/4	Karl Larsson
Svenstorp Lilla	1/8	1 -	Hushåll.sällskapet,arr. C.Björkman
"	X */	- - 14/14	
"	1/16	1 -	Gottfrid Karlsson

Stockholm den 14 oktober 1930.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

f

*/ chan vara Svenstorp 1/16 1 14 ll D:r 8220/32

Protokoll fört vid sammanträde med arbetsstyrelsen för "Svenstorps dikningsföretag av år 1929" å Mökatorp den 24/9 1930.

Närvarande voro ledamöterna J.W.Johansson, Vilhelm Andersson, Henning Johansson, Gottfrid Karlsson och undertecknad ordförande.

§ 1.

Arbetsstyrelsen hade sammankallats för underskrift av inkomna handlingar från Kungl, Statskontoret angående beviljade lån och statsbidrag för ovan nämnda företag.

Arbetsstyrelsen uppdrog åt J.W.Johansson jämte ordförande att för styrelsens räkning ställa sig som låntagare för avfodrad skuldförbindelse å kronor 6.280:- .

§ 2.

Att justera dagens protokoll utsågos J.W.Johansson Stommen och Henning Johansson St, Svenstorp.

Som ovan

arbetsstyrelsens ordförande

Justeras:

J.W.Johansson Henning Johansson

286
Godkänt 14 okt. 1930 /30

21782

BEVIS

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
20 OKT. 1930

över verkställd avsyning av diknings- och vatten-
avledningsarbetet vid "Svenstorps dikningsföretag av år 1929"
~~det företag som avser torrläggning av mark~~
~~tillhörande~~ m. fl.
~~hemman~~ i Holmestads socken av Skara-
borgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 20 juni 1930.

Statsunderstöd: Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 5100.-
Lån från statens avdikningslånefond „ 6280.-

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den

Vid genom assistent C. Lundin
den 10 sept. 1930 verkställd avsyning
av ovan angivna arbete befanns detsamma utfört i fullständig
överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, varför före-
taget i sin helhet förordas till godkännande.

Skara den 27 sept. 1930.

I tjänsten:

Statens lantbruksingeniör
i Skaraborgs län