



Akt nr:

R-E1a-0345

AU\$R-E1a-0345

315 Godk.

R 1*0345

DIARIE Nr 16821
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
10 AUG. 1931

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 29 maj 1931

för

"Gategårdens dikningsföretag av år 1930" i Kvänums socken av

SKARABORGS LÄN

beviljat *dels* ett *lån* av tvåtusenfyrahundrafyrtio (2.440)

kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och *dels* ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av ettusenåttahundra (1.800) kronor att

utgå från *statens avdikningsanslag*, ävensom fastställt en av *statens lantbruksingenjör S. Hallin* vid syneförrättning år 1930 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha *han* undertecknade, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget,

med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~vi~~ ^{vi} för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda oss ~~sig~~:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1933,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Gategården, Kvänum

den 25 juli

1931

Johan Andersson
Badnetorp Kvänum

Anton Svensson
Knyggården Kvänum

G. Hermansson
Gategården
Kvänum

Att Gustaf Hermansson, Johan Andersson och Anton Svensson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Even Lalle,

Olaf Mark

Adress

Altorp Kvänum

Adress

Badnetorp Kvänum

Med stöd av Kungl. brevet den 29 maj
1931 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 22 augusti 1931

Carl Gustaf

Carl Gustaf

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

R

1•0345

DIARIE Nr 16821
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
10 AUG. 1931

Avskrift.

Handlingar rörande
Gategårdens dikningsföretag av år 1930
i Kvänums socken av Skaraborgs län;
upprättade vid laga syneförrättning
år 1930 av
Sven Hallin
Statens lantbruksingenjör.

Protokoll vid syneför-
rättning enligt vattenlagen
för torrläggning av mark till-
hörande Gategården och Kungs-
gården i Kvänums socken av
Skaraborgs län.

Den 4 oktober 1929 i Gategården.

Till sammanträde denna dag hade sakägarna kallats genom kungörelse ,
som dels blivit uppläst i sockenkyrkan, bil. A, och dels varit införd
i Skaraborgs Läns Tidning , bil. B, varjämte särskild underrättelse till-
ställts varje känd sakägare enligt förteckning , bil. C.

Närvarande: Undertecknad, statens lantbruksingeniör och förrättnings-
man samt gode männen Nils Larsson , Badened, och Emil Lidberg , Smedje-
gården.

Sökanden G. Hermansson äg. Gategården 2⁵ och Kungsgården 1¹¹ .

Av övriga sakägare:

Västergötland- Göteborgs Järnvägs Aktiebolag genom Banmästaren J. A.

Johansson enligt fullmakt , bil. D^I .

Johan Fridén såsom ordförare i arbetsstyrelsen för dikningsföretaget
Kvånum - Jung.

Anton Svensson äg. jämte brodern Rickard Kungsgården 1² enl. fullmakt ,
bil. D^{II} .

Johan Andersson äg. Badenedstorp 5⁶ och 5⁷ .

Gustaf Fahlgren " " 5⁵

Manfred Magnusson äg. Kungsgården 1¹⁰

§ 1

Upplästes det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet, som hade lydelse enligt bil. B.

§ 2

Något jäv emot synemännen kunde ej utrönas.

§ 3

Förelades en vid syneförrättning år 1924 upprättad plankarta över det vattenbesvärade området samt profil över avloppen härifrån.

§ 4

Sökanden till förrättningen meddelade, att nämnda syneförrättning icke blivit fullföljd i annan mån än att avloppssträckan H - K med järnvägstrumman vid I blivit utförd i fullständig överensstämmelse med synemännens förslag. Denna förrättning får därför anses vara förfallen. Sökanden yrkade nu på rättighet att på billigaste sätt upptaga fullgott avlopp från punkt C^I för torrläggning till 1,2 meters djup av den mark, som hit avvattnas. Sökanden företedde en täckdikningskarta och uppgav, att dräneringen delvis var utförd enligt denna plan och att hela hans mark för närvarande avvattnades till punkt C^I. För ägofigur 1 finnes dock en 3" rörledning nedlagd genom M. Magnussons mark. Om denna rörledning får användas och visar sig tillräcklig för nämnda ägofigurs dränering, yrkar sökanden ej, att avloppet från C^I göres så djupt att även fig. 27 kan torrläggas dit.

§ 5

M. Magnusson uppgav, att ifrågavarande 3" rörledning genom hans

mark nedlagts för att möjliggöra torrläggning av figur 1 och att denna rörledning fick användas härtill. I övrigt yrkade Magnusson att avloppet från punkt C^I skulle på sätt vid föregående syneförrättning föreskrivits flyttas till ägo gräns. I så fall vore Magnusson villig utan ersättning släppa till den mark, som härtill erfordrades. Magnusson motsatte sig det nuvarande avloppets fördjupning över hans mark och yrkade i så fall på full ersättning såväl för avloppets utvidgning som för jordupplag ävensom att företaget skulle ombygga 3 st. förefintliga vägövergångar å hans mark.

§ 6

J. Fahlgren hade intet att invända mot avloppets flyttning till hans gräns men yrkade på full ersättning för den mark, som åtgår härtill och till jordupplag. Fahlgren upplyste, att hans mark var dränerad med utlopp vid punkt A.

§ 7

Johan Andersson och Anton Svensson förenade sig med sökanden och yrkade på ifrågavarande avloppssträckas fördjupning, så att deras därav beroende mark må kunna torrläggas till 1,2 meters djup, bil. F. Svensson uppgav, att han jämte Hermansson låtit i huvudsak färdigställa avloppssträckan H - K enligt det vid den äldre syneförrättningen upprättade förslaget. Han yrkade att det sålunda utförda arbetet skulle inräknas i det nya företaget och att alltså de, som förskotterat ifrågavarande kostnader skulle få tillgodoräkna sig skälig ersättning härför.

§ 8

Järnvägens ombud hade intet att invända mot att en rörledning,

om så blir erforderligt, drages från punkt Ia genom järnvägens banvall till avloppet H - K, men bestred , att järnvägen ålägges några kostnader härför, då den här befintliga gamla järnvägstrumman var byggd för att leda vattnet i motsatt riktning.

§ 9

J. Andersson och G. Hermansson hade intet att invända mot , att det redan utförda arbetet å sträckan H - K inräknades i de kostnader för företaget, som skola fördelas enl. vattenlagens bestämmelser.

§ 10

Johan Fredén yrkade att det ifrågasatta företaget skulle åläggas deltaga i kostnaderna för nedanför liggande avloppssträckors slamrensning i den mån sådan slamrensning på grund av företagets utförande kunde komma att erfordras.

§ 11

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna , förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande , att sedan den för kostnadernas fördelning erforderliga jorduppskattningen av synemännen verkställets och förslag till dikningen upprättats, nytt sammanträde kommer att hållas å samma ställe som dagens tisdagen den 18 februari 1930 klockan 10 och komma inga ytterligare underrättelser härom att tillställas sakägarna.

Ort och tid som ovan

I tjänsten

Sven Hallin

Biträdande gode män:

Emil Lidberg

Nils A. Larsson

Den 18 februari 1930 i Gategården.

Närvarande: Förestående synemän och följande sakägare:

Anton och Rickard Svensson genom den förstnämnde enl. fullm. , bil. D^{II} .

Gustaf Fahlgren

Manfr. Magnusson

Gustaf Hermansson

Västergötland-Göteborgs Järnvägs A. B. genom banmästare J. A. Johansson

enl. fullmakt , bil. D.^I

§ 12

Upplästes synemännens utlåtande , som hade lydelse enl. bil. L.,

varjämte utdrag ur till utlåtandet hörande handlingar.

§ 13

Att mottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar och att sammankalla delägarna för val av arbetsstyrelse utsågo synemännen Gustaf Hermansson , Gategården.

§ 14

I fråga om förrättningskostnaderna hänvisades till den upprättade arvodesräkningen, varav ett exemplar överlämnades till aktförvararen.

§ 15

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna för-

klarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

Ort och tid som ovan

I tjänsten

Sven Hallin

Biträdande gode män:

Emil Lidberg

Nils A. Larsson

Bilaga A.

K U N G Ö R E L S E .

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Gategården m. fl. hemman i Kvänums socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos G. Hermansson, Gategården fredagen den 4 okt. 1929 klockan 10 då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Tornum Gategården, Badened Kongsgården, Kvänum Åsbogården samt Badenedstorp.

Skara den 13 september 1929.

Sven Hallin

Statens lantbruksingeniör.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Kvänums sockens kyrka den 22/9 1929 betygas:

F. Lönngren

Kyrkoherde.

Bilaga B.

Att förestående kungörelse varit införd i Skaraborgs Läns
Tidning den 18 sept. 1929 betygas i tjänsten

Skara den 18 sept. 1929

Sven Hallin

Bilaga C.

Förteckning

över underrättelser rörande syneförrättningssammanträde hos G. Hermansson, Gategården fredagen den 4 oktober 1929 kl. 10, angående torrläggning av mark tillhörande Gategården m. fl. hemman i Kvänums socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 40 § vattenlagen denna dag avlämnats å posten ..

- | | | |
|---|------------|-----------|
| 1. Johan Fridén | Åsbogården | Kvänum |
| 2. Anton och Rickard Svensson | Kungsg. | " |
| 3. Johan Andersson | Badenetorp | " |
| 4. Gustaf Fahlgren | " | " |
| 5. Manfred Magnusson | Kungsg. | " |
| 6. Gustaf Hermansson | Gateg. | " |
| 7. Västergötland-Göteborgs Järnvägs A. B. | | Göteborg. |

Skara den 19 september 1929.

Sven Hallin.

I
Bilaga D

F u l l m a k t.

Banmästare J. A. Johansson förordnas härmed att som järnvägens ombud närvara vid sammanträde hos G. Hermansson , Gategården , fredagen den 4 oktober 1929 kl. 10 i och för torrläggning av mark tillhörande Gategården m. fl. hemman inom Kvånums socken.

Ombudets lagliga åtgärder godkännas.

Göteborg den 26 september 1929.

för Västergötland-Göteborgs Järnvägsaktiebolag

John Nyström

Bevittnas:

H. Brovall

Fr. Andersson

Göteborg

Göteborg.

II
Bilaga D

F U L L M A K T

för Anton Svensson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Gategården m. fl. hemman i Kvånums socken av Skaraborgs län föra min talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra

yrkande , som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles , ävensom att söka lån av statsmedel tiål min andel i kostnaderna för företaget . Ombudets laga åtgärder godkännas.

Kungsgården den 4 oktober 1929

Rickard Svensson

Bevittnas:

Karl Johansson

Albin Johansson

D. & V. D. N:o 18 - 135
1928

RESOLUTION.

Lantbruksingeniören Sven Hallin varder härigenom förordnad att , därest laga hinder ej möter , den i bilagda ansökning omförmälde förrättning i laga ordning verkställa, blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt hit insända bevis.

Mariestad å landskansliet den 6 juni 1928.

Axel Ekman

Carl Fröberg

Stämpel Fem kronor.

Dl o. V. D. N:o 18 - 135.
1928.

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län,

MARIESTAD

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vatten-skadade marker tillhörande Gategården och Kungsgården i Kvänums socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter , som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnas å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Kvänum.

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till under-tecknad , Hermansson.

adress Gategården pr Kvänum

Gategården den 27 april 1928

G. Hermansson

tel.Kvänum 50

F Ö R T E C K N I N G

över fastigheter , som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

Kungsgården

Bröderna A. och R. Svensson

Badenedstorp

Johan Andersson

Badenedstorp

G. Fahlgren

Kungsgården

Manfr. Magnusson

Bilaga F.

Undertecknade förena oss härmed med sökanden till den syne-
förrättning , som avser torrläggning av mark, tillhörande Gategården
och Kungsgården i Kvänums socken , och yrka vi på företagets utsträck-
ning så att även vår därav beroende mark må kunna torrläggas till 1,2
meters djup.

Gategården den 4 oktober 1929.

Johan Andersson

Anton Svensson

Egenhändiga namnteckningar bestyrkas:

Sven Hallin

Emil Lidberg

Nils A. Larsson.

1	2	3	4	5	6
Kvånums socken					
Badene Kongsgården	11 1		1/16		Gust. Hermansson
				1	åker mullh. lera på sandbl. lera
				2	" " " " " "
				3	" " " " " "
				4	" " " " " "
				5	" " " " " "
					<u>Summa</u>
Badenatorp	6 5		1/16		Johan Andersson
				6	åker mullh. lera på sandbl. lera
				7	" " " " " "
				8	" " " " " "
				9	" " " " " "
				10	" " " " " "
					<u>Summa</u>
d:o	7 5		3/16		Johan Andersson
				11	åker , mullh. lera på sandbl. lera
				12	" " " " " "
				13	" " " " " "
				14	" " " " " "
				15	" " " " " "
				16	" " " " " "
					<u>Summa</u>
Torum Gateg.	5 2		1/8		Gust. Hermansson
				17	åker, mullh. lera på sandbl. lera

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9		10			11	12		13	14		15	16	
1	02							540	550	80	900	978	-	360	367	20
1	90							"	1026	-	"	1710	-	"	684	-
2	57							600	1542	-	"	2313	-	300	771	-
1	10							780	858	-	"	990	-	120	132	-
1	35							"	1053	-	"	1215	-	"	162	-
7	94								5029	80		7146	-		2116	20
1	35							540	729	-	900	1215	-	360	486	-
	28							840	235	20	"	252	-	60	16	80
	85							590	501	50	"	765	-	310	263	50
	56							840	470	40	"	504	-	60	33	60
	10							-	-			-			-	
3	14								1936	10		2736	-		799	90
	30							680	204	-	900	270	-	220	66	-
30	30							440	132	-	"	270	-	460	-	138 -
	50							"	220	-	"	450	-	"	230	-
	40							540	216	-	"	360	-	360	144	-
	55							660	363	-	"	495	-	240	132	-
	35							540	189	-	"	315	-	360	126	-
2	40								1324	-		2160	-		836	-
	48							540	259	20	900	432	-	360	172	80

<u>Socken</u> , by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansl	Ägofigures nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Badene Kongsgården	² 1		1/4		Anton och Rick. Svensson 18 åker, mullh. lera på sandbl. lera 19 " - " - 20 " - " - 21 " - " - 22 " " " - 23 " - " - 24 " - " - 25 " - " - 26 äng - " - 27 åker - " - 28 " - " - Summa
Sammandrag					
<u>Kvänums socken</u>					
	11				
Badene Kongsg.	1		1/16	1 - 5	Gust. Hermansson
	6				
Badenetorp	5		1/16	6 - 10	Johan Andersson
	7				
D:o	5		3/16	11-16	Johan Andersson
	5				
Tornum Gategården	2		1/8	17	Gust. Hermansson
	2				
Badene Kongsg.	1		1/4	18-28	Anton och Rick. Svensson
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	70							540	378	-	900	630	-	360	252	-
	03							"	16	20	"	27	-	"	10	80
	65							660	429	-	"	585	-	240	156	-
	56							780	436	80m	"	504	-	120	67	20
1	42							"	1107	60	"	1278	-	"	170	40
1	48							540	799	20	"	1332	-	360	532	80
	30							660	198	-	"	270	-	240	72	-
1	18							"	778	80	"	1062	-	"	283	20
		15						840	126	-	"	135	-	60	9	-
	14							"	117	60	"	126	-	"	8	40
	26							"	218	40	"	234	-	"	15	60
6	72	15							4605	60		6183	-		1577	40
7	94								5029	80		7146	-		2116	20
3	14								1936	10		2736	-		799	90
2	40								1324	-		2160	-		836	-
	48								259	20		432	-		172	80
6	72	15							4605	60		6183	-		1577	40
20	68	15							13154	70		18657	-		5502	30
Gategården den 18 febr . 1930 Sven Hallin Emil Lidberg Nils A. Larsson																

Jordersättningslängd.

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m ²	Pris pr m ²	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Diket A - B.</u>					
Badenetorp	J. Fahlgren		500	9 öre		45 -
	J. Andersson		40	"		3 60
				Summa		48 60
	<u>I</u>					
	<u>Diket B-C -D.</u>					
Kongsgården 11	G. Hermansson		340	9 öre		30 60
1	Manfr. Magnusson		120	"		10 80
				Summa		41 40
	<u>Diket F - G.</u>					
Kongsgården och Gateg.	G. Hermansson		160	9 öre		14 40
	J. Andersson		160	"		14 80
				Summa		28 80
	<u>Diket H - I - K.</u>					
Badenetorp	Joh. Andersson		300	9 öre		27 -
Gategården	G. Hermansson		450	"		40 50
Kongsgården	Anton och Rick. Svens- son		160	"		14 40
				Summa		81 90
	Gategården den 18 febr. 1930					
	Sven Hallin					
	Emil Lidberg					
	Nils A. Larsson					

Bilaga I.ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas, skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;

att där dike går i rätgång, bör grävningen så verkställas, att i gången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens givande må användas som upplagsplats för dikesjord.

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens försorg nya märken blivit utsatta.

Kvänum den 18 febr. 1930

Sven Hallin


Kostnadsförslag.

Timpennig : 0,70 Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
0-3+50	350	<u>Diket A - B.</u>								
		Lera	1080	0.80	864	-				
		Tillägges c:a 10 %			87	40				
		Jordersättning			48	60			1000	-
B - D	194	<u>Diket B - C^I - D.</u>								
		Lera	750	0.80	600	-				
		Tillägges c:a 10 %			58	60				
		Jordersättning			41	40			700	-
6 - 8	200	<u>Diket F - G.</u>								
		Lera	400	0.80	320	-				
		Berg	5	10.-	50	-	370	-		
		Tillägges c:a 10 %					31	20		
9+90-14+70	480	Jordersättning					28	80	430	-
		<u>Diket H - I K.</u>								
		Lera	1150	0.80	920	-				
		Trumna enl. ritn.			250	-				
13 + 15		" " "			150	-	1320	-		
14 + 70		Tillägges c:a 10 %					133	10		
		Jordersättning					81	90	1535	-
	110	<u>Täckdiket I - Ia.</u>								
		5" 1:ma tegelrör	st.	375	0.20	75	-			
		Grävning, läggning								
		o. påfyllning	m ¹	110	0.30	33	-			
		1 öga av trä				10	-			
		1 kopplingsbrunn				15	-	133	-	
		Tillägges c:a 10 %					12	-	145	-
Summa kronor									3810.-	---

1	2	3	4	5	6	7	8
		<u>Diket C^I - Ca utföres ej.</u>					
		Lera	680	0.80	544 -		
		3 st. trummor			<u>300 -</u>	844 -	
		Tillägges c:a 10 %				82 -	
		Jordersättning 600 m.å 9 öre				<u>54 -</u>	980 -
					<u>Summa</u>		<u>980 -</u>

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Bilaga L.

Utlåtande vid syneför-
rättning enligt vattenlagen
för torrläggning av mark till-
hörande Tornum Gategården m. fl.
hemman i Kvänums socken av
Skaraborgs län

Ifrågavarande företag , som avser fördjupning och utvidgning
av ett i nordvästlig huvudriktning flytande avlopp med sidogrenar ge-
nom och från vattenskadade marker, belägna omkring 1 km. västsydväst
om Kvänums kyrka inom sektion n:r 3 av nederbördsområde n:r 142 i och
för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga är en-
ligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse som dikning. Belägen-
heten framgår av omstående översiktskarta , där torrlägningsområdet
utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linje.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil-
och sektionsritningar upprättats vid en år 1924 avslutad syneförrättning
varvid även de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivå-
karta. Det dikningsföretag , vartill tillstånd genom förenämnda syne-
förrättning lämnats, har emellertid icke kommit till utförande inom
den härför stadgade tiden, varför de meddelade bestämmelserna numera
ej äga laga kraft. Något laga hinder mot den nu förordnade syneför-
rättning har därför ej kunnat utrönas. Konceptritningarna till detta

utlåtande hava kopierats från de vid förenämnda äldre syneförrättning upprättade i fråga om förhållandena vid undersökningstillfället, men med hänsyn till de delvis ändrade förhållandena och nya yrkandena , som vid förrättningen gjorts, har förslaget helt omarbetats, utom i fråga om avloppssträckan I - K , vilken redan kommit till utförande i full överensstämmelse med det tidigare upprättade förslaget. I fråga om avloppet nedanför punkt C^I hava på grund av yrkandena till syneprotokollets 4 och 5 §§ alternativa förslag undersökts. Därvid har först beskaffenheten av den förefintliga 3 " rörledningen från ägofig. n:r 1 genom M. Magnussons mark undersökts , varvid befunnits, att densammes botten i övre ändan låg endast 0.95 m. under den lägst liggande delen av ägofigurens markyta, varför denna rörledning alltså är för grund för möjliggörande av markens torrläggning till 1.2 meters djup. Avloppet från punkt C^I måste alltså göras så djupt , att jämväl ägofig. 1 kan hit torrläggas. Här kunna tvänne vägar ifrågakomma , antingen den nuvarande C^I - Ca eller en flyttning till ägo gräns C^I - B - A . Undersökningen har givit vid handen, att den förra vägen kan väntas kosta 980 kronor och den senare 1000 kronor, Då kostnadsskillnaden alltså är obetydlig, finna synemännen lagligt föreskriva , att det nya avloppet skall flyttas till ägo gräns och alltså sträckningen C^I - B - A kommer till utförande. Dessutom skall genom företagets försorg upptagas avloppssträckorna C^I - D , F - G , H - I - K och I - Ia. Dessa avloppssträckor äro å nivåkartan utmärkta med dels enkla , dels dubbla röda linjer, varvid enkel röd linje betecknar, att avloppet skall göras täckt och dubbla

röda linjer att det skall utföras som öppet dike .

Vattensamlingsområdena för de olika avloppssträckorna hava uppgåtts å marken och befunnits utgöra 3.4 hektar för täckdiket I - Ia. För övriga avloppssträckor är vattensamlingsområdets storlek ej utslagsgivande för dimensioneringen. Den största till avrinning kommande vattenmängden har antagits komma att uppgå till 2.0 liter pr sekund och hektar.

Med hänsyn tagen till vattenmängden , nödigt avfall för framtida täckdikning och framtida beståndet hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till i allmänhet 1.2 meters djup av all härav beroende mark , tillhörig sökanden och dem, som sig med honom förenat

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje, så belägen att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning föreskrivna avloppssträckor .

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning , vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken har uppdelats i tre av varandra i torrlägningshänseende oberoende samfälligheter , benämnda " A - B " , " F - G " och " H - I K " efter respektive huvudavloppssträckor . Den förnämnda skall bekosta avloppssträckorna A - B och B - C^I - D , den andra skall bekosta avloppssträckan

F - G och den tredje avloppssträckorna H - I K och I - Ia. Vilka ägofigurer och fastigheter , som hava del i de olika samfälligheterna framgår av den bilagda kostnadsfördelningslängden.

Skäl till uppdelning av någöndera samfälligheten i olika avdelningar förefinnes ej.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden på vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 16 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder som för färdigställandet angivits.

Det åligger samfälligheten H - I K att färdigställa tvänne enskilda vägövergångar vid 13 + 15 och 14 + 70 enligt ritning. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget .

Företaget skall till dem, som bekostat fördjupningen av avloppssträckan H - I-K efter 1924 års syneförrättning , utgiva, vad de visat sig hava härför erlagt dock högst skillnaden mellan återstående arbetens verkliga kostnad och den för avloppssträckan beräknade totalkostnaden , 1320 kronor.

För mark , som åtgår till öppna avlopps utvidgning eller nygrävning skall ersättning gäldas med belopp , som finnas angivna i

den bilagda jordersättningslängden.

För mark, som tages i anspråk såsom upplagsplats för ur öppna avlopp uppschaktad jord och sten skall, därest någon markägare inom ett år efter företagets färdigställande härpå yrkar, ersättning gäldas med den täckta markens fulla värde efter företaget enligt värderingslängden. Där särskilt sådant värde ej finnes utsatt, skall räknas med ett värde av 9 öre pr kvadratmeter. Dock skall på grund av det till syneprotokollets § 5 tagna särskilda medgivandet sådan ersättning ej utgå till ägaren av Kongsgården 1¹⁰. Skada av nu nämnd art skall genom arbetsstyrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör, eller den, han i sitt ställe sätter.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, och gäller för yrkande om sådan ersättning och uppskattning av skadan i tillämpliga delar, vad i fråga om jordupplag ovan föreskrivits.

Avgift, varom förmåles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga 10 kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutis nu av sökandena.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få syne-

männen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i

fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande

med därtill hörande ritningar och handlingar,

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0.6

meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa icke

överstigande 1:1 , varjämte nödiga öppningar för ytvattnets fram-

släppande genom upplagen skola anordnas.

att till täckta ledningar, rörtrummor och brunnar skola användas

rör av fullgod kvalitet,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt

att skada uppstår,

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedel-

bart skola avhjälpas och nödiga slänthörändringar och förstärk-

ningsåtgärder vidtagas,

att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad över-

lätas på härför skickad person, med vilken kontrakt om utföran-

det enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas, var-

vid särskild entreprenadsumma för varje samfällighet skall fast-

ställas,

att arbetena må begynna, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft

samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1934,

att företaget skall anses fullbordat , när det avsynats och godkännts

av inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör , samt att det skall benämnas " Gategårdens dikningsföretag av år 1930 " .

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol , adress Vänersborg , till vilken besvärerna med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Gategården den 18 febr. 1930.

I tjänsten

Sven Hallin

Biträdande gode män:

Emil Lidberg

Nils A. Larsson.

Kostnadsför-


Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å kartan	Sökan- dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde		
					Nuvarande värde	Blivande värde	
					Kronor	Kronor	
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Söcken</u> Hemman och jordägare				
			<u>Kvänums socken.</u>				
			<u>Samfälligheten A - B.</u>				
1/16	11		Badene Kongsg. G. Hermansson	sök.	1 - 5	5029.80	7146.-
	6						
1/16	5		Badenatorp Joh. Andersson	"	6 - 10	1936.10	2736.-
			<u>Summa</u>			6965.90	9882.-
			<u>Samfälligheten F - G.</u>				
3/16	7		Badenatorp Joh. Andersson	sök.	11-13	556.r	990.-
	5						
			<u>Samfälligheten H - I - K.</u>				
3/16	7		Badenatorp Joh. Andersson	sök.	14-16	768.r-	1170.-
	5						
1/8	2		Tornum Gateg. G. Hermansson	"	17	259.20	432.-
	2						
1/4	1		Badene Kongsg. Ant. o. Rick.Svensson	"	18-28	4605.60	6183.-
			<u>Summa</u>			5632.80	7785.-

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar						Delaktighet i kostnaderna för			
	Kronor	10	11	12	13	14	företagets utförande		Syneför- rättningen	
							Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2116.20							1233.69	72.570	138	99
799.90						52.998	466.31	27.430	52	53
2916.10							1700.-	100.000	191	52
434.-						7.888	430.-	100.000	28	51
402.-							313.81	18.679	26	40
172.80							134.89	8.029	11	35
1577.40						39.114	1231.30	73.292	103	60
2152.20						100.000	1680.-	100.000	141	35
Gategården den 18 febr. 1930 Sven Hallin Emil Lidberg Nils A. Larsson Vidimeras ex officio: <i>[Signature]</i>										


*Detaljritning.
till
dagvattenbrunn, kopplingsbrunn, stensil, grusfilter
samt
täckdikesöga*

Dagvattenbrunn:


Typ I.




Hårdbränt tegel, som lägges i förband men utan bruk och med 2 cm avstånd mellan stenarnas inre kant.




Typ II.




Kopplingsbrunn:



Stensil.



Grusfilter:



Längdsektion.


Tvärsektion.

Förens undersida i såväl stensil som grusfilter perforeras med 1/2 tum stora hål.

Skala 1:40.

meter 1 0 1 2 3 meter.

Täckdikesöga:



Avloppsdike.

Inloppet i ögat.

Vid utloppet göres järngaller.

Ögat tillverkas av 1 1/2" - 2" tjärad plank.

R 1*0345

DIARIE N:r 16824
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
10 AUG. 1931

Avskrift.

Betänkande

angående statsunderstöd till
Gategårdens dikningsföretag av år 1930
i Kvänums socken av Skaraborgs län:
upprättat år 1930 av
Sven Hallin.
Statens lantbruksingeniör.

1.
Ensom Lenzl. Maj: to nådiga
brev den 29 maj 1931 fastställt
Liu efterrättelse vid arbetets
utförande.

Stockholm den 4 juli 1931.
På Lenzl. Vantbushjerssens vägnar:
J. Wallin.

B E T Ä N K A N D E

angående "Gategårdens dikningsföretag av år 1930" i Kvänums socken
av Skaraborgs län, avgivet till frågan om företagets understödjan-
de med bidrag och lån av statsmedel.

Föregående rättslig utredning:

Vid syneförrättningen enligt vattenlagen, som avslutades
den 18 febr. 1930 hava undersökningar för avdikningen ifråga vark-
ställets, förslag upprättats och deltagandet i företaget bestämts.

Som av utlåtandet framgår har tidigare laga tillstånd
lämnats till företagets utförande, varvid dock endast en mindre del
av dikningsarbetet kom till utförande inom den för företagets fär-
digställande fastställda tiden. För det redan utförda arbetet skall
företaget gottgöra dem som bekostat detta arbete med undantag dock
för det nya genomloppet genom banvall vid I, som visserligen be-
kostats av vissa delägare i företaget i enlighet med synemännens
bestämmelser vid 1924 års förrättning, men som jämlikt bestämmel-
serna i V. L. 7:9 och 10 nu skulle hava ålagts järnvägens ägare,

2.
därest arbetet icke redan kommit till utförande.

Mot förrättningen hava besvär ej anförts enligt vad
närslutna intyg, bilaga VI utvisar.

Areal: Torrlägningsområdet i dess helhet innefattar:

Åker 20.68 hektar

Ängsmark 0.15 "

Tillsammans 20.83 "

Dikning:

I vid syneförrättningen avgivet utlåtande finnes redo-görelse
lämnad för belägenhet, till uppgrävning ifrågakommande dikessträckor,
nederbördsområden, jordmån, till avrinning kommande vattenmängder, lut-
ningar och med hänsyn till vattenföringen och en ändamålsenlig torrlägg-
ning förslagna dimensioner för vattenavloppen samt för broar och trum-
mor över dessa.

Kostnad:

Kostnaden för vattenavledningsarbetena har vid syneförrättningen

beräknats till kronor	3810.-
För laga syneförrättningen kronor	361.38
För ut ^{edning} rönande angående statsbidrag kronor	<u>102.71</u>
<u>Summa kronor</u>	<u>4274.09</u>

Båtnad:

Värdet av båtnaden genom vattenavledningen ha uppskattas till

kronor 5502.30

Vinst:

Enligt denna beräkning skall den direkta vinsten av företaget
utgöra kronor 1228.21

Arbetstid:

Vattenavledningsarbetena böra kunna slutföras till den 1 september 1933.

Anslags- och lånebelopp:

Enligt bilaga II, tabell b skulle till företagets utförande kunna beviljas i jämnt tal 1800.- kronor, såsom bidrag från statens avdikningsanslag och 2440.- kronor från statens avdikningslånefond.

Handlingar och ritningar:

Med detta betänkande följa:

Tabell a och b	Bilaga I och II
Kostnadsförslag	" III
Förening angående sökande av statsbidrag	" IV
Protokoll, rörande val av arbetsstyrelse	" V
besvär Intyg att mot förrättningen ej anförts	" VI
Arvodesräkningar	" VII a och b.
Avskrift av synehandlingarna i närslutet häfte.	
Plan- och profilritningar i 1 blad.	

Skara i maj 1930.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Statens lantbruksingeniör.

Bil. I.

Tabell a.

	Hela torrläggingsområdet								Lånesökandes andel							
	Areal		V ä r d e				Båtnad		Areal		V ä r d e				Båtnad	
			före		efter						före		efter			
			torrläggningen								torrläggningen					
	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Åker	20	68							20	68						
Annan mark		15								15						
Påräknad landvinning																
Summa	2083	13154	70	8657	-	5502	30		2083	13154	70	8657	-	5502	30	

Skara i maj 1930.
S. Hjörstam.
Sven Kallius.

Tabell b.

Socken, by och hemman	Ägollittera	Mantal	Registreringsnummer	Ägares namn m. m.	Ägofigurer	Areal						Bätnad	Andel i kostnaden för										Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostn.	Bidrag		Lån					
						Åker		Annan mark		Summa			Avd. I.	Avd. II.	Avd. III.	Laga syne- förrätt.	Betänkan- det m. m.	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.			öre	Kr.	öre	0/0	Kr.	öre	Kr.	öre
						n:r	Har	ar	Har	ar	Har																							
Krämmus socken.																																		
Samfälligheten F-B.																																		
Badene	1/6	1 ¹	G. Hermannson	1-5	794						794	2/16	20	1233	69							188	99	39	00	1412	80	678	45	542	98	869	20	
Badeneby	1/6	56	Joh. Andersson	6-10	314						314	799	90	466	31							52	63	14	93	533	77	"		205	83	328	54	
Summa					1108						1108	2916	10	1700	-							191	62	54	43	1945	95			748	21	1197	74	
Samfälligheten F-G.																																		
Badeneby	3/6	57	Joh. Andersson	11-13	110						110	434	-	430	-							28	51	8	10	466	61	107	1)	217	-	217	-	
Samfälligheten H-F-H.																																		
Badeneby	3/6	57	Joh. Andersson	14-16	130						130	402	-	312	81							26	40	7	51	347	72	086	15	156	82	190	90	
Tomma Gateg.	1/8	25	G. Hermannson	17	48						48	172	80	134	89							11	35	3	23	149	47	"	"	67	41	82	06	
Badene Kongr.	1/4	12	Ant. o. Rick. Svensson	18-28	672		15				687	1577	40	1231	30							103	60	29	44	1364	34	"	"	615	82	749	02	
Summa					800		15				865	2152	20	1680	-							141	35	40	18	1861	53			839	55	1021	98	

Sammandrag.

Samfundsligheiter A-B	1-10	1108	1108	29/610	1700 -	19/52	5443	1945	950.6728.45	74821	119774
" F-G.	11-13	110	110	434 -	430 -	2851	810	46661	1.07 1/2	217 -	217 -
" H-I-K.	1428	800	15865	215220	1680 -	14135	4018	18615318645.10	83955	102198	
<u>Summa</u>		2068	152083	550230	3810 -	36138	10271	427409		180476243672	

1/ Fordrag och lån reducerat
Lån hälften av bättnaden.

Skara i april 1930.
J. Håvsten.
Joc. Wallin.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
<u>Bilaga III</u>										
<u>Kostnadsförslag.</u>										
		Grävningkostnader				38/10				
		Saga synesförättning				36/38				
		Pötkanvård				10271	427409			
						<u>Summa kr.</u>	<u>427409</u>			
Skara i april 1930. J. Hästen. Sven Wallin.										
Vid arbetsstyrelsens fastställande har kostnaden för förslaget beräknats till <u>4.274 kronor 09 öre</u> .										
Stockholm den 4 juli 1930 På Kungl. Varkontorsstyrelsens vägnar T. Wallin.										

F Ö R E N I N G

Undertecknade delägare i Gategårdens dikningsföretag
av år 1930 inom Kvänums
socken av Skaraborgs län, förklara oss härmed vilja komma i
åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel
och giva för den skull företagets arbetsstyrelse i uppdrag:
att göra framställning om största möjliga lån från statens av-
dikningslånefond till företagets genomförande;
att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande
myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom
underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindel-
ser och handlingar;
att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt
att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande
och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Kvänum den 2 maj 19 30

1. Johan Andersson.	Badenetorp.
2. G. Hermansson.	Gategården.
3. Anton Svensson.	Kungsgården.
4. Rickard Svensson.	"

Förestående namnteckningar bevittnas:

Elin Johansson. Anna Johansson.

Adress: Gategården, Kvänum.

Protokoll vid sammanträde med delägarna i "Gategårdens dikningsföretag av år 1930" för val av arbetsstyrelse.

Den 18 februari 1930 i Gategården.

Närvarande: G. Hermansson, Anton Svensson.

§ 1.

Beslöts att arbetsstyrelsen skall bestå av tre ordinarie ledamöter och en suppleant.

§ 2.

Till ordinarie ledamöter utsågs:

G. Hermansson, Gategården

Anton Svensson, Kungsgården och

Johan Andersson, Badenetorp.

Till suppleant utsågs Rickard Svensson, Kungsgården.

§ 3.

Uppdrogs åt arbetsstyrelsen att till företaget i dess helhet söka största möjliga bidrag från statens avdikningsanslag.

Gategården den 18 februari 1930.

O. Hermansson. Anton Svensson.

Bilaga VLD i a r i i b e v i s .


Såvitt härstädes fört diarium utvisar, hava besvär hittills icke anförts över en, enligt uppgift, av lantbruksingeniören Sven Hallin den 18 februari 1930 avslutad syneförrättning för torrläggning av mark inom Kvänums socken, Skaraborgs län/"Gategårdens dikningsföretag av år 1930"/ betygar: Vänersborg den 2 maj 1930.

Hans Arumlinde.

vattenrättssekreterare.

Stämpel: En krona 25 öre.

Vidimeras ex officio:




Förteckning

över fastigheter, till vilka lån beviljats från statens avdikningslånefond och som ingå i Gategårdens dikningsföretag av år 1930 i Kvänums socken av S Skaraborgs län.

Socken o. hemman	mantal	reg.n:r	Ägare
<u>Kvänums socken.</u>		11	
Badene Kongsgård	1/16	1	G. Hermansson
		6	
Badenatorp	1/16	5	Joh. Andersson
"	3/16	7	
		5	Dens.
Torum Gateg.	1/8	5	G. Hermansson
		2	
Badene Kongsg.	1/4	2	
		1	Ant. o. Rick. Svensson.

Skara den 1 augusti 1931.

I tjänsten:

 Statens lantbruksingenjör.

1931 den 22 aug.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Gategårdens dikningsföretag av år 1930"

i Kvänums socken av Skaraborgs län.

Lån 2.440 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 29 maj 1931.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register-nummer	Ägare
<u>Kvänums socken.</u>			
Badene Kongsgård	1/16	1 ¹¹	G. Hermansson
Badenetorp	1/16	5 ⁶	Joh. Andersson
"	3/16	5 ⁷	Densamme
Tornum Gategård	1/8	2 ⁵	G. Hermansson
Badene Kongsgård	1/4	1 ²	Ant. o. Rick. Svensson.

Stockholm den 22 augusti 1931.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm.

f

Godk. 22 31
8

DIARIE Nr 16825
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
10 AUG. 1931

BEVIS

över verkställd avsyning av diknings- och vatten-
avledningsarbetet vid det företag som avser torrläggning av mark
tillhörande Gategårdens dikningsföretag av år 1930 ~~xxfl.~~
~~XXXXXX~~ i Kvänums socken av Skara-
borgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 29 maj 1931

Statsunderstöd: Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 1800.-

Lån från statens avdikningslånefond .. 2440.-

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den


Styr. ordf. G. Hermansson. Gategården. Kvänum.

Vid genom förste assistent C. Lundin

den 4 juli 1931 verkställd avsyning

av ovan angivna arbete befanns detsamma vara i sin helhet
utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och för-
ordas till godkännande.

Skara den 1 aug. 1931.

I tjänsten:

Statens lantbruksingenjör.



Protokoll vid sammanträde
med arbetsstyrelsen för "Gategårdens
dikningsföretag av år 1930"

Den 25 juli 1931 i Gategården.

Närvarande: Gustaf Hermansson, Johan Andersson och Anton Svensson.

§ 1.

Beslöts uppdraga åt Gustaf Hermansson att för arbetsstyrelsens räkning såsom låntagare underteckna skuldförbindelse, avseende till företaget beviljat lån från statens avdikningslånefond.

Som ovan.

Gustaf Hermansson
Johan Andersson *Anton Svensson*
Badnetorp Kvämm *Knygg Kvämm*