



Akt nr:

R-E1a-0349

AU$R-E1a-0349

319 Godk.

300/31

R 8•0349

KONTRAKT.

DIARIE N:r 1479
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
15 JAN. 1932

Sedan Kungl. Maj:t den 27 november 1931 för "Husaby dikningsföretag av år 1929" i Husaby och Skälvums socknar av

SKARABORGS LÄN

beviljat *dels* ett ***lån*** av sextontusensexhundra (16.600) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** *och dels* ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av tiotusensexhundraåttio (10.680) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör S.Hallin vid syneförrättning år 1929 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, hava undertecknade, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget,

med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~jag~~ vi för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda ~~mig:~~ oss:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1934,

12. 1930. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
156230

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta oss ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte däråupplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Husaby den 30 dec 1931.

C. A. Johansson

Hemmansägare äger 3/4 mtl Nr Nyhof Husaby.

Josef Eliasson

Nämndeman äger af 2/3 mtl Ljung Ljung nr 2:2 & 2:3 & Husaby.

Oscar Claesson

äger af 1/4 del i 1 mtl. Bisgården Husaby

Herman Nilsson.

Hem: ägare äger 3/8 mtl Skjälvum Trulsag Husaby

Magnus Karlsson & A Andersson

Hem: ägare äger af 1/3 mtl Öja Husaby

Att C. A. Johansson, Josef Eliasson, Oscar Claesson Herman Nilsson Magnus Karlsson & A. Andersson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Valentin Jansson — Adress Göttorp Husaby

Levi Eriksson — Adress Gårdsarp. Husaby

Med stöd av Kungl. brevet den 27 november 1931 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 28 januari ***1932.***

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

300/31

Godkänt 28 jan 1932

DIARIE N:r 1480
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
15 JAN. 1932

BEVIS

över verkställd avsyning av diknings- och vatten-
avledningsarbetet vid Husaby dikningsföretag av år 1929

Husaby i Husaby o. Skälvums sock nar av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 27 november 1931.

Statsunderstöd: Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 10.680.-

Lån från statens avdikningslånefond „ 16.600.-

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den .

Fastställd arbetstid till den 1 september 1934.

Styr. ordf. Nämndeman Josef Eliasson, Göttorp Kärrgården, Husaby.

Vid genom undertecknad

den 13 januari 1932 verkställd avsyning

av ovan angivna arbete befanns detsamma vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Skara den 14 januari 1932.

I tjänsten:

Statens lantbruksingenjör.

Statens lantbruksingenjör i Skaraborgs län

Statens lantbruksingeniör
i Skaraborgs län

27/11 31

F ö r t e c k n i n g

över fastigheter, till vilka lån sökes från statens avdikningslånefond och som ingå i "Husaby dikningsföretag av år 1929" i Husaby och Skälvums socknar av Skaraborgs län.

Socken och fastighet.		Mantal.	Reg.-n:r.	Ägare.
1		2	3	4
Husaby socken.				
Sonnabol	1.	1/2	1 1	J.G. Arvidsson.
Husaby Gategården	2.	1/6	2 3	Oskar Classon.
Bäck	9.	1/6	2 1	J.E.Almgren. som kunkla Almgren
" Tunhagen	10.	1/6	3 1	T. Svärd
Tuvehagen	11.	1/4	2 1	Dens.
Husaby Gategården	4.	1/2	1 5	J. V. Karlsson
" Bissgården	5.	1	1 8	Ida Karlssons sth.
Prästebolet	8.	1	1 1	Kyrkofonden arr. And. Karlsson
Flyhof	12.	~~X~~ 3/4	1 1	C. A. Johansson
Öja	13	1/3	2 1	Axel Karlsson
Husaby Nils Bengtsgården	6.	1/5	3 2	F. Olsson
" Gategården	3.	1/6	4 3	A. Karlsson
" Kartegården	7.	1/2	1 7	Kyrkofonden arr. Emil Jakobsson
Öja	14	1/3	3 1	Gustaf Persson
"	15	1/3	4 1	Adolf Andersson
Göttorp Lars Bengtsgården	19.	1/6	5 1	A.E. Larsson
" ~~Lars~~ Bengtsgården	18.	1/6	4 1	Axel Karlsson
" Lars Bengtsgården	17.	1/4	3 1	Anders Eliasson
" " "	16.	1/4	2 1	Karl Gustafsson
" Olof Jonsgården	20.	1/4	4 3	Valentin Jansson, m. Gina Johansson
" Kärregården	21.	1/3	2 2	Josef Eliasson
" "	22.	1/3	3 2	Densamme ~~(Kondrad Johansson)~~
" "	23.	1/6	6 2	Nils Andersson
Skälvums socken				
Skälvum Trulsegården	24.	~~5/6~~ 5/16	2 4	Herman Klasson

h ttb

1		2	3	4
Skälvum Rättaregården	25.	1/4	4 1 5	J. A. Svensson
" "	26.	1/16	1 6	Dens.
" "	27.	1/8	1	L. Jansson.

Skara den 28 september 1931.

I tjänsten:

Statens lantbruksingenjör.

R 8*0349
8*2256

1473
DIARIE Nr
K LANTBRUKSSTYRELSEN
15 JAN. 1932

Avskrift.

Handlingar rörande
Husaby dikningsföretag av år 1929
i Husaby och Skälvums socknar
av Skaraborgs län
upprättat vid laga syneförrättning år 1929 av
Sven Hallin
Statens lantbruksingeniör.

Protokoll vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Göttorp Kärrgården m. fl. hemman i Husaby och Skälvums socknar av Skaraborgs län.

Den 31 januari 1929 i Husaby folkskola.

Till sammanträde denna dag hade sakägarna kallats genom kungörelse, som dels blivit uppläst i vederbörande sockenkyrkor, bil. A I och A II, och dels varit införd i Nya Lidköpingstidningen, bil. B, varjämte särskild underrättelse tillställts varje känd sakägare enligt förteckning, ~~bil~~.bil.C.

Närvarande: Undertecknad, statens lantbruksingeniör och förrättningsman, samt gode männen Johan Johansson, Essgärdet, och Sanfrid Hambäck, Tomten.

Sökandena:

J. Eliasson äg. Göttorp Kärrgården 2[2]

Herman Klasson äg. Skälvum Trulseg. 4[2]

J. G. Arvidsson äg. Sonnabol 1[1] samt arrendarar Husaby St. Gategården 3[2]

C. A. Johansson äg. Flyhov 1[1]

Oscar Claesson äg. Husaby St. Gategården 3[2]

Anders Eliasson äg. Göttorp Lars Bengtsgården 1[3]

Adolf Andersson äg. Öja 1 4

G. F. Persson " " 1 3

Axel Karlsson " Öja 1 2 och Göttorp Lars Bengtsg. 1 4

Karl Gustafsson " Göttorp Lars Bengtsg. 1 2

A. E. Larsson " " " " 1 5

Vallentin Jansson äg. tillsammans med systern Gina Johansson

Göttorp Olof Jonsgården 3 4

Av övriga delägare:

Kontraktsprosten H Östergren såsom konsistorieombud enl. för-

- ordnande bil. D.

Ida Karlssons st. äg. Husaby Bissgården 8 1 genom delägaren

Oskar Claesson / övriga sterbhusdelägare:

C. F. Karlsson , Erik Claesson, Aug. och

Anna Claesson /enl. fullmakt bil. E 1 /

Ida B. Sandbergs sterbh. äg. Husaby Nils Bengtsg, 2 2 genom

delägaren Hggi Sandberg / övriga delägare:

Åke och Hulda och August Sandberg / enl.

fullmakt bil. E II

A. Olsson äg. Husaby Nils Bengtsg. 2 3

J. Almgren såsom ombud för Emilia Almgren enl. fullmakt

bil. E III och förmyndare för Aug. H. Karlsson

företeddes / vilka gemensamt äga Bäck 1 2.

Anders Karlsson arrenderar Husaby Prästbolet 1 I

J. Karlsson äg. Husaby Gategården 5 I

A. Isaksson äg. södra delen av ett numera skiftat förut samfällt område till Husaby skif-teslag som tillagts Bäck 1 3

Emil Jakobsson arr. Husaby Kartegården 7 I I

A. Karlsson äg. " St. Gategården 3 4

Nils Andersson äg. Göttorp Kärrgården 2 6

Sigfrid Stark äg. " " 2 5

J. A. Svensson äg. Skälvum Rättaregården 1 4 och 1 5

L. Jansson äg. " " 1 6

Södra Kinnekulles Järnväg genom banmästare F. A. Svanbesn enl. fullmakt bil. E IV

§ I

Upplästes det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet , som hade lydelse enligt bil. F.

§ 2

Något jäv emot synemännen kunde ej utrönas.

§ 3

Förelades den vid för-undersökning upprättade plankartan över det vattenbesvärade området samt profil över avloppen härifrån.

§4

Sökandena till förrättningen yrkade på ifrågavarande avlopps utvidgning (och fördjupning), så att deras därav beroende mark må kunna torrläggas till I.2 meters djup.

§ 5

Haggi Sandberg yrkade att det snett över hans mark gående avloppet skulle flyttas och dragas dels utmed järnvägen och dels i gräns mellan hans mark och Bäck I^{2}.

§ 6

H. Sandberg, Emil Jakobsson, L. Jansson, J. A. Svensson och J. W. Carlsson förenade sig med sökandena och yrkade på företagets utsträckning, så att jämväl deras därav beroende mark må kunna torrläggas till I.2 meters djup. L. Jansson och J. A. Svensson yrkade dock endast på så stor fördjupning av avloppet, att deras lägst liggande mark bleve säkerställd mot översvämning. L. Jansson yrkade dessutom att avloppet över hans mark skulle i möjligaste mån rätas. Yrkandena bekräftades skriftligen, bil. G.

§ 7

Konsistoriombudet framhöll, att diket över kyrkoherdeboställets mark nu vore så grunt att betesdjuren utan svårighet kunde passera detsamma, ohh yrkade därför att torrläggningsföretaget skulle ombestyra nödig överfart över det

fördjupade diket.

A. E. Larsson framhöll, att han hade vadställe vid 23+40, varför han yrkade på körbro över det fördjupade avloppet.

§ 8

Banmästare Svantesson yrkade att Södra Kinnekulles Järnväg ej skulle åläggas större kostnader för genomlopp genom banvallen än som på grund av gällande lag vore ofrånkomligt. Till förbilligande av genomloppet yrkande han, att förefintlig trumma skulle bibehållas för flödesvatten och kompleteras med rörtrumma på erforderligt djup vid sidan härom för medelvatten.

§ 9

DEt upplystes att trumman genom allmän väg vid 52 +10 var nyligen ombyggd och sannolikt tillräcklig för ovanför liggande marks torrläggning.

Övriga genomlopp genom allmän väg voro äldre, och det var ej med säkerhet kännt, huruvida de från grunden ombyggts efter år 1880.

De ansågos båda befinna sig i bristfälligt skick i så måtto, att de ofta blevo sönderskurna av vattnet och måste repareras. Brom vid 11+10 torde dessutom ha för smal väg-

banebredd. Sökandena yrkade att Kinnefjärdings härads väg-
styrelse skulle åläggas deltagningsskyldighet i kostnaden i den
mån de nya överfarterna bleve för vägen bättre och mindre dyra i
underhåll.

§ IO

J. Almgren bestred bifall till H. Sandbergs till synesprotokollets §5 tagna yrkande.

§ II

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, för-
klarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande, att sedan den
för kostnadernas fördelning erfordeliga jorduppskattningen av syne-
männen verkställts och förslag till dikningen upprättats, nytt
sammanträde kommer att hållas å samma ställe som dagens den 16 maj
1929 klockan 15 och komma inga ytterligare underrättelser härom
att tillställas sakägarna.

Ort och tid som ovan

I tjänsten

Sven Hallin

Biträdande gode män:

Sanfrid Hambäck Johan Johansson

Den 16 maj 1929 i Husaby folkskola

närvarande: Förestående synemännen och följande sakägare:
Kontraktsprosten H. Östergren såsom konsistorieombud enl. för-

ordnande bil. D.

J. G. Arvidsson

C. A. Johansson

Oskar Claesson

J. Sandberg

A. Olsson

J. Almgren

J. Carlsson

Emil Jakobsson

Adolf Andersson

Axel Karlsson

Gustaf Persson

A. L. Karlsson

T. Svärd

A. E. Larsson

Karl Gustafsson

J. Eliasson

Vallentin Jansson

Herman Klasson

J. A. Svensson

Kinnefjärdings härads vägstyrelse genom viceordföranden

J. A. Söderlund

Anders Eliasson

§ 12

Förelades det sedan förra sammanträdet upprättade förslaget till de vattenskadade markernas torrläggning med därtill hörande handlingar.

§ 13

Upplästes synemännens utlåtande som hade lydelse enl, M.

§ 14

Kinnefjärdings härads vägstyrelse bestred riktihheten av synemännens tolkning 7kap. 8 § vattenlagen, varigenom vägstyrelsen ålagts ensam bekosta ombyggnaden av den s. k. Öjabron för allm. vägen Husaby Skälvum.

§ 15

Att mottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar och att sammankalla delägarna för val av arbetsstyrelse utsågo synemännen Josef Eliasson Kärrgården Husaby.

§ 16

I fråga om förrättningskostnaderna hänvisades till den upprättade arvodesräkningen, varav ett exemplar överlämnades till aktförvararen.

§ 17

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

Ort och tid som ovan

Itjänsten

Sven Hallin

Biträdande godemän:

Sanfr.Hambäck Johan Johansson

10.

I II

Bilaga A - A.

Kungörelse.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Göttorp Kärrgården m. fl. hemman i Husaby och Skälvums socknar av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i **Husaby kommunalrum** Torsdagen den 31 Jan. 1929 kl. 11 då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

I Husaby socken: Sonnabol 1¹, Flyhov 1¹, Bäck 1², Prästbolet 1¹, Tuvehagen 1², Öja 1²⁻⁴, Husaby Bissgården 8¹, Nils Bengtsgården 2² och 2³. Gategården 3², 3⁴ o. 5¹ samt Kvarnegården 1⁵, Göttorp Lars Bengtsgården 1²⁻⁵, Kärregården 2²⁻⁶ och Olov Jonsgården 3⁴.

I Skälvums socken: Skälvum Rättaregården 1⁴⁻⁶ och Trulsgården 4².

Skara den 7 Januari 1929.

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Skälvums sockens kyrka den 13 januari 1929 betygas:

S. Tegmark vice pastor.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Husaby sockens kyrka den 20 januari 1929 betygas:

Sven Tegmark. vice pastor.

Bilaga B.

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Göttorp Kärrgården m. fl. hemman i Husaby och Skälvums socken ~~socken~~ närmare av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde ~~hos~~ i Husaby kommunalrum tors- dagen den 31 jan. 1929 klockan 11 då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:
I Husaby socken: Sonnabol 1^{1}; Flyhov 1^{1}; Bäck 1^{2}; Prästbolet 1^{1}; Tuvehagen 1^{2}; Öja 1^{2-4}; Husaby Bissgården 8^{1}, Nils Bengtsgården 2^{2} och 2^{3}, Gategården 3^{2}, 3^{4} och 5^{1} samt Kvarnegården 1^{5}; Göttorp Lars Bengtsgården 1^{2-5}, Kärregården 2^{2-6} och Olov-Jonsgården 3^{4}.

I Skälvums socken: Skälvum Rättaregården 1^{4-6} och Trulsgården 4^{2}.

Skara den 7 januari 1929.

Sven Hallin.
Statens lantbruksingeniör.

Att förestående kungörelse varit införd i Nya Lidköpings - Tidningen den 11 januari 1929 bestyrkes.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Bilaga C.

Förteckning .

över underrättelser rörande syneförrättningssammanträde i Husaby komunalrum torsdagen den 31 jan. 1929 kl. 11, angående torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Göttorp Kärrgården m.fl. hemman i Husaby och Skälvums socknar av Skaraborgs län, vilka underrättellser , jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 40 § vattenlagen avlämnats å posten under nedanstående adresser:

1.	J. G. Arvidsson	Sunnabol	Husaby
2	C. A. Johansson	Flyhof	"
3	Bröderna Claesson	Husaby Bissg.	"
4	arr. J. G. Arvidsson	" Gateg.	"
5	J. Sandberg	" Nils Bengtsg.	"
6	A. Olsson	" " "	"
7	J. Almgren adr. lantmätare	Söderpalm	Källby
8	arr. Anders Carlsson	Prästebolet	Husaby
9	J. Carlsson	Husaby Gateg.	"
10	A. Isaksson	Bäckstorp	"
11	arr. Emil Jakobsson	samf.t. Karteg.	"
12	T. Svärd	Tuvehagen	"
13	Adolf Andersson	Öja	"
14	Axel Carlsson	"	"
15	Gustaf Persson	"	"

16	Oskar Klasson	Husaby Gateg.	Husaby
17	A. L. Karlsson	Gateg.	"
18	A. Klasson	Husaby Qvarneg. Gärdhem	"
19	A. E. Larsson	Göttorp Lars Bengtsg.	"
20	Karl Gustafsson	" " "	"
21	Anders Eliasson	" " "	"
22	J. Eliasson	" Kärrgården	"
23	Konrad Johansson	" "	"
24	Nils Andersson	" "	"
25	Sigfrid Stark	Göttorp Kärrg.	"
26	Vallentin Jansson	" Olof Jonsg.	"
27	Gina Johansson	" " "	"
28	Herman Klasson	Skälvum Trulseg.	"
29	J. A. Svensson	" Rättareg.	"
30	L. Jansson	" "	"
31	Konungens Beffalln. havande		Mariestad
32	Verkställande Direkt. för Järnv. A.-B. Kinne, Kleva		
33	Vägstyrelsens Ordf.		

Skara den 11 januari 1929.

I tjänsten.

Sven Hallin.

Bilaga D.

Härr Kontraktsprosten m.m. H. Östergren.

Sedan anmält blivit, att sammanträde för torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande Göttorp, Kärrgården m. fl. hemman i Husaby och Skälvums socknar , varav berörres jämväl ecklesiastiska åbneboställena Prästbolet och Husaby Kartegården, båda i Husaby, utsatts att äga rum i Husaby kommunalrum torsdagen den 31 innevarande januari kl. 11 fm. förordnar Domkapitlet härigenom Eder eller den, som i Edert ställe därtill av Eder utses,att såväl vid ifrågavarande sammanträde som och under ärendets fortgång såsom konsistorieombud iakttaga och bevaka nämda båda boställens rätt och bästa.

Skara Domkapitel den 23 januari 1929.

Hj. Danell

M. G. Törnqvist P.T. Arbman.

S. E. Melander R. Larsson

C. G. Drakenberg

Bilaga E I.

Fullmakt

för Oskar Claesson ellerden , han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Göttorps Kärregården m. fl. hemman i Husaby och Skälvums socknar och Skaraborgs län föra vår talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka

lån

/J.

lån och bidrag av stadsmedel till vår andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas .

Husaby Bissgården den 31 januari 1929.

Claes Carlsson August Claesson

Erik Classon Anna Claesson

Bevittnas:

S. Höijer G. Andeßsson

II
Bilaga E .

Fullmakt

för Haggi Sandberg eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättningen enligt Vattenlagen för torrläggning av mark tillhörnade Göttorp Kärregården m. fl. hemman i Husaby och Skälvums socknar och Skaraborgs län föra vår talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån och bidrag av statsmedel till vår andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Nils Bengstgården den 31 jan. 1929

Hulda Sandberg Åke Sandberg

Aug, Sandberg

Bevittnas:

T. Martinsson T, Hultman

III
Bilaga E .

Fullmakt

för min man, J. E. Almgren att vid av statens landtbruksingeniör utsatt förrättning enl. Vattenlagen inom Husaby socken, föra min talan , och min rätt bevaka, att träffa avtal, underskriva förening samt i övrigt vidtaga alla de åtgärder han finner av behov påkallade och godkänner jag i allt det ombudet lagligen gör och låter.

Lille Höjen, Källby den 28 jan. 1929.

Emilia Almgren

Ägare av 1/12 mtl. av Bäck 1:2.

Egenhändiga namnteckningar bevittna:

J. A. Johansson. Amanda Roos.

IV
Bilaga E .

Fullmakt

för banmästare F. A. Svantesson att vid syneförrättning rörande torrläggning av mark, tillhörande Göttorp Kärrgården m. fl. hemman inom Husaby och Skälvums socknar, vara järnvägens ombud vid sammanträdet den 31 dennes.

Lidköping den 21 jan. 1929.

för Södra Kinnekulles järnväg

W. Lundmarker

Bevittnas:

O. Härström Ludvig Karlsson

D & V.D.N:r 68-127
1927.

Bilaga F.

Resolution.

Lantbruksingeniören Sven Hallin varder härigenom förordnad att, därest laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning i laga ordning verkställa: blivande denna resolution översänd till förrättningsmannan, som har att över mottagandet härav skyndsamt hit insända bevis.

Mariestad å landskansliet den 25 nov. 1927.

På länsstyrelsens vägnar:

J. Sunnerholm Nils Åhgren

D.o. N.D.N:r 68-127
1927.

Skaraborgs läns Landskansli 24 nov. 1927.

Till Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Mariestad.

Undertecknade får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Husaby, Öja - Skälvum. Göttorp i Husaby pastorat av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter , som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnas å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Götene

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till

Nämdemannen J. Eliasson.

adress Kärreg.Göttorp pr. Husaby tel. Götene 35a

Husaby den 21 nov. 1927.

J. Eliasson

Herman Klasson	Trulseg. Skjelfvum
J. G. Arvidsson	Sennebo Husaby
C. A. Johansson	Flyhof Husaby
Oscar Claesson	Bissg. Husaby
Anders Eliasson	Göttorp Husaby
Adolf Andersson	Öja Husaby
G. F. Persson	Öja Husaby
Axel Karlsson	Öja Husaby

Samtliga sökande

Förteckning

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
1/4 mtl. Lars Bengtsg, Göttorp	Karl Gustafsson
1/3 mtl. Kärrgården	Konrad Johansson
1/6 mtl. Lars Bengtsg.	A. E. Larsson
1/4 mtl Olof Jonsg.	Vallentin Jansson
D:o	Gina Johansson
Husaby Prästgård	Eklesiastik boställe
" Kartegården	d:o "
1/4 mtl. Tuvehagen Husaby	T. Svärd
1/4 mtl. Bäck "	J. Almgren

Fastighetens namn:		Ägarens namn:
1/4 mtl.	Bäck Husaby	Sandberg
1/2 mtl.	Gategård "	Karlsson m. fl.
	Rättaregården	Svensson

Bilaga G I.

Undertecknad förenar sig härmed med sökandena till den syneförrättning, som avser torrläggning av mark tillhörande Husaby, Öja - Skelvum, Göttorp i Husaby pastorat av Skaraborg län, och yrkar jag på företagets utsträckning, så att även mig tillhörig mark må kunna torrläggas till 1.2 meters djup.

Husaby Bengtsgården den 17/11 1928.

A, Sandberg.

Egenhändiga namnteckningar bevittnas:

T. Martinsson Axel Larsson

Förestående förening biträdes till alla delar i fråga om oss tillhörig mark.

Husaby den 31 jan. 1929.

Emil Jakobsson L. Jansson

J, Å. Svensson J. W. Carlsson

Förestående egenhändiga namnteckningar bestyrkas:

Sven Hallin

Sanfr. Hambäck Johan Johansson

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Bil. H.

Beskrivnings - och värderingslängd.

HÄSTÖSTATRYCKERIET, HAGERDONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Husaby socken.					
Sannabol	1		1/2		J. G. Arvidsson
				1	äng
				2	"
				3	åker
				4	äng
				5	"
				6	åker
					Summa
Husaby Gategården	3		1/6		äg. Oskar Claesson arr. J. C. Arvidsson
				7	åker
				8	"
				9	"
					Summa
Husaby Nils Bengtsg.	2		1/4		Ida B. Sandbergs sth.
				10	åker
				11	äng
				12	åker
				13	"
				60	"
					Summa
Bäck	1		1/6		J. Almgren
				14	åker
				15	äng
				16	"
				23	åker
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			16					550	88	-	900	144	-	350	56	-
			15					500	75	-	"	135	-	400	60	-
1	05							700	735	-	"	945	-	200	210	-
			16					550	88	-	"	144	-	350	56	-
			85					500	425	-	"	765	-	400	340	-
	60							600	360	-	"	540	-	300	180	-
1	65	1	32						1771	-		2673	-		902	-
	22							750	165	-	900	198	-	150	33	-
	30							550	165	-	"	270	-	350	105	-
	71							600	426	-	"	639	-	300	213	-
1	23								756	-		1107	-		351	-
	49							550	269	50	900	441	-	350	171	50
			25					600	150	-	"	225	-	300	75	-
	22							500	110	-	"	198	-	400	88	-
	96							"	480	-	"	864	-	"	384	-
	85							650	552	50	"	765	-	250	212	50
2	52		25						1562	-		2493	-		931	-
1	20							500	600	-	900	1080	-	400	480	-
		1	00					500	400	-	800	800	-	400	400	-
			36					750	270	-	900	324	-	150	54	-
	23							800	184	-	900	207	-	100	23	-
1	43	1	36						1454	-		2411	-		957	-

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERDOHN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Bäck Tuvehagen	1 2/3		1/6		T. Svärd Tuvehagen
				17	äng
					Summa
Bäckstorp	1 3		1/12		A. Isacksson, Bäckstorp
				18	äng
					Summa
Husaby Qvarneg.	1 5		avs.		A. Klasson
				19	äng
					Summa
Tuvehagen	1 2		1/4		T. Svärd
				20	äng
					Summa
Husaby Gateg.	5 1		1/2		J. Karlsson
				21	äng
				22	"
					Summa
Husaby Bisgården	8 1		1		Ida Karlsson st.
				24	åker
				25	"
				26	"
				27	"
				28	"
				29	"
				30	"
				31	"
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			08					500	40	-	800	64	-	800	24	-
			08						40			64	-		24	-
			03					500	15	-	800	24	-	300	9	-
			03						15	-		24	-		9	-
							13	-			-			-		
							13									
		1	37					400	548	-	800	1096	-	400	548	-
		1	37						548	-		1096	-		548	-
		1	01					400	404	-	800	808	-	400	404	-
			55					"	220	-	"	440	-	"	220	-
			56						624	-		1248	-		624	-
	65							550	357	50	900	585	-	350	227	50
2	05							350	717	50	"	1845	-	550	1127	50
1	54							200	308	-	"	1386	-	700	1078	-
1	27							350	444	50	"	1143	-	550	698	50
1	99							300	597	-	"	1791	-	600	1194	-
	77							200	154	-	"	693	-	700	539	-
2	10							150	338	50	800	1680	-	650	1365	-
	77							350	269	50	900	693	-	550	423	50
11	14								3163	-		9816	-		6653	-

VÄXTÖSTATSVINKERIET, HAGERBONN & STENSÅKE, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Prästebolet	1 1		1		**Eklesiastikt boställe, arr. A. Karlsson** (Karlsson)
				32	äng
				33	"
				34	åker
					Summa
Flyhof	1 1		1		**C. A. Johansson**
				35	äng
				36	"
				37	"
				38	åker
				39	"
				39a	"
				40	äng
				41	"
				42	"
				43	"
				44	åker
				45	"
				46	äng
				47	"
				48	åker
				123	"
					Summa
Öja	1 2		1/3		**Axel Karlsson**
				52	åker
				53	äng
				54	åker
				55	"
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
			67					250	167	50	800	536	-	550	368	50
		4	28					50	214	-	"	3424	-	750	3210	-
	29							500	145	-	900	261	-	500	116	-
	29	4	95						526	50		4221	-		3694	50
			56					350	196	-	800	448	-	450	252	-
		1	10					150	165	-	"	880	-	650	715	-
			44					100	44	-	"	352	-	700	308	-
	20							600	120	-	900	180	-	300	60	-
	15							650	97	50	"	135	-	250	37	50
							07	-			-			-		
							06	-			-			-		
							03	-			-			-		
			55					600	330	-	800	440	-	200	110	-
			88					400	352	-	"	704	-	400	352	-
	30							450	135	-	900	270	-	450	135	-
1	84							250	460	-	"	1656	-	650	1196	-
		1	00					100	100	-	800	800	-	700	700	-
			34					100	34	,	"	272	-	700	238	-
	87							150	130	50	900	783	-	750	652	50
	39							300	117	-	400	156	-	100	39	-
3	75	4	87				16		2281	-		7076	-		4795	-
	79							300	237	-	900	711	-	600	474	-
		1	00					100	100	-	800	800	-	700	700	-
	30							350	105	-	900	270	-	550	165	-
	74							350	259	-	"	666	-	550	407	-
1	83	1	00						700	-		2447	-		1746	-

HJÄRTÖTATRYCKERIET, HAGERONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
Öja				56	åker
				57	"
				58	"
				59	"
					Summa
Husaby Nils Bengtsg.	3 2		1/5		A. Olsson
				61	åker
				62	"
				63	"
					Summa
Husaby Gategården	4 3		1/6		A. Karlsson
				64	åker
				65	"
					Summa
Husaby Kartegården	1 7		1/2		eklesiastikt boställe arr. Emil Jakobsson } Jakobsson
				66a	åker
				66b	"
				66c	"
					Summa
Öja	3 1		1/3		Gustaf Persson
				67	åker
				68	"
				69	"
				70a	"
				70b	"
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	83	1	00						701	-		2447	-		1746	-
	54							500	270	-	900	486	-	400	216	-
	25							250	62	50	"	225	-	650	162	50
	61							500	305	-	"	549	-	400	244	-
	83							250	207	50	"	747	-	650	539	50
4	06	1	00						1546	-		4454	-		2908	-
	26							700	182	-	900	234	-	200	52	-
	21							450	94	50	"	189	-	450	94	50
	42							600	252	-	"	378	-	300	126	-
	89								528	50		801	-		272	50
	30							700	210	-	900	270	-	200	60	-
	69							650	448	50	"	621	-	250	172	50
	99								658	50		891	-		232	50
	28							350	98	-	700	196	-	350	98	-
	82							500	410	-	"	574	-	200	164	-
2	20							450	990	-	900	1980	-	550	990	-
3	39								1498	-		2750	-		1252	-
	33							250	82	50	900	297	-	650	214	50
	40							450	180	-	"	360	-	450	180	-
	48							550	264	-	"	432	-	350	168	-
	85							550	467	50	"	765	-	350	297	50
	70							650	455	-	"	630	-	250	175	-
2	76								1449	-		2484	-		1035	-

HÄGGSTATRYCKERIET, HAGFORSBRUNN & STENRÅKE, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Övergört
Öja				71	åker
				72	"
				73	"
				74	"
				75	"
				76	"
				77	"
				78	"
				79	"
				80	"
				81	"
				82	"
				83	"
				84	"
				85	"
					Summa
Öja	1 4		1/3		Adolf Anderssom
				86	åker
				87	"
				88	"
				89	"
				90	"
				91	"
				92	"
				93	"
				94	"
				95	"
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	76								1449	-		2484	-		1035	-
	49							800	392	-	900	441	-	100	49	-
	82							650	533	-	"	738	-	250	205	-
	15							550	82	50	"	135	-	350	52	50
	27							350	94	50	"	243	-	550	148	50
	60							300	180	-	"	540	-	600	360	-
	50							450	225	-	"	450	-	450	225	-
	22							700	154	-	"	198	-	200	44	-
	60							400	240	-	"	540	-	500	300	-
	28							800	224	-	"	252	-	100	28	00
	21							650	136	50	"	189	-	250	52	50
							14	-			-			-		
							10	-			-			-		
	32							600	192	-	900	288	-	300	96	-
	14							550	77	-	"	126	-	350	49	-
	45							650	292	50	"	405	-	250	112	50
7	81						24		4272	-		7029	-		2757	-
1	56							600	936	-	900	1404	-	300	468	-
	28							"	168	-	800	224	-	200	56	-
	32							300	96	-	900	288	-	600	192	-
1	73							200	346	-	"	1557	-	700	1211	-
	10							300	30	-	"	90	-	600	60	-
	35							550	192	50	"	315	-	350	122	50
	52							250	130	-	"	468	-	650	338	-
	50							450	225	-	"	450	-	450	225	-
1	44							500	720	-	"	1296	-	400	576	-
	19							600	114	-	"	171	-	300	57	-
6	99								2957	50		6263	-		3305	50

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGLUNDH & STENGÅRD, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
Öja				96	åker
				97	"
					Summa
Göttorp Lars Bengtsg.	5 1		1/6		A. E. Larsson
				98	åker
				99	"
					Summa
" " "	4 1		1/6		Axel Karlsson, Öja
				100	åker
				101	"
					Summa
" " "	3 1		1/4		Anders Eliasson
				102	åker
				103	"
				104	"
				105	"
					Summa
" " "	2 1		1/4		Karl Gustafsson
				106	åker
				107	"
			100	108 ~~109~~	"
			107	110	"
			110		Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
6	99								2957	50		6263	-		3305	50
1	46							600	876	-	900	1314	-	300	438	-
	30							500	150	-	"	270	-	400	120	-
8	75								3983	50		7847	-		3863	50
	45							750	337	50	900	405	-	150	67	50
	22							650	143	-	800	176	-	150	33	-
	67								480	50		581	-		100	50
	48							600	288	-	900	432	-	300	144	-
	53							650	344	50	"	477	-	250	132	50
1	01								632	50		909	-		276	50
	55							800	440	-	900	495	-	100	55	-
1	15							650	747	50	"	1035	-	250	287	50
	79							700	553	-	"	711	-	200	158	-
	40							750	300	-	800	320	-	50	20	-
2	89								2040	50		2561	-		520	50
	30							450	135	-	800	240	-	350	105	-
	73							550	401	50	"	584	-	250	182	50
	16							506	80	-	900	144	-	400	64	-
1	56							"	780	-	"	1404	-	"	624	-
	22							550	121	-	"	198	-	350	77	-
2	97								1517	50		2570	-		1052	50

JÄRFÖRÅTRYCKERIET, HAGENBOHN & STENHÄGG, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Göttorp Olof Jonsg.	4 3		1/4		Valentin Jansson Och Gina Johansson
				111	åkef
				112	"
				113	"
				114	"
				115	"
				116	"
				117	"
				118	"
					Summa
Göttorp Kärregården	3 2		1/3		Josef Eliasson
				119	åker
				120	"
				50	"
				51	"
					Summa
Göttorp Kärregården	3 2		1/3		Konrad Johansson
				121	åker
				122	"
				49	"
Göttorp Kärregården	6 2		1/6		Nils Andersson
				124	åker
				125	"
				126	"
				127	"
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	28							700	196	-	800	224	-	100	28	-
	17							"	119	-	"	136	-	"	17	-
	68							500	340	-	900	612	-	400	272	-
	14							450	63	-	"	126	-	450	63	-
	10							550	55	-	800	80	-	250	25	-
	02							600	12	-	"	16	-	200	4	-
	04							"	24	-	"	32	-	"	8	-
	26							650	169	-	900	234	-	250	65	-
1	69								978	-		1460	-		482	-
1	14							350	399	-	900	1026	-	550	627	-
	45							600	270	-	"	405	-	300	135	-
	10							550	55	-	"	90	-	350	35	-
	11							"	60	50	"	99	-	"	38	50
1	80								784	50		1620	-		835	50
	44							550	242	-	900	396	-	350	154	-
2	06							450	927	-	"	1854	-	450	927	-
	24							550	132	-	"	216	-	350	84	-
2	74								1301	-		2466	-		1165	-
0	97							400	388	-	900	873	-	500	485	-
	39							450	175	50	"	351	-	450	175	50
	10							500	50	-	"	90	-	400	40	-
1	10							450	495	-	"	990	-	450	495	-
2	56								1108	50		2304	-		1195	50

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGELBERGS & STENGÅRD, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Göttorp Kärregården	5 2		1/6		Sigfrid Stark
				128	åker
				129	"
					Summa
Skälvums socken					
Skälvom Trulseg.	2 4		5/16		Herman Klasson
				130a	åker
				130b	"
				131	"
				132	"
				133	"
				134	"
				135	"
				136	"
				137	"
				138	"
					Summa
Skälfome Rättareg.	4 1		1/4		J. A. Svensson
				139	åker
				140	"
				142	"
				143	"
					Summa
Skälfome Rättareg.	5 1		1/16		J. A. Svensson
				144	åker
				145	"
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	16							250	40	-	400	64	-	150	24	-
	05							300	15	-	"	20	-	100	5	-
	21								55	-		84	-		29	-
2	40							200	480	-	900	2160	-	700	1680	-
	27							450	121	50	700	189	-	250	67	50
	32							350	112	-	900	288	-	550	176	-
	92							250	230	-	"	828	-	650	598	-
	18							600	108	-	"	162	-	300	54	-
	42							700	294	-	"	378	-	200	84	-
	91							400	364	-	"	819	-	500	455	-
	45							350	157	50	"	405	-	550	247	50
1	02							350	357	-	"	918	-	550	561	-
	95							450	427	50	"	855	-	450	427	50
7	84								2651	50		7002	-		4350	50
	07							750	52	50	800	56	-	50	350	-
	05							600	30	-	"	40	-	200	10	-
	19							350	66	50	"	152	-	450	85	50
	13							550	71	50	"	104	-	250	32	50
	14							450	63	-	"	112	-	350	49	-
	58								283	50		464	-		180	50
	36							600	216	-	800	288	-	200	72	-
	40							550	220	-	"	320	-	250	100	-
	76								436	-		608	-		172	-

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERDOHN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				146	åker
				147	"
				148	"
					Summa
Skälvom Rättarebg.	6 1		1/8		L. Jansson
				149	äng
				150	"
				151	"
				152	"
				153	"
				154	"
					Summa
Sammandrag Husaby socken.					
Sonnabol	1 1		1/2	1-6	J. G. Arvidsson
Husaby Gateg.	2 3		1/6	7-9	äg. Oscar Claeson arr. J. G. Arvidsson
Husaby Nils Bengtsg.	2 2		1/4	10-13,66	Ida B. Sandbergs st.
Bäck	2 1		1/6	14-16,23	J. Almgren
Bäck	2 1		1/6	17	T. Svärd, Tunehagen
"	3 1		1/12	18	A. Isaksson, Bäckstorp
Husaby Qvarneg.	5 1		avs.	19	A. Klasson
Tuvehagen	2 1		1/4	20	T. Svärd
Husaby Gateg.	1 5		1/2	21-22	J. W. Karlsson
Husaby Bissg.	1 8		1	24-31	Ida Karlssonsst.
Prästebolet	1 1		1	32-34	eklesiastikt bost. arr. Anders Karlsson
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	76								436	-		608	-		172	-
	04							350	14	-	500	20	-	150	6	-
	17							650	110	50	700	119	-	50	8	50
	07							250	17	50	500	35	-	250	17	50
1	04								578	-		782	-		204	-
			13					200	26	-	450	58	50	250	32	50
			15					500	75	-	650	97	50	150	22	50
			16					300	48	-	450	72	-	150	24	-
			21					560	105	-	650	136	50	150	31	50
							22	-			-			-		
							20	-			-			-		
			65				42		254	-		364	50		110	50
1	65		132						1771	-		2673	-		902	-
1	23								756	-		1107	-		351	-
2	52		25						1562	-		2493	-		931	-
1	43	1	36						1454	-		2411	-		957	-
			08						40	-		64	-		24	-
			03						15	-		24	-		9	-
							13									
		1	37						548	-		1096	-		548	-
		1	56						624	-		1248	-		624	-
11	14								3163	-		9816	-		6653	-
	29	4	95						526	50		4221	-		3694	50
18	26	10	92				18		10459	50		25153	-		14693	50

VÄSTGÖTATRYCKERIET, MAGERROHN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
Flyhof	1:1		1	35-48,123	C. A. Johansson
Öja	1:2		1/3	52-59	Axel Karlsson
Husaby Nils Bengtsg.	2:3		1/5	61-63	A. Olsson
" Gateg.	3:4		1/6	64-65	A. Karlsson
" Karteg.	1:1		1/2	66a-66c	Eckl. boställe arr. Emil Jakobsson
Öja	1:3		1/3	67-85	Gustaf Persson
"	1:4		1/3	86-97	Adolf Anderssoh
Göttorp Lars Bengtsg.	1:5		1/6	998-99	A. E. Larsson
" " "	1:4		1/6	100-101	Axel Karlsson, Öja
" " "	1:3		1/4	102-105	Anders Eliasson
" " "	1:2		1/4	106-110	Karl Gustafsson
" Olof Jonsg.	3:4		1/4	111-118, 119-120	Valentin Jansson och Gina Johansson
" Kärreg.	2:2		1/3	50-51	Josef Eliasson
" "	2:3		1/3	49,121-122	Konrad Johansson
" "	2:6		1/6	124-127	Nils Andersson
" "	2:5		1/6	128-129	Sigfrid Stark
Skälfvums socken					
Skälfvum Trulseg.	4:2		5/16	130-138	Herman Karlsson
" Rättareg.	1:4		1/4	139-143	J. A. Svensson.
" "	1:5		1/16	144-148	J. A. Svensson
" "	1:6		1/8	149-154	L. Jansson
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
18	26	10	92				13		10459	50		25153	-		14693	50
3	75	4	87				16		2281	-		7076	-		4795	-
4	06	1	00						1546	-		4454	-		2908	-
2617																
	89								528	50		801	-		272	50
	99								658	50		891	-		232	50
3	30								1498	-		2750	-		1252	-
7	81						24		4272	-		7029	-		2757	-
8	75								3983	50		7847	-		3863	50
	67								480	50		581	-		100	50
1	01								632	50		909	-		276	50
2	89								2040	50		2561	-		520	50
2	97								1517	50		2570	-		1052	50
1	69								978	-		1460	-		482	-
1	80								784	50		1626	-		835	50
2	74								1301	-		2466	-		1165	-
2	56								1108	50		2304	-		1195	50
	21								55	-		84	-		29	-
7	84								2651	50		7002	-		4350	50
	58								283	50		464	-		180	50
1	04								578	-		782	-		204	-
			65				42		254	-		364	50		110	50
73	81	17	44				95		37892	00		79168	50		41276	50

Husaby den 16 maj 1924

Sven Hallin

Sanfrid Hambäck

Johan Johansson

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBONN & STENBÄCK, SKARA

Bilaga K.

Jordersättningslängd.

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m²	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	Diket A - B. C.					
Flyhof 1:1	C. A. Johansson	0-4	590	9	53 10	
"	"	4-6+28	340	"	30 60	83 70
Prästebolet 1:1	Arr. Anders Karlsson	"	340	8	27 20	
"	" "	6+28-7+56	600	"	48 -	75 20
	Diket B - B. I				Summa	158 90
"	Arr. Anders Karlsson	40-40+58	150	8		12 -
Öja 2:1	Axel Karlsson	40+58-41+82	500	9		45 -
Flyhof 1:1	C. A. Johansson	40-41+82	650	"		58 50
	Diket C. D. E. F. G.				Summa	115 50
Husaby Bissg. 1:8	Bröderna Karlsson	7+56-9+30	700	9		63 -
Öja 2:1	Axel Karlsson	9+30-11+10	360	"		32 40
" 3:1	Gustaf Persson	11+10-16+50	500	"		45 -
Öja 4:1	Adolf Andersson	16+50-17+80	100	"	9 -	
Göttorp 4	" "	17+80-20+80	300	"	27 -	36 -
Lars Bengtsg. 5:1	Axel Karlsson	20+80-22+40	130	"		11 70
" " 1	A. E. Larsson	22+10-23+36	20	"		1 80
Skälvum Rättareg. 4:1	J. A. Svensson	23+36-25+16	100	8	8 -	
" 1	"	25+16-26+70	10	6	60	8 60
" " 6:1	L. Jansson	26+70-27+30	400	5		20 -
					Summa	218 50
	Diket D. D. I					
Husaby Bissg. 1:8	Bröd. Karlsson	90-92+33	1150	9	103 50	
" "	" "	63+13-64+52	560	9	50 40	153 90
Husaby Gateg. 1:5	J. Karlsson	64+52-66+32	530	8		42 40
Bäck	T. Svärd	-	30	"		2 40
" 3:1	A. Isaksson	-	45	"		3 60
"	J. Almgren	66+90-68+40	785	9		70 65
" Nils Bengtsg. 2:2	Aug. Sandberg	68+40-69+80	520	"		46 80
" Gateg. 2:3	Oskar Klasson	69+80-70+90	320	"		28 80
Sånnabol 1:1	J. G. Arvidsson	70+90-72+50	480	"		43 20
			Summa			391 75

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGBERGSON & STENBÄCK, BORÅS 1926

1	2	3	4	5	6	7
	I II Diket E - E - E .					
4 Öja 1	Adolf Andersson	100-101+50	670	9		60 30
2 Skelfvum Trulseg. 4	Herman Klasson	101+50-103+34	700	9		63 -
					Summa	123 30
	I Diket F. F .					
4 Öja 1	Adolf Andersson	50-50+40	70	9		6 30
Göttorp Lars 3	Andr. Eliasson	50+40-51+46	350	"		31 50
Bengtsg. 1 " 2	Karl Gustafsson	51+46-53+30	480	"		43 20
1 4 " Olof Jonsg. 3	Vallentin Jansson	52+85-54+65	400	"		36 -
2 " Kärreg. 2	Josef Eliasson	54+65-56+54	550	"		49 50
3 " " 2	Konrad Johansson	56+54-58	500	"		45 -
				Summa		211 50
	Sammandrag.					
	Diket A - B - C.				158	90
	I " B - B .				115	50
	" C - D - E - F - G.				218	50
	I " D - D				391	75
	I II " E - E - E .				123	30
	I " F - F .				211	50
			Summa Kr.		1219	45

Husaby den 16 maj 1929.

Sven Hallin

Sanfrid Hamblock Johan Johansson

Bilaga .

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas, skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord.

att dike utmed järnväg skall utvidgas enbart åt den från järnvägen vettande sidan;

att slänter och botten i avloppet D:D skola stensättas en meter på vardera sidan om gamla järnvägstrummans utlopp.

Husaby dén 16 maj 1929.

Sven Hallin.

Bilaga L.

Kostnadsförslag.

Timpenning : 0.70 Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Diket A - B.								
0-6+28	628	Schaktning, lera med	1620	0.85	1377	-				
		träd i kanten på diket								
2+8-2+11,50		Stentrumma 1.2 x 1.2 m.								
		/ Förefintliga stenhallar begagnas/	1	200	200	-				
		tillägg c:a 10 %			153	-			1730	-
		Diket B - C.								
6+28-7+56	128	Schaktning, lera	830	0.90	747	-				
7+00-7+3		träbro på stenlandsfästen								
		Typ A. a= 2.00			250	-				
		tillägg c:a 10 %			103				1100	-
		Diket B - B I								
40 -41+82	182	Schaktning, lera	1070	0.89	856	-				
		tillägg c:a 10 %			84	-				
		Diket C - D.								
7+56-9+30	174	Schaktning, lera	850	0.90	765	-				
9+3 -9+6		träbro på stenlandsfästen			250	-				
		typ A -							1015	-
		Diket D - D I - D II .								
90+00-92+33	233	Grävning, lera	730	0.80	584	-				
63+13-72+50	937	" "	3010	"	2408	-				
80+00-81+34	134	" "	580	"	464	-				
92+28.5-92 +33		Stentrumma Typ E	1		200					
		Överföres			3656	-			4785	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		Överfört			3656 -		4785 -
63+98-64+0.4		Stentrumma E			150 -		
66+32-66+37.5		Landsvägstrumma avsten, typ D /Vägstyrelsen bet. hälften/ B=5.60, a=b=0.60m.			250 -		
66+97-66+98		Träbro Typ G.			40 -		
80+87-80+91.5		rörtrumma § 45 typ F. ev. kan gamla rören anv.			150 -		
69+84-69+86.60		Stentrumma typ E			175 -		
71+96.8-72+00		träbro typ H.			80 -	4501 -	
		tillägg c:a 10 %				454 -	4955 -
		Diket D - E.					
9+30-13+50	420	Schaktning, lera	1820	0.90	1638 -		
13+50-15+50	200	" lera m. något sten	950	1.20	1140 -		
15+50-17+80	230	" lera	540	0.90	486 -		
14+79-14+82		träbro med stenlandf. typ E			250 -		
		tillägg c:a 10 %			& 351 -		3865 -
		Diket E - E - E (I II)					
100+80-103+34	334	Schaktning, lera	1550	0.80	1240		
100+4-100+8		rörtrumma Ø 15" typ F			120 -		
		tillägg c:a 10 %			140		1500 -
		Diket E - F					
18+82-20+00	518	Schaktning, lera	785	0.90	706 50		
18+85-18+88.5		Träbro m. stenlandf. typ C			300 -		
		tillägg c:a 10 %			103 50		1110 -
		Diket F - F (I)					
50+00-58+00	800	Schaktning, lera	3190	0.80	2552 -		
50+28-50+30.50		Träbro, typ H			70 -		
50+38-50+40		" " "			60 -		
52+83-86		" " "			80 -		
54+3.50-54+7		Byvägstrumma typ E a=0.6 b=0.6 B=4.0			250		
		Överföres			3012 -		16215 -


1	2	3	4	5	6	7	8
		Överföres			3012 -		16215 -
54+70-54 +73		Träbro typ H			80 -		
55+14-55 +15.5		Träbro typ H			60 -		
		tillägg c:a 10 %			313 -		3465 -
		Diket F. G.					
20+00-22 +50	250	Schaktning lera	750	0.90	675 -		
22+50-23 +50	100	" "	280	0.90	252 -		
23+50-25 +50	200	" ,lera stenblandad	350	1.50	525 -		
25+50-29 +50	400	" lera	1070	0.80	856 -		
24+74-24 +95	21	Bergsprängning	15	10	150 -		
21+50-63		Träbro m. stenblandsf. typ B			250 -		
23+38-23 +41		" " " typ B			250 -		
		Tillägges c:a 10 %			292 -		3250
		Täckta avlopp.					
		Diket $E_I - E_{III}$, $E_{II} - E_{IV}$ och D_a D_a					
	300	8" tegelrör m.frakt st.	1020	0.45	459 -		
		Grävning läggning och påfyllning	300	0.50	150 -		
		Dagvattenbrunnar st.	3	40	120 -		
		Ögon av trä "	3	5	15 -		
		Tillägges c:a 10 %			76 -		820 -
		Jordersättningar för dikenas utvidgning enligt bilaga					12/9 45
						Kronor	24969 45
		Avgår Ida Sandbergs st. bidrag till D_I- D_I enl utlåtande					100 -
						Summa Kronor	24869 45

Husaby den 16 maj 1929

Sven Hallin.

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERSONN & STENBÄCK, SKARA

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Bilaga M.

Utlåtande vid syneförrättning enl. vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Göttorp Kärrgården m. fl. hemman i Husaby socken av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning av en i sydostlig huvudriktning flytande mindre bäck med sidogrenar genom och från vattenskadade marker mellan Husaby och Skälvums kyrkor inom nederbördsområde n:r 141 i och för ernående de av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färgläggning och vattensamlingsområdets gränser med en blå linja.

Över till uppgrävning ifrågasattq avloppssträckor hava profil och sektionsritningar upprättats, utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkartan Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda linjer och dels röda bokstäverna A - B - C - D - E - F - G för huvudavloppet, B - B^{I} - B^{II}, D - D^{I} - D^{II}, Da - Da^{I}, E - E^{I} - E^{II}, E - E^{III}, E - E^{IV} och F - F^{I} för sidodiken Dessutom hava en del alternativa sträck-

ningar blivit föremål för undersökning, bland annat nuvarande avloppet mellan 68+39 - 69 +43 av D - D^{I}, som å plankartan utmärkts med dubbla gröna linjer.

Vattensamlingsområdena hava dels uttagits å Generalstabens karta och dels uppgåtts å marken samt befunnits utgöra

För huvudavloppet vid F	925 har
" " " E	735 "
" " " D	635 "
" " " B	585 "
" $E - E^{II}$	40 "
" $F - F^{I}$	150 "
" $D - D^{II}$	60 "
" $Da - Da^{I}$	7.6"
" $E - E^{III}$	4.5"
" $E^{II} - E^{IV}$	6.0"

Den största till avrinning kommande vattenmängden har på grund av vattensamlingsområdets ytbeskaffenhet och lutningsförhållanden antagits kunna uppga till 2.0 l/s pr. sekund och hektar och medelvattenmängden under vegetationsperioden till 0.1 liter per sekund och hektar. På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna ha avloppen dimensionerats för möjliggörande av

torrläggning till 1.2 meters djup av den härav beroende marken, tillhörig sökandena och dem, som sig med sökandena förenat, med undantag dock för den kring nedersta delen av huvudavloppet belägna marken, där full torrläggning icke kan till rimlig bekostnad ernås,.

Den mark för vilken dikningen medför båtnad och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje, så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nu rådande vattenförhållanden i till uppgrävning föreskrivna avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning. Resultatet föreligger i detalj i den bilagda värderingslängden. Vid denna uppskattning har hänsyn tagits såväl till torrläggningsmöjligheterna vid medelvattenstånd som till översvämningsskador vid flöden.

Den å kartan avfattade och enligt värderingslängden förbättrade marken är att anse såsom en torrläggningsamfällighet, för vilken skäl till uppdelning i olika avdel-

ningar ej förefinnes.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda fördelas på delägarna i förhållande till båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda beräknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av kostnaderna för hela företaget. Den häremot svarande delen av den beräknade kostnaden framgår av kolumn 16.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder som för färdigställandet angivits.

Det åligger företaget att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda vägövergångar, som till antal och plats finnas närmare angivna i det bilagda kostnadsförslaget, där jämväl hänvisning till den typritning m. m., efter vilken ombyggnaden skall verkställas, återfinnes.

På grund av yrkandena till syneprotokollets §7 få synemännen jämväl föreskriva, att i kostnadsförslaget upptagna nya ägovägsbroar vid 7 och 23 + 40 skola av företaget byggas och bekostas.

Landsvägstrumma vid 66 +32 /diket D -D I / befanns vid av synemännen och vägstyrelsens ordförande verkställd besiktning vara i dåligt skick i så måtto, att sidomurarna delvis ihopskjutits och valvet deformerats. Då den nya trumma, som här skall byggas, sålunda kan väntas medföra avsevärd minskning i underhållskost-

naderna, skall på grund av bestämmelserna i 7 kap. 18 § vattenlagen Kinnefjärdings härads vägstyrelse deltaga i kostnaderna för den nya trummans byggande med ett mot denna minskning i underhållskostnaden svarande belopp. I fråga om detta belopps storlek har vägstyrelsens ordförande uttalat , att han ansåge halva den till 500 kronor beräknade totalkostnaden för ombyggnaden såsom skälig andel, under förutsättning att fria vägbanan göres minst 5.0 meter bred och trumman i övrigt bygges av fullgott material / granit eller sandsten/ och på för vägtrafiken och framtida beståndet betryggande sätt. Han yrkade därvid även att ombyggnaden skulle verkställas genom företagets försorg med tillfälle för vägstyrelsen att kontrollera arbetet. På grund härav få synemännen föreskriva, att ombyggnaden i fråga skall verkställas genom företagets försorg enligt härför upprättad ritning typ D av granit eller sandsten och med i kostnadsförslaget angivna mått. Innan arbetet påbörjas, skall vägstyrelsens ordförande underrättas, så att arbetets utförande kan av vägstyrelsen kontrolleras. Så snart trumman blivit i vederbörlig ordning färdigställd och godkänd, äger företaget att av vägstyrelsen uppbära 250 kronor.

I fråga om landsvägstrumman 11 +5 /den s. k. Öja bron över avloppet D - E / hava synemännen av ortsbefolkningen inhämtat att den nuvarande trumman i sin helhet tillkommit år 1893, då dem genom väghållningsskyldiges försorg från grunden ombyggdes i stället för på samma ställe belägen raserad vägövergång. För dessa uppgifters riktighet talar även den omständigheten, att på södra täckhallens gavel årtalet 1893 och trumbyggarens initialer finnas tydligt inhuggna. Då sålunda den för torrläggning till 1.2 meters djup av ovanför liggande åker och äng hinderliga delen av vägen får anses hava påbörjats.efter den 1 januari år 1880, få synemännen jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 8 § vattenlagen föreskriva att kostnaderna för ifrågavarande genomlopps ombyggnad skola bestridas av vägstyrelsen. Ombyggnaden skall så utföras, att genomloppets blivande botten ej kommer att ligga mer än 5.35 meter över jämförelseplanet och att fria vattenöppningen blir minst 1.2 meter bred och 1.8 meter hög. I övrigt må vägstyrelsen själv bestämma dels huru bron skall utföras och dels om den skall utföras genom företagets eller vägstyrelsens försorg. I senare fallet bör arbetet så bedrivas att föreskrivet fritt genomlopp är färdigställt inom sex månader efter det nedanför

liggande avloppssträcka blivit upptagen till i detta utlåt-
-ande föreskrivna dimensioner och vägstyrelsen härom under-
-rättats.

Avloppet D - D^{I} - D^{II} passerar genom Södra Kinnekulle
Järnvägs banvall vid punkt D^{I}. Då det förefintliga genom-
loppet är för grunt för torrläggning till 1.2 meters djup
av ovanför liggande åker och äng, som jämväl vid tidpunk-
ten för järnvägens tillkomst varit att hänföra till sådant
ägoslag , skall det jämlikt föreskrifterna i 7 kap. 9och
10 § vattenlagen åligga järnvägens ägare att utan ersättng
ombestyra sådan ändring av genomloppet, som för ifrågavaran-
de marks torrläggning erfordras. Arbetet skall utgöras enl-
ligt till detta utlåtande fogade ritningar och på sätt
chefen för vederbörande väg- och vattenbyggnadsdistrikt
föreskriver. Det bör så bedrivas, att genomloppet är fär-
digt inom fyra månader efter det nedanför liggande avlopps-
sträcka genom företagets försorg färdigställts och meddel
-ande härom tillställts järnvägens ägare.

Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av
över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila före-
taget.

På grund av yrkandet till syneprotokollets § 5 inne-
fattar detta förslag en flyttning av avloppet D - D^{I} på

sätt i nämda yrkande angivits. Då kostnaderna för den del av avloppet, som sålunda skall flyttas, härigenom kunna väntas bliva icke oväsentligt fördyrade / från omkring 360 till omkring 460 kronor / hava synemännen funnit skäl föreskriva , att ägaren av Husaby Nils Bengtsgården 2:2 , ~~som ensam~~ som ensam har nytta av flyttningen, skall utöver sin andel på grund av jordförbättringen till företaget erlägga 100 kronor.

För mark,som åtgår till öppna avlopps utvidgning, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

För mark, som tages i anspråk såsom upplagsplats för ur öppna avlopp uppschaktad jord och sten, skall ersättning gäldas med den täckta markens fulla värde efter företaget enligt värderingslängden. Denna skall så snart företaget fullbordats, genom arbetsstyrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall, innan företaget påbörjas, erläggas till länsstyrelsen i Mariestad med 41 kronor och 28 öre, vilken kostnad förskjutes av sökandena, men, sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona för tusen av vars och ens i kostnads-fördelningslängdens kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen skola fördelas efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits, med belopp, som återfinnes i kolumn 18 - 19 av kostnadsfördelningslängden. De förskjutas nu av sökandena och med dem likställda.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 6½ § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterliggare bestämma?

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0.6 meter från avloppets kanter och med lutning mot dessa icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas;

att till rörtrummor, brunnar och täckta ledningar skola användas rör av fullgod kvalitet.

att innehavaren av Husaby Kartegården 7 I skall hava rättighet att på egen bekostnad framdraga en rörledning från ägofig. 66a till slambrunnen vid punkt E III, varvid eva eventuell skadegörelse å växande gröda skall av honom till fullo ersättas;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlåtas på härför skickad person;

att arbetena må begynna, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av 1935;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkännts av inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör samt

att det skall benämnas " Husaby dikningsföretag av år 1929."

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens Vattendomstol, adress Vännersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum?

Husaby den 16 maj 1929.

I tjänsten

Sven Hallin

Biträdande gode män:

Sanfrid Hambäck Johan Johansson

Kostnadsför-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och medlemmar likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Husaby socken.				
1/2	1 1		Sonnabol, J. G. Arvidsson	sök.	1 -6	1771	2673-
1/6	3 2		Husaby Gateg.äg. Oskar Classon ,arr.	sök.	7 - 9	756	1107 -
			J. G. Arvidsson	—			
1/4	2 2		Husaby Nils Bengtsg. Ida B. Sandbergs St.	sök.	10-13,60	1562	2493-
1/6	1 2		Bäck J. Almgren	—	14-16,23	1454	2414-
1/6	1 3		Bäck , T. Svärd Tunhagen	—	17	40	64-
1/12	1 5		Bäck, A. Isaksson Bäckstorp	—	18	15	24-
avs.	1 2		Husaby Qvarneg. A. Klasson	—	19		
1/4	1 1		Tuvehagen T. Svärd	—	20	548	1096-
1/2	5 1		Husaby Gateg. J. W. Karlsson	sök.	21-23	624	1248-
1	8 1		" Bissg. Ida Karlssons st.	sök.	24-31	3163	9816-
1	1 1		Prästebolet, eckl.bost. arr. And. Karlsson	—	32-34	526.50	4221-
1	1 2		Flyhof, C. A. Johansson	sök.	35-48,123	2281	7076-
1/3	1 3		Öja, Axel Karlsson	sök.	52 -59	1546	4454-
1/5	2 4		Husaby Nils Bengtsg. F. Olsson	—	61-63	528.50	801-
1/6	3 1		" Gateg. A. Karlsson	—	64- 65	658.50	801-
1/2	7 3		" Karteg. Eckl. bost. arr. Emil Jakobsson		66a-c	1498	2750-
1/3	1 4		Öja , Gustaf Persson	sök.	67-85	4272	7029-
1/3	1 5		" Adolf Andersson	sök.	86-97	3983.50	7847-
1/6	1 4		Göttorp Lars Bengtsg. A. E. Larsson	sök.	98-99	480.50	581-
1/6	1 3		" Axel Karlsson, Öja	sök.	100-101	632.50	909-
1/4	1 2		" Bengtsg. Anders Eliasson	sök.	102-105	2040.50	2561-
1/4	1 4		" " Karl Gustafsson	sök.	106-110	1517.50	2570-
1/4	3 2		" Olof Jonsg. Vallentin Jansson Gina Johansson	sök.	111-118	978	1460-
1/3	2 3		" Kärreg. Josef Eliasson	sök.	119- 120 50-51	784.50	1620-
1/3	2 6		" " Konrad Johansson	sök.	49, 121-122	1301	2460-
1/6	2 5		" " Nils Anderson	—	124-127	1108.50	2304-
1/6	2		" " Sigfrid Stark	—	128-129	55.-	84-
						34125-	70556-

9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
902.-							543.40	2-185	29	98
351.1-							211.39	0.850	11	66
931.-							561.05	2.256	30	96
957-							576.72	2.319	31	82
24 -							14.42	0.058		80
9-							5.47	0.022		30
548 -							330.27	1.328	18	22
624 -							376.03	1.512	20	75
6653 -							4008.46	16.118	221	18
3694,50							2226,06	8.951	122	83
4795 -							2889.33	11.618	159	43
2908-							1752.05	7.045	96	68
272.50							164.14	0.660	9	06
232.50							140.02	0.563	7	73
1252-							754.04	3.032	41	61
2757-							1661.03	6.679	91	65
3863.50							2327.78	9.360	128	45
100.50							60.43	0.243	3	33
276.50							166.63	0.670	9	20
520.50							313.60	1.261	17	30
1052.50							634.17	2.550	34	99
482 -							290.48	1.168	16	03
835.50							503.36	2.024	27	78
1165.-							701.82	2.822	38	73
1195.50							720.22	2.896	39	74
29 -							17.41	0.070		96
36431 -							21949.78	88.260	1211	17

1	2	3	4	5	6	7	8
			Överfört			34125-	70556-
			Skälvums socken.				
16	5/16	4 2	Skälvum Trulseg. Herman Klasson		130-138	2651.50	7002 -
17	1/4	1 4	" Rättareg. J. A. Svensson		139-143	283.50	464-
17	1/16	1 5	" " J. A. Svensson		144-148	578 -	782 -
25	1/8	1 6	" " L. Jansson		149 -154	254 -	364.50
			Summa			37892 -	79168.50

Bilaga N.

delningslängd

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar						Delaktighet i kostnaderna för			
							företagets utförande		Syneförrättningen	
Kronor							Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
36431 -							21949.78	88.260	1211	17
4350. 50							2621.49	10.541	144	65
180.50							108.68	0.437	6	-
204. -							122.85	0.494	6	78
110.50							66.65	0.268	3	68
41276.50							24869.45	100.000	1372	28

Husaby den 16 maj 1929.

Sven Hallin

Sanfrid Hambäck Johan Johansson

Vidimeras ex officio:

R 8*0349
8*2256
1479
DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
15 JAN. 1932

Avskrift.

Betänkande

angående statsunderstöd till

Husaby dikningsföretag av år 1929

i Husaby och Skälvums socknar

av Skaraborgs län;

upprättat år 1930 av

Sven Hallin.
Statens lantbruksingeniör.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga
brev den 27 november 1931 fastställd
till efterrättelse vid arbetets ut-
förande.

Stockholm den 10 december 1931.

På Kungl. Landtbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

B E T Ä N K A N D E §

angående "Husaby dikningsföretag av år 1929" i Husaby och Skälvums socknar av Skaraborgs län, avgivet till frågan om företagets understödjande med bidrag och lån avstatsmedel.

Föregående rättslig utredning:

Vid syneförrättningen enligt vattenlagen, som avslutades den 16 maj 1929 hava undersökningar för avdikningen ifråga verkställts, förslag upprättats och deltagandet i företaget bestämts. Som av närslutna dom, bil. VII , framgår, har Västerbygdens vattendomstol föreskrivit viss ändring i utlåtandet. Mot denna dom har vad ej erlagts, varom bevis å domen påtecknats.

Beskaffenhet:

Jordmånen utgöres av mullrik lera på mellanlera.

Areal: Torrläggningsområdet i dess helhet innefattar:

Åker	73.81 hektar
Ängsmark	17.44 "
Tillsammans	91.25 "

Dikning:

I vid syneförrättningen avgivet utlåtande finnes redogörelse

lämnad för belägenhet, till uppgrävning ifrågakommande dikessträckor, nederbördsområden, till avrinning kommande vattenmängder, lutningar och med hänsyn till vattenföringen och en ändamålsenlig torrläggning föreslagna dimensioner för vattenavloppen samt för broar och trummor över dessa.

Äganderättsförhållanden:

För ecklesiastika löneboställena Husaby Prästbolet 1^1 och Kartegården 7^1 hava arrendatorerna sökt avdikningslån, vederbörligt tillstånd härtill har påtecknats föreningen, bil. IV.

Kostnad:

Kostnaden för vattenavledningsarbetena har vid syneförrättningen beräknats till kronor 24869.45

Tillkommer på grund av dom i besvärsmål för landsvägstrumma 750.-

För laga syneförrättningen kronor 1372.28

Kostnader för besvärsmål 259.40

Vattendomstolsavgift kronor 41.28

För utredning angående statsbidrag kronor 330.26

Summa kronor 27622.67

Båtnad:

Värdet av båtnaden genom vattenavledningen har uppskattats till kronor 41276.50

Vinst:

Enligt denna beräkning skall den direkta vinsten av företaget utgöra kronor 13653.83

Arbetstid:

Vattenavledningsarbetena böra kunna slutföras till den 1 september 1932

Anslags- och lånebelopp:

Enligt bilaga II, tabell b skulle till företagets utförande kunna beviljas i jämnt tal 10620.- kronor, såsom bidrag från statens avdikningsanslag och 16600.- kronor från statens avdikningslånefond.

Handlingar och ritningar:

Med detta betänkande följa:

Tabell a och b	Bilaga I och II
Kostnadsförslag	" III
Förening angående sökande av statsbidrag	" IV
Fullmakt	" V
Protokoll, rörande val av arbetsstyrelse	" VI
Vattendomstolens dom med intyg att vad ej erlagts	" VII
Arvodesräkningar	" VIII a, b o.c

Avskrift av synehandlingarna i närslutet häfte.

Plan-och profilritningar i 8 blad.

Skara i maj 1930.

Sven Hallin.

Statens lantbruksingeniör.

Bil. I.

Tabell a.

	Hela torrläggningsområdet								Lånesökandes andel							
	Areal		Värde före torrläggningen		Värde efter torrläggningen		Båtnad		Areal		Värde före torrläggningen		Värde efter torrläggningen		Båtnad	
	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Åker	73	81							7	08						
Annan mark	17	44							1	16						
Påräknad landvinning																
Summa	91	25	37892	-	79168	50	41276	50	8	23	3626	0 -	7656	7 50	4030	7 50

Skara i maj 1930.

J. Gärsten:

Sven Kallin.

Bil. II.

Tabell b.

Socken, by och hemman	Ägolittera	Mantal	Registernummer	Ägares namn m. m.	Ägofigurer	Areal: Åker	Areal: Annan mark	Areal: Summa	Båtnad	Andel i kostnaden för: Avd. I.	Kostnader ~~Avd. II.~~ besvärsmål	Vattendom ~~Avd. III.~~ stolsavgift	Laga syneförrättn.	Betänkandet m. m.	Summa kostnad	Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostn.	Bidrag	Lån
					n:r	Har ar	Har ar	Har ar	Kr. öre	Kr. öre	Kr. öre	Kr. öre	Kr. öre	Kr. öre	Kr. öre		0/0	Kr. öre	Kr. öre
Husaby socken																			
1 Sommabol		1/2	1	J. G. Andersson	1-6	1 65	1 32	2 97	902 -	559 78	5 67	90	29 98	7 22	603 55	0.67	38.45	232 06	371 49
3 Husaby Gatef.		1/6	3	Oskar Olsson	7-9	1 23		1 23	351 -	217 77	2 20	35	11 66	2 81	234 79	"	"	90 28	144 51
– "Nils Bengtsg.		1/4	2	Ida B. Sandberg o. kn.	10-13, 60	2 52	25	2 77	931 -	577 97	5 85	93	30 96	7 45	623 16	"	"	239 61	– 1)
18 Bäck		1/6	1	J. Ahlgren	14-16, 23	1 43	1 36	2 79	957 -	594 12	6 02	96	31 82	7 66	640 58	"	"	246 30	394 28
11 Bäcktumlagen		1/6	1	T. Svärd	17		08	08	24 -	14 86	15	02	80	19	16 02	"	"	6 16	9 86
– Bäckatorps		1/12	1	A. Isaksson	18		03	03	9 -	5 64	06	01	30	07	6 08	"	"	2 34	– 1)
11 tvelagen		1/4	1	T. Svärd	20		1 37	1 37	548 -	340 23	3 44	55	18 22	4 39	366 83	"	"	141 05	225 78
5 Husaby Gatef.		1/2	5	J. V. Karlsson	21-22		1 56	1 56	624 -	387 37	3 92	62	20 75	4 99	417 65	"	"	160 58	257 07
3 " Biopg.		1	8	Ida Karlsson o. kn.	24-31	11 14		11 14	6663 -	4129 34	41 81	6 65	22 18	53 23	4452 21	"	"	1711 67	2740 34
23 Prästgolet		1	1	Axel Ad. Karlsson	32-34	29	4 95	5 24	3694 50	2293 20	23 22	3 69	122 83	29 56	2472 50	"	"	950 68	1521 82
2 Flyhof		1	1	C. J. Johansson	35, 48, 123	3 75	4 87	8 62	4795 -	2976 47	30 14	4 80	159 45	38 37	3209 21	"	"	1233 94	1975 27
7 Oja		1/3	1	Axel Karlsson	52-59	4 06	1 00	5 06	2905 -	1804 89	18 27	2 91	96 68	23 27	1946 02	"	"	748 24	1197 78
24 Husaby Nils Bengtsg.		1/5	2	F. Olsson	61-63	89		89	272 50	169 09	1 71		27 9 06	2 18	182 31	"	"	70 10	112 21

10	" Gateg.	1/6	3^{7}	A. Karlsson	64-65	99		99	232 50	144 24	1 46	23	7 73	1 86	155 52	.	.	59 80	95 72	
4	" Karteg.	1/2	7^{1}	Arr. Emil Jakobsson	66a-c	3 30		3 30	1252 -	776 78	7 87	1 25	41 61	10 82	837 53	.	.	322 03	515 50	
9	Öja	- 1/3	1^{3}	Gustaf Persson	67-85	7 81		7 81	2757 -	1711 12	17 33	2 76	91 65	22 06	1844 92	.	.	709 37	1135 55	
8	"	1/3	1^{4}	Adolf Andersson	86-97	8 75		8 75	3863 50	2397 98	24 28	3 86	128 45	30 92	2585 49	"	.	994 12	1591 27	
12	Göttorp Lars Bengtsg.	1/6	1^{5}	A. E. Larsson	98-99	67		67	110 50	62 26	63	11	3 33	80	67 13	'	"	25 81	41 32	
7	" Öja	1/6	1^{4}	Axel Karlsson	100-101	1 01		1 01	276 50	171 65	1 74	28	9 20	2 21	185 08	.	.	71 16	113 92	
19	" Bengtsg.	1/4	1^{3}	Anders Eliasson	102-105	2 89		2 89	520 50	323 06	3 27	52	17 30	4 16	348 31	.	.	133 93	217 38	
13	" "	1/4	1^{2}	Karl Gustafsson	106-110	2 97		2 97	1052 50	653 30	6 61	1 05	34 99	8 42	704 37	.	.	270 83	433 54	
15	" Olof Jonsg.	1/4	3^{4}	Valentin Hansson Nina Johansson	111-118	1 69		1 69	482 -	299 24	3 03	48	16 03	3 86	322 64	.	.	124 06	198 58	
14	" Karrög	1/3	2^{2}	Josef Eliasson	119-120 50-51	1 80		1 80	835 50	518 67	5 25	84	27 78	6 68	559 09	'	.	214 97	344 12	
20	" "	1/3	2^{3}	Konrad Johansson	49, 121-122	2 74		2 74	1165 -	722 98	7 32	1 17	38 73	9 32	779 52	"	.	299 73	479 79	
21	" "	1/6	2^{6}	Nils Andersson	124-127	2 56		2 56	1195 50	741 94	7 52	1 20	39 74	9 56	799 96	"	"	307 58	492 38	
–	" "	1/6	2^{5}	Sigfrid Stack	128-129	21		21	29 -	17 93	18	03	96	23	19 33	"	.	7 43	—	1)
	Skålomms socken																			
16	Skålomm Trulsg.	5/6	4^{2}	Herman Klasson	130-138	7 84		7 84	4350 50	2700 55	27 34	4 35	144 65	34 81	2911 70	"	-	1119 55	1792 15	
17	" Rattareg	1/4	1^{4}	J. A. Svensson	139-143	58		58	180 50	111 95	1 13	18	6 -	1 44	120 70	"	.	46 41	74 29	
17	" "	1/16	1^{51}	Dens.	144-148	1 04		1 04	204 :	126 55	1 28	20	6 78	1 63	136 44	.	.	52 46	83 98	
25	" "	1/8	1^{6}	L. Jansson	149-154		65	65	110 50	68 65	76	11	3 68	89	74 03	.	"	28 46	45 57	
				Summa		73 81	17 44	91 25	41276 50	25619 45	259 70	41 28	1372 26	330 28	27622 67			10620 91	16602 57	

1) Söker ej lån

Skara i maj 1930.

I tjänsten:

Sven Hallin

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	

Bilaga III.

Kostnadsförslag.

Arbetskostnad m. m. enl. Syneförrättningarna tillkommer på grund av dom i besvärsmål Landshövdingarna nr. 1 1000- 1000 -

Avgår Vägförbundets bidrag 250 - 750 - 750 -

Syneförrättning 1372 28

Kostnader för besvärsmål 259 70 1631 68

Fastighetsdomstolsavgift 41 26

Beräknade 330 26

Summa kr. 2772267 27722 67

Skara i april 1930.

I Gästen:

Sven Kallin.

Vid arbetsplanen fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 27.722 kronor 67 öre, varav å länsökandenas andel 26.974 kronor 8 öre.

Stockholm den 10 december 1931.

På Kungl. Landtbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Bilaga IV

FÖRENING

Undertecknade delägare i "Husaby dikningsföretag av år 1929" inom Husaby och Skälvums sock nar av Skaraborgs län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull företagets arbetsstyrelse i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Husaby den 16 maj 1929.

1 J. G. Arvidsson

2 C. A. Johansson

3 Oscar Claesson för egen del och för Ida Carlssons sterbh. enl. fullm. bilaga E I i laga synehandl.

5 J. W. Carlsson

4 Emil Jakobsson

~~Magnus Karlsson~~

7 Axel Karlsson

8 Adolf Andersson

9 Gustaf Persson

10 A. L. Carlsson

11 T. Svärd.

12 A.E. Larsson

13 K. Gustafsson

14 J. Eliasson

15 Valentin Jansson för egen del och för systern Gina Johansson enl. fullm. bil. E.

16 Herman Klasson

17 J. A. Svensson

18 J. L. Almgren enl. fullm. bil. E III i laga synehandl.

19 Anders Eliasson.

Förestående förenings egenhändiga namnteckningar bestyrkas:

Sven Hallin. Johan Johansson.

Förestående förening biträdes till alla delar:

20 K. A. Johansson 4/ Nils Andersson

23 Anders Karlsson 24 Frans Olsson

25 L. Jansson

Förestående egenhändiga namnteckningar bestyrkas:

J. Eliasson C. E. Wanberg.

Nämndeman i Husaby. Fjärdingsman. Husaby.

Undertecknad får härmed i egenskap av konsistorieombud tillstyrka förestående förenings godkännande i vad den berör löneboställeana Prästbolet och Husaby Kartegården.

Husaby den 16 maj 1929.

Herman Östergren.

Kontraktsprost.

Godkänd av Skara Domkapitel i vad den rör ecklesiastika löneboställena Husaby Prästbolet och Husaby Kartegården, båda i Husaby församling; betygar:

Skara Domkapitel den 26 juni 1929.

Ex officio:

C.-G. Drakenberg.

Bilaga V.

FULLMAKT

för Valentin Jansson eller den, han i sitt ställe förordnar, att till min andel i "Husaby dikningsföretag av år 1929" söka största möjliga lån från statens avdikningslånefond. Ombudtes laga åtgärder godkännas.

Göttorp Olof Jonsgården den 27 april 1930.

Gina Johansson.

Bevittnas:

J. Eliasson. Edla Eliasson.

Afskrift.

Bilaga VI

Protokoll vid sammanträde med delägarna i " Husaby dikningsföretag av år 1929" för val av arbetsstyrelse.

Den 16 maj 1929 i Husaby folkskola.

Närvarande: J.G. Arvidsson, C.A. Johansson, Oskar Claesson, J. Sandberg, A. Olsson, J. Almgren, J. Karlsson, Emil Jakobsson, Adolf Andersson, Axel Carlsson, Gustaf Persson, A.L Carsson, T. Svärd, A.E.Larsson, Karl Gustafsson, J. Eliasson, Valentin Jansson, Herman Karlsson, J. A. Svensson, Kinnefjärdings härads Vägstyrelse genom vice ordföranden J. A. Söderlund och Anders Eliasson.

§1.

Beslöts att arbetsstyrelsen skall bestå av fem ordinarie ledamöter och två suppleanter.

§2.

Till ordinarie ledamöter i arbetsstyrelsen utsågos:

C.A. Johansson	Flyhof
Josef Eliasson	Kärrgården
Oscar Claesson	Bissgården
Herman Klasson	Trulsagården och
Magnus Karlsson	Öja

§3.

Till suppleanter i arbetsstyrelsen utsågos:

Karl Gustafsson	Lars Bengtsgården
Emil Larsson	Kvarnegården

§4.

Uppdrogs åt arbetsstyrelsen att till företaget i dess helhet söka största möjliga bidrag från statens avdikningsanslag.

§5.

Att justera dagens protokoll utsågos J.G. Arvidsson och Vallentin Jansson.

Ort och tid som ovan

J. Eliasson.

Justeras:

J.G. Arvidsson. Valentin Jansson.

D O M

meddelad å vattendomstolens kansli i Vånersborg den 31 mars 1930.

Enär i målet icke visats, att byggandet av den del av vägen, genom vilken vattenavloppet ifråga framgår, påbörjats efter den 1 januari 1880;

prövar vattendomstolen jämlikt 7 kap. 7 och 8 §§ vattenlagen rättvist, med ändring av synemännens utlåtande i denna del, förklara att det skall åligga torrläggningsföretaget att på egen bekostnad verkställa den ombyggnad av landsvägstrumman vid 11+5, som erfordras för åstadkommande av den för markernas torrläggning nödiga fördjupningen och breddningen av avloppet.

Beträffande sättet för trummans byggande föreskriver vattendomstolen: Trumman skall byggas i överensstämmelse med ritningen typ D å det till utlåtandet hörande blad 7, dock att vingmurarna i deras helhet skola nedföras lika djupt som grundstenarna för sträckmurarna i trumman samt att i fråga om truмöppningens dimensioner och höjden å öppningens botten skall gälla vad härom stadgas i utlåtandet. Åt trumman skall givas en längd av minst 5.40 meter, motsvarande längden å den nuvarande trumman. Trummans överdäck skall utgöras av minst 60 centimeter ~~Rustbädd~~ hjuka stenblock med en liggyta av minst 50 centimeter skall läggas under trummans grundstenar.

Med hänsyn därtill att trumman efter ombyggnaden kommer i väsentligt bättre skick än det, vari den befann sig före påbörjandet av dikningsarbetet vid bron, måste det antagas, att kostnaden för trum-

mans underhåll varder för framtiden minskad till följd av ombyggnaden. På grund härav prövar vattendomstolen jämlikt 7 kap. 18 § vattenlagen rättvist förplikta vägstyrelsen att till delägarna i torrläggningsföretaget, när trummansfärdigställts, utgiva gottgörelse, motsvarande kapitalvärdet av den årliga minskningen i underhållskostnad, med ett skäligt ansett belopp av 250 kronor.

Sökandena till företaget förpliktas att i ersättning för vägstyrelsens kostnader å målet till styrelsen utgiva ett belopp av 245 kronor, därav 70 kronor utgör ersättning för vad styrelsen förskjutit för vattendomstolens syn i målet; ägande sökandena att-efter de grunder, som stadgats för fördelning av förrättningskostnaden å samtliga delägare i företaget fördela vad sålunda utgivits.

Talan mot denna dom fullföljes efter vad, som skall anmälas hos vattenrättsdomaren eller vattenrättssekreteraren sist å fjortonde dagen härefter eller således sist måndagen den 14 april 1930.

Som ovan.

På vattendomstolens vägnar:

Albert Brycker.

~~Enligt~~ *Emot* förestående dom har vad icke inom laga tid anmälts, betygar: Vänersborg den 2 maj 1930.

Av vattenrättsdomarämbetet:

Albert Brycker.

Stämpel: 50 öre.

Vidimeras ex officio:

REKVISITION

av arkivhandlingar från lantbruksstyrelsens arkiv.

För Lbrn i Skaraborgs län, Ing Fransohn

räkning rekvireras härmed betänkande - ritningar - synehandlingar - kontrakt rörande

Husaby df 1929

Husaby och Skälvum s:nar i Skaraborg län

Bidrag - Bidrag och lån

Beviljat år R.-.8.-.349.

Ritn. nr R.-.8.-.349. Portf. .....

Lånet avser handläggning av ärende .....

.....

Solna den 14/8 1968

..... Utl.exp.

..... Ka.

R - 8 - 349

1932 den 28 jan.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Husaby dikningsföretag av år 1929" i Husaby och Skälvene socknar av Skaraborgs län.

Lån 16.600 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 27 november 1931.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Registernummer	Ägare
Husaby socken.			
Sonnabol	1/2	1 1	J.G.Arvidsson
Husaby Gategården	1/6	3 2	Oskar Classon
" "	1/6	3 4	A.Karlsson
" "	1/2	5 1	J.V.Karlsson
" Bissegården	1	8 1	Ida Karlssons sterbhus
" Nils Bengtsgården	1/5	2 3	F.Olsson
" Kartegården	1/2	7 1	Kyrkofonden, arr.Emil Jakobsson
Prästebolet	1	1 1	Kyrkofonden, arr.And.Karlsson
Blick	1/6	1 2	J.E.Almgren och ~~Cunilla~~ Emilia Almgren
" Tunhagen	1/6	1 3	T.Svärd
Tuvehagen	1/4	1 2	Densamme
Flyhof	3/4	avl 1	C.A.Johansson
Öja	1/3	1 2	Axel Karlsson
"	1/3	1 3	Gustaf Persson
"	1/3	1 4	Adolf Andersson
Göttorp Lars Bengtsgården	1/4	1 2	Karl Gustafsson
" "	1/4	1 3	Anders Eliasson
" "	1/6	1 4	Axel Karlsson
" "	1/6	1 5	A.E.Larsson
Göttorp Olof Jonsgården	1/4	3 4	Valentin Jansson, Gina Johansson

Göttorp	Kärregården	1/3	2^{2}	Josef Eliasson
"	"	1/3	2^{3}	Densamme
"	"	1/6	2^{6}	Nils Andersson

Skällvums socken.

Skällvum	Trulsegården	5/16	4^{2}	Herman Klasson
"	Hittaregården	1/4	1^{4}	J.A.Svensson
"	"	1/16	1^{5}	Densamme
"	"	1/8	1^{6}	L.Jansson

Stockholm den 28 januari 1932.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm