



Akt nr:
R-E1a-0352

AU\$R-E1a-0352

322

342
31

R 3-0352

10502

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

19 APR. 1932

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 31 december 1931 för
"Kockgårdens dikningsföretag av år 1929" i Hovby socken av
SKARABORGS LÄN

beviljat dels ett lån av femtusensjuhundratrettio (5.730)
kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och dels ett *statsbidrag* utan återbetal-
ningsskyldighet av femtusentvåhundrasextio (5.260) kronor att
utgå från *statens avdikningsanslag*, ävensom fastställt en av statens lantbruksin-
genjör S. Hallin vid syneförrättning år 1929 upprättad arbetsplan med där-
till hörande kostnadsförslag, h~~av~~a undertecknade, som av vederbörande intressenter utsetts
till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, _____
med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kon-
trakt, varigenom ^{vi} jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar
åtaga och förbind ^{oss} mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må
efter framställning besluta,
att fullborda arbetet till den 1 september 1934,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammans återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Majåker Lidköping den 24 Februari 1932.
Sven Johansson Tolhem Horby Lidköping
Avel Dahlström Nygård Horby Lidköping
John O. Nordström Majåker Horby Lidköping
Tvar Gustav Hilders Horby Lidköping
Gustav Hertz Sandhem Horby Lidköping
~~of J. Gustavson Torborg Horby Lidköping~~
~~John Olsson Olgersberg Horby Lidköping~~
~~Allen Fredriksson Nygård Lidköping~~

Att Sven Johansson, Avel Dahlström, John O. Nordström, Tvar Gustav, Gustav Hertz

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Karl Hassel Axel G. Andersson
Adress Ljungby Lidköping Adress Nyhem Horby

Med stöd av Kungl. brevet den 31 december
1931 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 13 juni 1932.

Lundqvist


föredragande

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

Hovby socken

R 3*0352

10502

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

19 APR. 1932

Avskrift.

Handlingar rörande

Kockgårdens dikningsföretag av år 1929

i Hovby socken av Skaraborgs län;

upprättade vid laga syneförrättning år 1929 av

Sven Hallin.

Statens lantbruksingeniör.

Förteckning

över fastigheter, till vilka lån sökes från statens avdikningslånefond och som ingår i "Kockgårdens dikningsföretag av år 1929" i Hovby socken av Skaraborgs län.

mantal.		reg.-n:r.	Hemman och ägare.	
1		2	3	
<u>Hovby socken.</u>				
1.	1/120	6	Östby Kockgården	Sven Jonsson.
2.	1/50	2 5	" "	Erik Andersson.
3.	1/125	14	" "	Dens.
4.	1/125	2 13	" "	Fritz Johansson
5.	1/20	2 12	" "	Ivar Gran
6.	1/400	2 11	" "	John Nordström
7.	avs.	1 1	Torsborg	F. Karlsson
8.	"	1 8	Nygård	Axel Dahlström
9.	11/400	2 9	Östby Kockgården	Gustaf Hertz
10.	7/200	2 1	" "	John Olsson
11.	1/2	8 10	" Stommen	Kronan arr. O. Larsson
12.	1/8	3	Ängsbo	R. Fredriksson.

Skara i december 1930.

I tjänsten:

Statens lantbruksingeniör
i Skaraborgs län

1932 den ~~28 april~~
13 juni

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förvänsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Kockgårdens dikningsföretag av år 1929" i Hovby socken av Skaraborgs län.

Lån 5.730 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 31 december 1931.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredning en angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ägares namn
<u>Hovby socken</u>			
Östby Kockgården	1/50	2 ⁵	Erik Andersson
" "	1/120	2 ⁶	Sven Jonsson
" "	1/400	2 ¹¹	John Nordström
" "	1/20	2 ¹²	Ivar Gran
" "	1/125	2 ¹³	Fritz Johansson
" "	1/125	2 ¹⁴	Erik Andersson
Torsborg	avs.	1 ¹	F. Karlsson
Nygård	"	1 ¹	Axel Dahlström
Östby Kockgården	11/400	2 ⁸	Gustaf Hertz
" "	7/200	2 ⁹	John Olsson
" Stommen	1/2	8 ¹	Kronan, arr.O.Larsson
Ångsbo	1/8	3 ¹⁰	R. Fredriksson

13 juni
Stockholm den ~~28 april~~ 1932.

På Kungl. Lantbrukstyrelsens vägnar

Albert Smith

Protokoll vid syneförrättning
enligt vattenlagen för torrläggning
av mark, tillhörande Kockgården i Hovby
socken av Skaraborgs län.

Den 30 september 1929 i Hovby kommunalrum.

Till sammanträde denna dag hade sakägarna kallats genom kungörelse, som dels blivit uppläst i sockenkyrkan, bil A., och dels varit införd i Nya Lidköpingstidningen, bil. B, varjämte särskild underrättelse tillställets varje känd sakägare enligt förteckning bil. C.

Närvarande: Undertecknad, statens lantbruksingeniör och förrättningsman samt gode männen Emil Ingmarsson, Fogdagården och Natanael Magnusson, Haraldsgården.

Sökandena:

Sven Jansson äg. Östby Kockgården ⁶ 2 / Solhem /
Fritz Johansson " " " ¹³ 2 / Olofslund /

Av övriga sakägare:

Kyrkoherde Gustaf Sandzén såsom konsistorieombud enl. förordnande bil. D.

John Olsson äg. Östby Kockg. ⁹ 2 / Olofsberg /

Gustaf Hertz " " " ⁸ 2 / Sandhem /

T. Karlsson " läg. Torsborg ¹ 1

Axel Dahlström äg. läg. Nygård ¹ 1

R. Fredriksson " Ängsbo ¹⁰ 3 genom Allan Fredriksson enl. fullm. bil. E. ^I

Robert Andersson äg. Skölmetorp ¹ 1

Lidköpings stad " stadsägan Ljunghed och skogsmark kallad Kartåsen

genom stadsingeniör A. Ljunggren enl. förordnande bil E ^{II}

Oskar Larsson arr. Östby Stommen ¹ 8 .

§ 1

upplästes det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet, som hade lydelse enligt bil F.

§ 2

Något jäv emot synemännen kunde ej utrönas.

§ 3

Förlades den vid för-undersökningen upprättade plankartan över det vattenbesvärade området samt profil över avloppen härifrån.

§ 4

Sökandena till förrättningen yrkade på ifrågavarande avloppssträckors fördjupning, så att deras därav beroende mark må kunna på billigast sätt torrläggas till 1,2 meters djup. Fritz Johansson yrkade dessutom på tillstånd att på egen bekostnad flytta ett genom hans mark gående dike till gränsen mellan honom och E. Jansson.

§ 5

R. Fredriksson genom Allan Fredriksson, Axel Dahlström och Gustaf Hertz förenade sig med sökandena och yrkade på företagets utsträckning, så att deras därav beroende marker jämväl må kunna torrläggas till 1,2 meters djup. Yrkandet bekräftades skriftligen, bil. G.

§ 6

Lidköpings stad genom sitt ombud upplyste, att deras mark vid avloppet ifråga redan var tillräckligt torrlagd. Staden yrkade, att avloppet ifråga skulle förläggas till ägo gräns, där förefintliga vägar ej lade hinder i vägen härför.

Robert Andersson yrkade, att grävningen skulle så verkställas,

att möjligheterna för ytvattnets avledande å hans mark ej försämrades.

T. Karlsson yrkade, att avloppens utvidgning och dikesjordens uppläggning skulle så verkställas, att hans intill avloppet belägna trädgård ej därav skadades.

§ 7

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande, att sedan den för kostnadernas fördelning erforderliga jorduppskattningen av synemännen verkstälts och förslag till dikningen upprättats, nytt sammanträde kommer att hållas å samma ställe som dagens tisdagen den 17 december 1929 kl. 17 och komma inga ytterligare underrättelser härom att tillställas sakägarna.

Ort och tid som ovan.

Sven Hallin

Biträdande gode män :

Emil Ingemarsson Nat. Magnusson

Den 17 december 1929 i Hovby kommunalrum.

Närvarande: Förestående synemän och följande sakägare:

Kyrkoherde Gustaf Sandzén såsom konsistorieombud enl. förordnande bil. D.

Sven Jansson

Fritz Johansson

Ivar Gran

John Nordström

John Olsson

4
Gustaf Hertz

Axel Dahlström

R. Fredriksson genom sonen Allan Fredriksson enl. fullmakt bil E^I

Oskar Larsson

Lidköpings stad genom stadsingeniör A. Ljunggren enl. fullmakt bil. E^{II}

§ 8

Förelades det sedan förra sammanträdet upprättade förslaget till de vattenskadade markernas torrläggning med därtill hörande handlingar.

§ 9

Upplästes synemännens utlåtande, som hade lydelse enl. bil. M.

§ 10

Att mottaga och förvara till förslaget hörande kartor och handlingar utsågs synemännen Axel Dahlström, Nygård, och att sammankalla delägarna för val av arbetsstyrelse utsågs Sven Jansson, Solhem.

§ 11

I fråga om förrättningskostnaderna hänvisades till den upprättade arvodesräkningen, varav ett exemplar överlämnades till aktförvararen.

§ 12

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

Ort och tid som ovan

I tjänsten

Sven Hallin

Biträdande gode män : Nat. Magnusson Emil Ingemarsson

K u n g ö r e l s e.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Östby Kockgården m. fl. i Hovby socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i H o v b y k o m m u n a l r u m M å n d a g e n d e n 30 S e p t. 1929 kl. 10, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda :

Östby Kockgården 2^{5,6,8,9,11-14}, Torsborg 1¹, Nygård 1¹, Ängsbo 3¹⁰, Sköldmörtorp 1¹, Östby Stommen 8¹, samfälld mark till Östby byalag, stadsägan Ljunghed och skogsmark tillhörande Lidköpings stad.

Skara den 9 sept. 1929.

Sven Hallin.

Statens lantbruksingeniör.

Att förestående kungörelse varit införd i Nya Lidköpings Tidning den 13/9 1929 betygas :

I tjänsten :

Sven Hallin

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Hofby sockens kyrka den 15 sept. 1929 betygas:

David Lindholm.
kyrkoh.

Förteckning

Bilaga C.

Över underrättelser rörande syneförrättningssammanträde i Hovby

kommunalrum måndagen den 30 september 1929 klockan 10

angående torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande Kockgården m.

fl. hemman i Hovby socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser, jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 40 § vattenlagen, denna dag avlämnats å posten under nedanstående adresser:

- 1/ Sven Jansson Östby Kockgården Hovby Lidköping
- 2/ Erik Jansson, Östby Kockg. / Skogslyckan / Hovby Lidköping.
- 3 / Fritz Johansson " " / Olofslund / " "
- 4 / Ivar Gran " " / Hildero / " "
- ✓ 5 / John Nordström " " / Majåker / " "
- 6 / John Olsson " " / Olofsberg / " "
- 7 / Gustaf Hertz " " / Sandhem / " "
- 8 / T. Karlsson Torsborg " "
- 9 / Axel Dahlström Nygård " "
- 10 / R. Fredriksson Ängsbo " "
- 11/ Arr. Oskar Larsson Östby Stommen Hovby "
- 12 / Robert Andersson Skölmatorp " "
- 13 / Arr. Karl Hassel Ljungshed " "
- 14 / Stadsfullmäktiges ordf. "

Skara den 13 sept. 1929.

I tjänsten

Sven Hallin

Bilaga D.

Herr Kontraktsprosten m. m. I. B l o m b e r g.

7-
Sedan till Domkapitlet blivit anmält, att sammanträde rörande att vattenavledningsföretag, som anginge såväl ecklesiastiska lönebostället Östby Stommen i Hovby församling, utsatts att hållas i Hofby kommunalrum den 30 innevarande september kl. 10 f. m., förordnar Domkapitlet härigenom Eder eller den, som i Edert ställe därtill av Eder utses, att såväl vid ifrågavarande sammanträde som ock under ärendets fortsatta behandling såsom konsistorieombud iakttaga och bevaka nämnda löneboställes rätt och bästa.

S k a r a D o m k a p i t l e t den 18 september 1929.

Hj. Danell

Emil Berglund

M. G. Törnqvist

P. T. Arbman

S. E. Melander

Paul Öhlin,

Ovanstående förordnande överlåtes härmed på kyrkoherde Gustaf Sandzén, som förklarat sig vara oförhindrad att åtaga sig detta uppdrag.

Norra Kedum den 25 sept. 1929.

Ivar Blomberg

Kontraktsprost.

C. G. Drakenberg.

I
Bilaga E __.

F u l l m a k t för Allan Fredriksson, Ängsbo, att vid alla sammanträden angående torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Östby Kockgården m. fl. i Hovby socken föra min talan och utöva mig tillkommande rösträtt.

8
Ängsbo, Hovby, den 28 sept. 1929.

R. Fredriksson

Bevittnas:

Axel Fridén

Frederika Fridén

Ängsbo

Lidköping

II
Bilaga E.

Utdrag av protokollet, hål-
let inför Drätselkammaren i Lid-
köping den 18 september 1929.

§ 287.

Sedan för torrläggning av vattenskadade marker, tillhörande Östby Kockgården m. fl. fastigheter i Hovby socken, syneförrättning enl. vattenlagen utsatts till handläggning vid sammanträde i Hovby kommunalrum den 30 innevarande september samt av förrättningen uppgivits bli-
va berörda bl. a. stadsägan Ljunghed och skogsmark, tillhörande Lidköpings stad, utsåg drätselkammaren stadsingeniören A. Ljunggren att vid nämnda sammanträde ävensom i övrigt utföra stadens talan i ärendet, och skulle utdrag av protokollet gälla såsom fullmakt för Ljunggren.

På Drätselkammarens vägnar :

Oläsl. namnt.

Stadsingeniör A. Ljunggren

Rob. Eldh.

R E S O L U T I O N.

Lantbruksingeniören Sven Hallin varder härigenom förordnad att, därest laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning i laga ordning verkställa, blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt hit insända bevis.

Mariestad å landskansliet den 8 februari 1928.

På länsstyrelsens vägnar:

Carl Fröberg, Johan Nelsén

Stämpel Fem. kronor.

D. & W. D. N:o 2- 129.
1928.

Skaraborgs läns
Landskansli

d. 7 febr. 1928.

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Mariestad.

Undertecknade får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Kockgården m. fl. i Hovby socken av Skaraborgs län.

10.
Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bli-
va av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Lidköping.

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till Sven Jonsson
adress Solhem pr. Lidköping.

Lidköping den 6/2 1928.

Sven Johnsson

John O. Nordström

Ivar Grahm

Fritz Johansson

Förteckning

över fastigheter , som väntas bli av företaget berörda.

Fastighetens namn :

Ägarens namn :

Solhem / fr. Kockgården /

Sven Johnsson

Skogslycka "

Erik Jansson

Olofslund "

Fritz Johansson

Hildero "

Ivar Gran

Majåker "

John Nordström

Torsborg "

T. Karlsson

Bilaga G.

Undertecknad förenar mig med sökandena till den förrätt-
ning som avser torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Kock-
gården i Hovby socken, och påyrkar jag företagets utsträckning så
att mig tillhörig vattenskadad mark blir torrlagd .

Engsbo den 27 mars 1929.

R. Fredriksson

//.

Nygård den 27 mars 1929:

Axel Dahlström

Sandhem den 27 mars :

Gustav Hertz

Hovby den 30 sept. 1929

Allan Fredriksson

Axel Dahlströms , Gustav Hertz` och Allan Fredrikssons egenhändiga
namnteckningar bestyrkas :

Sven Hallin

Emil Ingemarsson

Nat. Magnusson

Socken, by och hemman	Registernummer	Litera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Hovby socken</u>					<u>Samfälligheten A - B - C - D - E.</u>
Östby Kockg.	6 2		1/20		Sven Jonsson
				1	åker, sandmylla på sand
				2	" " " "
					<u>Summa</u>
" "	5 2		1/50		Erik Andersson
				3	åker, sandmylla på sand.
				4	åker " " "
					<u>Summa</u>
" "	14 2		1/125	5	" dto " " "
				6	" " " "
					<u>Summa</u>
" "	13 2		1/25		Fritz Johansson
				7	åker, sandmylla på sand.
				8	" " " "
				9	" " " "
				10	" " " "
					<u>Summa</u>
" "	12 2		1/20		Ivar Gran
				11	åker, sandmylla på sand.
				12	" " " "
					<u>Summa</u>
" "	11 2		1/400		John Nordström
				13	åker, sandmylla på sand
				14	" " " "
				15	" " " "
				16	" " " "
					<u>Summa</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	60							500	800	-	800	1280	-	300	480	-
	50							400	200	-	"	400	-	400	200	-
2	10								1000	-		1680	-		680	-
	52							400	208	-	800	416	-	400	208	-
	92							500	460	-	"	736	-	300	276	-
1	44								668	-		1152	-		484	-
	35							500	175	-	800	280	-	300	105	-
	12							400	48	-	"	96	-	400	48	-
	47								223	-		376	-		153	-
	45							400	180	-	800	360	-	400	180	-
	45							500	225	-	"	360	-	300	135	-
	65							"	325	-	"	520	-	"	195	-
	47							400	188	-	"	376	-	400	188	-
	202								918	-		1616	-		698	-
2	70							400	1080	-	800	2160	-	400	1080	-
1	62							500	1810	-	"	21296	-	300	1486	-
4	32							500	1890	-	"	3456	-	300	1566	-
	50							500	250	-	800	400	-	300	150	-
	77							400	308	-	"	616	-	400	308	-
	65							"	260	-	"	520	-	"	260	-
1	20							500	600	-	"	960	-	300	360	-
3	12								1418	-		2496	-		1078	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägöfigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Torsberg	¹ 1		avs.		F. Karlsson
				17	åker, sandmylla på sand.
				18	" " " "
					<u>Summa</u>
<u>I</u>					
<u>Samfälligheten B - B</u>					
Nygård	¹ 1		avs.		Axel Dahlström
				19	åker, sandmylla på sand
<u>I II III</u>					
<u>Samfälligheten B - B - B</u>					
"	¹ 1		avs.		Axel Dahlström
				20	åker, sandmylla på sand.
				21	" " " "
				22	" " " "
					<u>Summa</u>
Östby Kockg.	⁸ 2		11/400		Gustav Hertz
				23	åker, sandmylla på sand.
" "	⁹ 2		7/200		John Olsson
				24	åker, sandmylla på sand.
" Stommen	¹ 8		1/2		Kronan arr. Oskar Larsson
				25	åker, mullh. lera på styv lera
				26	" sandmylla på "sand" "
				26a	" mullh. lera på styv lera.
				27	" " " " " "
					<u>Summa</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	40							400	1360	-	800	2720	-	400	1360	-
2	40							500	1200	-	"	1920	-	300	720	-
5	80								2560	-		4640	-		2080	-
4	05							550	2227	50	800	3240	-	250	1012	50
1	72							550	946	-	800	1376	-	250	430	-
	70							"	385	-	"	560	-	"	175	-
2	15							650	1397	50	"	1720	-	150	322	50
4	57								2728	50		3656	-		927	50
2	65							650	1722	50	800	2120	-	150	397	50
3	25							550	1787	50	800	2600	-	250	812	50
2	15							650	1397	50	900	1935	-	250	537	50
2	25							550	1237	50	800	1800	-	"	562	50
	53							650	344	50	900	477	-	"	132	50
	33							"	214	50	"	297	-	"	82	50
5	26								3194	-		4509	-		1315	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägöförens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Ängsbo	3 ¹⁰		1/8	28	R. Fredriksson åker, mullh. lera på styv lera
				29	" " " " " "
				30	" " " " " "
				31	" " " " " "
					<u>Summa</u>
Östby allm.				32	arr. R. Fredriksson åker, mullh. lera på styv lera.
<u>Sammandrag</u>					
<u>Samfälligheten A - E</u>					
Östby Kockg.	2 ⁶		1/20	1-2	Sven Jansson
" "	2 ⁵		1/50	3-4	Erik Andersson
" "	2 ¹⁴		1/125	5-6	Dens.
" "	2 ¹³		1/25	7-10	Fritz Johansson
" "	2 ¹²		1/20	11-12	Ivar Gran
" "	2 ¹¹		11/400	13-16	John Nordström
Torsborg	1 ¹		avs.	17-18	F. Karlsson
	1				<u>Summa</u>
<u>Samfälligheten B - B</u>					
Nygård	1 ¹		avs.	19	Axel Dahlström
<u>Samfälligheten B - B - B</u>					
"	1 ¹		avs.	20-22	Axel Dahlström
Östby Kockg.	2 ⁸		11/400	23	Gustaf Hertz
" "	2 ⁹		7/200	24	John Olsson
" Stofmen	2 ¹		1/2	25-27	Kronan arr. Oskar Larsson
Ängsbo	3 ¹⁰		1/8	28-31	R. Fredriksson
Östby allm.	-		-	32	arr. Dens.
					<u>Summa</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	28							650	182	-	900	252	-	250	70	-
	65							"	422	50	"	585	-	"	162	50
	55							"	357	50	"	495	-	"	137	50
1	20							"	780	-	"	1080	-	"	300	-
2	68								1742	-		2412	-		670	-
	19							650	123	50	900	171	-	250	47	50
2	10								1000	-		1680	-		680	-
1	44								668	-		1152	-		484	-
	47								223	-		376	-		153	-
2	02								918	-		1616	-		698	-
4	32								1890	-		3456	-		1566	-
3	12								1418	-		2496	-		1078	-
5	80								2560	-		4640	-		2080	-
19	27								8677	-		15416	-		6739	-
4	05								2227	50		3240	-		1012	50
4	57								2728	50		3656	-		927	50
2	65								1722	50		2120	-		397	50
3	25								1787	50		2600	-		812	50
5	26								3194	-		4509	-		1315	-
2	68								1742	-		2412	-		670	-
	19								123	50		171	-		47	50
18	60								11298	-		15468	-		4170	-
Hovby den																

Jordersättningslängd.

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m ²	Pris pr m ²	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
Skölmetorp 1 ¹	<u>Kanalen A - B.</u> Robert Andersson	2-5	750	8		60 -
Lidköpings stads ägor	<u>Kanalen C - D.</u>	5+87-11+10	1570	4		62 80
D:o	<u>Kanalen D - E.</u> d:o	11+10-15+64	1800	4		72 -
Nygård	^I <u>Kanalen B - B</u> Axel Dahlström	28+50-29+25	200	8		16 -
Torsborg	T. Karlsson	29+25-31+45	440	8		35 20
		Summa				51 20
Östby Stommen	¹ ^{II} <u>Kanalen B - B</u> arr. Oskar Larsson	21+24-22+30	400	9		36 -
" Kockg.	Gustaf Hertz	22+30-24	340	8		27 20
" "	John Olsson	21+90-24	420	8		33 60
Nygård	Axel Dahlström	24-28+50	1100	8		88 -
		Summa				184 80
						420 80
	Hovby den 17 dec. 1929					
	Sven Hallin					
	Nat. Magnusson					
	Emil Ingemarsson					

1

2

3

4

5

6

7

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas, skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;

att där dike går i rätgång, bör grävningen så verkställas, att rätgången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord.

Kostnadsförslag.


Timpennig : Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Samfälligheten A - E.</u>								
		<u>Kanalen A - B.</u>								
2 -5	300	Sand med rötter	1050	1,00			1050	-		
		tillägges c:a 10 %					105	-		
		jordersättning enl. bil. J					60	-	1215	-
		<u>Rörledningen B - C</u>								
5-5+87	87	18 " cementrör+transport l.m. 87		6,20	539	40				
		grävning, läggning och								
		igenfyllning l.m.	87	0,60	52	20				
		en slamficka vid C.			60	-				
		kringmurning av utloppet v. ^B			30	-	681	60		
		tillägges c:a 10 %					68	40	750	-
		<u>Kanalen C - D.</u>								
5+87-11+10/523		sand med rötter	2200	1,00			2200			
		tillägges c:a 10 %					222	20		
		jordersättning enl. bil. J					62	80	2575	-
									(2485)	-
		<u>Kanalen D - E.</u>								
⁺⁶⁴ 11+10-15	454	Sand med rötter	1850	1,00			1850	-		
		tillägges c:a 10 %					183	-		
		jordersättning enl. bil. J					72	-	2100	-
									(2105)	-
Kostnad för samfälligheten A - E.					kronor				6555	-
<u>Sträckan B - C såsom öppen kanal / utföres ej /</u>										
5-5+87	87	Sand med rötter	410	1,20	492	-				
		2 st. 18" rörtrummor	2	150	300		792	-		
		tillägges c:a 10 %					79	-		
		jordersättning					24	-		
Summa kronor								895	-	

1	2	3	4	5	6	7	8
		I Samfälligheten B - B .					
		I Kanalen B - B					
(+ 45 28+50 -31)	295	sand	600	0,80		480 -	
		tillägges c:a 10 %				48 80	
		jordersättning enl. bil. J				51 20	580 -
		I III Samfälligheten B - B					
		I II Kanalen B - B					
(+ 50 21+24-28+)	726	lera	2250	0,80	1800 -		
		en utfartstrumma					
		vid 24, a = 18"			150 -		
		cementrör, b = 3,66 m.					
		en ägovägstrumma vid					
		25+25, a = 18" cementrör,					
		b=3,60 m.			140 -		
		för skarvning av en					
		kraftledningsstolpe					
		vid 22			30 -	2120 -	
		tillägges c:a 10 %				210 20	
		jordersättning enl. bil. J				184 80	2515 -
		II III Täckdiket B - B					
18-21+24	324	530st. 6" tegelrör					
		+ transporter	530	0,35	185 580		
		610 st. 8" tegelrör					
		+ transport	610	0,45	274 50		
		grävning, läggning					
		o. igenfyllning l. m.	324	0,60	194 40		
		2 st. ytvattensbrunnar	2	40-	80 -		
		kringsurning av utlopp			30 -	764 40	
		tillägges c :a 10 %				75 60	840 -
		I III Kostnad för samfälligheten B - B			Kronor :		3355 -

580
2925

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Bilaga M.

Utlåtande vid syne-
förrättning enligt vatten-
lagen för torrläggning av
mark, tillhörande Kockgården
m. fl. hemman i Hovby socken
av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning av ett
i nordvästlig riktning flytande avloppsdike med sidogrenar genom och
från vattenskadade marker, belägna omkring 3,5 km. nordost om Hovby
kyrka inom sektion n:r 1 av nederbördsområde n:r 142, i och för er-
nående av bättre torrläggning, och ökad alstringsförmåga, är enligt
bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägen-
heten framgår av omstående översiktskarta, där torrläggningsområdet
är utmärkt med gul färgläggning och vattensamlingsområdets gränser
med en blå linje.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava $\frac{1}{2}$ profil-
och sektionsritningar upprättats, utvisande förhållandena vid under-
sökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade marker-
na avfattats i nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning av-
sedda avloppssträckorna utmärkta med dels dubbla, dels enkla röda
linjer, och de röda bokstäverna A - B - C - D - E för huvudavloppet
och

I	II	III
B - B	- B	- B

 för ett sidodike. Dubbel röd linje betecknar
härvid, att avloppet skall utföras som öppet dike och en enkel röd

linje ,att det skall göras täckt.

På grund av Fritz Johanssons yrkande till syneprotokollets § 4 har även sidodiket a - d blivit föremål för viss undersökning, ävensom den påyrkade nya sträckningen a - b - c, som å plankarta utmärkts med dubbla gröna linjer. Dessa dikessträckor skola ej ingå i företaget, men synemännen hava funnit skäl bifalla Fritz Johanssons yrkande som flyttning av diket a - d till sträckningen a - b - c i gräns mot Kockgården 2.¹⁴ Det nya diket skall göras 0,6 m. djupt utom beträffande översta delen, där djupet bestämmes av nuvarande bottenhöjden vid a / + 7,40 m. / så att en bottenlutning av minst 0,5 : 1000 erhålles. Nya diket skall givas en bottenbredd av 0,2 m. och en släntlutning av 1 : 1.¹⁴ Det skall grävas mitt i ägogränsen och all dikesjord skall uppläggas på Fritz Johanssons mark. Till ägaren av Kockgården 2¹⁴ skall Fritz Johansson erlægga kr. 6,80 för 85 m² mark och till ägaren av Östby Stommen kr 1,92 för 24 m² mark, som åtgår till det nya diket.

Vattensamlingsområdet för de olika täckta avloppssträckorna hava uppgåtts å marken, och äro å nivåkartan angivna med blått. Den största till avrinning kommande vattenmängden har för ledningen B - C antagits komma att uppgå till 1,5 liter pr. sekund och hektar, och för övriga mindre förledningar till 2,0 liter pr. sekund och hektar. På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1,2 meters djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena och dem som sig med sökandena förenat.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje, så

belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas, utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkomna båtnaden hava synemännena efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas på tre av varandra i torrlägningsavseende oberoende samfälligheter, allt efter som marken avvattnas till avloppssträckorna A - E, B - B^I och B^I - B^{II} - B^{III}. Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av någondera samfälligheten i olika avdelningar förefinnas ej.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda innan varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 16 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Det åligger samfälligheten B^I - B^{III} att verkställa ombyggnad

av en utfartsvägstrumma vid påle 24 och en agovägstrumma vid 25 + 25 enligt härför upprättade typritning och med i kostnadsförslaget angivna dimensioner. Samma samfällighet skall jämväl bekosta nödig skarvning av en kraftledningsstolpe vid påle 22.

Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som åtgår för avloppens utvidgning skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

För mark, som tages i anspråk såsom upplagsplats för ur avloppen uppschaktad jord och sten, skall ersättning utgå med den täckta markens fulla värde efter företaget enligt värderingslängden. Denna skada skall, så snart företaget fullbordats, genom arbetsstyrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall innan företaget påbörjas, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 11 kronor 92 öre, vilken kostnad förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i pro-

29.

portion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits . Förrättningskostnaderna förskjutas nu av sökandena.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synebömmen i fråga om företaget ytterligare bestämma :

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar,

att ur avloppen uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppens kanter och med en lutning mot dessa icke överstigande 1 : 1 , varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas,

att till rörledningar, vägtrummor och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på så sätt att skada uppstår,

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar och förstärkningsarbeten vidtagas,

att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlåtas på härför skickad person, varvid särskild entreprenadsumma för varje samfällighet skall fastställas,

att arbetena må begynna, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt bör vara bragta till slut före utgången av år 1934,

36

att företaget skall avses fullbordat , när det avsynats och godkännts
av inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör, samt att det skall
benämnas " Kockgårdens dikningsföretag av år 1929 " .

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Väster-
bygdens Vattendomstol, adress. Vänersborg, till vilken besvärerna med
iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara in-
givna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Hovby den 17 dec. 1929

I tjänsten

Sven Hallin

Biträdande gode män :

Nat. Magnusson

Emil Ingemarsson

31

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar						Delaktighet i kostnaderna för			
	Kronor					% - tal för ge- mensam- ma kostn.	företagets utförande		Synfö- rättningen	
							Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
680.-							661.47	10.091	30	19
484.-							470.78	7.182	21	48
153.-							148.80	2.270	6	79
698.-							678.97	10.358	30	99
1566.-							1523.25	23.238	69	52
1078.-							1048.53	15.996	47	85
2080.-							2023.20	30.865	92	33
6739.-						56.528	6555.-	100.000	299	15
1012.50						8.492	580.-	100.00	44	94
927.50							741.78	22.242	41	17
397.50							317.89	9.532	17	65
812.50							649.82	19.485	36	07
1315.-							1051.69	31.535	58	38
670.-							535.83	16.067	29	74
47.50							37.99	1.139	2	11
4170.-						34.980	3335.-	100.000	185	12
Hovby den 17 dec. 1929 Sven Hallin Nat. Magnusson Emil Ingemarsson Vidimeras ex officio										

R 3*0352

DIARIE Nr 10502
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
19 APR. 1932

Avskrift.

Betänkande

angående statsunderstöd till
Kockgårdens dikningsföretag av år 1929
i Hovby socken av Skaraborgs län;
upprättat år 1930 av
Sven Hallin
Statens lantbruksingeniör.

1.
Genom Kungl. Maj:ts nådiga
brev den 31 december 1931 fast-
ställdes till efterrättelse vid ar-
betets utförande.
På Kungl. Landtbruksskyddens vägnar:
Albert Smith.

B E T Ä N K A N D E

angående "Kockgårdens dikningsföretag av år 1929" i Hovby socken av
Skaraborgs län, avgivet till frågan om företagets understödjande med
bidrag och lån av statsmedel.

Föregående rättslig utredning:

Vid syneförrättningen enligt vattenlagen, som avslutades den 17
dec. 1929 hava undersökningar för avdikningen i fråga verkstälts, för-
slag upprättats och deltagandet i företaget bestämts.

Sedan besvär mot förrättningen anförts har Västerbygdens vatten-
demstol genom dom den 30 juni 1930 med viss ändring fastställt syne-
männens utlåtande, bil. VI. Mot denna dom har vad ej erlagts, enligt
vad som av påskrift å domen framgår.

Areal: Torrlägningsområdet i dess helhet innefattar:

Åker 41.92 hektar.

Dikning:

I vid syneförrättningen avgivet utlåtande finnes redogörelse läm-

nad för belägenhet, till uppgrävning ifrågakommande dikessträckor, jordmån, nederbördsområden, till avrinning kommande vattenmängder, lutningar och med hänsyn till vattenföringen och en ändamålsenlig torrläggning föreslagna dimensioner för vattenavloppen samt för broar och trummor över dessa.

Äganderättsförhållanden:

Östby Stommen är ett indraget ecklesiastikt löneboställe. Som av påskrift å föreningen, bil. III framgår har dess arrendator erhållit vederbörande domkapitels tillstånd att söka avdikningslån.

Kostnad:

Kostnaden för vattenavledningsarbetena har vid syneförrätt-	
ningen beräknats till kronor	10555.-
För laga syneförrättningen kronor	529.21
Rättegångskostnader kronor	174.20
Vattendomstolsavgift kronor	11.92
För utredning angående statsbidrag kronor	<u>152.13</u>
	<u>Summa kronor 11422.46</u>

Båtnad:

Värdet av båtnaden genom vattenavledningen har uppskattats	
till kronor	11921.50

Vinst:

Enligt denna beräkning skall den direkta vinsten av före-

taget utgöra kronor

499.04

Arbetstid:

Vattenavledningsarbetena böra kunna slutföras till den 1 september 1933.

Anslags- och lånebelopp:

Enligt bilaga II, tabell b skulle till företagets utförande kunna beviljas i jämnt tal 5210.- kronor, såsom bidrag från statens avdikningsanslag och 5220.- kronor från statens avdikningslånefond.

Handlingar och ritningar:

Med detta betänkande följa:

Tabell

Bilaga I

Kostnadsförslag

" II

Förening angående sökande av statsbidrag

" III

Fullmakt

" IV

Protokoll rörande val av arbetsstyrelse

" V

Vattendomstolens dom med intyg att besvär mot förrättningen ej anförts

" VI

Kostnadsförslag enl. domen

" VII

Arvodesräkningar

" VIII a, b o. c

Avskrift av synehandlingarna i närslutet häfte.

Plan- och profilritningar i 3 blad.

Skara i dec. 1930.

Sven Hallin.

Statens lantbruksingeniör.

Bil. I.

Tabell a.

	Hela torrläggingsområdet								Lånesökandes andel							
	Areal		V ä r d e				Båtnad	Areal		V ä r d e				Båtnad		
			före		efter					före		efter				
	torrläggningen								torrläggningen							
	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Åker																
Annan mark																
Påräknad landvinning																
Summa																

Tabell b.

Socken, by och hemman	Ägolltera	Mantal	Registernummer	Ägares namn m. m.	Ägofigurer	Areal						Båtnad	Andel i kostnaden för										Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostn.	Bidrag		Lån	
						Åker	Annan mark		Summa		Avd. I.		Rättegångs Avd. II.		Vatten- och Avd. III.		Laga syne- förrätn.	Betänkan- det m. m.												
							nr	Har	ar	Har			ar	Har	ar	Kr.		öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre			Kr.	öre	Kr.	öre
Samsälligheten 17-E																														
Torby socken																														
1				Örby Kocksg.	1/20 2 ⁶	Leu Larsson	1-2	2 10		2 10	680 -	670 04	17 58	68	30 19	8 68	727	17 107	1)	340 -	340 -									
11				" "	1/50 2 ⁵	Erik Jönsson	3-7	1 44		1 44	484 -	476 88	12 51	48	21 48	6 18	517 53	" "	242 -	242 -										
11				" "	1/125 2 ¹⁴	Dens.	5-6	47		47	153 -	150 74	3 95	15	6 79	1 95	163 58	" "	76 50	76 50										
2				" "	1/25 2 ¹³	Fritz Johansson	7-10	2 02		2 02	698 -	687 77	18 04	70	30 99	8 91	746 41	" "	349 -	349 -										
3				" "	1/20 2 ¹²	Isak Eran	11-12	4 32		4 32	1566 -	1543 -	40 48	157	69 52	19 98	1674 55	" "	783 -	783 -										
4				" "	1/400 2 ¹¹	Joh. Nordström	13-16	3 12		3 12	1078 -	1062 13	27 87	1 08	47 85	13 76	1152 69	" "	539 -	539 -										
10				Toröberg	ans. 1'	F. Karlsson	17-18	5 80		5 80	2080 -	2049 44	53 77	2 08	92 33	26 54	2224 16	" "	1040 -	1040 -										
				Summa				19 27		19 27	6739 -	6640 -	174 20	6 74	299 15	86 -	7206 09		3369 50	3369 50										
Samsälligheten B-B ²																														
7				Nygårst	ans. 1'	And. Dahlström	19	4 05		4 05	1012 50	580 -		1 01	44 94	12 91	638 86	0.633705	236 70	402 16										
1) Bidrag och lån reducerat till hälften av båtnaden.																														

Samsfälligheten B^I - B^{II} - B^{III}

7	Nygård	ans. 1'	Jac. Dahlström	20-22	457	457	92750	74178	93	4117	1184	79572086	45.10	358	87	436	85
6	Ölby Lökby.	1/400	2 ⁸ Gustaf Kertz	23	265	265	39750	31789	40	1765	507	34101	"	153	80	187	21
5	"	7/1000	2 ⁹ John Olsson	24	325	325	81250	64982	80	3607	1007	69706	"	314	37	882	69
			Priman arr.														
9	"Sammene	1/2	8 ¹ O. Larsson	25-27	526	526	1315-	105169	132	5838	1678	112817	"	508	80	619	37
8	Ängsbo	1/8	3 ¹⁰ P. Fredriksson	28-31	268	268	670-	53583	67	2974	855	57479	"	259	23	315	06
1	Ölby Ålän.		ans. P. Fredriksson	32	19	19	4750	3799	05	211	61	4076	"	18	39	-	
			<u>Summa</u>		1860	1860	4170-	3335-	417	18512	5322	357751		1613	46	1941	68

Sammandrag

Samsfälligheten F-E.	1-18	1927	1927	6739-	6640-	17420	674	29915	86-	720609	1.07	1)	3369	50	3369	50
Samsfälligheten B-B ^I	19	405	405	101250	580-		101	4494	1291	638	86	0.6537.05	236	70	402	16
Samsfälligheten B ^I - B ^{II} - B ^{III}	20-32	1860	1860	4170-	3335-		4	17	18512	3577	51086	45.10	1613	46	1941	68
<u>Summa</u>		4192	4192	11921	5010555-	17420	1192	539	21	152	13	11422	46	5219	66	571334

Skara i september 1930.
 L. Länsten.
 Sven Hallin.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	

Bilagad II

Kostnadsförslag

Uvärmingskostnader

10286 70 *)
14555 =

Laga synföretagning

529 21

Rättgångskostnader

174 20

Vattenslutsarbetsavgift

11 92

Detänkande

152 13

11154 16
11422 -

Summa kr.

11154 16
11422 -

Skara i september 1930

P. Hästen

Sven Kallin

*) Ändringen gjord i Kungl. Landtanksstyrelsen
med stöd av förelagda jämkningsanmärkingar
förelagt.

Vid arbetsplanens fastställande har kost-
naden för företaget beräknats till 11.154 kr -
och 16 öre, varav på länsreklamations andel
11.113 kronor 7 öre.

Stockholm den 12 februari 1932
På Kungl. Landtanksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

FÖRENING

Undertecknade delägare i "Kockgårdens dikningsföretag av år 1929" inom Hovby

socken av Skaraborgs län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull företagets arbetsstyrelse i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Hovby den 17 dec. 19 29

1 Sven Johnsson

2 Fritz Johansson

3 Ivar Grahn

4 John O. Nordström

5 John Olsson

6 G. Hertz

7 Axel Dahlström

8 R. Fredriksson gen. Allan Fredriksson enl. fullm. bil. V.

9 Oskar Larsson.

Bevittnas:

Sven Hallin.

Nat. Magnusson.

Undertecknad, som i egenskap av konsistorieombud närvarit vid syneförrättningen får härmed tillstyrka förestående förenings godkännande, i vad den berör ecklesiastika lönebostället Östby

Stommen.

Hovby den 17 dec. 1929.

Gust. Sandzén.

Kyrkoherde.

Omstående förening biträdades till alla delar:

10 J. F. Carlsson.

// Erik Andersson.

På en gång närvarande vittnen:

Sven Johnsson.

Axel Dahlström.

Föreningen godkänd av Skara Domkapitel den 17 september 1930 såvitt
angår lönebostället Ostby Stommen i Hovby socken; betygar

Ex officio:

Nils Broström.

Bilaga IV.

F u l l m a k t

för Allan Fredriksson eller den, han i sitt ställe förordnar, att till min andel i Kockgårdens dikningsföretag av år 1929 söka största möjliga lån från statens avdikningslånefond. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Ängsbo den 17 dec. 1929.

R. Fredriksson.

Bevittnas:

Sv. Hult. E. Thyren.

Bilaga V.

Protokoll vid sammanträde med delägarna i "Kockgårdens dikningsföretag av år 1929" i Hovby socken av Skaraborgs län.

Den 17 december 1929 i Hovby kommunalrum.

Närvarande: Kyrkoherde Gustaf Sandzén såsom konsistorieombud enl. förordn. Stadsingenior A. Ljunggren enl. förordnande, Sven Jonsson, Fritz Johansson, Ivar Gran, John Nordström, John Olsson, Gustaf Hertz, Axel Dahlström, R. Fredriksson genom sonen Allan Fredriksson.

§ 1.

Beslöts att arbetsstyrelsen skall bestå av fem ordinarie ledamöter och två suppleanter.

§ 2.

16

§ 2.

Till ordinarie ledamöter i arbetsstyrelsen utsågos:

Sven Jonsson, Solhem

Axel Dahlström, Nygård

John Nordström, Majåker

Ivar Gran, Hildero

Gustaf Hertz, Sandhem.

Till suppleanter utsågos:

Allan Fredriksson, Ängsbo

Fritz Johansson, Olofslund.

§ 3.

Uppdrogs åt arbetsstyrelsen att till företaget i dess helhet söka största möjliga bidrag från statens avdikningsanslag.

§ 4

Att justera dagens protokoll utsågos Oskar Larsson och Axel Dahlström.

Ort och tid som ovan.

Sven Jonsson.

Justeras:

Oskar Larsson.

Axel Dahlström.

D O M

meddelad å vattendomstolens kansli i Vänersborg den 30 juni 1930.

Sådana förhållanden kunna icke anses föreligga att staden är pliktig tåla att diket mellan punkterna C och E i dess helhet förläggas å stadens mark. Å andra sidan måste dikets förläggande helt å mark, som tillhör Östby Kockgården, för ägarna av marken härstädes medföra sådana olägenheter i avseende å den vid rågången befintliga vägen, att staden ej kan anses berättigad påfordra att diket lägges på sistnämnda sätt. Däremot finner vattendomstolen det överensstämmande med de uti 7 kap. 4 § vattenlagen angivna grunder för fastställande av diketssträckning, att diket lägges i rågången på sådant sätt att hälften av dikets dagbredd kommer att ligga på vardera grannens mark.

Vattendomstolen prövar sålunda rättvist att, med ändring av synemännens utlåtande, förklara, att diket mellan punkterna C och E skall läggas på sist angivna sätt.

Beträffande dikets upptagande å sträckan C - E föreskriver vattendomstolen därjämte: På det att diket ej må inkräkta å vägen, där invid densamma finnes byggnader, skall å sträckan 14 + 52 - E å slänten på dikets mot vägen vettande sida givas en lutning av 1:1, varjämte denna slänt på samma sträcka skall torvbeklädas för vinnande av ökat bestånd. I övrigt skall diket med avseende å slänthlutning, bottenlutning och bottenbredd upptagas i enlighet med synemännens föreskrifter. All ur diket uppschaktad jord och sten får, om de dikande så finna lämpligt, läggas på östra sidan av diket; och skall infråga om sättet för uppläggandet gälla vad härom i utlåtandet stadgats.

Enär den del av stadens mark, som vid dikets förläggande i den av vattendomstolen här ovan fastställda sträckningen åtgår för själva diket, till huvudsaklig del utgöres av en jordvall och ett mindre dike, finner vattendomstolen skäligt, att ersättning för denna mark utgår efter ett värde å marken av 100 kronor pr hektar. Vad åter beträffar ersättning för det staden tillhöriga område, bestående av skogsmark, som kommer att tagas i anspråk till jordupplag och till bankett mellan dike och jordupplag, finner vattendomstolen denna ersättning ej kunna beräknas högre än efter det av synemännen å skogsmarken satta värdet av 400 kronor per hektar.

Vattendomstolen prövar sålunda rättvist att, med ändring av utlåtandet såvitt staden därigenom tillerkänts ersättning för den till diket återgående mark, förplikta delägarna i samfälligheten A - E att för dylik mark, beräknad till 26.5 ar, till staden utgiva en ersättning med 26 kronor 50 öre; skolande däremot stadens ersättning för mark, som åtgår till jordupplag och bankett, efter ett pris av 400 kronor per hektar bestämmas efter företagets fullbordande i enlighet med härför i utlåtandet meddelade föreskrifter.

Det åligger sökandena inom samfälligheten A - E att till staden återgälda det belopp, 99 kronor 20 öre, som staden förskjutit till kostnaden för vattendomstolens syn i målet; ägande dessa sökande att, om arbetet för samfällighetens torrläggning kommer till utförande, mellan samtliga delägare i samfälligheten fördela vad sålunda utgivits efter samma grund som är bestämd för fördelning emellan av kostnaden för dikningsarbetet.

/3

Talan mot denna dom fullföljes efter vad, som skall anmälas hos vattenrättsdomaren eller vattenrättssekreteraren sist å fjortonde dagen härafter eller således sist måndagen den 14 juli 1930.

Det uppdrogs åt t. f. vattenrättsingeniören Westling att å ritningen blad 2 med grönt bläck verkställa de ändringar, som föranleddes av vattendomstolens dom, ävensom att beträffande dikessträckningen C - E uppgöra nytt kostnadsförslag att biläggas handlingarna i målet.

Som ovan.

På vattendomstolens vägnar:

Albert Brycker.

Emot förestående dom har vad inom föreskriven tid icke anmälts,
betygar:

Vänersborg den 15 juli 1930.

Av vattenrättsdomarämbetet:

Albert Brycker.

Stämpel: 50 öre.

P. M.

rörande Kockgårdens dikningsföretag av år 1929 i Hovby socken
av Skaraborgs län.

1. Genom dikessträckans D-D-E flyttning till gränsen mellan Kock-
gården och Lidköpings stads ägor ändras massberäkningen så-
lunda:

för C - D

påle	avstånd från föregående påle i meter.	area	medelarea	3 m
5+87	-	4.05		
6	13	4.05	4.05	52.65
7	100	4.60	4.33	433.-
8	100	5.40	5.00	500.-
9	100	5.15	5.28	528.-
10	100	4.00	4.58	458.-
11	100	3.75	3.88	388.-
+10	10	3.75	3.75	<u>37.50</u>
Summa				2397.15

/Avrundas till
2450 m³./

för D-E

11+10		2.50		
12	90	3.00	2.75	247.50
+50	50	4.40	3.70	185.-
13	50	5.00	4.70	235.-
14	100	5.00	5.00	500.-
+52	52	5.00 4.36	5.00	260.-
15	48	4.36	4.36	109.28
+64	64	4.36	4.36	<u>297.04</u>
Summa				1915.82

/Avrundas till
1950 m³./

2. Erforderlig mark till avloppet beräknas sålunda:

för C - D

påle	avstånd från föregående påle i meter.	area pr sträck- meter.	medelarea	2 m
5+87		6.30		
6	13	6.30	6.30	81.9
7	100	6.15	6.23	623.-
8	100	5.55	5.85	585.-
9	100	6.00	5.78	578.-
10	100	5.90	5.85	585.-
11	100	5.70	5.70	570.-
+10	10	5.70	5.70	57.-
			Summa	3079.9

/Avrundas till 31 ar, varav

hälften utgör mark tillhörig Lidköpings stad/.

för D-E.

11+10	4	4.50	-	
12	90	4.05	4.28	385.2
+50	50	4.50	4.28	214.-
13	50	5.40	4.95	247.5
14	100	5.40	5.40	540.-
+52	52	{ 5.40 4.55	5.40	280.8
15	48	4.70	4.63	222.24
+64	64	4.30	4.50	288.-
			Summa	2177.74

/Avrundas till 22 ar, /varav hälften

utgör mark tillhörig Lidköpings stad./

3. Mark till jordupplag har beräknats under förutsättning dels att mellan dike och vall lämnas en bankett av 0.6 meter, dels att all jorden upplägges på avloppets högra sida, enär vägen på vänstra sidan ej bör användas till jordupplag, dels att jorden vid uppgrävningen "sväller" 20 procent, dels att

min. 2

Åt jordupplagen ej gives större höjd än en meter och dels att jordupplagen uppläggas med en slämtlutning av 1:1.

Härvid åtgår för

str. C - D

påle	avstånd från föregående påle i meter	area pr sträckmeter.	medelarea	$\frac{2}{m}$.
5+87	-	6.46		
6	13	6.46	6.46	83.98
7	100	7.11	6.79	679.-
8	100	8.09	7.60	760.-
9	100	7.79	7.94	794.-
10	100	6.40	7.10	710.-
11	100	6.10	6.25	625.-
+10	10	6.10	6.10	61.-
			Summa	3712.98

str. D -E

11+10	-	4.60		
12	90	5.20	4.90	441.-
+50	50	6.88	6.04	302.-
13	50	7.60	7.24	362.-
14	100	7.60	7.60	760.-
+52	52	{ 7.60	7.60	395.20
		{ 6.83		
15	48	6.83	6.83	327.84
+64	64	6.83	6.83	<u>437.12</u>
			Summa	3025.16

Vidimeras ex officio:

Strophomena

Kostnadsberäkning.

Det av Hallin använda å-priset 1 kr/m³ synes för högt och bör minskas till 0.90 kr./m³. På grund härav kan kostnaderna för avloppssträckornas C-D och D-E uppgrävning beräknas sålunda, nämligen

för C - D

Schaktning av 2.450 m ³ sandjord med röttet à 0.90	2.205.-
Oförutsett /10 procent/	204.50
Ersättning till Lidköpings stad för mark, som åtgår till diket 15.5 ar à 1.-	15.50
Beräknad ersättning för mark till jordupplag 37.5 ar à 4.-	150.-
Summa kr.	2575.-

för D - E

Schaktning av 1.950 m ³ sandjord med rötter à 0.90	1.755.-
Torvklädnad av vänstra slänten str. 14+52 - E	
200 m ² . à 0.25	50.-
Oförutsett / 10 procent /	162.-
Ersättning till staden för mark, som åtgår till diket 11 ar à 1.-	11.-
Beräknad ersättning för mark till jordupplag 30.5 ar à 4.-	122.-
Kronor	2.100.-

Karlstad i juni 1930.

Klas Westling.



Protokoll inför Västerbygdens vattendomstol i mål angående ansökan av John O. Nordström i Majåker m.fl. delägare i Kockgårdens dikningsföretag av år 1929 inom Hovby socken, Skaraborgs län, om jämkning i visst hänseende av de för företaget fastställda bestämmelser, hållet vid sammanträde å tingshuset i Lidköping den 27 februari 1933.



Närvarande: Undertecknad, särskild vattenrättsdomare,

vattenrättsingenjörerna S. Aspegrén och H. Larsson, samt vattenrättsnämndemännen Emil Sahlström i Marum och Einar Pehrson i Krigsmansgården.

Vid protokollet: t.f. vattenrättssekreteraren Einar Weiss.

Då vattendomstolen sammanträdde å utsatt tid och plats, inställde sig för sökandena Sven Johnson i Solhem, vilken uppgav sig numera vara ordförande i den för företaget utsedda styrelsen.

Såsom ombud för Lidköpings stad anmälde sig tillstädes ordföranden i dess drätselkammare, ingenjören Anton Norén enligt nu in-

Stämpel Einar Weiss.

Sökanden.

7
givet protokollsutdrag /akten sid. 9/.

I övrigt kom ingen tillstädes.

Johnson förklarade sig vilja för företaget fullfölja ansökningen och hemställde om bifall till densamma.

Norén sade sig icke hava något att erinra mot bifall till ansökningen.

Härefter höll vattendomstolen enskild överläggning varefter avsådes följande, därvid beslutade

D O M.

Av handlingarna i målet framgår, att vid anläggandet av det i Kockgårdens dikningsföretag av år 1929 ingående diket C - D - E de beträffande företagets utförande fastställda bestämmelserna sålunda frångåtts, att den del av diket som ligger mellan punkterna 10 och 15 + 64, vilken dikessträcka jämlikt sagda bestämmelser skolat anläggas såsom öppet dike, utförts såsom täckt avlopp i enlighet med ett av lantbruksingenjören Sven Hallin år 1930 uppgjort ändringsförslag;

och enär med hänsyn till i målet upplysta förhållanden den sålunda gjorda ändringen i avseende å dikets anläggande får anses hava varit erforderlig,

samt genom densamma avbördningsförhållandena icke försämrats,

prövar vattendomstolen jämlikt 7 kapitlet 59 § vattenlagen rättvist att med bifall till ansökningen, mot vilken erinran ej blivit gjord, föreskriva den jämkning av de rörande företags utförande meddelade bestämmelser, att den utförda ändringen godkännes.

Vad sålunda föreskrivits föranleder icke ändring av de i kostnadsfördelningslängden angivna procenttal.

Kostnaderna för kungörelserna i målet, tillhoppa 19 kronor 85 öre, skola mellan samtliga delägare i samfälligheten A - E fördelas enligt de för fördelning dem emellan av gemensamma utgifter stadgade grunder.

Talan mot denna dom fullföljes efter vad, som skall anmälas hos vattenrättsdomaren eller vattenrättssekreteraren sist å fjortonde dagen herefter eller således senast måndagen den 13 mars 1933.

Som ovan.

På vattendomstolens vägnar:

Antm Thelin.

Revis. inforde. $\frac{12}{730}$ $\frac{342}{31}$
Sodh. 28/4 1933

10501

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
19 APR. 1932

Ändr. i plan 10500
32

BEVIS

över verkställd avsyning av diknings- och vatten-
avledningsarbetet vid ~~Kockgårdens dikningsföretag av år 1929~~
~~och fördrag som avser tilläggning av mark~~
~~till Hövby socken~~ ~~mxfl.~~

~~hemman~~ i Hövby socken av Skara-
borgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 31 december 1931.

Statsunderstöd: Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 5 260.-

Lån från statens avdikningslånefond „ 5 730.-

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1934.

Styr. ordf. John Nordström, Majåker, Lidköping.

Vid genom förste assistent E. Hugo Johansson

den 26 sept. 19 31 verkställd avsyning

av ovan angivna arbete befanns detsamma utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen med undantag för sträckan C-D-E, som mellan påle 10 och 15+64 utförts som täckt ledning i enlighet med bifogade av undertecknad upprättade ändringsförslag. Orsaken till ändringen är, att jordmånen här är fin sand med stor benägenhet för släntras, varför ett öppet dike efter den av Västerbygdens vattendomstol föreskrivna flyttningen skulle äventyra vägens bestånd. Jag får därför tillstyrka företagets godkännande i befintligt skick. De till Kungl. Lantbruksstyrelsen före arbetsplanens fastställande uppgivna verkliga kostnaderna för företagets utförande innefatta förenämnda ändring.

Skara den 17 mars 1932.

I tjänsten:

