



Akt nr:

R-E1a-0355

AU$R-E1a-0355

325

140
31

R 3*0355

KONTRAKT

DIARIE N:r 11199
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
16 MAJ 1931

Sedan Kungl. Maj:t den 6 februari 1931 för

Mörtestads invallningsföretag av år 1927 i Amnehärads socken av

SKARABORGS LÄN

beviljat *dels* ett ***lån*** av sjutusenetthundrasjuttio (7.170) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** *och dels* ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av tolvtusentrehundrasjuttio (12.370) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör S.Hallin vid syneförrättning år 1927 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, havd undertecknade, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~jag~~ vi för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder ~~mig~~ oss.

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1933,

12. 1930. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
156230

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta oss/mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Mörbylånda den 27 april 1931.

Torsten Larsson
Gustav Olsson
Oskar Eriksson
Hjalmar Andersson
Karl Olsson

Att Torsten Larsson, Gustav Olsson, Oskar Eriksson, Hjalmar Andersson och Karl Olsson i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

S. J. Helge
Adress Mörbylånda, Gullspång

K. G. Johansson.
Adress Himmelsberg, Gullspång

Med stöd av Kungl. brevet den 6 februari 1931 *antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.*

Stockholm den 1 juni *19* 31.

Axel Svensson

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

R 3•0355

11199

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
16 MAJ 1931

Avskrift.

Handlingar rörande

Mörtestads invallningsföretag av år 1927

uti Amnehärads socken
av Skaraborgs län;
upprättade vid laga syneförrättning år
1927 av
Sven Hallin,
Statens lantbruksingeniör.

3 x 0355

Debiteringsländ.

över underhållskostnader vid "Mörtestads invallningsföretag av år 1927".

Fastighet			Ägare	att betala bet. år 1951	att betala bet. år 1952
Mörtestad	Sörg.	1^{20}	I. Brandbergs dödsbo	20:65	20:65
"	"	1^{22}	J.V. Larsson s dödsbo	54:90	54:90
"	"	1^{16}	S. Johan Helge "	6:48	6:48
"	"	1^{15}	Elis Petterssons st.	97:29	97:29
"	"	1^{3}	Allan Gustafsson	52:20	52:20
"	"	1^{2}	Dens.	54:22	54:22
"	Nölg.	2^{9}	Gustaf Olssons dödsbo	253:21	253:21
"	"	2^{7}	Gullspångs idrottsf.	213:93	213:93
"	"	2^{8}	Martin Brandberg	275:71	275:71
"	"	2^{4}	I. Brandbergs dödsbo	368:01	368:01
"	"	2^{12}	S.Johan Helges dödsbo	62:15	62:15
"	"	2^{11}	Elis Pettersons st.	87:17	87:17
"	"	2^{2}	Dens.	107:10	107:10
Nunnestad	Sörg.	1^{3}	K. Friman	140:53	140:53
"	"	1^{4}	Erik Karlsson	47:34	47:34
"	Nolg.	2^{3}	Tore Larsson	40:14	40:14
"	"	2^{3}	Alfred Andersson	40:14	40:14
"	"	2^{4}	Gunnar Eriksson	84:60	84:60
"	"	2^{2}	Torsten Johansson	133:34	133:34
"	"	2^{6}	Dens.	118:80	118:80
Backen		1^{1}	Erik Backelid	421:83	421:83
Hämmelsberg.		1^{31}	Gösta Karlsson	12:91	12:91
"		1^{30}	Ludvig Karlsson	12:91	12:91
"		1^{10}	Aug. Jansson	58:10	58:10
"		1^{26}	Johan Björkström	43:02	43:02
"		1^{25}	August Svenssons dödsbo	143:37	143:37
"		1^{8}	Wiliam Olsson	167:76	167:76

Fastighet	Ägare	Att betala bet. år 1951	Att betala bet. år 1952
Himmelsberg 1^{7}	Wiliam Olsson	70:25	70:25
" 1^{4}	Helge Johansson	160:60	160:60
" 1^{13}	Oskar Svensson	29:25	29:25
" 1^{27}	Ellen Eriksson	6:30	6:30
" 1^{28}	Dens.	5:76	5:76
" 1^{29}	Dens.	7:88	7:88
" 1^{2}	Torsten Johansson Bamekåsen	14:04	14:04
" 1^{11}	Karl Pettersson	18:36	18:36
" 1^{3}	Erik Andersson	19:49	19:49
Nunnestad Nolg. 2^{10}	Edvard Karlsson	139:68	139:68
" " 2^{11}	Dens.	381:06	381:06
" Sörg. 1^{5}	Torsten Larsson	231:84	231:84
" Nolg. 2^{5}	Emma Johansson	32:40	32:40
" " 2^{5}	Edvin Mellgren	28:40	28:40
" Sörg. 1^{2}	Wiliam Olsson	100:67	100:67
" " 1^{6}	Torsten Larsson	60:21	60:21
" " 1^{6}	Lennart Helge	76:00	76:00
	Summa kronor:	4.500:-	4.500:-

Skara den 28 sept. 1951.

I tjänsten:

Lantbruksingenjören
i Skaraborgs län

S. L.

Protokoll fört vid sammanträde under pågående laga syneförrättning angående invallning och utpumpning från vattenskadade marker tillhörande Mörtestad,Nunnerstad,Backen och Himmelsberg m.fl. hemman uti Ammehärads socken av Norra Vadsbo härad och Skaraborgs län.

År 1924 den 8 oktober inställde sig undertecknad,Statens lantbruksingeniör hos Gustaf Olsson i Mörtestad för att på grund av Kungl.Maj:ts Befallningshavandes i länet meddelat förordnande,bilaga litt. A^{I}, hålla sådan syn,som omförmäles i vattenlagens 7 kap. avseende torrläggning av vattenskadade marker tillhörande ovannämnda fastigheter.

Genom i vederbörlig ordning utfärdad kungörelse,bilaga litt. B, och särskilt delgivna kallelser,bilaga litt.C, hade delägarna blivit underrättande om förrättningens handläggning vid sammanträde denna dag.

§ 1.

Till sammanträdet hade förutom förrättningsmannen och de av honom såsom biträde under förrättningen tillkallade skiftesgodemännen G. Andersson Hult och P.J. Johansson i Älfstorp, dess-

utom följande personer sig infunnit:

Sökandena till förrättningen:

Gustaf Olsson för 1/6 mtl. mörtestad, densanna även såsom förmyndare i E.F. Petterssons st.

K. Friberg för ½ mtl. Lilla Åråsa.

Karl Olsson " 1/4 " Himmelsberg

K.G. Johansson " 3/16 " "

J.M. Andersson " 3/32 " Nunnerstad

S.J. Helge " 1/16 " Mörtestad Sörgården och

1/24 " Nolgården Mörtestad

Gustaf Eriksson " 1/8 " Mörtestad

Karl Gustafsson " 1/8 " d:o densamma även såsom delägare i A.G. Jakobssons sterbhus för 9/64 mtl. Mörtestad Sörgården.

E.T. Pettersson " 5/24 " " Nolgården.

och " 1/16 " " Sörgården.

Arvid Pettersson såsom delägare i E.T. Petterssons st.

Isak Brandberg för 1/4 mtl. Mörtestad Nolgården och

" 5/96 " Sörgården genom Mathias Brandberg enl. fullmakt bilaga litt. D[I].

J.G. Pettersson för 1/6 mtl. Mörtestad Nolgården

N.V. Andersson " " " " "

J. V. Larsson " 7/192 " " Sörgården.

Karl Andersson för 1/2 mtl. Backen.

Aug. Johansson " 3/16 " Nunnerstad.

Anders Eriksson " 1/16 " d:o Östergården.

Friden Andersson " 11/80 " d:o Östergården.

Och av övriga delägare:

Emma Johansson för 1/16 " d:o Nolgården. genom Aug. Helge enligt fullmakt bilaga litt. D^{II}, densamma även såsom ägare av 1/16 mtl. Nunnerstad Sörgården och 11/80 " " Östergården.

Johan Alfred Gustafsson för 7/192 mtl. Mörtestad Sörgården.

Alfred Mellgren " 1/16 " Nunnerstad Nolgården.

Aug. Svensson " 15/128 " Himmelsberg.

Karl Johan Andersson " 9/32 " Nunnerstad Nolgården genom Gustaf Helge Carlsson enligt fullmakt bilaga litt. D^{III}.

H. Isaksson för 1 mtl. Amnehärads prästgård genom Isak Rodolf Isaksson enligt fullmakt bilaga D^{IV}.

Karl Pettersson för 1/32 mtl. Himmelsberg

J.P. Isaksson " 1/12 " Mörtestad Sörgården.

Frans Aug. Friman " 5/16 " Nunnerstad " sök.

Oscar Svensson " 3/64 " Himmelsberg "

§ 2.

Det för förrättningsmannen av Kungl. Majtts befallningshavande utfärdade förordnandet upplästes och hade följande lydelse / bilaga Litt A^{I}/.

§ 3.

På därom framställd fråga förekom ingen jävsanmärkning mot synemännen och själva visste dessa ej med sig stå i något sådant förhållande till någon av delägarna.

§ 4.

Något laga hinder för förrättningens handläggning ansågo synamännen ej föreligga.

§ 5.

Inlämnades av Herr aug. Svensson i Himmelsberg, trenne skrivelser, vilka upplästes och hade följande lydelse / bilaga Litt E^{I-III}/.

§ 6.

Sökandena till förrättningen förklarade att deras avsikt med densamma vara att få sina marker såvitt möjligt, torrlagda för åkerkultur antingen genom invallning eller på annat lämpligt sätt och fordrade att alla jordägare, som därav kunde anses hava nytta skulle deltaga i kostnaderna härför, vilken utredning de nu begärde, att synemännen måtte verkställa.

§ 7.

Aug. Helge för egen del och såsom ombud för Emma Johansson, samt Alfred Mellgren, ville icke ingå i företaget, beträffande invallning av deras marker. Häri instämde Karl Johan Andersson i Nunnestad.

§ 8.

Då någon överenskommelse, sålunda ej kunde åvägabringas delägarna emellan, förklarade förrättningsmannen att synemännen komme att taga avdikningsfrågan under behandling och därmed lagligen förfara.

§ 9.

Då intet vidare förekom, att till protokollet anteckna, uppdetsamma och lämnades utan anmärkning, varefter förrättningsmannen meddelade att nytt sammanträde skulle hållas å samma plats och å tid som skulle kungöras i sockenkyrkan och genom annons i tidningarna Skaraborgs län och Mariestads länstidning skulle tillkännagivas.

Ort och tid som ovan

Ex offisio:

Gustaf Sjöberg

P.J.Jonsson R.G.Andersson

Den 5 september 1927 i Gullspångs godtemplarlokal.

Till sammanträde denna dag hade sakägarna kallats genom kungörelse, som dels blivit uppläst i sockenkyrkan bilaga F och dels varit införd i Tidning för Skaraborgs län, bil. G, varjämte personliga underrättelser tillsänts varje känd sakägare enligt förteckning, bil. H.

Närvarande: Undertecknad , statens lantbruksingeniör, som av Kungl. Maj:ts Befallningshavande förordnats övertaga handläggandet av ifrågavarande förrättning, jämte samma skiftesgodemän, som tidigare deltagit i förrättningens handläggning, samt följande sakägare:

I. Brandberg såsom ägare av Mörtestad Sörg. 1^{20}

och " Nolg. 2^{4}

J.V.Larsson såsom ägare av " Sörg. 1^{22}

S.J.Helge " " " " " 1^{16}

och " Nolg. 2^{12}

Augusta Elisabet Petterssons sterbhus såsom ägare av Mörtestad Nolg. 2^{11} och 2^{2} samt Mörtestad Sörg. 1^{15} genom Gustaf Olsson såsom förmyndare för omyndiga Sixten och Sven Pettersson/ Det upplystes att sterbhusets övriga deläggare vore Emil T. Pettersson och hans son Arvid Pettersson/

K.G.Gustafsson såsom ägare av Mörtestad Sörg. 1^{2} och 1^{3}

Gustaf Olsson " " " " Nolg. 2^{9}

N.V.Andersson " " " " " 2^{7}

F.A.Friman " " " Nunnestad Sörg. 1^{3}

Karl Eriksson " " " " " 1^{4}

Johan Eriksson " hälftenägare i Nunnestad Nolg. 2^{3}

G.Gottfrid Johansson" ägare av " " 2^{4}

Oskar Eriksson " " " " " 2^{2}

Janne Andersson såsom ägare av Nunnestad Nolg. 2^{6}

August Svensson " " " Himmelsberg 1^{25}

Karl Olsson " " " " 1^{7} och 1^{8}

K.G.Johansson " " " " 1^{4}

Torsten Larsson " " " Nunnestad Sörg. 1^{5}

samt hälftenägare i " " 1^{6}

/ köpt av sökanden Aug.Johansson/

Emma Johansson, genom Aug. Helge enl. fullmakt bil. I^{I}, samt

Alfred Mellgren, som gemensamt äga Nunnestad Nolg. 2^{5}

/ sämjedelat så, att Alfred Mellgren disponerar norra

delen, Litt AI/

Aug, Helge såsom ombud för sönerna Alex och Helmer Helge såsom

hälftenägare i Nunnestad Sörg. 1^{6} / disponerar genom

sämjedelning norra delen litt AN/ enl. fullmakt bil I^{II}

Hova Tingslags Vägstyrelse genom Förvaltare C.J.Molin, vägstyrelsens Ordf. A. Andersson och Landsfiskal Albert Davidsson enl. fullmakt bil. I^{III}

Kraftaktiebolaget Gullspång - Munkfors genom dess Disponent

John Hedin.

Johan Alfr. Gustafsson såsom ägare av Mörtestad Sörg. 1^{87}

§ 10.

Upplästes det för den nytillträdande förrättningsmannen utfärdade förordnandet som hade lydelse enl. bil. A^{II}.

§ 11.

Något jäv emot den nytillträdande förrättningsmannen kunde ej utrönas.

§ 12.

Förelades och förklarades det upprättade förslaget till de vattenskadades markernas invallning med därtill hörande handlingar.

§ 13,

Disponent Hedin förklarade att Kraftaktiebolaget fortfarande avsåg att framdeles sänka vattenståndet i älven. Enligt preliminära beräkningar skulle därigenom vattenytan i älven sänkas c:a 1,2 meter vid medelvatten / 100 m^3/ sek/ , 0,7 meter vid normalt högvatten / 200 m^3/ sek / och 0,4 meter vid exeptionellt högvatten / 300 m^3/ sek/. Kraftaktiebolaget avsåge att upptag frågan, så snart tillstånd till reglering av Skagern erhållits.

§ 14.

Vägstyrelsens representanter föreslog att vallen skulle förläggas norr om landsvägen och så att ett 0,3 meter djupt dike finge rum mellan vall och väg. I så fall medgive vägstyrelsen att den mindre trumman vid punkt H igenlades, varvid vägstyrelsen mot en kontant ersättning av 100 kronor skulle ombestyra ifrågavarande avlopps nedledande till den större trumman vid punkt G, varefter markägaren skulle svara för avloppssträckan G - H^I:s underhåll.

Vägstyrelsen motsatte sig att vallen ledes över vägen vid G och sedan utefter vägens södra sida.

§ 15.

Från övriga sakägares sida gjordes ingen invändning mot det av vägstyrelsens representanter framförda förslaget.

§ 16.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna förklarades sammanträdet avslutat med tillkännagivande att , sedan förslaget omarbetats i de delar, som betingades av vägstyrelsens förslag, nytt sammanträde kommer att hållas å samma plats som dagens fredagen den 16 sept. 1927 kl. 17 och komma inga ytterligare underrättelser härom att tillställas sakägarna.

Ort och tid som ovan

I tjänsten

Sven Hallin

Biträdande gode män:

P.J.Jansson Gust. Andersson

Den 16 september 1927 i Gullspångs godtemplarelokal.

Närvarande: Förestående synemän och följande sakägare:

I. Bramdberg

Gustaf Olsson

N.V.Andersson

F.A.Friman

Janne Andersson

Aug. Svensson

Karl Olsson

K.G.Johansson

Torsten Larsson

K.E.Gustafsson

Hova tingslags vägstyrelse genom samma ombud som vid förra sammanträdet.

§ 17.

Förelades det sedan förra sammanträdet omarbetade förslaget till de vattenskadade markernas invallning med därtill hörande handlingar.

§ 18.

Upplästes synemännens utlåtande som hade lydelse enligt bil.T.

§ 19.

Att mottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar och att sammankalla delägarna för val av arbetsstyrelse utsågo synemännen Gustaf Olsson,M örtestad Nolgården.

§ 20.

Ifråga om förrättningskostnaderna hänvisades till den upprättade arvodesräkningen,varav ett exemplar överlämnades till aktförvararen.

§ 21

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna,förklarades förrättningen avslutad och ~~DE~~ sammanträdet upplöst.

Ort och tid som ovan

I tjänsten.

Sven Hallin.

Biträdande gode män.

P.J. Jansson Gust. Andersson.

B I L A G O R.

Bilaga A[I].

RESOLUTION.

Lantbruksingeniören Gustaf Sjöberg varder härigenom förordnad att, därest lag hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt hit insända bevis.

Mariestad å landskansliet den 31 januari 1923.

Axel Ekman

Einar Jonsson

Stämpel 5 kronor.

Till

Konungens Befallningshavande i Skaraborgs län.

Då största delen av undertecknades åkerjord sammanlagt cirka 75 hektar årligen översvämmas av vatten från Gullspångsälven och härigenom avsevärd skada orsakas, men som nämda areal genom anläggande av fördämning utefter älven kunde fullt torrläggas och bli en förstklassig åker.

Få vi härmed söka det biträde av statens förrättningsman s som genom eder kan erhållas, liksom ock att begära den hjälp i

form av anslag och lån som riksdagen ställt till förfogande för dylika ändamål.

Då dessutom inom Amnehärads kommun arbetslöshet förekommer och kommunen för detta ändamål igångsatt ett väganläggningsföretag som dock snart är färdigt kanske finnes möjlighet att få utföra ovan anförda invallningsföretag som nödhjälpsarbete.

På grund av ovan anförda få undertecknade vördsamt anhålla att Konungens befallningshavande måtte beorda vederbörlig förrättningsman för arbetets skyndsamma planläggning.

Gullspång den 20 nov. 1922.

Gustaf Olsson

Mörtestad

K. Friberg Lilla Åråsa.

Karl Olsson Himmelsberg

Gustaf
Karl Johansson Himmelsberg

Aug. Johansson Nunnestad

J.M.Andersson "

Anders Eriksson "

Johan Eriksson "

Gottfrid Johansson "

Oskar Eriksson "

Friden Andersson "

Alfred Andersson Nunnestad

Karl Eriksson "

Frans Aug. Friman "

Carl Andersson Backen

Aug. Jansson Himmelsberg

J.A.Karlsson "

Oskar Svensson "

J.A.Larsson "

S.J.Helge Mörtestad

Gustaf Eriksson "

Karl Gustafsson "

A.G.Jakobsson "

Joh. Vestin "

E.T.Pettersson "

Isak Brandberg "

N.V.Andersson "

I.G.Pettersson "

J.V.Larsson "

Landskanslisten Herr C. A. Andersson , Mariestad.

Till svar å den av eder begärda upplysningen angående den av oss begärda undersökningen i vårt planerade invallningsföretag

får jag härmed meddela att förutom de på ansökningen undertecknade finnes ytterligare ett antal jordägare som kommer att beröras av invallningen . Samtliga jämte deras arealer vattensjuk mark äro följande: Amnehärads prästgård 3,985 har

Mörtestad	Johan Gustafsson	0,270 "
"	Adolf Lindgren	0,450 "
"	J.P.Isaksson	0,535 "
Himmelsberg	Ludvig Karlsson	0,090 "
"	Aug. Svensson	1,220 "
"	Karl Pettersson	0,155 "
"	Fredrik Karlsson	0,170 "
Nunnestad	Karl Andersson	5,920 "
"	Alf. Mellgren och Emma Johansson	0,640 "
"	Aug. Helge och A.P.Johansson	1,850 "
"	Johan Karlsson	0,955 "

De flesta av dessa äro icke tillfrågade och ställer sig antagligt solidariskt med sökandena.

Förteckningen över arealen i häktar är hämtat från av Kraftaktiebolaget Gullspång - Munkfors jorduppmätning efter vilket hela arealen som beröres av invallningen är 78,Ø840 har.

Mörtestad den 28 jan. 1923

Högaktningsfullt

Gustaf Olsson

Bilaga A II.

Resolution.

Lantbruksingeniören Sven Hallin varder härigenom förordnad att, därest laga hinder ej möter, den i bilagda handlingar omförmälda förrättning övertag och i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen , som har att över mottagandet härav skyndsamt hit insända bevis.

Mariestad å landskansliet den 28 april 1926.

På länsstyrelsens vägnar :

Carl Fröberg John Nelsén

Utan avgift.

Avskrift.

Till Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Sedan undertecknad numera av Konungen blivit utnämnd att vara statens lantbruksingeniör i Skaraborgs län, får jag härmed vördsamt anhålla, att bilagda för förre lantbruksingeniören G.Sjöberg utfärdade sexton stycken förordnanden att handlägga syneförrättningar inom länet varda på mig överlåtna.

Skara den 20 april 1926

I tjänsten

Sven Hallin

Rätt avskrivet betygar

På tjänstens vägnar:

Carl Fröberg

Utan avgift.

Bilag B.

K U N G Ö R E L S E.

Sedan undertecknad förordnats att hålla laga syneförrättning med avseende å företag för torrläggning, medels uppgrävning av avloppsdiken tillhörande hemmanen Mörtestad, Himmelsberg, Nunnestad, Backen och Lilla Åråsuti Amnehärads socken av Norra Vadsbo härad och Skaraborgs län, så kommer sammanträde av synemännen att hållas hos Gustaf Olsson i Mörtestad onsdagen den 8 oktober 1924 kl. 1 em.,då vederbörande sakägare hava att tillstädsekomma för utförande av sin talan.

Skövde den 15 sept. 1924.

Gustaf Sjöberg

Statens lantbruksingeniör.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Amnehärads kyrka söndagen den 21 sepember 1924 intygas:

L, Östlund.

Bilaga C.

K A L L E L S E.

Herr Oskar Svensson , Himmelsberg, varder härigenom kallad att i egenskap av sakägare själv eller genom lagligen befullmäktigat ombud tillstädeskomma vid det sammanträde, som av mig är utsatt att hållas hos Gustaf Olsson i Nolgården, Mörtestad onsdagen den 8 oktober 1924 kl. 1 e.m. angående av Konungens befallningshavande i länet förordnad syn i och för invallning av vattenskadade marker tillhörande Mörtestad, Nunnestad, Himmelsberg och Backen uti Amnehärads socken Norra Vadsbo härad och Skarabergs län.

Skövde den 17 sept. 1924.

Gustaf Sjöberg

Statens Lantbruksingeniör.

Förestående kallelse är denna dag mig delgiven, erkännes:

Himmelsberg den 7/10 1924

Oskar Svensson

Bilaga D. I

Fullmakt för innehavaren att vid sammanträde denna dag med markägare utmed Gullspångsälven inför statens lantbruksingeniör Herr Gustaf Sjöberg, föra min talan.

Gullspång den 8 okt. 1924.

Isack Brandberg

Bevittnas

E. Larsson Arvid Lager

Bilaga D[II].

Fullmakt för Aug. Helge i Nunnestad att vid sammanträde den 8 okt. 1924 å godtemplarhuset angående torrläggning å vissa marker å Nunnestads egor att min talan föra samt min rätt bevaka, och håller jag för giltigt vad ombudet gjör och låter.

Nunnestad den 8 okt. 1924.

Emma Johansson

Bevittnas

Alfred Mellgren Regina Mellgren

Bilaga D[III].

För min son Gustaf Helge Carlsson att min talan föra vid sammanträdet i Mörtestad den 8 ocktober 1924 angående Wattenskadade marker till 9/32 del Nunstad Nolg. och 9/40 delar dito Österg. och håller jag för gillt vad ombudet lagligen gör och låter.

Gullspång den 8 ocktober 1924

Carl Andersson

Wittnen

Karl Gustafsson Gustaf Eriksson

IV
Bilaga D

Fullmakt

för Isak Rudolf Isaksson att vid sammanträde i Gullspångs godtemplarlokal den 8 okt. 1924 rörande invallning av jord föra min talan godkänner jag ombudets lagliga görande och låtande.

Amnehärads prestgård den 8 okt. 1924

H.Isaksson

Bevittnas

Karl Broholm L.Östlund

Skagern Kyrkoherde.

I
Bilaga E .

Till synesammanträdet angående Gullspångsälven den 8 okt. 1924

Angående den förening som enligt dikeslagen § 36 bör upprättas mellan sakägarna ville jag föreslå att sakägarna först beslutar ingå till Kraft AB. Gullspång Munkfors mäd antagande av det ärbjudande som bolaget skriftligen utfärdat av den 15 Mars 1923, skulle därmed nöjaktig överenskomelse kunna träfas mäd vilkor att bolaget senast till 1927 års slut sänkt elven till minst 1 meter vid vanligt normalvattenstånd 50 a 60 sekundkubikmeter.

Skulle däremot bolaget numera icke ingå på dessa villkor skall uppdämningsföretaget genast taga sin början och förening där-

om upprättas i vanlig ordning.

Himmelberg den 8/10 1924

Aug.Svensson

Bilaga E II.

Herr aug. Svensson,

Himmelsberg

Gullspång.

Åberopande dagens telefonsamtal bifogas härmed ett protokollsutdrag från sammanträdet den 30/7 1917 rörande sänkning av Gullspångsälven.

De enda kostnader, som skulle ersättas av markägarna med fördelning enligt markförbättringsvärdet äro särskilda ersättningar såsom för jordupplag, intråg och fiske m.m. Bolaget bekostar däremot ensamt synekostnader och själva arbetet. Detta bolagets erbjudande förfaller emellertid, därest K.B. avslår ansökningen. Älvsänkningen kan därefter anlingen tillsvidare få anstå eller upptagas vid Vattendomstolen enligt nya vattenlagen. I sistnämnda fall kommer bolaget på grund av de nya kostnaderna för utredningar m. m. att begära det bidrag vartill bolaget enligt vattenlagen är berättigat. Det vore därför såväl för bolaget som för markägarna fördelaktigast, om nuvarande ansökan till K.B kunde bifallas

Det enda hinder härför synas vara de överdrivna farhågor, som framställts för skada å laxfisket. Enligt utförliga av bolaget anskaffade utredningar anses emellertid någon nämnvärd skada icke vara sannolik eller möjlig beroende på att det ringare vattendjupet och den ökade strömhastigheten medföra goda förutsättningar för fullt tillräckliga lekplatser och god tillgång å foderdjur för laxynglet. För att lättare kunna övervinna motståndet mot företaget på grund av hänsyn till fiskeriintresset vore emellertid lämpligt om allt laxfiske i själva älven kunde disponeras av bolaget som då kunde erbjuda laxfiskets nedläggande så länge vederbörande myndigheter anse skäligt. Vi få därför göra följande förslag under förutsättning att bolagets ansökan hos K.B. om älvens sänkning bifalles:

1:o/ Bolaget inlöser allt enskilt laxfiske i älven- med undantag för Stora Åråa vars fiske enligt köpekontrakt ej kan lägga hinder i vägen. Enär fisket väl är oskiftat, finge ersättningen gå till de byalag, som hava del i fisket.

2:o/ Hela ersättningsbeloppet föreslås till högts 10.000:-- kronor i ett för allt att av bolaget utbetalas, då arbetet med älvsänkningen påbörjas.

3:o/ Så snart vattenståndet i älven vid vanligt normalvattenstånd / 50 á 60 sek.kbm./ sänkts minst 1,o meter,återbetalas till bolaget 50 % av det belopp bolaget utbetalt för inlösen av lax-

fisket i älven; det belopp,som sålunda utbetalas erlägges av markägarna proportion till det vid syneförrättningen beräknade markförbättringsvärdet./hela sänkningen bliver större än 1,o meter./

4:o/ Fiskerättsägarna få obehindrat nyttja laxfisket till dess att arbetet med älvsänkningen påbörjas,varefter förbud å laxfisket i älven/ej i Åråsviken/ kan föreskrivas av vederbörande myndighet eller domstol längre eller kortare tid,möjligen allt framgent.

5:o/ En blivande uppgörelse skall genom skriftlig överenskommelse på betryggande sätt säkerställas.

6:o/ Detta bolagets erbjudande gäller mot enhälligt godkännande av alla fiskerättsägare vid älven senast den 15 nästa april månad.

Vi Bedja uttryckligen få framhålla,att detta erbjudande allenast göres för att förenkla och påskynda ärendets avgörande,och ej får fattas såsom något erkännande av att vi skulle tro på en motsvarande skada å fisket, som enligt vårt förmenande ej kommer att lida skada utan tvärt om.

Därest något allmänt intresse föreligger för uppgörelsen av nu angivan beskaffenhet vore lämpligast om varje byalag utsåge en eller två personer att förhandla med. Kontraktsförslag kan senare sändas,därest förslaget vinner anslutning.

Enär undertecknad Hedin bliver bortrest en tid,kan

Ni underx tiden vända Eder till förvaltare Molin rörande denna fråga.

Högaktningsfullt

Kraftaktiebolaget Gullspång - Munkfors.

John Hedin.

1 bil.

Kopia till Molin.

Bilaga E III.

U t d r a g.

Protokoll,fört vidlaga syneförrättning för uppränsning av Gullspångsälven år 1917.

År 1917 den 30 juni kl. 10 föremiddagen inställde sig underteckand ,statens lantbruksingeniör,å Goodtemplarlokalen i Gullspång för att på grund av Konungens Befallningshavandes uti Värmlands och Skaraborgs län.förordnande förrätta syn för uppränsning av Gullspångsälven.----------

---

§ 4.

Sökanden yrkade: att företaget skulle utföras enligt det föreliggande förslaget,sådant detsamma kan varda slutgiltigt

godkänt av vederbörande myndighet,varvid bolaget gäldar alla kostnader för arbetets utförande och för förrättningen,varemot alla kostnader,vilka skola utgå såsom ersättningar,såsom för jordupplag och intrång,för fiske m.m.,skulle gäldas av jordägarna efter den uppskattade jordförbättring.

Ort och tid som ovan

På Ämbetets vägnar:

Hjalmar Grönvall

Genast uppläst och rätt befunnet:

E.Andersson Erik Larsson.

Rätt utdraget intyga:

C.Höglund H.Wetterberg

Bilaga F och G.

K U N G Ö R E L S E

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Mörtestad m.fl. hemman i Amnehärads socken av Skaraborgs län genom av avloppsdiken och invallning mot Gullspångsälven kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde i Gullspångs godtemplarelokal måndagen den 5 sept. 1927 kl. 11 då

vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:

Mörtestad Sörg. 1^{2}-1^{4}, 1^{15}, 1^{16}, 1^{20}, 1^{22} och 1^{87}

" Nolgården 2^{2-4}, 2^{6-9}, 2^{11} och 2^{12}

Backen 1^{1}

Himmelsberg 1^{2-4}, 1^{7}, 1^{8}, 1^{10}, 1^{11}, 1^{13} och 1^{25-31}

Nunnestad Nolgården 2^{5}, 2^{10} och 2^{11} samt.

" Sörgården 1^{2}, 1^{5} och 1^{6}.

Förrättningsmannen.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Amnehärads sockens kyrka den 14 aug. 1927 betygas:

L. Östlund .

Kyrkoherde.

Att förestående kungörelse varit införd i Tidning för Skaraborgs län den 16 augusti 1927, betygas å tjänstens vägnar:

Sven Hallin

Bilaga H.

Förteckning

över underrättelser rörande syneförrättningssammanträde i Gullspångs godtemplarelokal, måndagen den 5 september 1927 kl. 11 , angående torr-

läggning av mark tillhörande Mörtestad m.fl. hemman inom Amnehärads socken av Skaraborgs län och invallning mot Gullspångsälven, vilka underrättelser, jämlikt bestämmelserna i 10 kap 40 § vattenlagen denna dag avlämnats å posten under nedanstående adresser:

1. Herr L.Brandberg, Mörtestad Sörg. Gullspång
2. " J.V.Larsson " " "
3. " S.J.Helge " " "
4. Fr. Augusta Elisabeth Petterssons sterbhus " " "
5. Herr K.E.Gustafsson " " "
6. Gustaf Olsson " Nolg. "
7. Herr N.V.Andersson " " "
8. " Gust. Pettersson " " "
9. " F.A.Friman " Sörg "
10. " Karl Eriksson " " "
11. " Johan Eriksson " Nolg. "
12. " Anders Eriksson " " "
13. " G.Gottfrid Johansson " "
14. " Oskar Eriksson " " "
15. " Janne Andersson " " "
16. " Karl Andersson Backen "
17. " Aug. Karlsson Himmelsberg "

18. Herr Ludvig Karlsson, Himmelsberg, Gullspång.

19 " Aug. Jansson " "

20 " Alfred Andersson " "

21 " Aug. Svensson " "

22 " Karl Olsson " "

23 " K.G. Johansson " "

24 " Oskar Svensson " "

25 " Johan Larsson " "

26 " Bengt Olsson " "

27 " Karl Pettersson " "

28 " Fredrik Karlsson " "

30 Arr. Herr Aron Larsson Nunnerstad Nolg. "

31 Herr Torsten Larsson " Sörg. "

32 Fr. Emma Johansson " Nolg. "

33 Herr Alfred Andersson " Sörg. "

34 " Aug. Helge " " "

35 Vägstyrelsens ordf. herr Anders Andersson

Slättervallen Lyrestad.

36 Kraft A.B. Gullspång - Munkfors, Mariestad.

Skara den 12 augusti 1927.

I tjänsten

Sven Hallin

Statens lantbruksingeniör.

Till Israel Jansson Almedal Kristinehamn

och Johan Alfr. Gustafsson Mörtestad Gullspånd ha underrättelser avsänts den 20 aug. 1927.

Sven Hallin

Bilaga I[I].

Fullmakt för Aug. Helge i Nunnestad att föra min talan vid sammanträde den 5 sept. angående invallning av vissa marker hörande till Nunnestad samt flera hemman, och håller jag för gillt hvad ombudet gjör och låter.

Nunnestad den 5 sept. 1927.

Emma Johansson

Bevittnas:

Isak Vincentsson Aug. Svensson

Bilaga I[II].

Fullmakt för vår fader Aug. Helge att föra var talan vid sammanträde den 5 sept. angående invallning av vissa marker hörande till Nunnastad med flera hemman, och håller vi för gillt, vad ombudet gjör och låter.

Nunnestad den 5 sept. 1927.

Alex. Helge Helmer Helge

Bevittnas

Aug. Svensson Klara ~~Elna~~ Svensson.

Bilaga I[III].

Utdrag ur protokoll vid ordinarie vägstämma med Hova Tingslags väghållningsskyldige i Hova den 21 augusti 1927.

§ 7.

Företogs frågan om begärt bidrag till Mörtestads invallningsföretag, Amnehärad, för för deltagande i kostnaden för landsvägens höjning mellan Gullspångs samhälle och Kyrkan.

Vägstämman beslutade att till sammanträdet inför förrättningsmannen i företaget utse ombud och valdes, Förvaltare C.G.Molin Gullspång, Vägst. Ordf. A.Andersson Lyrestad, och Landsfiskal Albert Davidsson Hova, med fullmakt in blanco för dessa personer att fatta de beslut som ärendet föranleder.

Hova som ovan

And.Andersson

Vägst.Ordf.

Justerat:

Th.Larsson

Rätt utdraget betygar:

And.Andersson

Bilaga K.

Himmelsberg & Gullspång den 23/8 1926

Lantbruksingeniören i Skaraborgs Län Skara

I egenskap av sakägare angående invallningsföretaget Storengen vid Gullspångselven beder jag få fästa ingeniörens uppmärksamhet på en till mig av Kraft AB. Gullspång Munkfors avfattad skrivelse som bilades handlingarna vid Ingeniör Sjögrens sammanträde här rörande denna invallning. I nemnda skrivelse har kraftbolaget utlåvat dels att kostnadsfritt uppmuddra eller sänka vattenståndet i Elven och dels utlåvat ärsättning med 5000 kronor för intrång av fiska m.m. Detta måste vara en faktor att först tagai övervägande innan ett så pass invecklat samt framför allt dyrbart invallningsföretag verkställes. Det blir här icke fråga om en engångskostnad utan en kostnad som årligen återkommer med pumpning av flövatten o.s.v. Ingeniör Sjöberg insåg till fullo dessa omständigheter, och var tydligen av den åsikten att hälldre låta bolaget uppmudra elven, än utföra ett så vanskligt invallningsföretag. Ingeniör Sjöberg skulle ochså underhandla med Kraftbolaget huruvida dessa stodo fast vid sin skrivelse eller om det verkligen

vore deras bestämda mening att under en snar framtid fullfölja nämda uppmuddringsföretag. Det vore nu därföre önskvärtt av Lantbruksingeniören ville taga i övervägande dessa frågor samt innan nesta sammaträde infordra Kraftbolagets bestämda åsigter i denna sak, samt därefter föredraga för sammanträdet.

Högaktningsfullt

Aug. Svensson

ägare av litra I a inan invallningen

Bilaga L.

Avskrift

Till Statens lantbruksingeniör i Skaraborgs län.

Undertecknade sökande till invallningsföretaget utmed Gullspångsälven, har tagit del av eder skrivelse angående förhållandet med Kraft- ab Gullspång-Munkfors erbjudande, att uppränsa älvfåran och sålmedels sänka vattenständer i älven, detta var visserligen för ett 10 tal sedan på tal och motsågs av oss med tacksamhet, men på grund av att berörda sänkning om den någon gång skulle bli en verklighet icke kommer att torrlägga markerna utan endast i någon mån förbättra dem vilket bolagets disponent vid begärt utlåtande för oss uttryckligt förklarat, samt vår obenägenhet att ställa en så för oss och vår försörjning viktig sak på en obestämd framtid gjorde, att

vi sökte Statens hjälp i form av invallning planläggning jämte bidrag och lån.

Och kan således av oss icke ifrågasättas annat än att fullfölja den planerade invallningen utan bedja vi eder som på stället tagit del av förhållandet och således vet att jorden varom här är fråga förtjänar bättre än att dränkt ligga och vänta på älvens sänkning i 10 - 20 år eller mer och om det någon gång blir ändock ej torrlägger den. I förlitan på att ni vill främja vårt som även bör vara Statens intresse, bedja vi eder fortast möjligt fullfölja invallningsförslaget och hoppas vi få påbörja arbetet med invallningen i vår och bedja vi eder snarast låta oss veta hur ni ställer er till vår begäran.

Högaktningsfullt Gullspång den 5 jan. 1927

Gustaf Olsson Mörtestad

S.J.Helge "

J.W.Larsson "

N.W.Andersson "

E.F.Pettersson "

Karl Gustafsson "

Karl Olsson Himmelsberg

K.G.Johansson "

Th.Larsson Nunnestad

J.M.Andersson "

F.A.Friman Nunnestad

Oskar Eriksson "

Johan Eriksson "

Gottfrid Johansson "

Karl Eriksson "

Bilaga M.

Till statens lantbruksingeniör Sven Hallin.

Vid föredragning denna dag av de med eder skrivelse till kungl. Kammarkollegium den 25 innevarande juni insända avskrifter av ansökning och kungörelse angående torrläggning, medelst uppgrävning av avloppsdiken, av mark tillhörande hemmanen Mörtestad, Himmelsberg, Nunnestad, Backen och Lilla Årås i Amnehärads socken av Skaraborgs län har kungl. kollegium icke funnit nödigt att för närvarande föra talan för bevakande av det allmännas rätt och intressen. Stockholm den 28 juni 1927.

G.Grefberg

Ernst P. Persander

Josef Ross

Angående torrläggning av mark, tillhörande Mörtestad m.fl. hemman i Amnehärads socken.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Bilaga N.

Ägobeskrivning- och värderingslängd

över

vattenskadade marker tillhörande Mörtestad Sörgården och Nolgården, Nunnestad Sörgården och Östergården, samt Himmelsberg och Backen uti Amnehärads socken, Norra Vadsbo h:d och Skaraborgs län upprättad vid laga syn år 1927.

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Mörtestad Sörg.	1[20]	A	5/96		I Brandberg
				1	väg
				2	åker
					Summa
Mörtestad Sörg.		B[1]	5/192		J.V.Larsson
				3	väg
				4	"
				5	åker
				6	"
					Summa
Mörtestad Sörg.		D	1/16		S.Johan Helge
				7	åker
					Summa
Mörtestad Sörg.		C	1/16		Augusta Elisabet Petterssons st.
				8	åker
				9	"
				10	"
					Summa
Mörtestad Sörg.		Ea	1/16		K.E.Gustafsson
				11	åker
				12	"
					Summa
Mörtestad Sörg.		Eb	1/16		K.E.Gustafsson
				11a	åker
				13	"
					Summa
Mörtestad Nolg.		F	1/6		Gustaf Olsson
				15	åker
				16	"
				17	väg
				18	åker
					Trpt.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							66									
	16							300	48	-	1200	192	-		144	-
	16						06		48	-		192	-		144	-
							06	-								
							09	-								
	13							300	39	-	1400	182	-		143	-
	30							600	180	-	"	420	-		240	-
	43						15		219			602	-		383	-
	18							950	171	-	1200	216	-		45	-
	18								171	-		216	-		45	-
	26							450	117	-	1400	364	-		276	-
	13							300	39	-	1200	156	-		117	-
	37							350	129	50	1200	444	-		314	50
	76								285	50		964	-		678	50
	24							350	84	-	1200	288	-		204	-
	20							600	120	-	1400	280	-		160	-
	44								204	-		568	-		364	-
	20							350	70	-	1200	240	-		170	-
	26							600	156	-	1400	364	-		208	-
	46								226	-		604	-		378	-
	47							800	376	-	1400	658	-		282	-
	50							800	400	-	1400	700	-		300	-
							02	-								
1	04							400	416	-	1200	1248	-		832	-
2	01						02		1192	-		2606	-		1414	-

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBOHN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
						Trpt.
				19	åker	
				20	vall	
						Summa
Mörtestad Nolg.		G	1/6		N.V.Andersson	
				21	vall	
				22	"	
				23	åker	
				24	"	
				25	"	
				26	"	
				27	"	
				28	väg	
				29a	"	
						Summa
Mörtestad Nolg.		H	1/6		Gust. Pettersson	
				31	väg	
				32a	"	
				33	åker	
				34	"	
				35	"	
				36	"	
				37	vall	
						Summa
Mörtestad Nolg.						
Samfällt till					Gust.Olsson,N.V.Andersson o	
					G.Pettersson	
				14	vall	
				30	väg	
						Summa
Mörtestad Nolg.		I	1/6		Isak Brandberg	
				29	åker	
				32	"	
						Trpt.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	01						02		1192	-		2606	00		1414	-
	44							400	176	-	1200	528	-		352	-
					12											
2	45				12		02		1368	-		3134	-		1766	-
					06											
					06											
	49							550	269	50	1200	588	-		318	50
	55							"	302	50	"	660	-		357	50
	48							"	264	-	"	576	-		312	-
	45							800	344	-	1400	602	-		258	-
	41							"	328	-	"	574	-		246	-
							02									
							02									
2	36				12		04		1508	-		3000	-		1492	-
							03									
							03									
	47							800	376	-	1400	658	-		282	-
	44							"	352	-	"	616	-		264	-
	80							400	320	-	1300	1040	-		720	-
	73							"	292	-	"	949	-		657	-
					08		08									
					08											
2	44						06		1340	-		3263	-		1923	-
					15			-								
							19	-								
					15		19									
							01	-								
							08	-								
							09									

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HABERBOHN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	
1	2	3	4	5	6	
						Trpt.
				38	vall	
				39	"	
				40	"	
				41	åker	
				42	"	
				43	"	
				44	"	
				45	"	
				46	"	
				47	väg	
				48	åker	
				49	"	
						Summa
Mörtestad Nolg.		K	1/24		S.Johan Helge	
				50	åker	
				51	"	
				52	"	
						Summa
Mörtestad Nolg.		L	1/24		Augusta Elisabet Petterssons st.	
				53	åker	
				54	"	
				55	"	
				56	"	Summa
						Summa
Mörtestad Nolg.		M	1/6		Elisabet Petterssons st.	
				57	väg	
				58	åker	
				59	"	
				60	"	
				61	"	
						Trpt.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
							09									
					14											
					16											
					09											
	69							400	276	-	1300	897	-		621.	-
	65							"	260	-	"	845	-		585	-
	54							"	216	-	"	702	-		486	-
	12							450	54	-	"	156	-		102	-
	08							"	36	-	"	104	-		68	-
	13							"	58	50	"	169	-		110	50
							02	-								
	53							800	424	-	1400	742	-		318	-
	46							"	368	-	"	644	-		276	-
3	20				39		//		1692	50		4259	-		2566	50
	15							1250	187	50	1400	210	-		22	50
	29							500	145	-	"	406	-		261	-
	15							300	45	-	1300	195	-		150	-
	59								377	50		811	-		433	50
	33							300	99	-	1300	429	-		330	-
	09							"	27	-	"	117	-		90	-
	19							600	114	-	1400	266	-		152	-
	12							1100	132	-	"	168	-		36	-
	73								372	-		980	-		608	-
							03									
	38							1350	513	-	1400	532	-		19	-
	46							1050	483	-	"	644	-		161	-
	49							1050	514	50	"	686	-		171	50
	41							400	164	-	1300	533	-		369	-
1	74						03		1674	50		2395	-		720	50

VÄSTERÅTRYCKERIET, HADERSLEBEN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning	Trpt.
1	2	3	4	5	6	
				62	åker	
				63	"	
				64	"	
					Summa	
Nunnestad Sörg.	1^{3}	N^{a-b}	49/486		F.A.Friman	
				65	åker	
Nunnestad Sörg.				65a	"	
					Summa	
" "	1^{4}	O	307/972		Karl Eriksson	
				66	åker	
					Summa	
Nunnestad Nolg.		P	1/8		Anders o Johan Eriksson	
				67	åker	
					Summa	
Nunnestad Nolg.		Q	1/8		Anders Eriksson	
				68	åker	
					Summa	
Nunnestad Nolg.		R	1/8		C.Gottfrid Johansson	
				69	åker	
					Summa	
Nunnestad Nolg.		S	3/32		Oskar Eriksson	
				70	åker	
				71	"	
				72	väg	
					Summa	
Nunnestad Nolg.		T	3/32		Janne Andersson	
				73	väg	
				74	åker	
				75	"	
					Summa	

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	74						03									
	27							400	108	-	1300	351	-		243	-
	26							"	104	-	"	338	-		234	-
	30							"	120	-	"	390	-		270	-
2	57						03		332	-		1079	-		747	-
	50							300	150	-	1300	650	-		500	-
	48							"	144	-	"	624	-		480	-
	98								294	-		1274	-		980	-
	33							300	99	-	1300	429	-		330	-
	33								99	-		429	-		330	-
	28							300	84	-	1300	364	-		280	-
	28								84	-		364	-		280	-
	28							300	84	-	1300	364	-		280	-
	28								84	-		364	-		280	-
	59/							300	177	-	1300	767	-		590	-
	59								177	-		767	-		590	-
	72							300	216	-	1300	936	-		720	-
	21							"	63	-	"	273	-		210	-
							01	-			-					
	93						01		279	-		1209	-		930	-
							01									
	23							350	80	50	1300	299	-		218	50
	61							300	183	-	"	793	-		610	-
	84						01		263	50		1092	-		828	50

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HADERSBONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Backen		U^1	1/2		Karl Andersson
				76	vall
				77	"
				87	"
				78	åker
					Summa
Backen		U^2	1/2		Karl Andersson
				79	åker
					Summa
Backen		U^3	1/2		Karl Andersson
				80	åker
				80a	"
				80b	"
				80c	"
				80d	"
					Summa
Himmelsberg		V	5/128		August Karlsson
				81	åker
					Summa
Himmelsberg		X	5/128		Ludvig Karlsson
				82	åker
					Summa
Himmelsberg		Y	5/64		Aug. Johansson
				83	åker
				84	väg
					Summa
Himmelsberg		AB	5/128		Alfred Andersson
				85	åker
				87a	vall
					Summa
Himmelsberg		AC	15/128		August Svensson
				86	åker
				87b	vall
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
					12											
					05											
					03											
1	14							300	342	-	1300	1482	-		1140	-
1	14				20				342	-		1482	-		1140	-
	39							350	136	50	1300	507	-		370	50
	39								136	50		507	-		370	50
1	00							650	650	-	1400	1400	-		750	-
	21							1050	220	50	"	294	-		73	50
	28							1250	350	-	"	392	-		42	-
	13							1350	175	50	"	182	-		6	50
	11															
1	73								1396	-		2268	-		872	-
	10							400	40	-	1300	130	-		90	-
	10								40	-		130	-		90	-
	10							400	40	-	1300	130	-		90	-
	10								40	-		130	-		90	-
	45							400	180	-	1300	585	-		405	-
							16									
	45						16		180	-		585	-		405	-
	30				01			300	90	-	1300	390	-		300	-
	30				01				90	-		390	-		300	-
1	00							300	300	-	1300	1300	-		1000	-
					01											
1	00				01				300	-		1300	-		1000	-

I VÄSTGÖTATRYCKERIET, HADERSDONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Himmelsberg		AD	1/16		Karl Olsson
				88	vall
				89	åker
				90a	väg
					Summa
Himmelsberg		AE	1/12		Karl Olsson
				89b	åker
				88a	vall
					Summa
Himmelberg		AF	3/16		K.G.Johansson
				90	vall
				91	åker
				92	väg
					Summa
Himmelsberg		Z	3/64		Oskar Svensson
				93	åker
				93a	väg
					Summa
Himmelsberg		$Å^1$	1/48		Johan Larsson
				94	åker
					Summa
Himmelsberg		$Å^2$	1/48		Johan Larsson
				95	åker
					Summa
Himmelsberg		$Å^3$	1/48		Johan Larsson
				96	åker
					Summa
Himmelsberg		Ä	1/32		Bengt Olsson
				97	åker
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	17				03		11	300	351	-	1300	1521	-		1170	-
1	17				03		11		351	-		1521	-		1170	-
	49				01			300	147	-	1300	637	-		490	-
	49				01				147	-		637	-		490	-
1	12				03		13	300	336	-	1300	1456	-	1456	1120	-
1	12				03		13		336	-		1456	-		1120	-
	51						06	1000	510	-	1400	714	-		204	-
	51						06		510	-		714	-		204	-
	11							1000	110	-	1400	154	-		44	-
	11								110	-		154	-		44	-
	10							1000	100	-	1400	140	-		40	-
	10								100	-		140	-		40	-
	11							900	99	-	1400	154	-		55	-
	11								99	-		154	-		55	-
	14							700	98	-	1400	196	-		98	-
	14								98	-		196	-		98	-

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HADERSBONN & STENBÄCK, BORÅS

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Himmelsberg		Ö	1/32		Karl Pettersson
				98	åker
					Summa
Himmelsberg		AA	1/32		Fredrik Karlsson
				99	åker
					Summa
Backen		U[4]	1/2		Karl Andersson
				100	åker
				100a	väg
				101	åker
					Summa
Nunnestad Nolg.		AG[2]	5/32		Israel Jansson. Almedal Kristineh.
				102	åker
				103	"
				104	"
				105	"
				106	väg
					Summa
Nunnestad Nolg.		AG[1]	1/8		Israel Jansson, Almedal, Kristineh.
				102a	åker
				103a	"
				107	"
				108	"
				109	imp.
				110	åker
				111	vall
					Summa
Nunnestad Sörg.		AL	1/8		Torten Larsson köpt av Aug. Johansson, sökande/
				112	vall
				113	åker
				114	väg
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	16							600	96	-	1400	224	-		128	-
	16								96	-		224	-		128	-
	17							600	102	-	1400	238	-		136	-
	17								102	-		238	-		136	-
	73							100	730	-	1400	1022			292	-
							06									
	67							1000	670	-	1400	938	-		268	-
1	40						06		1400	-		1960	-		560	-
	14							700	98	-	1400	196	-		98	-
	57							600	342	-	"	798	-		456	-
	59							900	531	-	"	826	-		295	-
	25							900	225	-	"	350	-		125	-
							05									
1	55						05		1196	-		2170	-		974	-
	20							400	80	-	1400	280	-		200	-
	06							"	24	-	"	84	-		60	-
	44							300	132	-	1300	572	-		440	-
	74							400	296	-	"	962	-		666	-
							01									
1	23							250	307	50	1300	1599	-		1291	50
					07											
2	67				07		01		839	50		3497	-		2657	50
					04											
1	54							250	385	-	1300	2002	-		1617	-
							04									
1	54				04		04		385	-		2002	-		1617	-

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBOHN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Nunnestad Nolg.		AH	1/8		Emma Johansson.
				115	åker
				116	"
					Summa
Nunnerstad Nolg.		AI	1/8		Emma Johansson.
				117	åker
				118	"
					Summa
Nunnerstad Sörg.		AK	1/3		Alfred Andersson.
				119	åker
				120	"
				121	"
				122	"
					Summa
Nunnerstad Sörg.		AM	1/8		Torsten Larsson.
				123	åker
				124	vall
					Summa
Nunnerstad Sörg.		AN	1/8		Aug. Helge.
				124a	vall
				125	åker
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	14							600	84	-	1400	196	-		112	-
	19							800	152	-	"	266	-		114	-
	33								236	-		462	-		226	-
	17							800	136	-	1400	238	-		102	-
	12							600	72	-	"	168	-		96	-
	29								208	-		406	-		198	-
	08							1100	88	-	1400	112	-		24	-
	22							1000	220	-	"	308	-		88	-
	40							800	240	-	"	560	-		320	-
	30							500	150	-	"	420	-		270	-
1	00								698	-		1400	-		702	-
	42				01			300	126	-	1300	546	-		420	-
	42				01				126	-		546	-		420	-
	53				01			300	159	-	1300	689	-		530	-
	53				01				159	-		689	-		530	-

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Sammandrag:
Mörtestad Sörg.	1^{20}	A	5/96	1-2	I.Brandberg
- d:o	1^{22}	B	6/192	3-6	I.V.Larsson
- d:o	1^{16}	D	1/16	7	S.Johan Helge
d:o	1^{15}	C	1/16	8-10	Augusta Elisabet Petterssons st.
d:o	1^{3}	Ea	1/16	11-12	K.E.Gustafsson
- d:o	1^{2}	Eb	1/16	11a,13	Dens.
Mörtestad Nolg.	2^{9}	F	1/6	15-20	Gustaf Olsson
d:o	2^{7}	G	1/6	21-29a	N.V.Andersson
d:o	2^{8}	H	1/6	31-37	Gustaf Pettersson
d:o				14,30 29,32	Gustaf Olsson m.fl.
d:o	2^{4}	I	1/4	38-49	Isak Brandberg
- d:o	2^{12}	K	1/24	50-52	S.Johan Helge
d:o	2^{11}	L	1/24	53-56	Augusta Elisabet Petterssons st.
d:o	2^{2}	M	1/6	57-64	Dens.
Nunnestad Sörg.	1^{3}	Na,b	49/486	65,65a	F.A.Friman
d:o	1^{4}	O	307/972	66	Karl Eriksson
Nunnestad Nolg.	2^{3}	P	1/8	67	And o Johan Eriksson
d:o	2^{3}	Q	1/8	68	Anders Eriksson
d:o	2^{4}	R	1/8	69	G.Gottfrid Johansson
d:o	2^{2}	S	3/32	70-72	Oskar Eriksson
d:o	2^{6}	T	3/32	73-75 76-78	Janne Andersson
Backen	1^{1}	U^{1}	1/2	87	Karl Andersson
d:o	1^{1}	U^{2}	1/2	79	Dens.
d:o	1^{1}	U^{3}	1/2	80-80d	Dens.
Himmelsberg	1^{31}	V	5/128	81	Aug.Karlsson
d:o	1^{30}	X	5/128	82	Ludvig Karlsson
d:o	1^{10}	Y	5/64	83-84	Aug.Jansson
d:o	1^{26}	AB	5/128	85,87a	Alfred Andersson
d:o	1^{25}	AC	15/128	86,87b	August Svensson
d:o	1^{8}	AB	1/16	88-89a	Karl Olsson

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	16						06		48	-		192	-		144	-
	43						15		219	-		602	-		383	-
	18								171	-		216	-		45	-
	76								285	50		964	-		678	50
	44								204	-		568	-		364	-
	46								226	-		604	-		378	-
2	45				12		02		1368	-		3134	-		1766	-
2	36				12		04		1508	-		3000	-		1492	-
2	44				08		06		1340	-		3263	-		1923	-
					15		19									
3	20				39		11		1692	50		4259	-		2566	50
	59								377	50		811	-		433	50
	73								372	-		980	-		608	-
2	57						03		332	-		1079	-		747	-
	98								294	-		1274	-		980	-
	33								99	-		429	-		330	-
	28								84	-		364	-		280	-
	28								84	-		364	-		280	-
	59								177	-		767	-		590	-
	93						01		279	-		1209	-		930	-
	84						01		263	50		1092	-		828	50
1	14				20				342	-		1482	-		1140	-
	39	3	96						136	50		507	-		370	50
1	73	1	70	+ 100 + 101					1396	-		2268	-		872	-
	10		66						40	-		130	-		90	-
	10								40	-		130	-		90	-
	45						16		180	-		585	-		405	-
	30				01				90	-		390	-		300	-
1	00				01				300	-		1300	-		1000	-
1	17				03		11		351	-		1521	-		1170	
27	38			1	11		95		12299	50		33484	-		21184	50

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HADERSDONN & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Mantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Trpt.
Himmelsberg	1^{7}	AE	1/12	88a,89b	Karl Olsson
d:o	1^{4}	AF	3/16	90-92	K.G.Johansson
d:o	1^{13}	Z	3/64	93-93a	Oskar Svensson
d:o	1^{27}	$Å^{1}$	1/48	94	Johan Larsson
d:o	1^{28}	$Å^{2}$	1/48	95	Dens.
d:o	1^{29}	$Å^{3}$	1/48	96	Dens
d:o	1^{2}	Ä	1/32	97	Bengt Olsson
d:O	1^{11}	Ö	1/32	98	Karl Pettersson
d:o	1^{3}	AA	1/32	99	Fredrik Karlsson
Backen	1^{1}	U^{4}	1/2	100-101	Karl Andersson
Nunnestad Nolg.	2^{10}	AG^{2}	5/32	102-106 102a,103a	Israel Jansson Almedal,Kristineh
d:o	2^{11}	AG^{1}	1/8	107-111	Israel Jansson Almedal,Kristineh
d:o Sörg.	1^{5}	AL	1/8	112-114	Torsten Larsson
d:o Nolg.	2^{5}	AH	1/8	115-116	Emma Johansson
d:o d:o	2^{5}	AI	1/8	117-118	Dens.
d:o Sörg.	1^{2}	AK	1/3	119-122	Alfred Andersson
d:o d:o	1^{6}	AM	1/8	123-124	Torsten Larsson
d:o d:o	1^{6}	AN	1/8	124a-125	Alex och Helmer Helge
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
27	38			1	11		95		12299	50		33484	-		21184	50
	49				01				147	-		637	-		490	-
1	12				03		13		336	-		1456	-		1120	-
	51						06		510	-		714	-		204	-
	11								110	-		154	-		44	-
	10								100	-		140	-		40	-
	11								99	-		154	-		55	-
	14								98	-		196	-		98	-
	16								96	-		224	-		128	-
	17								102	-		238	-		136	-
1	40						06		1400	-		1960	-		560	-
1	55						05		1196	-		2170	-		974	-
2	67				07		01		839	50		3497	-		2657	50
1	54				04		04		385	-		2002	-		1617	-
	33								236	-		462	-		226	-
	29								208	-		406	-		198	-
1	00								698	-		1400	-		702	-
	42				01				126	-		546	-		420	-
	53				01				159	-		689	-		530	-
40	02			1	28		30		19145	-		50529	-		31384	-

Gullspång den 16 sept. 1927

I tjänsten:

Sven Hallin

P.J.Jansson

Ernst Andersson

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBONN & STENBÄCK, SKARA

Bilaga 0

Grävningstabell.

Läge	Längd	Djup	Botten-bredd	Dag-bredd	Sido-lutning	Botten-höjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
		A - B - C - D - E - F. Vall och Valldiken.					
19+90		~~1.65~~ 1.95	~~3.00~~ 1.80	7.95	1:1.5	~~0.21~~ 0.09	Vallens krön lägges på höjden
20+50	60	~~1.40~~ 1.70	"	7.20	"		+ 3.65 och göres 1m. bredt.
21+50	100	~~1.60~~ 1.90	"	7,80	"		Slänt utåt älven 1:2
22+50	"	~~1.45~~ 1.75	"	7.35	"	0.3:1000	" åt land 1:1,5.
23+50	"	~~1.60~~ 1.90	"	7.80	"	~~0.10~~ 0.20	
24+50	"	~~1.60~~ 1.90	"	7.80	"		
24+80	30	~~1.65~~ 1.95	"	7.95	"		
25+50	70	~~1.70~~ 2.00	~~2.-~~ 1.00	7.10	"		Bankett mellan vall
26+50	100	~~1.70~~ 2.00	"	7.10	"		och valldike ~~0.6~~ m. 0.2 m. å sträckan A-E och 1.0 m. å sträckan E-F.
26+75	25	~~1,70~~ 2.00	0,30	~~5,40~~ 6.30	"		
27+50	75	~~1,85~~ 2.15	"	~~5,85~~ 6.75	"	0,5:1000	
28+50	100	~~1,80~~ 2.10	"	~~5,70~~ 6.60	"		
29+40	90	~~1,70~~ 2.00	"	~~5,40~~ 6.30	"		
1	100	~~1,40~~ 1.70	"	~~4,80~~ 5.40	"		
+89	89	~~1,80~~ 2.10	"	~~5,75~~ 6.60	"	~~0,40~~ +0.18	
2	11	~~1,75~~ 2.05	"	~~5,55~~ 6.45	"	2,5:1000	
3	100	~~1,65~~ 1,25	"	5,25	2	0,75	
4+30	130	~~1,40~~ 1,10	"	4,50	"	0,90	
4+90	60	~~1,40~~ 1,10	"	4,50	"	1,80	
5+10	20	~~0,65~~ 1,25	"	2,25	"	2,00	
		A - I Vall och valldike.					
0	-	1,25	3,00	6,75	1:1,5		Vallens krön göres 1.0 m brett
1	100	1,05	"	6,15	"		och lägges på höjden 3,65
2	100	1,30	1,00	4,90	"		Slänt åt båda sidorna 1:1,5
+50	50	1,20	0,50	4,10	"		Där vallkrön skall utgöra vägbana
3	50	1,40	0,30	4,50	"		göres krönet 4.0 m. brett

VÄSTDÖTAVERKSERIET, HARBERGSONN & STENSÄCK, UDDEVALLA

1	2	3	4	5	6	7	8
4	100	1,40	0,30	4,50	1:1,5		Anslutning till gamla vägbanan
5	100	1,40	"	4.50	"		göres i ltning 1:10
6	100	1,25	"	4,05	"		Bankett mellan
7	100	1,10	"	3,60	"		vall och valldike
8	100	0,80	"	2,70	"		1.0 m.
+20	20	0,80	"	2,70	"		
	Täckdiket B - B^1						
0	-	1,22				0,37	
1	100	1,22				2:1000	
2+8	108	1,30				0,79	
	Täckdiket C - C^1 - C^2.						
0		1,35				0,37	
1	100	1,25					
+50	50	1,20					
2	50	1,27				2:1000	
+40	40	1,32					
3+12	72	1,35				0,99	
	Täckdiket D - D^1.						
0		1,50				0,40	
1	100	1,25				1,5:1000	
+50	50	1,38					
2	50	1,30					
+36	36	1,25				0,75	

Vid arbetenas utförande iakttages:

att de angivna grävningsdjupen skola räknas från de vid förundersökningen

1	2	3	4	5	6	7	8

till markytan nedslagna dubbarnas överkant, och bör ,i händelse dessa dubbar förkommit eller rubbats, ny utsättning ske före arbetenas utförande;

att de angivna dagbredderna för öppna avlopp endast äro ungefärliga och böra justeras genom den föreskriva släntlutningens uttagande med slämtmall;

att där vall eller öppet dike går i rågång, bör arbetet så utföras, att rågången och vallens respektive dikets mittlinje sammanfalla;

att de för valldikena angivna bottenbredderna äro ungefärliga och får ändras om brist eller överskott på jord till skyddsvallarna skulle uppstå samt

att de i utlåtandet lämnade särskilda föreskrifterna för arbetets utförande noggrant böra iakttagas.

Gullspång den 16 sept. 1927

Sven Hallin

Ändringarna med blått i denna Granskningstabell hava verkställts av undertecknad i överensstämmelse med Västerbygdens Vattendomstols dom den 6 dec. 1928.

Sven Hallin
Statens Lantbruksingenjör

Jordersättningslängd.

Fastighet	Ägares namn	Fig. ~~Läge på~~ n:r	Antal m²	Pris pr m²	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	A[1] - A - B - C - D - E.					
Nunnestad Sörg. 1^{6} AM	Torsten Larsson	125	150	0,13	19 50	
" 1^{6}	Aug.Helge	123	150	"	19 50	
" 1^{5}	Torsten Larsson	113	800	"	104 -	
" Nolg. 2^{11}	Israel Jansson Kristineh.	110	1320	"	171 60	
Himmelsberg 1^{4}	K.G.Johansson	91	550	"	71 50	
" 1^{7}	Karl Olsson	89a	240	"	31 20	
" 1^{8}	d:o	89	610	"	79 30	
" 1^{25}	August Svensson	86	410	"	53 30	
" 1^{26}	Alfred Andersson	85	140	"	18 20	
Backen 1^{1}	Karl Andersson	78	650	"	84 50	
Nunnestad Nolg. 2^{6}	Janne Andersson	75	420	"	54 60	
" 2^{2}	Oskar Eriksson	70	560	"	72 80	
" 2^{4}	Gottfrid Johansson	69	320	"	41 60	
" $2^{3}b$	And. Eriksson	68	160	"	20 80	
" $2^{3}a$	Johan Eriksson	67	160	"	20 80	
" Sörg. $1^{4}b$	Karl Eriksson	66	250	"	32 50	
" $1^{4}a$	F.A.Friman	65a	400	"	52 -	
" 1^{3}	d:o	65	400	"	52 -	
Mörtestad Nolg. 2^{11}	Aug.Elisabet Petterssons sterbh.[53]		350	"	45 50	
" 2^{4}	Isak Brandberg	41,42o.43	540	"	70 20	
" 2^{8}	Gust. Pettersson	35 och 36	380	"	49 40	
" 2^{7}	N.V.Andersson	23	750	"	97 50	
" 2^{9}	Gust. Olsson	18 och 19	950	"	123 50	
" Sörg. 1^{2}	K.E.Gustafsson	11a	240	"	31 20	
" 1^{3}	d:o	11	230	"	29 90	
" 1^{15}	Augusta Elisabet Petterssons sterbh.	10	460	"	59 80	
" 1^{20}	I.Brandberg	2	320	"	41 60	1548 30
		Trpt.				1548 30

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBOHM & STENBÄCK, SKARA 1926

1	2	3	4	5	6	7
			Trpt.			1548 30
	E - F.					
Mörtestad Sörg. 1^{20}	I Brandberg	2	560	0,12	67 20	
" 1^{22}	J.V. Larsson	5 och 6	960	0,14	134 40	201 60
	A^1 - I^1 - I.					
Nunnerstad Österg 3^{9}	Aug.Helges barn		360	0,14	50 40	
" Sörg. 1^{6}	Aug. Helge	125	1800	"	252 50	
" " 1^{2}	Alfred Andersson	119,120,121 o. 122	2200	"	308 -	
" Nolg. 2^{5}	Emma Johansson	115,118	200	"	28 -	
Backen 1^{1}	Karl Andersson	100,101	980	"	137 20	
Nunnerstad Nolg. 2^{10}	Israel Jansson	104 o.105	480	"	67 20	
Backen 1^{1}	Karl Andersson	80a,b och c	870	"	121 80	
Mörtestad Nolg. 2^{2}	Augusta E.Petersson	st. 58,60	350	"	49 -	1013 60
			Summa			2763 50

Gullspång den 16 sept. 1927.

I tjänsten

Sven Hallin

P. J. Jansson Gust. Andersson.

Bilaga R.

Kostnadsförslag.

Timpenning : 0.70 *Kronor.*

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Sträckan A-B-C-D-E.								
19+67 -	483	Lera, grävning av dike m^3	3765	1.20	4518	-				
24+50		och uppläggning till vall								
24+50										
-28+50	400	m^3	2450	1.20	2940	-				
28+50-3	390	"	1735	1.20	2082	-	9540	-		
		Tillägges c:a 10%					951	70		
		Jordersättning					1548	30	11040	-
		Sträckan B-E.								
3-5+10	210	Lera, grävning av dike								
		och uppläggning till								
		vall m^3	800	1.20	960	-				
		Tillägges c:a 10 %			98	40				
		Jordersättning enl. bil.			201	60				
		Ersättning till Vägstyrel-								
		sen enl.utlåtande			100	-			1360	-
		Sträckan a^I- J.								
0-8+20	820	Lera, grävning av dike								
		uppläggning till vall m^3	2830	1.20	3396	-				
		På fyllning till lutning								
		1:10 av väg vid 2+10 och								
		6+15 m^3	90	2.-	180	-				
		2 st. trummor /60 cm.rör/								
		vid 2+10 och 6+15 typ a st.	2	150	300	-	3870	-		
		Tillägges c:a 10 %					390	40		
		Jordersättning enl. bil.					1013	60	5280	-
		Överföres							17680	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		Överfört					17680 -
		Täckdiket B-B^{I}.					
0-2+8	208	5" tegelrör st.	730	0.20	146 -		
		Transport och hemkörning					
		av /från Vara/ ton	3.5	8.-	28 -		
		1 brunn vid B^{I}			40 -		
		1 öga " B			10 -		
		Grävning, läggning och					
		påfyllning m^{1}	208	0.60	124 80	348 80	
		Tillägges c:a 10%				31 20	380 -
		Täckdiket C-C^{I}-C^{2}.					
0-3+12	312	5" tegelrör st.	920	0.20	184 -		
		3" " "	210	0.10	21 -		
		2 brunnar vid C^{I} och C^{2}	2	40.-	80 -		
		1 öga " C			10 -		
		Transport och hemkörning					
		av /fr. Vara/ ton	5	8.-	40 -		
		Grävning, läggning och					
		påfyllning m^{1}	312	0.60	187 20	522 20	
		Tillägges c:a 10%				52 80	575 -
		Täckdiket D-D^{I}.					
0-2+36	236	6" tegelrör	830	0.30	249 -		
		1 brunn vid D^{I}			40 -		
		1 öga " D			10 -		
		Transport och hemkörning					
		/ fr. Vara / av ton	5.6	8.-	44 80		
		Grävning, läggning och					
		påfyllning av m^{1}	236	0.60	141 60	485 40	
		Tillägges c:a 10 %				49 60	535 -
		Pumpanordning enl.speci-					
		ficerad beräkning					3300 -
					Summa kronor		22470 -

Gullspång den 16 september 1927.

Sven Hallin.

1	2	3	4	5	6	7	8
		Specificerad kostnadsberäkning för pumpanordning.					
		Maskinella anordningar:					
		Finns.hyttans "L.C"-					
		pump n:r 22	st.	1		1075 -	
		Frakt, montage m.m.				300 -	
		5 hkr. 3 fas motor,kort-					
		sluten 1420 varv/min	"	1		200 -	
		2 hkr. d:o d:o					
		910 varv/min	"	1		152 -	
		Startanordning / stjärn-,					
		triangelkoppling /	"	1		60 -	
		Kmivströmbrytare, 3-polig					
		envågs	"	1		15 -	
		Extra,elastisk koppling					
		mellan pumpen och					
		mindre motorn	"	1		20 -	1822 -
		Pumphus, fundament m.m. :					
		Betong 1:3:3 med armering	m^3	5	à 60.-	300 -	
		Betong 1:4:6	"	6	" 30.-	180 -	
		Överbyggnad av trä				300 -	
		Tillopp och avlopp av 21"					
		resp. 15" cementrör					
		sammanlagt 10 m.				100 -	
		Broanordningar				100 -	
		Avstängningslucka av trä				50 -	
		Risgrind				20 -	
		Stenglacis				20 -	
		Nedstignings- och trapp-					
		anordningar				100 -	1170 -
		För oförutsett c:a 10 %					308 -
					Summa kronor		3300 -


Gullspång den 16 sept. 1927.

Sven Hallin.

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBONN & STENBÄCK, SKARA

Bilaga S.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Bilaga T.

Utlåtande vid den av Kungl. Maj:ts befallningshavande i länet på därom gjord ansökan förordnade laga syneförrättningen för torrläggning av mark tillhörande Mörtestad, Nunnestad, Backen och Himmelsberg inom Amnehårads socken av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser invallning av ett omedelbart öster om Amnehårads kyrka utmed Gullspångsälvens västra strand beläget område, och dess torrläggning genom dikning och utpumpning i och för ernående av ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom invallning. Då ifrågavarande invallning skall utföras vid vattendrag, där kungsådra finnes, kommer detta utlåtande att jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 55 § vattenlagen underställas Västerbygdens Vattendomstols prövning.

Invallningsområdet, som är beläget inom sektion n:r 7 av nederbördsområde n:r 138, är å omstående översiktskarta utmärkt med gul färgläggning.

Över till utförande ifrågasatta vall- och avloppssträckor ha genom den ursprungligen förordnade förrättningsmännens försorg profil- och sektionsritningar upprättats, utvisande beskaffenheten och förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de

härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro föreslagna vallsträckor utmärkta med enkel grön linje och föreslagna vall- och avloppsdiken med dels enkla röda linjer för täckta ledningar, dels dubbla röda linjer för öppna diken. Sträckorna äro även utmärkta med röda bokstäver. Till utförande avses följande vall- och valldikessträcka I - I^{I} - A^{I} - A - B - C - D - E - F - H - F samt dessutom följande avloppssträckor B - B^{I}, C - C^{I} - C^{II} och D - D^{I}. Valldiken skola i regel grävas på insidan om vallarna utom i fråga om vallsträc kan I - I^{I} - A^{I}, där valldike skall grävas på utsidan för att samtidigt avleda utifrån kommande vatten, så att detsamma ej inkommer i invallningsområdet. Å nivåkartan äro vissa befintliga vallanläggningar utmärkta med ljusgrön färgläggning. En alternativ vallsträcka A - I^{II} - I, som icke skall komma till utförande finnes även utmärkt å nivåkartan. Förestående bokstavsbeteckningar återfinnas ovanför motsvarande punkter å profilritningarna.

Den vattenmängd, som behöver bortskaffas genom pumpning, kommer nästan uteslutande från det invallade området. Nederbördsområdet har uppmätts till 46 hektar. Den största till avrinning kommande vattenmängden har antagits komma att uppgå till 2.o liter per sekund och hektar, varför pumpverket bör dimensioneras för minst 92 sekundliters maximal effekt vid största förekommande pumpningshöjd. Lägsta avvägda markhöjd inom invallningsområdet ligger 1.56 meter över jämförelseplanet, varför vattenytan vid pumpintaget antagits kunna till-

fälligtvis stiga till höjden + 1.40 m. vid flödestillfällen utan skadlig verkan. Då högsta vattenståndet i Gullspångsälven är avvägd till höjden + 3.15 m. kan häremot svarande pumpningshöjd vid flöden antagas bliva+1.75 meter. Vid förslagets uppgörande har räkbats med 1 stycken Finshyttans "LC"-pump n:r 22, som enligt av tillverkaren lämnade uppgifter vid 1240 varv i minuten och 2.0 meters lyfthöjd har en kapacitet om 110 liter i sekunden och en verkningsgrad av 75 procent. Erforderlig motorstyrka blir då

$$E = \frac{2.0 \cdot 110}{75 \cdot 75} = 3,90 \text{ hkr.}$$

I förslaget har räknats med en 5 hästkrafters direkt kopplad kortsluten elektrisk motor med stjärn-triangel kopplad startanordning och 1420 varv / min. såsom varande för ifrågavarande pump lämpligast och billigast.

På grund av ifrågavarande pumpars synnerligen ooma konstruktion har reservpump ej ansetts erforderlig. För att pumpningen även vid mindre pumpningshöjder eller medelvattenföring skall bli möjligast ekonomisk, skulle dock erfordras en extra pumpanordning med mindre kapacitet. Denna pumpanordning k kan enklast åstadkommas genom att till samma pump även koppla en 2 hkr elektrisk motor med 910 varv pr minut motsvarande 795 varv pr minut å pumpaxeln, varvid enligt tillverkarens uppgifter pumpens kapacitet skulle bli 40 liter pr sekund vid 2.o m:s

lyfthöjd.

Av den på vattensamlingsområdet fallande nederbörden har antagits behöva bortföras genom pumpning i medeltal 300 millimeter pr.år under det att återstoden c:a 250 m.m., kan beräknas avdunsta eller förbrukas av växtligheten. Då vattensamlingsområdet är 46 hektar blir den årliga pumpvattenmängden i medeltal

$$0.300 \cdot 460000 = 138000 \text{ m}^3.$$

Vid en medellyfthöjd av 1.5 meter / en avsevärd del av pumpningsarbetet torde behöva verkställas, när vattenståndet i älven överstiger medelvattenståndet / och en total verkningsgrad för pumpanordning av i medeltal 60 procent skulle den årliga energiförbrukningen för pumpning i medeltal bliva

$$\frac{1.30 \cdot 138000000}{0.60} \text{ kg. meter} = \frac{1.5 \cdot 138000}{0.60 \cdot 367} \text{ kilovatt timmar}$$

$$= 940 \text{ kwtt.}$$

Åt företaget har på grund av yrkandena till syneprotokollets § 6 givits den utsträckning, som erfordras, för att all av ifrågavarande invallning beroende mark, tillhörig sökandena, må kunna torrläggas till i allmänhet 1.2 meters djup. Vallarnas lägen hava härvid bestämts så, att de i möjligaste mån komma att följa naturliga begränsningslinjer och ägogränser samtidigt som lägsta möjliga relativa torrläggningskostnad eftersträvats. Härigenom hava en del ägolotter tillhöriga icke sökande kommit innanför vallarna. Den mark, som av den sålunda begränsade invallningen röner båtnad och som alltså skall ingå i företaget, begrän-

sas å nivåkartan dels av den gröna vall-linjen och dels av en streckad svart linje, så belägen, att all därovanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i Gullspångsälven.

Genom särskilda som bilagor till syneprotokollets § 5 lagda skrivelser, ävensom genom en senare till förrättningsmannen inlämnad skrivelse, bilaga K, har delägaren August Svensson /ägare av Himmelsberg 1 25/ framhållit, att Kraftaktiebolaget Gullspång-Munkfors avsåge, att i en nära framtid genom uppmuddring i Gullspångsälven sänka dess vattenstånd, varvid ifrågavarande invallning enligt Svenssons förmenande bleve överflödig. Kraftaktiebolagets ombud har på sätt av syneprotokollets § 13 framgår, delvis bekräftat Svenssons uppgifter härutinnan.

Genom särskild skrivelse, bilaga L, hava flertalet sökande förklarat sig ej vilja avvakta Kraftaktiebolagets eventuella åtgöranden för älvens sänkning utan vidhålla sitt yrkande om omedelbar torrläggning av deras mark genom invallning. Då vare sig Kraftaktiebolaget eller Svensson för närvarande önska vidtaga de för erhållande av tillstånd till Gullspångsälvens sänkning erforderliga åtgärderna och då fullständig torrläggning av sökandenas mark ej torde genom den påtänkta älvsänkningen erhållas, ha synemännen ansett, att det begärda tillståndet till markens torrläggning genom invallning ej lagligen kan förvägras sö-

kandena.

Någon anledning att antaga, det företagets utförande kan komma att inverka på vattenståndet i Gullspångsälven eller på fisket har icke kunnat utrönas. Då emellertid invallningen skall utföras vid vattendrag, där kungsådra finnes, har avskrift av ansökningshandlingar och kungörelse jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 42 § Vattenlagen insänts till Kungl. Kammarkollegium, som dock, enligt vad av bilaga M framgår, icke funnit nödigt vid förrättningen föra talan.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § Vattenlagen angivna grunder verkställt uppskattning. Resultatet föreligger i den bilagda värderingslängden, som för varje ägofigur anger markens värde före och efter företaget, ävensom förbättringsvärdet.

Den å kartan avfattade och enligt värderingslängden förbättrade marken är att anse såsom en torrläggningssamfällighet, för vilken skäl till uppdelning i olika avdelningar ej föreligger.

Kostnaderna för företagets utförande hava enligt kostnadsförslaget, bilaga R , beräknats komma att uppgå till 22470 kronor. För bedömande av företagets räntabilitet bör härtill läggas kapitaliserade värdet av årliga kostnaderna för pumpningen. Enligt förut i detta utlåtande gjord utredning kan energiåtgången i medeltal beräknas komma att uppgå till 940 kwtt. Efter ett sannolikt pris av 0.15

kr. pr kwtt blir årliga kraftkostnaden 141.- kr.

Amortering och underhåll: Å maskiner 10% av 2000 200.- kr.

Å Byggnader m.m. 5% av 1300 65.- kr.

Skötsel pr år 100.- kr.

Tillsammans 506.-kr.pr år

vilket kapitaliserat efter 6 procent motsvarar en engångskostnad av 8433 kr. 33 öre. Mot sammanlagda förbättringsvärdet 31384 kr. svarar alltså en sammanlagd kostnad av 30903 kr. 33 öre.

Då båtnaden av företaget till mer än hälften faller på egendom, tillhörig sökandena, äro övriga ägare av mark inom företaget pliktiga att taga del i kostnaderna för dess utförande i mån av värdet å båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda beräknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden, där nämnda deltagningsskyldighet är i uttryckt i procent av kostnaderna för företaget i dess helhet. I kolumn 16 är den häremot svarande delen av den beräknade kostnaden angiven.

Kostnaderna för pumpning ävensom för pumpverks, vallars, dikens och ledningars underhåll skola fördelas efter samma grunder, som ovan för färdigställandet angivits.

Det åligger företaget att verkställa nybyggnad av 2 st. trummor för ägovägar över avloppssträckan A^{I} - I^{I} - I den ena vid 2+10 och den andra vid 6+15, båda enligt upprättade typritningen.

Där nyanlagd vall skär väg och höjer sig över dess vägbana,

skall vägen på båda sidor om vallen påfyllas, så att en stigning mot vallkrönet erhålles, som ej får överstiga 1:10, varvid påfyllningen på vägbanan skall verkställas med sådant material att densamma ej försämras.

Om ytterligare vägövergångar framdeles komma att byggas över avlopp eller vallar, skola de så anordnas, att de ej orsaka uppdämning i avloppen eller minska vallarnas förmåga att utestänga vatten.

Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avlopp och vallar ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

Till Hova tingslags Vägstyrelse skall företaget erlägga 100 kronor, innan arbetet med vallsträckan E - F påbörjas, och åligger det vägstyrelsen att jämlikt sitt till syneprotokollets § 14 gjorda förslag inom tre månader därefter hava utanför invallningsområdet avlett det nu vid punkt H inkommande avloppet. Det åligger även Vägstyrelsen att verkställa i samband med förenämnda arbete möjligen erforderlig utvidgning av vägtrumman vid G.

För mark, som åtgår till utvidgning eller nyanläggning av vallar och avlopp, skall ersättning gäldas med belopp som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § Vattenlagen, skall, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 31,38 kronor. Denna avgift skall av sökande-

Helg

na förskjutas, men fördelas, sedan företaget kommit till stånd med en krona för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen skola gäldas av delägarna i företaget efter samma grunder som för delaktigheten i kostnaderna för företagets utförande angivits, men förskjutas nu av sökandena.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § Vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar, varvid dock, om särskilda skäl därtill yppas, annan pumpanordning än den av synemännen föreslagna må komma till utförande under förutsättning dels att dess maximalkapacitet är tillräcklig för här förut angiven största vattenmängd och lyfthöjd och dels att den av inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör prövas i övrigt vara för ändamålet lämplig;

att jord till vallar skall tagas ur intill-liggande avlopp;

att jord till skyddsvall ej får löst uppläggas, utan skall omsorgsfullt sammanpackas allt efter uppläggandet;

att vallen E - F skall läggas så långt från utanför liggande vägbana

att en 0.3 meter djup ränna för dagvattnets avledande erhålles

mellan väg och vall;

att betong gjutningsarbeten skola utföras under betryggande kontroll och av för dylika arbeten kvalificerade personer;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt, att skada uppstår;

att hop sjunkning av vallar, ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och erforderliga förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetna för företagets utförande böra genom entreprenad överlåtas på härför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas;

att arbetena må begynna, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1937;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör;

att det därefter åligger företagets arbetsstyrelse övervaka dess vidmakthållande varvid särskild vikt skall läggas vid att vallarna ständigt befinna sig i gott skick, för vilket ändamål noggrann inspektion skall verkställas vid exeptionellt högt vattenstånd i älven och i övrigt minst en gång om året;

att pumpningen bör skötas så, att vattenytan vid integet till pumpen under tiden 1 april - 31 oktober ej överstiger höjden +0.8 m. över jämförelseplanet och i allmänhet hålles å höjden +0.30 m. Tillfälligtvis vid häftigare flöden och i övrigt under tiden 1 november - 31 mars må dock

nämnda vattenyta tillåtas stiga till höjden +1.40 m;

att företaget skall benämnas "Mörtestads invallningsföretag av år 1927".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens Vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande a v bestämmelserna i 11 kap. 85 § Vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Gullspång den 16 september 1927.

Sven Hallin

Biträdande gode män:

P.J. Jonsson

Gust. Andersson.

Kostnadsför-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
12 5/96	1 20	A	Mörtestad Sörg., I.Brandberg	sök.	1-2	48.-	192.-
ej	1 22	B	" " J.V.Larsson	sök.	3-6	219.-	602.-
5 1/16	1 16	D	" " S.Johan Helge	sök	7	171.-	216.-
13 1/16	1 15	C	" " Augusta Elis. Pettersson st.	sök.	8-10	285.50	964.-
11 1 16	1 3	Ea	" " K.E.Gustafsson	sök.	11-12	204.-	568.-
11 1 16	1 2	Eb	" " Dens.	sök.	11a,13	226.-	604.-
1 1/6	2 9	F	Mörtestad Nolg.,Gustaf Olsson	sök.	15-20	1368.-	3134.-
7 1/6	2 7	G	" " N.V.Andersson	sök.	21-29a	1508.-	3000.-
9 1/6	2 8	H	" " Gustaf Petterssons st.	sök.	31-37	1340.-	3263.-
- -	-	~~Ha~~	~~" " Gustaf Olsson m.fl.~~		~~14,30~~	-	-
12	2 4	I	" " Isak Brandberg	sök.	29.32,38-49	1692.50	4259.-
5 1/24	2 12	K	" " S.Johan Helge	sök.	50-52	377.50	811.-
13 1/24	2 11	L	" "Augusta Elis.Petterssons st.	sök	53-56	372.-	980.-
13 1/6	2 2	M	" " Dens.	sök.	57-64	332.-	1079.-
10	1 3	Na öb	Nunnestad Sörg.F.A.Friman	sök.	65-65a	294.-	1274.-
ej	1 4	⊕	" " Karl Eriksson	sök.	66	99.-	429.-
ej 1/16	2 3	P	Nunnestad Nolg. Johan Eriksson	sök.	67	84.-	364.-
ej 1/16	2 3	Q	" " Anders Eriksson	sök.	68	84.-	364.-
ej 1/8	2 4	R	" " G.Göttfrid Johansson	sök.	69	177.-	767.-
ej 3/32	2 2	S	" " Oskar Eriksson	sök.	70-72	279.-	1209.-
8 3/32	2 6	T	" " Janne Andersson	sök.	73-75	263.50	1092.-
ej 1/2	1 1	U	Backen Karl Andersson	sök.	100-101 76-78,87 79,80-80d	3274.50	6217.-
ej 5/128	1 31	V	Himmelsberg. Aug.Karlsson	sök.	81	40.-	130.-
ej 5/128	1 30	X	" Ludvig Karlsson		82	40.-	130.-
6 5/64	1 10	Y	" Aug.Jansson	sök.	83-84	180.-	585.-
ej 5/128	1 26	AB	" Alfred Andersson	sök.	85,87a	90.-	390.-
ej 15/128	1 25	AC	" August Svensson		86,87b	300.-	1300.-
2 1/16	1 8	AD	" Karl Olsson	sök.	89-89a	351.-	1521.-

Överföres

Bilaga U.

delningslängd

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar						Delaktighet i kostnaderna för			
							företagets utförande		Syneförrättningen	
Kronor							Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
144,-							103,14	0,459	4	32
383,-							274,13	1,220	11	47
45,-							32,36	0,144	1	35
678,50							485,80	2,162	20	33
364,-							260,65	1,160	10	91
378,-							270,76	1,205	11	33
1766,-							1264,39	5,627	52	92
1492,-							1068,22	4,754	44	71
1923,-							1376,74	6,127	57	62
2566,50							1837,60	8,178	76	91
433,50							310,31	1,381	12	99
608,-							435,24	1,937	18	21
747,-							534,79	2,380	22	38
980,-							701,74	3,123	29	37
330,-							236,38	1,052	9	89
280,-							200,43	0,892	8	39
280,-							200,43	0,892	8	39
590,-							422,44	1,880	17	68
930,-							665,79	2,963	27	86
828 ,50							593,21	2,640	24	83
2942,50							2106,34	9,374	88	15
90,-							64,49	0,287	2	70
90,-							64,49	0,287	2	70
405,-							290,09	1,291	12	14
300,-							214,81	0,956	8	99
1000,-							715,89	3,186	29	96
1170,-							837,68	3,728	35	06
							15568,34	69,285	651	56

Kostnadsför-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Överfört				
1/12	1 7	AE	Himmelsberg, Karl Olsson	sök.	88a,89b	147.-	637.-
3/16	1 4	AF	" K.G.Johansson	sök.	90-92	336.-	1456.-
3/64	1 13	Z	" Oskar Svensson	sök.	93-93a	510.-	714.-
1/48	1 27	Å 1	" Johan Larsson	sök.	94	110.-	154.-
1/48	1 28	Å 2	" Dens.	sök.	95	100.-	140.-
1/48	1 29	Å 3	" Dens.	sök.	96	99.-	154.-
1/32	1 2	Ä	" Bengt Olsson		97	98.-	196.-
1/32	1 11	Ö	" Karl Pettersson		98	96.-	224.-
1/32	1 3	AA	" Fredrik Karlsson		99	102.-	238.-
5/32	2 10	AG 2	Nunnestad Nolg.Israel Jansson		102-106	1196.-	2170.-
1/8	2 11	AG 1	" " Israel Jansson		102a,103a 107-111	839.50	3497.-
1/8	1 5	AL	Nunnestad Sörg.Torsten Larsson	sök.	112-114	385.-	2002.-
1/8	25	AH	Nunnestad Nolg.Emma Johansson		115-116	236.-	462.-
1/8	2 5	AI	" " Alfred Mellgren		117-118	208.-	406.-
1/3	1 2	AK	Nunnestad Sörg.Alfred Andersson		119-122	698.-	1400.-
1/8	1 6	AM	" " Torsten Larsson		123-124	126.-	546.-
1/8	1 6	AN	" " Aug. Alex. Flodmen Helge		124a-125	159.-	689.-
			Summa			19145-	50529.-

2 *Bilaga*

delningslängd

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar						Delaktighet i kostnaderna för			
							företagets utförande		Syneförrättningen	
Kronor							Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
							15568.34	69.285	651	56
490.-							350.76	1.561	14	68
1120.-							801.95	3.569	33	56
204.-							146.05	0.650	6	11
44.-							31.46	0.140	1	32
40.-							28.76	0.128	1	20
55.-							39.32	0.175	1	65
98.-							70.11	0.312	2	94
128.-							91.68	0.408	3	84
136.-							97.30	0.433	4	07
974.-							697.47	3.104	29	19
2657.50							1902.76	8.468	79	64
1617.-							1157.65	5.152	48	45
226.-							161.78	0.720	6	77
198.-							141.79	0.631	5	93
702.-							502.65	2.237	21	04
420.-							300.65	1.338	12	58
530.-							379.52	1.689	15	86
31384.-	940.41						22470.-	100.-	940	41

Gullspång den 16 sept. 1927

I tjänsten.

Sven Hallin

P. J. Jonsson. Gust. Andersson.

Att föreliggande 78 st. paginerade sidor blivit från kanceptbandlingarna rätt avskrivna betygas.

I tjänsten

Sven Hallin

R 3*0355

11199

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
16 MAJ 1931

Betänkande **Avskrift.**

angående statsunderstöd till

Mörtestads invallningsföretag av år 1927

i Amnehärads socken av Skaraborgs län

upprättat år 1929 av

Sven Hallin

Statens lantbruksingeniör

Genom Kungl. Maj:ts beslut den 6 februari 1931 fastställd lius efterrättelse vid arbetets utförande med lindring, att Västerbygdens vattendomstols dom den 6 december 1928 i underställningsmål angående förslaget skall lända lius efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 3 mars 1931.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Betänkande

angående Mörtestads invallningsföretag av år 1927 i Amnehärads socken av Skaraborgs län, avgivet till frågan om företagets understödjande med bidrag och lån av statsmedel.

Föregående rättslig utredning:

Vid syneförrättningen enligt vattenlagen, som avslutades den 16 sept. 1927 hava undersökningar för avdikningen ifråga verkställts, förslag upprättats och deltagandet i företaget bestämts. Förslaget har sedermera underställts Västerbygdens vattendomstols prövning ovh därvid genom dom den 6 dec. 1928, bil. IX, med vissa ändringar fastställts.

Mot denna dom har vad ej erlagts, enligt vad närslutna intyg, bilaga VIII utvisar.

Beskaffenhet:

Jordmånen utgöres av svämlera med sand- och dyinblandning.

Areal: Torrläggningsområdet i dess helhet innefattar:

Åker	40.02	hektar
Annan duglig mark	1.28	"
Tillsammans	41.30	"

Invallning och dikning:

I vid syneförrättningen avgivet utlåtande finnes redogörelse lämnad för belägenhet, till uppgrävning ifrågakommande dikessträckor, nederbördsområden, till avrinning kommande vattenmängder, lutningar och med hänsyn till vattenföringen och en ändamålsenlig torrläggning föreslagna dimensioner för vattenavloppen samt för broar och trummor över dessa.

Kostnad:

Kostnaden för vattenavledningsarbetena har vid syneförrättningen

beräknats till kronor	~~23470.-~~ ~~22470.-~~ ~~8433.33~~ 6850.-
Kapitaliserade värdet av pumpningskostnaden	
För laga syneförrättningen kronor	940.41
Vattendomstolsavgift kronor	31.38
Rättegångskostnader kronor	121.09
För utredning angående statsbidrag	194.77
Summa kronor	~~32196.98~~ 31607.65

Båtnad:

Värdet av båtnaden genom vattenavledningen har uppskattats till kronor 31384.-

Vinst:

Enligt denna beräkning ~~skall den direkta vinsten av företaget ut-~~ skulle företaget medföra en förlust ~~göra kronor~~ av kronor 223.65 ~~806.98~~ men om en fast arbets- och pumpningskostnaden ~~postponeras~~ för företagets utförande och drift med 1864.- kr. ~~arbetstid.~~ överstiger båtnaden

Vattenavledningsarbetena böra kunna slutföras till den 1 sept. 1932

Anslags- och lånebelopp:

Enligt bilaga II, tabell b skulle till företagets utförande kunna beviljas i jämt tal ~~11870.-~~ 12370.- kronor, såsom bidrag från statens avdikningsanslag och ~~6880.-~~ 7170 kronor från statens avdikningslånefond.

Handlingar och ritningar:

Med detta betänkande följa:

Tabell a och b	Bilaga	I och II
Kostnadsförslag	"	III
Förening angående sökande av statsbidrag	"	IV
Fullmakter	"	V 1-3
Förmynderskapsprotokoll	"	VI
Protokoll, rörande val av arbetsstyrelse	"	VII
Intyg att besvär mot förrättningen ej anförts	"	VIII
Vattendomstolens dom	"	IX
Arvodesräkningar	"	X a, b, c och d

Avskrift av synehandlingarna i närslutet häfte.

Plan- och profilritningar i 3 blad.

Skara i oktober 1929.

Sven Hallin.

Statens lantbruksingeniör.

Bil. I.

Tabell a.

	Hela torrläggningsområdet								Lånesökandes andel							
	Areal		Värde före torrläggningen		Värde efter torrläggningen		Båtnad		Areal		Värde före torrläggningen		Värde efter torrläggningen		Båtnad	
	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Åker	39 91 ~~40 02~~								23 ~~24~~	35 ~~35~~						
Annan mark	–															
Påräknad landvinning	–															
Summa	~~40 02~~ 39 91		19145	-	50529	-	31384	-	~~24 35~~ 23 35		10007	-	28183	-	18176	-

Skara i oktober 1929.

Sven Hallin

Bil. II.

Tabell b.

	Socken, by och hemman	Ägolittera	Mantal	Registernummer	Ägares namn m. m.	Ägofigurer	Areal: Åker	Areal: Annan mark	Areal: Summa	Båtnad	Andel i kostnaden för: Avd. I.	Kostnad för Avd. II. vattenförr.dom	Kostnad för Avd. III. Slutsavgift	Laga syneförrättn.	Betänkandet m. m.	Summa kostnad	Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostn.	Bidrag	Lån
						n:r	Har ar	Har ar	Har ar	Kr. öre	Kr. öre	Kr. öre	Kr. öre	Kr. öre	Kr. öre	Kr. öre		0/0	Kr. öre	Kr. öre
12	Mörtestad Sörg.	A	5/96	1:20	J. Brantberg	2	16		16	144 -	103 14	56	14	4 32	89	199 05	1/108	50.00	54 53	56 82 ~~54 53~~
	" "	B		1:22	J. V. Larsson	5-6	43		43	383 -	274 13	1 48	38	11 47	2 38	289 84	"	"	144 92	— 2)
5	" "	D	1/16	1:16	S. Johan Helge	7	18		18	45 -	32 36	17	05	1 35	28	34 21	"	"	17 10	17 83 ~~17 11~~
13	" "	C	1/16	1:15	Augusta Elis. Petersson fl.	8-10	76		76	678 50	485 80	2 62	68	20 33	4 21	513 64	"	"	256 82	256 82 267 63
11	" "	E a	1/16	1:3	K. E. Gustafsson	11-12	44		44	364 -	260 65	1 40	36	10 91	2 26	275 58	"	"	137 79	~~137 79~~ 143 59
11	" "	E b	1/16	1:2	Dens.	11a-13	46		46	378 -	270 76	1 46	38	11 33	2 35	286 28	"	"	143 14	149 17 ~~143 14~~
1	" Nolg.	F	1/6	2:9	Gustaf Olsson	15-19	2 45		2 45	1766 -	1264 59	6 81	1 77	52 92	10 96	1336 85	"	"	668 45	696 56 ~~668 43~~
7	" "	G	1/6	2:7	N. V. Andersson	23-27	2 36		2 36	1492 -	1068 22	5 76	1 79	44 71	9 26	1129 44	"	"	564 72	588 49 ~~564 72~~
9	" "	H	1/6	2:8	Gustaf Petersson fl.	33-36	2 44		2 44	1923 -	1376 74	7 42	1 92	57 62	11 93	1455 63	"	"	727 82	758 47 ~~727 82~~
12	" "	K		2:4	Isak Brantberg	41-49	3 20		3 20	2566 50	1837 60	9 90	2 57	76 91	15 93	1942 91	"	"	971 46	1012 34 ~~971 45~~
6	" "	K	1/24	2:12	S. Johan Helge	50-52	59		59	453 50	310 31	1 67	43	12 99	2 69	328 09	"	"	164 05	170 95 ~~164 04~~
13	" "	L	1/24	2:11	Augusta Elis. Petersson fl.	53-56	73		73	608 -	435 24	2 35	61	18 21	3 77	460 18	"	"	230 09	239 78 230 09
13	" "	M	1/6	2:2	Dens.	57-64	2 57		2 57	747	534 79	2 88	75	22 38	4 64	565 44	"	"	282 72	294 63 282 72

10	Nummelstorp	No L		15	J. A. Friman	65-65a		98			98	980	-	701	74	: 3	78		98	29	37	6	08	741	95	1/03	50.00	370	98	386 59 370 97	
	"	"	O		14	Karl Eriksson	66		33			33	330	-	236	38		1	27		33	9	89	2	05	247	92	"	"	124	96	-	2/
	"	Nolg.	P	1/16	23	Johan Eriksson	67		28			28	280	-	200	43		1	08		28	8	39	1	74	211	92	"	"	105	96	-	2/
	"	"	G	1/16	23	Anders Eriksson	68		28			28	280	-	200	43		1	08		28	8	39	1	74	211	92	"	"	105	96	-	2/
	"	"	R	1/8	24	Th. Gottfrid Johansson	69		59			59	590	-	422	44		2	28		59	17	68	3	66	446	65	"	"	223	32	-	2/
	"	"	S	3/32	22	Oskar Eriksson	70-72		93			93	930	-	665	79		3	59		93	27	86	5	77	703	94	"	"	351	98	-	2/
8	"	"	T	3/32	26	Janne Andersson	73-75		84			84	828	60	593	21		3	20		83	24	83	5	14	627	21	"	"	313	60	326 81 313 64	
	Backen	U	1/2	1	Karl Andersson	100-101 77,78-80a		4 55 4 66			4 55 4 66	2942	50	2106	34		11	35		294	88	15	18	26	2227	04	"	"	1113	52	-	2/
	Simmelsberg	V	5/128	31	Aug. Karlsson	81		10			10	90	-	64	49			35		09	2	70		56	68	19	"	"	34	09	-	2/
	"		X	5/128	30	Ludvig Karlsson	82		10			10	90	-	64	49			35		09	2	70		56	68	19	"	"	34	09	-	2/
6	"		Y	5/64	10	Aug. Jansson	83		45			45	405	-	290	09		1	56		41	12	14	2	51	306	71	"	"	153	36	159 80 153 35	
	"		AB	5/128	26	Alfred Andersson	85		30			30	300	-	214	81		1	16		30	8	99	1	86	227	12	"	"	113	56	-	2/
	"		AC	15/128	25	August Svensson	86		1	00		1	00	1000	-	715	89		3	86		1	-	29	96	6	21	756	92	"	"	378	76	-	2/
2	"		AD	1/16	18	Karl Olsson	89		1	17		1	17	1170	-	837	68		4	51		1	17	35	06	7	26	885	68	"	"	442	84	461 48 442 84	
2	"		AE	1/2	17	Dens.	896		49			49	490	-	350	76		1	89		49	14	68	3	04	370	86	"	"	185	73	193 24 185 73	
4	"		AF	3/16	14	K. G. Johansson	91		1	12		1	12	1120	-	801	95		4	32		1	12	33	56	6	95	847	90	"	"	423	95	444 80 423 95	
	"		Z	3/64	13	Oskar Svensson	93		51			51	204	-	146	05			79		20	6	11	1	27	154	42	"	"	77	22	-	2/
	"		Å1	1/48	27	Johan Larsson	94		11			11	44	-	31	46			17		04	1	32		27	33	26	"	"	16	62	-	2/
	"		Å2	1/48	28	Dens.	95		10			10	40	-	28	76			15		04	1	20		25	30	40	"	"	15	20	-	2/
	"		Å3	1/48	29	Dens.	96		11			11	55	-	39	32			21		05	1	45		34	41	57	"	"	20	79	-	2/

9

Timmerslobben

Timmerslobberg	Ä	1/32	12	Bengt Olsson	97		14		14	98	-	70	11		38		10	2	94		61	74	14	1)	20	00	37	07	—	2)
"	Ö	1/32	11	Karl Ellerqvist	98		16		16	128	-	97	68		49		13	3	84		79	96	93	"	"		48	47	—	2)
"	AA	1/32	13	Fredrik Karlsson	99		17		17	136	-	97	30		52		14	4	07		84	102	87	"	"		51	44	—	2)
Nunnestad Nolg.	AG	5/32	10	Israel Jansson	102-105	1	56		1	55	974	-	697	47		376		97	29	19	6	05	737	44	"	"		368	72	—	2)
" "	AG	18/8	11	Israel Jansson	102a-102c 107-109 110-111	2	67		2	67	2657	50	1902	76		1025		2	46	79	64	16	49	2011	80	"	"		1005	90	—	2)
3 " Sörg.	AL	18/8	15	Torsten Larsson	113	1	54		1	54	1617	-	1157	65		624		1	61	48	45	10	03	1223	98	"	"		611	99	637 ~~611~~	75 ~~99~~
" Nolg.	AH	1/8	25	Emma Johansson	115-116		33		33	226	-	161	78		87		23	6	77		1	40	171	05	"	"		85	53	—	2)
" "	AI	1/8	25	Alfred Nordqvist	117-118		29		29	198	-	141	79		76		20	5	93		1	23	179	91	"	"		74	~~95~~	—	2)
" Sörg.	AK	1/3	12	Alfred Andersson	119-122	1	00		1	00	702	-	502	65		272		70	21	04		436	531	47	"	"		265	73	—	2)
3 " "	AN	1/8	16	Torsten Larsson	123-124		42		42	420	-	300	65		162		42	12	58		2	61	317	88	"	"		158	94	165 ~~158~~	63 ~~94~~
" "	AN	1/8	16	Aug. Alex. o. Helmer Carlsson	124½-125		53		53	630	-	379	52		205		53	15	88		3	29	401	27	"	"		200	63	—	2)
						39 ~~70~~	91 ~~02~~		39 ~~40~~	91 ~~02~~	23	384	-	2	470	-	121	09	3	38	940	41	194	77	247 ~~237~~	57 ~~57~~	65 ~~65~~		12 ~~11~~	378 ~~878~~	83 ~~83~~	7 ~~6~~	169 ~~168~~	35 ~~73~~

1) Vid beräkningen av relativa kostnaden har kapitaliserade värdet av pumpningskostnaden medräknats

2) Sökes ej lån

Skara i okt. 1929

Sven Hallin

Bilaga III

Kostnadsförslag.

Timpenning: 0,70 Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Grävningskostnader					23770 -			
		Kapitaliserade värde av pumpningskostnaden					22470 -			
							~~6433~~	~~33~~		
							6850			
		Lagaenlig fastställelse					940	41		
		Vattendomstolsavgift					31	38		
		Rättegångskostnader					121	09		
		Bolånekandet					194	77	31607	05
									~~32190~~	~~98~~
		Summa kronor							31607	05
									32190	98

Skara i oktober 1929.
Sven Hallin.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till:

anläggningskostnad 24.757 kronor 65 öre
kapitaliserad drift- och underhållskostnad 6.850 "

Summa kr. 31.617 " 65 öre

varav länsökandens anläggningskostnad 17.338 kronor 39 öre.

Stockholm den 31 mars 1931.

På Kungl. Landtbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Bilaga IV.

Förening.

Undertecknade delägare i Mörtestads invallningsföretag av år 1927 inom Amnehärads socken av Skaraborgs län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull företagets arbetsstyrelse i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande:

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar:

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp: samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Gullspång den 27 maj 1929.

Mörtestad 1 Gustav Olsson Himmelsberg 2 Karl Olsson

Nunnestad 3 Torsten Larsson " 4 Karl Gustav Johansson

Mörtestad 5 S. J. Helge " 6 Aug. ~~Johansson~~ Jansson

" 7 N. V. Andersson Nunnestad 8 Janne Andersson

" 9 För Gust.Petterssons st. " 10 F. A. Friman
Albin Gustavsson

" 11 Karl Gustafsson

" 12 Isak Brandberg

Mörtestad 13 E. T. Pettersson för egen del och enl. full. bil. I 1-4 samt förmynderskaps-protokoll bil. VI .

Egenhändiga namnteckningarna bevittnas:

Th. Larsson. Nunnestad. | Karl Olsson. Himmelsberg. | Gustav Olsson. Mörtestad.

Bilaga V 1.

Fullmakt

för Anders Albin Gustavsson eller den han i sitt ställe förordnar, att till min i J. G. Petterssons sterbhus hörande andel i Mörtestads invallningsföretag av år 1927 söka största möjliga lån från statens avdikningslånefond. Ombudets laga åtgärder godkännes.

Mörtestad den 17 mars 1929.

Hedvig Pettersson.

Bevittnas:

Gustav Olsson . Bätty Olsson.

Bilaga V 2.

Fullmakt

för Emil Theodor Pettersson eller den han i sitt ställe förordnar att till min i egenskap av förmyndare för Sven Pettersson, i Augusta Elisabeth Petterssons sterbhus hörande andel i Mörtestads invallningsföretag av år 1927 söka största möjliga lån från sta-

tens avdikningslånefond. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Mörtestad den 27 maj 1929.

Gustav Olsson.

Bevittnas:

Artur Andersson Holger Olsson.

Bilaga V 3.

Fullmakt

för Emil Theodor Pettersson eller den, han i sitt ställe förordnar, att till sterbhusets andel i Mörtestads invallningsföretag av år 1927 söka största möjliga lån från statens avdikningslånefond. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Mörtestad den 27 maj 1929.

Arvid Pettersson.

Bevittnas: E. Pettersson. Sven Hallin.

Bilaga V 4.

Fullmakt

för Arvid Pettersson eller den, han i sitt ställe förordnar, att till sterbhusets andel i Mörtestads invallningsföretag av år 1927 söka största möjliga lån från statens avdikningslånefond. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Kumla den 7/3 1929.

Sixten Pettersson.

Bevittnas:

Nils Nilsson. Robert Pettersson.

Bilaga VI.

Utdrag ur förmynderskaps-
protokollet, hållet vid lagtima vår-
tinget med Hova tingslag å tingsstället
i Hova den 7 mars 1921.

§ 18. På därom skriftligen framställd begäran förordnade häradsrätten hemmansägaren Gustaf Olsson i Mörtestad till fömyndare för Emil Pettersons i Mörtestad, Amnehärads socken, och hans avlidna hustru Augusta Elisabeth Petterssons omyndiga barn, födde: Ragnar Sixten den 20 aug. 1907 och Sven Edvin den 29 april 1915; kommande förmynderskapet att stå under tillsyn av granskningsgodemännen i Amnehärads socken till vilka räkning däröver årligen skall avgivas före den 15 februari.

Som ovan.

På häradsrättens vägnar
Oskar Jansson.

Lösen en krona. Hemmansäg. Gustaf Olsson i Mörtestad.

Vidimeras:

E. Larsson. Arvid Hager.

Bilaga VII.

Protokoll vid sammanträde med delägarna i "Mörtestads invallningsföretag av år 1929" för val av arbetsstyrelse.

Den 18 mars 1929 i Gullspång / Godtemplarlokalen /.

Närvarande:

S. J. Helge Mörtestad

Arvid Pettersson " ombud för Augusta Petterssons sterbhus

Gustaf Olsson "

N. V. Andersson "

Albin Gustafsson " ombud för Gusatf Petterssons sterbhus

Karl Friman Nunnestad " " Frans Aug. Friman

Karl Eriksson "

Erik Eriksson " ombud för Johan Eriksson

Gottfrid Johansson Nunnestad

Oscar Eriksson "

J. M. Andersson "

Israel Jansson "

Thorsten Larsson "

Alfred Mellgren "

August Helge "

Karl Andersson Backen

Karl Edvin Johansson ombud för Alfred Andersson Nunnestad

August Svensson Himmelsberg

Karl Olsson "

K. G. Johansson "

Oscar Svensson "

Johan Larsson "

Bengt Olsson "

Karl Pettersson "

Fredr. Karlsson "

§ 1.

Beslöts att arbetsstyrelsen skall bestå av 5 st. ordinarie ledamöter och 2 st. suppleanter.

§ 2.

Till ordinarie ledamöter i arbetsstyrelsen utsågos:

Thörsten Larsson Nunnestad

Gustaf Olsson Mörtestad

Oscar Eriksson Nunnestad

Karl Andersson Backen

Karl Olsson Himmelsberg

§ 3.

Till suppleanter i arbetsstyrelsen utsågos:

J. M. Andersson Nunnestad

August Karlsson Himmelsberg.

§ 4.

Uppdrogs åt arbetsstyrelsen att till företaget i dess helhet söka söka största möjliga bidrag från statens avdikningsan-

slag.

§ 5.

Att justera dagens protokoll utsågos:

K. G. Johansson Himmelsberg.

Nickl. V. Andersson Mörtestad.

Ort och tid som ovan.

Gustav Olsson.

Justeras:

K. G. Johansson. N. W. Andersson.

Bilaga VIII.

Lagakraftbevis. Utdrag ur förrättningsprotokoll.

Att vad inom föreskriven tid icke erlagts emot Västerbygdens vattendomstols dom den 6 december 1928 i mål angående underställning ävensom besvär över en av lantbruksingeniören Gustaf Sjöberg påbörjad och av lantbruksingeniören Sven Hallin den 16 sept. 1927 avslutad syneförrättning angående invallning vid Gullspångsälven för torrläggning av mark tillhörande Mörtestad Sörgården m.fl. fastigheter i Amnehärads socken, Vadsbo härad, Skaraborgs län, betygar: Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 5 oktober 1929.

Herbert Beckman.

vattenrättssekreterare.

Stämpel En krona 75 öre.

Protokoll inför Västerbygdens vattendomstol i det vid domstolen genom underställning och besvär anhängiga målet rörande = = = = = = = = = = = =

= =

§ 2. Den 10 oktober vid sammanträde å Falköpings-Rantens hotell.

Närvarande: Samma ledamöter som vid föregående sammanträde.

Vattendomstolen beslöt vid enskild överläggning följande

DOM

meddelad å vattendomstolens kansli i Vänersborg den 6 december 1928.

Vidkommande av Theodor Pettersson i målet anförda besvär, finner vattendomstolen vid det förhållandet, att klaganden i anledning av i målet träffad överenskommelse återkallat besvären, skäligt låta vid återkallelsen bero; dock att klaganden erinras om skyldigheten att utföra den i överenskommelsen avsedda valvbron i enlighet med i utlåtandet givna föreskrifter angående byggande av vägövergångar över avlopp och vallar.

Vad angår av Karl Andersson vid vattendomstolens sammanträde och syn gjort yrkande om ersättning för skada och intrång å honom tillhörig mark utöver vad i utlåtandet tillerkänts Andersson inom föreskriven tid icke anfört besvär mot utlåtandet, fin-

så enär Andersson

ner vattendomstolen sig på grund av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen samt i 7 kap. 45 och 55 §§ samma lag icke kunna upptaga nämnda yrkande till prövning.

Vad beträffar Svenssons invändning, att torrläggning av ifrågavarande marker i stället bör äga rum genom den uppränsning av älven, varom Kraftaktiebolaget Munkfors-Gullspång möjligen kommer att föranstalta, så enär hänsyn till den ifrågasatta upprensningen ej kan i förevarande mål tagas med mindre ansökan föreligger om tillstånd till dylik upprensning, men sådan ansökan såvitt visats ännu ej gjorts, lämnas invändningen utan avseende.

Då slutligen annan erinring mot synemännens utlåtande icke avgivits än att Isak Brandberg och N. V. Andersson under vattendomstolens sammanträde och syn till en början förklarat sig hava genom utlåtandet förpliktats bidraga till kostnaderna för företaget med större belopp än vad enligt deras mening vore skäligt, och på den grund yrkat, att det belopp varmed de förpliktigats bidraga till kostnaderna för företaget måtte av vattendomstolen nedsättas, men senare under sammanträdet förklarat sig återtaga av dem gjorda erinringar och yrkanden, prövar vattendomstolen, på grund härav och efter granskning av handlingarnas innehåll i övrigt i de avseenden vartill un-

derställningen och besvären givit anledning, lagligt fastställa synemännens utlåtande på sätt att det ändrat, att;

dels till betryggande av anläggningens bestånd

diket utmed vallen å sträckan A_1 - A - B - C - D - E skall upptagas på minst två meters avstånd och å övriga sträckor på minst en meters avstånd från den till uppförande föreskrivna vallens inre fot samt,

vid valls uppförande å sträckor, där förut vall finnes anlagd, grästorven å sist nämnda vall skall svälas å den del, med vilken den nya vallen skall förbindas, på det möjligast bästa anslutning må ernås mellan gammal och ny anläggning, varjämte den yttre sidan av den nyuppförda vallen skall beklädas med grästorv och den inre sidan besås med gräsfrö av lämplig blandning med hänsyn till förefintlig jordart,

dels ock för underlättande av vattnets framrinning till pumpstation och av pumpningen valldiket å sträckan A_1 - A - B - C - D - E skall uppgrävas till 0.3 meters större djup än det i förslaget angivna och att bredden i följd härav skall minskas till de mått, som betingas av erforderliga massor till den nya vallens uppbyggande;

åliggande det förrättningsmännen att å profil- och sektionsritningen samt i grävningslistan vidtaga de ändringar, som bliva en följd av förestående bestämmelser.

Det åligger sökandena till förrättningen, en för alla och

alla för en, att till vattendomstolen gälda kostnaderna för vattendomstolens den 12 juni 1928 hållna syn med tillhopa 55 kronor; skolande denna utgift, liksom det belopp som sökandena visa sig hava utgivit för kostnader, som omförmäles i 11 kap. 97 § vattenlagen, om företaget kommer till stånd fördelas å samtliga deltagare i företaget efter enahanda grund, som enligt utlåtandets bestämmelser gäller för delaktigheten i kostnaden för företagets utförande.

Talan mot denna dom fullföljes efter vad, som skall anmälas hos vattenrättsdomaren eller vattenrättssekreteraren sist å fjortonde dagen härefter eller således sist torsdagen den 20 december 1928.

Som ovan.

På vattendomstolens vägnar:

Olof Abenius.

Bil. Xa.

Kommissionären
vid
Västerbygdens vat-
tendomstol
Vänersborg.

Vänersborg den 27 februari
1929.

Till Herr Gustaf Olsson

Mörtestad Gullspång.

Ang. Mörtestad.

Härmed har jag äran översända redovisning för av Eder i ovan rubr. mål förskotterade medel.

Det saldo å 10 kronor 46 öre, som enligt redovisningen tillkommer Eder, har jag, efter avdrag av mina kostnader för redovisningens översändande, 1 krona 55 öre, denna dag tillställt Eder i postanvisning.

Jag bifogar jämväl det exemplar av protokoll och dom i målet, som tidigare tillställts Eder men som på grund därav att detsamma icke blev utlöst i tid återkommit till domstolen.

Högaktningsfullt.

G. Lindström.

20

Bil. X b.

Utdrag

av kassabok över förskotterade medel i mål vid Västerbygdens vattendomstol.

Besvärs- och Underställningsmål nr 13/1927 angående ett den 16 september 1927 meddelat utlåtande rörande syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande Mörtestad m. fl. hemman, Annehärads socken, Skaraborgs län.

Sökande: Gustaf Olsson i Mörtestad m. fl.

1927			Kredit	Debet
Dec.	17	Gustaf Olsson inbetalat	75.-	
"	"	Kommissionärsarvode	1.40	
1928 Jan.	19	Kungörelse i Post- och Inrikes Tidn.	17.84	
"	21	" i Skaraborgs Läns Tidning	22.40	
Juni	5	" " " " "	12.40	
Dec.	17	Svar å brev av d. 15/12 Arvode + porto	1.40	
1929 Febr.	12	Kungörelse i Skaraborgs Läns Tidning	9.10	
			75.-64.54	
		Sökandena Saldo tillgodo	10.46	
		Summa kronor	75.-75.-	

Rätt utdraget betygar: Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 26 februari 1929.

Olof Abenius.

t.f. vattenrättssekreterare.

ARVODESRÄKNING

Bilaga Xc

för laga syneförrättning angående "Mörtestads inrallningsföretag av år 1927"

i Runnebarads socken och Skaraborgs län,

upprättat enligt nedanstående §§ i lantbruksingenjörstaxan av den 31 december 1920.

År och månad	Dag	Arbete	Antal	à kr.	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7	
		Kallelser och kungörelser, § 5, ... st.	82	0,50	41	-	41	-
		Ägomätning: i skala 1:4000, §§ 6—9,						
		a) för mätningsområdets gränser enl. tariff I,						
		1) i åker, raklinje ..... km.		1,50				
		kroklinje ..... „	2	3,00	6	-		
		i annan mark, raklinje ..... „		3,00				
		kroklinje ..... „		6,00				
		2) för strandsträckor utefter sjö o. vattendrag med bredd över 15 m.						
		i åker, raklinje ..... km.		3,00				
		kroklinje ..... „	1	5,00	5	-		
		i annan mark, raklinje ..... „		5,00				
		kroklinje ..... „		11,00				
		3) för strandsträckor utefter mindre vattendrag, bredd 10—15 meter ..... „						
		i åker, raklinje ..... „		1,00				
		kroklinje ..... „		2,00				
		i annan mark, raklinje ..... „		2,00				
		kroklinje ..... „		5,00				
		b) för mätningsområdets olika ägoslag, ägofigurer och areal enl. tariff II						
		åker, medelareal 40 ar ..... st.	100	0,24	24	-		
		..... har	40,11	0,78	31	29		
		äng och odlingsmark, medelareal 6 ar ..... st.	20	0,05	1	-		
		..... har	1,28	2,02	2	59		
		annan mark och impediment, medelareal 6 ar .... st.	23	0,05	1	15		
		..... har	1,21	2,02	2	44	73	47
		För mätning i skala 1:2000, 30 % tillägg						
		c) för vattenavlopp enl. tariff III med en medelbredd av $\frac{>15}{10-15}$ $\frac{}{<10}$ m.						
		i åker o. d., raklinje ..... km.						
		kroklinje ..... „						
		i annan mark, raklinje ..... „						
		kroklinje ..... „						
		d) för textering, skala o. d., 1:sta regalarket			4	—	4	-
		övriga regalark		1,00				
		..... Överföres					118	47

1	2	3	4	5	6	7
		Överfört				118 47
		Avvägning:				
		a) avvägning, längdmätning o. d., §§ 44, mom. 4 ... dagar	2½	12,00	30 -	
		b) ytavvägning, § 11, mom. 1, tariff IV				
		i öppen mark, medelantal ... punkter pr har ... har	12.60	0.32	13 63	
		avvägda punkter ... st.	160	0.09	14 40	
		i annan mark, medelantal ... punkter pr har ... har				
		avvägda punkter ... st.				
		c) begränsningskurva, § 11, mom. 2:				
		i öppen mark ... km.	1.9	2,50	4 75	
		i annan mark ... „		5,00		62 78
		Arealuträkning, § 13, tariff V, medelareal ...33... ar, ... st.	143	0.05	7 15	
		... har	12.60	0.10	4 26	11 41
		Ägobeskrivning, § 14, ägofigurer ... st.	143	0,03	4 29	4 29
		Markvärdering,				
		a) uppskattning och värdering, §§ 44, mom. 5 ... dagar	1	12,00	12 -	
		b) gradtabell eller kurva, § 17, mom. 1,				
		för första kilometern av avlopps längd ... km.			4 —	
		för övriga kilometer ... st.		1,50		
		c) uträkning därmed av värde pr ytenhet, § 17, mom. 2, värdetal st.	143	0,06	8 58	
		d) uträkning av förbättring eller försämring, § 18 ägofigurer „	143	0,12	17 16	41 74
		Längdprofil, § 20, längd skala 1: 4000				
		a) uppritning enl. tariff VI, 1) nytt avlopp ... km.	1.7	3,00	4 20	
		2) befintligt avlopp ell. vall ... „	2.7	3,50	9 45	
		b) antal ritningar ... st.	1	3,00	3 -	16 65
		Tvärsektioner § 22, i skala 1: 100,				
		vid uppritning av endast befintlig eller ny sektion ... „	8	0,15	1 20	
		„ „ „ såväl „ som „ „ ... „	6	0,25	1 50	
		tillägg för m² av våta sektionsarean vid h. v. y. nämligen för „				
		... „				
		... „				2 70
		Hydrografisk utredning, § 24, grundbelopp ... dagar	½	12	6 —	6 -
		för vattenområdets areal ... km.²		0,02		
		Dimensionsberäkning, § 25,				
		a) för öppet avlopp, utan särskild beräkning ... km.	2.3	3,50	8 05	
		tillägg för särskild beräkning av dimensionerna ... „	2.3	1,00	2 30	
		„ „ våta sektionsarean vid h. v. y. 0,50 kr. pr m² „				
		nämligen ... m² sektion på ... „				
		... „ „ „ ... „				
		... „ „ „ ... „				
		b) täckt ledning, 1) inre diameter intill 20 cm. ... „	1	6,00	6 -	
		2) „ „ över 20 „ ... „		10,00		16 35
		Överföres				280 39

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					280	39
		Inritning å kartan av avlopp och vallar, § 27, grundbelopp			1	—		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan cm.	132	0,03	3	96	4	96
		Arbetsbeskrivning, § 28, 1:sta sidan			3	—		
		tillägg för övriga sidor st.	2	2,00	4	—	7	—
		Kostnadsberäkning § 29, a) nyanläggning dikesw km.	3	2,50	7	50		
		därjämte 25 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		~~nämligen m² sektion på~~ vallax „	2.3	3:-	6	90		
		b) vid förändring av befintligt avlopp „		4,00				
		därjämte 50 öre pr m² av våta sektionsarean vid h. v. y.						
		lika som tillägget för dimensionsberäkningar						
		c) av kostnadsförslagets slutsumma 0,1 % (broar inberäknat)			21	—	35	70
		Förslag till bro- och trummbyggnad, §§ 34 och 36						
		1) Enkel bro och trumma. a) för ritarbetet			5	—		
		b) för detaljerad kostnadsberäkning						
		c) för grundförstärkning m²						
		2) Ännan bro i två projektioner, a) för dimensionsberäkning		8,00				
		b) för ritarbetet, teoretisk spännvidd m.		1,00				
		och för särskildt konstruerat landfäste st.		4,00				
		c) för kostnadsberäkning, teor. sp. v. m.		0,50				
		och för särskilt konstruerade landfästen st.		4,00			5	—
		Införande av höjdsiffror å plankartan, § 39 „	160	0,01	1	60	1	60
		Ersättningslängd, § 42, grundbelopp			1	50		
		för varje ersättningsbelopp st.		0,25	9	25	10	75
		Utlåtande och betänkande, § 43 sid.	12	3,00			36	—
		Sammanträden och upprättande av protokoll, § 44, mom. 1, dagar	3	12,00			36	—
		Särskild utredning, § 44, mom. 2 ang. allm. väg dagar	1	12,00			12	—
		Kostnadsfördelningslängds upprättande, § 44, mom. 14 „	2½	12,00			30	—
		Utredning å länets lantmäterikontor rörande fastighetsgränser, jordregisternummer o. d. § 44, mom. 15 dagar	1	12,00			12	—
		Översiktskarta § 41					5	—
		Dimensionering, kostnadsberäkning o. uppritning av pumpstation dagar	4	12-			48	—
		Summa kronor					560	10
		Lösen för:						
		Kopia av plankartan, § 49,						
		1) 1:sta regalarket			7	—		
		övriga regalark		1,75			7	—
		2) efter kartans skala och ägofigurernas medelareal, tariff VII,						
		skalan 1:4000, medelareal 3 3 ar ägofigurer st.	173	007	10	01		
		har	42.60	0.14	5	96	15	97
		höjning för handkopia å ritpapper, 25 %					3	99
		Överföres					26	96

37

1	2	3	4	5	6		7	
		Överfört					26	96
		3) insättning av höjdlägestal ... st.	160	0,02	3	20		
		„ „ kanaler och diken, grundbelopp ...			1	75		
		tillägg för varje cm. verkligt mått å kartan, cm.	132	0,05	6	60	11	55
		Kopia av längdprofil, tvärsektioner samt förslag till broar och trummor å ritpapper, § 52,						
		1) enligt tariff VIII i skala 1: 4000,						
		nytt avlopp ... km.	53	5,00	26	50		
		ändring av befintligt avlopp ... „		6,00				
		2) tvärsektioner, originalritningens belopp med 30 % förhöjning			3	50		
		3) broar och trummor, „ „ „ 30 % „						
		4) för varje med rubrik, skalor o. d. försett blad ...						
		längdprofilritningar ... st.		3,00				
		tvärsektions- och broritningar ... „	2	5,00	10	-	40	-
		nedsättning för kopia å kalkerväv 25 % ...						
		Avskrift av synehandlingarna, § 55 ... sid.	68	0,75			51	-
		Översiktskarta i d:o, § 41 ...					5	-
		Kopia av pumpstationens ritn.					18	-
		Summa kronor					152	51
		Övriga förrättningskostnader,						
		Lösen av förordnandet jämte kommissionärsarvode ...			8	-		
		Annonskostnader ang. sammanträden ...			16	50		
		Inbindning av förrättningshandlingarne ...			3	-	27	50
		Arvode till biträdande förrättningsmannen ...						
		„ „ „ gode männen enligt egna räkningar ...					125	30
		Ersättning för hantlangning, materialier o. d. dagar	15	5-			75	-
		Lösen för utdrag ur mantalslängd ...						
		Summa kronor					227	80
		Sammandrag.						
		Förrättningsmannens arvode ...					760	10
		Lösen för kopior och avskrift ...					152	51
		Övriga förrättningskostnader ...					227	80
		Summa kronor					940	41

Den, som icke åtnöjes med denna räkning, äger att inom tre månader från nedanstående dag klander därå anställa genom stämning till Nora Vadsbo *häradsrätt.*

Ullspång *den* 16 sept. 1927

Sven Hallin

Statens lantbruksingenjör.

Att sakägarne erhållit en med denna lika lydande räkning betyga:

P. J. Jansson Gust. Andersson

Kronor ... *kvitteras:*

... *den* ... 19...

...

Örebro Dagblads Tryckeri - 1927

Bil. X d.

ARVODESRÄKNING

för betänkande och utredning angående statsunderstöd till Mörterstads inmarkningsföretag av år 1927 inom Asunnohärads socken av Skaraborgs län, avgiven i enlighet med gällande lantbruksingeniörstaxa.

		Kr.	öre
§ 41. Översiktskarta i 1 exemplar	à 5:-	5	-
§ 43. Betänkande, sid. 3	„ 3:-	9	-
§ 44. Upprättande av tabeller och kostnadsförslag i sammandrag, dagar 2	„ 12:-	24	-
§ 44. Upprättande av ansökningshandlingar m. m. dagar 1/2	„ 12:-	6	-
§ 49. Kopia av plankartan å väv		34	50
§ 52. „ „ profiler och sektioner § 53. „ „ bro- och trumritningar		30	-
§ 55. Avskrift av synehandlingar och betänkande m. m. sidor 103	„ 0:75	77	25
Inhäftning av handlingar		3	-
Diariebevis, utlägg		3	-
Kommissionärsarvode		3	-
Summa Kronor:		194	75

Den som med denna räkning sig icke åtnöjer äger att densamma klandra genom stämning till Västra Vadsbo häradsrätt inom tre månader härefter.

712:

Skara den 18. 10 1929

Sven Hallin

Statens lantbruksingeniör.

Kronor ..... kvitteras:

Skara den ..... 19.....

Vidimeras ex officio:

Hallin

1931

Utskrift av protokoll förd vid sammanträde med "Mörbylånds Invallningsföretag" år 1941 å Bårby Gård den 8 jan. 1942

— — — — — — — —

§: 2

Till ordförande vid sammanträdet valdes Torsten Larsson, Vinnestad.

— — — — — — — —

§: 4

Att företa Invallningsföretagets handlingar valdes Mattias Blandberg Mörbylånd, Gullspång. (Ktf förvarar)

§: 5

Att jämte ordföranden justera protokollet valdes K. G. Johansson och Johan Björkström Himmelsberg

— — — — — — — —

Justerat:
K. G. Johansson
Johan Björkström

Vid som ovan:
Torsten Larsson

Rätt utskrift bestyrkes:
Torsten Larsson

Statens lantbruksingeniör
i Skaraborgs län

F ö r t e c k n i n g

över fastigheter, till vilka lån beviljats från statens avdiknings-lånefond och som ingå i "Mörtestads invallningsföretag av år 1927 i Amnehärads socken av Skaraborgs län.

Socken och fastighet.	mantal	reg.-n:r	Ägare.
1	2	3	4
Amnehärads socken.			
1. Mörtestad Sörgården	5/96	1 20	I. Brandberg
2. " "	1/16	1 16	S. Johan Helge
3. " "	1/16	1 15	Augusta Elis. Petterssons sth.
4. " "	1/16	1 3	K.E. Gustafsson
5. " "	1/16	1 2	Dens.
6. " Nolgården	1/6	2 9	Gustaf Olsson
7. " "	1/6	2 7	N.V. Andersson
8. " "	1/6	2 8	Gustaf Petterssons sth.
9. " "	1/4	2 4	Isak Brandberg
10. " "	1/24	2 12	S. Johan Helge
11. " "	1/24	2 11	Augusta Elis. Petterssons sth.
12. " "	1/6	2 2	Dets.
13. Nunnestad Sörgården	~~5/96~~	1 3	F.A. Friman
14. " Nolgården	3/32	2 6	Janne Andersson
15. Himmelsberg	5/64	1 10	Aug. Jansson. (Johansen?)
16. "	~~1/16~~ 1/6	1 8	Karl Olsson
17. "	1 /12	1 7	Dens.
18. "	3/16	1 4	K.G. Johansson
19. Nunnestad Sörgården	~~1/8~~ 1/8	1 5	Thorsten Larsson
20. " "	~~1/16 av~~ 1/16 av	1 6	Dens.

Skara den 15 maj 1931.

I tjänsten:

Statens lantbruksingenjör.

med blått kmrk.
ny sättat av Ltb.

1931 den 5 sept.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Mörtestads invallningsföretag av år 1927 i Annehärads socken av Skaraborgs län.

Lån 7.170 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.Maj:ts beslut den 6 februari 1931.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken och fastighet		Mantal	Registernummer	Ägare
Annehärads socken.				
Mörtestad	Sörgården	5/96	1 20	I.Brandberg
"	"	1/16	1 16	S.Johan Helge
"	"	1/16	1 15	Augusta Elis.Pettersons sterbhus
"	"	1/16	1 3	K.E.Gustafsson
"	"	1/16	1 2	Densamme
"	Nolgården	1/6	2 9	Gustaf Olsson
"	"	1/6	2 7	N.V.Andersson
"	"	1/6	2 8	Gustaf Pettersons sterbhus
"	"	1/4	2 4	Isak Brandberg
"	"	1/24	2 12	S.Johan Helge
"	"	1/24	2 11	Augusta Elis.Pettersons sterbhus
"	"	1/6	2 2	Detsamma
Nunnestad	Sörgården		1 3	F.A.Friman
"	Nolgården	3/32	2 6	Janne Andersson
Himmelsberg		5/64	1 10	Aug.Jansson
"		1/6	1 8	Karl Olsson
"		1/12	1 7	Densamme
"		3/16	1 4	K.O.Johansson
Nunnestad	Sörgården	1/8	1 5	Thorsten Larsson
"	"	1/16	av 1 6	Densamme

Stockholm den 5 september 1931.
På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

Avskrift

Protokoll fört vid sammanträde med Mörtestads m. fl. invallningsföretag av år 1927. hållet i Annehåraas kyrkskola den 27 April 1931.

Sammanträdet som kungjorts dels genom uppsatta anslag samt personligen till var och en delegare i företaget ansågs i laga ordning kungjord

§: 1.

Till ledamot i arbetsstyrelsen, efter Karl Anderssan Barken som avsagt sig uppdraget på grund av hustrunns död och deraw återbliwen, valdes suppleanten i arbetsstyrelsen Jonne Magnus Anderssan i Nunnestad, samt till suppleant i hans ställe hemmansäg. Karl Edwin Gustavsson i Mörtestad

§: 2.

Efter att ha tagit del av det till Lantbruksingenjör S Hallin från Kraft a.b. Gullspång Munkfors, lemnade förslag till uppgörelse om leverans och pris å elektrisk kraft till företaget, uttalade sammanträdet förhoppning för väsentlig åkning av pumpning och förbyrat underhåll av varren derast Aråspallet kommer att utbyggas

§: 3.

Att justera protokollet valdes August Jansson i Himmelsberg och Svenjohan Helge i Mörtestad

Dag som ovan

Gustav Olsson

Ordf.

Justeras

Aug Jansson S.J. Helge

Vidimeras

J.W. Larsson Karl Gustafsson

17996

140/31

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
3 1 AUG. 1931

B e v i s

Härmed intygas, att arbetena vid "Mörtestads invallningsföre-

t_ag av år 1927 i Amnehärads socken av Skaraborgs län är påbörjat.

Skara den 29 augusti 1931.

I tjänsten.

Statens lantbruksingenjör
i Skaraborgs län



Statens lantbruksingenjör
i Skaraborgs län

140/31

665

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
8 JAN. 1932

BEVIS

över verkställd **besiktning** av diknings- och vatten-
avledningsarbetet vid **Mörtestads invallningsföretag av år 1927**

Amnehärads sock**en** av Skara-
borgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den **6 februari 1931.**

Statsunderstöd: Bidrag från statens avdikningsanslag kr. **12 370.-**

Lån från statens avdikningslånefond „ **7 170.-**

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den **1 juni 1931.**

Fastställd arbetstid till den

Styr. ordf. Gustaf Olsson, Mörtestad, Gullspång.

Vid genom **assistent C. Lundin**

den **29 oktober** 1931 verkställd **besiktning**

av ovan angivna arbete befanns **detsamma utfört enligt den fast-ställda arbetsplanen till en omfattning,** som jämte kostnaden för syneförrättningen och betänkandet, motsvarar en summa av omkring 19 900 kr. eller c:a 80 % av den till 24 757. 65 kr. fastställda kostnaden.

Skara den 31 dec. 1931.

I tjänsten:

Statens lantbruksingenjör.

Statens lantbruksingenjör
Skaraborgs län
STAMPEL
1 KRONA

P. M.

D. N:r
665/32

för utbetalande av statsunderstöd.

Företag: Mörtestads invallningsföretag av år 1927 i Amnehärads sn av

Skaraborgs län

Arb. plan: 6/2 31

Kontrakt: 1/6 31

Fullbordas: 1/9 33

Statsbidrag: 12.370

Lån: 7.170

Beräkn. kostnad: 31.607:65

Tillstyrkt utbet. d. 5/9 31

av statsbidrag: 4.100 kr.

av lån: 2.400 kr.

Utfört arbete enligt Hallin den 29 / 10 1931

kr. = c:a 80 %

0,75 · 12'870 = 9'300
4'100
5'200

0,75 · 7'170 = 5'400
2'400
3'000

Ordf. i arb. styrelsen | Lantbr. Gustav Olsson,
~~Ende intressent~~ | Mörtestad, Gullspång

Rekv. bifogad e

Tillstyrkes till utbetalning

av statsbidrag 5'200 kr.

av lån 3'000 kr.

Stockholm den 13/ 1 1932

/

11. 1931. 1500.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
144431

140/31

Godk. 15/12 32.

DIARIE N:r 31122
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
7 DEC. 1932

BEVIS

över verkställd avsyning av diknings- och vatten-
avledningsarbetet vid Mörtestads invallningsföretag av år 1927
~~dak förrättag som avsett torrläggning av mark~~
~~xxxxxxxxxx~~ ~~xx.fk.~~
~~xxxxxxx~~ i Amnehärads socken av Skara-
borgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 6 februari 1931

Statsunderstöd: Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 12 370.-

Lån från statens avdikningslånefond „ 7 170.-

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den 1 juli 1931

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1933.

Styr. ordf. Lantbr. Gust. Olsson, Mörtestad, Gullspång.

Vid genom förste assistent C. Lundin
den 30 november 1932 verkställd avsyning
av ovan angivna arbete befanns detsamma vara i sin helhet utfört
i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes
till godkännande.

Skara den 3 december 1932.

~~I tjänsten:~~
Statens lantbruksingenjör.

STATSMEDEL STAMPEL KR. EN KRONA KR.