



Akt nr:
R-E1a-0360

AU\$R-E1a-0360

330

302
31

R 2-0360

KONTRAKT.

DIARIE N: 15091
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
31 MAJ 1932

Sedan Kungl. Maj:t den 27 november 1931

för

"Rösjöns vattenavledningsföretag av år 1929" i Norra Vånga och
Vilske Kleva socknar av

SKARABORGS LÄN

beviljat dels ett **lån** av ettusenåttahundratjugo (1.820)

kronor att utgå från **statens avdikningslånefond** och dels ett **statsbidrag** utan återbetal-
ningsskyldighet av ettusentrehundratrettio (1.330) kronor att

utgå från **statens avdikningsanslag**, ävensom fastställt en av statens lantbruks-
ingenjör S. Hallin vid syneförrättning år 1929 upprättad arbetsplan med
därtill hörande kostnadsförslag, ~~hvar~~ undertecknad ~~e~~, som av vederbörande intressenter ut-
setts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget,

med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kon-
trakt, varigenom ~~jag~~ ^{vi} för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar
åtag ~~e~~ och förbind ~~e~~ ^{oss} ~~mig~~

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fast-
ställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må
efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1933,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats;

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{OSS} ~~enig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammans återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Mjölåmunga den 19/2 1932.
Sanfr. R. Andersson

Taarnshede den 7/2 1932
Fritz Lindwall

Hu Fritz Lindwall
i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat
förestående kontrakt intyga:
Lantbrukaren Gunnar Olsson
Adress Gustav Adress Taarnshede

Att Sanfr. R. Andersson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Adress

Adress

Med stöd av Kungl. brevet den 27 november
1931 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 15 juni 1932.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

R 2*0360

15091

DIARIE Nr

K LANTBRUKSSTYRELSEN

31 MAJ 1932

LANTBRUKSSTYRELSEN
10 MAJ 1949

DIARIE Nr

SAK Nr

Skuskrift 330/31 Län o. Bids.

Handlingar rörande

Rösjöns vattenavledningsföretag av år 1929

i Norra Vånga socken

av Skaraborgs län.

Upprättade vid laga syneförrättning år 1929

av

Sven Hallin.

Statens lantbruksingeniör.

Protokoll vid syneförrättning enligt
vattenlagen för torläggning av mark till-
hörande Långöna i Norra Vånga socken av
Skaraborgs län.

Den 5 juni 1928 i N. Vånga komunalrum.

Till sammanträde denna dag hade sakägarna kallats genom
kungörelse, som dels varit införd i Skaraborgs läns Tidning
bil B^I, och dels blivit uppläst i sockenkyrkorna bil. A^I -
- III
varjämte särskild underrättelse tillställts varje
känd sakägare enligt förteckning, bil. C

Närvarande: Undertecknad, statens lantbruksingeniör och
förrättningsman, samt gode männen Karl Engström i Vånga
Ång och Gustaf Svensson i Hallagården.

Sökanden: Apotekare Fritz Lundvall såsom ägare av Lång-
öna 1² och 1³

Av övriga sakägare: Kontraktsprosten P. A. Andreasen såsom
konsistorieombud enligt förordnande bil. D.

A. Jönssons sterbhus såsom ägare av St. Bjurum genom
agronom Harry Tell enl. fullmakt bil. E^I.

Ryttmästare Bertil Ekberg, såsom ägare av Dagsnäs genom
agronom Harry Tell enl. fullmakt bil. E^{II}.

Kapten B. Schmitterl~~ö~~w såsom ägare av Sjögerås genom för-

valtare Torsten Hjertqvist ehl. fullmakt bil. E ^{III}

Hilmer Olsson såsom ägare av Stenberga säters mosse

Elvir Andersson " arrendator av Bastöna

Delägarna i samfäld mark tillhörande Vånga ~~bys~~ skiftes-

lag såsom ägare av den s. k. Rödsjö mosse genom

Johannes Vinrot enligt protokoll i original, bil. F.

Gustaf Karlsson såsom ägare av en del av Stenberga skiftes-
lags mosse

August Kilberg " " " en annan del av samma
skifteslags mosse

J. A. Karlsson " " " d:o

K. A. Karlsson " " " d:o

Sanfrid Andersson " " " Bastöna och Kongsmärket

Frans Blad " delägare i samfäld mosse till
Boatorp n:r 1

Rickard Svantesson " " " d:o

/Det upplystes att övriga delägare i denna sam-

fällighet voro Einar Friberg och Jakob Fribergs

sterbhus, bestående av Einar Friberg, Olga Söder-

berg, Jenny Jakobsson, och Klara Friberg./

R. V. Lindgren såsom styrelseledamot i Kleva - Bjurums diknings-
förening.

§ 1

Upplästes det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet, som hade lydelse enl. bilaga G.

§ 2

Något jäv emot synemännen kunde ej utrönas.

§ 3

Förelades den vid för-undersökningen upprättade plankartan över det vattenbesvärade området samt profil över avloppen därifrån.

§ 4

Sökanden till förrättningen yrkade på sänkning av vattenståndet i Rösjön, så att hans därav beroende odlade och odlingsbara marker må kunna genom öppen avdikning torrläggas till 1.2 meters djup.

Sökanden upplyste samtidigt att rågångsstakning nyligen verkställets, varför gränsen mellan Långöna och Stenbergasäteris mosskifte sannolikt blir något ändrad.

§ 5

Sanfrid Andersson förenade sig med sökanden och yrkade på Rösjöns sänkning, så att även hans mark må kunna torrläggas till 1.2 meters djup. Yrkandet bekräftades skriftligen bilaga H.

§ 6

Kontraktsposten Andreaeville icke motsätta sig företaget, om

detsamma komme att medföra större nytta än kostnad för mark tillhörig ecklesiastika hemmanet Boatorp n:r 2.

§ 7

Agronom Harri Tell protesterade mot företags utförande, då han befarade, att det kunde komma att medföra svårare flöden i de avlopp, som leda vattnet från Rösjön över Stora Bjurums och Dagsnäs marker.

Förvaltare Torsten Hjertqvist, som även är ordförande i arbetsstyrelsen för Kleva - Bjurums dikningsförening bestred att företaget fick komma till utförande, med mindre sådana åtgärder därvid föreskrevs att ingen skada eller ökad kostnad kunde uppkomma för vare sig Sjögerås med underlydande eller dikningsföreningen.

R. V. Lindgren såsom styrelseledamot i dikningsföreningen biträdde sistnämnda yrkande.

§ 8

Johannes Vinrot, såsom ombud för delägarna i samfäld mark, tillhörande Vånga bys skifteslag yrkade på ersättning för försämrat fiske, för det fall att skifteslaget bleve deltagningsskyldigt i kostnaderna för företaget. I motsatt fall avstode skifteslaget på anspråk å ersättning för sitt fiske.

Gustaf Karlsson, August Kilberg, J. A. Karlsson, K. A. Karlsson, Hilmer Olsson, Frans Blad och Rickard Svantesson gjorde för sin

5.
del samma yrkande som J, Vinrot samt yrkade dessutom på
ersättning för försämrad andjakt.

§ 9

Hilmer Olsson påpekade att han ägde ett vattenfall
i det avlopp, som från vattendelaren på Rödsjö Mosse
ledde väster ut, Vattenfallet är outbyggt, och Olsson
yrkar ersättning för försämrad möjlighet att genom för-
djupning av avloppet leda Rösjöns vatten denna väg. Om
Olsson sluppe deltagningsskyldighet i företaget, så av-
stode han dock från ersättningsyrkandet.

§ 10

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna,
förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande, att
sedan den för kostnadernas fördelning erforderliga upp-
skattningen verkställets och förslag till dikningen utarbe-
tats, nytt sammanträde kommer att hållas å samma ställe
som dagens å tid, som framdeles kommer att delgivas genom
kungörelse i Skaraborgs Läns Tidning.

Ort och tid som ovan

I tjänsten

Sven Hallin

Biträdande gode män:

Karl Engström

Gustaf Svensson

6.
Den 22 maj 1929 i Norra Vånga komunalrum

Till sammanträde denna dag, hade sakägarna kallats genom kungörelse, som dels blivit uppläst i sockenkyrkorna, bil. ^AIV-VI, och dels varit införd i Skagaborgs Läns Tidning, bil. B ^{II}, varjämte särskild underrättelse tillställts varje känd sakägare enligt förteckning, bil. C

Närvarande : Förestående synemännen och följande sakägare:
Kontraktsprosten P. A. Andreas ^{såsom konsistorieombud enl. förr}
ordnande bil. D

A. Jönssons sterphus genom löjtnant P. Jönsson enl. fullmakt
bilaga E ^{IV}.

Kapten B. Schmitterlöw genom förvaltaren Torsten Hjertqvist enl.
fullmakt bilaga ^{III}E.

Kleva - Bjurums dikningsförening genom Torsten Hjertqvist enl,
protokollsutdrag bil. E ^V.

Hilmer Olsson ägare Stenberga Säteri

Sanfrid Andersson " Bastöna ^I 1 och Kungsmärket ^I 1

Fritz Lindvall " Långöna ² 1 och ³ 1

Gustaf Karlsson delägare i Stenberga skifteslags mosse

Aug. Kilberg för egen del och för Oskar Kilberg enl. fullmakt
bilaga E ^{VI}.

J. A. Karlsson delägare i Stenberga skifteslags mosse

K. A. Karlsson " " " " "

Johannes Vinroth / såsom ombud i Norra Vånga by

Johannes Vinroth / såsom ombud för Vånga bys skifteslag; se

protokollsutdrag bilaga F./

Frans Blad delägare i Mosse till Boatorp n:r 1

Rick. Svantesson " " " " " "

Gust. Bergkvist delägare i Stenberga skifteslags mosse

Klas Persson " " " " "

Valfrid Johansson " " " " "

§ II

Förelades det sedan förra sammamträdet upprättade förslaget till Rösjönessänkning med därtill hörande handlingar.

§ I2

Upplästes synemännens utlåtande som hade lydelse enligt bil. Q.

§ L3

Att mottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar utsågs Johannes Vinroth, Storegården, Vångaby.

§ I4

Att sammankalla delägarna för val av arbetsstyrelse, utsågo synemännen apotekare Fritz Lindvall, Herrljunga.

§ L5

Kontraktsprosten P. A . Andrea anhöll att få till

protokollet taget, att han, då nyttan av företaget komme att avsevärt överstiga kostnaden och då företaget ej syntes komma att mera avsevärt förändra sjöns karaktär, för sin del ville tillstyrka företagets utförande.

§ 16

Löjtnant Jönsson förbehöll sig rätt att, om förhållandena så skulle påkalla, senare göra anspråk på ersättning för eventuell skada av sjösänkningen. Yrkandet biträdades av Förvaltare Hjertqvist.

§ 17

I fråga om förrättningskostnaderna hänvisades till den upprättade arvodeäräkningen, varav ett exemplar överlämnades till sökandena.

§ 18

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

Ort och tid som ovan

I tjänsten

Sven Hallin

Biträdande gode män:

Karl Engström

Gust. Svensson

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande
² Långöna I och I ³ i Norra Vånga
 socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken
sänkning av den s.k. Rösjön
 kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid
 sammanträde hos i Norra Vånga kommunalrum
 tis dagen den 5 juni 1928 klockan 12
 då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande
 av sin talan.

Av förrättningen ~~torde följande~~ fastigheter bliva berörda:

BERÖRAS DELS SAMTLIGA intill Rösjön gränsande fastigheter inom
 Norra Vånga och Vilske -- Kleva socknar, ^{dels ock,} i den mån avrinningsför-
 hållandena från sjön kunna komma att förändras, kringavloppet
 belägna marker mellan Rösjön och Hornborgssjön, tillhörande Sjögerås
 i Vilske - Kleva socken samt Stora Bjurum och Dagsnäs i Bjurums socken.

Skafa den 15 maj 1928.

Sven Hallin.

Statens lantbruksingeniör.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i V. Kleva sockens
 kyrka den 20 maj 1928 betygas:

Erik Renström

komminister.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Norra Vånga sockens kyrka
 den 17 och 20 maj 1928 betygas:

F. Lönnngren

Kyrkoherde

Bil. A^{III}

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Bjurums sockens kyrka den 27 maj 1928 betygas:

John A. Bunge.

Kyrkoherde.

Bil. B^I

Att förestående kungörelse varit införd i Skaraborgs läns Tidning lördagen den 19 maj 1928 bestyrkes.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Bil. A^{IV}

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande
Långöna m. fl. hemman i Norra Vånga och Vilske-Kleva
nar
socken av Skaraborgs län genom ~~uppräknade avloppsdikey~~ sänk-
ning av den s.k. Rösjön

kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid
fortsatt
sammanträde hos i Norra Vånga kommunalrum
ons- dagen den 22 maj 1929 klockan 15

då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande
av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda:
beröras dels samtliga intill Rösjön gränsande fastigheter, dels
ock i den mån avrinningsförhållandena från sjön kunna komma
att förändras, intill avloppet belägna marker i Vilske-Kleva
och Bjurums socknar.

Skara den 30 april 1929.

Sven Hallin.

Statens lantbruksingeniör.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Ulleneds
sockens kyrka vid gemensam gudstjänst för V. Kleva och Ulle-
neds förs. den 5 maj 1929 betygas:

John A. Bunge.

Kyrkoherde.

Bil. A^V

Att förestående kungörelse blivit uppläst i N. Vånga
sockens kyrka den 5 maj 1929 betygas:

F. Lönngren.

Kyrkoherde.

Bil. A ^{VI}

Att förestående kungörelse blivit uppläst Bjurums sockens
kyrka den 5 maj 1929 betygas:

John A. Bunge.

Kyrkoherde.

^{II}
Bil. B .

Att förestående kungörelse varit införd i Skaraborgs Läns
Tidning lördagen den 4 maj 1929 bestyrkes.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Bilaga C.Förteckning

Över underrättelser rörande syneförrättningssammanträde i
N. Vånga kommunalrum tisdagen den 5 juni 1928 kl. 12, angående
de torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Långöna
2 3
1 och 1 i N. Vånga socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser,
jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 40 § vattenlagen
denna dag avlämnats å posten under nedanstående adresser:

- | | | |
|---|---|------------|
| 1 | Godsägare A. Jönssons st. | St. Bjurum |
| 2 | Ryttmästare B. Ekberg Dagsnäs | " |
| 3 | Kapten B. Schmiterlöv Sjögerås | Kleva |
| 4 | Lantbrukaren Hilmer Olsson Stenberg | Vångaby |
| 5 | " Lars Andersson Bastöna | " |
| 6 | Herr Sanfrid Andersson Bilfirma Andersson & C:o Falköping | Ranten |
| 7 | Apotekare Fritz Lindvall | Herrljunga |
| 8 | Konungens Befallningshavande | Mariestad |

Skara den 18 maj 1928,

I tjänsten:

Sven Hallin.

Till förestående sakägare med undantag av Kon. Beffalm.
samt till kontraktsprosten P. A. André, Essunga, har underrättelser om fortsatt sammanträde den 22 maj 1929 kl. 15, denna dag
avsänts. Skara den 1 maj 1929. I tjänsten: Sven Hallin.

Om sistnämnda sammanträde har underrättelse denna dag
jämväl avsänts till:

Elvir Andersson, Gustaf Karlsson, Aug. Kilberg, J. A. Karlsson,

K. A. Karlsson alla Bastön Vångaby, Kleva-Bjurums dikningsförening
gem. förv. Thorsten Hjertquist Sjögerås Kleva, Vånga bys skifteslag, gen.
Johannes Vinroth Vångaby, delägarna i samf. mosse till Boatorp nr 1, gen.
Frans Blad Boatorp Vångaby.
anmälts.

Skara den 4 maj 1929.

I tjänsten: 1929.

Sven Hallin.

I tjänsten :

Denna dag ha underrättelser om sammanträdet den 22 maj
Sven Hallin.

Denna dag ha underrättelser om sammanträdet den 22 maj jämväl av-

sänts till:

Gustaf Bergkvist	Måns Töresgården	Vångaby
Klas Persson	Sven Arvidsgården	"
Valfrid Johansson	"	"
Sven Brax	"	"
Alfr. Hansson	"	"
Aug. och Oskar Kilberg	"	"

Skara den 15 maj 1929.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Bilaga D.

Herr Kontraktsprosten P. A. Andreae.

Sedan till Domkapitlöt anmälts, att syneförrättning en-
ligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker,
tillhörande Långöna 1 och 1 i Norra Vånga socken kommer att
äga rum i Norra Vånga kommunalrum tisdagen den 5 instundande
juni kl. 12 middagen samt att av förrättningen beröres eckle-

107

siastika lönebostället 1 mtl. Boatorp Stommen i Norra Vånga församling, förordnar Domkapitlet härigenom Eder eller den, som i Edert ställe därtill av Eder utses, att såväl vid ifrågavarande sammanträde som ock under förrättnings vidare fortgång såsom konsistorieombud iakttaga och bevaka ovan nämnda boställes rätt och bästa.

Skara Domkapitel den 23 maj 1928.

Emil Berglund	Hj. Danell. M. G. Törnquist	P. T. Arbman
---------------	--------------------------------	--------------

S. E. Melander Paul Öhlin /

C. G. Drakenberg.

I
Bil. E.

Fullmakt för Harry Tell, att vid sammanträde den 5 juni 1928 angående Rösjöns sänkning bevaka vår rätt och föra vår talan. Ombudets lagliga åtgärder godkännas.

Stora Bjurum den 5 juni 1928.

För A. Jönssons sterbhus.

Tyra Jönsson.

II
Bil. E.

Fullmakt för Agronomen Herr Harry Tell, St. Bjurum att

vid sammanträde för Rösjöns reglering min talan föra och min
rösträtt utöva, godkännande jag ombudets laga åtgärder.

Dagsnäs, St. Bjurum den 16 juni 1928.

Bertil Ekberg.

Bevittnas:

Carl Dahlberg.

E. Hoppe.

III
Bil. E .

Fullmakt för Förvaltare Torsten Hjertquist att vid sam-
manträden rörande torrläggning av mark tillhörande Långöna m.
fl. hemman inom N. Vånga socken genom sänkning av Rösjön föra
min talan och min rätt bevaka- godkännande jag ombudets laga
åtgärder.

Rånäs den 24. 5 1928.

Bertram Schmiterlöv

Bevittnas:

J. O. Larsson

Gustaf Bergström

Rånäs.

Rånäs.

hållas i N. Vånga inst. 22 maj angående torrläggning av
mark tillhörande Långöna m. fl. hemman utsågs undertecknad.

§ 4

Sjögerås som ovan

Torsten Hjertqvist

Justeras: E. T. Brandt

R. W. Lindgren

Rätt utdraget ur protokollet intygar:

Torsten Hjertqvist

VI

Bilaga E .

Fullmakt

för J. A. Kilberg Svennilsg. Vångaby att vid sammanträde
rörande Rösjö sänkning, i N. Vånga komunalrum den 22 maj 1929
föra min talan och min rätt bevaka ,ombudets laga åtgärder
godkännes

Svennilsg. Vångaby den 22 maj 1929

Oscar Kilberg

Bevittnas:

J. R. Karlsson

-Walter Karlsson

Bilaga F.

Protokoll fört med delägarna i Vånga bys ägande i den
så kallande Rödesjö Mossö.

Delägarna utsågo Herr Johannes Vinroth Storegården att
föra vår talan till det av Lantbruksingeniör Hallin utlysta
sammanträde i N. Vånga Komunalrum den 5 juni:

N. Vånga den 5 juni 1928

Albin Olsson	Aug. Friberg	K. G. Andersson
Otto Westerberg		Rich. Johansson

Bevittnas av:

Frans Blad	Isak Svensson
------------	---------------

D. & W. N: 28-48
1927.

Resolution

Lantbruksingeniören Sven Hallin, varder härigenom för-
ordnad att, därest laga hindet ej möter, den i bilagda ansök-
ning omförmälda förrättning i laga ordning verkställa;
blivande denna resolution översändt till förrättningsmannen,
som har att över mottagandet härav skyndsamt hit insända be-
-vis.

Mariestad å landskansliet den 13 juli 1927

På länsstyrelsens vägnar:

David Wilén. J. Sonnerholm.

S. M. J. N: 28-48

1927

Bilaga G.

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Mariestad.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande hemmanen Långöna och Prästorp i Norra Vånga socken av Skaraborgs län.

Förteckning öfver de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Kvänum.

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till undertecknad, adress Herrljunga

Herrljunga den 11 juli 1927

Fritz Lindvall

Förteckning över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda: Långöna, Prästorp, Botorp, Bastöna, Stenberga, Kongsmärket och Sjögersås.

Bilaga H.

Undertecknad förenar mig härmed med sökanden till den syneförrättning, som avser torrläggning av mark tillhörande Långöna i Norra Vånga socken, och yrkar jag på sänkning av

den s. k. Rösjön genom fördjupning av dess avlopp öster ut,
så att mig tillhörig mark må kunna genom öppen avdikning
torrläggas till 1.2 meters djup.

Norra Vånga den 5 juni 1928.

Sanfr, R. Andersson

Egenhändiga namnteckningen bevittnas:

Sven Hallin

Gust, Svensson

Karl Engström

Bilaga I.

Kungl. Maj:ts och Rikets kammarkolegium

D:11 n:r 1731 år 1928.

/ Rotel 5/

Till Statens lantbruksingeniör Sven Hallin.

Med skrivelse till kungl. kammarkolegium den 6 juni

1928 har Ni insänt avskrift av ansökning och kungörelse

angående torrläggning av vattenskadade marker tillhörande

Långöna ² 1 och ³ 1 i Norra Vånga socken av Skaraborgs län

genom sänkning av den s. k. Rösjön.

Vid föredragning härav har kungl. kollegium icke fun-
nit nödigt att för närvarande föra talan för bevakande av
det allmännas rätt och intressen i målet.

Stockholm den 12 maj 1928.

Costen von Otter

Axel Klockhoff

I
Bilaga. K .

Till

Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 43§ vattenlagen får jag härmed vördsamt översända avskrift av anökningshandlingarna och kungörelse rörande syneförrättning för torrläggning av mark, tillhörande Långöna i Norra Vånga socken av Skaraborgs län, genom sänkning av den s. K. Rösjön.

Till ledning för bedömande av förefagets inverkan på fisket bifogas kopia av upprättad pejlingskarta över sjön, De blå siffrorna angiva bottenens höjd över jämförelseplanet i meter. Där siffrorna stå inom parantes, har bottenen ej påträffats ännu på den inom parantesen angivna höjden. Sjöns nuvarande medelvattenyta ligger på höjden + 9,00. vanlig h.v.y. beräknad ligga å +9,20 och vanlig l.v.y. på + 8,80. Blivande m.v.y. torde komma att ligga på + 7,90. Den häremot svarande blivande strandlinjen har å pejlingskartan inritats med streckad svart linje. Tidpunkten för nästa sammanträde är ännu icke fastställd, menom eventuellt yttrande från vederbörande fiskeriintendent blir i tid tillgängligt, torde det bli i nästkommande september månad.

Skara den 6 juni 1928,

I tjänsten

Sven Hallin

Till

Fiskerintendenten T. Freidenfelt.

Med överlämnande av landbruksingeniören Sven Hallins

skrivelse den 6 juni 1928 jämte vid skrivelsen fogade hand-

lingar angående sänkning av den s.k. Rösjön i Norra Vånga

socken, Skaraborgs län, vill Kungl. Lantbruksstyrelsen här-

igenom förordna Eder att till förrättningsmannen avgiva

yttrande som i 10 kap. 43 § vattenlagen sägs.

Stockholm den 9 juni 1928.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Gunnar Alm

III
Bilaga K.

Till Herr Lantbruksingeniören S. Hallin

Skara

Sedan Kungl. Lantbruksstyrelsen den 9 dennes förordnat

undertecknad att avgiva yttrande angående sänkning av Rösjön

Norra Vånga socken, Skaraborgs län, får jag med återställande

av remissakten äran anföra:

Genom den planerade sänkningen skulle, såsom framgår

av pejlingskartan, sjöns areal icke minskas i någon högre grad

Ikke heller skulle betingelserna för fiskens lek försämrast.

Däremot skulle den starka minskningen av vattensjupet medföra

det största inflytande på sjöns vegetationsförhållanden och på

fisklivet. Det största djupet kommer efter sänkningen att upp-

gå till c:a 3 m. vid medelvattenstånd, vilket understiger det för

särskilt mörtfiskarnes övervintring önskvärda. I mer än hälften

av sjön kommer djupet att understiga 2 m. Denna del av sjön

kommer ^{därför} småningom att växa igen och med tiden övergå till kärr.

I den lilla återstående djuphålan / inom 3 m-djupet / kan växt-

lighet av vass ^{eller} säv ännu icke få fotfäste, men submers och flyt-

bladsväxtlighet kommer även där att småningom utvecklas. Detta

medför ökad uppgrundning och bildning av organiskt material på

botten, vilket medför fara för fiskens död genom kvävning vin-

tertiden.

I det hela kommer sjöns värde ur fiskesynpunkt att starkt ned-

sättas genom sänkning och småningom, under loppet av en längre

tidrymd, att gå helt och hållet förlorat.

Att i penningar skatta denna förlust låter sig knappast

göra, då dels ingen uppgift föreligger om Rösjöns fiske, dels

förändringarna som sagt komma att äke småningom. Som ledning

för bedömandet må blott anföras, att den nuvarande påräkneliga

avkastningen av fisket i en sjö av Rösjöns typ antagligen icke

överstiger omkring 2 kg. per hektar.


De skadliga inverkningarna på sjöns fiske genom sänkning

kunna icke motverkas på annat sätt än genom insättning av något värdefullare fiskslag, som kan i bästa möjliga grad utnyttja de grundarområdena. Det fiskslag, som i detta fall är lämpligast är sutaren, som tillika är synnerligen hårdig mot kvävning vintertiden. Jag får därför föreslå, att ett belopp av föreslagsvis 400 kronor anslås till inplantering av sutare.

Karlstad den 15 juni 1928.

T. Freidenfelt.

Arealdiagram för Rösjön.



A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Bilaga M.

Beskrivnings - och värderingslängd.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansstal	Ägöförens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>N. Vånga socken.</u>					
Långöna	² 1		3/64		Apotekare Fritz Lindvall
				1	skog
				2	åker
				3	"
				4	skog
				5	"
				6	äng
					<u>Summa</u>
Långöna	³ 1				Dens.
				10	skog
Bastöna	¹ 1		1/4		Sanfr. Andersson arr. Elvir Andersson
				26	skog
				27	äng
				28	åker
				29	äng
				30	"
				31	"
				32	"
				33	"
				34	"
				35	"
				36	åker
					<u>Summa</u>

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Vilske Kleve socken.</u>					
Kongsmärket	1		1/4		Sanfrid Andersson
				37	äng
				38	"
					Summa
<u>N. Vånga socken .</u>					
Boatorp n:r 1					Erans Blad m. fl.
				39	skog
Boatorp n:r 2					Ecklesiastikt lönebost. / indr./
				41	skog
Stenbergasäteri					Hilmer Olsson
				45	skog
					Landvinningar m. m.
				7a	ö
				7b	landvinning
				8	"
				9	"
				11a	ö
				11b	ö
				12a	ö
				12b	ö
					Överföres

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		4	64					60	278	40	150	696	-	90	410	60
			40					60	24	-	150	60	-	90	36	-
		5	04						302	40		756	-		453	60
				18				30	5	40	60	10	80	80		5 40
				14				30	4	20	60	8	40	30	2	20
				35				30	10	50	60	21	-	30	10	50
						03										
						16										
						12										
						1 22										
						28										
						02										
						05										
						01										
						1 89										

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				11c	sjö
				11d	"
				13	landvinning
				14	"
				15	skog
				16	"
				17	vattenhåla
				18	skog
				19	"
				20	"
				21a	"
				21b	ö
				22	landvinning
				23	"
				24	"
				25	"
				40	"
				42	"
				43	skog
				44	"
					Summa
					<u>Sammandrag.</u>
<u>N. Vånga socken.</u>	2				
Långöna	1		3/64	1 - 6	Fritz Lindvall
"	3			10	Dens.)
Bastöna	1		1/4	26-36	Sanfr. Andersson arr. E. Andersson
<u>Vilske Kleva socken</u>	1				
Kongsmärket	1		1/4	37-38	Sanfr. Andersson
					Överföres

A r e a l								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8		9		10		11	12		13	14		15	16		
						1	89									
						26	25									
						65	18									
						1	65									
						3	77									
							25									
						1	34									
							11									
							08									
							30									
							15									
							05									
							04									
						1	78									
							51									
							27									
							85									
							25									
							42									
							03									
							13									
						105	30									
3	15		60	1	22			200	60		739	20		538	60	
					56			16	80		33	60		16	80	
1	65	20	17		56			1483	90		4515	60		3031	70	
		5	04					302	40		756	-		453	60	
4	80	25	81	2	34			2003	70		6044	40		4040	70	

1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
					Överfört
N. Vånga socken.					
Boatorp n:r 1				39	Frans Blad m. fl.
" " 2				41	Eckleciastiskt löneb.
Stenbergasäteri				45	Hilmer Olsson
					Landvinningar
					Summa

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas, skall avvägning och utsättning
 på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkstäl-
 las.

*Verkställt d. 13/8. 1930 gen. lantbr. ing. för sorg.
 H. L.*

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i

möjligaste mån uträtas eller avrundas;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att

rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens

medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord.

Obs! att de i utlåtandet givna föreskrifterna rörande dikesjordens

uppläggning, dämning och tappning under arbetstiden m.m.

noggrannt skola iakttagas.

N. Vånga den 22 maj 1929.


Sven Hallin.

Kostnadsförslag.

Timpenning : 0.70 Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
9+14-a	994	<u>Avloppet A - B.</u>								
		Mossjord	2500	0.60	1500	-				
		För oförutsedda arbetssvårigheter								
		tillägges 10 %			150	-	1650	-		
		Jordersättning					72	-	1722	-
		Kostnad för utplantering av sutare enligt utlåtande							400	-
		Summa							2122	-
		N.Vånga den 22 maj 1929.								
		Sven Hallin.								

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Bilaga Q.

Utlåtande vid syneförrättning
enligt vattenlagen för torrlägg-
ning av mark tillhörande Långöna
m. fl. hemman i Norra Vånga och
Vilske-Kleva socknar av Skara-
borgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och
utvidgning av avloppet från den så kallade Rösjön, belä-
gen omkring sex km. öster om Norra Vånga kyrka inom sek-
tion n:r 2 av nederbördsområde n:r 142, i och för ernå-
ende av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga för
kring nämnda sjö belägna marker, är enligt bestämmelserna
i 7 kap. vattenlagen att anse såsom sjösänkning, varför
detta utlåtande jämlikt bestämmelserna i förenämnda kapi-
tels 45 § kommer att underställas Västerbygdens Vattendom-
stols prövning. Belägenheten framgår av omstående över-
siktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg-
läggning och vattensamlingsområdets gränser med blå linje.

Denna karta synes angiva, att ett större tillopp
skulle inkomma i Rösjön från sydost och att avloppet från

sjön skulle gå i nordvästlig riktning. Vid förundersökningarna har emellertid, som av bilagda profil framgår, konstaterats, att Generalstabekartan härutinnan är felaktig i så måtto att det i nordväst tillstötande vattendraget lutar mot sjön och det i sydost tillstötande lutar från sjön de första 900 meterna. Sedan rinner vattnet i ett å Generalstabskartan icke utmärkt vattendrag i nordostlig riktning till en större avloppsgrav, som nordost om Bjurums kyrka utfaller i Hornborgasjön. Strömriktningarna i till- och avlopp ha å översiktskartan utmärkts med blå pilar. Vad beträffar själva avloppet från sjön, befanns vid förundersökningarna att den egentliga vattenfåran omedelbart intill sjön avstängts genom ett antal / minst 3 st./ tvärs över avloppet nedslagna träspanter med jordfyllning emellan, varför vattnet i stället ^{1/} p~~ann~~ett flertal rännilar över markytan på båda sidor om fördämningen.

Över avloppet åt sydost hava profil- och sektionsritningar upprättats, utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte sjön och de av sjöns vattenstånd beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Den till uppgrävning avsedda avloppssträckan är å denna karta utmärkt med dubbla röda linjer och de röda bokstäverna A - B. På grund av att sakägarna under förrättningen ifrågasatt att sjön rätteli-

gen borde, som å Generalstabskartan angivits, avrinna i nordvästlig riktning, har även detta vattendrag blivit föremål för avvägning och sektionering. Undersökningen visar dels, att för närvarande intet vatten från Rösjön kan rinna denna väg, och dels, att det skulle erfordras en avsevärd och relativt mycket dyrbar fördjupning av detta vattendrag för att åstadkomma en avrinning åt detta håll.

Vattensamlingsområdet för Rösjön har dels uppgåtts å marken och dels uttagits å Generalstabens karta samt befunnits utgöra omkring 9.5 km^2 . Då så gott som hela området med undantag för sjöytan består av moss- och skogsmarker med övervägande högmosse och sålunda är av beskaffenhet att starkt fördröja nederbörden avrinning, har den största till avrinning kommande vattenmängden / = tillrinningen till sjön/ antagits ej komma att överstiga 0.100 m^3 pr. sekund och km^2 . Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits bliva 0.010 m^3 pr sek. och km^2 . På grundval af de sålunda uträknade vattenmängderna har avloppet dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till i allmänhet 1.2 meters djup av all till sjön gränsande odlingsbar mark, tillhörig sökanden och den, som sig med sökanden förenat.

För att få ett begrepp om, hur denna sänkning kan komma att påverka komma att påverka avrinningsförhållandena i sjöns avlopp, har jämförelse gjorts mellan sjöns magasineringsförmåga före och efter sänkningen, varvid bifogade med hjälp av pejlingssiffrorna å nivåkartan upprättade arealdiagram bil. L kommit till användning. Därvid ha de antagna vattenstånden före sänkningen grundats enbart på observationer och uppgifter då någon mera tillförlitlig kontrollberäkning med hänsyn till de säregna förhållandena vid själva utloppet ej kunnat verkställas. De antagna nuvarande vattenstånden, nämligen h.v.y. = +9.20 m., m.v.y. = +9.00 m. och l.v.y. = + 8.80 m., torde dock ligga på den säkra sidan. Utredningen har givit följande resultat:

Magasineringsförmåga före sänkningen.

Mellan medel- och högvatten.	206.000 m ³
" låg- " "	409.600 "

Magasineringsförmåga efter sänkningen.

Mellan medel- och högvatten	739.000 m ³
" låg- " "	1076.400 "

Även om denna beräkning vilar på i viss mån osäkra och icke fullt jämförbara antaganden, så måste det dock anses säkert,

att avrinningen från sjön efter sänkningen kommer att bli avsevärt jämnare än för närvarande och alltså att flödesvattenmängden kommer att minskas. Därmed torde också, såvitt synemännen kunnat finna, följa, att sänkningen icke kan medföra skada eller intrång för sakägarna vid sjöns avlopp.

Den mark, för vilken vattenavledningen medför båtnad och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad ^(svart) linje, så belägen att all därovanför liggende mark, i den mån den icke är att anse såsom ömpediment, torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i Rösjön.

För utrönande ^(av den) genom företaget uppkommande båtnaden ha-
va synemännen efter 17 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning. Resultatet föreligger i den bilagda värderingslängden, som för varje ägofigur anger markens värde före och efter företaget, ävensom förbättringsvärdet. Då viss del av nuvarande sjöbotten efter sänkningen kan väntas komma att ligga över sjöns medelvattenyta och då båtnaden för dessa sannolikt värdelösa landvinningar ej kan, innan företaget blivit fullbordat, med tillförlitlig noggrannhet upp-

skattas, skall, därest framställning i vederbörlig ordning härom göres, sådan slutlig uppskattning, som i 10 kap. 78 § vattenlagen sägs, efter företagets fullbordan förrättas.

I fråga om företagets inverkan på fisket har vederbörande fiskerintendent efter av Kungl. Lantbruksstyrelsen meddelat förordnande verkställt utredning och avgivit särskilt yttrande, bilaga ^{K^{III}}. Härav framgår dels att sänkningen kan väntas medföra en småningom inträdande försämring av det nuvarande fiskbeståndet och dels att denna försämring bör kunna neutraliseras genom viss inplantering av sutare.

Till syneprotokollets § 8, andra stycket hava vissa sakägare gjort yrkande om ersättning för försämrad andjakt. Synemännen hava för den skull sökt bilda sig en uppfattning om, i vad mån den nu ifrågasatta sänkningen kan komma att försämma livsbetingelserna för ifrågavarande villebråd. Några som helst sannolika skäl för en sådan försämring hava dock ej kunnat utrönas.

Den genom företagets uppkommande nyttan har uppskattats till kronor 4060.80. Kostnaderna för företagets utförande, inklusive jordersättning och kostnad för inplanter-

ring av fisk, ha beräknats till 2122 kronor. Även om företaget så småningom skulle medföra någon försämring av fisket, vilket av fiskerilintendentens yttrande att döma, icke för närvarande kan göras, måste företaget anses uppfylla de i 7 kap. 38 § vattenlagen stadgade villkoren för tillåtlighet.

Den å nivåkartan avfattade och enligt värderingslängden förbättrade marken är att ande såsom en torrlägnings-samfällighet, för vilken skäl till uppdelning i olika avdelningar ej föreligger.

Då båtnaden av företaget till mer än hälften faller påegendom, tillhörig sökanden och den, som sig med honom för-enat, äro övriga ägare av mark inom företaget pliktiga att taga del i kostnaderna för dess utförande i mån av värdet å båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda beräknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av kostnaderna för hela företaget. Den häremot svarande delen av den beräknade kostnaden framgår av kolumn 16. Skulle sådan slutlig uppskattning av båtnaden, som i 10 kap. 78 § vattenlagen sägs komma till stånd, skall kostnadsfördelningslängden omarbetas och deltagningsskyldigheten jämkas i överensstämmelse härmed.

Kostnaderna för avloppets underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet föreskrivits.

För mark, som åtgår till avloppets utvidgning, skall ersättning gäldas, med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga tio kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen skola fördelas efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits, men förskjutas nu av sökanden och den som sig med honom förenat.

Det åligger företaget, att, innan arbetet för sjösänkningen påbörjas, för sådan inplantering av sutare, som i fiskerilintendentens förenämnda yttrande omförmäles, till fiskerinstruktören i länet inbetala 400 kronor.

Jämligt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få sy-
nemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma, ut-

föras i fullständig överensstämmelse med detta utlåtande

och därtill hörande ritningr och handlingar;

att ur avloppet uppschaktad jord och sten skall läggas minst

0.6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot

- dessa icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för
 ytvattnets framläppande genom upplagen böra anordnas; ^{var 20. m²}
 att den ur avloppet lösschaktade torvjorden ej får tillåtas
medfölja vattnet till nedanför belägna delar av avlop-
 pet;
 att, om ändock på grund av arbetets utförande jord och slam
skulle avsätta sig i nedanför liggande avloppssträckor,
det skall åligga företaget att utan dröjsmål borttaga
 sådana;
 att sjöns urtappning till nya nivån skall ske så långsamt
 och vid sådan tidpunkt, att skada i nedanför liggande
 avloppssträckor och mark ej därav orsakas;
 att ej heller under arbetstiden i övrigt vatten får uppdäm-
 mas eller påsläppas på sätt, att skada uppstår;
 att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad
överlätas på härför skickad person?
 att arbetna må begynna, så snart detta utlåtande vunnit laga
 kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av
år 1935;
 att företaget skall anses fullbordat, mär det avsynats och god-
känts av inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör samt
 att det skall benämnas " Rösjöns vattenavledningsföretag av år
 1929".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens Vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

N. Vånga den 22 maj 1929.

† tjänsten:

Sven Hallin.

Biträdande gode män:

Gust. Svensson.

Karl Engström.

Kostnadsför-

Hemmanstal	Registreringsnummer	Littera å karlan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>N. Vånga socken.</u>				
3/64	2		Långöna Apotekare Fr. Lindvall	sök.	1 - 6	200.60	739.20
	1		" Dens.	sök.	10	16.80	33.60
	3						
	1						
1/4	1		Bastöna Sanfr. Andersson arr. B.	sök.	26-36	1483.90	4515.60
			Andersson				
			<u>Vilske Kleva socken.</u>				
1/4	1		Kongsmärket Samfr. Andersson	sök.	37-38	302.40	756. -
			<u>N. Vånga socken</u>				
			Boatorp nr 1 Frans Blad m. fl.		39	5.40	10.80
			" " 2 Eckleciastikt löneb.		41	4.20	8.40
			Stenbergas Säteri Hilmer Olsson		45	10.50	21.-
			Summa			2023.80	6084.60

Förteckning

över fastigheter, till vilka lån beviljats från statens avdikningslånefond och som ingå i "Rösjöns vattenavledningsföretag av år 1929 i Norra Vånga och Vilske Kleva socknar av Skaraborgs län.

Socken o. fastighet.	Mantal	Reg.-n: r	Ägare.
<u>Norra Vånga socken.</u>			
Långöna	3/64	2 1	Fr. Lindwall
"		3 1	Dens.
Bastöna	1/4	1 1	Sanfr. Andersson.
<u>Vilske-Kleva socken.</u>			
Kongsmärket	• 1/4	1 1	Dens.

Skara i maj 1932.

I tjänsten:

[Signature]
Statens lantbruksingenjör.

1932 den 15 juni

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans för-
månerätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Rösjöns vattenavledningsföretag av år 1929" i Norra
Vånga och Vilske Kleva socknar av Skaraborgs län.

Lån 1.820 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.Maj:ts
beslut den 27 november 1931.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma
upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ägare
<u>Norra Vånga socken.</u>			
Långöna	3/64	2 1	Fr.Lindwall
"	-	3 1	Densamme
Eastöna	1/4	1 1	Sanfr.Andersson
<u>Vilske-Kleva socken.</u>			
Kongsmärket	1/4	1 1	Densamme

Stockholm den 15 juni 1932.

På Kungl.Lantbrukestyrelsens vägnar

Olof Fredholm

F

$$\begin{array}{r} 302 \\ \hline 31 \end{array}$$

BEVIS

Statens lantbruksingenjör.



R 2*0360

DIARIE Nr 15091

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

31 MAJ 1932

Avskrift.

330/31 Län & Bids.

Betänkande

angående statsunderstöd till
Rösjöns vattenavledningsföretag av år 1929
i Norra Vånga socken av Skaraborgs län:
upprättat år 1930 av
Sven Hallin.
Statens lantbruksingenjör.

1.
Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev
den 27 november 1931 fastställdt linc af-
ferrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 18 december 1931
På Kungl. Vattenbyggnadsstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

B e t ä n k a n d e

angående "Rösjöns vattenavledningsföretag av år 1929" i Norra Vånga
och Vilske Kleva socknar av Skaraborgs län, avgivet till frågan om
företagets understödjande med bidrag och lån av statsmedel.

Föregående rättslig utredning:

Vid syneförrättningen enligt vattenlagen, som avslutades
den 29 maj 1929 hava undersökningar för avdikningen ifråga verk-
ställt, förslag upprättats och deltagandet i företaget bestämts, var-
efter utlåtandet fastställt av Västerbygdens vattendomstol genom
dom i underställningsmål den 16 april 1930, bil.V.

Mot denna dom har vad ej erlagts, enligt vad närslutna
intyg, bilaga VI utvisar.

Beskaffenhet:

Jordmånen utgöres av i ytan väl förmultnad kärrtorv på
stenbundet grus.

Areal: Torrlägningsområdet i dess helhet innefattar:

Åker 4.80 hektar

Äng 28.82 "

Tillsammans 33.62 "

Vattenavledning:

I vid syneförrättningen avgivet utlåtande finnes redogörelse lämnad för belägenhet, till uppgrävning ifrågakommande dikessträckor, nederbördsområden, till avrinning kommande vattenmängder, lutningar och med hänsyn till vattenföringen och en ändamålsenlig torrläggning föreslagna dimensioner för vattenavloppen samt för broar och trummor över dessa.

Kostnad:

Kostnaden för vattenavledningsarbetena har vid syneförrättningen beräknats till kronor

2122.-

För laga syneförrättningen kronor

899.53

För utredning angående statsbidrag kronor

140.71

Summa kronor

3162.24

Båtnad:

Värdet av båtnaden genom vattenavledningen har uppskattats

till kronor

4060.80

Vinst:

Enligt denna beräkning skall den direkta vinsten av företaget utgöra kronor

898.56

Arbetstid:

Vattenavledningsarbetena böra kunna slutföras till den 1

september 1932.

Anslags- och lånebelopp:

Enligt bilaga II, tabell b skulle till företagets utförande

kunna beviljas i jämnt tal 1330.- kronor, såsom bidrag från statens

avdikningsanslag och 1820.- kronor från statens avdikningslånefond.

Handlingar och ritningar:

Med detta betänkande följa:

Tabell a och b	Bilaga I och II
Kostnadsförslag	" III
Protokoll, rörande val av arbetsstyrelse	" IV
Vattendomstolens dom	" V
Intyg att vad emot domen ej erlagts	" VI
Avskrift av synehandlingarna i närslutet häfte	" VII a,b.
Avskrift av synehandlingarna i närslutet häfte.	
Plan- och profilritningar i 2 blad.	

Skara i sept. 1930.

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör

Bil. I.

Tabell a.

	Hela torrläggningsområdet								Lånesökandes andel							
	Areal		V ä r d e				Båtnad		Areal		V ä r d e				Båtnad	
			före		efter						före		efter			
			torrläggningen								torrläggningen					
	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Åker	4	80							4	80						
Annan mark	28	82							28	15						
Påräknad landvinning																
Summa	33	62	2023	80	6084	60	4060	80	32	95	2003	70	6044	40	4040	70

Skara i aug. 1930.
 T. Ljunsten.
 Sven Hallin.

Tabell b.

[illegible]

Bilaga IV.

Protokoll vid sammanträde med delägar-
na i "Rösjöns vattenavledningsföretag av
år 1929" för val av arbetsstyrelse.

Den 22 maj 1929 i N. Vånga kommunalrum.

Närvarande: Fritz Lindwall, Sanfrid Andersson och Hilmer Olsson.

§ 1.

Beslöts att arbetsstyrelsen skall bestå av två ledamöter.

§ 2.

Till ledamöter i arbetsstyrelse utsågos apotekare Fritz Lind-
wall, Herrljunga och Sanfrid Andersson, Falköping.

§ 3.

Uppdrogs åt arbetsstyrelsen att till företaget i dess helhet sö-
ka största möjliga bidrag från statens avdikningsanslag.

§ 4.

Att justera protokollet utsågs Sanfr. Andersson.

Ort och tid som ovan

Fritz Lindwall.

Justeras:

Sanfr. R. Andersson.

Bilaga V.

Protokoll inför Västerbygdens vattendomstol i

underställningsmål angående en av lantbruksingen-

jören Sven Hallin med biträde av gode män hand-

lagd syneförrättning rörande fördjupning och ut-

vidgning av avloppet från Rösjön för torrläggning

av mark tillhörande hemmanen Långöna, Bastöna och

Boatorp ävensom stenberga säteri i Norra Vånga

socken samt hemmanet Kongsmärket i Vilske Kleva

socken, Skaraborgs län, därvid utlåtande medde-

lats den 22 maj 1929; hållet vid sammanträde den

16 april 1930 å Skånings m. fl. härads tingshus

i Skåra.

Närvarande: Undertecknad, särskild vattenrättsdomare,

vattenrättsingenjörerna Arthur Asplund och C.B. Carlson samt vatten-

rättsnämndemännen Emil Sahlström i Marum och Einar Pehrson i Lugnås.

Vid protokollet: vattenrättsamanuensen Olof Abenius.

Då målet å utsatt tid företohs till handläggning lät sig in-

gen av parterna avhöra.

För att lämna upplysningar i målet hade lantbruksingenjören

Hallin kommit tillstädes.

Hallin anförde: Det nuvarande högvattenståndet i Rösjön hade ej kunnat utrönas med större säkerhet. Vid flod hade vattnet runnit över strandkanten på stor bredd och hade därför flodvattenmängden hittills varit ganska stor. Efter företagets utförande kommer enligt synemännens mening avrinningen från sjön att bli jämnare än nu och den högsta vattenföringen vid flod att bli mindre än nu. Blivande högvattenståndet i sjön hade av Hallin beräknats under antagande att från sjön avrunne vid flod 100 sekundliter per kvadratkilometer. Även om vattenföringen i avloppet från sjön tidvis komme att ökas, kunde ökningen enligt Hallins mening ej medföra någon skada för nadanför liggande mark.

Sedan Hallin härpå avlägsnat sig, höll vattendomstolen enskild överläggning i målet. Därvid beslöts följande, nu meddelade

D O M .

Vattendomstolen, som granskat handlingarna i målet, prövar rättvist fastställa synemännens utlåtande, såvitt detsamma till följd av underställningen utgör föremål för vattendomstolens bedömande, dock med den ändring, att det belopp av 400 kronor, som skall av företaget utgivas för inplantering av sutare i Rösjön, skall inbetalas till Skaraborgs läns hushållningssällskaps fiskerikommitté samt med det tillägg att, enär det icke kan av vattendomstolen med säkerhet förutses, huruvida skada uppkommer å mark nedströms sjön på grund av den förändrade avrinningen från sjön efter företagets utförande, ägarna

av denna mark varda i avseende å dylik skada bibehållna vid sådan rätt,
som omförmäles i 7 kap. 57 § vattenlagen.

Talan mot denna dom fullföljes efter vad, som skall anmälas
hos vattenrättsdomaren eller vattenrättssekreteraren sist å fjortonde
dagen härafter eller således sist omsdagen den 30 april 1930.

Som ovan.

På vattendomstolens vägnar:

Albert Brycker.

Bilaga VI.

L a g a k r a f t s b e v i s .

Härigenom varder till bevis meddelat, att vad icke anmälts
mot en av Västerbygdens vattendomstol den 16 april 1930 meddelad dom
i underställningsmål angående en av lantbruksingenjören Sven Hallin
med biträde av gode män handlagd syneförrättningen rörande fördjupning
och utvidgning av avloppet från Rösjön för torrläggning av mark till-
hörande hemmanen Långöna, Bastöna och Boatorp ävensom Stenbergs Säte-
ri i Norra Vånga socken samt hemmanet Kongsmärket i Vilske Kleva soc-
ken, Skaraborgs län, därvid utlåtande avgivits den 22 maj 1929.

Vänersborg den 2 juni 1930.

Hans Krumlinde.

vattenrättssekreterare.

Vidimeras ex officio:

Stämpel: En krona 75 öre.

Stenbjörn