



Akt nr:

R-E1a-0377

AU$R-E1a-0377

240

235/32

R 2*0377

DIARIE NR 953
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
9 JAN. 1933

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 14 oktober 1932 för

"Götala dikningsföretag av år 1929" i Skara landssocken av

SKARABORGS LÄN

_____ under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödets användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat *dels* ett ***lån*** av tiotusenetthundrasjuttio (10.170) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** *och dels* ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av sextusenåttahundrafyrtio (6.840) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör S.Hallin vid syneförrättning år 1929 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, hava undertecknade, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, _____, med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~jag~~ vi för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder ~~mig~~ oss:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1933,

11. 1931. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
144331

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~mig~~ oss Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte däråupplupen ränta ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Skara den 5 dec. 1932

A Johansson Axel Bergschöld

J. W. Carlqvist

Att A. Johansson, Axel Bergschöld och J. W. Carlqvist i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Adress Skara

Adress Skara

Med stöd av Kungl. brevet den 14 oktober 1932 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 18 januari ***1933***.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

R 2*0377

953

DIARIE NR
K LANTBRUKSSTYRELSEN
9 JAN 1933

Avskrift.

Handlingar rörande

Götala dikningsföretag av år 1929

i Skara landssocken av Skaraborgs län;

upprättade vid laga syneförrättning år 1929 av

Sven Hallin.

Statens lantbruksingeniör.

Protokoll vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Götala m.fl. hemman i Skara landssocken av Skaraborgs län.

Den 3 maj 1929 å förrättningsmannens kontor i Skara.

Till sammanträde denna dag hade sakägarna kallats genom kungörelse, som dels blivit uppläst i Skara Domkyrka,bil. A, och dels varit införd i Skara Tidning,bil. B,varjämte särskild underrättelse tillställts varje känd sakägare enl. förteckning,bil. C.

Närvarande: Undertecknad,statens lantbruksingeniör och förrättningsman, samt gode männen Axel Persson å Munkatorp och Sven Wennerstedt Hospitalsgården.

Sökandena:

J. Stafstedt äg. Götala 1^{13}, 2^{13} och Glasbacken 1^{3} samt avstyckad del från Gällkvist n:r 1^{2}

J. Kasper " Glasbacken 1^{2}

J.G. Rasks sterbh. äg. hälften av Götala 1^{5} 2^{5} genom delägaren K.G.Billing, som själv äger andra hälften /övriga sterbhusdeläg.: Matilda, Anna Rask,Sofia Tranberg och Emma Rask/

Alfr. Johansson äg. Götala 1^{9}, 2^{9}

J. Karlsson " " 1^{6},2^{6}

Skara stad " avstyckad del av Gällkvist 1^{2} genom stadsingenören Axel Bergsköld enl. protokollsutdrag bil. D.

Domänintendenten Ryttmästare Bertil Ekberg såsom kronoombud enl. förordnande bil. E.

Karl D. Löfstedt såsom arr.av Götala 1^{3}, 2^{3}.

§ 1.

Upplästes det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet, som hade lydelse enligt bil. F.

§ 2.

Något jäv emot synemännen kunde ej utrönas.

§ 3.

Förelades den vid förundersökning och med tillhjälp av äldre synekarta upprättade nivåkartan över det vattenbesvärade området samt profil över avloppet härifrån.

§ 4.

Sökandena yrkade på ifrågavarande avlopps fördjupning och utvidgning så att deras därav beroende mark må kunna torrläggas till 1,2 meters djup.

§ 5.

Sökandena påstodo att den vid punkt O belägna allmänna vägbron tillkommit efter år 1900.

Skara stads ombud yrkade dels att påståendet angående brons ålder skulle styrkas,innan det av synemännen godtoges,och dels att om ombyggnad av denna bro erfordrades, ombyggnaden finge om så önskades

utföras av Skara stad mot den ersättning av företaget,som lagligen kunde åläggas detta.

§ 6.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande att sedan den för kostnadernas fördelning erforderliga ~~erforderliga~~ jorduppskattningen av synemännen verkställts och förslag till dikningen upprättats,nytt sammanträde kommer att hållas å samma ställe som dagens tisdagen den 18 juni 1929 kl. 17 och komma inga särskilda underrättelser härom att tillställas sakägarna.

Ort och tid som ovan

I tjänsten

Sven Hallin

Biträdande gode män:

Axel Persson S. Wennerstedt

Den 18 juni 1929 å förrättningsmannens kontor i Skara.

Närvarande: Förestående synemän och följande sakägare:

J. Kasper

J.G.Rasks sterbhus genom K.G.Billing

Alfr. Johansson

J. Karlsson

Skara stad genom stadsingeniören Axel Bergskiöld enl. protokollsutdrag

Bil. D.

J.P.Hällberg

Gottfrid Vänsel

C.O.Hallberg

Karl D.Löfstedt

Domänintendenten Ryttmästare Bertil Ekberg såsom kronoombud enl. förordnande bil. E.

§ 7.

Förelades det sedan förra sammanträdet upprättade förslaget till de vattenskadade markernas torrläggning.

§ 8.

Upplästes synemännens utlåtande som hade lydelse enligt bilaga I.

§ 9.

Skara stads representant framhöll som sin åsikt att,då den del av allmänna vägen Skara - Falköping varom fråga är tillkommit före år 1880, borde kostnaden för genomloppets fördjupning hava ålagts dikningsföretaget.

§ 10.

Att mottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar och att sammankalla delägarna för val av arbetsstyrelse utsågo synemännen Alfred Johansson, Udden, Skara.

§ 11.

I fråga om förrättningskostnaderna hänvisades till den upprättade arvodesräkningen, varav ett exemplar överlämnades till aktförvararen.

§ 12.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

Ort och tid som ovan

Sven Hallin

Axel Persson S. Wennerstedt

B I L A G O R.

Bilaga A och B.

KUNGÖRELSE.

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Götala m. fl. hemman i Skara landssocken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde å förrättningsmannens kontor i Skara fredagen den 3 maj 1929 kl. 18 då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda.

Inom Skara landssocken:

Götala 1^{3}, 2^{3}, 1^{5-10}, 2^{5-10}.

Gällkvist 1^{1}.

Inom Skara stad:

Aspelund och Stenåsen.

Skara den 3 april 1929.

Sven Hallin.

Statens lantbruksingeniör.

Att förestående kungörelse blivit uppläst i Skara domkyrka den 14/4 1929 betygas:

E. Rudberg

Att förestående kungörelse varit införd i Skaraborgs Läns Tidning den *10 april* . 1929.

I tjänsten

Sven Hallin

Bilaga C.

Förteckning

över underrättelser rörande syneförrättningssammanträde å förrättningsmannens kontor i Skara fredagen den 3 maj 1929 klockan 18, angående torrläggning av vattenskade marker tillhörande Götala m. fl. hemman i Skara landssocken av Skaraborgs län, vilka underrättelser jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 40 § vattenlagen denna dag avlämnats å posten under nedanstående adresser:

1. J. Stafstedt Box 41 Skara
2. J. Kasper " " "
3. G. Jonsson Berget "
4. J.G.Rask sterbh. St. Skinntorp "
5. Alfr. Johansson Udden "
6. J. Karlsson St. Hultet "
7. Axel Vilsson L:a " "
8. Gust. Stolander Aspelund "
9. Ing. Bergling "
10. Dir. A. Lampa "

11. Ordf. i stadsfullmäktige Skara

Skara den 10 april 1929.

Sven Hallin

12. Till Kon. Befallningshavande sänt den 13 april 1929.

Sven Hallin

Underrättelse om fortsatt sammanträde den 18 juni har denna dag avsänts till:

13. K. A. Eriksson Nynäsvik Skara
14. J.P.Hellberg Bäckadalen "
15. Alfr. Stenström Liljeholm "
16. F. O. Stenström Bäckalund "
17. Gottfr. Vänsel Storholmen "
18. C.O.Hallberg Liljebäcken "
19. Snickare Vilh. Carlqvist Sörskogen "
20. Axel Johansson Södra Svenstorp "
21. Mellströms sterbhus Mellbacken "

Skara den 16 maj 1929.

Sven Hallin

Bilaga D.

Utdrag av protokollet, fört vid sammanträde med Drätselkammaren i Skara den 15 april 1929

§ 115.

Sedan Skara stad erhållit kallelse från länets lantbruksingeniör att låta representera sig vid syneförrättning för torrläggning av marker, tillhörande Götala m.fl. hemman i Skara landssocken,att hållas 3 maj 1929 klockan 6 e.m. å förrättningsmannens kontor i Skara,beslöt drätselkammaren i enlighet med tekniska avdelningens förslag att till stadens ombud vid ifrågavarande syneförrättning utse stadsingeniören Axel Bergschöld att där föra stadens talan och dess rätt bevaka.

Ur protokollet rätt utdraget:

Otto Kellgren

Bilaga E.

Till domänintendenten i Skaraborgs län.

Enligt vad statens lantbruksingeniör Sven Hallin hit anmält, kommer syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker,tillhörande Götala m.fl. hemman i Skara landssocken,att handläggas vid sammanträde å förrättningsmannens kontor i Skara fredagen den 3 maj 1929 kl. 6 e.m.,och vill länsstyrelsen, alldenstund kronoegendomen 1 9/32 mantal Götala n:r 1 och 2 av förrättningen beröres,härigenom hava förordnat Eder att såsom kronoombud icke blott vid nämnda tillfälle utan även framdeles under ä-

rendets fortsatta handläggning närvara för att nämnda kronoegendoms rätt och bästa iakttaga och bevaka. Mariestad i landskontoret den 20 april 1929.

Axel Ekman.

Nils Åhgren.

Bestyrkes på tjänstens vägnar:

Simon Gustafsson

Stämpel Fem kronor.

Bilaga F.

Resolution.

Lantbruksingeniören Sven Hallin, varder härigenom förordnad att, därest laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt hit insända bevis.

Mariestad å landskansliet den 31 oktober 1927.

På länsstyrelsens vägnar:

Einar Jonsson John Nelsén

Stämpel Fem kronor.

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

MARIESTAD.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Gällkvist m.fl. från Götala avs. hemmansdelar i Skara landssocken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter,som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda,återfinnas å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Skara.

Meddelande angående förrättningen torde ställas till A.Johansson Udden pr Skara

Skara den 29 okt. 1927.

J. Stafstedt	A. Johansson
Månstorp	Udden
J. Kasper	J. Karlsson
Nybygget	St. Hultet
G.Jonsson	Alb. Vilsson
Berget	Lilla Hultet

J.G.Rasks sterbhus genom Karl Billing

Stora Skinntorp

FÖRTECKNING

över fastigheter,som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Cila Skinntorp	K.G.Billing
Gällkvist	Kronan

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Bilaga B.

Beskrivnings- och värderingslängd.

GÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGELBOHM & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Skara stad					Gustaf Stolander
Aspelund				8	åker
				9	"
				9a	äng
				10	åker
				11	"
				12	"
				13	äng
				14	åker
					Summa
Stenåsen					A. Lampa och A. Bergling
				15	åker
Skara socken					
Gällkvist	2^{2}				Skara stad
				1	äng
				2	"
				3	"
				4	åker
				5	"
				6	"
				7	"
					Summa
"	2^{7}				Kronan
				16	åker
				17	"
				18	"
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	58							1000	580	-	1400	812	-	400	232	-
	78							"	780	-	"	1092	-	"	312	-
							12	--			--			--		
	72							1000	720	-	1400	1008	-	400	288	-
	60							900	540	-	"	840	-	500	300	-
	31							"	279	-	"	434	-	"	155	-
			07					300	21	-	400	28	-	100	7	-
	03							1000	30	-	1400	42	-	400	12	-
3	02		07				12		2950	-		4256	-		1306	-
	06							1000	60	-	1400	84	-	400	24	-
	57		57					200	114	-	400	228	-	200	114	-
	03		03					"	6	-	"	12	-	"	6	-
			10					"	20	-	"	40	-	"	20	-
	17							650	110	50	1400	238	-	750	127	50
	30							"	195	-	"	420	-	"	225	-
	63							850	535	50	"	882	-	550	346	50
	11							"	93	50	"	154	-	"	60	50
1	21		70						1074	50		1974	-		899	50
	24							1000	240	-	1400	336	-	400	96	-
	29							"	290	-	1400	406	-	"	116	-
1	02							850	867	-	"	1428	-	550	561	-
1	55								1397	-		2170	-		773	-

VÄSTGÖTATRYCKERIET, MAGNUSSON & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Gällkvist	2^{8}				Kronan
- -			-	19	åker
- -			-	20	"
- -		- -		21	"
- -			-	22	"
- -			-	23	"
- -			-	24	"
- -			-	25	äng
- -			-	26	"
- -			-	27	åker
				28	"
- -			-		Summa
Gällkvist	2^{6}				Kronan
				29	betesmark
- -			-	30	"
- -			-	31	"
- -			-	32	"
-				33	"
- -			-	34	"
-				35	"
-				36	"
-					Summa
"	2^{4}				Kronan
- -			-	37	åker
- -			-	38	"
- -			-		Summa
- -			-		
"	2^{3}				Vilhelm Carlqvist
				39	åker
				40	"
				41	"
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	83							950	788	50	1400	1162	-	450	373	50
	48							850	408	-	"	672	-	550	264	-
	48							"	408	-	"	672	-	"	264	-
	60							"	510	-	"	840	-	"	330	-
	65							"	552	50	"	910	-	"	357	50
	35							"	297	50	"	490	-	"	192	50
			06					300	18	-	400	24	-	100	6	-
			12					"	36	-	"	48	-	"	12	-
	84							"	252	-	700	588	-	400	336	-
	63							350	220	50	"	441	-	350	220	50
4	86		18						3491	-		5847	-		2356	-
					17			250	42	50	400	68	-	150	25	50
					06			"	15	-	"	24	-	"	9	-
					16			"	40	-	"	64	-	"	24	-
					49			"	122	50	"	196	-	"	73	50
					32			"	80	-	"	128	-	"	48	-
					70			200	140	-	"	280	-	200	140	-
				1	46			"	292	-	"	584	-	"	292	-
					43			250	107	50	"	172	-	150	64	50
				3	79				839	50		1516	-		676	50
	98							200	196	-	700	686	-	500	490	-
1	35							"	270	-	"	945	-	"	675	-
1	33								466	-		1631	-		1165	-
	72							200	144	-	700	504	-	500	360	-
	50							"	100	-	"	350	-	"	250	-
	16							"	32	-	"	112	-	"	80	-
1	38								276	-		966	-		690	-

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGELBOHM & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				42	åker
				43	"
				44	"
				45	"
				46	"
					Summa
Gällkvist	2 9				Axel Johansson
				43a	åker
				43b	"
					Summa
"	2 5				Kronan
				47	åkër
				48	"
				49	"
				50	"
				51	"
				61	"
					Summa
Götala	1 9 ,2 9	Ag	33/256		Alfr. Johansson
				52	åker
				53	"
				54	"
				55	"
				56	"
				57	"
				58	"
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	38								276	-		966	-		690	-
	22							250	55	-	700	154	-	450	99	-
	80							"	200	-	"	560	-	"	360	-
	48							"	120	-	"	336	-	"	216	-
	37							"	92	50	"	259	-	"	166	50
	43							"	107	50	"	301	-	"	193	50
3	68								851	-		2576	-		1725	-
	39							300	117	-	700	273	-	400	156	-
	41							"	123	-	"	287	-	"	164	-
	80								240	-		560	-		320	-
	28							200	56	-	700	196	-	500	140	-
	64							"	128	-	"	448	-	"	320	-
	62							"	124	-	"	434	-	"	310	-
	64							"	128	-	"	448	-	"	320	-
	94							"	188	-	"	658	-	"	470	-
	28							300	84	-	1000	280	-	700	196	-
3	40								708	-		2464	-		1756	-
	82							300	246	-	700	574	-	400	328	-
	80							200	160	-	"	560	-	500	400	-
	87							"	174	-	"	609	-	"	435	-
	54							"	108	-	"	378	-	"	270	-
	48							"	96	-	"	336	-	"	240	-
	46							"	92	-	"	322	-	"	230	-
	60							"	120	-	"	420	-	"	300	-
4	57								996	-		3199	-		2203	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överföres
				59	åker
				60	"
				102	"
				103	"
				104	"
				105	"
				106	"
				107	"
				108	"
				109	"
				110	"
				111	"
				112	äng
				113	"
				114	åker
				115	"
				116	"
				117	"
				118	"
				119	"
				120	"
					Summa
Gällkvist	2 10				L.J.Stafstedt
				62	åker
				63	"
				64	"
				65	"
				65a	äng
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
4	57								996	-		3199	-		2203	-
	50							300	150	-	700	350	-	400	200	-
	07							150	10	50	400	28	-	250	17	50
	39							500	195	-	700	273	-	200	78	-
	17							"	85	-	"	119	-	"	34	-
	35							550	192	50	"	245	-	150	52	50
	53							350	185	50	600	318	-	250	132	50
	20							300	60	-	"	120	-	300	60	-
	20							"	60	-	"	120	-	"	60	-
	18							350	63	-	"	108	-	250	45	-
	20							"	70	-	"	120	-	"	50	-
	42							450	189	-	"	252	-	150	63	-
	90							"	405	-	"	540	-	"	135	-
							07	--			--			---		
							07	--			--			--		
	10							500	50	-	600	60	-	100	10	-
	23							"	115	-	"	138	-	"	23	-
	27							"	135	-	"	162	-	"	27	-
	43							"	215	-	"	258	-	"	43	-
	48							"	240	-	"	288	-	"	48	-
	12							"	60	-	"	72	-	"	12	-
	55							"	275	-	"	330	-	"	55	-
10	86						14		3751	50		7100	-		3348	-
	32							600	192	-	1000	320	-	400	128	-
	55							"	330	-	"	550	-	"	220	-
	55							"	330	-	"	550	-	"	220	-
	39							"	234	-	"	390	-	"	156	-
							23	--			400			--		
1	81						23		1086	-		1810	-		724	-

TRYCKERIET, HAGERBOHN & STENHÅK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Götala	$1^{3},2^{3}$		1 9/32		Kronan
-	-		-	66	åker
	-			67	"
-	-		-	68	äng
-	-		-		Summa
	-				
"	- $1^{13},2^{13}$	A1	9/128		L.J.Stafstedt
-	-		-	69	äng
-	-		-	70	"
-	-		-	71	"
-	-		-	71a	åker
-	-		-	72	äng
-	-		-	73	åker
--		--		74	"
--		--		75	-- "
-	-		-	76	"
-	-		-	77	"
	-		-	78	"
-	-			79	"
-	-		-		Summa
- "	- $1^{10},2^{10}$	Ah	17/256		Alfred Johansson
	-		-	121	åker
-	-			122	"
				123	"
				124	"
-	-		-		Summa
-	-		-		
- "	$1^{6},2^{6}$	A	3/32		Johan Karlsson
-	-		-	80	åker
--				81	"
	-		-		Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	22							550	121	-	1000	220	-	450	99	-
	25							"	137	50	"	250	-	"	112	50
			04					300	12	-	400	16	-	100	4	-
	47		04						270	50		486	-		215	50
			21					200	42	-	400	84	-	200	42	-
			15					250	37	50	"	60	-	150	22	50
			31					"	77	50		124	-	"	46	50
	20							450	90	-	700	140	-	250	50	-
			17					300	51	-	400	68	-	100	17	-
	25							550	137	50	800	200	-	250	62	50
	09							"	49	50	"	72	-	"	22	50
	53							300	159	-	700	371	-	400	212	-
1	10							"	330	-	"	770	-	"	440	-
1	00							250	250	-	"	700	-	450	450	-
	70							"	175	-	"	490	-	"	315	-
	77							"	192	50	"	593	-	"	346	50
4	64		84						1591	50		3618	-		2026	50
	89							450	400	50	600	534	-	150	133	50
	92							500	460	-	"	552	-	100	92	-
	35							400	140	-	"	210	-	200	70	-
	15							450	67	50	"	90	-	150	22	50
2	31								1068	-		1386	-		318	-
	78							200	156	-	700	546	-	500	390	-
1	10							"	220	-	"	770	-	"	550	-
1	88								376	-		1316	-		940	-

HALSTÖTATRYCKERIET, HAGERSONN & STENSÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
– –			–	82	åker
–				83	"
– –			–	84	"
–				85	"
				86	"
					Summa
– –			–		
Glasbacken –	1 2				J. Kasper
–				87	åker
–			–	88	"
– –			–		Summa
–					
" –	1 3				L.J.Stafstedt
– –			–	89	åker
– –			–	90	"
– –				91	äng
–			–		Summa
Götala –	1 5 ,2 5	Ac	41/256		J.G.Rask sterbhus
–				92	äng
				93	åker
				94	"
–				95	"
– –			–	96	"
–				97	"
– –			–	98	"
				99	"
				100	"
–			–	101a	"
– –			–	101b	"
–			–		Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	88								376	-		1316	-		940	-
1	80							200	360	-	700	1260	-	500	900	-
1	05							"	210	-	"	735	-	"	525	-
	87							"	174	-	"	609	-	"	435	-
	75							"	150	-	"	525	-	"	375	-
	49							"	98	-	"	343	-	"	245	-
6	84								1368	-		4788	-		3420	-
	77							200	154	-	700	539	-	500	385	-
	12							300	36	-	600	72	-	300	36	-
	89								190	-		611	-		421	-
	82							200	164	-	700	574	-	500	410	-
	40							"	80	-	"	280	-	"	200	-
							08	--			--			--		
1	22						08		244	-		854	-		610	-
			34					300	102	-	400	136	-	100	34	-
	64							200	128	-	700	448	-	500	320	-
	72							150	108	-	600	432	-	450	324	-
	46							"	69	-	"	276	-	"	207	-
	27							"	40	50	"	162	-	"	121	50
	19							250	47	50	"	114	-	350	66	50
	46							"	115	-	"	276	-	"	161	-
	33							"	82	50	"	198	-	"	115	50
	38							300	114	-	"	228	-	300	114	-
	42							"	126	-	"	252	-	"	126	-
	18							400	72	-	700	126	-	"	54	-
4	05		34						1004	50		2648	-		1643	50

HALSTÖSTATRYCKERIET, HAGERSOHN & SYFNÄDI, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Götala	1^{7},2^{7}	Ae	5/256		L.G.Jonsson
				123a	åker
				124a	"
					Summa
Götala	1^{8},2^{8}	Af	1/32		A. Wilsson
				125	åker
				126	"
				127	"
				128	"
				129	äng
					Summa
					Sammandrag.
Skara stad.					
Aspelund				8-14	Gustaf Stolander
Stenåsen				15	A.Lampa och A.Bergling
Skara socken					
Gällkvist	2^{2}			1-7	Skara Stad
"	2^{7}			16-18	Kronan
"	2^{8}			19-28	"
"	2^{6}			29-36	"
"	2^{4}			37-38	"
"	2^{3}			39-46	"
"	2^{9}			43a-b	Axel Johansson
"	2^{5}			47-61	Vilh.Carlqvist
"	2^{10}			62-65a	L.A.Stafstedt
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	70							200	140	-	700	490	-	500	350	-
	30							"	60	-	"	210	-	"	150	-
1	-								200	-		700	-		500	-
	75							200	150	-	700	525	-	500	375	-
	78							"	156	-	"	546	-	"	390	-
	27							300	81	-	"	189	-	400	108	-
	27							400	108	-	"	189	-	300	81	-
			10					300	30	-	400	40	-	100	10	-
2	07		10						525	-		1489	-		964	-
3	02		07				12		2950	-		4256	-		1306	-
	06								60	-		84	-		24	-
1	21		70						1074	50		1974	-		899	50
1	55								1397	-		2170	-		773	-
4	86		18						3491	-		5847	-		2356	-
				3	79				839	50		1516	-		676	50
1	33								466	-		1631	-		1165	-
3	68								851	-		2576	-		1725	-
	80								240	-		560	-		320	-
3	40								708	-		2464	-		1756	-
1	81						23		1086	-		1810	-		724	-
21	72		95	3	79		35		13163	-		24888	-		11725	-

HÄSSELBY TRYCKERIET, HAGEBERGH & STENBÄCK, SKARA

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
Götala	$1^{13},2^{13}$	Al	9/128	69-79	L.J.Stafstedt
"	$1^{3},2^{3}$	1	9/32	66-68	Kronan
"	$1^{10},2^{10}$	Ah	17/256	121-124	Alfred Johansson
"	$1^{9},2^{9}$	Ag	33/256	52-60, 102-120	d:o
"	$1^{6},2^{6}$	A	3/32	80-86	Johan Karlsson
"	$1^{5},2^{5}$	Ac	41/256	92-101b	J.G.Rasks sterbhus
"	$1^{7},2^{7}$	Ae	5/256	123a,124a	L.G.Jonsson
"	$1^{8},2^{8}$	Af	1/32	125-129	A.Vilsson
Glasbacken	1^{2}			87-88	J.Kasper
"	1^{3}			88-91	L.J.Stafstedt
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
21	72		95	3	79		35		13163	-		24888	-		11725	-
4	64		84						1591	50		3618	-		2026	-
	47		04						270	50		486	-		215	50
2	31								1068	-		1386	-		318	-
10	86						14		3751	50		7100	-		3348	50
6	84								1368	-		4788	-		3420	-
4	05		34						1004	50		2648	-		1643	50
1	-								200	-		700	-		500	-
2	07		10						525	-		1489	-		964	-
	89								190	-		611	-		421	-
1	22						08		244	-		854	-		610	-
56	07	2	27	3	79		57		23376	-		48568	-		25192	-

Skara den 18 juni 1929

Sven Hallin

Axel Persson S. Wennerstedt

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HAGERBONN & STENBÄCK, SKARA

Bilaga H.

Jordersättningslängd.

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m²	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	Diket A - B - C - D.					
Bäckedalen	I.P.Hellberg		50	0,20		10 -
Mellbacken nr 2	Mellströms sterbh.		60	"		12 -
Liljeholmen	Alfr. Stenström		36	"		7 -
Bäckalund	F.O.Stenström		25	"		5 -
Storholmen	G.Vänsel		100	"		20 -
Liljebäcken	C.O.Hallberg		20	"		4 -
Gällkvist 2^2	Skara stad	1-4+50	400	0,10		40 -
" $2^7,2^8$	Kronan	3+40-8+40	850	0,14		119 -
" 2^6	"	8+40-13	850	0,04		34 -
			Summa			251 -
	Diket C - C^I - C^{II}.					
Gällkvist 2^5	Kronan		30	0,07		2 10
Götala $1^7,2^7$	L.G.Jonsson		80	"		5 60
" $1^9,2^9$	Alfr.Johansson		50	"		3 50
" $1^8,2^8$	A.Vilsson		300	"		21 -
" $1^{13},2^{13}$	L.J.Stafstedt		500	"		35 -
Gällkvist 2^{10}	D:o		200	"		14 -
			Summa			81 20
	Diket C^I - C^{III}.					
Götala $1^9,2^9$	Alfr. Johansson		100	0,07		7 -
	Sammandrag.					
	Diket A-B-C-D					251 -
	" C-C^I-C^{II}					81 20
	" C^I - C^{III}					7 -
			Summa			339 20

Skara den 18 juni 1929

Sven Hallin

Axel Persson S.Wennerstedt

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HASSELBOHM & STENBÄCK, SKARA 1926

Bilaga I.

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas, skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas;

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla;

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord.

Skara den 18 juni 1929.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Bilaga K.

Kostnadsförslag.

Timpenning: 0,70 Kronor.


Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Diket A - B - C.								
a - 0	200	berg	10	15.-	150	-				
		sten o. grus	70	1,50	105	-				
		lera o. sand	130	0,80	104	-				
0 - 4	400	sten o. grus	1300	2,50	3250	-				
		lera med ngt. sten	50	0,80	40	-				
4 - 8	400	"	1200	"	960	-				
8 - 14	600	"	800	"	640	-				
		sten o. grus	1750	2,50	4375	-				
		berg	10	10,-	100	-				
		mossjord	275	0,60	165	-				
14 - 20	600	"	1700	0,60	1020	-				
20-24+64	464	"	1400	0,60	840	-				
		sten o. grus	200	2,50	500	-				
5+30		bro typ a		150.-	150	-				
8+40		" " b		200.-	200	-				
13-64		" " a		150,-	150	-				
20		" " b		200,-	200	-				
24+10		" a		150,-	150	-	13099	-		
		Tillägges c:a 10 %					1311	-	14410	-
		Diket C - C^{I} - C^{II}.								
30-37+25	725	Mossjord	600	0,60	360	-				
		Lera med något sten	1100	1,00	1100	-				
32+26		bro typ a		1,20	120	-				
35+20		" " a		1,50	150	-	1730	-		
		tillägges c:a 10 %					175	-	1905	
		Överföres							16315	-

1	2	3	4	5	6	7		8	
		Överfört						16315	-
		Diket C^{I} - C^{III}							
40-43+35	335	Mossjord	400	0,50		200	-		
42+24		bro typ a				100	-		
		Tillägges c:a 10 %				30	-	330	-
		Jordersättning för dikenas utvidgning						16645	-
		enligt bilaga *H*						339	20
			Summa kr.					16984	20

Skara den 18 juni 1929

Sven Hallin

Översiktskarta.



Skala 1:100000

Bilaga L.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Götala m. fl. hemman och stadsägor inom Skara landssocken och Skara stadsland av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag,som avser fördjupning och utvidgning av en i nordvästlig huvudriktning flytande mindre bäck med sidogrenar genom och från vattenskadade marker,belägna omkring 1,5 km. sydsydost om Skara domkyrka inom sektion n:r 2 av nederbördsområde n:r 142 i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga,är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta,där torrläggningsområdet utmärkts med gul färgläggning och vattensamlingsområdets gränser med en blå linje.

Över till uppgrävning ifrågasatta avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats,utvisande förhållandena vid undersökningstillfället,varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Denna karta har upprättats genom kopiering från och komplettering av en äldre synekarta. Undersökningen har visat att de avloppsdimensioner,som vid denna äldre syneförrättning föreskrivits,numera äro alldelesotillräck-

liga för markernas nöjaktiga torrläggning, vilket delvis torde bero på markytans sänkning men även på, att fordringarna på torrläggningsdjup numera äro större. Å nivåkartan äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dubbla röda linjer och de röda bokstäverna A - B - C - D för huvudavloppet samt C - C^{I} - C^{II} och C^{I} C^{III} för sidodiken.

Vattensamlingsområdet för huvudavloppet har uttagits å Generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken samt befunnits utgöra 8,75 km^2 för sträckan A - B och 6,25 km^2 för sträckan B - C - D. Den största till avrinning kommande vattenmängden har antagits komma att uppgå till 0,150 m^3 pr sekund och km^2 och medelvattenmängden under vegetationsperioden till 0,010 m^3 pr sekund och km^2.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för torrläggning till i allmänhet 1,2 meters djup av den härav beroende marken, tillhörig sökanden.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna tillfullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt

uppskattning,vars resultat föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken är att anse såsom en torrläggningssamfällighet, för vilken skäl till uppdelning i olika avdelningar ej förefinnes.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda beräknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden,där den är uttryckt i procent av kostnaderna för hela företaget. Den häremot svarande beräknade kostnaden framgår av kolumn 16.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder,som för grävningskostnaderna angivits.

Det åligger företaget att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda vägbroar på sätt och plats,som av kostnadsförslaget och upprättade typritningar närmare framgår.

Vad beträffar bron för allmänna vägen Skara - Falköping vid påle 0,har det visat sig nödvändigt att densamma fördjupas c:a 0,7 meter. Då det kan anses fastslaget att den nuvarande bron tillkommit efter år 1880 och då fördjupningen erfordras för torrläggning till 1,2 meters djup av ovanför liggande åker eller äng, som jämväl vid tidpunkten för brons tillkomst var att hänföra till

sådant ägoslag,skall det jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 8 § vattenlagen tillkomma Skara stad att bekosta denna fördjupning. Staden äger själv ombestyra arbetet,såvida den icke hällre vill överlämna det åt dikningsföretaget,i vilket fall dikningsföretaget äger att av staden uppbära,vad det visar sig hava för ombyggnaden erlagt,så snart detta arbete färdigställts. Om staden själv ombestyr arbetet, skall det så bedrivas,att den föreskrivna nya vattenöppningen är färdigställd inom sex månader,efter det nedanför liggande avloppssträcka blivit fördjupad i enlighet med bestämmelserna i detta utlåtande och meddelande härom tillställts drätselkammaren,vid äventyr att dikningsföretaget annars äger verkställa arbetet på stadens bekostnad. Den nya vattenöppningens botten skall ligga högst 2,70 meter över det å profilritningen angivna jämförelseplanet. Fria vattenöppningen må antingen givas rektangulär sektion med minst 1,8 meters fri bredd och 1,5 meters fri höjd eller ock utföras på sätt med rött å broritningen angivits,varvid mittelpelaren måste borttagas och ny överbyggnad anbringas. I övrigt äger Skara stad bestämma,hur ombyggnaden skall verkställas.

Någon deltagningsskyldighet iframtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark,som åtgår till avloppens utvidgning,skall ersättning gäldas med belopp,som finnas angivna i den bilagda jordersättnings-

längden.

För mark,som tages i anspråk såsom upplagsplats för ur avloppen uppschaktad jord och sten,skall ersättning gäldas med den täckta markens fulla värde efter företaget enligt värderingslängden. Denna skada skall,så snart företaget fullbordats,genom arbetsstyrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör eller den, han i sitt ställe sätter.

Avgift,varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen,skall, innan företaget påbörjas,erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 25 kronor 19 öre,vilken kostnad förskjutes av sökandena men sedan företaget kommit till stånd fördelas på delägarna med en krona för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen skola fördelas på delägarna i företaget efter samma grunder,som för grävningskostnaderna förelskrivits,med belopp,som finnas angivna i kostnadsfördelningslängdens kolumn 18 - 19. Dessa kostnader skola nu av sökandena förskjutas.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall därest sökandena önska fullfölja detsamma,utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar;

att ur avloppen uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0,6 meter från avloppens kanter och med en lutning mot dessa icke överstigande 1:1,varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlåtas på härför skickad person;

att arbetena må begynna,så snart detta utlåtande vunnit laga kraft samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1935;

att företaget skall anses fullbordat när det avsynats och godkänts av inom .änet tjänstgörande lantbruksingeniör samt

att det skall benämnas "Götala dikningsföretag av år 1929".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens Vattendomstol,adress Vänersborg,till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Skara den 18 juni 1929

I tjänsten

Sven Hallin

Biträdande gode män: Axel Persson S. Wennerstedt

Kostnadsför-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Skara stadsland				
			Aspelund — Gust. Stolander		8 - 14	2950,-	4256,-
			Stenåsen — A.Lampa o.A.Bergling		15	60,-	84,-
			Skara landssocken				
	2^{2}		Gällkvist — Skara stad		1-7	1074,50	1974,-
	2^{7}		" 835 — Kronan /Rydbom/		16-18	1397,-	2170,-
	2^{8}		" 833 — "		19-28	3491,-	5847,-
	2^{6}		" 841, 842 — "		29-36	839,50	1516,-
	2^{4}		" 831 — "		37-38	466,-	1631,-
	2^{3}		" 830 — J.Vilh.Carlqvist		39-46	851,-	2576,-
	2^{9}		" 829 — Axel Johansson		43a-b	240,-	560,-
	2^{5}		" 832 — Kronan		47-51	708,-	2464,-
	2^{10}		" 849 — L.J.Stafstedt	sök.	62-65a	1086,-	1810,-
Al	$1^{13},2^{13}$	9/128	Götala 827 — L.J.Stafstedt	"	69-79	1591,50	3618,-
	$1^{3},2^{3}$	1 9/32	" 804 — Kronan arr.Carl Löfstedt		66,68	270,50	486,-
Ah	$1^{10},2^{10}$	17/256	" 818 — Alfred Johansson	sök.	121-124	1068,-	1386,-
Ag	$1^{10},2^{10}$	17/256	826 818 — Lens. Göran Sjölund	"	52-60 102-120	3751,50	7100,-
A	$1^{6},2^{6}$	3/32	" 828 — Johan Karlsson	sök.	80-86	1368,-	4788,-
Ac	$1^{5},2^{5}$	41/256	" 806 — J.G.Rasks st.	sök.	92-101b	1004,50	2648,-
Ae	$1^{7},2^{7}$	5/256	" 827 — L.G.Jonsson	sök.	123a,124a	200,-	700,-
Af	$1^{8},2^{8}$	1/32	" 825 — A. Vilsson	sök.	125-129	525,-	1489,-
	1^{2}		Glasbacken 821 — J.Kasper	sök.	87-88	190,-	611,-
	1^{3}		" 822 — L.J.Stafstedt	sök.	89-91	244,-	854,-
			Summa			23376,-	48568,-

Skara kn 25, 4382

Bilaga M.

delningslängd

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar						Delaktighet i kostnaderna för			
							företagets utförande		Syneförrättningen	
Kronor							Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1306,-							880,46	5,184	34	14
24,-							16,13	0,095		63
899,50							606,51	3,571	23	52
773,-							521,08	3,068	20	21
2356,-							1588,36	9,352	61	59
676,50							456,03	2,685	17	68
1165,-							785,35	4,624	30	45
1725,-							1162,91	6,847	45	09
320,-							215,69	1,270	8	37
1756,-							1183,97	6,971	45	91
724,-							488,13	2,874	18	93
2026,50							1366,21	8,044	52	98
215,50							145,21	0,855	5	63
318,-							214,34	1,262	8	31
3348,50							2257,54	13,292	87	54
3420,-							2305,94	13,577	89	42
1643,50							1108,22	6,525	42	97
500,-							337,13	1,985	13	07
964,-							649,99	3,827	25	20
421,-							283,81	1,671	11	01
610,-							411,19	2,421	15	94
25192,-							16984,20	100,000	658	59

Skara den 18 juni 1929

Sven Hallin

Axel Persson S. Wennerstedt

Vidimeras ex officio:

_R___2*0377

953

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
9 JAN. 1933.

Avskrift.

Betänkande

angående statsunderstöd till

Götala dikningsföretag av år 1929

i Skara landssocken av Skaraborgs län;

upprättat år 1931 av

Sven Hallin.

Statens lantbruksingeniör.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 14 oktober 1932 fastställd till efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 8 november 1932
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith

B E T Ä N K A N D E

angående "Götala dikningsföretag av år 1929" i Skara stadsland och Skara landssocken av Skaraborgs län, avgivet till frågan om företagets understödjande med bidrag och lån av statsmedel.

Föregående rättslig utredning:

Vid syneförrättningen enligt vattenlagen, som avslutades den 18 juni 1929 hava undersökningar för avdikningen ifråga verkställts, förslag upprättats och deltagandet i företaget bestämts.

Mot förrättningen hava besvär anförts, som slutgiltigt avgjorts genom Vattendomstolens dom den 7 november 1930, vilken dom ej får överklagas.

Beskaffenhet:

Jordmånen utgöres av tämligen väl förmultnad lågmosse av växlande djup på stenbundet grus och sand.

Areal: Torrläggningsområdet i dess helhet innefattar:

Åker	56.07 hektar

Annan mark 6.06 hektar

Tillsammans 62.13 "

Dikning:

I vid syneförrättningen avgivet utlåtande finnes redogörelse lämnad för belägenhet, till uppgrävning ifrågakommande dikessträckor, nederbördsområden, till avrinning kommande vattenmängder, lutningar och med hänsyn till vattenföringen och en ändamålsenlig torrläggning föreslagna dimensioner för vattenavloppen samt för broar och trummor över dessa.

Äganderättsförhållanden:

Sedan syneförrättningen avslutets ha följande fastigheter av Kronan försålts: Gällkvist 2^{7} till Sven och Filip Rydbom

" 2^{8} " Arvid Aronsson

" 2^{6} " J. och A. Heed

" $2,2^{4\ 5}$ " Karl Johansson.

Kostnad:

Kostnaden för vattenavledningsarbetena har vid syneförrättningen beräknats till kronor 16984.20

Tillkommer enl. dom i besvärsmål kr. 2100.-	19084.20
För laga syneförrättningen kronor	658.59
Domstolskostnader kronor	102.-
Vattendomstolsavgift kronor	25.19
För utredning angående statsbidrag kronor	179.31
Summa kronor	20049.29

Båtnad:

Värdet av båtnaden genom vattenavledningen har uppskattats till kronor 25192.-

Vinst:

Enligt denna beräkning skall den direkta vinsten av företaget utgöra kronor 5142.71

Arbetstid:

Vattenavledningsarbetena böra kunna slutföras till den 1 september 1933.

Anslags- och lånebelopp:

Enligt bilaga II skulle till företagets utförande kunna beviljas i jämnt tal 8620 kronor, såsom bidrag från statens avdikningsanslag och 10910.- kronor såsom lån från statens avdikningslånefond.

Handlingar och ritningar:

Med detta betänkande följa:

Vattendomstolens dom	Bilaga I
Vattenöverdomstolens dom	" II
Tabell	" III
Kostnadsförslag	" IV
Förening angående sökande av statsbidrag	" V
Fullmakter	" VI

4.

Protokoll, rörande val av arbetsstyrelse Bilaga VII

Arvodesräkningar " VIII a,b

Avskrift av synehandlingarna i närslutet häfte.

Plan- och profilritningar i 2 blad.

Skara i mars 1931.

I tjänsten:

Statens lantbruksingeniör.

A V S K R I F T.

Protokoll inför Västerbygdens vattendomstol i mål angående besvär av Skara stad över en av lantbruksingeniören Sven Hallin med biträde av gode män handlagd, den 18 juni 1929 avslutad syneförrättning för torrläggning av mark tillhörande Aspelund och Stenåsen i Skara stad samt Gällkvist, Götala och Glasbacken i Skara landskommun, Skaraborgs län; hållet nedannämnda dagar.

§ 1. 1930 den 18 mars i Skånings m. fl. härads tingshus i Skara samt vid syn på stället.

Närvarande: Undertecknad, särskild vattenrättsdomare, vattenrättsingeniörerna Arthur Asplund och C. B. Carlson samt vattenrättsnämndemännen Einar Pehrsson i Lugnås och Emil Sahlström i Marum.

Vid protokollet: vattenrättsamanuensen Olof Abenius.

Då sammanträdet å utsatt tid och ort tog sin början, anmälde sig Skara stad tillstädes genom stadsingeniören Axel Bergschöld, som åberopade dels nu ingiven fullmakt / akten sid. 37 /, dels förut

ingivet reglemente för Drätselkammaren i Skara , dels ock tidigare ingivna behörighetshandlingar / akten sid. 5 - 6 / .

Av sökandena till företaget närvoro Alfred Johansson i Udden, J. Kasper i Glasbacken och L. J. Stafstedt i Götala. Därjämte anmälde sig Karl Billing i Götala tillstädes samt uppgav , att han dels på grund av köp tillsammans med numera avlidne J. G. Rask vore ägare till hälften av fastigheten 41/256 mantal Götala 1 5 och 2 5 , dels ock på grund av arv efter Rask ägde del i den hälft i fastigheten , som tillkom sterbhuset efter denne , vars övriga delägare voro Sofia Tranberg, gift med Emil Tranberg, Anna Rask , Mathilda Rask och Emma Rask.

Emil Tranberg var tillstädes samt uppgav, att han köpt sökanden Johan Karlssons fastighet Götala 1 6 och 2 6 .

Förrättningsmannen, lantbruksingeniören Hallin, anmälde sig därjämte närvarande för att lämna upplysningar i målet.

Johansson uppgav på frågor: Han, som var 54 år gammal, hade alltid bott i trakten. Han kände till , att sedan så lång tid tillbaka som någon nu levande person kunde minnas, bron legat å den plats, där den nu ligger. Han ägde icke kännedom om ,att bron mer än en gång undergått ändring, nämligen omkring år 1907, då den helt nybyggts. Den gamla bron , som varit byggd av granit i ett valv, hade, efter vad han hört , rasat och den nya bro, som uppfördes, hade gjorts en meter bredare än

den gamla.

Bergschöld genmälde: Han kunde icke yttra sig om beskaffenheten av den gamla bron, men skulle härom höra vittnen. Ej heller kände han till, huruvida vid arbetet å bron år 1907 densamma gjorts en meter bredare. Staden ansåg dock, att det arbete, som då ägde rum å bron, vore att betrakta som reparation.

Bergschöld ingav avskrift av förut i målet ingivet kostnadsförslag / akten sid. 9 / med därå tecknat intyg av civilingenjören Th. Brostrand / akten sid. 38 / .

På fråga om sökandena hade någon erinran att framställa mot nyssnämnda kostnadsförslag, i händelse företaget skulle åläggas bekosta brons ombyggnad, uppgav Johansson, med instämmande av övriga närvarande sökande : Det å nuvarande bron befintliga räcket skulle fortfarande kunna användas, och därigenom den i förslaget för nytt skyddsräck beräknade kostnaden inbesparas. Därjämte vore det billigare att för hårdgöring av brobanan använda grus och makadam i stället för , som staden föreslagit, asfalt. Dessa anmärkningar voro dock av mindre betydelse. I övrigt var mot förslaget ej annat att erinra än att de däri upptagna kostnadsbeloppen i regel voro för högt beräknade.

Bergschöld : Stadens förslag till ny bro / se ritningen akten sid. 10 / vore uppgjort i överensstämmelse med synemännens föreskrifter, dock med den avvikelsen att bottnen i avloppet med hänsyn till uppslamning lagts 15 centimeter djupare än synemän-

nen föreskrivit. Staden hade emellertid för avsikt att vid ombyggnaden lägga bron en halv meter högre än vad förslaget utvisade , men skulle i så fall den genom höjningen uppkommande merkostnaden stanna å staden . Det skyddsräck, som finnes å nuvarande bron , skulle säkerligen icke kunna användas för nya bron sedan det en gång nedtagits.

Parterna begärde härefter vittnesförhör, Bergschöld med stadsrättaren Johan August Moderato i Skara samt Johansson med stenarbetaren Karl Nilsson , förvaltaren Carl Härdner och kreaturshandlanden Gustaf Mellgren , alla i Skara.

Det upplystes, att Mellgren icke var närvarande, men att han senare under dagen skulle komma tillstädes.

Övriga till vittnen åberopade personer voro tillstädes samt fingo, då jäv ej anfördes eller utröntes, avlägga vittneseden och om dess vikt emottaga erinran, varefter de, var för sig hörda, avgåvo och vidkände följande vittnesberättelser :

1:o / Moderato: Han var född 1862 och hade i 33 år varit i stadens tjänst. Han mindes, att bron för cirka 25 år sedan ombyggdes av staden . Vittnet hade själv förestått ombyggnadsarbetet, som utförts av vittnet Mellgren och dennes broder , poliskonstapeln Alex. Mellgren i Skara. Den gamla bron , som då ombyggdes, hade varit helt uppförd av oarbetad sten och troligen varit byggd i ett valv ; i varje fall kunde han icke minnas, att den haft någon mittpelare. Hur bred bron varit i loppet , kunde han ej yttra sig om.

Bron hade legat så dåligt, att man ansett den böra ombyggas. Vid ombyggnaden hade bron helt borttagits, även vingmurarna. Stenen från bron hade man lagt såsom ett grundskift i bottnen, jämväl i själva loppet, där tidigare ej funnits någon grund. Grunden hade lagts på större djup än förut ; huru mycket djupare kunde han dock ej yttra sig om . Nya bron hade uppförts av arbetad sten. Bron hade på Östra sidan gjorts cirka 1 ½ meter bredare än den tidigare varit ; han kunde dock ej med säkerhet yttra sig därom.

Bergschöld anmärkte i anledning av vittnesmålet, att det ej vore uteslutet, att det ändock funnits en mittpelare.

2:o / Nilsson: Han , som vore 75 år gammal , hade förestått arbetet då bron byggdes, vilket efter vad han kunde minnas skett 1902 eller 1903. Den dåvarande bron , som varit fallfärdig, hade varit byggd av oarbetade hallar samt uppförd i ett valv med en bredd av cirka 2 ½ meter . Någon mittpelare hade sålunda ej funnits. I avloppets botten under bron hade ej funnits någon sten utan endast grus och sand.

Förhöret med vittnet skulle fortsätta vid den syn på platsen, vattendomstolen senare under dagen ämnade företaga.

3:o / Härdner : Han vore född 1881. Han hade tagit del av ritningen över nya bron / akten sid. 10 / ävensom av stadens kostnadsförslag för brobygget / akten sid. 9 / samt hade själv på sökandenas begäran uppgjort tvänne kostnadsförslag rörande om -

byggnaden, det ena avseende vägbeläggning med asfalt och det andra avseende vägbeläggning med makadam och grus.

Sedan vittnet härefter ingivit dessa kostnadsförslag, / akten sid. 39 - 40 / , anförde han : Han hade under 35 år som arbetsledare förestått väg- och järnvägsarbeten . Under senare åren hade han varit förvaltare , men vore han nu entreprenör. Av det i hans kostnadsförslag upptagna beloppet för träbro och planering av väg, 540 kronor , utgjorde 450 kronor kostnaden för träbron och 90 kronor kostnaden för planeringen , beräknad efter 3 kronor per längdmeter. Sistnämnda arbete skulle bestå uti avjämning och grusning av vägen. Av beloppet 45o kronor åtginge 225 - 250 kronor till trävirke. Den fördjupning av avloppet, som omnämndes i kostnadsförslagen , avsåge uttagande av 16 kubikmeter för en kostnad av 5 kronor per kubikmeter.

Bergschöld anmärkte, att staden ej kunde få arbetare mot lägre betalning än den, varmed han räknat, även om utom staden boende arbetare skulle anlitas.

Härdner upplyste, att han räknat med det arbetspris, 1 krona 5 öre per timma, som gäller i staden för grovarbetare.

Bergschöld anförde : Då busstrafik går över bron , måste den provisoriska träbron göras kraftig. Hänsyn måste jämväl tagas till att stadens stenvält, som väger 12 ton , skall kunna gå över trä - bron; huruvida välten kommer att föras över bron, är dock beroende på tiden när arbetet kommer att utföras.

Härdner fortsatte: Han hade i sina förslag räknat med att träbron skall kunna bära en 6-tonsvält. Anledningen till att han i sina kostnadsförslag ej upptagit någon kostnad för spåntning på nedströmssidan vore den, att det på grund av bottnens beskaffenhet knappast skulle bliva möjligt att där nedsätta någon spånt.

Bergschöld anförde: Den hårdgörning av vägbanan med makadam och grus till en tjocklek av endast 15 centimeter, varmed Härdner räknat, vore alldeles för dålig; lagret av makadam och grus borde i stället vara ½ meter. Därest man sålunda ökar vägbeläggningens tjocklek, medför detta emellertid en väsentlig ökning av kostnaderna, då sidomurarna, som äro av betong, i så fall jämväl måste ökas i motsvarande grad.

Härdner uppgav: Då andra broar under senare åren ombyggts, har distriktsingeniören ej räknat med större fyllnad än 30 centimeter, därav 15 centimeter makadam och 15 centimeter grus. På så sätt hade två broar å vägen Skövde - Falköping ombyggts i sommar. Beträffande underhållskostnaden för bron trodde vittnet, att, om bron byggdes efter hans alternativ II, densamma skulle bliva ungefär lika stor som nu men att, om bron byggdes efter alternativ I, underhållskostnaden skulle bliva större än den nu är. Det hade nämligen i praktiken visat sig olämpligt med asfalt å en dylik kort sträcka av en i övrigt ej asfalterad väg, då asfalten vid kanterna mot den övriga vägen lätt brytas ned.

Sedan Gustaf Mellgren härefter anmält sig tillstädes, fick

han , då jäv ej anfördes eller kunde utrönas, avlägga vittnesed samt om dess vikt mottaga erinran.

3:o / Gustaf Mellgren berättade: Han som var född 1877, hade varit med och byggt om bron , antagligen någon gång under tiden 1903 - 1906 , då han som stenarbetare arbetat under vittnet Nilssons ledning . Den gamla bron, som varit välvd och saknat mittpelare , hade varit uppförd av granithallar, något avtuktade, en del kilad . och en del kluven. I loppet hade bron nog varit ungefär 1 ½ á 2 meter bred ; dock vore han ej säker härpå . I bottnen mellan landfästena hade endast varit grus och sten. Den gamla bron , som varit fallfärdig, hade helt rivits. Stenen från bron hade lagts i bakmuren på den nya bron och synes nu ingenstans i dagen . Den sten , som nu ses i nya bron , hade man tagit i skogen , där Nilsson sett ut densamma. I botten under nya bron grävdes ned cirka 1 meter och lades ett grundskift av stora stenplattor om cirka ½ alns tjocklek. Ovan dessa uppfördes bron med yttersidorna av ny sten och med stenen från gamla bron i bakmuren . I bottnen mellan landfästena och mittpelaren lades ej någon sten , men uppgrävdes möjligen bottnen här till en fots djup. Vid ombyggnaden gjordes vägbanan 1 ½ eller möjligen 2 meter bredare å östra sidan.

I ersättning för inställelsen begärde Härdner 10 kronor och Mellgren 20 kronor . Moderato förklarade sig ej fordra ersättning.

Johansson medgav att till Härdner och Mellgren utgiva ersättning med vardera 10 kronor.

Vattendomstolen tillerkände en var av Härdner och Mellgren en ersättning av 10 kronor att förskjutas av sökandena till företaget; och tillsades, att den med beslutet missnöjde hade att däremot föra särskild talan.

Johansson anförde: Då bron nybyggdes omkring år 1907, hade byggnaden utförts på sådant sätt, att det nu bleve dyrare att ombygga bron än det skulle hava blivit att ändra den gamla bron, om denna funnits kvar. Därest företaget skulle bekosta ombyggnaden, borde företaget därför ej vara skyldigt att bestrida kostnaden till större belopp än som skulle hava åtgått för den ändring av gamla bron, som behövts för torrläggningsföretagets utförande.

Hallin framhöll, att den gamla bron endast behövt fördjupas i bottnen mellan landfästena.

Bergschöld bestred, att en dylik fördjupning varit möjlig utan att sänka sidomurarna, då avloppet genom bron ej var bredare än 1 ½ - 2 meter.

Beträffande det av sökandena framställda yrkandet att kostnaden för brons ombyggande skulle bestämmas genom infordrande av entreprenadanbud / akten sid. 14 / vidhöll Bergschöld tidigare gjort bestridande / akten sid. 17 / samt framhöll, att det vore meningslöst att infordra entreprenadanbud, då det måste vara känt, att staden ämnade utföra bron på annat sätt och att sålunda något utförande enligt entreprenadkontraktet aldrig skulle komma att äga rum.

Johansson förklarade, att sökandena , därest företaget skulle bekosta arbetet , endast önskade , att skälig ersättning för arbetet skulle utgå, och att sökandena icke hade något emot att beloppet bestämdes på annat sätt än genom infordrande av entreprenadanbud.

Utöver förut anförda skäl mot att vägens ägare hade att bekosta sådan ombyggnad som den ifrågavarande , åberopade Bergschöld innehållet i en nu ingiven skrift / akten sid. 41 / .

Bergschöld förklarade jämväl , att han vidhölle vad han tidigare anfört / akten sid. 17 / därom att tekniskt sett funnes möjlighet att torrlägga den ifrågavarande marken till 1.2 meters djup utan att företaga någon ändring å bron.

Hallin uppgav: All den lågt belägna jorden bestode av torvjord, varför det vore nödvändigt att i fråga om denna jord räkna med en viss ersättning i framtiden . Visserligen hade jorden tidigare varit odlad, men den lägst belägna jorden hade under senaste åren varit så försumpad, att den ej kunnat odlas, och ansåge han , att , när densamma åter toges i bruk, den komme att sätta sig 1 á 2 centimeter om året .

Bergschöld bestred , att frågan om jordens ersättning hade någon betydelse för bestämmandet av avloppets djup , för vilket man , enligt Bergschölds mening, borde taga hänsyn endast till nuvarande markhöjden.

Vattendomstolen företog härefter syn å trumman.

Trumman var uppförd av kilad och tuktad granit på sätt Hallins ritning blad 2 utvisar. På nedströmssidan var såväl pelare som vingmurar uppförda av fullgod sten . Likaså på uppströmssidan utom vad beträffar vingmuren å vänstra landfästet; denna var delvis uppförd av oarbetad sten , som syntes härröra från den gamla bron.

Båda öppningarna hade en höjd av 1.5 meter, räknat från bottnen till underkanten av trummans däck. Bredden var 1.2 meter i den vänstra och 1.2 meter i den högra öppningen.

Vid avvägningar från den å höjden + 4,75 meter belägna fixpunkt, som finnes utmärkt å blad 1 , på högra stranden omedelbart uppströms trumman , utröntes att bottnen under trumman låg å en höjd av + 3,30 meter i högra öppningen uppströms , + 3,24 meter i vänstra öppningen uppströms , + 3,36 meter i högra öppningen nedströms och + 3,25 meter i vänstra öppningen nedströms samt att vattenytan uppströms trumman låg å höjden + 3,44 meter i högra öppningen och å höjden + 3,42 meter i vänstra öppningen .

Vittnet Nilsson , som nu ytterligare hördes , berättade : När gamla bron revs, togs bron i dess helhet bort. Där den nya trumman skulle läggas, d. v. s. under landfästen och pelare , uppgrävdes marken till ett djup av ungefär en meter. De gropar , som sålunda uppkommo, fylldes med hallar , tagna från gamla bron. Hallarna, som lades jämnt , voro av olika storlekar; i regel omkring ½ meter långa , 1 fot breda och 5 - 6 tum tjocka. Ovanpå dessa hallar lades nya hallar av granit , som uttogos från stadens skogs-

åmark . Dessa hallar, som voro 1,10 - 1,20 meter långa , 50 - 70 centimeter breda och cirka 15 centimeter tjocka, lades med långsidan tvärs över och på sådant djup , att hallarnas översida kom att ligga något litet under bottnen i bäcken mellan fästena och pelaren . De lades därjämte så, att de sköto några decimeter längre ut än pelaren och fästena. På detta grundskift av ny sten uppfördes trumman och användes jämväl härtill ny sten utom till bakmurar och ving - muren på vänster sida uppströms, till vilka delar begagnades sten från den gamla bron. Bottnen mellan fästen och pelare sänktes något genom grävning , han kunde ej säga huru mycket. Trumman gjordes något längre än den gamla bron varit ; efter vad vittnet ville minnas förlängdes sålunda trumman ½ meter åt uppströmssidan och lika mycket åt nedströmssidan .

Vittnet , som begärde 10 kronor för inställelsen, tillerkändes detta belopp att förskjutas av sökandena; och tillkännagavs att , i händelse av missnöje , särskild talan finge föras mot detta beslut.

Vid undersökning med ett jordborr påträffades sten , som antogs vara den utöver landfäste och pelare utskjutande delen av de hallar, vilka enligt vittnet Nilssons uppgift lagts av ny sten ovanpå grundskiftet av sten från gamla bron; och var höjden från vattenytan till hallarnas översida 30 centimeter vid högra landfästet och 25 centimeter vid pelaren.

Bergschöld förklarade , på fråga, sig anse att sagda grund-

skift av gammal sten icke vore lagt på sådant sätt, att det medgåve möjlighet att , utan fara för trummans bestånd, verkställa sänkning av bottnen mellan landfästen och pelare till den av synemännen bestämda höjden + 2,70 meter.

Bergschöld erlade den å part belöpande kostnaden för vattendomstolens syn denna dag med 46 kronor samt yrkade åläggande för sökandena att till staden återgälda vad sålunda förskjutits.

Synen avslutades härefter, varvid tillkännagavs, att vattendomstolen komme att meddela dom i målet tisdagen den 15 april 1930 klockan 12 på dagen å vattendomstolens kansli i Vänersborg.

§ 2. 1930 den 14 april å vattendomstolens kansli i Vänersborg.

Närvarande: Samma ledamöter som vid föregående sammanträde.

Vattendomstolen beslöt vid enskild överläggning följande

D O M

meddelad å vattendomstolens kansli i Vänersborg den 15 april 1930.

Enligt den vid syneförrättningen upprättade plankartan ligger sökandenas mark lägst å höjden + 5,25 meter, å vilken höjd marken ligger i närheten av punkten C, belägen 1625 meter uppströms ifrågavarande, staden tillhöriga dubbeltrumma å landsvägen Skara - Falköping. För att denna del av marken , som utgöres av åker, skall kunna torrläggas till 1,2 meters djup , får vid den under vegetationsperioden rådande medelvattenföringen , beräknad till 0,05 sekundkubikmeter, vattenytan i avloppet ej ligga högre vid sagda

punkt än 1,3 meter under markytan eller sålunda högst å höjden + 3,95 meter. Å denna höjd kommer vattenytan att ligga , därest avloppets botten vid punkt C förlägges å höjden + 3,63 meter, såsom skett i synemännens förslag, samt avloppet nedströms denna punkt erhåller en bottenlutning av 0,25:1000, vilken lutning i förevarande fall får anses tillfyllest , en släntlutning av 1:1,5 samt en bottenbredd av 0,6 meter mellan punkterna C och B och av 0,75 meter nedom punkten B. I dylikt fall kommer bottnen i avloppet genom trumman att ligga å höjden + 3,22 meter. Vid vattendomstolens syn å trumman har utrönts, att bottnen i avloppet genom trumman kan utan fara för trummans bestånd sänkas till sistnämnda höjd. Någon förändring av trumman kan alltså ej anses erforderlig för att under nuvarande förhållanden åstadkomma torrläggning av sökandenas mark till 1,2 meters djup.

Vid sistnämnda förhållande och då i målet icke kan tagas hänsyn till markens sättning i framtiden eller därtill , att ändring av trumman erfordras för torrläggning till nämnda djup av åker eller äng,tillhörig annan än sökandena, finner vattendomstolen staden icke kunna åläggas att bekosta den av synemännen föreskrivna ombyggnaden av trumman , även om denna skulle hava tillkommit efter den 1 januari 1880; och varder alltså, med ändring av utlåtandet i denna del, staden befriad från skyldighet att bekosta trummans ombyggnad.

Vilja sökandena bringa torrläggningsföretaget till ut-

förande i enlighet med synemännens förslag , åligger det förty delägarna i företaget att bekosta den för företagets utförande enligt nämnda förslag nödiga ombyggnaden av trumman ; och föreskriver vattendomstolen för detta fall att , som staden förklarar sig själv vilja ombesörja arbetet med trummans ombyggnad , de i synemännens utlåtande meddelade bestämmelserna rörande tiden och sättet för arbetets utförande skola lända till efterrättelse samt det skall åligga delägarna i företaget att , när trumman färdigställts, till staden utgiva ersättning för arbetet med ett belopp av 2100 kronor.

Sistnämnda belopp har beräknats i överensstämmelse med det av förvaltaren Carl Härdner uppgjorda kostnadsförslaget , alternativ II , allenast med de ändringar, att de i detta förslag upptagna beloppen å 540 kronor för träbro och planering av väg , 100 kronor för stärkning av grund och stensättning av bäckbotten samt 201 kronor för arbetsredskap, arbetsledning och oförutsett, höjts till resp. 600 kronor, 140 kronor och 221 kronor.

Det åligger sökandena till företaget att till staden återgälda 46 kronor , som staden förskjutit för vattendomstolens syn i målet.

Talan mot denna dom fullföljes efter vad , som skall anmälas hos vattenrättsdomaren eller vattenrättssekreteraren sist å fjortonde dagen härefter eller således sist tisdagen den 29 april 1930.

Som ovan

På vattendomstolens vägnar:

Albert Brycker.

Emot förestående dom har Alfred Johansson i Udden denna dag lagligen anmält vad, till fullföljd varav den , som sålunda vädjat , äger att sist innan kl. 12 torsdagen den 15 maj 1930 i Kungl. Vattenöverdomstolen inställa sig och ingiva vadeinlaga. Underlåter den, som vädjat, att inom stadgad tid iakttaga inställelse eller ingiva vadeinlaga, stånde domen fast, där ej inom samma tid visas laga förfall. Vill ej den, som vädjat, fullfölja sin talan, give det vederparterna tillkänna sist den 6 maj 1930 vid äventyr av ersättningsskyldighet till vederpart, som behörigen inställer sig i vattenöverdomstolen.

Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 28 april 1930.

Av vattenrättsdomarämbetet:

Albert Brycker

Utan avgift.

Rätt avskrivet intygar:

Lotte Collin

Lisa Svedberg

Avskrift.

V a t t e n ö v e r d o m s t o l e n s

dom i anledning av den talan, Alfred Johansson i Udden efter vad fullföljt mot en av Västerbygdens vattendomstol den 15 april 1930 meddelad dom i ett av Skara stad vid Vattendomstolen anhängiggjort besvärsmål angående klagan över utlåtande vid syneförrättning rörande företag, avseende torrläggning av mark, given och utfärdad i Stockholm den 7 november 1930.

Av handlingarna i målet inhämtas:

Sedan i anledning av ansökning utav Johansson med flere lantbruksingeniören Sven Hallin av Konungens Befallningshavande i Skaraborgs län förordnats att verkställa förrättning angående företag avseende torrläggning av mark till Götala med flera hemman, har sådan förrättning av Hallin med biträde av gode män påbörjats den 3 maj 1929 och avslutats den 18 juni samma år.

I det av synemännens vid förrättningens avslutande framlagda utlåtandet - däri bestämts, att företaget, vilket skulle benämnas Götala dikningsföretag av år 1929, skulle på angivet sätt utföras - hava synemännen beträffande en inom Skara stad å allmänna landsvägen Skara-Falköping belägen bro, under vilken vattnet från ifrågavarande torrläggningsområde har sitt avlopp genom

Stämpel:24 kronor

en dubbeltrumma, funnit nödvändigt, att bron för vinnande av den med företaget avsedda torrläggningen fördjupades omkring 0.7 meter; och hava synemännen vidare i sitt utlåtande i fråga om nämnda fördjupning av avloppet yttrat: Då det kunde anses fastslaget, att den befintliga bron tillkommit efter år 1880, och då fördjupningen erfordrades för torrläggning till 1.2 meters djup av ovanför liggande ~~XXXX~~ åker och äng, som jämväl vid tidpunkten för brons tillkomst varit att hänföra till sådant ägoslag, skulle det jämlikt bestämmelserna 1 7 kapitlet 8 § vattenlagen tillkomma staden att bekosta berörda fördjupning. Staden ägde själv ombestyra arbetet, såvida den icke hellre ville överlämna det åt företaget, i vilket fall företaget ägde att av staden uppbära vad det visade sig hava för ombyggnaden erlagt, så snart detta arbete färdigställts. Om staden själv ombestyrde arbetet, skulle det så bedrivas, att den föreskrivna nya vattenöppningen vore färdigställd inom sex månader efter det nedanför liggande avloppssträcka blivit fördjupad i enlighet med bestämmelserna i utlåtandet och meddelande därom tillställts stadens drätselkammare, vid äventyr att företagetsannars ägde verkställa arbetet på stadens bekostnad. Den nya vattenöppningens botten skulle ligga högst 2.70 meter över det å vid utlåtandet fogad profilritning angivna jämförelseplanet. Fria vattenöppningen finge antingen givas rektangulär sektion med minst 1.8 meters fri bredd och 1.5 meters fri höjd eller ock utföras på sätt

med rätt å uppgjord broritning angivits, varvid i bron befintlig mittelpelare måste borttagas och ny överbyggnad anbringas. I övrigt ägde staten bestämma, hur ombyggnaden skulle verkställas.

Mot berörda utlåtande har staden hos Vattendomstolen anfört besvär under yrkande, att, enär allmänna vägen Skara - Falköping med bro funnits i sin nuvarande sträckning på ifrågavarande ställe den 1 januari 1880, samt ett fördjupande av brotrumman icke vore erforderligt för torrläggning till 1,2 meters djup av den ovanför liggande marken - i vart fall icke för torrläggning till sådant djup av mark tillhörig sökandena till förrättningen - Vattendomstolen måtte, med upphävande av synemännens åläggande för staden att bekosta brotrummans fördjupande, förplikta företaget att, därest ombyggnad av bron på sätt synemännen bestämt emellertid ansåges böra ske, till staden, som i så fall önskade själv ombesörja arbetet, utgiva ersättning för kostnaderna därför med 3100 kronor.

Vattendomstolen, varest staden yrkat åläggande för sökandena till företaget att till staden återgälda 46 kronor, utgörande av staden förskjuten kostnad för av Vattendomstolen förrättad syn i målet, har i sin dom utlåtit sig: Enligt vid syneförrättningen upprättad plankarta läge sökandenas till företaget mark

lägst å höjden + 5.25 meter, å vilken höjd marken låge i närheten av en å kartan angiven punkt C, belägen 1625 meter uppströms ifrågavarande, staden tillhöriga dubbeltrumma å landsvägen Skara-Falköping. För att denna del av marken, som utgjordes av åker, skulle kunna torrläggas till 1.2 meters djup, finge vid den under vegatationsperioden rådande medelvattenföringen, beräknad till 0.05 sekundkubikmeter, vattenytan i avloppet ej ligga högre vid sagda punkt än 1.3 meter under markytan eller sålunda högst å höjden + 3.95 meter. Å denna höjd komme vattenytan att ligga, därest avloppets botten vid punkten C förlades å höjden + 3.63 meter, såsom skett i synemännens förslag, samt avloppet nedströms denna punkt erhölle en bottenlutning av 0.25:1000, vilken lutning i förevarande fall finge anses tillfyllest, en släntlutning av 1:1,5 samt en bottenbredd av 0,6 meter mellan å kartan angivna punkterna C och B och av 0.75 meter nedom punkten B. I dylikt fall komme bottnen i avloppet genom trumman att ligga å höjden + 3.22 meter. Vid vattendomstolens syn å trumman hade utrönts, att bottnen i avloppet genom trumman kunde utan fara för trummans bestånd sänkas till sistnämnda höjd. Någon förändring av trumman kunde alltså ej anses erforderlig för att under befintliga förhållanden åstadkomma torrläggning av sökandenas mark

till 1.2 meters djup. Vid sistnämnda förhållande och då i målet icke kunde tagas hänsyn till markens sättning i framtiden eller därtill, att ändring av trumman erfordrades för torrläggning till nämnda djup av åker eller äng, tillhörig annan än sökandena, funne Vattendomstolen staden icke kunna åläggas att bekosta den av synemännen föreskrivna ombyggnaden av trumman, även om denna skulle hava tillkommit efter den 1 januari 1880; och bleve alltså, med ändring av utlåtandet i denna del, staden befriad från skyldighet att bekosta trummans ombyggnad. Ville sökandena bringa torrläggningsföretaget till utförande i enlighet med synemännens förslag, ålåge det följaktligen delägarna i företaget att bekosta den för företagets utförande enligt nämnda förslag nödiga ombyggnaden av trumman; och föreskreve Vattendomstolen för detta fall, att, som staden förklarat sig själv vilja ombesörja arbetet med trummans ombyggnad, de i synemännens utlåtande meddelade bestämmelserna rörande tiden och sättet för arbetets utförande skulle lända till efterrättelse samt att det skulle åligga delägarna i företaget att, när trumman färdigställts, till staden utgiva ersättning för arbetet med ett belopp av tvåtusen etthundra kronor. Sistnämnda belopp hade beräknats i överensstämmelse med ett av förvaltaren Carl Härdner uppgjort kostnadsförslag, alternativ II, alle-

nats med de ändringar, att i detta förslag upptagna belopp å 540 kronor för träbro och planering av väg, 100 kronor för förstärkning av grund och stensättning av bäckbottnen samt 201 kronor för arbetsredskap , arbetsledning och oförutsett höjts till respektive 600 kronor, 140 kronor och 221 kronor. Det ålåge sökandena till företaget att till staden återgälda fyrtiosex kronor, som staden förskjutit för Vattendomstolens syn i målet.

I Vattendomstolens dom har Johansson sökt ändring under yrkande, att Vattenöverdomstolen måtte med upphävande av domen fastställa synemännens utlåtande utan ändring eller, därest samma yrkande icke bifölles, att de ersättning, som företaget av Vattendomstolen förpliktats utgiva för trummans ombyggnad, måtte minskas med 1600 kronor, utgörande kapitaliserade värdet av den ökning i kostnaderna för avloppets underhåll, som skulle uppkomma, därest avloppet utfördes på sätt i Vattendomstolens dom angivits.

V a t t e n ö v e r d o m s t o l e n har tagit i övervägande vad handlingarna sålunda samt i övrigt innehålla och finner ej skäl att i Vattendomstolens dom göra ändring; skolande Johansson ersätta staden vad densamma vi-

sar sig hava erlagt för Vattenöverdomstolens dom.

Jämlikt 11 kapitlet 110 § vattenlagen, jämförd med 30 kapitlet 5 § rättegångsbalekn, äger Johansson icke fullfölja talan mot Vattenöverdomstolens dom.

På Vattenöverdomstolens vägnar:

E. Marks von Würtenberg.

/Sigill/

/ Nils R. Piehl.

Bil. I.

Tabell a.

	Hela torrläggningsområdet								Lånesökandes andel							
	Areal		Värde före torrläggningen		Värde efter torrläggningen		Båtnad		Areal		Värde före torrläggningen		Värde efter torrläggningen		Båtnad	
	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
Åker																
Annan mark																
Påräknad landvinning																
Summa																

Bil. III

Tabell b.

	Socken, by och hemman	Ägolotter	Mantal	Registernummer	Ägares namn m. m.	Ägofigurer	Areal: Åker		Areal: Annan mark		Areal: Summa		Båtnad		Andel i kostnaden för: ~~Avd. I.~~ Domstols-kostnader		~~Avd. II.~~ Vattendom-		~~Avd. III.~~ Holsavgift.		Laga syneförrättn.		Betänkandet m. m.		Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostn.	Bidrag		Lån	
						n:r	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre		0/0	Kr.	öre	Kr.	öre
	Skara stadsland																															
9	Aspelund	533-534			Gust. Svensson	8-14	3	02		07	3	09	1306	-	989	32	5	29	1	31	34	14	9	30	1039	36	0.80	43.00	446	92	592	44
–	Skuåsen	532			Kamp. af P. Berglin	15		06				06	24	-	18	13		10		02		63		17	19	05	"	"	8	19	–		1)
	Skara landsocken																															
–	Säckvist			2 2	Skara stad	1-7	1	21		70	1	91	899	50	681	50	3	67		90	23	52	6	40	715	96	"	"	307	86	–		1)
15,16	"			2 7	Sven o. Elin Lydbom	16-18	1	55			1	55	773	-	585	50	3	13		77	20	21	5	60	615	11	"	"	264	50	300	61	
13	"			2 8	Arvid Jonsson	19-28	4	86		18	5	04	2350	-	1784	75	9	54	2	36	61	57	16	77	1875	01	"	"	806	25	1068	76	
11,12	"			2 6	J. o. J. Heed	29-36			3	79	3	79	676	00	512	41	2	74		68	17	68	4	81	538	32	"	"	231	48	306	84	
14	"			2 4	Karl Johansson	37-38	1	33			1	33	1165	-	882	75	4	72	1	17	30	45	8	29	927	08	"	"	398	64	528	44	
3	"			2 3	J. Wilh. Carlqvist	39-46	3	68			3	68	1725	-	1306	70	6	78	1	73	45	09	12	28	1372	78	"	"	590	30	782	48	
10,	"			2 9	Axel Johansson	43a-b		80				80	320	-	242	37	1	30		32	8	37	2	28	254	64	"	"	109	50	145	14	
14	"			2 5	Karl Johansson	47-61	3	40			3	40	1756	-	1330	36	7	11	1	76	45	71	12	50	1397	64	"	"	600	99	796	65	
7	"			2 10	L. J. Skafsted	62-65a	1	81			1	81	724	-	548	78	2	93		72	18	93	5	15	576	21	"	"	247	77	328	44	
7	Örkala		9/128	1 B 2 13	Dens.	69-79	4	67		84	5	48	2026	50	1535	13	8	20	2	03	52	98	17	42	1612	76	"	"	693	49	919	27	

					Kronans arr.																									
1	Gölala	19/32	1,2	3	Carl Lejdelt	66-68		47		04	51	215	50	163	17		87		21	5	63	1	53	171	41	0.80	1/300	73	71	—	1)
1.	"	17/256	1,10	10	J. Kasper	121-127	2	31			231	318	-	240	85	1	29		32	8	01	2	26	253	03	"	"	108	80	144	23
4.	"	17/256	1,2	9	Alfr. Johansson	52-60 102-120	10	86			1086	3378	50	2536	67	13	56		3	34	87	54	23	84	2664	95	"	"	1145	93	1519	02
5.	"	3/32	1,2	6	Johan Karlsson	80-86	6	84			684	3420	-	2591	06	13	85		3	42	89	42	24	35	2722	10	"	"	1170	50	1551	60
2.	"	41/256	1,5	25	J. G. Rosenstein	92-101 B	4	05		34	439	1643	50	1245	25	6	66		164	42	97	11	70	1308	22	"	"	562	53	745	69
8	"	5/256	1,7	27	A. G. Jonsson	123a-124	1	-			100	500	-	378	82	2	02		50	13	07	3	56	397	97	"	"	171	13	226	54
6	"	1/32	1,8	28	A. Nilsson	125-129	2	07		10	217	964	-	730	35	3	90		96	25	20	6	86	767	27	"	"	329	93	437	34
1.	Klockarbacken		1	10	J. Kasper	87-88		89			89	421	-	318	90	1	70		42	11	01	3	-	335	03	"	"	144	06	190	97
7.	"		1	13	L. J. Lejdelt	89-91		122			122	610	-	462	03	2	47		61	15	94	4	34	485	39	"	"	208	72	276	67
					Summa		56	07	6	06	62	13	25	192	-	1908	4/20	102	-	25	19	658	59	179	31	2004	29			8621	20	10911	43

1) Löhen ej lön.

Skara i mars 1931.

T. tjänsten:

Sven Sadin.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
							Bilaga IV.			
		Kostnadsförslag								
		Kostnaden enl. synefö-								
		rättningen			14429 ~~16984~~	20 ~~20~~	x)			
		Kostnaden för bro enl. för-								
		bättrings Vattendomstols dom			2100 -		16529 ~~19084~~	20 ~~20~~		
		Laga synefförrättningen					658	59		
		Vattendomstolsavgift					25	19		
		Bitänkande					179	31		
		Domstolskostnaden:								
		Vattendomstolens syn			46 -					
		Vittnesersättning			30 -					
		Vaktavgift			1 50					
		Överdomstolens utslag			24 -					
		Porto			0 50		102 -		17 494 ~~20 049~~	29 ~~29~~
									17 494 ~~20 049~~	29 ~~29~~
						Summa kr.				

Skara, i mars 1931.

På Gästen:

Sven Hallin.

x) Ändringen vidtagen i Kungl. Lantbruksstyrelsen med stöd av företedda räkenskaper, angående företaget.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 17.494 kronor 29 öre, varav å länsökandenas andel 16.703 kronor 37 öre.

Stockholm den 8 november 1932

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smitth

Bilaga V

FÖRENING

Undertecknade delägare i Götala dikningsföretag av år 1929 inom Skara stadsland och Skara landsocken av Skaraborgs län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull företagets arbetsstyrelse i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Skara den 18. 6. 1929.

1. J. Kasper. 2. Karl Billing enl fullm. bil.VI.
3. J.W. Carlqvist 4. A. Johansson
5. Johan Karlsson 6. Axel Vilson

Egenhändiga namnteckningarna bevittnas:

Sven Hallin. Acel Bergschöld

Förestående förening biträdes till alla delar:

7. J. Stafstedt. 8. L.G. Jonsson
9. Gust. Stolander 10. Axel Johansson
11. J. Heed 12. A. Heed
13. Arvid Aronsson 14. Karl Johansson
15. Sven Rydbom 16. Filip Rydbom

Bevittnas:

J. Stafstedt. A. Johansson.

Bilaga VI.

FULLMAKT

för K. G. Billing eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättningen enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Götala m. fl. hemman i Skara landssocken och Skaraborgs län föra vår talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § Vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till vår andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Skinntorp den 18 juni 1929.

Emil Tranberg. Anna Rask, Matilda Rask.

Emma Rask.

Bevittnas:

A. Johansson. Axel Vilson.

Protokoll vid sammanträde med delägarna i Götala dikningsföretag av år 1929 för val av arbetsstyrelse.

Den 18 juni 1929 i Skara.

Närvarande: J. Kasper, J.G. Rasks sterbhus genom K. Billing, Alfred Johansson, J. Karlsson, Stadsingeniör A. Bergschöld såsom ombud för Skara stad, Karl D. Löfstedt, Domänintendent B. Ekberg såsom kronoombud.

§ 1

Beslöts att arbetsstyrelsen skall bestå av ter ordinarie ledamöter och tre suppleanter.

§ 2

Till ordnarie ledamöter i arbetsstyrelsen utsågos stadsingeniör Axel Bergschöld, Skara, Alfred Johansson, Udden, Skara, Vilhelm Carlquist, Sörskogen, Skara.

Till suppleanter utsågos: Karl Billing, Skinntorp, Skara, J. Kasper, Nybygget, Skara, Johan Stafstedt, Mosstorp, Skara

§ 3

Uppdrogs åt arbetsstyrelsen att till företaget i dess helhet söka största möjliga bidrag från statens avdikningsanslag.

§4

Att justera dagens protokoll utsågs godsäg. Karl Löftsedt.

Ort och tid som ovan

A. Johansson.

Vidimeras ex officio:

Justeras:

Carl D. Löfstedt.

Godk. 18/1 1933 295/32.

Dubblett

954

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
9 JAN. 1933

BEVIS

över verkställd avsyning av diknings- och vatten-avledningsarbetet vid ~~det företag som avser torrläggning av mark-tillhörande~~ Götala dikningsföretag av år 1929 ~~m. fl.~~ ~~hemman~~ i Skara landssocken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 14 okt. 1932.

Statsunderstöd: Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 6.840

Lån från statens avdikningslånefond „ 10.170

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1933.

Vid genom undertecknad

den nu dag ~~19~~ verkställd avsyning

av ovan angivna arbete befanns detsamma utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen, varför företaget i sin helhet förordas till godkännande.

Skara den 7 januari 1933.

I tjänsten:

Ekendahl