



Akt nr:

R-E1a-0379

AU$R-E1a-0379

242

291/32

R 2*0379

DIARIE-N:r 6789
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
23 FEB. 1933

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 30 december 1932 för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Höglunda, Jon-Bengtsgård m.fl. i Kållands-Åsaka och Mellby socknar av SKARABORGS LÄN under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödets användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat *dels* ett ***lån*** av tretusenfemhundrasextio (3.560) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** *och dels* ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av tretusenåttahundratio (3.810) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** ävensom fastställt en av statens e.lantbruksingenjör N. Gustafsson vid syneförrättning år 1931 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, havd undertecknade, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ~~jag~~ vi för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga och förbinda ~~mig~~ oss:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1934,

11. 1931. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
144331

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~mig~~ oss Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Mellby den 10 febr. 1933.

Torsten Larsson Gustaf Svensson
Johan Johansson L. P. Rosén

Att Torsten Larsson Gustav Svensson
Johan Johansson L. P. Rosén

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Emil Karlsson — Karl Svensson

Adress Rov. Lovene — Adress Skyttaye Järsås

Med stöd av Kungl. brevet den 30 december 1932 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 28 februari ***19*** 33.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

R 260379
K. LANTBRUKSSTYRELSEN

Handlingar

rörande torrläggningsföretaget HÖGLUNDA JON BENGTSGÅRD m.fl. i Kållands-Åsaka och Mellby socknar, Skaraborgs län, upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen åren 1930-31

Statens e. lantbruksingeniör.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 30 december 1932 fastställd lön efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 27 januari 1933

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Betänkande avgivet i och för sökande av bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till företagen Höglunda, Jön Bengtsgård, Stora Sönken m. fl. i Hällands- Åraka och Skellby sockenar, Skaratorps län.

Föregående rättslig utredning

Syneförrättning enlig vattenlagen för företagets utförande av i frågavarande marker har hållits av undertecknad åren 1930-31 och avslutats den 3 mars sistnämnda år. Enligt här bifogat bevis (Bil A) från Västerbyggdens vattendomstol har besvär mot syneförrättningen icke blivit inom föreskriven tid hos vattendomstolen anfört. De vid syneförrättningen upprättade handlingar (Bil F.) och ritningar (Bil G.) ligga till grund för efterföljande utredning.

Företagets omfattning, vattenmängdsberäkningar

Företagsområdets läge, naturliga beskaffenhet och areal.

Företagsområdet är beläget omedelbart öster om Skellby kyrka. Å den till synehandlingarna bifogade översiktskartan är området angivet med gul färgläggning. Arealen uppgår till 38.02 hektar åker. Jordmånen består av mylla på lera.

Läne- och anslagsansökande.

Enligt föreningsskrivelse av den 3 mars 1931 hava flertalet intressenter i företaget överenskommit att göra ansökan om dels lån från statens avdikningslånefond och även bidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande. Dessutom har uppdragits åt företagets arbetsstyrelse att söka statsbidrag för hela företaget.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall för områdets förläggning upptagas avloppsgraven A-B. Nederbördsområdet till

de vattenkadade markerna uppgå till 13.75 hm.² och är å den till synehandlingarna bifogade översiktskartan innesluten av en blå linje. Avrinningen vid flöden har antagits till 20 sekundliter pr. hm². och medelavrinningen har beräknats uppgå till 1/10 av den vid högsta flöden beräknade. ningar m.m.

Allmän väg berörs genom företaget, i det att bron vid punkten 18+47 måste ändras för möjliggörande av markernas torläggning. Arbetet skall utföras i enlighet med i synehandlingarna lämnade anvisningar och bekostas av vägens ägare. I samband med grävningsarbetet skola omläggas 4 st. ägor vägs- eller ägarbroar i enlighet med till synehandlingarna hörande ritningar. Broar.

Vid synefrättningen hava synemännen verkställt värdering av de i företaget ingående markerna såväl i deras nuvarande vattenkadade tillstånd, som i det skick, vari de beräknas komma efter torläggningsarbetets utförande. Saledes erhållna markvärden finnas intagna i den till synehandlingarna hörande värderingslängden. Förbättrings-värde.

Värdet av den genom torläggningen beräknade jordförbättringen uppgår sålunda till 9089.- kronor; på de lämnade blir jordförbättringsvärdet 7393.50 kronor.

Vid synefrättningen har kostnaden för torläggningsarbetet beräknats till 6080.- kronor, varvid timpenningen för schaktningsarbetet antagits till 0.70 kronor. Ersättningar för avbytets utvidgning samt för jordnyttolag uppgå enligt vid synefrättningen upprättad jorderättningslängd till 2027.88 kronor. Kostnaden för laga synefrättningen uppgår till 555.58 kronor samt för detta betänkande med bilagor 113.69 kronor. Kostnad.

Efterföljande kostnadsförslag (Bil 2) inne hål-

ber en sammanfattning av dessa kostnader, varjämte i här bifogad tabell (Bil 6) de å läne- och dikningsföretaget belöpande andelarna av desamma blivit enligt därpå i syneförrättens utlåtande intagna bestämmelser uträknade.

Avlag och lånebelopp.

Enligt gällande bestämmelser skall vid bestämmande av bidragets storlek hänsyn tagas till förhållandet mellan kostnaden och den genom torrläggningsarbetet erhållna jordförbättringen. Denna relativa kostnad är för ifrågavarande företag = 0.97 kronor. Bidragets storlek i procent av kostnaden skall då beräknas efter 48.95 % och lånets efter 51.05 %

Beräknat på ovan angivet sätt synes till företaget kunna beviljas i dikningsavlag för det ett bidrag från statens avdikningsanslag av 4290:- kronor, det ett lån från statens avdikningslånefond av 3650:- kronor.

Fördelningen av dessa statsunderstöd på de olika fastigheterna framgår av den i Bil 6 intagna tabellen.

Tillbyrkan och arbetstid

Med anledning av vad i detta betänkande anförts, får jag tillbyrka att förenämnda statsunderstöd måtte beviljas till utförande av ifrågavarande företag och förde i sådant fall avdikningsarbetet kunna i sin helhet slutföras under loppet av 3 år efter det att statsunderstöden blivit beviljade

Bilagor

Bil A. Diarienbevis från Västerbyggdens Vattendomstol att syneförrättningen icke överklagats
" B. Förrättningsskrivelse av den 3 mars 1931
" C Tabell C
" D Kostnadsförslag
" E Arvodesräkning för betänkande med bilagor
" F. Avskrift av synehandlingarna.

Bil G. Ritningskopia

Vänersborg i juni 1931
Nils Gustafson
extra Lantbruksingenjör.

Diariibevis

Bil A.

Såvitt här först diarium utvisar, hava beträffande icke anförts över en, enligt uppgift, av e. lantbruksingenjören Nils Gustafsson handlagd, den 3 mars 1931 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark, tillhörande Skolsgården, Lilla Tomten, Kilsgården, Skrogården, Stora Tomten, Jon Bengtsgård och Höghinda i Mellby och Källands-Åsaka socknar, Skaraborgs län, betygar: Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 1 juni 1931.

Hans Krumlinde.

Förening

Bil B.

Undertecknade delägare i det företag, som avser torrläggning av vattentäckta marker tillhörande Höghinda, John Bengtsgård, Stora Tomten m. fl. i Källands-Åsaka och Mellby socknar, Skaraborgs län förklara härmed, att vi vilja komma i åtnjutande av för dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull styrelsen i uppdrag:

1) att göra vederbörlig framställning om största möjliga därvid bidrag från statens avdikningsanslag, som lån från statens avdikningslånefond
2) att däröver dylikt bidrag och lån beviljas med vederbörande myndighet upprätta kontrakt om arbetenas utförande.
3) att emottaga och förvalta utanordnade bidrags och lånemedel.

Skrogården den 3 mars 1931

Torsten Larsson	Thorbg.
Gustaf Svensson	St. Torsten
John Johansson	Jon Bengtsg.
L.P. Broén	Skrogården
Karl Svensson	Lilla tomten
J. E. Åberg	Lillegarden.

Förestående namnteckningar bevittna
Nils Gustafsson Sven Ahlberg.

Bil 6

Tabell 6.

Orten by och hemman	Hemmantal.	Registernummer	Littera i kartan	Ägares namn m. m.	Ägr fignr	Areal					
						Åkers		Annan mark		Summa	
					nr.	har	ar	har	ar	har	ar
Mellby											
Gateg.	11/24	$2^5, 7^5, 8^5$	A	Karl Svensson	1-6		50.	-	-		50.
Thrlag.	1/8	1^2	A	Anders Pettersson	7-26	3	32.	-	-	3	32.
"	1/3	1^3	B	Torsten Larsson	27-40	3	64.	-	-	3	64.
L:a Tomten	1/16	7^5	C	Karl Svensson	41-49	2	23.	-	-	2	23.
Lillag	3/8	7^3	B	Johan Åberg	50-61	1	99.	-	-	1	99.
L:a Tomten	1/16	7^4	C	P. Rosén	62-70	2	15.	-	-	2	15.
Skrogård	5/16	3^1	Ba	" "	71-82	2	39.	-	-	2	39.
"	5/16	9^1	A	Torsten Larsson	83-94	3	89.	-	-	3	89.
St. Tomten K. Åsaka	1/4	4^1		Gurten Svensson	95-135	6	77.	-	-	6	77.
J. Bergstg.	1/32 ~~1/32~~	2^9	B	Aug. Johansson	136-140		94.	-	-		94.
" "	1/32 ~~1/32~~	2^8	A	Johs Johansson	141-157	4	52.	-	-	4	52.
Hogsunda Mellby	1/2	1^1		K. Åsaka kommun.	158-179	4	83.	-	-	4	83.
Rangtrp		1^1		Staten, arr. O. A. Nordström	187-189		93.	-	-		93.
						38	02.	-	-	38	02.

Båt-nad		Andel i kostnaden för								Relativ bråtn.	Bidragets andel i pros. av bråtn.	Bidrag		Lön	
		Grävnings-arbetet		Jordsättningar		Syneförrättningen		Bråtkandet		Summa							
Kr	öre	Kr	öre	Kr	öre	Kr	öre	Kr	öre	Kr	öre	Kr		%		Kr	öre	Kr.	öre
30	30	20	25	6	75	1	85	-	38	29	23	0.97		48.95		14	31	-	-
332	-	222	10	74	08	20	30	4	15	320	63	"		"		156	95	-	-
111.7	20	747	35	249	27	68	29	13	97	1078	88	"		"		528	11	550	77
613	80	410	58	136	94	37	52	7	68	592	72	"		"		290	14	302	58
183	-	122	39	40	82	11	18	2	29	176	68	"		"		86	48	90	20
631	20	422	26	140	84	38	59	7	90	609	59	"		"		298	39	311	20
507	-	339	14	113	11	30	99	6	34	489	58	"		"		239	65	249	93
1210	80	809	98	270	15	74	01	15	15	1169	29	"		"		572	37	596	92
2023	50	1353	59	451	47	123	69	25	31	1934	06	"		"		956	51	997	55
56	40	37	70	12	57	3	44	-	70	54	41	"		"		26	63	-	-
1107	-	740	54	247	-	67	67	13	85	1069	06	"		"		523	30	545	76
1159	20	775	44	258	64	70	86	14	50	1119	44	"		"		547	97	-	-
117	60	78	68	26	24	7	19	1	47	113	58	"		"		55	60	-	-
9089	-	6080	-	2027	88	555	58	113	69	8777	15					4296	41	3644	91

Vänersborg i juni 1931

Nils Gustafson

e. kulturingenjör.

Kostnadsförslag

Bil D.

Kostnad för dikläggningsarbetet enligt i syneshandlingarna intagen kostnadsberäkning

Kostnad för grävningsarbetet m. m.	5500.22 ~~6080~~	kronor
" " jordersättningar	2027.88	"
" " syneförrättningen	555.58	"
" " betänkandet med bilagor	113.69	"
Summa kronor	8197.37 ~~8777.15~~	

Vid arbetsplanens x)
Vänersborg i juni 1931
Nils Gustafson
c. Lantbruksingenjör

x) Ändringen vidtagen i Kungl. Lantbruksstyrelsen med stöd av förkidda räkenskaper angående företaget.

Arodesräkning

Bil E.

upprättad enligt taxan för lantbruksingenjörer av den 1 juli 1930.

	paragraf i taxan	kr. öre
Upprättande av betänkande med bilagor	§ 44 45	20 —
Kopiering av kår av plankartan	§ 51	32.12
" " " profil- och sektions ritningar.	§ 54 55	27.02
Avskrift av betänkande och syneshandlingar med översiktskarta.	§ 57 41	32.05
Summa		111.19

Tillkommer:

Diarieavgift i Vattendomstolen, postförskott betalat av undertecknad	2 —
Inbindning av handlingarna	— 50
Summa	113.69

Avskriften sid 1-8 bestyrkes av undertecknad.
Nils Gustafson

Vänersborg i juni 1931
Nils Gustafson
c. Lantbruksingenjör.


x) fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 8.197 kr. 37 öre, varav å låneansökandes andel 6.668.- kr. 23 öre.

Stockholm den 27 januari 1933.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

att i Kungl. Lantbruksstyrelsen å originalhandlingarna gjorda påskrifter och ändringar blivit i förestående avskrift riktigt införda, bekyggas å tjänstens vägnar:

Statens lantbruksingenjör
i Skaraborgs län

Översiktskorta



Skala 1: 100 000

Protokoll vid syneförrättning enligt vattenlagen kap. 10 och angående torrläggning av mark hörande till Tholsgården, Lilla Tomten, Lillegården, Skrogården, Stora Tomten, Jon- Bengtsgården och Höglunda i Mällby och Kållands-Åsaka socknar, Skaraborgs Län.

Den 28 oktober 1930 inställde sig efter förordnande av Konungens Befallningshavande i Skaraborgs län, undertecknad statens e.lantbruksingenjör hos lantbrukare Torsten Larsson i Tholsgården. Såsom biträdande synemän tillkommo tillkallade skiftesgodemännen Adolf Larsson Skattegården Gillstad och Sven Ahlberg Skattegården Gillstad.

Såsom sakägare inställde sig.

Anders Pettersson	Tholsgården	Levene
Thorsten Larsson	"	"
Karl Svensson	L:a Tomten	"
P. Rocén	" "	"
Johan Åberg	Lillegården	"
Gustav Svensson	St. Tomten	"
John Johansson	Jon - Bengtsgård	"

Emil Karlsson Roo såsom ombud för Höglunda enl. fullm. Bil. B.

Domänintendent B. Ekberg enl. förordnande av Länsstyrelsen i Mariestad den 9 oktober 1930, Bil. C.

§ 1.

Förordnandet för förrättningsmannen uppläst vid sammanträdets öppnande bilades protokollet såsom Bil. A.

§ 2.

Något jäv mot synemännen hade ingen att anföra.

§ 3.

Något laga hinder mot det ifrågasatta företaget anfördes icke

§ 4.

Emil Karlsson såsom ombud för Höglunda enl. fullmakt. John Johansson Jon - Bengtsgård och L. P. Rocén Bäckgården förenade sig med sökanden, varom skrevs särskild förening, som vitsordades av synemännen och bilades protokollet. §

§ 5.

Förrättningsmannen framlade profilritning och plankarta över de vattenskadade markerna och yrkades att avloppet skulle upptagas till sådan omfattning att behörig torrläggning kunde vinnas.

§ 6.

Det meddelades att allmänna vägtrumman vid 18+47 ombyggdesåår 1911 och meddelade vägstyr. ordf. att fördjupning av densamma verkställes och bekostas av vägens ägare.

§ 7.

I förening med grävningsarbetet skola ombyggas broarna vid 14+74, 21+95, 23+71 och 26+34 efter å ritning och i kostnadsförslag lämnade anvisningar.

§ 8.

För upplåtelse av mark till dikets utvidgning liksom för intrång och annan skada genom uppläggning av jord och sten från grävningsarbetet krävdes ersättning och yrkade domänintendenten B. Ekberg såsom ombud för kronoegendomen Rangtorp att ersättning för intrång skulle läm-

nas för det jordområde, vilket genom avloppets rätning bleve avskil från egendomens övriga marker.

§ 9.

Då icke något vidare anfördes bestämdes att nästa sammanträde för sakens behandling kommer att i laga ordning kungöras, varpå sammanträdet förklarades avslutat.

Tolsgården den 28 oktober 1930.

Nils Gustafsson.

Sven Ahlberg Adolf Larsson.

Den 3 mars 1931 inställde sig synemännen ånyo hos lantbrukare Torsten Larsson i Tholsgården för att jämlikt kungörelsen som dels varit upplästa i vederbörande sockenkyrkor, dels och införd i Nya Lidköpings Tidningen vidare handlägga denna syneförrättning och inställde sig:

Anders Pettersson	Tholsgården	Levene.
Torsten Larsson	"	"
Karl Svensson	Lilla Tomten	"
P. Rosén	" "	"
J. Åberg	Lillegården	"
Gusten Svensson	Stora Tomten	"
John Johansson	Jon- Bengtsgård	"
Alfr. Karlsson	Höglunda	"

§ 10.

Förslag till avloppets uppgrävning företeddes tillika med kostnadsberäkning.

§ 11.

Efter verkställd värdering hade värderingslängd upprättats, som upplästes i sammandrag.

§ I2.

Meddelade synemännen utlåtande i ärendet.

§ I3.

På sakägarnas begäran företogs val av arbetsstyrelse för företaget och utsågs Torsten Larsson Tholsgården Gusten Svensson Stora Tomten John Johansson John-Bengtsgård samt P. Rocén Lilla Tomten. Till sammankallande utsågs T. Larsson.

§ I4.

Att förvara till företaget hörande handlingar och ritningar utsågs Torsten Larsson Tholsgården pr. Levene.

§ I5.

Det uppdrogs åt arbetsstyrelsen för företaget att söka statsbidrag för hela företaget.

§ I6.

Förklarades förrättningen avslutad.

Tholsgården den 3 mars I93I.

Nils Gustafsson.

Adolf Larsson Sven Ahlberg.

D. och V. D. N:o 32-I59
I929.

Resolution. Bil A.

Extra lantbruksingeniören Nils Gustafsson varder härigenom förordnad att, därest laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning övertaga och i laga ordning verkställa; blivande den-

na resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt insända bevis och om överlåtelsen underrätta frånträdande lantbruksingeniören.

Mariestad å landskansliet den 31 juli 1929.

Axel Ekman.

Einar Johansson.

Avskrift.

Till Länsstyrelsen i Mariestad.

I skrivelse den 19 juni 1929 har Ni anhållit, att Kungl. Lantbruksstyrelsen ville avgiva yttrande över en av statens lantbruksingeniör S. Hallin hos Eder gjord ansökning om överflyttande å statens extra lantbruksingenjör N. Gustafsson av för Hallin utfärdade förordnanden att jämlikt 10 kapitlet vattenlagen verkställa syn för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande

4/ hemmannet Tholsgården i Mellby socken.

Med anledning härav får Lantbruksstyrelsen med remisshandlingarnas återställande anföra, att ifrågavarande ansökning synes böra bifallas.

Stockholm den 15 juli 1929.

Elis Bjurstedt. Albert Smith.

föredragande.

Rätt avskrivet betygar;

På tjänstens vägnar;

Einar Johansson.

Avskrift.

Till Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Till befrämjande av snabbare handläggning får jag härigenom vördsamt anhålla, att nedan angivna syneförrättningar varda överförda på annan förrättningsman, och får jag härtill föreslå statens extra lantbruksingeniör Nils Gustafsson, Vänersborg, såsom varande ur resekostnadssynpunkt lämpligast stationerad.

D. & V. D. N:o	Socken	Fastighet	Sökande.
43 - I37 I928.	Mellby	Tholsg.	Torsten Larsson

Förenämnda I st., förordnande med tillhörande ansökningshandar bifogas.

Skara den I5 juni I929.

I tjänsten

Sven Hallin

Statens lantbruksingeniör

i Skaraborgs län.

Rätt avskrivet betygar
På tjänstens vägnar;

Einar Johansson.

D. & W. D. N:o 43 - I43.
I928.

Resolution.

Lantbruksingeniören Sven Hallin varder härigenom förordnad att därest laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt insända bevis.

Mariestad å landskansliet den 29 oktober I928.

På länsstyrelsens vägnar;

Einar Johansson John Nelsén.

D. & W. D. N,o 43 - I43.
I928.

Ingavs d. 29/IO I928 till
Skaraborgs läns landskansli.

Till

Kungl. Maj: ts Befallningshavande i Skarabogs län.

Mariestad.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Tholsg. i Mellby socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förråttningsstället är Lovene.

Meddelande angående förrättningen torde ställas till Edrsten Larsson Tholsg. Mellby adress Lovene

Tholsg. Mellby den 24/ IO I928

Torsten Larsson.

Förteckning

Över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Höglunda egendom	Ålderdomshem för pastoratet
Jung bängtsgård	Johansson
Stora Tomten	G. Svensson
Skrogården	T. Larsson
Bäckg.	P. Rorsén
Lilla Tomten	C. Svensson
Tholsg.	Torsten Larsson.

Kungörelse.

Sammanträde vid syneförrättning jämlikt IO kap. vattenlagen för torrläggning av mark hörande till Gategården, Tholsgården, Lilla Tomten, Lillegården, Skrogården, Stora Tomten, John-Bengtsgård, Höglunda och Rangtorp i Mällby och Kållands-Åsaka socknar, Skaraborgs län, hålles hos lantbrukare Thorsten Larsson i Tholsgården tisdagen den 28 oktober I930 kl. IO, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Vänersborg den 6 oktober I930.

Nils Gustafsson.

e. lantbruksingeniör.

Uppläst i Mellby kyrka d. I2/Io 30 av K. Bryström.

Kungörelse.

Sammanträde----------

Uppläst i K. Åsaka kyrka d. I9 okt. I930 av K. Bryström.

4. 98

Kungörelse.

Sammanträde vid syneförrättning för torrläggning av mark hörande till Gategården, Tholsgården, Lilla Tomten, Lillegården, Skrogården, Stora Tomten, John-Bengtsgård, Höglunda och Rangtorp i Mällby och Kållands-Åsaka socknar, Skaraborgs län hålles ånyo hos lantbrukare T. Larsson i Tholsgården tisdagen den 3 mars 1931 kl. 1, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Vänersborg den 9 februari 1931.

Nils Gustafsson.

e. Lantbruksingenjör.

Uppläst i Kåll. Åsaka kyrka sönd. d. 22/ febr. 1931 av K. Bryström

Kungörelse.

Sammanträde.----------

Uppläst i Mellby kyrka d. 15 febr. 1931 av K. Bergström.

B / B

Protokoll vid e xtra sammanträde i Lidköping den 17 maj 1930 med styrelsen för Höglunda ålderdom.

Till fullmäktig för Höglunda egendom vid laga syner, som som komma att hållas för upprensning av bäcken, som flyter genom Höglunda m.fl. hemman inom Mellby och K.Åsaka kommuner, samt för ansökan om statsbidrag och lån och därmed sammanhängande frågor utsågs styrelsens ordf. E Karlsson. Roo och beslutade styrelsen att biträda den av Torsten Larsson, Tolsg. begärda laga synen.

Dag som ovan.

Emil Karlsson.

Justerat:

Fredrik Nohlin.

Martin Winther.

Bil. C.

Avskrift. Nr I570. Översändes till statens e. lantbruks-
ingeniör Nils Gustafsson i Vänersborg för kännedom.

Länsstyrelsen.

Till domänintendenten i Skaraborgs län.

Enligt vad statens e. lantbruksingeniör Nils Gustafsson iVänersborg hit anmält kommer sammanträde vid syneförrättningen jämlikt IO kap. vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Gategården m.fl. hemman i Mellby och Kållands-Åsaka socknar att hållas hos lantbrukaren Thorsten Larsson i Tholsgården tisdagen den 28 oktober I930 kl. IO f.m.

Då förrättningen berör kronoegendomen I mantal Rangtorp nr 1 i Mellby socken, vill länsstyrelsen härigenom hava förordnat Eder att icke blott vid nämnda tillfälle utan även framdeles under förrättningens fortgång iakttaga inställelse för att bevaka kronans rätt. Mariestad i landskontoret den 9 oktober I930.

På länsstyrelsens vägnar:

Ragnar Dahlström J. Sunnerholm.

858

Jämlikt IO kap. vattenlagen förena sig undertecknade med sökanden till det företag, som avser upptagande av vattenlopp genom ägor till Tholsgården, Lillegården, Jon-Bengtsgård, m.fl. i Mällby och Kållands-Åsaka socknar, Skaraborgs län och avsyftas med denna anslutning att få avloppet ifråga upptaget till sådan omfattning att till våra fastigheter hörande marker erhålla möjlighet till lagstadgad torrläggning.

Tholsgården den 28 oktober I930.

Emil Karlsson

För Råda pastorats egendom Höglunda enl. fullmakt.

John Johansson Jon Bengtsgård.

L.P. Rosén Bäckgården.

Förestående förening vitsordas:

Nils Gustafsson. Adolf Larsson. Sven Ahlberg.

Förteckning

jämlikt bestämmelserna i kap. IO § 40 vattenlagen över å posten avlämnade underrättelser angående sammanträde för torrläggning av mark hörande till Gategården, Tholsgården, Lilla Tomten, Lillegård, Skrogården, Stora Tomten, John Bengtsgård, Höglunda och Rangtorp i Mällby och Kållands-Åsaka socknar, Skaraborgs län.

Den 6 oktober I930.

Kungörelse avsänd till Pastorsämbetet i Kållands-Åsaka s-n Lidköping.

" " " " " Mällby " "

Kungörelse avsänd till Nya Lidköpings Tidningen Lidköping.

" " " Länsstyrelsen i" Mariestad.

Kallelse till skiftesgodoman Sven Ahlberg Skattegården Gillstad Örslösa.

" " " Adolf Larsson " "

Meddelande till:

Karl Svensson	Gategården	Lovene.
Anders Pettersson	Tholsgården	"
Thorsten Larsson	"	"
Karl Svensson	Lilla Tomten	"
P. Rosén	"	"
Johan Åberg	Lillegården	"
Gusten Svensson	Stora Tomten	"
Aug. Johansson	John-Bengtsgård	"
John Johansson	" "	"
Alfr. Karlsson	Höglunda	"
Emil Karlsson	Roc	"
O. N. Nordström	Rangtorp	"
Vägstyr. ordf. Magnus Roland	Björnlunda	Järpås.

Vänersborg dag som ovan

Nils Gustafsson.

Den 9 februari 1931.

Kungörelse avsänd till Pastorsämbetet i K.Åsaka Förs. Lidköping.

" " " " " Mällby " "

" " " Nya Lidköpings Tidningen "

Kallelse till skiftesgodoman Sven Ahlberg Skattegård, Gillstad, Örslösa.

Kallelse till skiftesgodeman Adolf Larsson Skattegård, Gillstad, Örslösa.

Meddelande till:

Anders Pettersson	Tholsgården	Lovene,
Torsten Larsson	"	"
Karl Svensson	Lilla Tomten	"
P. Rosén	" "	"
John Åberg	Lillegården	"
Gusten Svensson	Stora Tomten	"
Aug. Johansson	Jon-Bengtsgård	"
John "	" "	"
Alfr. Karlsson	Höglunda	"
Emil "	Roo	"
B. Ekberg Dom. int.	Dagsnäs	St. Bjurum.

Vänersborg, dag som ovan.

Nils Gustafsson.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Värderingslängd

för storläggning av rallenskadade marker tillhörande Stolygården, Lilla Torsten, Lillegården Skrogården, Stora Torsten, Jon-Bengts gård och Kojhunda i Skällby och Kållands södra ryttar, Skaraborgs län, upprättad vid syneförrättning enligt rallenlagen åren 1930 – 1931.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Mällby socken					
Eskegården.	2 5/4 7 8 5	A.	11/24		Karl Svensson
				1	Åker nyska på lera
				2	〃 〃 〃 〃
				3	〃 〃 〃 〃
				4	〃 〃 〃 〃
				5	〃 〃 〃 〃
				6	〃 〃 〃 〃
					Summa
Skolsgården	1 2	A.	1/3		Anders Petersson.
				7	Åker nyska på lera
				8	〃 〃 〃 〃
				9	〃 〃 〃 〃
				10	〃 〃 〃 〃
				11	〃 〃 〃 〃
				12	〃 〃 〃 〃
				13	〃 〃 〃 〃
				14	〃 〃 〃 〃
				15	〃
				16	äng Åker 〃 〃 〃
				17	〃 〃 〃 〃
				18	〃 〃 〃 〃
				19	〃 〃 〃 〃
				20	〃 〃 〃 〃
				21	〃 〃 〃 〃
				22	〃 〃 〃 〃
				23	〃 〃 〃 〃
				24	〃 〃 〃 〃
				25	〃 〃 〃 〃
				26	〃 〃 〃 〃
					Summa.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	05,0							1140	57	-	1200	60	-	60	3	-
	17,0							"	193	80	"	204	-	"	10	20
	02,5							"	28	50	"	30	-	"	1	50
	06,0							"	68	40	"	72	-	"	3	60
	09,0							"	102	60	"	108	-	"	5	40
	11,0							"	125	40	"	132	-	"	6	60
	50,5								575	70		606	-		30	30
	16,0							1140	182	40	1200	192	-	60	9	60
	14,0							"	159	60	"	168	-	"	8	40
	15,0							"	171	-	"	180	-	"	9	-
	16,0							"	182	40	"	192	-	"	9	60
	19,0							1110	210	90	"	228	-	90	17	10
	19,0							"	210	90	"	228	-	"	17	10
	20,0							1080	216	-	"	240	-	120	24	-
	20,0							"	216	-	"	240	-	"	24	-
							10,0					5				
	45,0							"	486	-	"	540	-	120	54	-
	38,0							"	410	40	"	456	-	"	45	60
	38,0							"	410	40	"	456	-	"	45	60
	36,0							"	388	80	"	432	-	"	43	20
	02,0							1160	23	20	"	24	-	40		80
	04,5							"	52	20	"	54	-	"	1	80
	05,0							"	58	-	"	60	-	"	2	-
	06,0							1140	68	40	"	72	-	60	3	60
	06,0							"	68	40	"	72	-	"	3	60
	06,0							1100	66	-	"	72	-	100	6	-
	07,0							"	77	-	"	84	-	"	7	-
3.	325						10,0		3658	-		3990	-		332	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Ytterjärden	1.3	B.	1/3		Torsten Larsson.
				27	åker mylla på lera
				28	" " " "
				29	" " " "
				30	" " " "
				31	" " " "
				32	" " " "
				33	" " " "
				34	" " " "
				35	" " " "
				36	" " " "
				37	" " " "
				38	ärtgyngsgrav
				39	åker " " "
				40	råg
					Summa
Lilla Ytterjärden	7.5	E.	1/16		Karl Larsson.
				41	åker mylla på lera
				42	" " " "
				43	" " " "
				44	" " " "
				45	" " " "
				46	" " " "
				47	" " " "
				48	" " " "
				49	ärtgyngsgrav
					Summa
Lillmyrjärden	7.3	B	3/8		Johan Åberg
				50	ärtgyngsgrav
				51	åker mylla på lera
					Transport.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	06,0							1160	69	60	1200	72	-	40	2	40
	22,0							1080	237	60	"	264	-	120	26	40
	26,0							1020	265	20	"	312	-	180	46	80
	28,0							"	285	60	"	336	-	"	50	40
	30,0							960	288	-	"	360	-	240	72	-
	19,0							720	136	80	"	228	-	480	91	20
	23,0							"	165	60	"	276	-	"	110	40
	23,0							"	165	60	"	276	-	"	110	40
	23,0							"	165	60	"	276	-	"	110	40
	20,0							"	144	-	"	240	-	"	96	-
	23,0							"	165	60	"	276	-	"	110	40
							05,0									
1	21,0							960	1161	60	"	1452	-	240	290	40
							15,0									
36	7,0						20,0		3250	80		4368	-		1117	20
	38,0							1020	387	60	1200	456	-	180	68	40
	38,0							"	387	60	"	456	-	"	68	40
	27,0							780	210	60	"	324	-	240	113	40
	27,0							"	210	60	"	324	-	"	113	40
	22,0							1140	250	80	"	264	-	60	13	20
	17,0							"	193	80	"	204	-	"	10	20
	29,0							780	226	20	"	348	-	420	121	80
	25,0							"	195	-	"	300	-	"	105	-
							02,0									
22	3,0						02,0		2062	20		2676	-		613	80
							02,0									
	17,0							1140	193	80	1200	204	-	60	10	20
	17,0						02,0		193	80		204	-		10	20

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				52	Åker nyska ja lera
				53	〃 〃 〃 〃
				54	〃 〃 〃 〃
				55	〃 〃 〃 〃
				56	〃 〃 〃 〃
				57	〃 〃 〃 〃
				58	〃 〃 〃 〃
				59	〃 〃 〃 〃
				60	〃 〃 〃 〃
				61	〃 〃 〃 〃
					Summa
Lilla Tomten	7¼	C.	1/16		P. Rocén.
				62	Åker nyska ja lera
				63	〃 〃 〃 〃
				64	arbetsvagar
				65	åker 〃 〃 〃
				66	〃 〃 〃 〃
				67	〃 〃 〃 〃
				68	〃 〃 〃 〃
				69	〃 〃 〃 〃
				70	〃 〃 〃 〃
					Summa
Skrojården	3′	Ba	5/16		P. Rocén.
				71	väg
				72	Åker nyska ja lera
				73	〃 〃 〃 〃
				74	〃 〃 〃 〃
				75	〃 〃 〃 〃
				76	〃 〃 〃 〃
					Transport.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	17,0						02,0		193	80		204	-		10	20
	18,0							1140	205	20	1200	216	-	60	10	80
	18,0							"	205	20	"	216	-	"	10	80
	17,0							"	193	80	"	204	-	"	10	20
	23,0							"	262	20	"	276	-	"	13	80
	27,0							1080	291	60	"	324	-	120	32	40
	34,0							"	259	20	"	288	-	"	28	80
	15,0							"	162	-	"	180	-	"	18	-
	14,0							"	151	20	"	168	-	"	16	80
	14,0							"	151	20	"	168	-	"	16	80
	12,0							"	129	60	"	144	-	"	14	40
1	99,0						02,0		2205	-		2388	-		183	-
	24,0							720	172	80	1200	288	-	480	115	20
	24,0							"	172	80	"	288	-	"	115	20
							05,0									
	32,0							960	307	20	"	384	-	240	76	80
	30,0							"	288	-	"	360	-	"	72	-
	28,0							"	268	80	"	336	-	"	67	20
	25,0							"	240	-	"	300	-	"	60	-
	25,0							"	240	-	"	300	-	"	60	-
	27,0							"	259	20	"	324	-	"	64	80
2	15,0						05,0		1948	80		2580	-		631	20
							10,0									
	22,0							960	211	20	1200	264	-	240	52	80
	20,0							"	192	-	"	240	-	"	48	-
	23,0							"	220	80	"	276	-	"	55	20
	30,0							"	288	-	"	360	-	"	72	-
	33,0							"	316	80	"	396	-	"	79	20
1	28,0						10,0		1228	80		1536	-		307	20

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				77	Åkerjordar
				78	Åker mylla gå lera
				79	" " " "
				80	" " " "
				81	" " " "
				82	" " " "
					Summa
Åker-gården	9	A.	5/16		Torsten Larsson
				83	Åker mylla gå lera
				84	" " " "
				85	" " " "
				86	" " " "
				87	" " " "
				88	" " " "
				89	Åkerjordar " " "
				90	Åker " " "
				91	" " " "
				92	" " " "
				93	" " " "
				94	" " " "
					Summa
Stora Torsten	4		1/4		Carsten Larsson
				95	Åker mylla gå lera
				96	" " " "
				97	" " " "
				98	" " " "
				99	" " " "
				100	" " " "
				101	" " " "
					Transport.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
128,0							10.0		1228	80		1536	-		307	20
							04.0									
	23.0							1020	234	60	1200	276	-	180	41	40
	23.0							"	234	60	"	276	-	"	41	40
	23.0							"	234	60	"	276	-	"	41	40
	22.0							"	224	40	"	264	-	"	39	60
	20.0							"	204	-	"	240	-	"	36	-
239.0							14.0		2361	-		2868	-		507	-
	22.0							960	211	20	1200	264	-	240	52	80
	18.0							"	172	80	"	216	-	"	43	20
	20.0							"	192	-	"	240	-	"	48	-
	22.0							"	211	20	"	264	-	"	52	80
	24.0							"	230	40	"	288	-	"	57	60
	25.0							"	240	-	"	300	-	"	60	-
							05.0									
	42.0							840	352	80	"	504	-	360	151	20
	42.0							"	352	80	"	504	-	"	151	20
	53.0							"	445	20	"	636	-	"	190	80
	56.0							"	470	40	"	672	-	"	201	60
	56.0							"	470	40	"	672	-	"	201	60
380.0							05.0		3349	20	"	4560	-		1210	80
	07.0							1140	79	80	1200	84	-	60	4	20
	10.0							"	114	-	"	120	-	"	6	-
	11.0							"	125	40	"	132	-	"	6	60
	12.0							"	136	80	"	144	-	"	7	20
	12.0							"	136	80	"	144	-	"	7	20
	12.0							"	136	80	"	144	-	"	7	20
	14.0							"	159	60	"	168	-	"	8	40
	78.0								889	20		936	-		46	80

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				102	Åker ungefär ½ ¼
				103	〃 〃 〃 〃
				104	〃 〃 〃 〃
				105	〃 〃 〃 〃
				106	〃 〃 〃 〃
				107	〃 〃 〃 〃
				108	〃 〃 〃 〃
				109	〃 〃 〃 〃
				110	〃 〃 〃 〃
				111	〃 〃 〃 〃
				112	〃 〃 〃 〃
				113	〃 〃 〃 〃
				114	〃 〃 〃 〃
				115	〃 〃 〃 〃
				116	〃 〃 〃 〃
				117	〃 〃 〃 〃
				118	〃 〃 〃 〃
				119	〃 〃 〃 〃
				120	〃 〃 〃 〃
				121	〃 〃 〃 〃
				122	〃 〃 〃 〃
				123	arlogjesgrav 〃
				127	åker 〃 〃 〃
				125	〃 〃 〃 〃
				126	〃 〃 〃 〃
				127	〃 〃 〃 〃
				128	〃 〃 〃 〃
				129	〃 〃 〃 〃
				130	〃 〃 〃 〃
					Transport.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	78,0								889	20		936	-		46	80
	11,0							1140	125	40	1200	132	-	60	6	60
	08,0							"	91	20	"	96	-	"	4	80
	08,0							"	91	20	"	96	-	"	4	80
	10,0							"	114	-	"	120	-	"	6	-
	09,0							"	102	60	"	108	-	"	5	40
	08,0							"	91	20	"	96	-	"	4	80
	05,0							"	57	-	"	60	-	"	3	-
	18,0							780	140	40	"	216	-	420	75	60
	19,0							"	148	20	"	228	-	"	79	80
	21,0							"	163	80	"	252	-	"	88	20
	20,0							"	156	-	"	240	-	"	84	-
	23,0							"	179	40	"	276	-	"	96	60
	21,0							"	163	80	"	252	-	"	88	20
	21,0							840	176	40	"	252	-	360	75	60
	21,0							"	176	40	"	252	-	"	75	60
	25,0							"	210	-	"	300	-	"	90	-
	26,0							"	218	40	"	312	-	"	93	60
	29,0							"	243	60	"	348	-	"	104	40
	29,0							"	243	60	"	348	-	"	104	40
	30,0							"	252	-	"	360	-	"	108	-
	23,0							"	193	20	"	276	-	"	82	80
							12,0									
	04,0							720	28	80	"	48	-	480	19	20
	35,0							840	294	-	"	420	-	360	126	-
	21,0							"	176	40	"	252	-	"	75	60
	20,0							870	174	-	"	240	-	330	66	-
	19,0							"	165	30	"	228	-	"	62	70
	14,0							900	126	-	"	168	-	300	42	-
	13,0							"	117	-	"	156	-	"	39	-
5	89,0						12,0		5308	50		7068	-		1759	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				131	Åker nyälla ja lua
				132	〃 〃 〃 〃
				133	〃 〃 〃 〃
				134	〃 〃 〃 〃
				135	〃 〃 〃 〃
					Summa
Källands-Åsaka socken.					
John Bengtsgård	29	B	7/32		Aug. Johansson.
				136	Åker nyälla ja lua
				137	〃 〃 〃 〃
				138	〃 〃 〃 〃
				139	〃 〃 〃 〃
				140	〃 〃 〃 〃
					Summa
	28	A.	11/32		John Johansson
				141	träg
				142	Åker nyälla ja lua
				143	〃 〃 〃 〃
				144	〃 〃 〃 〃
				145	〃 〃 〃 〃
				146	〃 〃 〃 〃
				147	〃 〃 〃 〃
				148	〃 〃 〃 〃
				149	-arbetsvagar
				150	åker 〃 〃 〃
				151	〃 〃 〃 〃
				152	〃 〃 〃 〃
				153	〃 〃 〃 〃
				154	〃 〃 〃 〃
				155	〃 〃 〃 〃
				156	〃 〃 〃 〃
				157	〃 〃 〃 〃
					Summa.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
589	0						12,0		5308	50	1200	7068	-		1759	50
	16,0							900	144	-	"	192	-	300	48	-
	16,0							"	144	-	"	192	-	"	48	-
	18,0							"	162	-	"	216	-	"	54	-
	17,0							"	153	-	"	204	-	"	51	-
	21,0							"	189	-	"	252	-	"	63	-
677	0						12,0		6100	50		8124	-		2023	50
	15,0							1140	171	-	"	180	-	60	9	-
	16,0							"	182	40	"	192	-	"	9	60
	17,0							"	193	80	"	204	-	"	10	20
	21,0							"	239	40	"	252	-	"	12	60
	25,0							"	285	-	"	300	-	"	15	-
	94,0								1071	60		1128	-		56	40
							08,0									
	22,0							900	198	-	1200	264	-	300	66	-
	37,0							"	333	-	"	444	-	"	111	-
	38,0							"	342	-	"	456	-	"	114	-
	43,0							960	412	80	"	516	-	240	103	20
	37,0							"	355	20	"	444	-	"	88	80
	24,0							1020	244	80	"	288	-	180	43	20
	36,0							"	367	20	"	432	-	"	64	80
							08,0									
	32,0							960	307	20	"	384	-	240	76	80
	30,0							"	288	-	"	360	-	"	72	-
	23,0							"	220	80	"	276	-	"	55	20
	24,0							"	230	40	"	288	-	"	57	60
	24,0							"	230	40	"	288	-	"	57	60
	24,0							"	230	40	"	288	-	"	57	60
	25,0							"	240	-	"	300	-	"	60	-
	33,0							"	316	80	"	396	-	"	79	20
452	0						16,0		4317	-		5424	-		1107	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Högsunda	1'		1/2		Päda Pastorat arr: Alfred Karlsson.
				158	åker nyila gå lea
				159	〃 〃 〃 〃
				160	〃 〃 〃 〃
				161	〃 〃 〃 〃
				162	〃 〃 〃 〃
				163	〃 〃 〃 〃
				164	〃 〃 〃 〃
				165	〃 〃 〃 〃
				166	arbetsgrav
				167	åker 〃 〃 〃
				168	〃 〃 〃 〃
				169	〃 〃 〃 〃
				170	〃 〃 〃 〃
				171	〃 〃 〃 〃
				172	〃 〃 〃 〃
				173	〃 〃 〃 〃
				174	〃 〃 〃 〃
				175	〃 〃 〃 〃
				176	〃 〃 〃 〃
				177	〃 〃 〃 〃
				178	arbetsgrav
				179	〃
					Summa
Mällby socken. Rangstorp.	1'				Staten arr: O. K. Nordström
				180	åker nyila gå lea
				181	arbetsgrav 〃
				182	åker 〃 〃 〃
				183	〃 〃 〃 〃
				184	〃 〃 〃 〃
					Transport.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	13,0							960	124	80	1200	156	-	240	31	20
	27,0							"	259	20	"	324	-	"	64	80
	35,0							"	336	-	"	420	-	"	84	-
	32,0							"	307	20	"	384	-	"	76	80
	31,0							"	297	60	"	372	-	"	74	40
	31,0							"	297	60	"	372	-	"	74	40
	32,0							"	307	20	"	384	-	"	76	80
	28,0							"	268	80	"	336	-	"	67	20
							07,0									
	23,0							"	220	80	"	276	-	"	55	20
	30,0							"	288	-	"	360	-	"	72	-
	28,0							"	268	80	"	336	-	"	67	20
	28,0							"	268	80	"	336	-	"	67	20
	30,0							"	288	-	"	360	-	"	72	-
	27,0							"	259	20	"	324	-	"	64	80
	25,0							"	240	-	"	300	-	"	60	-
	25,0							"	240	-	"	300	-	"	60	-
	17,0							"	163	20	"	204	-	"	40	80
	19,0							"	182	40	"	228	-	"	45	60
	02,0							"	19	20	"	24	-	"	4	80
							10,5									
							01,0									
483,0							08,5		4636	80		5796	-		1159	20
	02,0							780	15	60	1200	24	-	420	8	40
							01,5									
	25,0							1080	270	-	"	300	-	120	30	-
	21,0							"	226	80	"	252	-	"	25	20
	17,0							"	183	60	"	204	-	"	20	40
	65,0						01,5		696	-		780	-		84	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				185	Åker nyla ja lera
				186	" " " "
				187	" " " "
				188	ärlopsgar
				189	"
					Summa.
Mällby socken					Samman —
Gatugården	$2^{5}, 7^{5}, 8^{5}$	A	11/24	1-6	Karl Svensson
Tholsgården	1^{2}	A	1/3	7-26	Anders Pettersson
"	1^{3}	B	1/3	27-40	Torsten Larsson
Lilla Tomten	7^{5}	C	1/16	41-49	Karl Svensson
Lillegården	7^{3}	B	3/8	50-61	Johan Åberg
Lilla Tomten	7^{4}	C	1/16	62-70	P. Rocén
Skrogården	3^{1}	Ba	5/16	71-82	" "
"	9^{1}	A	5/16	83-94	Torsten Larsson
Stora Tomten	4^{1}		1/4	95-135	Carolin Svensson
Källunda-Åsaka socken					
Holm-Bergsgård	2^{9}	B	11/32	136-140	Aug. Johansson
" "	2^{8}	A	11/32	141-157	John Johansson
Högunda Mällby socken	1^{1}		1/2	158-179	K-Åsaka kommun. arr: Alfred Karlsson
Rangstorp.	1^{1}			180-189	Staten " C.V. Nordström.
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	65,0						01,5		696	–		780	–		84	–
	13,0							1080	140	40	1200	156	–	120	15	60
	10,0							"	108	–	"	120	–	"	12	–
	05,0							"	54	–	"	60	–	"	6	–
							00,5									
							01,0									
	93,0						03,0		998	40		1116	–		117	60
– Drag.																
	50,5								575	70		606	–		30	30
332,5							10,0		3658	–		3990	–		332	–
367,0							20,0		3250	80		4368	–		1117	20
223,0							02,0		2062	20		2676	–		613	80
199,0							02,0		2205	–		2388	–		183	–
215,0							05,0		1948	80		2580	–		631	20
239,0							14,0		2361	–		2868	–		507	–
380,0							05,0		3349	20		4560	–		1210	80
677,0							12,0		6100	50		8124	–		2023	50
	94,0								1071	60		1128	–		56	40
452,0							16,0		4317	–		5424	–		1107	–
483,0							08,5		4636	80		5796	–		1159	20
	93,0						03,0		998	40		1116	–		117	60
3802,0							97,5		36535	–		45624	–		9089	–

Ihrlegården den 3 mars 1931.

Nils Gustafsson

Adolf Larsson

Lars Ahlberg

Kostnadsförslag

för torrläggning av vattenskadade marker lörande till Ekolsgården, Lilla Torsten, Lillegården, Ekorsgården, Stora Torsten, Jon-Bengtsgård, och Höglunda i Skällby och Källands-Åsaka socknar, Skaraborgs län; upprättat vid syne-förrättning enligt vattenlagen åren 1930 – 1931.

Läge.	Längd m.	Arbete, jordmån m.m.	Antal.	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad. Kr.	Kostnad. öre	Summa. Kr.	Summa. öre
1.	2.	3.	4.	5.	6.	~	7.		8.	
					Timpenning			0,70	kronor	
		Arbetsområdet A – B.								
10 – 13	300	Schaktning av lera	680	0,80	544	-				
13 – 14+50	150	" " "	740	1 -	740	-				
14+50 – 17	250	" " "	640	0,80	512	-	1796	-		
		Inbyggnad av bro v. 14+74								
		Schaktning utöver ark. sekt.	20	0,80	16	-				
		Grundmurar	4.2	10,80	42	-				
		Front och sidomurar	13	12	156	-				
		Virke	2.2	60	132	-				
		Glacis			20	-				
		Arbete m. m.			34	-	400	-		
17 – 20	300	Schaktning av lera	800	0,80	640	-				
20 – 24	400	" " "	1100	0,80	880	-	1520	-		
		Inbyggnad av bro v. 21+95								
		Schaktning utöver ark. sekt.	20	0,80	16	-				
		Grundmurar	4.2	10	42	-				
		Front och sidomurar	12	12	144	-				
		Virke	1.8	60	108	-				
		Glacis			20	-				
		Arbete m. m.			30	-	360	-		
		Inbyggn. av bro v. 23+77 enligt								
		beräkning för densamma v. 21+95					360	-		
24 – 27+77	377	Schaktning av lera	900	0,80	720	-	720	-		
		Inbyggnad av bro v. 26+34								
		Schaktning utöver ark. sekt.	25	0,80	20	-				
		Grundmurar	3.8	10	38	-				
		Front och sidomurar	15	12	180	-				
		Virke	1.6	60	96	-				
		Arbete m. m.			36	-	370	-		
		För arbetets tillsyn uppföres								
		dagtalk m. m. tillägges ca 10%					554	-		
	1777				Summa		6080	-		

Ytterhogdal den 3 maj 1921.
Nils Gustafsson.

Jordersättningslängd

för torläggning av rattinshadade marker lörande till Thob-
gården, Lilla Jonter, Köglunda m. fl. i Mällby och Kållands-
- Åsaka socknar, Skaraborgs län upprättad år 1930 - 1931.

Hemman och jordägare.	Ersättning för avloppets utvidgning.						Ersättning för jordupplag.						Summa.	
	Areal.	äpris pr. ar	Ersättningens belopp.		Summa ersättning.		Areal.	äpris pr. ar.	Ersättningens belopp.		Summa ersättning.			
	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	öre	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	öre.	Kr.	öre
1.	1.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10	11	12.	13.	14.	15.
Arbogsgrafven A-B.														
Köglunda 1'	5,4	9-	48	60			24,0	9-	216	-				
K-Åsaka kommun ar: 2. Kalbom	4,2	9,60	40	32	88	92	24,0	12-	288	-	504	-	592	92
Ranstorp 1'	0,9	7,80	7	02										
ägare Staten; arr:	1,6	10,80	17	28	24	30	6,5	12-	78	-	78	-	102	30
Jon-Bengtsgård 2[8]	0,9	9	8	10										
Johan Johansson.	3,4	9,60	32	64										
	0,7	10,20	7	14	47	88	19,0	12-	228	-	228	-	275	88
	1,3	7,80	10	14										
Stora Jonten 4'	2,2	8,40	18	48										
Gusten Svensson.	0,2	7,20	1	44										
	0,4	8,40	3	48										
	1,5	9-	13	50	47	04	26,0	12-	312	-	312	-	359	04
Thorgården 9'	1,3	9,60	12	48										
Thorsten Larsson	1,3	8,40	10	92	23	04	11,0	12-	132	-	132	-	155	40
Thorgården 3'	0,7	9,60	6	72										
P. Rosén	0,7	10,20	7	14	13	86	9,0	12-	108	-	108	-	121	86
Lilla Jonten 7[4]	1,0	7,20	7	20										
P. Rosén	0,9	9,60	8	64	15	84	11,0	12-	132	-	132	-	147	84
Lillegården 7[3]	0,7	11,40	7	98										
Johan Åberg	0,1	10,80	1	08	9	06	4,0	12-	48	-	48	-	57	06
Lilla Jonten 7[5]	0,3	10,20	3	06										
Karl Svensson	0,6	7,80	4	68	7	74	5,2	12-	62	40	62	40	70	14
Transport.					278	04					1604	40	1882	44

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Transport					278	04					1604	40	1882	44
Ihrlegården 1/3	0,8	7.20	5	76										
Torsten Larsson	0,8	9.60	7	68	13	44	11,0	12-	132	—	132	—	145	44
Summa					291	48					1736	40	2027	88

Ihrlegården den 3 mars.

Nils Gustafsson.

Adolf Larsson. Lars Ahlberg

Grävningsbeskrivning.

Läge	Längd	Djup.	Botten-bredd.	Dag-bredd	Sido-lutning		Anmärkningar.
	Meter.						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7	8.
					Alloppsgraven A-B.		
10	—	2,90	1.00	3.80	1:1.5		Bottenläget r. punkt 10 = + 6,65 m.
+25	25	1,15	〃	5,40	〃		
+50	〃	1.40	〃	5.20	〃		
+75	〃	1,90	〃	5.65	〃		
11	〃	2.00	〃	6,35	〃		
+30	30	2.40	〃	6.70	〃		
+50	20	2,60	〃	8,00	〃		Frej. typen är avsågad trädstubbe
+85	35	3,10	〃	6.50	〃		belägen 60 m. nordnordväst om
12	15	1.45	〃	5,85	〃		punkt 12, bjällägg = + 10.44 m.
+25	25	1.55	〃	5.65	〃		
+50	〃	2,45	〃	7.00	〃		
+75	〃	2.20	〃	6,35	〃		
13	〃	1.65	〃	6,80	〃		
+25	〃	2.30	〃	6.70	〃		
+50	〃	2.10	〃	6,30	〃		Bottenlutning i sträckan
+75	〃	1.85	〃	6.60	〃		10 – 17 = 0,5 : 1000
14	〃	1.60	〃	5.80	〃		
+50	50	1.55	〃	5.65	〃		
15+3	〃	1.60	〃	5,80	〃		
+50	〃	1.65	〃	5,95	〃		Bottenläget r. punkt 17 = + 7.00 m.
16	〃	1.65	〃	5.95	〃		
+50	〃	1.60	〃	5.80	〃		
17	〃	1.60	〃 / 0.8	5.80 / 5.60	〃		
+50	〃	1.60	〃	5,60	〃		
18	〃	1.70	〃	5,90	〃		Bottenlutning i sträckan 17 – 27 = 1,43 : 1000
+45	45	1.55	〃	5.45	〃		
19	55	1.70	〃	5,90	〃		
Tryt.	900						

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
Inpt.	900						
+50	50	1.70	0.80	5.90	1:1.5		
20	"	1.65	"	5.75	"		
+50	"	1.70	"	5,90	"		
21	"	1.75	0.8	6,05	"		
+50	"	1.60	"	5,60	"		
22	"	1.60	"	5,60	"		
+50	"	1.85	"	4.85	"		
23	"	1.70	"	5.90	"		Bottenlaget vid punkt 24 = +8,00 m.
+50	"	1.60	"	5,60	"		
24	"	160	"	5.60	"		Bottenlutning i stråkan 24 - 26+50 =
			0,5	5.80			
+50	"	1.45	"	4.85	"		= 0,8 : 1000.
25	"	1.80	"	5.90	"		Bottenlaget vid punkt 26+50 = +8,20 m.
+50	"	1.70	"	5.60	"		Bottenlutning i stråkan 26+50 - 27+77 = 2,7 : 1000.
26	"	1.60	"	5,80	"		Bottenlaget v. punkt 27+77 = +8,60 m.
+50	"	1.80	"	5.90	"		Förp. en i sten inhuggen ring, belä-
27	"	1.75	"	5.75	"		-gen 5 m. nydväst om punkt 27+77,
+77	"	1.70	"	5.60	"		höjdläge +10,28 m.
Summa	1777						

Ikehagården den 3 mars 1931.

Nils Gustafsson.

Utlåtande.

Utlåtande

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen i och för torrläggning av mark hörande till Tholsgården, Lilla Tomten, Höglunda m. fl. i Mällby och Kållands-Åsaka socknar av Skaraborgs län.

Torrläggningsområdets läge m. m.

Torrläggningsområdet är beläget omedelbart öster om Mällby kyrka, och utgöres uteslutande av åker. Arealen är 38,02 hektar åker. Jordmånen består av mylla på lera.

Företagets beskaffenhet.

Torrläggningsföretaget är att anse som sådan dikning, varom stadgas i 7 kap. vattenlageh.

Laga hinder.

Laga hinder mot det ifrågasatta torrläggningsföretaget har icke anmälts, icke heller hava synemännen kunnat finna, att något sådant föreligger mot handläggandet av denna syneförrättning eller mot utförandet av här föreslagna torrläggningsåtgärder.

Vattenmängd, fallförhållanden, föreslagna dimensioner m. m.

Nederbördsområdet till ifrågavarande vattenskadade marker uppgår till sammanlagt I3,85 km² samt består av odlade fällt, berg och skogsmark. Med hänsyn till områdets beskaffenhet samt till nederbördsmängden i trakten har högvattensmängden beräknats efter en tillrinning av I,20 sekundliter pr. km² och medelavrinningen har beräknats uppgå till I/I0 av den vid högsta flöden beräknade. Med beaktande av dessa till avrinning kommande vattenmängder samt av sökandennas krav på beredande av trygghet mot översvämningar och möjlighet till ändamålsenlig torrläggning av deras vattenskadade marker har förslag till om-

-rådets torrläggning blivit gjord.

Förslaget innebär att för torrläggningsarbetets genomförande skall upptagas avloppsgraven A - B. varvid grävningsarbetet skall börja vid punkt IO samt därefter fortgå till punkten 27+77 och avloppet givas en minsta botten lutning av 0.5:IOOO. Bottenbredden skall å sträckan IO-I7 vara I.o meter, å sträckan I7-24-0.8 meter samt å sträckan 24-27+77 0.5 meter. Sidolutningen skall vara I:I.5. Avloppets dimensioner i övrigt vid de olika avvägningspunkterna tydliggöres av profil och sektionsritningarna samt av grävningstabellen.

I företaget ingående vattenskadad mark finnes upptagen å den vid syneförrättningen nyupprättade plankartan. Å densamma har jämväl med dubbla röda linjer inritats den dikessträcka, som enligt detta utlåtande skall uppgrävas.

Broar och trummor.

Allmän väg beröres genom företaget. Den vid punkten I8+77 befintliga bron är för grund för möjliggörande av ovanför liggande markers fullständiga torrläggning. Då densamma är tillräckligt bred och i gott stånd synes det synemännen, att fördjupningen av densamma kan verkställas genom användande av s.k. omvänt valv enligt bifogad ritning och åligger det vägstyrelsen jämlikt i syneprotokollet intaget medgivande att verkställa och bekosta arbetet i fråga. Botten i bron får ligga på högst höjden + 7.20 meter över det använda jämförelseplanet. Genom företaget beröres dessutom bron vid utfartsvägen till Höglunda. Då densamma är i gott stånd, och med en bredd i vattenöppningen av 2.70 meter samt med ett bottenläge av + 6.79 mt.

och då densamma icke synes någon skadlig uppdämning orsaka för ovanför liggande markers torrläggning behöver densamma icke ombyggas.

I förening med grävningsarbetet skola ombyggas broarna vid 14^{+74} 21^{+95} 23^{+71} och 26^{+34} efter å ritning och i kostnadsförslag lämnade anvisningar. Beträffande andra broar eller trummor, som kunna bliva uppförda över avloppsdiket bestämmes allenast, att de icke få uppföras på sådant sätt att de uppdämma vattnet. Göras de som broar med landfästen av vertikala väggar skall vattenöppningen å sträckan IO-I7 hava en bredd av 2,9 m., å sträckan I7-24, 2,4 meter samt å sträckan $24\text{-}27^{+77}$ 2,I mtr.

Kostnad.

Enligt till synehandlingarna bifogat kostnadsförslag, som är upprättat med hänsyn till en timpenning av 0,70 kronor, uppgår kostnaden för schaktningsarbetet jämte brobyggnader till 6080- kronor, i vilken summa då inräknats IO% tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda fall.

Underhåll.

För vidmakthållande av det genom företaget ernådda torrläggningsresultatet skola avloppsdiket för framtiden omsorgsfullt underhållas genom regelbundna rensningar. Därvid skola uppkomna växtbildningar och islamningar avlägsnas och diket återställas till nu föreskrivna dimensioner.

Jordvärdering, båtnad av företaget och kostnadsfördelning.

För utrönande av den båtnad, som uppstår för den vattensjuka marken genom avloppets upptagande enligt ovan avhandlade förslag har jordvärdering av denna mark ägt rum jämlikt i IO kap. 60 § vattenlagen och de grunder ovh resultatet införts i den till förslaget hörande

värderingslängden. Såsom av företaget beroende hava ansetts de marker, som ligga mindre än I,4m. över det nuvarande medelvattenståndet i närmaste del av diket. Synemännen hava åsatt dessa marker värde i kronor pr. hektar vid full torrläggning, infört i värderingslängden under rubriken " värde efter torrläggningen ". Det nuvarande värdet eller värdet före torrläggningen har uträknats såsom viss del av värdet i fullt torrlagt skick med ledning av de erfarenheter, som vunnits beträffande avkastningen av jord med olika torrläggningsgrad. Vid bestämmandet av markvärdet har hänsyn uteslutande tagits till markernas naturliga beskaffenhet och den avkastning som de sålunda anses kunna lämna. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet utgör förbättringsvärdet, som skall ligga till grund för kostnadernas fördelning.

Skäl till uppdelning jämlikt bestämmelserna i kap. 7 § 24 vattenlagen synes ej föreligga,. Varje ägare till mark, som röner båtnad genom företaget är därför pliktig taga del i detsamma och därmed förbundna kostnader i förhållande till beräknad båtnad.

I kostnadsfördelningslängden hava markvärdena före och efter torrläggningen, förbättringsvärdet och ett procenttal av verklig kostnad införts.

De intressenter som äro att anse som sökande till förrättningen enligt kap. IO §82 vattenlagen betecknas med **S.**

Ersättningar.

För upplåtelse av mark till avloppsdikets utvidgning skall ersättning utgå med belopp svarande mot vårdet å marken före torrläggningsarbetets genomförande av för utvidgningen i anspråk tagna

ägoområden. För intrång genom uppläggning av jord och sten från grävningsarbetet skall ersättning utgå efter liknande grunder med iakttagande av att ersättningsbeloppet skall beräknas efter fulla värdet å marken efter företagets utförande. I särskild ersättningslängd finnas sålunda utgående belopp uträknade för varje fastighet.

Avgift enligt kap. II § 95 vattenlagen skall icke utgå för d detta företag.

Kostnaden för syneförrättningen och andra gemensamma utgifter gäldas efter samma grunder, som för fördelningen av kostnaderna för s själva företaget, men förskjutes om så erfordras av sökandena till förrättningen.

Arbetenas utförande.

Företaget, vilket benämnes så som å rubriken å till synehandlingarna hörande kartor angives skall utföras i överensstämmelse med det vid denna förrättning upprättade förslaget, ritningar och arbetsbeskrivning. Till ledning vid arbetenas utförande tjäna de å plan- och profilritningarna angivna fixpunkterna. I fråga om arbetenas utförande och framtida underhåll få synemännen på grund av stadgandena i vattenlagen ytterligare meddela följande. bestämmelser.

I/ För handhavande av de med arbetenas utförande och underhåll förenade angelägenheter skola intressenterna för företaget utse en arbetsstyrelse och skall anmälan om styrelse val göras hos Konungens Befallningshavande i länet innan arbete å annans mark verkställes eller åtgärd till förfång för annan vidtages. Sker ändring i styrelsens sammansättning skall ofördröjligen göras anmälan därom hos Konungens Befallningshavande.

2) Styrelse åligger att över inkomster och utgifter föra ordentliga räkenskaper, årligen avsluta dessa samt upprätta debiteringslängder.

3) Arbetena för företaget skola utföras till den storlek och de djup, som de upprättade profilritningarna närmare utvisa och hänföra sig alla höjduppgifter å plankarta till profilritningarnas jämförelseplan.

4) Jord och annat som uppschaktas må uppläggas i till närmelse vis lika stor massa å ömse sidor såvida icke intilliggande vägsträckor eller andra omständigheter annorlunda betinga och iakttages att uppgrävd jord och sten skall läggas minst (I) en meter från dikets kanter och med en lutning mot dessa icke brantare än I:I.O. samt att där uppläggandet sker i strängar, öppningar för dagvattnet från angränsande terräng anordnas vid svackor i markytan vid förekommand öppna diken och i övrigt på var 40de meter.

5) Upplagda jordmassor böra vara från avloppsdikets närhet bortförda senast 7 år efter det att dikningsarbetet blivit fullbordat svarande varje fastighetsinnehavare för bortförandet av den på hans mark upplagda jorden.

6) I råskillnad tages halva diket av vardera grannens mark såvitt icke vid skiftesförrättning annan föreskrift lämnats för detsammas sträckning.

7) Till äventyrs inträffade ras böra oförtövat avhjälpas och nödiga förstärkningsarbeten vidtagas om så erfordras.

8) Arbetena för företagets utförande böra överlåtas till därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmel-

serna i detta utlåtande bör upprättas.

9) Samma förfaringssätt bör tillämpas vid framtida rensningar av diket.

IO) På grund av vad sålunda stadgas lämnas härmed medgivande till ifrågavarande företags utförande och må arbetena med detsamma omedelbart begynna efter det att detta utlåtande vunnit laga kraft samt skola vara slutförda senast 3 år efter samma tidpunkt.

II) Avsyning av det slutförda arbetet eller besiktning av detsamma under dess fortgång skall verkställas av i länet tjänstgörande lantbruksingeniör om någon av intressenterna så påyrkar.

Besvärshänvisning.

Jämlikt stadgandena i gällande vattenlag kap. IO § 73 och kap. II § 85 åligger det den, som till äventyrs är missnöjd med åtgärd eller beslut vid syneförrättning eller vill föra talan mot avgivet utlåtande att inom 60 dagar från dag då syneförrättningen avslutats ingiva sina besvär i tre exemplar till vederbörande vattendomstol, som i dett fall är Västerbygdens Vattendomstol, adress Vänersborg. och skola i besvären fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill samt vid besvären fogas de handlingar, klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Tholsgården den 3 mars 1931.

Nils Gustafsson.

Adolf Larsson

Sven Ahlberg.

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Kostnadsfördelningslängd
för torrläggning av vattenskadade mader tillhörande
fastigheterna Skolegården, Lilla Tomten, Höglunda m. fl. i
Mällby och Källands-Åsaka socknar, Skaraborgs
län; upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen
åren 1930 - 1931.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och medlikställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Mällby				
11/24	2, 7, 8	A.	Cat.gården Karl Larsson		1 – 6	575, 70	606 -
1/3	12	A	Tholzgården Anders Pettersson		7 – 26	3658 –	3990 -
1/3	13	B	" Torsten Larsson	S	27 – 40	3250, 80	4368 -
11/16	7 5	6	Lg Tomten Karl Larsson		41 – 49	2062, 20	2676 -
9/8	7 3	B	Lillegården Johan Åberg		50 – 61	2205, –	2388 -
11/16	7 4	6	Lg Tomten P. Rosén	S	62 – 70	1948, 80	2580 -
5/16	3'	Ba	Thorgården " "	S	71 – 82	2361 –	2868 -
5/16	9'	A.	" Torsten Larsson	S	83 – 94	3349, 20	4560 -
1/4	4'		Lg. Tomten Gustav Larsson		95 – 135	6100, 50	8124 -
			Hällands-Åsaka				
11/32	2 9	B	John-Rustegård Aug. Johansson		136 – 140	1071, 60	1128 -
11/32	2 8	A.	" " John Johansson	S	141 – 157	4317 –	5424 -
1/2	1'		Höglunda K:-Åsaka kommun	S	158 – 179	4636, 80	5796 -
			Mällby				
	1'		Rangtorp äg. Staten; arr: C.N. Nordström		180 – 189	998, 40	1116 -
			Summa			36535 –	45624 -

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor	Granning arb.	Jordavsätning.				Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
30,30	20,25	6,75					0,383	1,85	
332 –	222,10	74,08					3,653	20,30	
1117,20	747,35	249,27					12,292	68,29	
613,80	410,58	136,94					6,753	37,52	
183 –	122,39	40,82					2,013	11,18	
631,20	422,36	140,84					6,945	38,59	
507 –	339,14	113,11					5,578	30,99	
1210,80	809,98	270,15					13,322	74,01	
2023,50	1353,59	451,47					22,263	123,69	
56,40	37,70	12,57					06,20	3,44	
1107 –	740,54	247 –					12,180	67,67	
1159,20	775,44	258,64					12,754	70,86	
117,60	78,68	26,24					1,294	7,19	
9089 –	6080 –	2027,88					100,000	555,58	
	2673								

I Lolsyaåden den 3 mars 1931.

Nils Gustafsson.

Adolf Larsson

Sven Ahlberg

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde Kronor	Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8

Anskriften sid 1-43 Lestyrkes i Gjuseln.
Tikshratsfasorp.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Förteckning

över låneansökande samt fastighetsernas registernummer till Vattenregleringsföretaget Högbunda, Jon Bengtsgård Stora Tomten m. fl. i Källands-Åsaka och Mellby socknar Skaraborgs län.

	Låntagares namn	Fastighetens namn. reg. nummer.			tillf.
		Mellby socken			
1.	Torsten M. Larsson	Tolsgården	1/3	1 3	B
7.	Karl Svensson	Lilla Tomten	1/16	7 5	E
5.	Johan Åberg	Lillegården	3/8	7 3	B
6	L. Petter Persson	Lilla Tomten	1/16	7 4	C
2.	" "	Skrogården	5/16	3 1	Ba
3.	Torsten M. Larsson	"	5/16 (7/32 ?)	9 1	A
4.	Gustaf Svensson	Stora Tomten	1/4	4 1	
		Källands-Åsaka socken			
8	John Johansson	Jon-Bengtsgård	1/32	2 8	A

1/32 ?

de Bertin

Vänersborg i juni 1931

Nils Jonsson

Edv. extra Lantmätningsman.

FD /

Lantbr. Olle Torsell, Tolsgården, Mellby 47, Lidköping

Vägförvaltningen i ~~Skaraborgs län~~, ~~Mariestad.~~

~~Bro~~

Betr. trumma över vid punkt 55,

Mellby socken, ~~allm. vägen~~

Med anledning av Eder ~~skrivelse~~ ansökan F.d. 29/68 den 7/2 1968.

beträffande erforderliga hydrologiska uppgifter m.m. för nedanstående vattenavlopp får jag efter verkställd undersökning meddela följande: torrläggnings-

Avloppet ingår i Höglunda Jon Bengtsgårdens företag av år 1930-1931

Ordförande T. Lustig, Höglunda, Lovene ~~tel.~~ 0510/32009

Nederbördsområde		c:a 13,1 ✓	km^2
Högsta högvattenföring		2.6 ✓	m^3/s
" högvattenstånd	~~Höh~~ +	9.50 ✓	m
Lägsta lågvattenstånd	" +	8.80 ✓	"
Erforderligt bottenläge	" +	8,35 ✓	"
~~Erforderlig fri öppning~~			"
Erforderlig inre diameter		1600	mm

~~Erforderlig oval plåttrumma~~

Botten i trumma uppströms 2,02 m under nobben.


Fixpunkt se Höglunda Jon-Bengtsgårdens

d.f. av åren 1930-1931 ~~Höh~~ + 10.28 m

Skara den 22/5 19.68.

Utredning: Avvägningsbok 38/8F sid 143

Avrinning max.	2	l/s ha			
HHQ	2.6	m^3/s	HHW	Höh + 0,90	m
MQ		"	MW	" +	"
LLQ 0,05	0.055	"	LLW	" + 0,20	"
I %			Vattenhastighet i avloppet		m/s
Slänt			" " trumman		"
Bottenbredd		m	Avbördning vid	cm uppdämning	m^3/s
Vattendjup vid HHQ	0,90	"			
Våt sekt.area vid HHQ	1.67	m^2			
Lägsta åker ca	m uppstr.	+ 10.16 m			
" äng	" "	" +	"		
Täckdikesöga	" "	" +	"		



$\frac{3.70 \cdot 0.90}{2}$

Mellby
2 × 379

22.5.1968

Ingenjör
B. Franssohn/JCKa

Lantbrukare Olle Torsell
Tolsgården, Mellby L 7
531 00 LIDKÖPING

Betr. trumma vid punkt 55, Mellby socken.

Med anledning av Eder ansökan Fd 29/68 den 7.2.1968 beträffande erforderliga hydrologiska uppgifter m.m. för nedanstående vattenavlopp, får jag efter verkställd undersökning meddela följande:

Avloppet ingår i "Höglunda Jon Bengtsgårdens torrläggningsföretag av år 1930-1931".

Ordförande: T. Lustig, Höglunda, 531 00 LIDKÖPING 0510/32009.

Nederbördsområde	c:a 13,1	km^2
Högsta högvattenföring	2,6	m^3/s
" högvattenstånd	+ 9,50	m
Lägsta lågvattenstånd	+ 8,80	"
Erforderligt bottenläge	+ 8,35	"
Erforderlig inre diameter	1600	mm


Botten i trumma uppströms 2,02 m under nabben.

Fixpunkt: Se Höglunda Jon Bengtsgårdens tf av år 1930-1931 + 10,28 m.

I tjänsten:

Bertil Franssohn

Mellby



1933 den 28 februari

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: Torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Höglunda, Jon-Bengtsgård m.fl. i Källands-Åsaka och Mellby socknar av Skaraborgs län.

Lån 3.560 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.Maj:ts beslut den 30 december 1932.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Littera	Mantal	Register-nummer	Ägares namn
Mellby socken				
Tolsgården	B	1/3	1^3	Torsten M. Larsson
Skrogården	Ba	5/16	3^1	L.Petter Rosén
"	A	5/16	9^1	Torsten M. Larsson
Stora Tomten		1/4	4^1	Gustaf Svensson
Lillegården	B	3/8	7^3	Johan Åberg
Lilla Tomten	C	1/16	7^4	L.Petter Rosén
" "	E	1/16	7^5	Karl Svensson
Källands-Åsaka socken				
Jon-Bengtsgård	A	11/32	2^8	John Johansson

Stockholm den 28 februari 1933.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

291
32

DIARIE N:r 6790
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
23 FEB. 1933

BEVIS

över verkställd besiktning av diknings- och vatten-avledningsarbetet vid det företag som avser torrläggning av mark tillhörande Höglunda Jon Bengtsgården m.fl. hemman i Kållands Åsaka och Mellby socknar av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 30 december 1932

Statsunderstöd: Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 3 810.-

Lån från statens avdikningslånefond „ 3 560.-

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1934

Styr. ordf. Torsten Larsson, Tolsgården, Mellby, Lovene.

Vid genom undertecknad

den 18 augusti 19 32 verkställd besiktning

av ovan angivna arbete befanns detsamma utfört enligt den sedermera fastställda arbetsplanen till en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet m.m. motsvarar en kostnad av omkring 6 900.- kronor eller c:a 84 % av det till 8 197.37 kr. fastställda kostnadsförslaget.

Skara den 18 februari 1933.

I tjänsten:

Statens lantbruksingenjör.



291/32

godk. 10/7 33.

21589

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
6 JUL. 1933

BEVIS

över verkställd avsyning av diknings- och vatten-avledningsarbetet vid det företag som avser torrläggning av mark tillhörande Höglunda Jon-Bengtsgården m.fl. hemman i Kållands-Åsaka och Mellby sock nar av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 30 december 1932.

Statsunderstöd: Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 3 810.-

Lån från statens avdikningslånefond „ 3 560.-

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den 28 februari 1933.

Fastställd arbetstid till den 1 september 1934.

Styr. ordf. Lantbr. Torsten Larsson, Mellby Tolsgården, Lovene.

Vid genom förste assistent C. Lundin

den 21 juni 1933 verkställd avsyning

av ovan angivna arbete befanns detsamma vara i sin helhet utfört enligt den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Skara den 26 juni 1933.

I tjänsten:

Statens lantbruksingenjör.

Statens lantbruksingenjör.
Skaraborgs län