



Akt nr:

R-E1a-0395

AU$R-E1a-0395

289
32

258 Lodh

R 6*0395

KONTRAKT.

DIARIE N:r 6378
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
20 FEB. 1933

Sedan Kungl. Maj:t den 30 december 1932 för "Vallens m.fl. torrläggningsföretag" i Longs, Uvereds, Levene och Järpås socknar av

SKARABORGS LÄN

_____ under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödets användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat *dels* ett ***lån*** av trettiosextusensexhundrasextio (36.660) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** *och dels* ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av femtontusensexhundra (15.600) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** ävensom fastställt en av statens e.lantbruksingenjör N. Gustafsson vid syneförrättning år 1930 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha/va undertecknad*e*, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom vi ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtaga*a* och förbinda*a* oss ~~mig~~:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1934,

11. 1931. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
144331

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ~~mig~~ oss Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Ulvsered den 9 febr. 1933.

Oscar Jonsson Fiskaretorp Long Ulvsered.
A. F. Wilhelmsson Ulveds Säteri pr Järpås
Jos. Alexanderson Hässaka Ulveda
Karl Olsson Skräddaregård Ulvered
Ak. Johansson Smedtorpet Järpås
Johan Jonsson Kartegård Ulvered
Carl Wilhelm Lund Smedtorpet Järpås

Att Oscar Jonsson A. F. Wilhelmsson Josef Alsson Karl Alsson Ak. Johansson Johan Jonsson och C. W. Lund.

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Carl Persson Nils Ståhl

Adress Ulveds Säteri Järpås Adress Ulveds Säteri Järpås

Med stöd av Kungl. brevet den 30 december 1932 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 3 mars ***19*** 33.

Erik Svedelius

Axel Bostedt

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

R 6*0395

6378

Handlingar

rörande V A L L E N S m.fl. torrläggningsföretag i Longs m. fl. socknar Skaraborgs län, upprättade vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1918

Nils Pettersson

Statens e. lantbruksingeniör.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 30 december 1932 fastställd Lin efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 27 januari 1933.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Betänkande avgivet i och för sökande av bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond till Vallens m. fl. dikläggningsföretag i Longs m. fl. vrkn:r, Skaraborgs län.

Föregående rättslig utredning

Syneförrättning enligt vattenlagen för dikläggning av ifrågavarande marker har hållits av undertecknad åren 1929-1930 och avslutats den 17 december sistnämnda år. Enligt här bifogat bevis (Bil A) från Västerbyggdens vattendomstol har besvär mot syneförrättningen icke blivit inom föreskriven tid hos vattendomstolen anförd. De vid syneförrättningen upprättade handlingar (Bil B) och ritningar (Bil K) ligga till grund för efterföljande utredning.

Dikläggningsområdets läge, naturliga beskaffenhet och areal.

Dikläggningsområdet är beläget omkring 4 km nordost om Levene kyrka, samt omkring 3 km sydväst om Ulvereds kyrka. I den till synehandlingarna bifogade översiktskartan är området angivet med gul färgläggning. Arealen uppgår till sammanlagt 505.95 hektar, varav 493.37 hektar åker samt 2.61 hektar annan mark. Jordmånen består av mylla på botten av lera.

Lånes och anslags sökande.

Enligt föreningsskrivelse av den 18 mars 1931 hava företrädet intressenter i företaget överenskommit att göra ansökan om dikläggningslån från statens avdikningslånefond samt även bidrag från statens avdikningsanslag till företagets utförande. Nämnda förening har jämväl biträtts av arrendatorn till kronoregendomen Smedstorp Bengtsgård 1 och har tillstånd att vidta dylikt avdikningsföretag

här rätts och erhållits hos vederbörande myndigheter
Dessutom har uppdragits åt arbetsstyrelserna att söka
statsbidrag för hela företagen

Företagets omfattning, vattenmängdsberäkningar m. m.

Den mark, som vid denna syneförrättning varit föremål för undersökning har på grund av förhållandena uppdelats på två skilda företag. Företagen äro i det efterföljande benämnda Företag N:r 1 och Företag N:r 2. Det senare ingår i ett år 1915 vid syneförrättning upprättat företag, vilket företag emellertid efter dess första uppgrävning icke underhållits. Statsunderstöd till dettammas utförande har ännu icke rätts.

Nederbördsområdet för de vattenförsedda markerna uppgår till sammanlagt 8.8 km². Detsamma är å den till synehandlingarna bifogade översiktskartan innesluten av en heldragen blå linje. Avrinningen vid flöden har antagits till 25 sekundliter pr. km² och medelavrinningen har beräknats uppgå till 1/10 av den vid högsta flöden beräknade.

Dimensioneringen av de täckta ledningarna har skett efter en avrinning av 1.5 sekundliter pr. har.

Enligt vid syneförrättningen meddelade bestämmelser skall för utläggning av företag N:r 1 upptagas 13 st. avloppsdiken benämnda A-B-C-D-E-F-G, B'-B''-B''', B'-H, C-C', D-D'-D'', D'-J-J', J-K, E-E', F-F'-M-M'-G--N-O-P, M'-M'', N-N' och O-O'' samt för utläggning av företag N:r 2 upptagas avloppsdiket M-R-S.

Bottenbredd samt dimensioner i övrigt för dikena vid de olika avvägningspunkterna tydliggöres av profil- och rektionsritningarna samt av grävningstabellen.

Broar och trummor.

Allmän väg berörs genom företag N:r 1, i det att allmänna vägen St. Levene-Ulvsjö genom avloppsdikena korsas på 3 ställen. Å dessa ställen befintliga trummor måste ombyggas eller avlopp anordnas genom vägbanken. Kostnaden för dessa arbeten gäldas med

50% av torrläggningsföretaget.
I samband med gärdningsarbetet skola omtyggas 19 st. ägovägs- eller ägokvar i enlighet med fill syneförhandlingarna hörande ritningar.

Förbättrings-värde

Vid syneförrättningen hava synemännen verkställt värdering av de i företag I ingående markerna såväl i deras nuvarande vattensjuka tillstånd som i det skick, vari de beräknas komma efter torrläggningsarbetets utförande. Såsom erhållna märkvärden finnas intagna i den till synehandlingarna hörande värderingslängden. Värdet av den genom torrläggningen beräknade jordförbättringen uppgår sålunda till 125055.95 kronor; på de lämnösökande blir jordförbättringsvärdet 121815.25 kronor.

För företag N:o 2 har den bättnadsuppskattning, som legat till grund för kostnadsfördelningslängdens upprättande vid den äldre syneförrättningen av synemännen ansetts kunna gälla och äro dessa värden intagna i den till synehandlingarna hörande kostnadsfördelningslängden. Värdet av den genom torrläggningen beräknade jordförbättringen uppgår sålunda till 6800.75 kronor; på de lämnösökande blir jordförbättringsvärdet 5420.75 kronor.

Kostnad.

Vid syneförrättningen har kostnaden för torrläggningsarbetet för företag N:o 1 beräknats till 41610.- kronor, varvid timpenningen för rekognosceringsarbetet antagits till 0.70 kronor. För företag N:o 2 uppgår samma kostnad till 1910.- kronor. Ersättningar för avbrytens utvidgning samt för jordupptag uppgå enligt vid syneförrättningen upprättad jordersättningslängd för företag N:o 1 till 10600.07 kronor. Kostnaden för syneförrättningen uppgår för företag N:o 1 till 3704.29 kronor samt för företag N:o 2 till 21.66 kronor. För detta belopp

går en ersättning med resp. 505.48 kronor och 27.73 kronor för företag 1 och 2. Efterföljande kostnadsförslag innehålla en sammanfattning av dessa kostnader, varjämte i här bifogad tabell Bil F de å läns- och anslagssökandena belöpande andelarna av desamma blivit enligt därför i synemännens utlåtande intagna bestämmelser uträknade.

Enligt gällande bestämmelser skall vid bestämmande av bidragets storlek hänsyn tagas till förhållandet mellan kostnaden och den genom torrläggningsarbetet vunnna jordförbättringen. Denna relativa kostnad är för företag N:o 1 = 0.45 kronor. Bidragets storlek i procent av kostnaden skall då beräknas efter 30.75 % och lånets efter 69.25 % För företag N:o 2 är relativa kostnaden = 0.29 kronor. Bidragets storlek i procent av kostnaden skall då för detta beräknas efter 25.15 % och lånets efter 74.85 %

Anslag och lånebelopp.

Beräknat på ovan angivet sätt synes till de båda företagen kunna beviljas i avrundat tal dels ett bidrag från statens avdikningsanslag av 17880:- kronor, dels ett lån från statens avdikningslånefond av 39430:- kronor.

Fördelningen av dessa statsunderstöd på de olika fastigheterna framgår av den i Bil F. intagna tabellen.

Med anledning av vad i detta betänkande anförts, får jag tillstyrka att förenämnda statsunderstöd måtte beviljas till utförande av ifrågavarande företag och borde i sådant fall avdikningsarbetet kunna i sin helhet slutföras inom loppet av 6 år efter det att statsunderstöden blivit beviljade.

Tillstyrkan och arbetstid

Bil. A. Diarietevis från Västerbygdens Vattendomstol att synemansförrättningen icke överklagats
" B. Föreningsskrivelse av den 18 mars 1931
" C. Protokoll angående val av styrelse.
" D. Medgivande för arrendator Axel Johansson

Bilagor

Smedsta Bengtsgård att söka lån.
Bil E-E' Medgivande från överförmyndare att söka lån
" F Tabell b
" G-G' Kostnadsförslag
" H Arvodesräkning för betänkandet med bilagor.
" J. Avskrift av syneshandlingarna.
" K. Ritningskopia

Vänersborg i augusti 1931
Nils Gustafsson
C. Lantbruksingenjör.

Diarieb evis Bil A

Såvitt här först diarium utvisar, hava berör icke anförts över en, enligt uppgift, av c. lantbruksingenjören Nils Gustafsson handlagd, den 17 december 1930 avslutad syneförrättning rörande dikläggning av mark tillhörande Sven Larsgård, Lilla Sonten, Vallen, Ravelsgård, Kjellesgård m. fl. fastigheter i Longs, Levene, Ulvereds och Järpås socknar, Skaraborgs län, betygar: Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 1 juni 1931
Hans Grumlinde.

Förening. Bil. B.

Undertecknade delägare i Vallens m. fl. dikläggningsföretag i Longs m. fl. socknar, Skaraborgs län förklara härmed att vi vilja komma i åtnjutande av för dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull styrelserna för företagen i uppdrag
1) att göra vederbörlig framställning om största möjliga såväl bidrag från statens avdikningsanslag, som lån från statens avdikningslånefond.
2) att därvid dylikt bidrag och lån beviljas, med

vederbörande myndighet upprätta kontrakt om arbetenas utförande.

3/ att emottaga och förvalta utanordnade bidrags och lånemedel.

St. Levene den 18 mars 1931.

Oscar Jonsson eg. a La Tomten Sven Larsg. 1/16 mt.
Hilding Johansson eg. av Vallen Kellersg. 1/40
Emil Gustafsson eg 1/8 mt Sv. Larsg. Long
August Karlsson " 1/16 " Sven Larsg. "
Karl Gustafsson eg 7/32 mant. Skattg.
Josef Gustafsson eg 5/64 Skattg. g 1/48 Kellersg.
Gustaf Karlsson eg. 1/32 mant. Ravelsg 1/80 m. Källersg.
Bertil Johansson för en 1/8 mant. Kjellersg
Sven Sjöin eg. 1/12 mant. Östergården.
August Segerström eg av 1/12 mant. Östergården
Carl Wilh. Lund eg. av 1/12 mant Östergården
Svante Andreasson eg av 1/8 mant. Lars Karlsgården
Josef Olsson Erik Andersg.
Sven Joh. Larsson eg. av 1/8 mant. Skräddarsg.
Carl Aug. Svensson och Adolf Svensson 1/20 mt. Kjellersg.
Johan Jonsson eg af 1/8 mant. Måns Karlsgården
John Albertsson eg av 1/8 mant. Skräddarsg.
Axel Johansson Arr 1/mtt Bergtsg. Smedtorpta
Anna Gustafsson eg. 1/80 Kellersgård

Egenhändiga namnteckningar bevittnas
Karl Johansson Emil Gustafsson
Österg. St. Levene Ravelsg. St. Levene

J. F. Johansson eg. 1/8 mant. Erik Andersgården
Sven Joh. Carlsson 1/8 mant Måns Karlsg.
C. A. F. Wickelbergs eg. 2/9 Ersbjörnsg. 3/4 Fogdegården ad: Järpås

Egenhändiga namnteckningar bevittnas
Johan Jonsson Karl Olsson
Karlsg. Ulvered Skräddaregården Ulvered.

Anton Gustafsson förmyndare för
Josef August Andersson eg 1/32 Skräddaregården.

Inga Stina Andersson } eg. 1/8 Skräddaregården
Karl Edvard Olsson } eg 3/32 " "

Egenhändiga namnteckningar bevittnas
Johan Jonsson Ivar Samuelsson
Karteg. Ilvered Skräddaregården Ilvered.

Arvid Andersson eg af 3/16 mt. Sten Larsg.
Oscar Samuelsson 1/40 mt. Källersgård
Samuel Johansson eg. 1/48 mt. Ravelsg.
Johan Gustafsson äg. 1/48 mt. Ravelsgård
Frans Emil Karlsson eg. lägen. Skogstorpet
Alfred Blomqvist Tomten ö Källersg.
Karolina Karlsson eg. läg. Kjällstorp Källersg.
A. J. Ross Örterg 60 Erikandersg 287/52800
Sekt Johansson Örterg. 2/15 Erikandersg 287/8800
Johan Andersson eg. af. 3/8 dels mtl. Skattg. Djupedal
Vilh. Köpsén eg. av Lägenheten Lycktorn.
Richard Berg Ravelsgården 1/118 1/48 och 3/96 mtl.
Anton Gustafsson eg. av 5/64 mt. Skattsg. ö 1/48 mtl. Källersg.
Gustaf Svensson eg. av 1/3 mt Tomten Håkantorp Levene
Alex Blixt eg. av 1/60 mt Östergård och 287/26400 Erik Andersg.

Egenhändiga namnteckningar bevittna
Oscar Jonsson Gustaf Jonsson
Long Long.

Bil 6.

Utdrag av protokoll fört vid sammanträde med delägarne i Vallens med fl. torrläggningsföretag i Longs m. fl. socknar, hållet i ordenshuset Levene den 18 mars 1931.

Sammanträdet, som enl. beslut vid syneförrättning av den 17 dec. 1930 § 15 sammankallats av Joseph Olsson och Oscar Jonsson, medels cirkulär och kungörelse i Levene, Longs, Ilveredz och Järpås kyrkor Bil 1-4

§ 1.

Förhandlingarne öppnades av Oscar Jonsson, som utsågs att leda dagens sammanträde.

§ 2.

Beslöts godkänna sättet för mötets sammankallande

§ 3.

Att justera protokollet utsågs Herr Hilding Johansson och Karl Gustafsson.

§ 4

Beslöts att styrelsen för företaget nr 1 skall bestå av 5 ledamöter: och företag nr 2 av 3 ledamöter.

§ 5.

Till ledamöter i styrelsen för företag nr 1 valdes: Oscar Jonsson, Lilla Tomten, Josef Olsson, Erik-Andersgård, Johan Jonsson Måns Karlsgården, Axel Johansson Smedsbo Bergsgård och Karl Olsson Skräddaregården.

§ 6

Till ledamöter i styrelsen för företaget nr 2 valdes Axel Johansson Smedsbo Bergsgården G. W. Lund Östergården och A. F. Wickelbäg Ulvereds fabrik.

§ 7.

Beslöts att de valda styrelserna även skulle fungera som arbetsdirektion.

§ 8

Beslutades att företaget skulle påbörjas så fort det kan.

§ 9

Beslöts att ingå i följande "Förening. Undertecknade delägare i Wallens m. fl. dikläggningsföretag i Longs m. fl. socknar i Skaraborgs län, förklara härmed att vi vilja komma i åtnjutande av för dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull styrelserna för företagen i uppdrag:

1) att göra vederbörlig framställning om största möjliga såväl bidrag från statens avdikningsanslag som lån

från statens avdikningslånefond.
2/ att därest dylikt bidrag och lån beviljas med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetets utförande.
3/ att emottaga och förvalta utanordnade bidrag och lånemedel.

Denna handling underskrivs av samtliga närvarande.
Vidare förekom ej. Som ovan
Vid protokollet.
Justerat d. 21. mars. 1931 Oscar Jonsson
Hilding Johansson, Karl Gustafsson. ordf.
Rätt avskrivet betygar Oscar Jonsson.

Utdrag ur Protokoll fört vid sammanträde med styrelserna för Wallens m.fl. torrläggningsföretag i Longs m.fl. rockvar, i St. Levene den 11/4-31.
Närvarande voro samtliga ledamöterna

§ 2.

Antecknades att Emil Gustafsson, Ravelsgård, Levene rocken är ägare till 1/16 mt. Ravelsgård litt. B nr 2" istället för Emma Gustafsson; samt att Anton Gustafsson eger tillsammans med Josef Gustafsson 1/24 mt litt. D p. 4" Kjällesgård och 1/80 mt. Skattegård litt. A d' 1" i Levene och Ulveds rockvar. Även om att Karolina Mathilda Karlsson eger lägenheten Kjällstorp, Kjällesgård och ej Ortergården.

§ 3

Att justera protokollet uttågs Herr Johan Johnsson och Karl Olsson

Vidare förekom ej. Dag som ovan
Justerat Oscar Jonsson
Johan Jonsson ordf.
Karl Olsson

Rätt utdraget betygar
Oscar Jonsson
ordf.

Avskrift av avskrift

Bil D.

Överlämnas till länsstyrelsen i Skaraborgs län för kännedom och vederbörandes underrättande. Stockholm den 23 maj 1931

Kungl. domänstyrelsen.

Till domänstyrelsen.

Med anledning av en utav domänstyrelsen med utlåtande den 25 april 1931, jämte yttrande av länsstyrelsen i Skaraborgs län samt vederbörande domänintendent och statens lantbruksingenjör, överlämnad ansökning av arrendatorn utav kronoegendomen I mantal Smetofta nr 6 i Lovene socken av nämnda län Axel Johansson medgiver Kungl. Maj:t sökanden tillstånd att för ifrågavarande kronoegendom jämte övriga deltagare i ett dikningsföretag benämnt "Vallens m. fl. torrläggnings företag" vidta och vidtaga delaktighet i lån från statens avdikningslånefond för företagets utförande med skyldighet för sökanden att, därest lån varder beviljat, gälda såväl de under återstående arrendetiden å kronoegendomen belöpande annuiteterna å lånet som ock vid arrendetidens slut den 14 mars 1935 då ännu ogulden del av samma lån dock att, därest sökanden efter denna tid fortfarande kvarstannar vid arrendet, de annuiteter, för vilka han då har att svara, må i den för avdikningslåneannuiteterna vanliga ordning av honom inbetalas under hans arrendetid samt att, i händelse vid hans avgång från det förnyade arrendet någon del av kronoegendomens andel i avdikningslånet ännu skulle återstå ogulden, han skall vara skyldig att då på en gång inbetala denna del.

Detta får jag, på nådig befallning, meddela domänstyrelsen till kännedom och för vederbörandes underrättande, varjämte ärendet tillhörande handlingar överlämnas Stockholm den 15 maj 1931

B. v. Stockenström

/ Nils Lange.

Betyckes å tjänstens vägnar:

Gunnar Malmström.

Angående tillstånd för arrendatorn av kronregementets Smedsbo nr 6 i Skaraborgs län att deltaga i lån från statens avdikningslånefond.

Betyckes på tjänstens vägnar:

Einar Ahlgren.

Bil. E.

Härmed medgifver jag Anton Gustafsson, Broberg, Framnäs, i egenskap af förmyndare för sin omyndige broder Josef August Andersson Skräddareg. Uppsala rätt att för utläggning af den omyndiges mark i dikningsföretaget Valkens m. fl. utläggningsföretag i Kungs m. fl. socknar, i likhet med andra delägare uttaga ett amorteringslån till dikningsföretaget i fråga.

Skräddareg. Uppsala den 21 april 1931

Albert Svensson

öfverförmyndare i Uppsala.

Bil. E'.

Härmed tillåter jag undertecknad J. J. Larsson Skräddareg. Uppsala, i egenskap af förmyndare för sina omyndiga barn, son Artur Ivar, och döttrarna Baldis Dagmar Alvina och Evy Regina, att för utläggning af de omyndigas jord tillsammans 1/16 mtl. Skräddareg. Uppsala genom dikningsföretaget, Valkens i Kungs socken m. fl. socknars dikningsföretag, i likhet med andra delägare uttaga ett amorteringslån till dikningsföretaget i fråga

Skräddaregården Uppsala den 23 april 1931

Albert Svensson

öfverförmyndare i Uppsala.

Bild F.

Tabelle b.

Socken by och hemman	Hemmantal	Regist. nummer	Littera å kartan	Ägares namn m.m.	Ägolängd nr	Areal Åker ha	Åker ar	Ängsmark ha	Ängsmark ar	Summa ha	Summa ar
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Long								Förtag			
Rusterig Sven Larsg	(	1[15]/1[16]	C)	Arvid Andersson	1-4		70.0	-	-		70.0
" " "	3/16	1[16]	B	" "	5-70	12	56.0	-	-	12	56.0
" "	1/16	1[15]	A	August Karlsson V	71-101	5	40.0	-	24.0	5	64.0
" "	1/16	1[7]	B6	Oskar Jonsson V	101a-126	3	37.5	-	-	3	37.5
" "	1/32	1[18]	Bd2	Emil Gustafsson V	127-151	3	08.0	-	44.0	3	52.0
" "	3/320	1[17]	Bd1	" "	152-156		37.5		12.0		49.5
Lg Lönnka	1/8	1'		1/2 Oskar Jonsson V	157-230	12	51.0		46.0	12	97.0
Vallen	1/8	1'		Hilding Johansson V	231-285	10	99.0		40.0	11	39.0
Nerid											
Lyckhem Ogrodal	(		a)	Vilhelm Kipsén V	286-293	1	91.0		11.0	2	02.0
Skattog	1/80	1[12]	Ad3	Karl Gustafsson V	294-300	1	06.0	-	-	1	06.0
"	9/80	1[11]	Ad2	" "	301-341	9	77.0		68.0	10	45.0
"	1/80	1[10]	Ad1	Josef Gustafsson V	342-383	10	41.0		44.0	10	85.0
"	1/4	1[3]	Ab	Johan Andersson	384-447	17	79.0	-	-	17	79.0
Sick Andg	287/5280	1[29]	Ac	Alex Blixt	448-455		84.0	-	-		84.0
" "	287/5280	1[30]	Ad	" " ? Josef Olsson ?	456-467		73.0		15.0		88.0
" "	"	1[31]	Ae	" "	468-472	1	00.0	-	-	1	00.0
" "	287/5280	1[28]	Ab	A. J. Bros	473-475		96.0	-	-		96.0
" "	287/5280	1[27]	Aa	Seth Johansson	476-494	5	43.0	-	-	5	43.0
" "	413/2640	1[16]	B	Josef Olsson	495-510a	1	97.0		63.0	2	60.0
" "	287/5280	1[17]	b	" "	511-552	10	57.0		10.0	10	67.0
" "	1/16	1[12]	B	" "	553-603	10	29.0		04.0	10	33.0
" "	1/16	1[11]	A	" "	604-645	9	74.5		38.0	10	12.5
" "	1/96	1[20]	A	Johan Fredrik Johansson Emil	646-660	1	53.0	-	-	1	53.0
" "	1/96	1[21]	B	" " " Emil	661-674	1	62.0	-	-	1	62.0
" "	1/24	1[22]	b	" " " Emil	675-712	5	97.5		32.0	6	29.5
" "	1/24	1[23]	d	" " "	713-751	6	32.0		36.0	6	68.0
" "	1/96	1[24]	E	" " "	752-770	3	14.5	-	-	3	14.5
				Transport.		120	05.5	4	87.0	154	92.5

Bolstad		Andel i kostnaden för										Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostnaden	Bidrag		Lön	
		Grävningsarb.		Jordrättningar		Syneförrättningar		Betänkandet m. m.		Summa kostnad							
kr	öre	kr	öre	kr	öre	kr	öre	kr	öre	kr	öre	%	kr	kr	öre	kr.	öre
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
N:o 1																	
35	-	11	65	2	97	1	04		18	15	84	0.45	30.75	4	87	-	-
2079	50	691	97	176	28	61	60	10	49	940	34	"	"	289	15	651	19
2028	-	672	-	171	19	59	83	10	18	913	20	"	"	280	81	632	39
1312	75	436	91	111	30	38	90	6	62	593	73	"	"	182	57	411	16
1090	50	362	84	92	43	32	30	5	50	493	07	"	"	151	62	341	45
135	-	44	94	11	45	4	-		68	61	07	"	"	18	78	42	29
4990	50	1660	66	423	05	147	84	25	17	2256	72	"	"	693	94	1562	78
4406	-	1465	92	373	44	130	50	22	21	1992	07	"	"	612	56	1379	51
716	50	238	43	60	74	21	23	3	61	324	01	"	"	99	63	-	-
190	80	63	66	16	22	5	67		96	86	51	"	"	26	60	59	91
3212	10	1068	96	272	32	95	16	16	20	1452	64	"	"	446	69	1005	95
3285	20	1093	09	278	46	97	31	16	56	1485	42	"	"	456	77	1028	65
6454	-	2147	49	547	07	191	18	32	54	2918	28	"	"	897	37	2020	91
294	-	97	78	24	91	8	71	1	48	132	88	"	"	40	86	92	02
320	50	106	52	27	14	9	48	1	61	144	75	"	"	44	51	100	24
407	-	133	15	33	92	11	85	2	02	180	94	"	"	55	64	125	30
336	-	111	51	28	41	9	93	1	69	151	54	"	"	46	60	104	94
1873	-	622	90	158	68	55	45	9	44	846	47	"	"	260	29	586	18
738	50	245	92	62	65	21	89	3	73	334	19	"	"	102	76	231	43
2593	90	862	99	219	85	76	83	13	08	1172	75	"	"	360	62	812	13
3314	20	1102	67	280	90	98	16	16	71	1498	44	"	"	460	77	1037	67
3386	-	1126	80	287	05	100	31	17	07	1531	23	"	"	470	85	1060	38
535	50	178	09	45	37	15	85	2	70	242	01	"	"	74	42	167	59
567	-	188	49	48	01	16	78	2	86	256	14	"	"	78	77	177	37
2123	25	706	54	179	98	62	90	10	71	960	13	"	"	295	24	664	89
2168	70	721	52	183	81	64	23	10	93	980	79	"	"	301	50	678	99
977	75	325	39	82	89	28	97	4	93	442	18	"	"	135	97	306	21
49556	15	16488	79	4200	49	1467	90	249	86	22467	04			6890	16	15281	53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Transport		150	05.5	4	87.0	154	92.5
Erikstorp	1/96	1 25	F	Johan Fredrik Johansson	771-772		04.5	-	-		04.5
Mäns Karlsg		8 11		Johan Jonsson	773-773a		35.0	-	-		35.0
" "	1/8	8 8	B	" "	774-839	21	17.0		77.0	21	91.0
" "	1/8	8 7	A	S. J. Karlsson	840-893	16	44.0		56.0	17	00.0
(Arrj. Krokn		1'		) Johanna Gustafsson	894-907	3	71.0		21.0	3	92.0
Lars-Karlsg	1/30	2 10	A	Svante Andersson (rearer)	908-922	4	49.0	-	-	4	49.0
" "	1/30	2 11	B	" "	923-938	4	08.0	-	-	4	08.0
" "	7/120	2 15	A	" "	939-974	6	72.0		53.0	7	25.0
" "	7/120	2 16	B	Karl Olsson	975-989	3	28.0		70.0	3	98.0
Skräddareg	1/4	9 2	A	" "	990-1084	28	35.0		79.0	29	14.0
"	1/8	9 7	B	Sven Johan Larsson	1085-1154	14	42.0		36.0	14	78.0
"	1/8	9 8	6	Johan Albertsson	1155-1207	14	28.5		45.0	14	73.5
("	1/8	9 7	B	) Johan Larsson	1208-1210		43.0	-	-		43.0
"	1/4	9 2	A	Karl Olsson, Josef Aug. och Inga Stina Andersson	1211-1216		71.0	-	-		71.0
Sobjörneg.	2/9	3 4	Gb	C. A. F. Wickelberg	1217-1240	3	81.5	-	-	3	81.5
Lövene Tomt. H:p.	1/3	6 3	B	Gustaf Svensson v	1241-1303	11	79.0	-	-	11	79.0
" "	1/6	6 2	A	Alfr. Blomkvist v	1304-1328	6	58.5	-	-	6	58.5
mindre Ravelsjön	andra	(H	)	Frans Karlsson v	1329-1346	2	39.0	-	-	2	39.0
"	1/48	2 18	6	Johan Gustafsson v	1347-1362	2	30.0	-	-	2	30.0
"	1/96	2 19	D	Samuel Johansson v	1363-1371	1	10.0	-	-	1	10.0
"	1/32	2 16	A	Gustaf (Ejnar) Karlsson v	1372-1395	3	56.0	-	-	3	56.0
"	1/48	2 38	B	Karl Rickard Berg	1396-1409	1	80.0	-	-	1	80.0
"	3/96	2 39	A	" "	1410-1415		74.0	-	-		74.0
"	1/96	2 32	B	Samuel Johansson	1416-1424		90.0	-	-		90.0
" (	1/16	2 11	B	) Emil Gustafsson	1425-1429		62.0		01.0		63.0
Hjellneg	(1/40	4 19	A)	Karl och Adolf Svensson	1430-1443	4	65.0	-	-	4	65.0
"	1/40	4 25	A	" " " "	1444-1459	4	08.0	-	-	4	08.0
"	1/40	4 24	B	Oskar Samuelsson v	1460-1484	3	69.0		33.0	4	02.0
				Transport.		316	52.5	9	58.0	326	10.5

13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
49556	15	16488	79	4200	49	1467	90	249	86	22407	04	0.45	30.75	6890	16	15281	53
4	50	1	66	-	42	-	15	-	03	2	26	"	"	-	69	1	57
35	-	11	65	2	97	1	04	-	18	15	84	"	"	4	87	10	97
6507	80	2162	89	550	99	192	55	32	77	2939	20	"	"	903	80	2035	40
5831	-	1940	28	494	28	172	73	29	40	2636	69	"	"	810	78	1825	91
1155	-	384	48	97	94	34	23	5	83	522	48	"	"	160	66	-	-
1571	50	523	04	133	24	46	56	7	93	710	77	"	"	218	56	492	21
1632	-	543	01	138	33	48	34	8	23	737	91	"	"	226	91	511	-
2805	-	933	32	237	76	83	09	14	14	1268	31	"	"	390	01	878	30
1452	-	483	09	123	07	43	01	7	32	656	49	"	"	201	87	454	62
7073	30	2358	46	599	54	209	51	35	66	3198	17	"	"	983	44	2214	73
2158	50	718	19	182	96	63	93	10	88	975	96	"	"	300	11	675	85
971	75	323	31	82	36	28	78	4	90	439	35	"	"	135	10	304	25
21	50	7	08	1	80	-	63	-	11	9	62	"	"	2	96	-	-
35	50	11	65	2	97	1	04	-	18	15	84	"	"	4	87	10	97
190	75	63	66	16	22	5	66	-	96	86	50	"	"	26	60	59	90
2810	30	934	98	238	18	83	23	14	17	1270	56	"	"	390	70	879	86
1727	95	575	05	146	49	51	19	8	71	781	44	"	"	240	29	541	15
383	50	127	74	32	54	11	37	1	94	173	59	"	"	53	38	-	-
488	10	162	28	41	34	14	45	2	46	220	53	"	"	67	81	152	72
220	-	73	23	18	66	6	52	1	11	99	52	"	"	30	60	68	92
916	50	305	-	77	70	27	15	4	62	414	47	"	"	127	45	287	02
305	20	101	53	25	86	9	04	1	54	137	97	"	"	42	43	95	54
85	50	28	29	7	21	2	52	-	43	38	45	"	"	11	82	26	63
96	80	32	04	8	16	2	85		48	43	53	"	"	13	39	30	14
10	70	3	74	-	96	-	33		06	5	09	"	"	1	57	-	-
716	60	238	43	60	74	21	23	3	61	324	01	"	"	99	63	224	38
1144	80	380	73	97	-	33	90	5	77	517	40	"	"	159	10	358	30
89900	20	29912	60	7620	18	2662	93	453	28	40648	99			12499	56	27421	87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Transport		316	52.5	9	58.0	326	10.5
Kjellberg	1/160	4[28]	D	Gustaf Karlsson	1485-1490	1	00.0	-	-	1	00.0
"	1/160	4[27]	C	" "	1490a-1494		94.0	-	-		94.0
"	1/80	4[26]	B	Gustaf Ejnar Karlsson? Anna Gustafsson?	1494a-1504	1	91.0	-	-	1	91.0
" av	1/40	av 4[25]	A	Alfr. Blomkvist	1505-1514	1	86.0	-	-	1	86.0
" av	1/40	av 4[25]	A	Hilding Johansson	1515-1526	1	92.0	-	-	1	92.0
"	1/24	4[13]	Df	Josef och Anton Gustafsson	1527-1561	7	38.0	-	-	7	38.0
Kjellberg. Örtberg	(		J	Karolina, Matilda Karlsson	1562-1591	2	78.5		22.0	3	00.5
Kjellberg	1/8	4[12]	De	P. A. Johannes sterbh.	1592-1651	13	93.0	-	-	13	93.0
Sm. Bergtag	1	1'		Staten, arr. Axel Johansson	1652-1814	50	34.0		22.0	50	56.0
Örtergård	1/60	5[37]	bed	A. J. Ros	1856a-1868	2	47.0		16.0	2	63.0
"	1/60	5[35]	beb	Alex Blixt	1869-1879	2	81.0	-	-	2	81.0
"	1/60	5[36]	bec	Seth Johansson	1880-1898	2	74.5	-	-	2	74.5
"	1/60	5[38]	bee	" "	1899-1918	2	69.5	-	-	2	69.5
"	1/10	5[37]	bea	" "	1918a-2006	16	12.0		70.0	16	82.0
"	1/12	5[7]	Bf	August Segerström	2006-2057	11	57.0		45.0	12	02.0
"	1/12	5[24]	B	Sven Oskar Sjölin	2058-2106	11	51.0		40.0	11	91.0
"	1/24	5[23]	B	Karl Vilh Lund	2107-2118, 2119-2136	3	82.0		27.0	4	07.0
"	1/24	5[22]	A	" " "	2137-2142, 2152-2154	1	67.0	-	-	1	67.0
Ilvered	3/4	11'	J	C. A. F. Wickelberg	2165-2180	4	04.0		15.0	4	19.0
Nils Arvidsgård				Summa		458	02.0	12	15.0	470	17.0
				Företag							
Levene											
Sm. Bergtag	1	1'		Staten. arr. Axel Johansson	1815-1855	9	88.0	-	-	9	88.0
Örterg	1/24	5[23]	B	Karl Vilh. Lund	2119-2127	1	59.0	-	-	1	59.0
"	1/24	5[22]	A	" " "	2143-2151, 2155-2164	3	79.0	-	-	3	79.0
Ilvered											
Nils Arvidg	3/4	11'	J	A. F. Wickelberg	2181-2254	13	35.0	-	10.0	13	45.0
Järpås											
Kristianstg	(2/75	3[6]	B	C. A. Carlsson	2255-2263	1	55.0		34.0	1	89.0
"	26/75	3[5]	A)	" "	2264-2286	5	16.0		02.0	5	18.0
				Summa		35	32.0		46.0	35	78.0

13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
89900	20	29912	60	7625	18	2662	93	453	28	70648	99	0.45	30.75	12499	56	27221	87
250	-	83	22	21	20	7	41	1	26	113	09	"	"	34	78	78	31
317	-	105	27	26	82	9	37	1	60	143	06	"	"	43	99	99	07
730	-	243	-	61	90	21	63	3	68	330	21	"	"	101	54	228	67
744	-	247	58	63	07	22	04	3	75	336	44	"	"	103	46	232	98
734	50	244	25	62	22	21	74	3	70	331	91	"	"	102	06	229	85
3321	-	1105	16	281	54	98	39	16	75	1501	84	"	"	461	82	1040	02
918	50	305	42	77	80	27	19	4	63	415	04	"	"	127	62	-	-
4506	-	1499	21	381	92	133	47	22	72	2037	32	"	"	626	47	1410	85
9081	40	3021	72	769	78	269	01	45	79	4106	30	"	"	1262	69	2843	61
767	-	255	07	64	98	22	71	3	87	346	63	"	"	106	59	240	04
886	50	295	01	75	15	26	27	4	47	400	90	"	"	123	28	277	62
877	75	292	10	74	41	26	-	4	43	396	94	"	"	122	06	274	88
634	80	211	38	53	85	18	82	3	20	287	25	"	"	88	33	198	92
4091	-	1361	06	346	73	121	17	20	62	1849	58	"	"	568	74	1280	84
2515	70	836	78	213	17	74	49	12	68	1137	12	"	"	349	66	787	46
2456	50	817	22	208	19	72	75	12	38	1180	54	"	"	341	49	769	05
1288	50	429	-	109	29	38	19	6	50	582	98	"	"	179	27	403	71
538	50	179	34	45	69	15	97	2	71	243	71	"	"	74	94	168	77
497	70	165	61	42	18	14	74	2	51	225	04	"	"	69	20	155	87
125055	95	41610	-	10600	07	3704	29	630	53	56544	89			17387	55	38142	36

N:o 2

1733	75	534	80			5	52	7	07	547	39	0.29	25.15	137	67	409	72
238	50	76	40			-	76	-	97	78	13	"	"	19	65	58	78
718	50	229	20			2	29	2	93	234	42	"	"	58	96	175	76
2730	-	840	40			8	70	11	13	860	23	"	"	216	35	643	88
378	-	57	30			1	20	1	54	60	04	"	"	15	10	-	-
1002	-	171	90			3	19	4	09	179	18	"	"	45	06	-	-
6800	75	1910	-			21	66	27	73	1959	39			492	79	1287	57

Känerstorp i augusti 1931

Nils Gustafsson

e. Landtbruksingenjör

Kostnadsförslag

Bil G.

Företag N:r 1

Kostnad för kvarläggningsarbetet enligt i syneshandlingarna intagen kostnadsberäkning

Kostnad för grävningsarbetet m. m.	~~41610:-~~ 36807.55 ó
" " jordersättningar	10600:07
" " syneförrättningen	3704.29
" " betänkandet med bilagor och avgift till vattendomstol.	630.53
Summa kronor	~~56544.89~~ 51742.44

Företag N:r 2

Bil G'

Kostnad för grävningsarbetet m. m.	~~1910:-~~ 1689.56 ó
" " syneförrättningen	21.66
" " betänkandet m. m.	27.73
Summa kronor	~~1959.39~~ 1738.95

ó Ändringen vidtagen i Kungl. Lantbruksstyrelsen med stöd av företedda räkenskaper angående företaget.

Vänersborg i aug 1931
Nils Gustafsson
c. Lantbruksingenjör.

Vid arbetsplanens fastställande

Avvägningsräkning

Bil H.

upprättad enligt taxan för lantbruksingenjörer av den 1 juli 1930

	paragraf i taxan	kr. öre
Upprättande av betänkande med bilagor	§ 44/45	56:-
Kopia å vår av plankartan	§ 51	282.46
" " " " profil och nivåmarkeringar	§ 54/55	130.70
Avskrift av betänkande och synehandlingar med översiktskarta.	§ 57/41	57.35
Summa		526.21

Tillkommer:

Diarieblad i Vattendomstolen	2.-
Inbindning av handlingarna	5.-
Avskriften sid 1-18 kostnadsfri i tjänsten.	
Summa	533.21

Vänersborg i aug. 1931
Nils Gustafsson
c. Lantbruksingenjör.

lande har kostnaden för företaget beräknats till 53.481 kr. 39 öre, varav på låneföbandens andel 51.787 kr. 67 öre.

Stockholm den 27 januari 1933.


På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith,

Vidimeras ex officio:

Statens lantbruksingeniör
i Skaraborgs län

Översiktskarta



Skala 1: 100000

H1	H2	A3	A2
6124	433	396	412-403
6101	208	1223	47-1030
6120 6121	~~40~~	684	471 ~~811~~
6123 6095-6094		856	356/1
3521		644	A4
6091		212	1073
6112		479	1232
6108-6107		471	891
6117 6116-6117		2122	811
6119		898	1160
3654		1008	
3498		763	
3464			
3491			
3493 - 3647 - 3648 - 3612			
3431 - 3654 - 3625 - 6090			

P 405

246-247

248-249

Protokoll vid syneförrättning enligt vattenlagen kap. IO och angående torrläggning av mark hörande till Sven-Larsgården Lilla Tomten, Vallen Ravelsgård Kellersgård, Östergård, Bengtsgård Uvereds Säteri, Skräddaregården Arvejorden Kroken, Lars Barksgården, Måns Karlsgården, Kartegården Erik Andersgård, Skattegården samt lägenheten Lyckhem i Longs Levene Och Uvereds socknar, Skaraborgs Län.

Den 20 november I929 inställde sig efter förordnande av Konungens Befallningshavande i Skaraborgs län undertecknad statens e. lantbruksingeniör i ordenshuset i Levene. Såsom biträdande synemän tillkommo tillkallade skiftesgodomännen Emil Bengtson i Kullen och Karl Andersson Longs Tomten, Vara. Såsom sakägare inställde sig:

Vägstyr. ordf.	Magnus Roland				Järpås.
" "	Josef Andersson	Backebo			Helås.
Samuel Johansson	Ravelsgård	Enl.	Fullmakt	Bil.	B.
Alfred Blomkvist	Tomten				
Frans Carlsson	Ravelsgård	"	"	"	C.
Oscar Samuelsson	Kellersgård	"	"	"	D.
Gustaf Karlsson	Ravelsgård				
Rickard Borg	"				
Anna Gustafsson	Kellersgård	"	"	"	E.
Karl Aug. Svensson	"				

Adolf Svensson — Kellersgård

Per Aug. Johanssons Sterbhus — " enl. fullm. Bil. F.

Josef Gustafsson — "

Arrendator Axel Johansson — Smetofta Bengtsgård såsom kronoombud enl. förordnande av Länsstyrelsen i Mariestad, den 18 november 1929

Bil. G.

Alex. Blixt — Östergården.

Seth Johansson — "

Aug. Segerström — "

Sven Oskar Sjölin — "

Karl Vilh. Lund — "

Hilding Johansson — Vallen

Oscar Jonsson — Lilla Tomten.

Arvid Andersson — Sven Larsgård.

Aug. Karlsson — " "

Aug. Nilsson — " "

C. A. Ryden — " "

A. F. Wickelberg — Uvereds Säteri.

John Albetrsson — Skräddaregården.

Karl Olsson — "

Svante Andersson — genom Einar Thorsell enl. fullm. Bil. H.

S. J. Karlsson — Kartegården.

Johan Jonsson — Måns Karlsgården.

Josef Olsson — Erik Andersgård med fullm. förövrige delägare.

Bil. I.

Johan Andersson — Skattegården.

Karl Gustafsson Skattegården.

Josef " "

Johan " Arvejorden

§ I.

Förordnandet för förrättningsmannen upplästes vid sammanträdet öppnande bilades protokollet.

§ 2.

Något jäv mot synemännen hade ingen att anföra.

§ 3.

Något laga hinder mot det ifrågasatta företaget anfördes icke

§ 4.

Föreningsskrivelse, varigenom ett flertal delägare förenat sig med sökandena vitsordades av synemännen Bil. A.

§ 5.

Förrättningsmannen framlade profilritning och plankarta över de vattenskadade markerna och yrkade sökandena företagets utförande närmast i överensstämmelse med det upprättade förslaget och till sådan omfattning att behörig torrläggning kunde beredas deras i företaget ingående mark.

§ 6.

Vägstyr. ordf. meddelade att å de ställen där dikena skär allmänna vägen och nya trummor skola byggas, torrläggningsföretaget endast behöver vidkännas 50 % av kostnaden för berörda arbeten men fordrade att å de ställen där trummor förläggas å ny plats, jordägaren icke kräver något underhåll av allmänna medel för den gamla trumman.

§ 7

Arrendatorn A. Johansson Smedtofta och godsägare F. Wick kelberg Uvereds säteri önskade att områden från en äldre syneförrättning, vilken ej utförts med statsunderstöd skulle få ingå i nu planerade företag, för erhållande av dylikt.

§ 8.

I förening med grävningsarbetet skola ombyggas I9st. ägvägs - och ägobroar efter å ritning och i kostnadsförslag lämnade anvisningar.

§ 9.

För upplåtelse av mark till dikenas utvidgning så och f intrång och annan skada genom uppläggning av jord och sten från grävningsarbetet krävdes ersättning.

§ IO.

Då icke något vidare anfärdes bestämdes att nästa sammanträde för sakens behandling kommer att i laga ordning kungöras.

Levene ordenshus den 20 nov. I929.

Nils Gustafsson

Emil Bengtsson. Carl Andersson.

Den I7 december I930 inställde sig synemännen ånyo i ordenshuset i St. Levene för att jämlikt kungörelse, som dels varit upplästa i vederbörande sockenkyrkor, dels och i införd i Skaraborgs Läns tidning vidare handlägga denna syneförrättning och inställde sig

Lantbrukaren C. A. Karlsson Kristiansgården Järpås.

Alfred Blomkvist Tomten Håkantorp

Gustaf Karlsson Ravelsgård Leverne.

Karl Aug. Svensson Kellersgård "

Bertil Johansson " "

Josef Gustafsson " "

Axel Johansson Smetofta såsom kronoombud enl. förordnande av Länsstyrelsen i Mariestad. Bil. K.

S. O. Sjölin Östergården Levene.

O. Jonsson Lilla Tomten "

Emil Gustafsson Sven Larsgården "

Arvid Andersson " " "

A. F. Wickelberg Uvereds säteri. "

J. Albertsson Skräddaregården "

Sven Johan Larsson såsom ombud för S. J. Larssons sterbhus.

Karl Olsson Skräddaregården såsom ombud för delägaren i fastigheten enl. fullm. L. L.[1]

Svante Andersson Lars Barksgården Levene.

S. J. Karlsson Kartegården "

Johan Jonsson Måns Karlsgården "

J. F. Johansson Erik Andersgården " enl. fullm. Bil. M.

Josef Olsson " " "

Johan Andersson Skattegården "

Karl Gustafsson " "

Josef Gustafsson " "

Frans Karlsson genom G. R. Carlsson Ravelsgård " "

fullm. Bil. N.

Oskar Samuelsson enl. fullmakt Bil. O. Ravelsgård.

§ II.

Förslag till områdets torrläggning företeddestillika medkostkostnadsberäkning.

§ I2.

Det meddelades att besvär icke anförts mot den år I9I5 avslutade syneförrättning för torrläggning av mark till Smetofta och Kristiansgården.

§ I3.

Efter av synemännen verkställd uppskattning av den vattensjuka marken hade värderingslängd och kostnadsfördelningslängd upprättats, som upplästes i sammandrag.

§ I4.

Meddelade synemännen utlåtande i ärendet.

§ I5.

Till sammankallande för val av arbetsstyrelse utsågs J. Olsson Erik Andersgård samt O. Jonsson L:a Tomten den senare med postadress St. Levene, och den förra med adress Uvered.

§I6.

Att förvara till företaget hörande handlingar och ritningar utsågs O. Jonsson L:a Tomten pr. St. Levene.

§ I7.

Det uppdrogs åt arbetsstyrelsen för företaget att söka statsbidrag till detsammas utförande.

§ I8.

Förklarades förrättningen avslutad.

St. Levene den I7 dec. I930.

Emil Bengtsson Nils Gustafsson.
Karl Andersson.

Resolution. Bil. A.

Extra lantbruksingeniören Nils Gustafsson varder härigenom förordnad att, därest laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning övertaga och i laga ordning verkställa, blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt insända bevis samt om överlåtelsen underrätta frånträdande lantbruksingeniören.

Mariestad å landskansliet den I februari I929.

C. Fröberg. R. Ekman.

Kungl. Maj:ts Befallningshavande
i
Skaraborgs län.

Landskansliet.

Avskrift.

Till Kungl. Maj:ts. Befallningshavande i Skaraborgs län.

För befrämjandet av snabbare handläggning får jag härigenom vördsamt anhålla, att mig meddela förordnanden rörande nedan angivna laga syneförrättningar varda överförda på annan förrättningsman, och får jag härtill föreslå statens e. lantbruksingeniör Nils Gustafsson, Vänersborg.

Förrättningen sökt av:	För nedanstående fastigheter.	Socken	Länsstyrelsens n:r
K. Tengström m.fl.	Skintan m.fl.	Trökörna & Tengene	I6-I34 I928.
A. E. Leverin	Källersgården	Levene	29-I38 I928.
	Åsen		
L. Johansson	Krabbegården m.fl.	Ås	4I-I42 I928.
Frans Johansson	Arentorp m.fl.	S. Kedum	49-I45 I928.
Oscar Jonsson m.fl.	Lilletomten	Long	54-I46
	Vallen m.fl.		I928.
Fritz Persson m.fl.	Krogstorp m.fl.	Larv m.fl.	56-I47 I928.

Förestående ansökningshandlingar och resolutioner bifogas.

Skara den 21 jan. 1929.

I tjänsten

Sven Hallin.

Rätt avskrivet betygar

På tjänstens vägnar:

D.& V.D. N:o 54-146.
1928

Resolution.

Lantbruksingeniören Sven Hallin

varder härigenom förordnad att, därest laga hinder ej möter, den i bifogda ansökning omförmälda förrättning i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt insända bevis.

Mariestad å landskansliet den 16 november 1928.

På länsstyrelsens vägnar:

D.& N.D.N:o 54-146.
1928.

Skaraborgs läns landskansli.
14 nov. 1928.

Till

Kungl. Maj:ts. Befallningshavande i Skaraborgs län.

Mariestad.

Undertecknade får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggg-

ning av vattenskadade marker tillhörande Lilla tomten och Sven Larsgården I Longs socken av Skaraborgs län.

Förteckning av de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes här nedan.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är St. Levene.

Meddelande angående förrättningen torde ställas till Oscar Jonsson adress Long pr. St. Levene.

St. Levene den I2 nov. I928.

Hilding Johansson

Oscar Johansson — Karl Gustafsson

Emil Gustafsson — Josef Gustafsson.

Förteckning

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:		Ägarens namn:
Sven Larsgård.	Long	Arvid Andersson
"	"	Emil Gustafsson
Tomten Håkantorp	Levene	Gustaf Svenson Foleby Larv
"	"	Alfred Blomkvist
Skattegården	Uvered	Karl Gustafsson
"	"	Josef Gustafsson
"	"	Johan Andersson
Månsgård	"	Josef Oisson
Kartegård	"	Sven Johan Karlsson
"	"	Johan Jonsson
Ravelsgård	Levene	Frans Karlsson

Ravelsgård	Levene	Johan Gustafsson
"	"	Gustaf Karlsson
Kellersgård	"	Anna Gustafsson
"	"	Oven Samuelsson
Östergård	"	Seth Johansson
"	"	J. Seger.

Bil. A.I

Jämlikt bestämmelserna i vattenlagen kap. IO § 58 förena sig undertecknade med sökandena till det företag som avser torrläggning av vattenskadade marker, hörande till Lilltomta, Vallen och Sven Larsgården m. fl. i Longs socken av Skaraborgs län och åsyftas med denna anslutning att få avloppet ifråga upptaget till sådan omfattning att till våra fastigheter hörande marker erhåller möjligheter till lagstadgad torrläggning.

Lilltomta och St. Levene den I6 juli I929

Arvid Andersson ägare av 3/I6 mant. N:o I Sven Larsgården.

John Albertsson " " I/8 " Skräddareg.

Karl Olsson " och arrendator av I/4 mant. Skräddareg.

Josef Olsson delägare i I033/5280 mtl. Erik Andersgård.

Gustaf Karlsson ägare av I/80 " I/32 mtl. resp.

Kälersg. och Ravelsg.

Frans Carlsson " " lägenh. Skogstorp Ravelsgård.

Samuel Johansson " " I/96 mtl. Ravelsg.

Sven Joh. Carlsson " " I/8 mtl. Måns Karlsgården.

Johan Jonsson " " I/8 " " " "

Alex Blixt " " 287/26400 " Erik Andersgård N:o I,

och I/60 mtl. Smetofta Österg. 5.

C. A. Svensson Kjellersg. N: 4.

C. V. Lund-ägare av I/I2 mtl. Östergården N: 5.

Sven Sjölin " " I/I2 " " "

Förestående förening vitsordas:

Carl Andersson. Emil Bengtsson.

Nils Gustafsson.

Bil. B.

Fullmakt.

Undertecknad lämnar härmed Gustav Robert Carlsson Ravelsgård St. Levene full rätt att föra min talan vid sammanträde i Levene ordenshus den 20 nov I929 angående torrläggning av mig tillhörig mark.

Ravelsgården den I9 nov I929.

Samuel Johansson.

Bevittnas av

Frans Carlsson Maria Carlsson

Ravelsgården St. Levene.

Bil. C.

Fullmakt.

Undertecknad lämnar härmed Gustav Robert Carlsson Ravelsg. St. Levene full rätt att föra min talan vid sammanträde i Levene ordenshus den 20 nov. I929 angående torrläggning av mig tillhörig mark. Ravelsg. den I9 nov. I929.

Frans Carlsson.

Bevittnas av:

Oscar Samuelsson Agda Samuelsson.

Ravelsgården St. Levene.

Fullmakt Bil. D.

Undertecknad lämnar härmed fullmakt för Emil Gustavsson i Ravelsgård att vid sammanträde vid syneförrättning för torrläggning av mark i Levene den 20 nov. I929 föra min talan.

Källersgård den 20 nov I929.

Oscar Samuelsson

Bevittnas av:

Gustav Karlsson Anna Karlsson

Ravelsgård. Ravelsgård.

Fullmakt Bil. E.

för Emil Gustafsson Ravelsg. att vid sammanträde i Levene ordenshus den 20 dennes, ang. avdikningsföretag, min talan föra och rösträtt utöva. Ombudets åtgörande godkännes.

Ravelsg. Smedtofta d. 16 nov. 1929.

Anna Gustavsson.

Egenhändiga namnteckningar bevittna:

Rick. Dahlander Anna Dahlander.

St. Levene.

Fullmakt. Bil. F.

Vi undertecknade stärbhusdelägare efter afl. lantbrukaren P. Aug. Johansson och hans jämväl afl. hustru Anna Mathilda Johansson, Källersgården Smedtofta i Levene socken, befullmäktigar härmed ene stärbhusdelägaren sonen Bertil Johansson, att vid alla sammanträden som kan röra torrläggning af vattenskadade marker tillhörande Tomten i Long socken, Källersgården m. fl. hemman i Levene socken, och Skräddaregården m. fl. hemman i Ufvereds socken bevaka vår rätt för stärbhuset och föra vår talan såväl vid sammanträden som och vid alla andra tillfällen, då vår rätt kan ifrågakomma; att där så erfordras underteckna våra namn å alla handlingar rörande dikningsföretaget, samt att uppbära och utkvittera

lagligt anslag och event. upplånade medel till dikningsföretaget. Godkännande vi ombudets lagliga åtgärder härutinnan.

Källersgården Smedtofta och Skräddareg. Ufvered den 18/II 1929.

Gustav Johansson Johan Johansson

Albert Svensson

Förmyndare för

Anders Johansson

Gustav Johanssons och Johan Johanssons namnteckningar

Bevittnas af:

Karl Johansson Gustav Johansson

Albert Svenssons namnteckning bevittnas af:

Karl Olsson Emma Olsson.

Kungl. Maj:ts befallningshavande
i
Skaraborgs län.

Landskontoret.
N:r 1595.

N:r 1596. Sändes lantbruksingeniören Nils Gustafsson, Vänersborg, för kännedom. Mariestad i landskontoret den 18 november 1929.

Länsstyrelsen Bil. G.

Avskrift.

Till arrendatorn av kronoegendomen I mantal Smetofta n:r 6, Axel Johansson.

Enligt vad lantbruksingeniören Nils Gustafsson i Vänersborg hit anmält kommer sammanträde angående ett torrläggningsföretag att hållas å ordenshuset i Stora Levene onsdagen den 20 innevarande november kl. 10 f. m.

Då ifrågavarande företag berör kronoegendomen Smetofta, vill länsstyrelsen härigenom hava förordnat Eder att vid nämnda sammanträde närvara för att det allmännas rätt iakttaga och bevaka. Mariestad i landskontoret den 18 november 1929.

På länsstyrelsens vägnar:

Harry Holmsjö. J. Sunnerholm.

Bestyrkes på tjänstens vägnar:

Miles Svenström.

Bil. H.

Fullmakt för min son Eniar Thorsell, i Bergsgården Skår i Levene socken, att vid sammanträde vid syneförrättningen i ordenshuset i Stora Levene, eller annat ställe som av förrättningsmannen bestämmes, angående torrläggning av mark, bland annat tillhärande Lars Barksgården i Ufvered m. fl. Socknar, föra min talan och bevaka min rätt, samt att vid eventuelt beslut om upplåning av medel till dikningsföretaget och andra handlingar som kan röra detsamma underteckna mitt namn, godkännande jag ombudets lagliga åtgärder.

Barkagården Ufvered den 7 nov. 1927.

Svante Andreasson.

Bevittnas:

Albert Svensson Gerda Svedelius.

Bil. I.

Fullmakt för Josef Olsson Erik Andersgård Uvered att vid sammanträden med Vallens m. fl. i Long Uvered och Levene dikningsföretag vår talan föra och vår rätt bevaka för arbetets rätta utförande, och har vi intet att erinra emot att ombudet förenar sig med sökandena samt ingår förening för sökande av statslån och förenar sig med sökandena till företaget. Och gillar vi allt vad ombudet lagligen gör och låter.

Erik Andersgård Uvered den 19 Nov. 1929.

Karl Andersson, Beda Olsson Alma Olsson, Anna Johansson Hämmen

Höra Järpås.

Egenhändiga namnteckningar bevittnas:

Hildur Höglund Elin Larsson

Bådas adress Erik Andersg. Uvered.

Kungl. Maj:ts befallningshavande i Skaraborgs län. Landskontoret.

N:r I859.

N:r I860. Sändes Lantbruksingeniören Nils Gustafsson, Vänersborg, för kännedom. Mariestad i landskontoret den I6 december I930.

Länsstyrelsen.

Bil.K.

Avskrift.

Till arrendatorn av kronoegendomen Imantal Smetofta n:r 6, Axel Johansson.

Enligt vad lantbruksingeniören Nils Gustafsson i Vänersborg telefonledes hit anmält kommer sammanträde angående ett torrläggningsföretag att hållas å ordenshuset i Stora Levene onsdagen den I7 innevarande december kl. I0 f. m.

Då Ifrågavarande företag berör kronoegendomen Smetofta, vill länsstyrelsen härigenom hava förordnat Eder att vid nämnda sammanträde närvara för att det allmännas rätt iakttaga och bevaka.

Mariestad i landskontoret den I6 december I930.

På länsstyrelsens vägnar:

Ragnar Dahlström. J. Sunnerholm.

Bestyrkes på tjänstens vägnar:

Ragnar Dahlström.

Fullmakt. Bil. L.

För Karl Edvard Olsson ifrån Skräddaregården Uvered att vara närvarande och föra talan för Inga Stina Andersson från Skräddaregården, vid förrättningar inför lantbruksingenör angående avloppsdiken genom Skräddaregården med flera hemman i Uvered socken.

Ombudets laga åtgärder godkännes. Skräddaregården Uvered den I6/I2 I930.

INga Stina Andersson.

Bevittnas av:

John Albertsson Sven Joh. Larsson.

Avskrift.

Utdrag av förmynderskapsprotokollet fört vid lagtima höst-tinget med Kinnefjärdings Kinne och Kållands härads domsaga å tingstället i Lidköping den 27 november I923.

§ 52 Sedan Häradsrätten förut denna dag under n:o I46 i domboken beslutat att Josef Agust Andersson i Skräddaregården, Uvereds socken skulle ställas under förmyndare, så förordnades nu, jämligt eget åtagande förre nämndemannen Johan Anton Gustafsson i Boberg Tranums socken till förmyndare för den omyndigförklarade; Kommande förmynderskapet att stå under tillsyn av granskningsgodemännen i Uvereds socken till vilka räkning deröver skall avgivas före den I5 Februari som ovan.

På Häradsrättens vägnar:

W. Zethelius.

Rätt utdraget efter originalhandling intyga:

M. Svensson. Albert Svensson.

Fullmakt Bil. L.[1]

För Karl Edvard Olsson ifrån Skräddaregården Uvered att vara närvarande och föra talan för omyndige Josef Agust Andersson vid förrättningar inför lantbruksingeniör angående kanaldike genom Skräddaregården med flera hemman i Uvereds socken.

Ombudets laga åtgärder godkännes, Boberg den I4 juni I930.

Anton Gustafsson

förmyndare

Förmyndarskaps förordnande åtföljer i bestyrkt avskrift.

Bevittnas:

M. Svensson, Albert Svensson,

Hänvisande till ovanstående fullmakt så godkännes förmyndarens åtgörande till alla delar av undertecknad överförmyndare i Uvereds socken.

Albert Svensson

Överförmyndare.

Bil. M.

Fullmakt för innehavaren att vid sammanträde i Levene Ordenshus den I7 dec. 1930 kl. I0 f.m. att då å mina vägnar närvara och föra min talan rörande vattenavlopp för hemman i Smetofta och Erik Andersgård, Uvered m.m. förklarande jag mig nöjd med vad ombudet härutinnan gör och låter.

Erik Andersgården Uvered den I7 december I930.

J.F. Johansson.

Bevittnas av:

Johan Andersson. Gunnar Andersson.

Fullmakt. Bil. N.

Härmed befullmäktigar jag min son Gustav Robert Carlsson att vid samanträde i ordenshuset i Levene den I7 Dec. I930. Angående torrläggning av mark inom Levene med flera socknar. Föra min talan. Ombudets alla åtgärder godkännes.

Ravelsg. St. Levene den I7/ I2 I930.

Frans Carlsson.

Bevittnas:

Gustaf Johansson Karl Erik Johansson

Ravelsgården Ravelsg.

St. Levene. St. Levene.

Fullmakt. Bil. O.

Härmed befullmäktigar jag Gustav Robert Carlsson. Att vid sammanträde i Ordenshuset i Levene den I7 Dec. I930. Angående torrläggning av mark inom Levene med flera socknar. Föra min talan. Ombudets alla åtgärder godkännes.

Ravelsg. St. Levene den I7/I2 I930.

Oskar Samuelsson

Bevittnas:

Gustaf Johansson KarlErik Johansson

Ravelsgården Ravelsg.

St. Levene. St. Levene.

Kungörelse.

Sedan undertecknad e. lantbruksingeniör förordnats verkställa syneförrättning jämlikt IO kap. vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker hörande till Sven Larsgården, Lilla Tomten, Vallen, Tomten, Ravelsgård, Kjellersgård, Östergård, Bengtsgård, Uvereds säteri, Skräddargården, Arvejorden Kroken, Lars Barksgården, Måns- Karlsgården, Kartegården, Erik Andersgården, Skattegården, lägenheten Lyckhem i Longs, Levene och Uvereds socknar, Skaraborgs län kommer sammanträde för sakens behandling att hållas i ordenshuset i St. Levene onsdagen den 20 november I929 kl. IO, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Vänersborg den 29 okt. I929.

Nils Gustafsson.

Att ovanstående kungörelse blivit uppläst från predikstolen i Longs kyrka den IO nov. I929 betygar:

A. Tegborg.
v. pastor

Kungörelse.

Sedan ----------

Vänersborg den 29 okt. I929.

Nils Gustafsson.

Ovanstående kungörelse uppläst i Uvereds kyrka den 3 nov. I929 av.

Eskil Edemo
v. pastor.

Kungörelse.

Sedan ----------

Vänersborg den 29 okt. 1929.

Nils Gustafsson.

Uppläst i Levene kyrka söndagen den 3 november 1929 betygar:

Karl Gustav Ek.
v. pastor.

Kungörelse.

Syneförrättning för torrläggning av mark hörande till Sven-Larsgård, Lilla Tomten, Vallen, Lyckhem, Skattegården, Erik Andersgård, Måns- Karlsgård, Arvejorden Kroken, Lars Barksgården, Skräddaregården, Essbjörnsgården, Tomten Håkantorp, Ravelsgård, Källesgård, Östergården, Smetofta Bengtsgård, Nils Arvidsgården samt Kristiansgården i Longs, Uvereds, Levene och Järpås socknar, Skaraborgs län, handlägges ånyo vid sammanträde i ordenshuset i St. Levene onsdagen den 17 december 1930 kl. 10, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Vänersborg den 24 november 1930.

Nils Gustafsson.

Statens e. lantbruksingeniör.

Uppläst i Longs kyrka söndagen den 7 dec. 1930. av

Josef N. Malm.

Kungörelse.

Syneförrättning----------

Vnersborg den 24 november 1930.

Nils Gustafsson.

Statens e. lantbruksingeniör.

Uppläst i Levene kyrka söndagen den 30 nov. 1930 av:

Axel C. Andersson

Kyrkoherde.

Kungörelse.

Syneförrättning----------

Vänersborg den 24 november 1930.

Nils Gustafsson.

Statens e. lantbruksingeniör.

Tillkännag. i Järpås kyrka den 30 november 1930 av:

E. Edemo.

v. pastor.

Kungörelse.

Syneförrättning----------

Tillkännag. Uvereds kyrka den 30 nov. 1930 av:

E. Edemo.

v. pastor.

Förteckning

jämlikt bestämmelserna i kap. IO § 40 vattenlagen över å podten avlämnade underrättelser angående syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker hörande till Lilla Tomten, Vallen m.fl. i Levene, Uvereds och Longs socknar, Skaraborgs län.

Den 29 oktober I929.

Kungörelse avsänd till Pastorsämbetet i Levene Församling Levene.

" " " " " Uvered " "

" " " " " Longs " "

" " " Länsstyrelsen Mariestad.

Kallelse " " Skaraborgs läns tidn. Skara.
Skiftesgodoman Karl Andersson Longs skola Vara.

" " " Riksdagsman Emil Bengtsson Kullen St. Levene.

Levene s.n. Meddelande " " Vägstyr. ordf. Magnus Roland Hjärpås.

" " " " " Josef Anderson Backebo Helås.

" " " lantbr. Sal. Johanson RavelsgårdLevene.

" " " " Gust. Svenson Tomten, Håkantorp.

" " " " Alfr. Blomkvist " "

" " " " Fr. Karlson Ravelsgård, Levene

" " " " Joh. Gustafsson " "

" " " " Oskar Samuelson Kjellersgård "

" " " " Gustaf Karlson Ravelsgård "

" " " " Rikard Borg " "

" " " Fröken Anna Gustafsson " "

" " " lantbr. Karl Aug. Svensson Kjellersgård "

Levene socken. Meddelande avsänt till lant. Adolf Svensson Kellersgården Levene.

Lantbr.	Bertil Johansson		
"	Gustaf "	Per Aug. Johanssons Kellersg.	"
"	Johan "	sterbhus.	
"	Anders "		
"	Josef Gustafsson	"	"
Fr.	Karolina Mat. Karlsson	Österg.	"
Arr.	A. Johansson	Bengysgård	"
Lantbr.	A. J. Roos	Österg.	"
"	Alex. Blixt	"	"
"	Seth Johansson	Östergården	"
"	Aug. Segerström	"	"
"	Sven Oskar Sjölin	"	"
"	Karl Vilh. Lund	"	"
Longs s.n.			
"	Hilding Johansson	Vallen	"
"	Oscar Johansson	Lilla Tomten	"
"	Emil Gustafsson	Sven Larsgård	"
"	Arvid Andersson	" "	"
"	Aug. Karlsson	" "	"
"	Aug. Nilsson	" "	"
Fr.	Maja "	" "	"
Lant.	C. A. Ryden	" "	"
Uvefed s.n.	F. Wickelberg	Uvereds Säteri	"
"	John. Albertsson	Skräddaregården	"
"	S. J. Larsson		

Uvereds s.n.

Meddelande avsänt till Lant. Artur Larsson Skräddaregården Levene.

" " " Haldis " Sven Johan Larssons Sterbhus.

" " " Evy "

" " " Karl Oisson

" " " Inga Stina Anderson

" " " Anna Sofia Salberg Skräddaregården "

" " " Aug. Andersson

" " " Svante Andersson Lars Barksgården "

" " " S. J. Karlsson Kartegården. "

" " " Johan Jonsson Måns Karlsgården "

" " " Joh. Fredr. Johanson Erik Andersgård "

" " " Josef Olsson " " "

" " " A. J. Roos " " "

" " " Johan Andersson Skattegården "

" " " Karl Gustafsson " "

" " " Josef Gustafsson " "

" " " Fr. Johanna Gustafsson Arvejorden " Kroken

" " " Vilh. Kopsén läg. under. Skattegården"

Vänersborg dag som ovan

Nils Gustafsson.

Den 25 november 1930.

Kungörelse avsänd till Pastorsämbetet i Levene Förs. Levene.

" " " " " Uvereds " Järpås.

" " " " " Järpås " "

" " " " " Longs " Levene.

Kungörelse avsänt till Skaraborgs läns Tidning Skara.

Kallelse till Skiftesgodomannen Emil Bengtson Kullen "

" " " Karl Andersson Tomten Long Vara.

Meddelande till:

Lantbr.	C. A. Karlsson	Kristiansgarden	Järpås.
"	S. Johansson	Ravelsgård	Levene.
"	Gustaf Svensson	Tomten	Häkantorp.
"	Alfr. Blomkvist	"	"
"	Frans Karlsson	Ravelsgård	Levene.
"	Johan Gustafsson	"	"
"	Oskar Samuelsson	Kellersgård	"
"	Gustaf Karlsson	Ravelsgård	"
"	Rickard Borg	"	"
Fr.	Anna Gustafsson	"	"
Lantbr.	Karl Aug. Svensson	Kjellersgård	"
"	Adolf Svensson	"	"
"	Bertil Johansson	"	"
"	Josef Gustafsson	"	"
Fr.	Karolina Mat. Karlsson	"	"
Arr.	A. Johansson	Bengtsgård	"
Lantbr.	A. J. Roos	Östergården	"
"	Alex Blixt	"	"
"	S. Johansson	"	"
"	Aug. Segerström	"	"
"	S. O. Sjölin	"	"
"	K. V. Lund	"	"

Meddelande till:

Lantbr.	Hilding Johansson	Vallen	Levene.
"	Emil Gustafsson	Sven Larsgård.	"
"	O. Johansson	La. Tomten	"
"	Arvid Andersson	Sven Larsgård.	"
"	Aug. Karlsson	" "	"
"	Aug. Nilsson	" "	"
Fr.	Maja Nilsson	" "	"
Lantbr.	A. F. Wickelberg	" "	"
"	John Albertsson	Skräddaregård	"
"	Sven Johan Larsson sterbh.	"	"
"	Karl Olsson	"	"
"	Svante Andersson	Lars Backsgård	"
"	S. J. Karlsson	Kortegården	"
"	Johan Jonsson	Måns Karlsgård	"
"	Johan Fredrik Johansson	Erik Andersgård	"
"	Josef Olsson	" "	"
"	Johan Andersson	Skattegården	"
"	Karl Gustafsson	"	"
"	Josef "	"	"
Fr.	Johanna "	Arvejorden Kroken	"
Lantbr.	Vilh. Kopsén	Skattegården	"

Vänersborg, dag som ovan

Nils Gustafsson.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Sammandrag
av
värderingslängd
för förläggning av vattenkadade marker hörande
till Lilla Tomten, Vallen m. fl. i Longs, Levene m. fl.
ryknar, Ekarabergs bön nyjustättad vid syneförrätt-
ning enligt vattenlagen åren 1929-1938.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Samman-
Longs socken					
Sven Lassgården	1^{15} & 1^{16}	C		1-4	Arvid Andersson
" "	1^{16}	B	3/16	5-70	" "
" "	1^{15}	A	1/16	71-101	August Karlsson
" "	1^{7}	Bb	1/16	101a-126	Oskar Jonsson
" "	1^{18}	Bed 2	1/32	127-151	Emil Gerkasson
" "	1^{17}	Bed 1	3/320	152-156	" "
Lilla Tomten	1^{1}		1/8	157-230	Oskar Jonsson
Vallen N:o 1	1^{1}		1/8	231-285	Hildring Johansson
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	70.0								595	-		630	-		35	-
12	56.0						43.0		9224	50		11304	-		2079	50
5	40.0				24.0		25.0		3008	-		5028	-		2020	-
3	37.5						31.5		1724	75		3037	50		1312	75
3	08.0				44.0		31.5		1989	50		3080	-		1090	50
	37.5				12.0		03.0		286	50		421	50		135	-
12	51.0				46.0		29.0		6590	50		11581	-		4990	50
10	99.0				40.0		46.5		5765	-		10171	-		4406	-
48	99.0			1	66.0	2	09.5		29183	75		45253	-		16069	25

drag

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Norrds socken					Transport
Lägenh. Lyckheim		a		286-293	Vilh. Höjer
Skattegården	1 12	Ad 3	1/80	294-300	Karl Gustafsson
"	1 11	Ad 2	9/80	301-341	" "
"	1 10	Ad 1	1/8	342-383	Josef Gustafsson
"	1 3	Ab	1/4	384-447	Johan Andersson
Erik Anderssgård	1 29	Ac	287/52800	448-455	Alex. Blixt
" "	1 30	Ad	287/52800	456-467	" "
" "	1 31	Ae	287/52800	468-472	" "
" "	1 28	Ab	287/52800	473-475	A. J. Roos
" "	1 27	Aa	287/8800	476-494	Seth Johansson
" "	1 16	B	43/2640	495-510a	Josef Olsson
" "	1 17	C	287/5280	511-552	" "
" "	1 12	B	1/16	553-603	" "
" "	1 11	A	1/16	604-645	" "
" "	1 20	A	1/96	646-660	Johan Fr. Johansson
" "	1 21	B	1/96	661-674	" " "
" "	1 22	C	1/24	675-712	" " "
" "	1 23	D	1/24	713-751	" " "
" "	1 24	E	1/96	752-770	" " "
" "	1 25	F	1/96	771-772	" " "
Måns Karlsgården	8 11		ars	773-773a	Johan Johnsson
" "	8 8	B	1/8	774-839	" "
" "	8 7	A	1/8	840-893	S. J. Karlsson
Arvejorden Kyrkan	1 1			894-907	Johanna Gustafsson
Lars Barksgården	2 10	A	1/30	908-922	Svante Andreasson
" "	2 11	B	1/30	923-938	" "
" "	2 15	A	7/120	939-974	" "
" "	2 16	B	7/120	975-989	Karl Olsson
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
48	99.0			1	66.0	2	09.5		29183	75		45253	-		16069	25
1	91.0				11.0		01.5		1079	50		1796	-		716	50
1	06.0						08.0		763	20		954	-		190	80
9	77.0				68.0		49.5		6056	90		9269	-		3212	10
10	41.0				44.0		71.5		6391	80		9677	-		3285	20
17	79.0					1	01.0		9557	-		16011	-		6454	-
	84.0						06.5		462	-		756	-		294	-
	73.0				15.0		11.0		441	50		762	-		320	50
1	00.0						07.5		500	-		900	-		400	-
	96.0						01.0		528	-		864	-		336	-
5	43.0						15.5		3014	-		4887	-		1873	-
1	97.0				63.0		08.5		1475	50		2214	-		738	50
10	57.0				10.0		34.0		6989	10		9583	-		2593	90
10	29.0		04.0				70.5		5261	80		8576	-		3314	20
9	74.5				38.0		23.0		5650	50		9036	50		3386	-
1	53.0						08.0		841	50		1377	-		535	50
1	62.0								891	-		1458	-		567	-
5	97.5				32.0		08.5		3478	25		5601	50		2123	25
6	32.0				36.0		18.0		3771	30		5940	-		2168	70
3	14.5						29.5		1852	75		2830	50		977	75
	04.5						05.0		36	-		40	50		4	50
	35.0						02.5		280	-		315	-		35	-
21	14.0				77.0		65.0		13064	20		19565	-		6500	80
16	44.0				56.0		53.0		9569	50		15400	50		5831	-
3	71.0				21.0		15.0		2331	-		3486	-		1155	-
4	49.0						12.0		2694	-		4265	50		1571	50
4	08.0						06.5		2244	-		3876	-		1632	-
6	72.0				53.0		29.0		3816	50		6621	50		2805	-
3	28.0				70.0		21.5		1990	-		3442	-		1452	-
210	31.0		04.0	7	60.0	8	92.0		124214	55		194757	50		70542	95

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
Skräddaregården	92	A	1/4	970 - 1084	Karl Olsson
"	97	B	1/8	1085 - 1154	Sven Johan Larsson
"	98	C	1/8	1155 - 1207	John Albertsson
"	97	B	1/8	1208 - 1210	Johan Larsson
"	92	A	1/4	1211 - 1216	Karl Olsson
Mured Estbjörnsgården N:o 3	34	Gb	2/9	1217 - 1240	A. Wickelberg
Lösene socken Tomten Skräddartorp	63	B	1/3	1241 - 1303	Gustaf Svensson
"	62	A	1/6	1304 - 1328	Alfred Blomkvist
Rovelsgård		H		1329 - 1346	Frans Karlsson
"	218	C	1/48	1347 - 1362	Johan Gustafsson
"	219	D	1/96	1363 - 1371	Samuel Johansson
"	216	A	1/32	1372 - 1395	Gustaf Karlsson
"	238	B	1/48	1396 - 1409	Rickard Berg
"	239	A	3/96	1410 - 1415	" "
"	232	B	1/96	1416 - 1424	Samuel Johansson
"	211	B	1/16	1425 - 1429	Anna Gustafsson
Kellersgård	419	A	1/40	1430 - 1443	Karl o Adolf Svensson
"	425	A	1/40	1444 - 1459	" " " "
"	424	B	1/40	1460 - 1484	Oskar Samuelsson
"	428	D	1/160	1485 - 1490	Gustaf Karlsson
"	427	C	1/160	1490a - 1494	" "
"	426	B	1/80	1494a - 1504	Anna Gustafsson
"	av 425	A	1/40	1505 - 1514	Alfred Blomkvist
"	" 425	A	1/40	1515 - 1526	Hilding Johansson
"	413	Df	1/24	1527 - 1561	Josef Gustafsson
"		J		1562 - 1591	Karolina Matilda Karlsson
Kellersgården	412	Dc	1/8	1592 - 1651	Per Aug. Johanssons sterbh.
Smedsta Bergsgård	1'		1	1652 - 1814 (1815 - 1855) N:o 2.	Kronan arr. Axel Johansson
					Transport.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
210	31.0		04.0	7	60.0	8	92.0		124214	55		194757	50		70542	95
28	35.0				79.0		73.0		20412	20		27485	50		7073	30
14	42.0				36.0		60.5		11862	50		14021	-		2158	50
14	28.5				45.0		48.5		12914	-		13885	75		971	75
	43.0						03.0		387	-		408	50		21	50
	71.0						04.5		639	-		674	50		35	50
3	81.5						12.5		3433	50		3624	25		190	75
11	79.0						20.0		7800	70		10611	-		2810	30
6	58.5						07.0		4198	55		5926	50		1727	95
2	39.0						01.0		1767	50		2151	-		383	50
2	30.0						01.0		1581	90		2070	-		488	10
1	10.0						00.5		770	-		990	-		220	-
3	56.0						09.5		2287	50		3204	-		916	50
1	81.0								1314	80		1620	-		305	20
	74.0								580	50		666	-		85	50
	90.0								713	20		810	-		96	80
	62.0		01.0						232	30		243	-		10	70
4	65.0						05.0		-	-		-	-		-	-
4	08.0						18.0		2955	40		3672	-		716	60
3	69.0				33.0		09.0		2407	20		3552	-		1144	80
1	00.0						06.0		650	-		900	-		250	-
	94.0						03.0		529	-		846	-		317	-
1	91.0						09.5		989	-		1719	-		730	-
1	86.0						05.0		930	-		1674	-		744	-
1	92.0						13.5		993	50		1728	-		734	50
7	38.0						09.0		3321	-		6642	-		3321	-
2	78.5				22.0		19.5		1742	-		2660	50		918	50
13	93.0						48.5		7949	-		12455	-		4506	-
(50	04.0)				(22.0)		(1 07.5)									
60	22.0				42.0		1 26.5		37189	60		46271	-		9081	40
(7	85.0)				(20.0)		(19.0)									
408	47.0		05.0	10	17.0	14	05.5		254765	40		365268	-		110502	60

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
Östergården N:o 5	5 37	bed	1/60	1856a-1868	A. J. Roos
"	5 35	beb	1/60	1869-1879	Alex. Blixt
"	5 36	bec	1/60	1880-1898	Seth Johansson
"	5 38	bee	1/60	1899-1918	" "
"	5 34	bea	1/10	1918a-2005	" "
"	5 7	bf	1/12	2006-2057	August Segerström
"	5 24	b	1/12	2058-2106	Sven Oskar Sjödin
"	5 23	B	1/24	2107-2136	Karl Vilhelm Lund
"	5 22	A	1/24	(2114-2127) N:o 2 2137-2164	" " "
Unneds socken					
Nils Arvidsgården	11 1	J	3/4	(2143-2151) (2155-2164) 2165-2180 N:o 2	A. F. Wickelberg
Pärpås socken				(2181-2254) N:o 2	
Kristiansgården	3 6	B	2/75	2255-2263 N:o 2	C. A. Karlsson
"	3 5	A	26/75	2264-2286 N:o 2	" " "
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
408	47.0		05.0	10	17.0	14	05.5		254765	40		365268	-		110502	60
2	47.0				16.0		06.0		1568	-		2335	-		767	-
2	81.0						03.5		1642	50		2529	-		886	50
2	74.5						25.5		1592	75		2470	50		877	75
2	69.5						06.5		1790	70		2425	50		634	80
16	12.0				70.0		64.0		10907	-		14998	-		4091	-
11	57.0				45.0		32.5		8212	90		10728	-		2515	10
11	51.0				40.0		52.0		8182	50		10639	-		2456	50
(3	87.0															
5	39.0				27.0		19.0		2320	50		3609	-		1288	50
(1	59.0)															
1	67.0)															
5	46.0						08.5		964	50		1503	-		538	50
(0	79.0)															
(3	07.0)															
3	74.0)															
17	39.0				25.0		38.0		3243	30		3741	-		497	70
13	65.0															
1	55.0		19.0		15.0		04.0		-	-		-	-		-	-
5	16.0				02.0		22.0		-	-		-	-		-	-
493	34.0		24.0	12	57.0	16	87.0		295190	05		420246	-		125055	95

St. Levene den 17 dec. 1930
Nils Gustafsson

Emil Bergström
Carl Andersson

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m m.	Antal	à pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	

Kostnadsförslag

för dikläggning av vattenskadade marker hörande till Lilla Tomten, Vallen m. fl. i Long, Lerum och N. vereds socknar, Skaraborgs län, upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen åren 1929-1930.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	öre	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Företag N:o 1.								
		Avloppsgraven A-B-C-D-E-F-G.								
75 - 68+83	617	Schaktning av lera	560 kbm	0.80	448	-	448	-		
		Ombyggn. av ägovägsbr. vid 74+38 typ g.								
		Schaktning utöver avloppets sektion	20	0.8	16	-				
		Grundmurar	2.8	10-	28	-				
		Front och sidomurar	14.5	12-	174	-				
		Täcktallar	3.0	14-	42	-				
		Glacin			20	-				
		Rivning, byggnad planering			60	-	340	-		
		Ombyggnad av ägovägsbro vid 68+83 typ h.								
		Schaktning utöver avloppets sektion	2.0	0.8	16	-				
		Grundmurar	2.3	10-	23	-				
		Front och sidomurar	13-	12-	156	-				
		Virke	1.25	60-	75	-				
		Glacin			20	-				
		Rivning, byggnad, planering m.m.			60	-	350	-		
68+83 - 63+51	532	Schaktning av lera	1060 kbm	0.80	848	-	848	-		
		Ombyggn. av ägovägsbro vid 64+60 typ e								
		Virke	2.6	60	156	-				
		Rivning, byggnad planering m.m.			34	-	190	-		
63+51 - 60	351	Schaktning av lera	1360 kbm	0.80	1088	-	1088	-		
60 - 56+32	368	" " "	1530 "		1224	-	1224	-		
56+32 - 53+68	264	" " "	1130 "		904	-	904	-		
53+68 - 49	468	" " "	1550 "		1240	-	1240	-		
49 - 44	500	" " "	1610 "		1288	-	1288	-		
44 - 40	400	" " "	1350 "		1080		1080	-		
		Ombyggnad av utfartsvägstrum-								
		ma vid 43+5. typ a			370	-	370	-		
		Ombyggnad av bro vid 41+5. typ k.								
		Virke	2.3	60	138	-				
		Rivning, planering m. m.			32	-	170	-		
40 - 37+34	246	Schaktning av lera	830	0.80	664	-	664	-		
		Ombyggnad av ägovägsbro vid								
		39+60 typ k. enl. teräkn.					170	-		
37+54 - 0	154	Schaktning av lera	500	0.80	400	-	400	-		
		Ombyggnad av ägovägsbro								
		vid 37+40 typ k. enl. teräkn.					170	-		
	3900	Transport					10944	-		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	3900	Transport					10944	-		
		För arbetets tillbyn, ofruktbara fall m.m. tillägges ca 10% av förestående belopp.					1096	-		
	3900	Summa					12040	-		
		Sidodike B - B^I - B^II = B^III.								
0 - 93	400	Schaktning av lera	1290 m	0.80	1032	-	1032	-		
93 - 93^431	31	Inköp och frakt av 31 lm. 8" rör								
		à 2 kr pr m.	31	2-	62	-				
		Schaktning, läggning av rören,								
		igenfyllning m. m.			41	-				
		Stambrunn och reparation								
		kring utmynningen.			40	-	143	-		
		För arbetets tillbyn, ofruktbara fall m. m. tillägges ca 10% av								
		förestående belopp					115	-		
	431	Summa					1290	-		
		Grendike B^I - H.								
0 - 145^740	340	Schaktning av lera	930 m	0.80	744	-	744	-		
		Ombyggnad av vägtumma								
		vid 0^+40 enl. typsk.								
		Inköp och frakt av 9 st 70 cm								
		långa cementrör m. 60 cm diameter.	9-	9-	81	-				
		Rivning av den gamla tummen								
		läggning, planering m. m.			20	-				
		Stensättn. kring in- och utlopp								
		glacin, grus m. m.			49	-	150	-		
		För arbetets tillbyn m. m. till-								
		läggas ca 10% av förestående belopp					86	-		
	340	Summa					980	-		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Sidodike C - C I								
84 -16 - 87	316	Schaktning av lera	1080 m³	0.80	864	-				
87 - 89 +73	273	" " "	930 m³	"	744	-	1608	-		
		För arbetets tillkyn. oförutsedda fall m.m. tillägges c:a 10% av föregående belopp					162	-		
	589	Summa					1770	-		
		Sidodike D - D I - D II								
94 +16 - 98 +15	399	Schaktning av lera	1320 m³	0.80	1056	-				
98 +15 - 101 +18	303	" " "	908 m³	"	726	-	1776	-		
		För arbetets tillkyn. oförutsedda fall m.m. tillägges c:a 10% av föregående belopp					174	-		
	702	Summa	2228				1950	-		
		Grendike D I - J - J I								
0 = 98 +15 - 105 +67	452	Schaktning av lera	1570 m³	0.80	1256	-	1256	-		
		Ombyggnad av vägtumma vid 103 +90 enl. typ. d.					150	-		
105 +67 - 108 +77	310	Schaktning av lera	960 m³	0.80	768	-	768	-		
		Ombyggnad av vägtumma vid 107 +40 enligt typ. d.					150	-		
117 - 120 +12	312	Schaktning av lera	840 m³	0.80	672	-	672	-		
		Ombyggnad av vägtumma vid 119 +50 enligt typ. d.					150	-		
		För arbetets tillkyn. oförutsedda fall m.m. tillägges c:a 10% av föregående belopp					314	-		
	1074	Summa	3370 700 2670				3460	-		

30248

PETTERSONSKA BONTR. UPTR.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	öre	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Grendike J - K.								
108^{+77} - 113^{+36}	459	Schaktning av lera	1370	0.80	1096	-	1096	-		
		Omtyggnad av landsvägstumma vid 113^{+28} enligt typ c								
		Inköp o frakt av 12 rt. 70cm långa cementrör; diameter 60cm.	12	9-	108					
		Rivning av gamla trm läggning av rören, planering m. m.			40	-				
		Stenskärtning kring rörmynningarna, grus, glacis m. m.			52	-				
		Räcke			50	-				
		tio kostn. 50% på torrläggn. företaget			250	-	125	-		
113^{+36} - 114^{+53}	117	Schaktning av lera	220	0.80	176	-	176	-		
		Omtyggnad av 1 rt vägtumma vid 114^{+49} enligt typ d.					150	-		
		För arbetets tillrym. oförutsedda fall m. m. tillägges ca 10% av förestående belopp					153	-		
	576	Summa	1590				1700	-		
		Sidrdike E - E I								
0 - 142^{+11}	311	Schaktning av lera	1010	0.80	808	-	808	-		
		För arbetets tillrym. oförutsedda fall m. m. tillägges ca 10% av förestående belopp					82	-		
	311	Summa					890	-		
		Sidrdike F - F I								
151 - 155^{+58}	558	Schaktning av lera	2140	0.80	1712	-	1712	-		
		Omtyggnad av landsvägstr. vid 155^{+48} enligt typ c.					125	-		
	558	Transport					1837	-		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	558	Transport					1837	-		
		För arbetets tillkyn. oförutsedda fall m. m. tillägges ca 10% av förstående belopp					173	-		
	558	Summa					2010	-		
		Avbyggnadsgraven M-M'-G-N-O-P.								
138+40 - 134	440	Schaktning av lera	1140 m³	0.80	912	-				
134 - 0	400	" " "	1200 m³	"	960	-	1872	-		
		Ombyggnad av träbro vid O enligt typ e								
		Virke	2.6	60.	156	-				
		Rivning av gamla bron och uppförande av den nya, tjära spik m. m.			34	-	190	-		
0 - 4	400	Schaktning av lera	1180 m³	0.80	944	-				
4 - 8	400	" " "	1670 m³	"	1336	-				
8 - 12+40	440	" " "	1760 m³	"	1408	-	3688	-		
		Ombyggnad av 1:H. utfartsvägsbro vid 8+90 enl. typ. f.								
		Virke	3.2	60.	192	-				
		Rivning av den gamla bron och uppförande av den nya; tjära spik m. m.			38	-	230	-		
		Ombyggnad av ägovägstrumma vid 9+88 enligt typ b.								
		Schaktning utöver avbyggnadssekt.	20	0.80	16	-				
		Grundmurar	2.1	10.	21	-				
		Front- och sidomurar	12	12.	144	-				
		Täckhallar	2.3	14	32	20				
		Glacis			20	-				
	2080	Transport			233	20	5980	-		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	2080	Transport			233	20	5980	-		
		Rivning av den gamla bron och nyuppförande av den nya			46	80	280	-		
12^{+40} - 16	360	Schaktning av lera	1360	0.80	1088	-				
16 - 17^{+63}	163	" " "	450	"	360	-	1448	-		
		Ombyggnad av ägovägstrummorna vid 17^{+30} typ. b.					280	-		
17^{+63} - 23^{+44}	601	Schaktning av lera	1560	0.80	1248	-	1248	-		
		För arbetets tillsyn, oförutsedda fall m.m. tillägges c:a 10% av förestående belopp					924	-		
	3204	Summa					10160	-		
		Sidodike M^{I} - M^{II}								
0 - 0^{+78}	78	Schaktning av lera	250	0.80	200	-	200	-		
		För arbetets tillsyn, oförutsedda fall m.m. tillägges c:a 10% av förestående belopp					20	-		
	78	Summa					220	-		
		Sidodike N - N^{I}								
36^{+57} - 33	357	Schaktning av lera	1160	0.80	928	-				
33 - 29	400	" " "	1240	"	992	-	1920			
		Del i ombyggnad av landsvägstrumma vid 29 typ. c					125	-		
29 - a^{+74}	374	Schaktning av lera	1250	0.80	1000	-	1000	-		
		Ombyggnad av två st. ägovägstrummor vid 28^{+47} och a^{+38} typ d.	2	150	300	-	300	-		
	1131	Transport					3345	-		

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	öre	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	1131	Transport					3345	-		
		För arbetets tillbyn, oförutsedda fall m.m. tilläggas c:a 10% av förestående belopp					335	-		
	1131	Summa					3680	-		
		Sidodike 0-0^{I}-0^{II}								
82+45-79+98	247	Schaktning av lera	750	0.80	600	-	600	-		
		Omtyggnad av ägovägstumma vid 81+26 enligt typ i								
		Schaktning utöver avstyckets rektion	12	0.80	9	60				
		Grundmurar	20	10-	20	-				
		Front- och sidomurar	8	12-	96	-				
		Täckhällar	1.5	14	21	-				
		Glacin			20	-				
		Rivning av gamla bron, byggnad av nya, planering m.m.			33	40	280	-		
79+98-78+72	126	Inköps och frakt av 126 lm. 9" cementrör	126	2.50	315	-				
		Schaktning, läggning av rören igenfyllning	126	1.50	183	-				
		Slammbrunn och stensättning kring rörmynningen			50	-	548	-		
		För arbetets tillbyn, oförutsedda fall m.m. tilläggas c:a 10% av förestående belopp.					132	-		
	373	Summa					1480	-		

PETTERSONSKA BOKTR. LFTR. STOCKH.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Sammandrag								
		Företag N:o 1								
	3900	Avloppsgraven A-B-6-D-E-F-G					12040	-		
	431	Sidrdike B-B^{I}-B^{II}-B^{III}					1290	-		
	340	Grendike B^{I}-H					980	-		
	589	Sidrdike 6-6^{I}					1770	-		
	702	" D-D^{I}-D^{II}					1950	-		
	1074	Grendike D^{I}-J-J^{I}					3460	-		
	576	" J-K					1700	-		
	311	Sidrdike E-E^{I}					890	-		
	558	" F-F^{I}					2110	-		
	3204	Avloppsgraven M-M^{I}-G-N-O-P					10160	-		
	78	Sidrdike M^{I}-M^{II}					220	-		
	1131	" N-N^{I}					3660	-		
	373	" O-O^{I}-O^{II}					1480	-	41610	-
	13267								41610	-
		Företag N:o 2								
	900	Avloppsgraven M-R-S							1910	-
		Slutsammandrag								
	13267	Företag N:o 1							41610	-
	900	" " 2.							1910	-
	14167								43520	-

St. Levene den 17 december 1930.
Nils Gustafsson.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summ Kr.
1	2	3	4	5	6		7		8
		Företag N:o 2							
		Avloppsgraven M - R - S							
139+60 - 147+40	900	Schaktning av lera	1420	0.80	1136	-	1136	-	
		Ombyggnad av ägovägstrv vid 141+36 typ l.							
		Virke	2.0	60-	120	-			
		Rivning av gamla trv uppförande av den nya; fjära spets m.m.			30	-	150	-	
		Uppförande av trv vid 143+77 enl. typ l.					150	-	
		Ombyggnad av utfartsvägs-trummorna vid 145. typ m.							
		Schaktning utöver avloppets rekt.	21	0.81	16	-			
		Grundmurar	2.4	10-	24	-			
		Front- och sidomurar	13	12-	156	-			
		Täckhällar	2.6	14-	36	40			
		Glacin			20	-			
		Rivning av gamla trv, uppförande av den nya, planering			47	60	300	-	
		För arbetets tillbyn, oförutredda fall m.m. tillägges ca 10% av föregående belopp					174	-	
	900	Summa					1910	-	

Jordersättningslängd.

för torrläggning av vattensjuka marker hörande till Lilla Tomten, Vallen m. fl. i Svings, Levene och Wereds tackuar, Skaraborgs län; upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen.

Hemman och jordägare	Ersättning för avlyppsutvidgning: Areal	à pris pr. ar	Ersättning: kr	öre	Summa ersättning: kr	öre	Ersättning för jordupplag: Areal	à pris pr. ar	Ersättning: kr	öre	Summa ersättning: kr	öre		
	ar	kr	kr	öre	kr	öre	ar	kr	kr	öre	kr	öre	kr.	öre
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Avloppsgraven A-B-C-D-E-F-G.														
Wered Ersbjörnsgården 34. A. Wickelberg	0.7	9.-	6	30	6	30	7.5	9.50	71	25	71	25	77	55
Skräddaregården 92 Carl Olsson	0.3	9.-	2	70	2	70	1.9	9.50	18	05	18	05	20	75
" 97 Johan Larsson	0.2	9.-	1	80	1	80	1.1	9.50	10	45	10	45	12	25
	0.7	9.-	6	30										
	0.2	8.-	1	60										
" 98 Johan Albertsson	0.6	8.50	5	10	13	-	13	9.50	123	50	123	50	136	50
	1.5	8.5	12	75										
" 97 Sven Johan Larssons dt.	2.3	8.-	18	40	31	15	27	9.50	256	50	256	50	287	65
	2.7	7.-	18	90										
" 92 Carl Olsson	2.3	6.-	13	80										
	5.0	8.-	40	-			3.	7.-	21	-				
	3.2	7.20	23	04	95	74	31	9.50	294	50	315	50	411	24
	1.7	8.	13	60										
Wered Nils Arvidsg. 11. A. F. Wickelberg	1.3	6.50	8	45										
	3.2	7.70	24	64			17	9.-	153	-				
	2.8	6.-	16	80	63	49	3.0	7.-	21	-	174	-	237	49
Östergården 522 Karl Wilh. Lund	0.7	5.50	3	85	3	85	2.0	9.-	18	-	18	-	21	85
Arvejorden Kyrken 1. Johanna Gustafsson	7.-	6.-	42	-	42	-	20	9.-	180	-	180	-	222	-
Lars Barksgården 2 10 Svante Andreasson	3.9	6.-	23	40	23	40	10.	9.5	95	-	95	-	118	40
Måns Karlsgården 8 7. S. J. Karlsson	2.-	5.50	11	-										
	2.2	6.-	13	20										
Transport			24	20	283	43					1262	25	1545	68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Transport			24	20	283	73					1262	25	1545	68
Mäns Karlsgården 8⁷ S. J. Karlsson	2-	6.5	13	-	37	20	20	9-	180	-	180	-	217	20
Östergården 5²⁴, Sven Oskar Sjölin	3.6	6.-	21	60	21	60	12	9-	108	-	108	-	129	60
	2.2	6.50	14	30										
" 5⁷ August Segerström	1.7	7.-	11	90	26	20	12-	9-	108	-	108	-	134	20
" 5³⁴ Seth Johansson	3.8	6.5	24	70	24	70	15-	9-	135	-	135	-	159	70
" 5³⁸ " "	0.7	6.-	4	20	4	20	2.4	9-	21	60	21	60	25	80
" 5³⁶ " "	0.8	5.5	4	40	4	40	2.6	9-	23	40	23	40	27	80
Erik Andersgård 1²⁰ J. E. Johansson	3.5	5.5	19	25	19	25	11.6	9-	104	40	104	40	123	65
	2.7	5.5	14	85										
" " 1¹¹ Josef Olsson	1.9	5.-	9	50	24	35	10.8	9-	97	20	97	20	121	55
" " 1²⁷ Seth Johansson	2.0	5.-	10	-	10	-	6.8	9-	61	20	61	20	71	20
" " 1²⁸ A. J. Ros	0.4	5.5	2	20	2	20	1.2	9-	10	80	10	80	13	-
" " 1²⁹ Alex. Blixt	1.4	5.5	7	70	7	70	4.4	9-	39	60	39	60	47	30
	0.5	5.5	2	75										
Östergården 5³⁵ Alex. Blixt	1.3	6.-	7	80	10	55	6.-	9-	54	-	54	-	64	55
Kjellersgård Karolina Mat. Karlsson	1.2	6.-	7	20	7	20	4.2	9-	37	80	37	80	45	-
Kjellersgården 4¹³ Josef Gustafsson	4.6	4.5	20	70	20	70	14.-	9-	126	-	126	-	146	70
	1.4	5.5	7	70										
Skattegården 1³ Johan Andersson	1.7	5.-	8	50	16	20	10-	9-	90	-	90	-	106	20
" 1¹⁰ Josef Gustafsson	1.5	5.-	7	50	7	50	8.-	9-	45	-	45	-	52	50
" 1¹¹ Karl Gustafsson	0.3	5.-	1	50	1	50	1.2	9-	10	80	10	80	12	30
Summa					528	88					2515	05	3043	93
Sidodike B - B¹ - B¹¹														
	2.6	8-	20	80										
Skräddaregården 9⁷ Sven Johan Hermansson	3.3	6-	19	80	40	60	16-	9.50	152	-	152	-	192	60
	1.7	8-	13	60										
" 9² Carl Olsson	4.2	5.70	23	94	37	54	16.	9.50	152	-	152	-	189	54
Summa					78	14					304	-	382	14

1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Grendike B' - H.														
	4.3	5.70	24	51										
	0.3	6.20	1	86										
Skräddaregården 9:2	2.3	6.70	15	41										
✓ Carl Olsson	0.2	7.20	1	44										
	0.3	7.60	2	28										
	1.8	8-	14	40	59	90	24.-	9.5	228	-	228	-	287	90
Summa					59	90					228	-	287	90
Sidrdike 6 - 6'														
✓ Skräddaregården 9:2 Carl Olsson	3.0	6.0	18	-										
	2.6	5.5	14	30	32	30	13	9.5	123	50	123	50	155	80
✓ Lars Barksgården 2:16 Karl Olsson	4.3	5.-	21	50	21	50	10.8	9.-	97	20	97	20	118	70
" " 2:10 S. L.	3.-	6.-	18	-	18	-	7.0	9.50	66	50	66	50	84	50
✓ " " 2:11 Frants Andreasson	3.7	5.5	20	35	20	35	9.0	9.5	85	50	85	50	105	85
	0.9	5.5	4	95										
✓ " " 2:15 " "	2.2	5.-	11	-	15	95	7.8	9.5	74	10	74	10	90	05
Summa					108	10					446	80	554	90
Sidrdike D - D' - D''														
✓ Lars Barksgården 2:10 Frants Andreasson	2.7	6.-	16	20	16	20	6.8	9.5	64	60	64	60	80	80
" " 2:11 " "	2.3	5.50	12	65	12	65	5.6	9.5	53	20	53	20	65	85
	0.9	5.50	4	95										
	2.2	6.-	13	20			7.6	9.5	72	20				
	2.1	5.-	10	50			5.6	9.-	50	70				
✓ " " 2:15 " "	1.1	4.50	4	95	33	60	2.4	7.-	16	80	139	40	173	-
	6.0	5.50	33	-			8.8	9.-	79	20				
✓ Måns Barksgården 8:7 S. J. Karlsson	0.8	5.-	4	-	37	-	7.2	9.5	68	40	147	60	184	60
✓ " " 8:8 Johan Jonsson	4.5	5.-	22	50	22	50	12.0	9.-	108	-	108	-	130	50
Summa					121	95					512	80	634	75

1.			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Grendike D¹ - J - J⁵																
✓Måns Karlsgården	8⁷	L. J. Karlsson	8.0	5-	40	-	40	-	20-	9-	180	-	180	-	220	-
✓ " "	8⁸	Johan Jonsson	7.2	5-	36	-	36	-	18-	9-	162	-	162	-	198	-
✓Erik Andersgård	1²³	J. Fr. Johansson	0.2	5.5	1	10	1	10	0.6	9-	5	40	5	40	6	50
			1-	6-	6	-			2.8	7-	19	60				
✓ " "	1²²	J. Fr. Johansson	6.7	5.5	36	85	42	85	19.2	9-	172	80	192	40	235	25
			0.6	5-	3	-										
✓ " "	1¹¹	Josef Olsson	3.1	5.5	17	05										
			2.8	6-	16	80			1.8	7-	12	60				
			0.4	6.5	26	-	62	85	15.-	9-	135	-	147	60	210	43
✓ " "	1²⁷	Seth Johansson	1-	6	6	-	6	-	2.5	9-	22	50	22	50	28	50
✓ " "	1¹⁶	Josef Olsson	1-	6	6	-	6	-	2.5	9-	22	50	22	50	28	50
		Summa					194	80					732	40	927	20
Grendike J - K.																
Erik Andersgård	1²²	J. Fr. Johansson	1.2	5.5	6.	60	6	60	3-	9-	27	-	27	-	33	60
			4.2	5-	21	-										
✓ " "	1²³	J. Fr. Johansson	0.5	6-	3	-	24	-	12	9-	108	-	108	-	132	-
			0.8	5.5	4	40										
" "	1²⁴	J. Fr. Johansson	1-	6-	6	-	10	40	5	9-	45	-	45	-	55	40
✓	1¹¹	Josef Olsson	1.2	5-	6	-	6	-	3	9-	27	-	27	-	33	-
			6.6	5-	33	-										
✓	1¹²	Josef Olsson	2.8	5.50	15	40	48	40	14-	9-	171	-	171	-	219	40
		Summa					95	40					378	-	473	40
Sidodike E - E¹																
✓Erik Andersgård	1²⁹	Alex Blixt	2-	5.5	11	-	11	-	5-	9-	45	-	45	-	56	-
			1.-	4-	4	-			2.6	7-	18	20				
" "	1³⁰	Alex. Blixt	1.1	5-	5	50	9	50	2.8	9-	25	20	43	40	52	90
✓ " "	1³¹	" "	0.5	5-	2	50	2	50	1.4	9-	12	60	12	60	15	10
		Transport					23	-					101	-	124	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Transport						23-					101	-	127	-
	7.2	5.5	23	10										
✓ Skattegården 1[3] Johan Andersson	0.4	5.-	2	-	25	10	11.8	9.0	106	20	106	20	131	30
Summa					48	10					207	20	255	30
Sidrdike F - F[1]														
	5.3	5.-	26	50										
✓ Skatteg. 1[3] Johan Andersson	4.7	5.5	25	85	52	35	22	9-	198	-	198	-	250	35
✓ " " 1[10] Josef Gustafsson	10.-	5.5	55	-	55	-	22	9-	198	-	198	-	253	-
Summa					107	35					396	-	503	35
Avloppsgraven M - M' - G - N - O - P														
✓ Östergården 5[22] Karl Vilh. Lund	2.1	9-	18	90	18	90	6.9	9-	62	10	62	10	81	-
	0.9	9-	8	10										
" 5[23] " " "	1.2	5-	6	-	14	10	7.2	9-	64	80	64	80	78	90
	2.9	9-	26	10	3300				126	90				
	0.9	6.80	6	12										
✓ Smetofta Bruksgård 1' Kronan	5.5	7.20	39	60										
arr. Axel Johansson	2.9	7.50	21	75										
	4.8	6.70	32	16										
	7.-	6.50	45	50										
	10.6	7.-	74	20										
	1.1	7.7	8	47	253	90	77	- 9-	693	-	693	-	946	90
	6.0	5.5	33	-										
✓ Kjellers gård 4[12] P. A. Johanssons ärv.	5.-	5-	25	-	58	-	32	- 9-	288	-	288	-	346	-
✓ " 4[13] Josef Gustafsson	3.1	4.5	13	95	13	95	8.4	9-	75	60	75	60	89	55
✓ " 4[24] Oskar Samuelsson	0.9	5-	4	50	4	50	2.6	9-	23	40	23	40	27	90
✓ " 4[26] Anna Gustafsson	2.4	5-	12	-	12	-	6	- 9-	54	-	54	-	66	-
	2.3	5.5	12	65										
✓ " av 4[25] Hilding Johansson	1.1	5-	5	50	18	15	11	- 9-	99	-	99	-	117	15
✓ " av 4[25] Alfred Blomkvist	0.2	5-	1	-	1	-	0.8	9-	7	20	7	20	8	20
✓ Tomten Håkantorp 6[2] " "	1.5	5.5	8	25	8	25	5.3	9-	47	70	47	70	55	95
Transport					402	75					1414	80	1817	55

1			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Transport							402	75					1414	80	1817	55
			1.2	4.50	5	40										
			1.3	5.-	6	50										
Sonten Skäkanstorp	6[3]	Gustaf Svensson	1.2	5.50	6	60	18	50	11.4	9-	102	60	102	60	121	10
Skattegården	1[11]	Karl Gustafsson	0.8	5-	4	-	4	-	3.2	9-	28	80	28	80	32	80
Vallen	1[1]	Hilding Johansson	6.5	5-	32	50	32	50	20.8	9-	187	20	187	20	219	70
Lilla Sonten	1[1]	Oskar Jonsson	4.-	5-	20	-	20	-	8.0	9-	72	-	72	-	92	-
Summa							477	75					1805	40	2283	15
Sidodike M[I]-M[II]																
Kjellersgård	4[12]	P. A. Johanssons dt.	1.2	5.5	6	60	6	60	2.8	9-	25	20	25	20	31	80
"	4[24]	Oskar Samuelsson	1.2	5-	6	-	6	-	2.8	9-	25	20	25	20	31	20
Summa							12	60					50	40	63	-
Sidodike N-N[I]																
Skattegården	1[11]	Karl Gustafsson	6	5	30	-	30	-	15	9-	135	-	135	-	165	-
			0.5	5.50	2	75										
Lyckhem		Vilh. Kärrsén	0.5	5-	2	50	5	25	2.4	9-	21	60	21	60	26	85
			1.8	5.5	9	90										
Vallen	1[1]	Hilding Johansson	6.7	5-	33	50	43	40	21.2	9-	190	80	190	80	234	20
Lilla Sonten		Oskar Jonsson	8.3	5-	41	50	41	50	20.8	9-	187	20	187	20	228	70
			1.0	5.5	5	50										
Sven Larsgården	1[18]	Emil Gustafsson	0.6	6-	3	60	9	10	3.0	9-	27	-	27	-	36	10
			3.6	5-	18	-										
"	1[7]	Oskar Jonsson	2.0	4.5	9	-	27	-	12	9-	108	-	108	-	135	-
			2.9	5-	14	50										
			1.5	5.5	8	25			3.	7-	21	-				
"	1[5]	Aug. Karlsson	1.4	4.5	6	30	29	05	10.8	9-	97	20	118	20	147	25
Summa							185	30					787	80	973	10
Sidodike O-O[I]																
Kjellersgård av	4[25]	Alfr. Blomkvist	3.5	5-	17	50	17	50	10-	9-	90	-	90	-	107	50
Transport							17	50					90	-	107	50

1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Transport					17	50					90	-	107	50
Tomten Håkantorp 6² Alfr. Blomkvist	1.6	5.50	8	80	8	80	4.6	9-	41	40	41	40	58	20
Ravelsgård Frans Karlsson	0.5	5.50	2	75	2	75	1.2	9-	10	80	10	80	13	55
	0.5	5-	2	50										
" 2¹⁸ Johan Gustafsson	0.4	5.50	2	20	4	70	2.2	9.-	19	80	19	80	24	50
" 2¹⁹ Samuel Johansson	0.4	5.5	2	20	2	20	1.-	9-	9	-	9	-	11	20
" 2¹⁶ Gustaf Karlsson	0.4	5-	2	-	2	-	1.	9.-	9	-	9	-	11	-
Summa					37	95					180	-	217	95

Sammandrag.

Avbrppgraven	A-B-b-D-E-F-G					528	88					2515	05	3043	93
Sidrdike	B-B¹-B¹¹					78	14					304	-	382	14
Grendike	B¹-H					59	90					228	-	287	90
Sidrdike	D-D¹-D¹¹					121	95					512	80	634	75
"	E-E¹					108	10					446	80	554	90
Grendike	D¹-J-J¹					194	80					732	40	927	20
"	J-K					95	40					378	-	473	40
Sidrdike	E-E¹					48	10					207	20	255	30
"	F-F¹					107	35					396	-	503	35
Avbrppgraven	M-M¹-G-N-O-P					477	75					1805	40	2283	15
Sidrdike	M¹-M¹¹					12	60					50	40	63	-
"	N-N¹					185	30					787	80	973	10
"	O-O¹					37	95					180	-	217	95
Summa						2056	22					8543	85	10600	07

St. Levene den 17 dec. 1930

Nils Gustafsson

Emil Bengtsson

Carl Andersson.

Grävningstabell.

Företag N:o 1

Avloppsgraven A-B-C-D-E-F-G.

Läge	Längd (Meter)	Djup (Meter)	Bottenbredd (Meter)	Dagbredd (Meter)	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkningar
1	2	3	4	5	6	7	8
75	-	1.25	0.5	3.65	1:1.25		Bottenläge vidpunkt 75 = +0.70 m
74+50	50	1.15	"	3.40	"		Bottenlutning å sträckan 75 - 71 =
74	"	1.50	"	4.25	"		= 2.0 : 1000
73+50	"	1.20	"	3.50	"		
73	"	1.10	"	3.25	"		
72+50	"	1.15	"	3.40	"		
72	"	1.20	"	3.50	"		
71+60	40	1.50	"	4.25	"		
71	60	1.25	"	3.65	"		Bottenläge vidpunkt 71 = +1.50 m.
70+50	50	1.50	"	4.25	"		
70	"	1.40	"	4.00	"		
69+50	"	1.50	"	4.25	"		
69	"	1.50	"	"	"		
68+60	40	1.65	"	4.65	"		Bottenlutning å sträckan 71-63+56 =
68	60	1.55	"	4.40	"		= 1.2 : 1000
67+50	50	1.70	"	4.75	"		
67	"	1.70	"	"	"		
66+50	"	1.60	"	4.50	"		
66	"	1.50	"	4.25	"		
65+50	"	1.45	"	4.15	"		
65	"	1.30	"	3.75	"		
64+50	"	1.65	"	4.65	"		
64	"	1.70	"	4.75	"		
63+50	"	1.70	"	"	"		Bottenläge vid punkt 63+56 = +2.40 m.
63	"	1.60	"	4.50	"		
Trpt	1200						

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
Transp.	1200						
62+50	50	1.50	0.50	4.25	1:1.25		
62	"	1.60	"	4.50	"		
61+50	"	1.60	"	"	"		
61	"	1.60	"	"	"		Bottenläge vid punkt 61 = +2.90 m.
60+50	"	1.65	"	4.65	"		
60	"	1.75	"	4.90	"		Bottenlutning å sträckan 61-56+32 =
59+50	"	1.70	"	4.75	"		0.42 : 1000
59	"	1.70	"	"	"		
58+50	"	1.75	"	4.90	"		
58	"	1.65	"	4.65	"		
57+50	"	1.75	"	4.90	"		
57	"	1.85	"	5.15	"		
56+32	68	1.90	"	5.25	"		Bottenläge vid punkt 56+32 = +3.10 m.
56	32	1.90	"	"	"		
55+50	50	1.90	"	"	"		Bottenlutning å sträckan 56+32 - 53+68 =
55	"	1.80	"	5.00	"		= 1.51.5 : 1000
54+50	"	1.80	"	"	"		
54	"	1.85	"	5.15	"		
53+68	32	1.75	"	4.90	"		Bottenläge vid punkt 53+68 = +3.50 m.
53	68	1.55	"	4.40	"		" " " 53 = +3.70 "
52+50	50	1.75	"	4.90	"		
52	"	1.60	"	4.50	"		
51+50	"	1.55	"	4.40	"		
51	"	1.60	"	4.50	"		Förp. kors (+) i sten, belägen 2 m. norr
50+50	"	1.65	"	4.65	"		om punkt 50+85; höjdläge = +6.65 m.
50	"	1.65	"	"	"		
49+50	"	1.70	"	4.75	"		
49	"	1.60	"	4.50	"		
48+50	"	1.60	"	"	"		
48	"	1.65	"	4.65	"		
47+50	"	1.60	"	4.50	"		
Trpt.	1750						

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKANA
30247

Läge	Längd (Meter)	Djup (Meter)	Bottenbredd (Meter)	Dagbredd (Meter)	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkningar
1	2	3	4	5	6	7	8
Expt	2750						
47	50	1.75	0.50	4.90	1:1.25		Fixp. kors (+) i vkn belägen 4.0 m. nnv om punkt 47^{+15}, höjdläge = +6.56 m.
46^{+50}	"	1.65	"	4.65	"		
46	"	1.65	"	"	"		
45^{+50}	"	1.60	"	4.50	"		Bottenlutning å sträckan 53-44 =
45	"	1.65	"	4.65	"		= 1.44 : 1000
44^{+50}	"	1.55	"	4.40	"		
44	"	1.55	"	"	"		Bottenläge vid punkt 44 = +5.00 m.
43^{+50}	"	1.40	"	4.00	"		
43	"	1.65	"	4.65	"		
42^{+50}	"	1.65	"	"	"		
42	"	1.60	"	4.50	"		
41^{+50}	"	1.75	"	4.90	"		
41	"	1.65	"	4.65	"		
40^{+50}	"	1.70	"	4.75	"		
40	"	1.75	"	4.90	"		Bottenläge vid punkt 40 = +5.20 m.
39^{+50}	"	1.70	"	4.75	"		
39	"	1.80	"	5.00	"		
38^{+50}	"	1.75	"	4.90	"		Bottenlutning å sträckan $44\text{-}15^{+96}$ =
38	"	1.75	"	"	"		= 0.5 : 1000
37^{+50}	"	1.75	"	"	"		Bottenläge vid punkt 37^{+54} = +5.32 m.
37	"	1.70	"	4.75	"		
36^{+50}	"	1.60	"	4.50	"		
0	"	1.45	"	4.15	"		" " " 0 = +5.40 m.
Sma	3900						
Vkn 4,500							
							Sidrörke B-B^{I}-B^{II}-B^{III}
0		1.65	0.30	4.45	1:1.25		Bottenläge vid punkt 0 : +2.40 m.
0^{+50}	50	1.60	"	4.30	"		
90	"	1.60	"	"	"		Bottenlutning å sträckan 0-93 =
90^{+50}	"	1.70	"	4.55	"		= 0.3 : 1000
Transp.	150						

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
Flyt	150						
91	50	1.75	0.30	4.70	1:1.25		
91+50	"	1.75	"	"	"		Fixp. inhugget kors (+) i brunnstak vid
92	"	1.60	"	4.30	"		punkt 93+25; höjdläge = +4.42 m.
92+50	"	1.75	"	3.95	"		Bottenläge vid punkt 92 = +2.49 m.
93	"	1.70	"	3.80	"		" " " 93 = +2.52 "
93		1.30	-	-	-		Mellan punkterna 93 - 93+31 = 8" rörledning
93+31	31	1.70		-	-		Bottenläge vid 93 = +2.62 m. Bottenläge vid
Summa	431						93+31 = +2.67 m. Slammbrunn vid 93+31.
Km	1290						Slammbrunnens bottenläge 0.5 m. mdr. vir botten.
				Grendike B-B.			
0	-	1.50	0.30	4.05	1:1.25		Bottenläge vid punkt 92 = +2.60 m.
0+50	50	1.45	"	3.95	"		
143	"	1.45	"	"	"		
143+50	"	1.50	"	4.05	"		Bottenlutning å sträckan 92-145+40 =
144	"	1.50	"	"	"		1.67:1000
144+50	"	1.55	"	4.20	"		
145	"	1.60	"	4.30	"		
145+40	40	1.50	"	4.05	"		Bottenläge vid punkt 145+40 = +3.17 m.
Summa	340						
Km	930						
				Sidodike C-C.			
0	-	1.65	0.30	4.45	1:1.25		Bottenläge vid punkt 0 = +3.14 m.
84	16	1.65	"	"	"		
84+50	50	1.70	"	4.55	"		
85	"	1.70	"	"	"		
85+60	60	1.50	"	4.05	"		Bottenlutning å sträckan 0-89+73 =
86	40	1.60	"	4.30	"		= 0.5:1000.
86+50	50	1.60	"	"	"		
87	"	1.60	"	"	"		
87+50	"	1.65	"	4.45	"		
Flyt.	366						

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. ÖKNA
30247

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
Framsp.	366						
87^{+78}	28	1.75	0.30	4.70	1:1.25		
88	22	1.65	"	4.45	"		
88^{+50}	50	1.50	"	4.05	"		
89	"	1.40	"	3.80	"		
89^{+73}	73	1.35	"	3.70	"		Bottenläge vid punkt 89^{+73} = +3.44 m.
S:ma	589						
R:m.	2010						
				Sidodike D-D^{I}-D^{II}			
94^{+16}	-	1.80	0.50	5.00	1:1.25		Bottenläge vid punkt 94^{+16} = +3.50 m.
94^{+50}	34	1.75	"	4.90	"		
95	50	1.60	"	4.50	"		
95^{+50}	"	1.50	"	4.25	"		Bottenlutning å sträckan 94^{+16} -
96	"	1.40	"	4.00	"		- 98^{+15} = 0.62 : 1000
96^{+50}	"	1.45	"	4.15	"		
97	"	1.50	"	4.25	"		
97^{+60}	60	1.45	"	4.15	"		
98	40	1.50	"	4.25	"		
98^{+15}	15	1.50	0.30	4.25 4.05	"		Bottenläge vid punkt 98^{+15} = 3.75 m.
98^{+50}	35	1.45	"	3.95	"		
99	50	1.40	"	3.80	"		Bottenlutning å sträckan 98^{+15} -
99^{+50}	"	1.40	"	"	"		- 101^{+18} = 0.3 : 1000
100	"	1.45	"	3.95	"		
100^{+50}	"	1.45	"	"	"		
101	"	1.55	"	4.20	"		
101^{+18}	18	1.50	"	4.05	"		Bottenläge vid 101^{+18} = +3.90 m.
S:ma	702						
R:m	2228						
				Grundike D^{I}-J-J^{I}			
98^{+15}	-	1.45	0.5	4.15	1:1.25		Bottenläge vid punkt 98^{+15} = +3.75 m.
98^{+50}	35	1.50	"	4.25			
Irpt	35						

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
Expt	35						
102	50	1.50	0.50	4.25	1:1.25		
103	100	1.55	"	4.40	"		
104	"	1.50	"	4.25	"		Bottenlutning å sträckan 98+15 – 108 =
105	"	1.45	"	4.13	"		= 0.90.5 : 1000
105+67	67	1.50	"	4.25	"		
106	33	1.50	"	"	"		
106+50	50	1.50	"	"	"		
107	"	1.50	"	"	"		
108	100	1.50	"	"	"		Bottenläge vid pmkt 108 = +4.40 m.
108+77	77	1.60	"	4.50	"		" " " 108+77 = +4.44 "
117	–	1.55	0.30	4.20	"		" " " 117 = +4.50 "
118	100	1.50	"	4.05	"		
118+50	50	1.55	"	4.20	"		Bottenlutning å sträckan 117 – 120+12 =
119	"	1.45	"	3.95	"		= 2.07 : 1000
119+60	60	1.45	"	"	"		
120	40	1.40	"	3.80	"		
120+12	12	1.40	"	"	"		Bottenläge vid pmkt 120+12 = + 5.15 m.
Sma	1074						
Tl m	3370						

Grendike J – K.

108+77	"	1.60	0.30	4.30	1:1.25		Bottenläge vid pmkt 108+77 = + 4.44 m.
109	23	1.55	"	4.20	"		
110	100	1.50	"	4.05	"		
111	"	1.45	"	3.95	"		
111+50	50	1.65	"	4.45	"		Bottenlutning å sträckan 108+77 – 114+53 =
112	"	1.50	"	4.05	"		= 0.5 : 1000
112+50	"	1.65	"	4.45	"		
113	"	1.65	"	"	"		
113+50	"	1.50	"	4.05	"		
114	"	1.40	"	3.80	"		
Expt.	523						

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
30247

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
Expt	523						
114^{+53}	53	1.50	0.30	4.05	1:1.25		Bottenläge vid punkt 114^{+53} = + 4.72 m.
Sma	576						
11 m.	1590						
				Sidodike E - E I			
142^{+11}	–	1.60	0.30	4.30	1:1.25		Bottenläge vid punkt 142^{+11} = + 5.29 m.
142	11	1.65	"	4.45	"		
141^{+50}	50	1.55	"	4.20	"		
141	"	1.50 (1.60)	"	4.05 (4.30)	"		Bottenlutning å sträckan 142^{+11} - 0 =
140^{+50}	"	1.60	"	4.30	"		= 0.5 : 1000
140	"	1.45	"	3.95	"		
0^{+50}	"	1.55	"	4.20	"		
0	"	1.35	"	3.70	"		Bottenläge vid punkt 0 = + 5.45 m.
Sma	311						
12 m	1010						
				Sidodike F - F I			
150	–	1.70	0.30	4.55	1:1.25		Bottenläge vid punkt 150 = + 5.41 m.
151	100	1.60	"	4.30	"		
152	"	1.60	"	"	"		Bottenlutning å sträckan 150 - 153 =
153	"	1.60	"	"	"		= 0.3 : 1000
154	"	1.50	"	4.05	"		Bottenläge vid punkt 153 = + 5.50 m.
155	"	1.55	"	4.20	"		Bottenlutning å sträckan 153 -
155^{+58}	58	1.55	"	"	"		-155^{+58} = 1.53 : 1000
Sma	558						Bottenläge vid punkt 155^{+58} = + 5.85 m.
12 m:	2140						

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
							Avbyggnadsgraven M-M¹-L-N-O-P.
138+40	–	1.30	0.50	3.75	1:1.25		Bottenläge vid punkt 138+40 = +3.30 m.
138	40	1.50	"	4.25	"		
137+50	50	1.50	"	"	"		
137	"	1.50	"	"	"		Bottenlutning å sträckan 138+40 –
136+58	"	1.58	"	"	"		– 135 = 0.58.8 : 1000
136	"	1.45	"	4.15	"		
135+50	"	1.50	"	4.25	"		
135	"	1.40	"	4.00	"		Bottenläge vid 135 = +3.50 m
134+50	"	1.45	"	4.15	"		Bottenlutning å sträckan 135–134 = 1.0:1000
134	"	1.45	"	"	"		Bottenläge vid punkt 134 = +3.60 m.
133+50	"	1.60	"	4.50	"		
133	"	1.55	"	4.40	"		
132+50	"	1.60	"	4.50	"		
132	"	1.70	"	4.75	"		Bottenlutning å sträckan 134-1 = 2.10:
131+50	"	1.70	"	"	"		:1000
131	"	1.60	"	4.50	"		
0+50	"	1.50	"	4.25	"		
0	"	1.60	"	4.50	"		Fixp. kross (+) i sten, belägen 100 m. nord-
0+60	60	1.40	"	4.00	"		väst om punkt 0; höjdläge = +6.40 m.
1	40	1.55	"	4.40	"		Bottenläge vid punkt 1 = +4.65 m.
2	100	1.55	"	"	"		
2+60	60	1.50	"	4.25	"		
3	40	1.55	"	4.40	"		
3+50	50	1.65	"	4.65	"		
4	"	1.70	"	4.75	"		
5	100	1.70	"	"	"		
5+50	50	1.80	"	5.00	"		
6	"	1.65	"	4.65	"		
6+50	"	1.80	"	5.00	"		
Expt	1490						

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA 30247

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
Kramp.	1490						
7	50	1.80	0.50	5.00	1:1.25		
7^{+40}	40	1.90	"	5.25	"		
8	60	1.80	"	5.00	"		
8^{+50}	50	1.80	"	"	"		
9	"	1.80	"	"	"		
9^{+50}	"	1.70	"	4.75	"		
10	"	1.65	"	4.65	"		Bottenlutning å sträckan 1-16 =
11	100	1.70	"	4.75	"		= 0.5:1000
12	"	1.60	"	4.50	"		
12^{+40}	40	1.75	"	4.90	"		
13	60	1.65	"	4.65	"		
13^{+50}	50	1.65	"	"	"		
14	"	1.60	"	4.50	"		
14^{+50}	"	1.65	"	4.65	"		
15	"	1.55	"	4.40	"		
15^{+50}	"	1.65	"	4.65	"		
16	"	1.55	"	4.40	"		Bottenläge vid punkt 16 = +5.40 m.
16^{+50}	"	1.60	"	4.50	"		
17	"	1.50	"	4.25	"		
17^{+62}	62	1.50	0.70	4.05	"		
18	38	1.45	"	3.95	"		Bottenlutning å sträckan 16-23^{+44} =
19	100	1.35	"	3.70	"		= 0.65:1000
19^{+50}	50	1.45	"	3.95	"		
20	"	1.40	"	3.80	"		Fixp. (kors) + i sockel; höjdläge = + 7.57 m.
21	100	1.40	"	"	"		
22	"	1.45	"	3.95	"		
22^{+40}	40	1.40	"	3.80	"		
23	80	1.50	"	4.05	"		
23^{+44}	44	1.50	"	"	"		Bottenläge vid punkt 23^{+44} = + 5.90 m.
Sma	3204						
Kan	12320						

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
				Sidodike M^{I} - M^{II}			
0		1.55	0.30	4.20	1:1.25		Bottenläge vid punkt 0 = + 5.40 m.
0^{+78}	78	1.45	"	3.95	"		" " " 0^{+78} = + 5.44 m.
Σma	78						Bottenlutning å sträckan 0 - 0^{+78} =
							= 0.3 : 1000
Σm	250						
				Sidodike N - N^{I}			
36^{+57}	-	1.50	0.50	4.25	1:1.25		Bottenläge vid punkt 36^{+57} = + 5.50 m.
36	57	1.50	"	"	"		
35	100	1.60	"	4.50	"		
34	"	1.45	"	4.15	"		
33	"	1.45	"	4.15	"		Bottenlutning å sträckan 36^{+57} - 29 =
32^{+50}	50	1.35	"	3.90	"		= 0.4 : 1000
32	"	1.40	"	4.00	"		
31	100	1.40	"	"	"		
30^{+50}	50	1.40	"	"	"		
30	"	1.45	"	4.15	"		
29^{+50}	"	1.45	"	"	"		
29	"	1.50	0.30	4.25 / 4.05	"		Bottenläge vid punkt 29 = + 5.80 m.
28^{+50}	"	1.45	"	3.95	"		
28	"	1.45	"	3.95	"		Bottenlutning å sträckan 29 - a^{+74} = 0.8 : 1000
0	100	1.45	"	"	"		
a	"	1.60	"	4.30	"		
a^{+74}	74	1.45	"	3.95	"		Bottenläge vid punkt a^{+74} = + 6.10 m.
Σma	1131						
Σm	3650						
				Sidodike O - O^{I} - O^{II}			
82^{+45}	-	1.45	0.3	3.95	1:1.25		Bottenläge vid punkt 82^{+45} = + 5.53 m.
82	45	1.40	"	3.80	"		
81^{+27}	73	1.50	"	4.05	"		Bottenlutning å sträckan 82^{+45} - 80 =
81	27	1.45	"	3.95	"		= 0.3 : 1000.
	145						

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
30247

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
Transp.	145						
80^{+45}	55	1.45	0.30	3.95	1:1.25		Bottenläge vid pmkt 79^{+98} = + 5.60 m.
79^{+98}	47	1.45	"	"	"		Riktning från pmkt 79^{+98} – 78^{+72} = 128 m.
79^{+98}	-	1.30	-	3.55	"		Bottenläge för rör vid pmkt 79^{+98} = + 5.70 m. (9" rör)
78^{+72}	126	1.35	-	3.70	"		" " " " " 78^{+72} = + 6.00 m.
Summa	373						Bottenlutning å sträckan 79^{+98} – 78^{+72} = 2.32 : 1000
12 m	750						
8=0 40638	12 m						

Företag N:o 2

Schaktgrafven M-S.

146^{+65}	-	0.75	0.5	2.40	1:1.25		Bottenläge vid pmkt 146^{+65} = + 2.66 m.
146	65	1.20	"	3.50	"		
145	100	1.40	"	4.00	"		
144	"	1.40	"	"	"		Bottenlutning å sträckan 146^{+65} –
143	"	1.40	"	"	"		138^{+40} = 0.8 : 1000
142	"	1.50	"	4.25	"		
141	"	1.40	"	4.00	"		
140	"	1.30	"	3.75	"		
139	"	1.40	"	4.00	"		
138^{+40}	60	1.30	"	3.75	"		Bottenläge vid pmkt 138^{+40} = + 3.30 m.
Summa	925						

St. Levene den 17 december 1930
Nils Gustafsson.

Utlåtande.

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen kap. IO i och för torrläggning av vattenskadade marker hörande till Sven Larsgård, Lilla Tomten, Vallen, Lyckhem, Skattegården, Erik Andersgård, Måns Karlsgård, Arvejorden Kroken, Lars Backsgården, Skräddaregården, Essbjörnsgården, Tomten Håkantorp, Ravelsgård, Källesgård, Östergården, Smetofta Bengtsgården, Nils Arvidsgården S samt Kristiansgården i Long, Uvered, Levene och Järpås socknar Skaraborgs län.

Torrläggningsområdets läge m.m.

Torrläggningsområdet är beläget omkring 4 km. nordost om Levene kyrka samt omkring 3 km. sydväst om Uvereds kyrka och utgöres till största delen av åker. Arealen är 456,57 hektar åker samt I2, 8I, 5 hektar annan mark. Jordmånen består av mylla på botten av lera.

Företagets beskaffenhet.

Torrläggningsföretaget är att anse som sådan dikning, varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

Laga hinder.

Laga hinder mot det ifrågasatta torrläggningsföretaget har icke anmälts, icke heller hava synemännen kunnat finna att sådant föreligge mot handläggandet av denna syneförrättning eller mot utförandet av här föreslagna torrläggningsåtgärder.

Vattenmängd, fallförhållanden, föreslagna dimensioner m.m.

Den mark som vid denna syneförrättning varit föremål för undersökning har på grund av förhållandena ansetts böra uppdelas på två särskilda företag, förvilka särskilda kostnadsförslag och särskilda kostnadsfördelningslängder äro upprättade. Företaget är i det efterföljan-

de benämnda Företag N:o I och Företag N:o 2. Det senare företaget, vars utförande är nödvändigt för det förstnämndas färdigställande ingår i ett år 1915 vid syneförrättning upprättat förslag för torrläggning av mark till Smetofta, Kristiansgården m. fl. och då av handlingarna synes framgå att förslaget ifråga upprättats med hänsyn till markernas torrläggning till 1-2 meters djup och ytterligare fördjupning för ovanför liggande markers torrläggning ej synes erforderlig anse synemännen att det åligger arbetsdirektionen för företaget ifråga att föranstalta om detsammas utförande och underhåll i enlighet med vid syneförrättningen upprättat förslag. Av profilritning M-R-S med tillhörande sektioner samt upprättat kostnadsförslag framgår det arbete och den kostnad, som erfordras för detta företags utförande. Den föreslagna trumman bör för undvikande av uppdämning, emellertid givas den under typ m. föreskrivna storleken.

Nederbördsområdet för de vattenskadade markerna uppgår till sammanlagt 8,8 km. samt tillhör nederbördsområdet 142 sektion I. För de båda huvudavloppen A-G samt M-G utgöra nederbördsområdena resp. 5,6 km. och 3,2 km. . För de täckta ledningarna B - B och O - O äro nederbördsområdena 5 hektar och 8 hektar.

Med hänsyn till områdenas topografiska gestaltning samt till nederbördsmängden i trakten har högvattenmängden beräknats efter en avrinning av 125 sekundliter pr. km.^{2}, och medelavrinningen ha beräknats uppgå till 1/10 av den högsta flöden beräknade. Dimensioneringen av de täckta ledningarna har skett efter en avrinning av 1,5 sekundliter pr. har.

Med hänsyn till förekommande vattenmängder samt på grund av gjorda yrkanden skall för torrläggning av företag N: I upptagas I3 st. avloppsdiken benämnda A-B-C-D-E-F-G, B-E-B, B-H, C-C, D-D-D, D-I-I I-K, E-E, F-F, M-M-G-N-O-P, M-M, N-N och O-O. Av dessa skola sträckorna B-B och O-O utföras såsom täckta ledningar och de övriga såsom öppna avlopp. De täckta ledningarna skola förses med ~~ää~~ slammbrunnar å det sätt, som framgår av bifogade ritningar, varvid skall iaktagas att rörens in- och utlopp i brunnarna skola ligga på minst 0,5 meters höjd från brunnens botten. Vid mynningarna skola ledningarna förses med skydd av stensättning.

Bottenledning, bottenbredd samt dimensioner i övrigt för dikena vid de olika avvägningspunkterna tydliggöres av profil och sektionsritningarna samt av grävningstabellen.

I företaget ingående vattenskadad mark finnes upptagen å den karta, som vid syneförrättningen blivit upprättad, mark under företag N:2 har kopierats ~~av~~ från den år I915 upprättade kartan. Å kartorna har med dubbla röda linjer inritats de dikessträckor, som enligt detta utlåtande skola uppgrävas såsom öppna diken samt ~~att~~ med en enkel röd linje de, som skola utföras såsom täckta ledningar.

Broar och trummor.

Allmän väg beröres genom företag N: I, i det att allmänna vägen St. Levene-Uvered genom avloppen korsas på 3 ställen vid II3 +2b i d diket I-K vid I55 i F-F, samt vid 29 i N-N och måste å dessa ställen befintliga trummor ombyggas eller avlopp genom vägbanken anordnas. Kostnaden för dessa arbeten erlägges med 50% av torrläggningsföretaget och ombesörjes av vägens ägare där ej denne hellre vill överläm-

na det åt den dikande. Där diket följer allmän väg skall detsamma läggas på ett avstånd av 2 m. från vägbankens fot.

I samband med grävningsarbetet skola dessutom följande broar och trummor ombyggas efter å ritning och i kostnadsförslag lämnade anvisningar:

I avloppsgraven A-B-C-D-F-G broarna och trummorna vid 74 +15, 68 +83, 43 +67, 41 +5, 39 +60 samt 37 +40.

I diket B-H trummorna vid 0 +40.

I diket D - I - I trummorna vid 103 +90, 107 +40 och 119 +40.

I diket I - K. " " 114 +79.

I avloppsgraven M - M - G - N - O - P. broarna och trummorna vid 0, 8 +90, 9 +81 och 17 +30.

I avloppsdiket N - N. trummorna vid 28 och a.

I diket O - O trumman vid 81.

Beträffande övriga enskilda broar eller trummor, som kunna bliva uppförda över ifrågavarande diken bestämmes allenast att de icke få uppföras på sådant sätt att de uppdämma vattnet.

Kostnad.

Enligt till synehandlingarna bifogat kostnadsförslag, som är upprättat med hänsyn till en timpenning av 0, 70 kronor uppgår kostnaden för schaktningsarbetet jämte brobyggnaden för Företag N: 1 till 41610- kronor samt för Företag N: 2 till 19100- kronor. I dessa summor ha då inräknats 10% tillägg för oförutsedda fall och arbetets tillsyn.

Underhåll.

För vidmakthållande av de genom företagen ernådda torrlägg-

ningsresultaten skola avloppsdikena för framtiden omsorgsfullt underhållas genom regelbundna rensningar. Därvid skola uppkomma växtbildningar och islamningar avlägsnas och dikena återställas till nu föreskrivna dimensioner. Detta underhåll bestrides efter samma grunder som bestämts för deltagandet i dikenas uppgrävning. Vägtrummor och broar underhålles av den eller dem som haft att vidmakthålla befintliga byggnader av detta slag.

Jordvärdering, båtnad och kostnadsfördelning.

För utrönande av den båtnad, som uppstår för den vattenskadade marken genom dikenas upptagande enligt ovan avhandlade förslag har uppskattning av denna mark ägt rum jämlikt i kap. IO par. 60 vattenlagen stadgade grunder och resultatet införts i den till förslaget hörande värderingslängden. Såsom av företaget beroende hava ansetts de marker, som ligga mindre än I,4 meter över det nuvarande medelvattenståndet i närmaste del av dikena. Synemännen hava åsatt dessa marker värde i kronor pr. hektar vid full torrläggning infört i värderingslängden under rubrik "värde efter torrläggningen". Det nuvarande värdet eller "värdet före torrläggningen" har uträknats såsom viss del av värdet i fullt torrlagt skick med ledning av de erfarenheter, som vunnits beträffande avkastningen av jord med olika torrläggningsgrad. Vid bestämmandet av markvärdet har hänsyn uteslutande tagits till markernas naturliga beskaffenhet och den avkastning, som de sålunda anses kunna lämna. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet utgör förbättringsvärdet, som skall ligga till grund för kostnadernas fördelning.

För Företag N:2 har bifogats en avskrift av den kostnadsfördelningslängd, som upprättades vid det år 1915 upprättade förslaget vilket

synes skola ligga till grund för kostnadernas fördelning.

Skäl till uppdelning jämlikt bestämmelserna i vattenlagen kap. 7 par. 24 av den under Företag N: I hörande marken i särskilda avdelningar synes ej föreligga. På grund av svårigheten att bestämma avbördningsområdet för de skilda dikessträckorna och därav förhållandet mellan båtnad och kostnad för de skilda områdena anse synemännen att skäl till sådan uppdelning i avdelningar ej föreliger.

Varje ägare till mark, som röner båtnad genom företaget är därför pliktig taga del i detsamma och därmed förenade kostnader i förhållande till denna båtnad.

I kostnadsfördelningslängden hava förbättringsvärdena samt ett procenttat av verklig kostnad införts. De intressenter, som äro att anse som sökande till förrättningen enligt kap. IO § 82 vattenlagen betecknas med S.

Ersättningar.

För upplåtelse av mark till dikenas utvidgning skall ersättning för Företag N: I gäldas till belopp svarande emot värdet före torrläggningsarbetets utförande av för utvidgning i anspråk tagna ägoområden. För intrång genom uppläggning av jord och sten av grävningsarbetet skall ersättning utgå efter liknande grunder med iaktagande av att ersättningsbeloppet skall beräknas efter fulla värdet å marken efter arbetets utförande. I särskild ersättningslängd finnas sålunda utgående belopp uträknade för varje fastighet.

Avgift enligt II kap. 95 § vattenlagen skall erläggas med en krona för tusen kronors båtnad eller med kronor och öre, vilket

belopp skall inbetalas till Konungens Befallningshavande i Skaraborgs län, innan arbetet påbörjas.

Kostnaden för synneförrättningen och andra gemensamma utgifter gäldas efter enahanda grunder, som för fördelningen av kostnaderna för själva företaget och förskjutes dessa kostnader om så erfordras av sökandena till förrättningen.

Företag N: 2 skall av förrättningskostnaderna utge en ersättning av 2I,66 kronor.

Arbetets utförande.

Företaget vilket benämnes "Vallens m. fl. torrläggningsföretag" i Longs m. fl. socknar Skaraborgs län skall utföras i överensstämmelse med det vid denna förrättning upprättade förslaget, ritningar och arbetsbeskrivning. Till ledning vid arbetenas utförande tjäna de å plan och profilrätningarna angivna fixpunkterna.

I fråga om arbetenas utförande och framtida underhåll få synemännen på grund av stadgandena i vattenlagen kap. IO § 62 ytterligare meddela följande bestämmelser.

I/ För handhavande av de med arbetenas utförande och underhåll förenade angelägenheter skola intressenterna ~~utse~~ utse för företagen arbetsstyrelse och arbetsdirektion och skall anmälan om styrelseval göras hos Konungens Befallningshavande i länet innan arbete å annan mark verkställes eller åtgärd till förfång för annan vidtages. Sker ändring i styrelsens sammansättning skall anmälan därom ofördröjligen göras hos Konungens Befallningshavande i länet.

2/ Styrelse åligger att över inkomster och utgifter föra ordentliga räkenskaper, årligen avsluta dessa samt upprätta debiteringslängder.

3/ Arbetena för företagen skola utföras till den storlek och de djup, som de upprättade profilritningarna närmare utvisa, och hänföra sig alla höjdpunkter å plankartan till profilritningarnas jämförelseplan.

4/ Jord och annat, som uppschaktas må uppläggas i till närmelsevis lika stor massa å ömse sidor, såvida icke intilliggande vägsträckor eller andra omständigheter annorlunda betinga, och iakttagas att uppgrävd jord och sten skall läggas minnst en (I) meter från dikenas kanter och med en lutning mot dessa icke brantare än I:I,o. samt att där uppläggandet sker i strängar öppningar för dagvattnet från angränsande terräng anordnas vid svackor i markytan vid förekommande öppna diken och i övrigt på var 40 de meter.

5/ Upplagda jordmassor böra vid diken under Företag N: I vara från avloppsdikenas närhet bortförda senast I2 år efter det likningsavtalet blivit fullbordat av den som för varje fastighets innehavare för bortförandet svarande på hans mark upplagda jorden.

6/ I råskillnad tages halva diket av vardera grannens mark såvitt icke vid skiftesförrättning andra föreskrifter lämnats för dikenas sträckning.

7/ Till äventyrs inträffade ras böra oförtövat avhjälpas och nödiga förstärkningsarbeten vidtagas om så erfordras.

8/ Arbetena för företagets ytförande böra överlåtas till därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas.

9/ Samma förfaringssätt bör tillämpas vid framtida rensningar av dikena.

IO/ Arbetena må begynna omedelbart efter det att detta utlåtande

vunnit laga kraft samt skola vara slutförda senast 6 år efter samma tidpunkt.

II/ Avsyning av det slutförda arbetet eller besiktning av detsamma under dess fortgång skall verkställas av i länet tjänstgörande lantbruksingeniör , om någon av intressenterna så påyrkar.

Besvärshänvisning.

Jämlikt stadgandena i gällande vattenlag kap. IO § 73 och kap. II § 85 åligger det den, som till ävensyrs är missnöjd med åtgärd eller beslut vid syneförrättning eller vill föra talan mot avgivet utlåtande, att inom 60 dagar från dag då syneförrättningen avslutats ingiva sina besvär i tre exemplar till vederbörande vattendomstol, som i detta fall är Västerbygdens vattendomstol adress Vänersborg. och skola i besvären fullständigt upptagas klagandens alla påstående och skälen därtill samt vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Emil Bengtsson. St. Levene den I7 dec. I930

Carl Andersson. Nils Gustafsson.

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Kostnadsfördelningslängd

för torrläggning av vattensjukadade marker hörande till Lilla Tomten, Vallen m. fl. i Longs, Levene m. fl. socknar, Skaraborgs län, upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen åren 1929-1930.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Lövångs rocken				Förtag
	1:5 ö 1:16	C	Sven Lassgården, Arvid Andersson	S	1-4	595.-	630.-
3/16	1:16	B	" " " "	S	5-70	9224.50	11304.-
1/16	1:15	A	" " August Karlsson		71-101	3008.-	5028.-
1/16	17	Bb	" " Oskar Jonsson	S	101a-126	1724.75	3037.50
1/32	1:18	Bed 2	" " Emil Gustafsson	S	127-151	1989.50	3080.-
3/320	1:17	Bed 1	" " " "	S	152-156	286.50	421.50
1/8	1'		Lilla Tomten Oskar Jonsson	S	157-230	6590.50	11581.-
1/8	1'		Vallen Hilding Johansson	S	231-285	5765.-	10171.-
			Hvreds rocken				
låg		a	Lyckhem Vilh. Köpsén		286-293	1079.50	1796.-
1/80	1:12	Ad 3	Skattegården Karl Gustafsson	S	294-300	763.20	954.-
9/80	1:11	Ad 2	" " "	S	301-341	6056.90	9269.-
1/80	1:10	Ad 1	" Josef Gustafsson	S	342-383	6391.80	9677.-
1/4	13	Ab	" Johan Andersson		384-447	9557.-	16011.-
287/5280	1:29	Ac	Erik Andersgård Alex Blixt	S	448-455	462.-	756.-
"	1:30	Ad	" " " "	S	456-467	441.50	762.-
"	1:31	Ae	" " " "	S	468-472	550.-	900.-
"	1:28	Ab	" " A. J. Bros		473-475	528.-	864.-
287/8800	1:27	Aa	" " Sett Johansson		476-494	3014.-	4887.-
43/2640	1:16	B	" " Josef Olsson	S	495-510a	1475.50	2214.-
297/5280	1:17	C	" " " "	S	511-552	6989.10	9583.-
1/16	1:12	B	" " " "	S	553-603	5261.80	8576.-
1/16	1:11	A	" " " "	S	604-645	5650.50	9036.50
1/96	1:20	A	" " Johan Fr. Johansson		646-660	841.50	1377.-
1/96	1:21	B	" " " " "		661-674	891.-	1458.-
1/24	1:22	C	" " " " "		675-712	3478.25	5601.50
1/24	1:23	D	" " " " "		713-751	3771.30	5940.-
1/96	1:24	E	" " " " "		752-770	1852.75	2830.50
			Transport			88189.35	137745.50

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
N:o 1									
35.-	11.65	2.97					0.028	1.04	
2079.50	691.97	176.28					1.663	61.60	
2020.-	672.-	171.19					1.615	59.83	
1312.75	436.91	111.30					1.050	38.90	
1090.50	362.84	92.43					0.872	32.30	
135.-	44.94	11.45					0.108	4.-	
4990.50	1660.66	423.05					3.991	147.84	
4406.-	1465.92	373.44					3.523	130.50	
716.50	238.43	60.74					0.573	21.23	
190.80	63.66	16.22					0.153	5.67	
3212.10	1068.96	272.32					2.569	95.16	
3285.20	1093.09	278.46					2.627	97.31	
6454.-	2147.49	547.07					5.161	191.18	
294.-	97.78	24.91					0.235	8.71	
320.50	106.62	27.14					0.256	9.48	
401.-	133.15	33.92					0.320	11.85	
336.-	111.51	28.41					0.268	9.93	
1873.-	622.90	158.68					1.497	55.45	
738.50	245.92	62.65					0.591	21.89	
2593.90	862.99	219.85					2.074	76.83	
3314.20	1102.67	280.90					2.650	98.16	
3386.-	1126.80	287.05					2.708	100.31	
535.50	178.09	45.37					0.428	15.85	
567.-	188.49	48.01					0.453	16.78	
2123.25	706.54	179.98					1.698	62.90	
2168.70	721.52	183.81					1.734	64.23	
977.75	325.39	82.89					0.782	28.97	
49556.15	16488.79	4200.49					39.627	1467.90	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde Kronor	Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Transport.			88189.35	137745.50
1/96	1[25]	F	Erik Andersgård, Johan Fr. Johansson		771-772	36.-	40.50
-	8[11]		Måns Karlsgården Johan Jonsson	S	773-773a	280.-	315.-
1/8	8[8]	B	" " " "	S	774-839	13064.20	19565.-
1/8	8[7]	A	" " J. J. Karlsson	S	840-893	9569.50	15400.50
-	1[1]		Arvejorden Kyrkan. Johanna Gustafsson		894-907	2331.-	3486.-
1/30	2[10]	A	Lars Barksgården Svante Andreasson		908-922	2694.-	4265.50
1/30	2[11]	B	" " " "		923-938	2244.-	3876.-
7/120	2[15]	A	" " " "		939-974	3816.50	6621.50
7/120	2[16]	B	" " Karl Olsson	S	975-989	1990.-	3442.-
1/4	9[2]	A	Skräddarsgården " "	S	990-1084	20412.20	27485.50
1/8	9[7]	B	" Sven Johan Larsson		1085-1154	11862.50	14021.-
1/8	9[8]	C	" Johan Albertsson	S	1155-1207	12914.-	13885.75
1/8	9[7]	B	" Johan Larsson		1208-1210	387.-	408.50
1/4	9[2]	A	" Carl Olsson	S	1211-1216	639.-	674.50
2/9	3[4]	Gb	Ulvered Erbjörnsgården A. Wickelberg.		1217-1240	3433.50	3624.25
1/3	6[3]	B	Lövene rocken Tomten Håkantorp Gustaf Svensson		1241-1303	7800.70	10611.-
1/6	6[2]	A	" " Alfred Blomkvist		1304-1328	4198.55	5926.50
båg		H	Ravelsgården Frans Karlsson		1329-1346	1767.50	2151.-
1/48	2[18]	C	" Johan Gustafsson		1347-1362	1581.90	2070.-
1/96	2[19]	D	" Samuel Johansson		1363-1371	770.-	990.-
1/32	2[36]	A	" Gustaf Karlsson	S	1372-1395	2287.50	3204.-
1/48	2[38]	B	" Richard Berg		1396-1409	1314.80	1620.-
3/96	2[39]	A	" " "		1410-1415	580.50	666.-
1/96	2[32]	B	" Samuel Johansson		1416-1424	713.30	810.-
1/16	2[11]	B	" Anna Gustafsson		1425-1429	232.20	273.-
1/40	4[19]	A	Kjellersgården Karl Oskar Adolf Svensson	S	1430-1443		
1/40	4[25]	A	" " " "	S	1444-1459	2955.40	3672.-
1/40	4[24]	B	" Oskar Samuelsson		1460-1484	2407.20	3552.-
			Transport			201472.31	290372.50

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
49556.15	16488.79	4200.49					39.627	1767.90	
4.50	1.66	0.42					0.004	0.15	
35.-	11.65	2.97					0.028	1.04	
6500.80	2162.89	550.99					5.198	192.55	
5831.-	1940.28	494.28					4.663	172.73	
1155.-	384.48	97.94					0.924	34.23	
1571.50	523.04	133.24					1.257	46.56	
1632.-	543.01	138.33					1.305	48.34	
2805.-	933.32	237.76					2.243	83.09	
1452.-	483.09	123.07					1.161	43.01	
7073.30	2353.46	599.54					5.656	209.51	
2158.50	718.19	182.96					1.726	63.93	
971.75	323.31	82.36					0.777	28.78	
21.50	7.08	1.80					0.017	0.63	
35.50	11.65	2.97					0.028	1.04	
190.75	63.66	16.22					0.153	5.66	
2810.30	934.98	238.18					2.247	83.23	
1727.95	575.05	146.49					1.382	51.19	
383.50	127.74	32.54					0.307	11.37	
488.10	162.28	41.34					0.390	14.45	
221.-	73.23	18.66					0.176	6.52	
916.50	305.-	77.70					0.733	27.15	
305.20	101.53	25.86					0.244	9.04	
85.50	28.29	7.21					0.068	2.52	
96.80	32.04	8.16					0.077	2.85	
10.70	3.74	0.96					0.009	0.33	
716.60	238.43	60.74					0.573	21.23	
1144.80	380.73	97.-					0.915	33.90	
89900.21	29912.60	7620.18					71.888	2662.93	

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Framsprt			200472.30	290372.50
1/160	4:28	D	Kjellersgården Gustaf Karlsson	S	1485-1490	650.-	900.-
1/160	4:27	C	" " "	S	1490a-1494	529.-	846.-
1/80	4:26	B	" Anna Gustafsson		1494a-1504	989.-	1719.-
1/40	as 4:25	A	" Alfred Blomkvist		1505-1514	930.-	1674.-
1/40	as 4:25	A	" Hilding Johansson	S	1515-1526	993.50	1728.-
1/24	4:13	Df	" Josef Gustafsson	S	1527-1561	3321.-	6642.-
		J	~~Östergården~~ Karolina Mat. Karlsson		1562-1591	1742.-	2660.50
1/8	4:12	De	Kjellersgården P. A. Johanssons dt.		1592-1651	7949.-	12455.-
1	1'		Smetsta Bergsgård Kronan arr. Axel Johansson		1652-1814	37189.60	46271.-
1/60	5:37	Ced	Östergården A. J. Roos		1856a-1868	1568.-	2335.-
1/60	5:35	Cef	" Alex Blixt	S	1869-1879	1642.50	2529.-
1/60	5:36	Cee	" Seth Johansson		1880-1898	1592.75	2470.50
1/60	5:38	Cee	" " "		1899-1918	1790.70	2425.50
1/10	5:34	Cea	" " "		1918a-2005	10907.-	14998.-
1/12	5:7	Cf	" August Segerström		2006-2057	8212.90	10728.-
1/12	5:24	C	" Sven Oskar Sjölin	S	2058-2106	8182.50	10639.-
1/24	5:23	B	" Karl Vilh. Lund	S	2107-2118 2129-2136	2320.50	3609.-
1/24	5:22	A	" " "	S	2137-2142 2152-2154	964.50	1503.-
			Hvercds rcken				
3/4	11'	J.	Nils Arvidsgården A. F. Wikkelberg		2165-2180	3243.30	3741.-
			Summa			295190.05	420246.-

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
89900.20	29912.60	7620.18					71.888	2662.93	
250.-	83.22	21.21					0.200	7.41	
317.-	105.27	26.82					0.253	9.37	
730.-	243.-	61.90					0.584	21.63	
744.-	247.58	63.07					0.595	22.04	
734.50	244.25	62.22					0.587	21.74	
3321.-	1105.16	281.54					2.656	98.39	
918.50	305.42	77.80					0.734	27.19	
4506.-	1499.21	381.92					3.603	133.47	
9081.40	3021.72	769.78					7.262	269.01	
767.-	255.07	64.98					0.613	22.71	
886.50	295.01	75.15					0.709	26.27	
877.75	292.10	74.41					0.702	26.-	
634.80	211.38	53.85					0.508	18.82	
4091.-	1361.06	346.73					3.271	121.17	
2515.10	836.78	213.17					2.011	74.49	
2456.50	817.22	208.19					1.964	72.75	
1288.50	429.-	109.29					1.031	38.19	
538.50	179.24	45.69					0.431	15.97	
497.70	165.61	42.18					0.398	14.74	
125055.95	41610.-	10600.07					100.000	3704.29	

St. Levene den 17 dec. 1930

Emil Bergström
Nils Gustafsson.
Carl Andersson

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
							Företag-
			Levene socken				
1	1'		Smedstorps Bergsgård Kronan arr. Axel Johansson		1815-1855	6048. -	7781. 75
1/24	5 23	B	Östergården Karl. Vilh. Lind	S	2119-2127	954. -	1192. 50
1/24	5 22	A	" " " "	S	2143-2151 2155-2164	2274. -	2992. 50
			Unnereds socken				
2/4	11'	J	Nils Arvidsgården A. F. Wickelberg		2181-2254	8190. -	10920. -
			Järpås socken				
27/75	36	B	Kristiansgården C. A. Karlsson		2255-2263	1134. -	1512. -
26/75	35	A	" " "		2264-2286	3108. -	4110. -
			Summa			21708. -	28508. 75

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STARA

Förbättrings-värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		Proc. i förrättningskost.
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
N:r 2.										
1733.75	534.80						28	5.52		25.49
238.50	76.40						4	0.76		3.51
718.50	229.20						12	2.29		10.56
2730.-	840.40						44	8.70		40.15
378.-	57.30						3	1.20		5.56
1002.-	171.90						9	3.19		14.73
6800.75	1910.-						100	21.66		100.00

St. Levene den 17 dec. 1930

Emil Bergström
Carl Andersson

Nils Gustafsson.

Avskriften sid 1-79 bestyrkes i Gåsveten.

Nils Gustafsson.

Skrädderegården	B	1/8	9[7]	Sven Johan Larsson
	C	1/8	9[8]	Johan Albertsson
Ässbjörnsgården	Gb	2/9	3[4]	C. A. F. Wachelberg
Nils Svidesgården	J	3/4	11[1]	D:o

Lerums socken

Tomten Håkantorp	A	1/6	6[2]	Alfr. Blomkvist
" "	B	1/3	6[3]	Gustaf Svensson
Swedbergs Bruksegården		1	1[1]	Hakon Axel Johansson
" Anders Rasdeg.	A	1/32	2[16]	Gustaf Oskar Karlsson
" " "	C	1/48	2[18]	Johan Gustafsson
" " "	D	1/96	2[19]	Samuel Johansson
" " "	B	1/96	2[32]	D:o
" " "	B	1/48	2[38]	Karl Richard Berg
" " "	A	3/96	2[39]	D:o
" Kjellersgården	De	1/8	4[12]	P. A. Johansson Stenbeck
" "	Df	1/24	4[13]	Josef och Viktor Gustafsson
" "	B	1/40	4[24]	Oskar Samuelsson
" "	A	1/40	4[25]	Karl och Adolf Svensson
" "	A	av 1/40	av 4[25]	Alfr. Blomkvist
" "	A	av 1/40	av 4[25]	Hilding Johansson
" "	B	1/80	4[26]	Anna Gustafsson
" "	C	1/160	4[27]	Gustaf Oskar Karlsson
" "	D	1/160	4[28]	D:o
" Ödegården	Bf	1/12	5[7]	August Segerström
" "	A	1/24	5[22]	Karl Vilh. Lund
" "	B	1/24	5[23]	D:o
" "	C	1/12	5[24]	Sven Oskar Hjalén
" "	Lea	1/10	5[34]	Selle Johansson
" "	Leb	1/60	5[35]	Axel Blixt
" "	Lec	1/60	5[36]	Selle Johansson
" "	Led	1/60	5[37]	A. J. Roos
" "	Lee	1/60	5[38]	Selle Johansson

Längs sochen

Rättvads hvem Lasegården	B6	1/16	1⁷	Klas Oskar Jonsson
" " "	A	1/16	1¹⁵	Sugard Karlsson
" " "	B	3/16	1¹⁶	Johan Broid Andersson
" " "	Bed₁	3/320	1¹⁷	Johan Emil Carlsson
" " "	Bed₂	1/32	1¹⁸	D:me
Lilla Tomten		1/8	1¹	Klas Oskar Jonsson
Vallen		1/8	1¹	Hilding Johansson

Kvarnds sochen

Djupedal Skattegården	Ab	1/4	1³	Johan Andersson
" "	Ad₁	1/80	1¹⁰	Josef och Viktor Carlsson
" "	Ad₂	9/80	1"	Karl Albert Carlsson
" "	Ad₃	1/80	1¹²	D:me
Erik Anderegården	A	1/16	1"	Josef Olsson
" "	B	1/16	1¹²	D:me
" "	B	43/2640	1¹⁶	D:me
" "	C	287/5280	1¹⁷	D:me
" "	A	1/96	1²⁰	Johan Fredrik Johansson
" "	B	1/96	1²¹	D:me
" "	C	1/24	1²²	D:me
" "	D	1/24	1²³	D:me
" "	E	1/24	1²⁴	D:me
" "	F	1/96	1²⁵	D:me
" "	Aa	287/8800	1²⁷	Seth Johansson
" "	Ab	287/52800	1²⁸	A. J. Roos
" "	Ac	287/52800	1²⁹	Axel Blixt
" "	Ad	287/52800	1³⁰	D:me
" "	Ae	287/52800	1³¹	D:me
Mäns Karlsgården	A	1/8	8⁷	Sven Johan Karlsson
" "	B	1/8	8⁸	Johan Jonsson
" "		ars	8"	D:me
Lars Barkesgården	A	1/30	2¹⁰	Svante Andersson
" "	B	1/30	2"	D:me
" "	A	7/120	2¹⁵	D:me
" "	B	7/120	2¹⁶	Karl Bernard Olsson
Skräddaregården	A	3/32 + 1/32 + 1/8	9²	D:me, Johan Aug. Andersson och Tage Sten o. Anderson

Förteckning

över låneansökande samt fastigheternas namn och rgister-nummer till Vallens m.-fl. torläggningsföretag i Longs m.-fl. socknar, Skaraborgs län.

Socken Mantal & lit. ub.

Arvid Andersson	Stru Lersgård	v 1 16
August Karlsson	. .	v 1 15
Oskar Jonsson	. .	v 1 7
Emil Gustafsson	. .	v 1 17, v 1 18.
Oskar Jonsson	Lc Tomten	v 1 1
Hilding Johansson	Vallen	v 1 1
Karl Gustafsson	Skallegården	v 1 11, v 1 12
Josef Gustafsson	.	v 1 10
Johan Andersson	.	v 1 9
Alex. Blixt	Erik Andersgård	v 1 29, v 1 30, v 1 31
A. J. Roos	. .	v 1 28
Joh. Johansson	. .	v 1 27
Josef Olsson	. .	v 1 11, v 1 12, v 1 17, v 1 18
Johan F Johansson	. .	v 1 24, v 1 25, v 1 20, v 1 21, v 1 22, v 1 23
Johan Jonsson	Näs Karlog.	v 8 11, v 8 8
J. J. Karlsson	. .	v 8 7
Svante Andersson	Lars Barksgården	v 2 10, v 2 11, v 2 15.
Karl Olsson	. .	v 2 16
. .	Skräddaregård	▷ v 9 3
Sven Johan Larsson	.	v 9 7
John Albertsson	.	v 9 8
Karl Olsson, Josef Aug. Andersson, Tage Elvin Andersson	.	▷ v 9 2
A. F. Wicheberg	Lusbjörnsgård	v 3 4
Gustaf Svensson	Tomten Håkantorp	v 6 3
Alfr. Blomkvist	. .	v 6 2
Johan Gustafsson	Ravelsgård	v 2 18
Samuel Johansson	.	v 2 9, v 2 32
Gustaf Karlsson	.	v 2 16
Rickard Borg	.	v 2 38, v 2 39.
Karl och Adolf Svensson	Kjellersgård	v 4 25

Oskar Samuelsson	Hellersgård	v 4 [24]
Gustaf Karlsson	"	v 4 [27], v 4 [28]
Anna Gustafsson	"	v 4 [26]
Alf. Blomkvist	"	v ca 4 [25]
Hilding Johansson		v ca 4 [25], [13]
Josef Al Anton Gustafsson	"	v 4
P. A. Johanssons sterbhus	"	v 4 [12]
Rakel ant. Axel Johansson	Smetofta Berjsgård	v 1
A. J. Ros	Östergård	" 5 [37]
Alex. Bliet	"	v 5 [35]
Selh Johansson	"	v 5 [34], v 5 [36], v 5 [38]
August Segerström	"	v 5 [7]
Sven Oskar Fjöbin	"	v 5 [27]
Karl Vilh Lund	"	v 5 [23], v 5 [22]
C. A. F. Vickelberg	Nils Andersgård	v 11

Växjö i augusti 1931

leov
/m.

Nils Gustafsson
C. Landtbruksingenjör.

Smedtofta	Östergården	A	1/24	5[22]	Karl Vilh. Lund
"	"	B	1/24	5[23]	Dito
"	"	C	1/12	5[24]	Sven Oskar Sjölin
"	"	Cea	1/10	5[34]	Seth Johansson
"	"	Ceb	1/60	5[35]	Axel Blixt
"	"	Cec	1/60	5[36]	Seth Johansson
"	"	Ced	1/60	5[37]	A.J. Roos
"	"	Cee	1/60	5[38]	Seth Johansson

Stockholm den 3 mars 1933.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

Brik Anderesgården	Ab	287/52800	1	28	A.J. Roos
" "	Ac	287/52800	1	29	Axel Blixt
" "	Ad	287/52800	1	30	Dito
" "	Ae	287/52800	1	31	Dito
Måns Karlsgården	A	1/8	8	7	Sven Johan Karlsson
" "	B	1/8	8	8	Johan Jonsson
" "		avs.	8	11	Dito
Lars Barksgården	A	1/30	2	10	Svante Andreasson
" "	B	1/30	2	11	Dito
" "	A	7/120	2	15	Dito
" "	B	7/120	2	16	Karl Edvard Olsson
Skräddaregården	A	3/32+1/32+1/8	9	2	Dito Johan Aug. Andersson & Inga Stina Andersson
"	B	1/8	9	7	Sven Johan Larsson
"	C	1/8	9	8	Johan Albertsson
Ässbjörnsgården	Gb	2/9	3	4	C.A.F. Wickelberg
Nils Arvidsgården	I	3/4	11	1	Dito
<u>Levene socken</u>					
Tomten Håkanstorp	A	1/6	6	2	Alfr. Blomkvist
" "	B	1/3	6	3	Gustaf Svensson
Smedtofta Bengtsgården		1	1	1	Staten, arr. Axel Johansson
" Andera Ravelsg.	A	1/32	2	16	Gustaf Ejnar Karlsson
" " "	C	1/48	2	18	Johan Gustafsson
" " "	D	1/96	2	19	Samuel Johansson
" " "	B	1/96	2	32	Dito
" " "	B	1/48	2	38	Karl Rickard Borg
" " "	A	3/96	2	39	Dito
" Kjellersgården	De	1/8	4	12	P.A. Johanssons sterbhus
" "	Df	1/24	4	13	Josef & Anton Gustafsson
" "	B	1/40	4	24	Oskar Samuelsson
" "	A	1/40	4	25	Karl och Adolf Svensson
" "	A	av 1/40	av 4	25	Alfr. Blomkvist
" "	A	av 1/40	av 4	25	Hilding Johansson
" "	B	1/80	4	26	Anna Gustafsson
" "	C	1/160	4	27	Gustaf Ejnar Karlsson
" "	D	1/160	4	28	Dito
Östergården	Gf	1/12	5	7	August Segerström

1933 den 3 mars

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Vallens m.fl. torrläggningsföretag" i Longs, Uvereds, Levene och Järpås socknar av Skaraborgs län.

Lån 36.660 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 30 december 1932.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Litt.	Mantal	Registernummer	Ägares namn
Longs socken				
Rytterås Sven Larsgården	Bb	1/16	1:7	Klas Oskar Jonsson
" " "	A	1/16	1:15	August Karlsson
" " "	B	3/16	1:16	Johan Arvid Andersson
" " "	Bed	3/320	1:17	Johan Emil Gustafsson
" " "	Bed 1	1/32	1:18	Dito
Lilla Tomten	Bed 2	1/8	1:1	Klas Oskar Jonsson
Vallen		1/8	1:1	Hilding Johansson
Uvereds socken				
Djupedal Skattegården	Ab	1/4	1:3	Johan Andersson
" "	Ad	1/80	1:10	Josef & Anton Gustafsson
" "	Ad 1	9/80	1:11	Karl Albert Gustafsson
" "	Ad 2	1/80	1:12	Dito
Erik Anderesgården	A 3	1/16	1:11	Josef Olsson
" "	B	1/16	1:12	Dito
" "	B	43/2640	1:16	Dito
" "	C	287/5280	1:17	Dito
" "	A	1/96	1:20	Johan Fredrik Johansson
" "	B	1/96	1:21	Dito
" "	C	1/24	1:22	Dito
" "	D	1/24	1:23	Dito
" "	E	1/24	1:24	Dito
" "	F	1/96	1:25	Dito
" "	Aa	287/8800	1:27	Seth Johansson

Godk. 3/3 1933

289/32

DIARIE N:r 6379
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
20 FEB. 1933

R A P P O R T.

över verkställd avsyning av torrläggningsföretag, enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 7 mars 1932.

Företagets namn: Vallens m.fl. torrläggningsföretag i Longs m.fl. socknar av Skaraborgs län.

Planen fastställd den 30 december 1932

Statsbidrag från statens avdikningsanslag. 15 600.-

Lån från statens avdikningslånefond. 36 600.-

Kontrakt om arbetets utförande antaget den 17/9 1931

Fastställd arbetstid till den 1 september 1934

Arbetsstyrelsens ordförande. Oscar Jonsson, Lisa Tenlen. Levene.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 23 september 1932.

Företaget befanns därvid vara utfört i överensstämmelse med det vid syneförrättningen upprättade förslaget med den ändring, att broar och trummor med föreslagna landfästen av sten hade utförts av betong. Företaget tillstyrkes till godkännande.

Vänersborg den 24 september 1932

Nils Nilsson

e. Lantbruksingeniör.