



Akt nr:
R-E1a-0400

AU\$R-E1a-0400

3/2
2 kanten

257
33

R 2*0400

26452

KONTRAKT.

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 OKT. 1933

Sedan Kungl. Maj:t den 25 augusti 1933 för
"Björnegårdens dikningsföretag av år 1931" i Råda socken av
SKARABORGS LÄN

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat dels ett lån av femtusensjuhundrasextio (5.760) kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av tretusenåttahundra (3.800) kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*, ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör S. Hallin vid syneförrättning år 1931 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha undertecknad, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse förtroende-man för företaget, _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom ^{vi} jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager oss och förbinder oss mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1935,

att, när så av Lantbruksstyrelsen påfordras, efter företagets fullbordande förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna och att vidkännas sådan minskning av till företaget beviljade statsmedel, som Lantbruksstyrelsen efter granskning av sagda räkenskaper finner sig böra föreskriva,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsamma återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Björnegården den 2 oktober 1933.
Paul Andersson

Att

Paul Andersson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Harald Johansson
Adress Björnegården

Artur Larsson
Adress Skrogen Präda

Med stöd av Kungl. brevet den 25 augusti
1933 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 13 oktober 1933.

Artur Larsson

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

R 2-0400

26452

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5/11/1933

Handlingar rörande

Björnegårdens dikningsföretag av år 1931

i Råda socken av Skaraborgs län;

upprättade vid laga syneförrättning år 1931 av

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Avskrift.

Protokoll vid syneförrättning enligt vatten-
lagen för torrläggning av mark tillhörande
Härebacka Björnegården m.fl. hemman i Råda
socken av Skaraborgs län .

Den 5 maj 1931 å Karlberg.

Närvarande: Undertecknad, Statens lantbruksingeniör och
förrättningsman samt gode männen E.Persson, Karstorp och S.Wenner-
stedt, Hospitalsgården, Skara, ävensom följande sakägare:

S.P.Larsson	äg. Höberga	5 2	, sökande
Emil Magnusson	" "	8 2	
Paul Andersson	" Härebacka Björneg.	1 4	, sökande

Lidköping-Källands Nya Järnvägs Aktiebolag genom

banmästare F.A.Svantesson enligt fullmakt bil. B¹

Källands HäradsVägstyrelse genom ordföranden Magnus Roland

S.E.Hellström äg. 5/64 mtl. Östentorp

§1.

Upplästes det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet,
som hade lydelse enligt bil. C.

§2.

Något jäv emot synemännen kunde ej utrönas.

§3.

Förelades den vid förundersökningen upprättade nivåkartan
över det vattenbesvärade området samt profil över avloppet

härifrån.

§4.

Sökandena till förrättningen yrkade på ifrågavarande avlopps fördjupning och utvidgning, så att deras därav beroendemark må kunna torrläggas till 1,2 meters djup.

§5.

I fråga om landsvägsbron vid 18+50 upplystes och lämnades obesträtt, att detta genomlopp från grunden ombyggt omkring år 1900.

Sökandena yrkade på grund härav att vägstyrelsen skulle bekosta nödig fördjupning.

Vägstyrelsens ordförande yrkade, att fördjupningen och ombyggnaden skulle få verkställas genom vägstyrelsens egen försorg.

§6.

I fråga om genomloppet genom Lidköping-Tuns järnväg vid 14-70 framlades ett preliminärt förslag, innefattande dels borttagande av löst slam i genomloppet och dels flyttning av avloppet närmast ovanför genomloppet intill järnvägens område.

Järnvägens ombud hade intet att invända mot detta preliminära förslag, men bestred att järnvägen ålades någon kostnad för dess utförande.

§7.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande, att sedan nödig jorduppskattning verkställts och slutligt förslag upprättats nytt sammanträde kommer att hållas hos Paul Andersson, Björnegården,

Tid dagen den 2 juni klockn 14, och komma inga ytterligare
underrättelser härom att tillställas sakägarna.

Ort och tid som ovan

I tjänsten

Sven Hallin.

Biträdande gode män:

S. Wennerstedt

Edvin Persson

Den 2 juni 1931 å Björnegården .

Närvarande: Förestående synemän och följande sak-

ägare: Paul Andersson

Emil Magnussen

S.P.Larsson genom sonen A.H.Larsson enligt

11
fullmakt bil. B .

§8.

Förelades det sedan förra sammanträdet upprättade för-
slaget till de vattenskadade markernas torrläggning med
därtill hörande handlingar.

§9.

Upplästes synemännens utlåtande, som hade lydelse enligt bil.

§10.

Att mottaga och förvara till företaget hörande ^{r/}kator och
handlingar och att sammankalla delägarna för val av arbets-

7.
styrelse utsågo synemännen Paul Andersson, Björnegården.

§11.

I fråga^a om förrättningskostnaderna hänvisades till den upprättade arvodesräkningen, varav ett exemplar överlämnades till aktförvararen.

§12.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

Ort och tid som ovan

I tjänsten

Sven Hallin.

Biträdande gode män:

S. Wennerstedt

Edvin Persson.

Förteckning.

Över underrättelser ang. sammanträde hos S.P.Larsson, Karlberg, tisdagen den 5 maj 1931 kl. 10 rör. torrläggning av mark tillhörande Härebacka Björnegården m.fl. hemman inom Råda socken, av Skaraborgs län, vilka underrättelser, jämlikt bestämmelserna i 10 kap. 40 § vattenlagen denna dag avsänts till:

- | | | |
|--|---------------------|---------------------|
| 1. S.P.Larsson | Hö ^e rga | <u>Björnegården</u> |
| 2. Emil Magnússon | Olof Bengtsg. | <u>Örslösa</u> |
| 3. Paul Andersson | Härebacka Björneg. | <u>Björnegården</u> |
| 4. Vägstyr. ordf. K. Magnus Roland | Björklunda | <u>Järpåsöping</u> |
| 5. Lidköpings- Kållands Nya Järnvägs A/B | | <u>Lidköping</u> |

Skara den 20 april 1931

I tjänsten

Sven Hallin

Fullmakt

för vår banmästare F.A.Svantesson att vara vårt ombud vid
syneförrättning den 5 maj 1931 rörande torrläggning av mark,
tillhörande Härebacka, Björnegården m.fl. hemman.

Ombudets laga åtgärder godkännas.

Lidköping den 28 april 1931.

för Lidköping- Kållands Nya järnvägs Aktiebolag

W.Lundmarker

Bevittnas:

O.Härström J.H.Engström .

Fullmakt

för min son Arendt Hugo Larsson ,att vid sammanträdet
i Björnegården den 2 juni 1931 med Björnegården & Karlberg,
dikningsförening att föra min talan , och bevaka min rätt
och att underskriva och godkänna vederbörliga handlingar,
samt skriva min namnteckning vid sökande av lån, för nämnda
företag, godkänner jag vad ombudet lagligen gör och låter

Karlberg den 2 juni 1931

Sven Petter Larsson
Egenhändiga namnteckning bevittnas:
Bror Widen Anna Magnusson

Resolution.

Lantbruksingeniören Sven Hallin varder härigenom förordnad att, därest laga hinder ej möter, den i bilagda ansökan omförmälda förrättning i laga ordning verkställa, blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att öfver mottagandet härav skyndsamt insända bevis.

Marie stad å landskansliet den 11 november 1929.

Axel Ekman

Gunnar Johnson.

D.o.V.D.N:O 78-172.
1929.

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län

Marie stad.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Björnegården, Karlberg och Nohlegården i Råda socken av Skaraborgs

län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna för-
väntas bliva av företaget berörda, återfinnas på omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Björnegården.

Medelanden angående förrättningen torde ställas till Paul

Andersson, adress Björnegårdens Egendom pr. Björnegården,

Telefon 249 Lidköping.

Björnegården den 29 september 1929.

Paul Andersson

S.P.Larsson, Karlberg.

Förteckning

Över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:

Ägarens namn:

1/12 mtl. Höberga Råda

Emil Magnusson

1/16 " Höberga "

Axel Berggren

1/9 " Höberga "

K.N.Karlsson

1 " Höberga "

Oskar Sjöberg

" Höberga "

Märta Gillberg

Råda Prestgård "

Eklesiastika Boställe

del i Östentorp Örslösa

Even Johan Hellström

" " Östentorp "

Karl Oskar och Johan Malkus Larsson

Örslösa Prestgård "

Eklesiastika poställe Arr. Jakob Svensson

Prest-Stommen	Örelösa	Eklesiastika boställe	arr. Viktor Johansson
del i Stubboegården	"	Johan Johansson .	

10

Avskrift.

Kungl. Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen.
HAMNAVDELNINGEN.

D.N. 5277/31, H. 377/31.

Till

Statens lantbruksingenjör Sven Hallin.

S K A R A .

Med skrivelse den 13 dennes har Ni med överlämnande av förslag till dels Atteby dikningsföretag av år 1931 i vad det berör tvenne trummor korsande Hjo-Stenstorps järnväg jämte trafikchefens yttrande, dels Stommens dikningsföretag av år 1931 i vad det berör trumma under Västergötland - Göteborgs järnväg jämte yttrande till protokoll den 17 april 1931 av banmästaren C.H. Schönborg, dels Björnegårdens dikningsföretag av år 1931 i vad det berör trumma och avlopp vid Lidköping - Kållands järnväg jämte yttrande till protokoll den 5 maj 1931 av banmästare F.A. Svantesson samt dels Annagårdens dikningsföretag av år 1931 i vad det berör avloppsdikey längs Vartofta - Tidaholms järnväg jämte yttrande till protokoll den 19 maj 1931 av trafikchefen E. Stenhammar, alla i Skaraborgs län, anhållit om yttrande över ovan angivna torrlägningsföretag i vad de beröra de enskilda järnvägarna.

Med återställande av 6 st. ritningar, får Kungl. väg- och vattenbyggnadsstyrelsen meddela att styrelsen intet har att erinra mot förslagets utförande i enlighet med de villkor och bestämmelser, som anförts av järnvägsbolagens representanter.

Stockholm den 17 juni 1931.

Fr. Enblom.

Sven Stenberg.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
<u>Beskrivnings- och värderingslängd.</u>																

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Samfälligheten A-C.</u> <u>Råda socken</u> Härebäcka " Björnegården					
	1 8 7 4		13/36 7/9		gemensam ägovald Paul Andersson Åker, mullrik lera på styv lera 2 " -" - 3 " " 4 " " 5 " " 6 " " 7 " " 8 " " 9 " " 10 " " Summa
Höberga					
	5 2		1/3		S.P. Larsson 11 Åker, mullrik lera på styv lera 12 " " 13 " " 14 " " 15 " " 16 " " 17 " " Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	70							600	1020	-	900	1530	-	300	510	-
1	35							800	1080	-	"	1215	-	100	135	-
2	-							600	1200	-	"	1800	-	300	600	-
1	53							800	1224	-	"	1377	-	100	153	-
3	42							600	2052	-	"	3078	-	300	1026	-
1	05							800	840	-	"	945	-	100	105	-
2	05							600	1230	-	"	1845	-	300	615	-
2	90							800	2320	-	"	2610	-	100	290	-
3	70							600	2220	-	"	3330	-	300	1110	-
3	50							450	1575	-	"	3150	-	450	1575	-
23	20								14761	-		20880	-		6119	-
1	53							600	918	-	900	1377	-	300	459	-
4	20							"	2520	-	"	3780	-	"	1260	-
4	16							"	2496	-	"	3744	-	"	1248	-
7	60							450	3420	-	"	6840	-	450	3420	-
2	53							"	1138	50	"	2277	-	"	1138	50
1	15							600	690	-	"	1035	-	300	345	-
2	35							800	1880	-	"	2115	-	100	235	-
23	52								13062	50		21168	-		8105	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurs nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Samfälligheten C-D.</u>					
Höberga	2 ⁸		1/12		Emil Magnusson
				18	åker, mullrik lera på styv lera
				19	" "
				20	" "
				21	" "
					Summa
"	2 ⁵		1/3		S.P.Larsson
				22	åker, mullrik lera på styv lera
				23	" "
				24	" "
				25	" "
				26	" "
				27	" "
					Summa
<u>Sammandrag.</u>					
<u>Samfälligheten A-C</u>					
<u>Råda socken</u>					
Härebacka	1 ⁸		13/36		
" Björneg.	7 ⁴		7/9	1-10	Paul Andersson
Höberga	5 ²		1/3	11-17	S.P.Larsson
					Summa
<u>Samfälligheten C-D.</u>					
Höberga	2 ⁸		1/12	18-21	Emil Magnusson
"	5 ²		1/3	22-27	S.P.Larsson
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
1	05							450	472	50	900	945	-	450	472	50
	08							"	36	-	"	72	-	"	36	-
	05							"	22	50	"	45	-	"	22	50
	42							600	252	-	"	378	-	300	126	-
1	65								783	-		1440	-		657	-
	55							600	330	-	900	495	-	300	165	-
1	60							550	880	-	"	1440	-	350	560	-
1	90							"	1045	-	"	1710	-	"	665	-
1	38							"	759	-	"	1242	-	"	483	-
1	52							600	912	-	"	1368	-	300	456	-
	90							"	540	-	"	810	-	"	270	-
7	85								4466	-		7065	-		2599	-
23	20								14761	-		20880	-		6119	-
23	52								13062	50		21168	-		8105	50
46	72								27823	50		42048	-		14224	50
1	65								783	-		1440	-		657	-
7	85								4466	-		7065	-		2599	-
9	40								5249	-		8505	-		3256	-

[illegible]

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
46	72								27823	50		42048	-		14224	50
9	40								5249	-		8505	-		3256	-
56	12								33072	50		50553	-		17480	50

Björnegården den 2 juni 1931
Sven Hallin
S. Wennerstedt Edvin Persson

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas , skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej må göras skarpa , utan böra i möj-

ligaste mån uträtas eller avrundas ,

att där dike går i rågång , bör grävningen så verkställas , att rå-
gången och dikets mittlinje komma att sammanfalla ,

att vägbana , bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens med-
givande må användas som upplagsplats för dikesjord ,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döl-
jas , såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätarens
försorg nya märken blivit utsatta.

Björnegården den 2 juni 1931.

Sven Hallin.

Jordersättningslängd.

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m ²	Pris pr m ²	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	<u>Diket A-B-C.</u>					
Björnegården	Paul Andersson	1-10	1.800	9		162 -
Höberga	S.P.Larsson	1-10	1.800	9	162 -	
"	D:O	10-14+ 50	1.850	9	166 50	328 50
			Summa Kr.			490 50
	<u>Diket B-B¹</u>					
"	S.P.Larsson	30-34+44	2.000	9		180 -
			Summa Kr.			180 -
	<u>Diket C-D</u>					
"	S.P.Andersson	14+50-18	1.400	9		126 -
"	Emil Magnusson	18- ²¹ 21	900	9		81 -
			Summa Kr.			207 -
	<u>Sammandrag.</u>					
	<u>Diket A-B-C.</u>				490 50	
	¹ " B-B				180 -	
	" C-D				207 -	
			Summa Kr.		877 50	
	Björnegården den 2 juni 1931					
	Sven Hallin					
	S.Wennerstedt	Edvin Persson				


Kostnadsförslag.

Timpenning: Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Samfälligheten A-C.</u>								
		<u>Diket A-B-C.</u>								
1-6	500	jäslera stenbunden	1900	1.00	1900	-				
6-10	400	" "	1600	0.80	1280	-				
10-14+50	450	lera med sten o. rötter	450	1.50	675	-				
-	-	lera " "	1.050	0.80	840	-	4695	-		
-	-	tillägges c:a 10%					464	50		
-	-	jordersättning enl. bil.					490	50	5650	-
		<u>Diket B-B</u>								
30-34+44	444	lera med sten	800	1.00	800	-				
		" "	1.200	0.80	960	-				
-	-	2 st. vägtrummor vid 31+54								
-	-	och 34+44 enl. typ b								
-	-	a= 60cm. cementrör								
		b= 3.60 meter	2	170	340	-	2.100	-		
		tillägges c:a 10%					210	-		
		jordersättning enl. bil.					180	-	2490	-
Samfälligheten A-C			summa kr.						8140	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		<u>Samfälligheten C-D.</u>					
		<u>Diket bC-D.</u>					
14+50-18	350	lera	1.150	0.80	920	-	
18-21	300	"	500	"	400	-	
		" med sten	230	120	276	-	
		en utfartsvägstrumma vid 14+92 enl. typ a					
		a- 1.20 m.					
		b- 5.00 m.			350	-	
		2 st. vägtrummor vid 19+40					
		enl.-typ a					
		a- 1.20 meter.					
		b- 3.60 "	2 .	275	550	-	2496 -
		tillägges c:a 10%					247 -
650		jordersättning enl. bil.				207	- 2950 -
		Samfälligheten C-D	Summa Kr.				2950 -
		<u>Sammandrag</u>					
1794		Samfälligheten A-C	8.000			8140	-
650		" C-D	1880			2950	-
2444		Summa kr.	8880			11090	-
		Björnegården den 2 juni 1931					
		Sven Hallin					

Oversiktskarta.



Skala 1:100000.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen
för torrläggning av mark tillhörande Hårebacka
Björnegården m.fl. hemman i Råda socken av Skara-
borgs län .

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning
av ett i västlig huvudriktning flytande avloppsdike med sidogren genom och från vattenskadade marker, belägna omkring 2 km.
nordväst om Råda kyrka inom nederbördsområden n:r 142/143 i
och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse
såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta,
där torrlägningsområdet utmärktes med gul färg och vattensamling
områdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning avsedda avloppssträckor hava
profil och sektionsritningar upprättats, utvisande förhållandena
vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de
till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dubbla
röda linjer och de röda bokstäverna A-B-C-D- för huvudavloppet
och B-B¹ för ett sidodike.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna

har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken samt befunnits utgöra 560 hektar vid D. Den största till avrinning kommande vattenmängden har antagits komma att uppgå till 1,5 liter pr.sekund och hektar och medelvattenmängden under vegetationsperioden 0,1 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1,2 meters djup av all härav beroende mark, tillhörig sockandena.

Den mark, för vilken dikningen medför bätnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande bätnaden hava synemännen efter 1 kap.22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i två av varandra i torrläggningshänseende oberoende torrläggningssamfälligheter benämnda "A-C" och "C-D". Av det bilagda kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av

respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av någondera samfälligheten i olika avdelningar förefinnes ej.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarne i mån av båtnaden för vars och ens mark.

Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetenens totalkostnad. I kolumn 16 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

Avloppet C-D korsar allmän väg vid 18+50. det här befintliga genomloppet är för grunt för torrläggning av ovanför liggande mark till 1.2 meters djup och måste helt ombyggas. Då det tillkommit efter år 1880 och ovanför liggande mark vid tid-

punkten ifråga var åker, skall det åligga Kållands härads vägstyrelse att bekosta ombyggnaden. Denna ombyggnad skall på grund av vägstyrelsens eget yrkande utföras genom vägstyrelsens försorg. Härvid skall iakttagas att fria vattenöppningen ej får göras mindre än 1.2 meter i fyrkant och att botten ej får läggas högre än 3.25 meter över det å profilritningen angivna jämförelseplanet. Ombyggnaden bör så bedrivas, att det nya genomloppet kan tagas i bruk senast tre månader efter det nedanför liggande avloppssträcka blivit genom företagets försorg färdigställd och meddelande härom kommit vägstyrelsens ordförande tillhanda.

Huvudavloppet korsar även Lidköping-Tuns järnväg vid 14+68.

Denna trumma är emellertid tillräckligt djup för ovanför liggande marks nöjaktiga torrläggning, varför endast i trumman förefintligt löst slam behöver upprensas. Närmast ovanför trumman skall avloppet flyttas intill järnvägens gränspå sätt sektion 13 utvisar.

För mark, som åtgår till öppna avlopps utvidgning, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jorderättningslängden.

För mark, som tages i anspråk såsom upplagsplats för ur öppna avlopp uppschaktad jord och sten, skall ersättning utgå med den täckta markens fulla värde efter företaget enligt värderingslängden, därest någon sakägare hos arbetsstyrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande.

Denna skada skall då utan dröjsmål genom arbetsstyrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas.

I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör eller den han i sitt ställe sätter.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, och gäller för ersättningsyrkande och skadevärdering i tillämpliga delar, vad som för skada av jordupplag ovan föreskrivits.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skall, innan företaget påbörjas, erläggas till Lärostyrelsen i Mariestad med 17 kronor 48 öre, vilken kostnad förskjutes av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarne med en krona för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas nu av sökandena.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62§

vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, deräst sökandena önska fullfölja detsamma, utföras

i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar:

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst

0.6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framläppande genom upplagenskola anordnas :

att till rörledningar, rörtrummor och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet:

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår:

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas :

att arbeten för företagets utförande bära genom entrepenad överlåtas på härför skickad person, varvid särskild entrepenadsumma för varje samfällighet skall fastställas :

att arbetena må begynnas, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt bära vara bragta till slut före utgången av år

1936:

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkännts av inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör samt att det skall benämnas " Björnegårdens dikningsföretag av år 1931 ".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum .

Björnegården den 2 juni 1931.

I tjänsten:

Sven Hallin

Biträdande gode män:

S. Wennerstedt

Edvin Persson .

Kostnadsför-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Sökan- de och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde		
					Nuvarande värde	Blivande värde	
					Kronor	Kronor	
1	2	3	4	5	6	7	8
			<u>Samfälligheten A-C.</u> --				
			<u>Råda socken</u>				
13/36	8	1	Härebacka	}			
7/9	7		" Björneg.		Paul Andersson	1-10	14761.
1/3	5		Höberga	S.P.Larsson	11-17	13062.50	21168-
	2		Summa			27823.50	42048-
			<u>Samfälligheten C-D.</u>				
1/12	8		Höberga	Emil Magnusson	18-21	783.-	1440.-
1/3	5		"	S.P.Larsson	22-27	4466.-	7065.-
	2		Summa			5249.-	8505.-
			<u>Sammandrag.</u>				
			Samfälligheten A-C.		1-17	27823.50	42048.-
			" C-D		18-27	5249.-	8505.-
			Summa			33071.50	50553.-

Förbättrings- värde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar						Delaktighet i kostnaderna för			
	Kronor					%	företagets utförande		Syneför- rättningen	
							Beräknad kost- nad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
6119.-							3502.-	43.017	173	47
8105.50							4638.-	56.983	229	78
14224.50						81.374	8140.-	100.000	403	25
657.-							595.-	20.178	18	62
2599.-							2355.-	79.822	73	68
3256.-						18.626	2950.-	100.000	92	30
14224.50						81.374	8140		403	25
3256.-						18626	2950		92	30
17480.50						100.000	11090.-		495	55
Björnegården den 2 juni 1931 Sven Hallin S. Wennerstedt Edvin Persson Vidimeras ex officio: <i>[Signature]</i>										

R 2*0400

26452

DIARIE Nr

K. LANTBRUKSSTYRELSEN

5 OKT. 1933

Avskrift.

Betänkande

angående statsunderstöd till
Björnegårdens dikningsföretag av år 1931
i Råda socken av Skaraborgs län;
upprättat år 1932

av

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

$$25\frac{1}{8}$$
$$25\frac{1}{8}$$
$$25\frac{1}{8}$$

257
/39

B E V I S

DIARIE Nr 26453
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
5 OKT. 1933

över verkställd besiktning av Björnegårdens
dik-ningsföretag av år 1931 i Råda
socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 25 aug. 1933.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 3 800.-

Lån från statens avdikningslånefond „ 5 760.-

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den


Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1935.

Arbetsstyrelsens ordf.: Godsäg. P. Andersson. Björnegården.

Besiktningen verkställdes av förste assistent C. Lundin
den 3 mars 1933.

Företaget befanns då vara utfört enl. den fastställda ar-
betsplanen till en omfattning, som jämte kostnaden för syneförrätt-
ningen och betänkandet m.m. motsvarar en summa av c:a 9000:- kronor
eller omkring 95 % av hela totalkostnaden 9 569.73 kronor.

Skara den 4 oktober 1933.

I tjänsten:

Statens lantbruksingenjör.



A.a. Godk. $\frac{1}{2}$ 35 ²⁵⁷/₃₃

Rapport

EXEKKUTIV

DIARIE Nr 2290
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
1 FEB. 1936

över verkställd avsyning av Björnegårdens

dikningsföretag av år 1931 i Råda

socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 25 aug. 1933

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 3800:-

Lån från statens avdikningslånefond „ 5760:-

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den 13 okt. 1933

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1933

Arbetsstyrelsens ordf.: Paul Andersson,


Björnegården.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 30 nov. 1934.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört
i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och
tillstyrkes till godkännande.

Skara den 10 dec. 1934

För tjänsten:


Statens lantbruksingenjör.

Wijfsholmen

257
Beaktat den 1 februari 1936
33

DIARIE Nr 1392
K LANTBRUKSSTYRELSEN
BEVIS
16 JAN. 1935

över verkställd avsyning av Björnegårdens
dik - ningsföretag av år 1931 i Råda
socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 25 aug. 1933.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 3 800.-

Lån från statens avdikningslånefond „ 5 760.-

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den 13 okt. 1933.

Fastställd arbetstid till den 19

Arbetsstyrelsens ordf.: Paul Andersson. Björnegården.

Avsyningen verkställdes av undertecknad den 30 nov. 1934.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Skara den 1 december 1934.

I tjänsten:
[Signature]
Statens lantbruksingenjör.



1933 den 13 okt.

Uppgift enligt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmåner
rätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Björnegårdens dikningsföretag av år 1931" i Råda sock-
ken av Skaraborgs län.

Lån 5.760 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.Maj:ts
beslut den 25 augusti 1933.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma
upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register- nummer	Ägare
<u>Råda socken.</u>			
Härebäck Björne- gården	7/9	7 4 1	} gemensam ägovald Paul Andersson
Härebäck	13/36	8	
Höberga	1/3	5 2	
"	1/12	8 2	S.P.Larsson
			Emil Magnusson

Stockholm den 13 oktober 1933.

På Kungl.Lantbrukstyrelsens vägnar

Albert Smith

1.
Genom Kungl. Maj:ts värdiga
brev den 25 augusti 1933 fast-
ställt sin öfverrättelse vid ar-
betets utförande.
Stockholm den 7 september 1933.
På Kungl. Landtbruksstyrelsens ragnar.
Albert Smith.

B E T Ä N K A N D E

angående Björnegårdens dikningsföretag av år 1931 i Råda socken
av Skaraborgs län, avgivet till frågan om företagets understödjan-
de med bidrag och lån av statsmedel.

Föregående rättslig utredning:

Vid syneförrättningen enligt vattenlagen, som avsluta-
des den 2 juni 1931 hava undersökningar för avdikningen ifråga verk-
ställt, förslag upprättats och deltagandet i företaget bestämts.

Mot förrättningen hava besvär ej anförts, enligt vad
närslutna intyg, bilaga I utvisar.

Areal: Torrlägningsområdet i dess helhet innefattar:

Åker 56.22 hektar.

Dikning:

I vid syneförrättningen avgivet utlåtande finnes redo-
görelse lämnad för belägenhet, till uppgrävning ifrågakommande di-
kessträckor, nederbördsområden, jordmån, till avrinning kommande
vattenmängder, lutningar och med hänsyn till vattenföringen och

2

en ändamålsenlig torrläggning föreslagna dimensioner för vattenavloppen samt för broar och trummor över dessa.

Kostnad:

Kostnaden för vattenavledningsarbetena har vid syneförrättningen beräknats till kronor 11090.-

För laga syneförrättningen kronor 495.55

Vattendomstolsavgift kronor 17.48

För utredning angående statsbidrag kronor 111.80

Summa kronor 11714.83

Båtnad:

Värdet av båtnaden genom vattenavledningen har uppskattats till kronor 17480.50

Vinst:

Enligt denna beräkning skall den direkta vinsten av företaget utgöra kronor 5765.67

Arbetstid:

Vattenavledningsarbetena böra kunna slutföras till den 1 september 1935.

Anslags- och lånebelopp:

Enligt bilaga II skulle till företagets utförande kunna beviljas i jämnt tal 4610.- kronor, såsom bidrag från statens avdikningsanslag och 7100.- kronor, såsom lån från statens avdikningslånefond.

Handlingar och ritningar:

Med detta betänkande följa:

Intyg, att besvär mot förrättningen ej anförts

Bilaga I

Tabell

" II

Kostnadsförslag

" III

~~Förening, angående sökande av statsbidrag~~

~~" IV~~

Arvodesräkningar

" IV a,b

Avskrift av synehandlingarna i närslutet häfte.

Plan- och profilritningar i 2 blad.

Skara i januari 1932.

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Bilaga I.

Di a r i i b e v i s .

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av lantbruksingenjören Sven Hallin handlagd, den 2 juni 1931 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av vattenskadad mark, tillhörande Björnegården m. fl. hemman i Råda socken , Skaraborgs län, /"Björnegårdens dikningsföretag av år 1931"/, be tygar: Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 25 september 1931.

Hans Krumlinde.

Stämpel: En krona 25 öre.

Bil. I.

Tabell a.

[illegible]

Tabell b.

Socken, by och hemman	Ägare	Mantal	Registreringsnummer	Ägares namn m. m.	Ägofigurer	Areal						Båtnad	Andel i kostnaden för										Summa kostnad		Relativ kostnad	Bidragets storlek i proc. av kostn.	Bidrag		Lån																															
						Åker				Annan mark			Summa		Avd. I.		Avd. II.		Laga syne- förrätt.	Betänkan- det m. m.	Kr.	öre	Kr.	öre			Kr.	öre	Kr.	öre																														
						n:r	Har	ar	Har	ar	Har		ar	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.													öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre	0/0	Kr.	öre	Kr.	öre																
Samfundligheten A-C.																																																												
Räda socken																																																												
Härabacka	13/36	8'																																																										
Björneg.	7/9	47	Paul Andersson	1-10	23	20		23	20	6	119	-	3	502	-		6	12	173	47	39	14	3	720	73	06	12	35	1	352	49	2	68	24																										
Nöbergas	1/3	25	P.P. Larsson	11-17	23	52		23	52	8	105	50	4	638	-		8	10	229	78	57	84	4	927	72	"	"		1	791	23	3	56	49																										
Summa					46	72		46	72	14	224	50	8	140	-		14	22	403	25	90	98	8	648	45				3	143	72	5	504	73																										
Samfundligheten C-D.																																																												
Nöbergas	1/2	28	Einar Magnusson	18-21	1	65		1	65	6	54	-	5	95	-		6	6	18	62	4	20	6	18	4	80	94	4	790	2	96	25	3	22	23																									
"	1/3	25	P.P. Larsson	22-27	7	85		7	85	2	599	-	2	355	-		2	60	73	68	1	6	2	2	447	70	"	-		1	172	54	1	275	36																									
Summa					9	50		9	50	3	256	-	2	950	-		3	26	92	30	2	0	82	3	066	38				1	468	79	1	597	59																									
Sammandrag																																																												
Samfundligheten A-C					1-17	46	72		46	72	14	224	50	8	140	-		14	22	403	25	90	98	8	648	45	0	6	1	352	49	2	68	24																										
"- "					18-27	9	50		9	50	3	256	-	2	950	-		3	26	92	30	2	0	82	3	066	38	0	9	4	790	1	468	79	1	597	59																							
Summa					56	22		56	22	17	480	50	11	090	-		17	48	495	55	1	1	80	1	171	4	83			4	612	51	7	102	32																									

Skara i oktober 1931.
I hästen:
Sven Hallin.

Kostnadsförslag.

Timpenning: Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	

Fjäringsthorshuset

8.944 90 x)
4490 -

Laga synförsäkring

495 55

Vattenslutsargift

17 48

Betänkanse

111 80 624 83 9569 73
11714 83Summa kronor 9569 73
11714 83

Skara i oktober 1931

F. Hjertqvist:
H. H. H. H.

Minsteringen vidtagen i Kungl. Landbruks-
styrelsen med stöd av frestadda räkenskaper
angående företaget ävensom till sin förädlings-
mannen den 29 maj 1933 verkställd omräkning
av ersättningen för markätgång till avlöprens
utvidgning.

Vid arbetsplanens fastställande har kost-
naden för företaget bestämnats till 9569 kronor
73 öre.

Stockholm den 7 september 1933.
På Kungl. Landbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Vidimeras ex officio:

[Signature]