



Akt nr:

R-E1a-0402

AU$R-E1a-0402

3/4

3 kartor

205/33

R 3*0402

19882

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
13 JUN. 1933

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 21 april 1933 för "Ekebo invallningsföretag av år 1931" i Otterstads socken av SKARABORGS LÄN

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödets användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat *dels* ett ***lån*** av trettontusensexhundra (13.600)+ kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** *och dels* ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av trettontusenfyrahundratio (13.410) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör S. Hallin vid syneförrättning år 1931 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ~~hava~~ undertecknad~~t~~, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroendeman~~ för företaget, _____ med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom vi ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag~~a~~ och förbind~~a~~ oss ~~mig~~:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1935,

+) lånet minskat genom Kungl.Lantbruksstyrelsens beslut den 4 oktober 1933 till tolvtusentrehundrasextio (12.360) kronor.

1. 1933. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
10933

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta oss ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Ullerstad den 26 maj 1933.

Alfr. Anderssons
ägare av ½ mt. Ekebo Östergård

Karl Palmstedt
ägare av 5/11 mt Torp.

G. A. Blomberg
ägare av 57274/150675 mt. Berg Sven Måns.

Att Alfr. Andersson, Karl Palmstedt och G. A. Blomberg

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Edvard Vikstrand
Adress Ekebo, Kållandsö

Gerda Jansson
Adress Ekebo, Kållandsö

Med stöd av Kungl. brevet den 21 april 1933 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 4 oktober ***1933***.

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

R 3*0402

19882
DIARIE Nr
K LANTBRUKSSTYRELSEN
13 JUN. 1933

Komb 314/1933.

Handlingar rörande

Ekebo invallningsföretag av år 1930

i Otterstads socken av Skaraborgs län;

upprättade vid laga syneförrättning år 1930 av

Sven Hallin

Statens lantbruksingeniör.

Avskrift.

Protokoll vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Ekebo m.fl. hemman i Otterstads socken av Skaraborgs län.

Den 10 oktober 1930 i Ekebo.

Till sammanträde denna dag hade kallats genom kungörelse, som dels blivit uppläst i sockenkyrkan, bil.A, och dels varit införd i Nya Lidköpingstidningen, bil. B. varjämte särskild underrättelse tillställts varje känd sakägare enligt förteckning, bil. C.

Närvarande: Undertecknad statens lantbruksingeniör och förrättningsman samt gode männen C.W.Karlsson, Hög, och Edvard Isäksson, St.Hall.

Sökandena:

Alfred Andersson, äg.	1/2 mtl.	Ekebo Gästgivaregården n:o	1	2
August Norén	6641/40420 "	Berg Sven Månsgården	1	4
Carl Larsson, Johan Larsson	" 19/40 "	Torp	1	6 8
G.Blomberg	" 47274/150675 "	Berg Sven Månsgården	1	3
Fredrik Jansson	"167/720 " " " "	"	1	6 1
genom sonen Gustaf Jansson enl. fullmakt Bil.D.				
Gustaf Jansson	" 1/2 mtl.	Ekebo Gästgivaregården	1	3
Carl Palmstedt	" 5/24 "	Torp	1	10

Alfred Klassons stbh. äg. 163/720 mtl. Berg Sven Månsgården 5/1

genom delägaren Gustaf Klasson enl. fullmakt bil. D II och D III

och Gustaf Jansson såsom förmyndare för Gunnar och Gösta Klasson

enl. protokollsutdrag bil. F II.

Karl Ivar Andersson äg. 1 mtl. Ekebo Lars Nilsgården 2/1.

Av övriga sakägare:

Ordföranden i Kållands härads vägstyrelse

Herr Magnus Roland

Per Adolf Gustafsson arr. av kronoegendomen Läckö el. Sikka-

Jokki 1/1 - 5/1 5 mtl.

DomänintendentenB.Ekberg såsom kronoombud enl. förordnande bil. E 1.

§1.

Upplästes det för förrättningsmannen utfärdade för-

ordnandet. som hade lydelse enligt bil. F 1.

§2.

Något jäv emot synemännen kunde ej utrönas.

§3.

Sökandena till förrättningen ~~kunde~~ företedde ett av

förre lantbruksingeniören G.Sjöberg vid laga syneförrättning

åren 1916-22 upprättat förslag till deras markers bättre torr-

läggning genom invallning mot sjön Vänern och pumpning.

Detta företag ha~~d~~de icke kunnat inom föreskriven tid bringas

till utförande på grund av att skyddsvallen A-B sjunkit, varför

frågan om företagets utförande enligt de vid förenämnda syne-

förrättning givna bestämmelserna numera förfallit. Sökandena yrkade nu på tillstånd att utföra invallningsföretaget enligt ett av förrättningsmannen upprättat ändringsförslag, varigenom en del av landsvägen mellan Läckö och Otterstad kyrka skulle användas som skyddsvall.

Sökandena uppgåvo vidare, att överenskommelse mellan dem och vägstyrelsen träffats om vägens höjning och ombyggnad av trumman vid B, så att vägen överallt bleve tillräckligt hög för vattnets utestängande vid exceptionelt högvattenstånd i Vänern, samt att de enligt denna överenskommelse skulle till vägstyrelsen betala 1379,96 kronor, utgörande hälften av den beräknade kostnaden för arbetet.

Sökandena yrkade att denna kostnad skulle överflyttas på det blivande invallningsföretaget.

§4.

Ordföranden i Kållands härads vägstyrelse vitsordade att förenämnda överenskommelse träffats och meddelade att ifrågavarande väghöjning genom vägstyrelsens försorg redan verkställts i samband med annat vägarbete. Han hade intet att invända mot att vägen begagnades som skyddsvall för den ifrågavarande invallningen.

§5.

De närvarande sökandena voro eniga om, att den vid

den tidigare syneförrättningen verkställda båtnadsuppskattningen i tillämliga delar borde läggas till grund för deltagningsskyldigheten i det nya företaget, och att alltså någon ny båtnadsuppskattning icke vore påkallad. Kronoombudet hade ingenting att häremot invända.

§6.

Förrättningsmannen meddelade att nya undersökningar givit vid handen, att möjlighet förefunnes att avleda en icke oväsentlig del av det från sidorna tillrinnande vattnet, innnan det komme in på invallningsområdet, varigenom framtida pumpningskostnaderna skulle kunna nedbringas.

§7.

Aug. Norén och Carl Larsson, som hade mark omkring det dike dit det i förestående § omnämnda vattnet skulle avledas, yrkade att företaget skulle rensa och utvidga detta dike, så att den ökade vattenmängden icke vållade skada. Även yrkade de på skälig ersättning för försvårat underhåll ocn för mark, som kunde åtgå till utvidgningen. De ansågo att deras mark vid detta dike vore värd 800 kr. per hektar ocn att det ökade underhållet motsvarade en engångsersättning av c:a 5 kr. pr. 100 meter.

§8.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande att sedan utredningen kompletterats ocn förslaget färdigställts, nytt samman-

träde kommer att hållas å samma ställe som dagens , måndagen den 29 december 1930 klockan 13 och komma inga ytterligare underrättelser härom att tillställas sakägarne.

Ort och tid som ovan

I tjänsten

Sven Hallin

Biträdande gode män:

C.W.Carlsson Edv. Isaksson.

Den 29 december 1930 i Ekebo.

Förrättningsmannen var på grund av tillfällig sjukdom förhindrad närvara vid sammanträdet.

Närvarande voro:förestående skiftesgodemän ocn följande sakägare:

Domänintendenten Ryttmästare Bertil Ekberg såsom Kronoombud ,Bil.E 1.

Adolf Gustafsson

Kyrkoherde Bernh. Salqvist såsom konsistorieombud enl. förordnande . bil E 11.

Carl Larsson

Johan Larsson

Aug. Norén

G.A.Blomberg

Carl Palmstedt

Alfr. Klassons sterbh. genom Gust. Klasson enl fullmakt bil.D IV .

Fredrik Jansson genom sonen Gustaf Jansson enl. fullmakt bil. D V .

Alfred Andersson

Karl Ivar Andersson .

På uppdrag av förrättningsmannen hade dessutom till sammanträdet infunnit sig förste assistenten C.Lundin för att lämna nödiga tekniska upplysningar i fråga om det upprättade torrläggningsförslaget.

§9.

Delgavs det upprättade förslaget till de vattenskadade markernas torrläggning med därtill hörande handlingar.

§10.

Upplästes synemännens utlåtande , som hade lydelse enligt bilaga.

§11.

Meddelades att synemännen utsett alfred Andersson, Ekebo, att mottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar och att sammankalla delägarne för val av arbetsstyrelse.

§12.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande att nytt sammanträde

för förrättningens vederbörliga avslutande kommer att hållas å förrättningsmannens kontor i Skara måndagen den 5 januari 1931 klockan 13, varom inga ytterligare underrättelser skulle tillställas sakägarne.

Ort och tid som ovan

C.W.Carlsson Edv. Isaksson

Den 5 januari 1931 i Skara.

Närvarande förrättningsmannen och förestående gode män.

§13.

Den upprättade arvodesräkningen togs till protokollet som bil. P. , och skulle en avskrift härav snarast översändas till aktförvararen .

§14.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

Ort och tid som ovan

I tjänsten

Sven Hallin

C.W.Carlsson Edv. Isaksson .

Bil A.

KUNGÖRELSE

För torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Ekebo m.fl. hemman i Otterstads socken av Skaraborgs län genom uppgrävning av avloppsdiken och invallning mot sjön Vänern kommer syneförrättning enligt vattenlagen att handläggas vid sammanträde hos Alfred Andersson, Ekebo fre- dagen den 10 okt. 1930 klockan 11 då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Av förrättningen torde följande fastigheter bliva berörda: Läckö, Torp, Berg Sven Månsgården och Håkansgården samt Ekebo och Ekebo Lars Nilsgården.

Skara dem 12 sept. 1930.

Sven Hallin.

Statens lantbruksingeniör.

Att förestående kngörelse blivit uppläst i Otterstads sockens kyrka den 14 sept. 1930 betygas:

Bernh. Salqvist

Kyrkoherde.

Bil. B

Att förestående kungörelse varit införd i Nya Lidköpingstidningen för den 16 sept. 1930, betygas å tjänstens vägnar:

Sven Hallin

Statens lantbruksingeniör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
30691

9

Bilaga C.

Förteckning

över underrättelser rörande syneförrättningssammanträde hos Alfred Andersson, Ekebo, fredagen den 10 okt.1930 klockan 11, angående torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Ekebo m.fl. hemman i Otterstads socken av Skaraborgs län, vilka underrättelser denna dag avlämnats å posten under nedanstående adresser:

1. arr. Adolf Gustafsson Läckö Kungsgård Kållandsö
2. Carl och Johan Larsson Torp "
3. Torsten Gustafsson Nolgården "
4. Aug. Norén Berg Sven Månsg. "
5. G.A.Blomberg " " " "
6. Karl Palmstedt Torp "
7. Alfred Karlssons stbh. Bengt Sven Månsg. "
8. Fredrik Jansson " " " "
9. Gustaf Jansson Ekebo "
10. Alfred Andersson " "
11. arr. A.P.Andersson " "
12. Otto Granath Berg Håkansgården "
13. Ordf.i Kållands härads vägstyrelse
Magnus Roland Järpås.
14. Kungl. Maj:ts Befallningshavande Mariestad

Skara den 17 sept. 1930

I tjänsten

Sven Hallin

Underrättelse om fortsatt sammanträde hos Alfred Andersson, Ekebo, måndagen den 29/~~9/9/~~ december1930 klockan 13 har denna dag avsänts till Kapten Janne Vogler, Entorp, Kållandsö.

Skara den 20 dec. 1930

Sven Hallin

1
Bil.D .

Fullmakt

för min son Gustaf Jansson att vid det av lantbruksingeniören Herr S.Hallin utlysta sammanträdet i Ekebo den 10 innevarande oktober, och eventuelt kommande sammanträden, i och för invallning av vattenskadade marker tillhörande Läckö Kungsgård och Ekebo m.fl. hemman i Otterstads socken , föra min talan, bevaka min rätt samt underskriva möjligen förekommande handlingar, gillande jag ombudets lagliga åtgärder.

Berg Sven Månsgården den 9 okt. 1930

Jan Fredrik Jansson

Bevittnas av:

Gustaf Klasson Gösta Klasson

11
Bil. D .

Fullmakt

för min broder Gustaf Klasson att vid det av lantbruksingeniören Herr S.Hallin utlysta sammanträdet i Ekebo den 10 innevarande oktober, och eventuelt kommande sammanträden,i och för invallning av vattenskadade marker tillhörande Läckö Kungsgård och Ekebo m.fl. hemman i Otterstads socken, föra min talan, bevaka min rätt samt underskrivamöjligen förekommande handlingar, gillande jag ombudets lagliga åtgärder.

Berg Ivar Månsgården den 9 sept. 1930

Greta Klasson

Bevittnas av:

G.A.Blomberg Sven Blomberg

11.

III
Bil D .

Fullmakt

för min son Gustaf Klasson att vid det av lantbruksingeniören Herr S.Hallin utlysta sammanträdet i Ekebo den 10 innevarande oktober , och eventuellt kommande sammanträden, i och för invallning av vattenskadademarker tillhörande Läckö Kungsgård och Ekebo m.fl. hemman i Otterstads socken, föra min talan, bevaka min rätt samt underskriva möjligen förekommande handlingar, gillande jag ombudets lagliga åtgärder.

Berg Sven Månsgården den 9 okt. 1930

Maria Klasson

Bevittnas av:

Karl Jonsson Rut Jansson

IV
Bil. D .

Fullmakt

för Gustaf Klasson att vid det av lantbruksingeniören Herr Sven Hallin utlysta sammanträdet i Ekebo den 29 innevarande december i och för invallning av vattenskadade marker tillhörande Läckö Kungsgård och Ekebo m.fl. hemman i Otterstads socken förande vår talan, bevaka vår rätt samt underskriva möjligen förekommande handlingar, gillande vi ombudets lagliga åtgärder.

Berg Sven Månsgården den 29 /12 1930

Maria Klasson Greta Klasson

Bevittnar:

Karl Jansson Rut Jansson

II
Bil. E .

Kontraktsprosten I.Blomberg.

Sedan till domkapitlet anmälts, att sammanträde för handläggning av syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Ekebo m.fl. hemman inom Otterstads socken genom invallning mot Vänern och avrinning av tillrinnande vatten utsatts att äga rum hos Alfred Andersson, Ekebo, måndagen den 29 innevarande december kl.1 e.m.ffförordnar domkapitlet härigenom Eder eller den, som av Edert ställe därtill av Eder utses, att såväl vid ovannämnda sammanträde som ock under förrättningens vidare fortgång såsom konsistorieombud iakttaga och bevaka ovannämnda boställes rätt och bästa.

Skara Domkapitel den 23 december 1930.

Å Domkapitlets vägnar:

Hj. Danell.

Sedan Kyrkoherde Gust. Sandgren den 28 dec. per telefon förklarat sig förhindrad att åtaga sig detta förordnande, har jag omedelbart per telefon bedt Kyrkoherde Bernh. Salqvist åtaga sig uppdraget, som han också lovade, och meddelat att förordnandet skulle per post tillställas honom.

N-a Kedum 30 dec.1930.

Ivar Blomberg

Kontraktsprost.

Bil. D V.

Fullmakt

för min son Gustaf Jansson att vid det av lantbruksingeniören S.Hallin utlysta sammanträdet i Ekebo den 29 innevarande december i och för invallning av vattenskadade marker tillhörande Läckö Kungsgård ocn Ekebo m.fl. hemman i Otterstads socken förande min talan bevaka min rätt samt underskriva möjligen förekommande handlingar . gillande jag ombudets lagliga åtgärder.

Berg Sven Månsgården den 29/12 1930

Fredrik Jansson

Bevittnas av:

Gustaf Klasson Gunnar Klasson

Bil. E 1.

Avskrift.

Till domänintendenten i Skaraborgs län.

Enligt vad statens lantbruksingeniör i länet Sven Hallin hit anmält kommer syneförrättning jämlikt vattenlagen för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Ekebo m.fl. hemman i Otterstads socken att handläggas vid sammanträde hos Alfred Andersson, Ekebo, fredagen den 10 pkt. 1930 klockan 11 f.m.

Då förrättningen torde komma att beröra kronoegendomen 5 mantal Läckö n:o1-5 i Otterstads socken, vill länsstyrelsen härigenom hava förordnat Eder att icke blott vid nämnda tillfälle utan även framdeles under förrättningens fortgång iaktttaga inställelse för att bevaka kronans rätt,

Mariestad i landskontoret den 18 sept. 1930.

På länsstyrelsens vägnar:
Erik O.A.Hellman Leo Wohlstein
Bestyrkes på jänstens vägnar:
Erik O.A.Hellman

D.o.V.D. N:o 71-22
1930

Bil. F 1.

Resolution.

Lantbruksingeniören Sven Hallin varder härigenom förordnad att , därest laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning i laga ordning verkställa, blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt hit insända bevis.

Mariestad å landskansiet den 15 augusti 1930.

På länsstyrelsens vägnar:

Einar Johnsson. Nils Ahgren

D.o.V.D.N:o 71-22
1930

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Mariestad.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för denom länet tjänstgörande lantbruksingeniör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga synegförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Ekebo m.fl. hemman i Otterstads socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnas å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Lidköping.

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till Alfred Andersson , adress Ekebo, Otterstad pr. Kållandsö, telefon 23 Kållandsö.

Otterstad den 11 augusti 1930.

Alfred Andersson.

August Norén Carl Palmstedt

Carl Larsson G.Blomberg

Karl Ivar Andersson Fredrik Jansson

Gustaf Jansson Johan Larsson

För egen del och såsom fullmäktig för

Alfr. Klassons stbh: Maria Klasson ,

Gustaf Klasson, Greta Klasson, och

såsom förmyndare för Gunnar och Gösta Klasson

Förteckning

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda:

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Läckö Kungsgård	Kronan
18/40 mtl. Torp	Carl och Jon Larsson
1/15 " Berg S.Månsg eller Nolg.	Torsten Gustafsson
1/4 " Torp	" "
6641/40425 Berg Sven Månsg.	August Norén.
47347/50675 mtl. " " "	G.A.Blomberg
5/24 " Torp	Carl Palmstedt
163/720 Berg Sven Månsg.	Alfr. Klassons stbh.
163/720 " " "	Fredrik Jansson
1/2 " Ekebo	Gustaf Jansson
1/2 " "	Alfred Andersson
1 " Ekebo L.Nilsgården	Karl Ivar Andersson
5/16 " Berg Håkansgården	Otto Granat

II

Bil. F .

Utdrag af förmynderskapsprotokollet, fört vid lagtima hösttinget med Kinnefjärdings, Kinne och Kållands härads domsaga å tingsstället i Lidköping den 26 november 1918.

§ 52. Uppå därom af W.Klasson i Berg Sven Månsgården, Otterstads socken , vid ingivande av boupptecknig efter hemmanägaren Alfred Klasson från Berg-Sven-Månsgården väckt förslag och jämlikt eget åtagande förordnades hemmanägaren Gustaf Jansson i Ekebo. Kållandsö, till förmyndareför den avlidnes och hans efterlevande hustru Maria Klasson, född Skoglund, omyndiga barn: Greta Charlotta född den 5 maj 1909 Gustaf Gottfrid, född den 7 juli 1907, Karl Gunnar född den 20 oktober 1910 och Gösta Vilhelm, född den 6 dec. 1911, åliggande det den sålunda förordnade att vid utövning av denna sin förmyndarebefattning ställa sig lag och författning angående förmynderskap till noggrann efterrättelse.

Som ovan

På Häradsrättens vägnar:

Valdemar Viens

Vidimerat av:

Gustaf Fredriksson Karl Fredriksson

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Beskrivnings och värderingslängd

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Källandsö eller Otterstads socken.					
Torp	1		9/20		Carl och Jonan Larsson
				28	åker, mullr. lera på lera
				29	" "
				30	" "
				31	" "
				32	" "
				33	" "
				34	" "
				35	" "
				36	" "
				37	" "
				38	" "
				39	" "
				41	" "
				42	" "
				43	" "
				44	" "
				45	" "
				46	" "
				47	" "
				48	" "
				49	" "
				50	" "
				51	" "
				105	" "
				106	äng, djup kärrtorv på lera
				107	" "
				108	åker, mullr. lera på lera
					Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	01							500	5	-	600	6	-	100	1	-
	02							"	10	-	"	12	-	"	2	-
	13							"	65	-	"	78	-	"	13	-
	13							"	65	-	"	78	-	"	13	-
	11							"	55	-	"	66	-	"	11	-
	06							"	30	-	"	36	-	"	6	-
	11							"	55	-	"	66	-	"	11	-
	04							"	20	-	"	24	-	"	4	-
	05							"	25	-	"	30	-	"	5	-
	13							"	65	-	"	78	-	"	13	-
	19							"	95	-	"	114	-	"	19	-
	21							"	105	-	"	126	-	"	21	-
	02							"	10	-	"	12	-	"	2	-
	04							"	20	-	"	24	-	"	4	-
	07							"	35	-	"	42	-	"	7	-
	13							"	65	-	"	78	-	"	13	-
	19							"	95	-	"	114	-	"	19	-
	12							"	60	-	"	72	-	"	12	-
	20							"	100	-	"	120	-	"	20	-
	17							"	85	-	"	102	-	"	17	-
	14							"	70	-	"	84	-	"	14	-
	15							"	75	-	"	90	-	"	15	-
	22							"	110	-	"	132	-	"	22	-
	20							400	80	-	1200	240	-	800	160	-
		1	91					200	382	-	1000	1910	-	"	1528	-
		1	34					"	268	-	"	1340	-	"	1072	-
	15							400	60	-	1200	180	-	800	120	-
2	99	3	25						2110	-		5254	-		3144	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				109	åker, mullr. lera på lera
				110	betesmark, djup kärrtorv på lera
				111	åker, mullr. lera på lera
				112	" "
				113	" "
				114	" "
				115	" "
				116	" "
				117	" "
				118	" "
				119	äng, djup kärrtorv på lera
				120	åker, mullr. lrra på lera
				121	" "
				122	" "
				123	" "
				124	" "
				125	" "
				126	" "
				127	" "
					Summa
Torp Nolgården	1 2		1/4		Torsten Gustafsson
				51 a	åker, mullr. lera på lera
				52	" "
				53	" "
				54	" "
				55	" "
				56	" "
					Överföres

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	99	3	25						2110	-		5254	-		3144	-
	14							400	56	-	1200	168	-	800	112	-
			06					300	18	-	400	24	-	100	6	-
	01							700	7	-	1200	12	-	500	5	-
	01							400	4	-	"	12	-	800	8	-
	20							"	80	-	"	240	-	"	160	-
	03							"	12	-	"	36	-	"	24	-
	05							700	35	-	"	60	-	500	25	-
	06							"	42	-	"	72	-	"	30	-
	03							400	12	-	"	36	-	800	24	-
	13							"	52	-	"	156	-	"	104	-
			45					200	90	-	1000	450	-	800	360	-
	04							400	16	-	1200	48	-	"	32	-
	07							700	49	-	"	84	-	500	35	-
	18							"	126	-	"	216	-	"	90	-
	10							400	40	-	"	120	-	800	80	-
	05							"	20	-	"	60	-	"	40	-
	11							700	77	-	"	132	-	500	55	-
	23							"	161	-	"	276	-	"	115	-
	05							400	20	-	"	60	-	800	40	-
4	48	3	76						3027	-		7516	-		4489	-
	10							500	50	-	600	60	-	100	10	-
	10							"	50	-	"	60	-	"	10	-
	13							"	65	-	"	78	-	"	13	-
	17							"	85	-	"	102	-	"	17	-
	15							"	75	-	"	90	-	"	15	-
	11							"	55	-	"	66	-	"	11	-
	76								380	-		456	-		76	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				139	äng, djup kärrtorv på lera
				140	" "
				141	åker, mullr. lera på lera
				142	" "
				143	" "
					Summa
Berg Sven Månsg.	4 1		2/10		Aug. Norén
				58	åker, mullr. lera på lera
				59	" "
				60	" "
				95	" "
				96	" "
				97	" "
				98	" "
				99	" "
				100	" "
				101	" "
				103	betesmark, djup kärrtorv på lera
				104	" "
				149	äng "
				150	åker, mullr. lera på lera
				151	" "
				152	" "
					Summa

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. • SMÅRA •

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	76								380	-		456	-		76	-
			89					200	178	-	1000	890	-	800	712	-
			65					"	130	-	"	650	-	"	520	-
	32							400	128	-	1200	384	-	"	256	-
	26							"	104	-	"	312	-	"	208	-
	28							"	112	-	"	336	-	"	224	-
1	62	1	54						1032	-		3028	-		1996	-
	14							500	70	-	600	84	-	100	14	-
	07							"	35	-	"	42	-	"	7	-
	17							"	85	-	"	102	-	"	17	-
	21							"	105	-	"	126	-	"	21	-
	15							"	75	-	"	90	-	"	15	-
	13							"	65	-	"	78	-	"	13	-
	09							"	45	-	"	54	-	"	9	-
	06							"	30	-	"	36	-	"	6	-
	02							"	10	-	"	12	-	"	2	-
	01							"	5	-	"	6	-	"	1	-
			31					300	93	-	400	124	-	"	31	-
			02					"	6	-	"	8	-	"	2	-
			40					200	80	-	1000	400	-	800	320	-
	40							400	160	-	1200	480	-	"	320	
	47							"	188	-	"	564	-	"	376	-
	51							"	204	-	"	612	-	"	408	-
2	43		73						1256	-		2818	-		1562	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Berg Sven Månsg.-	3/1		3/10		G.A.Blomberg
- -			-	62	åker, mullr. lera på lera
- -			-	63	" "
- -			-	64	" "
- -			-	65	" "
- -			-	66	" "
- -			-	67	" "
				68	" "
				69	" "
				70	" "
- -			-	71	" "
- -			-	72	" "
- -			-	73	" "
- -			-	74	" "
- -			-	75	" "
- -			-	76	" "
- -			-	77. 78	" "
- -			-	79	" "
- -			-	80	" "
- -			-	81	" "
- -			-	82	" "
- -			-	83	" "
- -			-	84	" "
-			-	85	" "
- -			-	86	" "
- -			-	87	" "
- -			-	88	" "
				89	" "
				90	" "

Överföres

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	28							500	140	-	650	182	-	150	42	-
	24							"	120		"	156	-	"	36	-
	23							"	115	-	"	149	50	"	34	50
	17							"	85	-	"	110	50	"	25	50
	16							500	80		650	104	-	150	24	-
	16							"	80	-	"	104	-	"	24	-
	26							600	-	-	600	-		-	-	
	07							500	35	-	800	56	-	300	21	-
	12							"	60	-	"	96	-	"	36	-
	01							"	5	-	1000	10	-	500	5	-
	20							"	100	-	"	200	-	"	100	-
	15							"	75	-	800	120	-	300	45	-
	21							"	105	-	"	168	-	"	63	-
	06							"	30	-	1000	60	-	500	30	-
	04							"	20		"	40	-	"	20	-
	15							"	75	-	800	120	-	300	45	-
	25							"	125	-	"	200	-	"	75	-
	02							"	10	-	1000	20	-	500	10	-
	03							"	15	-	"	30	-	"	15	-
	21							"	105	-	800	168	-	300	63	-
	07							"	35	-	"	56	-	"	21	-
	24							"	120	-	"	192	-	300	72	-
	21							"	105	-	"	168	-	"	63	-
	17							"	85	-	"	136	-	"	51	-
	12							"	60	-	"	96	-	"	36	-
3	83								1785	-		2742	-		957	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				92	åker, mullr. lera på lera
				94	" "
				209	" "
				210	" "
				211	" "
				212	äng, djup kärrtorv på lera
					Summa
	10		5/24		Karl Palmstedt
Torp	1			128	åker, mullr. lera på lera
				129	" "
				130	" "
				131	" "
				132	" "
				133	" "
				134	" "
				135	" "
				136	" "
				137	" "
				138	" "
				144	äng, djup kärrtorv på lera
				145	åker, mullr. lera på lera
					Överföres

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. I SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
3	83								1785	-		2742	-		957	-
	12							500	60	-	800	96	-	300	36	-
	28							500	140	-	800	224	-	300	84	-
	33							400	132	-	1200	396	-	800	264	-
	34							"	136	-	"	408	-	"	272	-
	34							"	136	-	"	408	-	"	272	-
		1	58					"	316	-	"	1580	-	"	1264	-
5	24	1	58						2705	-		5854	-		3149	-
	08							700	56	-	1200	96	-	500	40	-
	10							"	70	-	"	120	-	"	50	-
	09							"	63	-	"	108	-	"	45	-
	17							"	119	-	"	204	-	"	85	-
	12							"	84	-	"	144	-	"	60	-
	19							"	133	-	"	228	-	"	95	-
	02							"	14	-	"	24	-	"	10	-
	01							"	7	-	"	12	-	"	5	-
	02							400	8	-	"	24	-	800	16	-
	02							"	8	-	"	24	-	"	16	-
	09							"	36	-	"	108	-	"	72	-
			47					200	94	-	1000	470	-	800	376	-
	54							400	216	-	1200	648	-	"	432	-
1	45		47						908	-		2210	-		1302	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				146	åker, mullr. lera på lera
				147	" "
				148	" "
					Summa
Bengt Sven Månsg	1 5		43/180		Alfred Klassons stbh.
				153	åker, mullr. lera på lera
				154	" "
				155	" "
				156	" "
				157	" "
				158	" "
				159	" "
				160	" "
				161	" "
				162	" "
				163	" "
				164	" "
				165	" "
				166	" "
				167	" "
				168	" "
				169	" "
				170	" "
				171	" "
				172	" "
				173	" "
				174	" "
				175	" "
					Överföres

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. I SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	45		47						908	-		2210	-		1302	-
	44							400	176	-	1200	528	-	800	352	-
	54							"	216	-	"	648	-	"	432	-
	50							"	200	-	"	600	-	"	400	-
2	93		47						1500	-		3986	-		2486	-
	06							400	24	-	1200	72	-	800	48	-
	10							"	40	-	"	120	-	"	80	-
	09							"	36	-	"	108	-	"	72	-
	07							"	28	-	"	84	-	"	56	-
	10							"	40	-	"	120	-	"	80	-
	09							"	36	-	"	108	-	"	72	-
	12							"	48	-	"	144	-	"	96	-
	03							"	12	-	"	36	-	"	24	-
	01							"	4	-	"	12	-	"	8	-
	01							"	4	-	"	12	-	"	8	-
	01							"	4	-	"	12	-	"	8	-
	02							"	8	-	"	24	-	"	16	-
	03							"	12	-	"	36	-	"	24	-
	13							600	78	-	1000	130	-	400	52	-
	10							"	60	-	"	100	-	"	40	-
	05							"	30	-	"	50	-	"	20	-
	08							"	48	-	"	80	-	"	32	-
	07							"	42	-	"	70	-	"	28	-
	13							"	78	-	"	130	-	"	52	-
	11							600	66	-	800	88	-	200	22	-
	08							"	48	-	"	64	-	"	16	-
	09							"	54	-	"	72	-	"	18	-
1	58								800	-		1672	-		872	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				176	åker, mullr. lera på lera
				177	" "
				178	" "
				179	" "
				180	" "
				213	äng, djup kärrtorv på lera
				214	åker, mullr. lera på lera
				215	" "
				216	" "
					Summa
Bengt Sven Månsg.	6/1		43/180		Fredrik Jansson
				182	åker, mullr. lera på lera
				183	" "
				184	" "
				185	" "
				186	" "
				187	" "
				188	" "
				190	åker "
				193	åker "
				194	" "
				195	" "
				196	" "
				197	" "
					Överföres

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	58								800	-		1672	-		872	-
	04							600	24	-	800	32	-	200	8	-
	04							"	24	-	"	32	-	"	8	-
	05							"	30	-	"	70	-	"	10	-
	05							"	30	-	"	40	-	"	10	-
	02							"	12	-	"	16	-	"	4	-
		1	20					200	240	-	1000	1200	-	800	960	-
	30							400	120	-	1200	360	-	800	240	-
	26							"	104	-	"	312	-	"	208	-
	25							"	100	-	"	300	-	"	200	-
2	59	1	20						1484	-		4004	-		2520	-
	02							600	12	-	800	16	-	200	4	-
	04							"	24	-	"	32	-	"	8	-
	05							"	30	-	"	40	-	"	10	-
	05							"	30	-	"	40	-	"	10	
	06							"	36	-	"	48	-	"	12	-
	06							"	36	-	"	48	-	"	12	-
	04							"	24	-	"	32	-	"	8	-
	03							600	18	-	"	24	-	"	6	-
	04							400	10	-	1200	48	-	800	32	-
	04							600	24	-	1000	40	-	400	16	-
	07							"	42	-	"	70	-	"	28	-
	06							400	24	-	1200	72	-	800	48	-
	08							"	32	-	"	96	-	"	64	-
	64								348	-		606	-		258	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				198	åker, mullr. lera på lera
				199	" "
				200	" "
				201	" "
				202	" "
				203	" "
				206	åker "
				207	" "
				208	" "
				217	" "
				218	" "
				219	" "
				220	" "
					Summa
Ekebo	1 3		1/2		Gustaf Jansson
				221	äng, djup kärrtorv på lera
				222	" "
				223	åker, mullr lera på lera
				224	" "
				225	" "
				226	" "
				227	" "
				228	" "
				229	" "
				230	" "
				231	" "
					Överföres

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	64								348	-		606	-		258	-
	07							600	42	-	1000	70	-	400	28	-
	09							"	54	-	"	90	-	"	36	-
	10							400	40	-	1200	120	-	800	80	-
	08							"	32	-	"	96	-	"	64	-
	11							600	66	-	1000	110	-	400	44	-
	21							"	126	-	"	210	-	"	84	-
	09							600	54	-	1000	90	-	400	36	-
	11							400	44	-	1200	132	-	800	88	-
	16							"	64	-	"	192	-	"	128	-
	40							"	160	-	"	480	-	"	320	-
	52							"	208	-	"	624	-	"	416	-
	58							"	232	-	"	696	-	"	464	-
	61							"	244	-	"	732	-	"	488	-
3	77								1714	-		4248	-		2534	-
		1	55					200	310	-	1000	1550	-	800	1240	-
		1	29					"	258	-	"	1290	-	"	1032	-
	50							400	200	-	1200	600	-	"	400	-
	57							"	228	-	"	684	-	"	456	-
	22							"	88	-	"	264	-	"	176	-
	33							600	198	-	1000	330	-	400	132	-
	07							"	42	-	"	70	-	"	28	-
	05							400	20	-	1200	60	-	800	40	-
	05							"	20	-	"	60	-	"	40	-
	06							600	36	-	1000	60	-	400	24	-
	05							"	30	-	"	50	-	"	20	-
1	90	2	84						1430	-		5018	-		3588	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				232	åker, mullr. lera på lera
				233	" "
				234	" "
				235	" "
				236	" "
				237	" "
				238	" "
				239	" "
				240	" "
				241	" "
				242	" "
				243	" "
				244	" "
				245	" "
					Summa
Ekebo	1 2		1/2		Alfred Andersson
				246	äng, djup kärrtorv på lera
				247	" "
				248	" "
				251	åker, mullr. lera på lera
				252	" "
					Summa
Ekebo Lars Nilsg.	2 1		1		A.P.Andersson
				249	äng, djup kärrtorv på lera
				250	" "
				254	" "
				255	åker, mullr lera på lera
				271	äng, djup kärrtorv på lera
				272	" "
					Summa

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
1	90	2	84						1430	-		5018	-		3588	-
	08							400	32	-	1200	96	-	800	64	-
	06							600	36	-	1000	60	-	400	24	-
	06							"	36	-	"	60	-	"	24	-
	14							"	84	-	"	140	-	"	56	-
	06							"	36	-	"	60	-	"	24	-
	05							"	30	-	"	50	-	"	20	-
	05							"	30	-	"	50	-	"	20	-
	07							"	42	-	"	70	-	"	28	-
	09							"	54	-	"	90	-	"	36	-
	07							"	42	-	"	70	-	"	28	-
	07							"	42	-	"	70	-	"	28	-
	06							400	24	-	1200	72	-	800	48	-
	06							"	24	-	"	72	-	"	48	-
	11							"	44	-	"	132	-	"	88	-
2	93	2	84						1986	-		6110	-		4124	-
			30					200	60	-	1000	300	-	800	240	-
		1	75					"	350	-	"	1750	-	"	1400	-
		1	77					"	354	-	"	1770	-	"	1416	-
	07							600	42	-	"	70	-	400	28	-
	15							"	90	-	"	150	-	"	60	-
	22	3	82						896	-		4040	-		3144	-
		1	48					200	296	-	1000	1480	-	800	1184	-
			14					"	28	-	"	140	-	"	112	-
			12					"	24	-	"	120	-	"	96	-
1								400	400	-	1200	1200	-	"	800	-
			72					200	144	-	1000	720	-	"	576	-
			66					"	132	-	"	660	-	"	528	-
1		3	12						1024			4320	-		3996	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Berg Håkansg.	17 2		5/16		Otto Granath
				253	åker, mullr. lera på lera
				256	" "
				257	" "
				258	" "
				259	" "
				260	" "
				261	" "
				262	" "
				263	" "
				264	" "
				265	" "
				266	" "
				267	" "
				268	" "
				269	" "
				270	" "
					Summa
Läckö Kungsgård	1 5 1 -1		5		Kronan arr. Adolff Gustafsson
				715	äng, djup kärrtorv på lera
				716	" "
				717	åker, mullr. lera på lera
				718	" "
				719	" "
				721	åker "
				722	" "
				723	" "
				724	" "
					Överföres

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	27							600	162	-	1000	270	-	400	108	-
	02							"	12	-	"	20	-	"	8	-
	06							"	36	-	"	60	-	"	24	-
	03							400	12	-	1200	36	-	800	24	-
	02							"	8	-	"	24	-	"	16	-
	04							600	24	-	1000	40	-	400	16	-
	05							"	30	-	"	50	-	"	20	-
	02							400	8	-	1200	24	-	800	16	-
	03							"	12	-	"	36	-	"	24	-
	07							600	42	-	1000	70	-	400	28	-
	06							"	36	-	"	60	-	"	24	-
	02							400	8	-	1200	24	-	800	16	-
	01							"	4		"	12	-	"	8	-
	06							600	36	-	1000	60	-	400	24	-
	11							"	66	-	"	110	-	"	44	-
	02							400	8	-	1200	24	-	800	16	-
	89								504	-		920	-		416	-
			96					200	192	-	1000	960	-	800	768	-
		1	37					"	274	-	"	1370	-	"	1096	-
	19							400	76	-	1200	228	-	"	152	-
	04							600	24	-	1000	40	-	400	16	-
	02							"	12	-	"	20	-	"	8	-
	11							"	66	-	1000	110	-	400	44	-
	07							"	42	-	"	70	-	"	28	-
	10							"	60	-	"	100	-	"	40	-
	04							"	24	-	"	40	-	"	16	-
	57	2	33						770	-		2938	-		2168	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				725	åker, mullr. lera på lera
				726	äng, djup kärrtorv på lera
				727	" "
				728	åker, mullr. lera på lera
				729	" "
				730	" "
				731	äng, djup kärrtorv på lera
				732	" "
				733	åker, mullr. lera på lera
				734	" "
				735	" "
				736	" "
				738	åker "
				739	" "
				740	" "
				741	" "
				742	" "
				743	" "
				744	äng, djup kärrtorv på lera
				745	åker, mullr. lera på lera
				746	" "
				747	" "
				748	" "
				749	" "
				750	" "
				751	" "
				752	" "
				753	" "
					Överföres

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	57	2	33						770	-		2938	-		2168	-
	06							600	36	-	1000	60	-	400	24	-
			08					400	32	-	800	64	-	400	32	-
		1	58					"	632	-	"	1264	-	"	632	-
	13							"	78	-	1000	130	-	"	52	-
	06							600	36	-	"	60		400	24	-
	02							"	12	-	"	20	-	"	8	-
			05					400	20	-	800	40	-	"	20	-
		1	14					200	228	-	1000	1140	-	800	912	-
	07							600	42	-	"	70	-	400	28	-
	06							"	36	-	"	60	-	"	24	-
	04							"	24	-	"	40	-	"	16	-
	06							"	36	-	"	60	-	"	24	-
	04							"	24	-	"	40	-	"	16	-
	04							"	24	-	"	40	-	"	16	-
	10							"	60	-	"	100	-	"	40	-
	04							500	20	-	"	40	-	500	20	-
	01							"	5	-	"	10	-	"	5	-
	01							"	5	-	"	10		"	5	-
		1	32					200	264	-	"	1320	-	800	1050	-
	01							500	5	-	"	10	-	500	5	-
	11							600	66	-	"	110	-	400	44	-
	07							"	42	-	"	70	-	"	28	-
	07							"	42	-	"	70	-	"	28	-
	09							"	54	-	"	90	-	"	36	-
	08							"	48	-	"	80	-	"	32	-
	39							"	234	-	"	390	-	"	156	-
	10							"	60	-	"	100	-	"	40	-
	12							"	72	-	"	120	-	"	48	-
2	35	6	50						3007	-		8546	-		5539	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				755	äng, djup kärrtorv på lera
				756	" "
				757	" "
				758	åker, mullr lera på lera
				759	" "
				760	" "
				761	" "
				762	" "
				763	" "
				764	äng, djup kärrtorv pålera
				765	" "
				766	åker, mullr. lera på lera
				767	" "
				768	" "
				769	" "
				770	" "
				771	" "
				772	" "
				773	" "
				774	" "
				775	" "
				776	äng, djup kärrtorv på lera
				777	" "
				778	" "
				779	" "
				780	" "
				781	" "
				782	åker, mullr. lera på lera
					Överföres

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
2	35	6	50						3007	-		8546	-		5539	-
			04					200	8	-	1000	40	-	800	32	-
		1	26					"	252	-	"	1260	-	"	1008	-
		1	19					"	238	-	"	1190	-	"	952	-
	16							600	96	-	"	160	-	400	64	-
	11							"	66	-	"	110		"	44	-
	17							"	102	-	"	170	-	"	68	-
	11							"	66	-	"	110	-	"	44	-
	11							"	66	-	"	110	-	"	44	-
	20							"	120	-	"	200	-	"	80	-
			59					200	118	-	"	590	-	800	472	-
		1	06					"	212	-	"	1060	-	800	848	-
	01							500	5	-	"	10	-	500	5	-
	02							"	10	-	"	20	-	"	10	-
	01							"	5	-	"	10	-	"	5	-
	04							"	20	-	"	40	-	"	20	-
	01							"	5	-	"	10	-	"	5	-
	11							600	66	-	"	110	-	400	44	-
	16							"	96	-	"	160	-	"	64	-
	23							"	138	-	"	230	-	"	92	-
	20							"	120	-	"	200	-	"	80	-
	07							"	42	-	"	70	-	"	28	-
		1	19					200	238	-	"	1190	-	800	952	-
		2	29					"	458	-	"	2290	-	"	1832	-
			06					500	30	-	"	60	-	500	30	-
			06					"	30	-	"	60	-	"	30	-
			52					600	312	-	"	520	-	400	208	-
			04					200	-		200	-		-	-	-
	22							600	132	-	1000	220	-	400	88	-
4	29	14	80						6058	-		18746	-		12688	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				783	äng, djup kärrtorv på lera
				784	" "
				785	åker, mullr. lera på lera
				786	" "
				787	" "
				788	" "
				789	" "
				791	" "
				792	" "
				793	äng, djup kärrtorv på lera
				794	" "
				795	åker, mullr. lera på lera
				796	" "
				797	" "
				798	" "
				799	" "
				800	" "
				801	" "
				802	" "
				803	" "
				804	" "
				805	" "
				806	äng, djup kärrtorv på lera
				807	" "
				808	åker, mullr. lera på lera
				809	" "
				810	" "
				811	" "
					Överföres

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. • SKARA •

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
4	29	14	80						6058	-		18746	-		12688	-
			06					200	12	-	1000	60	-	800	48	-
	34							600	204	-	"	340	-	400	136	-
	02							"	12	-	1100	22	-	500	10	-
	11							"	66	-	"	121	-	"	55	-
	19							"	114	-	"	209	-	"	95	-
	20							"	120	-	"	220	-	"	100	-
	22							"	132	-	"	242	-	"	110	-
	05							600	30	-	1200	60	-	600	30	-
	02							"	12	-	"	24	-	"	12	-
			81					200	162	-	1000	810	-	800	648	-
		1	22					"	244	-	"	1220	-	"	976	-
	02							400	8		1200	24	-	"	16	-
	01							"	4	-	"	12	-	"	8	-
	02							"	8		"	24	-	"	16	-
	01							"	4	-	"	12	-	"	8	-
	01							"	4	-	"	12	-	"	8	-
	18							700	126	-	"	216	-	500	90	-
	15							"	105	-	"	180	-	"	75	-
	13							"	91	-	"	156	-	"	65	-
	09							"	63	-	"	108	-	"	45	-
	02							"	14	-	"	24	-	"	10	-
	01							"	7	-	1000	10	-	300	3	-
			01					400	-		400	-		-	-	
			14					"	56	-	800	112	-	400	56	-
	08							700	56	-	1200	96	-	500	40	-
	04							"	28	-	"	48	-	"	20	-
	06							"	42	-	"	72	-	"	30	-
	02							400	8		"	24	-	800	16	-
6	29	17	04						7790	-		23204	-		15414	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmantal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				812	åker, mullr. lera på lera
				813	äng, djup kärrtorv på lera
				814	" "
				814 a	åker, mullr. lera på lera
				815	" "
				816	" "
				817	" "
				818	" "
				819	" "
				820	" "
				821	" "
				822	" "
				823	äng, djup kärrtorv på lera
				824	åker, mullr. lera på lera
				825	" "
				826	" "
				827	äng, djup kärrtorv på lera
				828	" "
				829	åker, mullr. lera på lera
				830	" "
				831	" "
				832	" "
				834	äng, djup kärrtorv på lera
				835	" "
				836	" "
				837	" "
				839	äng, "
				840	" "
					Överföres

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
6	29	17	04						7790	-		23204	-		15414	-
	02							400	8	-	1200	24	-	800	16	-
			22					"	44	-	1000	220	-	"	176	-
			46					"	92	-	"	460	-	"	368	-
	12							600	72	-	1200	144	-	600	72	-
	08							"	48	-	"	96	-	"	48	-
	08							"	48	-	"	96	-	"	48	-
	07							"	42	-	"	84	-	"	42	-
	05							"	30	-	1000	50	-	400	20	-
	03							"	18	-	"	30		"	12	-
	14							"	84	-	"	140	-	"	56	-
	09							"	54	-	"	90	-	"	36	-
	02							"	12	-	"	20	-	"	8	-
			04					400	16	-	1000	40		600	24	-
	06							600	36	-	1200	72	-	"	36	-
	09							"	54	-	"	108	-	"	54	-
	09							"	54	-	"	108	-	"	54	-
			52					200	104	-	1000	520	-	800	416	-
			09					"	18	-	"	90	-	"	72	-
	03							600	18	-	1200	36	-	600	18	-
	04							"	24	-	"	48	-	"	24	-
	13							"	78	-	"	156	-	"	78	-
	09							"	54	-	"	108	-	"	54	-
			34					400	136	-	1000	340	-	"	204	-
			07					600	42	-	"	70	-	400	28	-
			02					"	12	-	"	20	-	"	8	-
			22					400	88	-	"	220	-	600	132	-
			32					600	192	-	1000	320	-	400	128	-
			39					400	156	-	1200	468	-	800	312	-
7	52	19	73						9424	-		27382	-		17958	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				841	äng, djup kärrtorv på lera
				842	" "
				843	" "
				844	" "
				845	åker, mullr. lera på lera
				846	" "
				847	" "
				848	" "
				849	" "
				850	" "
				851	" "
				852	" "
				853	" "
				856	åker, "
				857	" "
				858	" "
				859	" "
				860	" "
				861	" "
				862	" "
				863	" "
				864	" "
				865	" "
				866	" "
				867	" "
				868	" "
				869	" "
					Överföres

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. I SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
7	52	19	73						9424	-		27382	-		17958	-
			01					400	4	-	1200	12	-	800	8	-
			04					600	24	-	1000	40	-	400	16	-
			01					"	6		"	10	-	"	4	-
			14					400	56	-	"	140	-	600	84	-
	08							600	48	-	1200	96	-	600	48	-
	05							"	30	-	"	60	-	"	30	-
	01							"	6	-	"	12	-	"	6	-
	05							800	40	-	"	60	-	400	20	-
	23							"	184	-	"	276	-	"	92	-
	17							"	136	-	"	204	-	"	68	-
	13							"	104	-	"	156	-	"	52	-
	10							"	80	-	"	120	-	"	40	-
	10							"	80	-	"	120	-	"	40	-
	05							"	40	-	"	60	-	"	20	-
	08							"	64	-	"	96	-	"	32	-
	09							"	72	-	"	108	-	"	36	-
	07							"	56	-	"	84	-	"	28	-
	08							"	64	-	"	96	-	"	32	-
	07							"	56	-	"	84	-	"	28	-
	14							"	112	-	"	168	-	"	56	-
	09							"	72	-	"	108	-	"	36	-
	08							"	64	-	"	96	-	"	32	-
	10							"	80	-	"	120	-	"	40	-
	10							"	80	-	"	120	-	"	40	-
	06							"	48	-	"	72	-	"	24	-
	12							"	96	-	"	144	-	"	48	-
	08							"	64	-	"	96	-	"	32	-
9	65	19	93						11190	-		30140	-		18950	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				870	äng, djup kärrtorv på lera
				871	åker, mullr. lera på lera
				872	" "
				873	" "
				874	" "
				875	" "
				876	" "
				877	" "
				878	" "
				879	" "
				880	" "
				890	åker "
				891	" "
				892	" "
				893	" "
				894	äng, djup kärrtorv på lera
				895	åker, mullr. lera på lera
				896	" "
				897	" "
				898	" "
					Överföres

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. I SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
9	65	19	93						11190	-		30140	-		18950	-
			05					200	-		200	-		-	-	
	07		07					800	56	-	1200	84	-	400	28	-
	08							"	64	-	"	96	-	"	32	-
	30							"	240	-	"	360	-	"	120	-
	15							"	120	-	"	180	-	"	60	-
	16							"	128	-	"	192	-	"	64	-
	14							"	112	-	"	168	-	"	56	-
	19							"	152	-	"	228	-	"	76	-
	03							400	12	-	"	36	-	800	24	-
	03							"	12	-	"	36	-	"	24	-
	04							"	16	-	"	48	-	"	32	-
	03							400	12	-	1200	36	-	800	24	-
	01							"	4	-	"	12	-	"	8	-
	25							"	100	-	"	300	-	"	200	-
	22								88	-	"	264	-	"	176	-
			02					400	8	-	800	16	-	400	8	-
	08							"	32	-	1200	96	-	800	64	-
	04							"	16	-	"	48	-	"	32	-
	01							"	4	-	"	12	-	"	8	-
	09							"	54	-	"	108	-	"	54	-
11	57	20	-						12420	-		32460	-		20040	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Överfört
				899	åker, mullr. lera på lera
				900	" "
				901	" "
				902	" "
				903	" "
				904	" "
				905	" "
				906	" "
				907	" "
				908	" "
				909	" "
				910	" "
				911	" "
				912	" "
				913	" "
				914	" "
				915	" "
				916	" "
				917	" "
				918	" "
				919	" "
				920	" "
				921	" "
				922	" "
					Summa

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STABA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
11	57	20							12420	-		32460	-		20040	-
	07							600	42	-	1200	84	-	600	42	-
	04							"	24	-	"	48	-	"	24	-
	04							800	32	-	1000	40	-	200	8	-
	06							"	48	-	"	60	-	"	12	-
	08							"	64	-	"	80	-	"	16	-
	10							"	80	-	"	100	-	"	20	-
	05							"	40	-	"	50	-	"	10	-
	10							"	80	-	"	100	-	"	20	-
	10							"	80	-	"	100	-	"	20	-
	01							600	6	-	1200	12	-	600	6	-
	05							"	30	-	"	60	-	"	30	-
	06							"	36	-	"	72	-	"	36	-
	09							"	54	-	"	108	-	"	54	-
	14							"	84	-	"	168	-	"	84	-
	12							"	72	-	"	144	-	"	72	-
	12							"	72	-	"	144	-	"	72	-
	06							400	24	-	"	72	-	800	48	-
	12							"	48	-	"	144	-	"	96	-
	02							"	8	-	"	24	-	"	16	-
	11							600	66	-	"	132	-	600	66	-
	09							"	54	-	"	108	-	"	54	-
	09							"	54	-	"	108	-	"	54	-
	25							"	150	-	"	300	-	"	150	-
	12							"	72	-	"	144	-	"	72	-
13	66	20							13740	-		34862	-		21122	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
			Sammandrag.		
	1- 5	O	5		
Läckö el. Sikajocki	1- 1	O	5	715-922	Kronan arr. Adolf Gustafsson
	6				
Torp	1	A	9/20	28-51	Carl och Johan Larsson
	2			105-127	
Torp Nolgården	1	B	1/4	570-56	Torsten Gustafsson
	4			139-143	
Berg Sven Månsg	1	D	2/10	58-60	Aug. Norèn
	3			95-104	
				149-152	
d:o d:o	1	E	3/10	62-94	GG.A.Blomberg
	10			209-212	
Torp	1	F	5/24	128-148	Karl Palmstedt
	5				
Bengt Sven Månsg.	1	G	4/180	103-181	Alfred Klassons stbh.
	6			216-216	
d:o d:o	1	H	4/180	183-220	Fredrik Jansson
	3				
Ekebo	1	I	1/2	121-245	Gustaf Jansson
	2				
d:o	1	K	1/2	246-248	Alfred Andersson
	1			251-262	
d:o Lars Nilsg.	2	L	1	249-250	A.P.Andersson
	1			254-285	
Berg Håkansg.	2	M	5/16	271-272	Otto Granath
	17			253	
				256-270	
					Summa

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
13	66	20	-						13740	-		34862	-		21122	-
4	48	3	76						3027	-		7516	-		4489	-
1	52	1	54						1032	-		3028	-		1996	-
2	43	0	73						1256	-		2818	-		1562	-
5	24	1	58						2705	-		5854	-		3149	-
2	93		47						1500	-		3986	-		2486	-
2	59	1	20						1484	-		4004	-		2520	-
3	77								1714	-		4248	-		2534	-
2	93	2	84						1986	-		6110	-		4124	-
	22	3	82						896	-		4040	-		3144	-
1	-	3	12						1024	-		4320	-		3296	-
	89								504	-		920	-		416	-
41	66	39	06						30868	-		81706	-		50838	-

Ekebo den 29 dec. 1930

Sven Hallin

Edv. Isaksson C.W.Carlsson

Bilaga: I

ARBETSBESKRIVNING.

Innan arbetet påbörjas, skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej må göras skarpa, utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas,

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta.

Ekebo den 29 december 1930.

Sven Hallin.

Jordersättningslängd.

Fastighet	Ägares namn	Läge pål. n:r	Antal m²	Pris pr m²	Kronor	Summa Kronor
1	2	3	4	5	6	7
	Diket N-O					
	Janne Vogler		300	10 öre		30 -
	Karl o. J Larsson		100	"		10 -
			Summa Kr.			40 -

Ekebo den 29 dec. 1930

Sven Hallin

Edv Isaksson C,W, Carlsson

VÄSTGÖTATRYCKERIET, HASSELBOHM & STENBÄCK, SKARA 1926

Bilaga L.

Kostnadsförslag.

Timpenning: 0.70 Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad Kr.	öre	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Dikessträckan F-T.								
II-4	600	Dy och lera	1400	0.70			980	-		
		Dikessträckan T-C-D.								
4-23	1900	Dy och lera	6090	0.70			4263	-		
		Dikessträckan C-E.								
0-5+48	548	Dy och lera	1110	0.70	777	-				
		Ombyggnad av 3 st. ägo-								
		vägstrummor enl. ritn. vid								
		2+32,3+75 och 5+48	3	125	375	-				
		Ombyggnad av en bygdevägs-								
		trumma vid 4+89 enl. ritn.	1	200	200	-	1352	-		
		Skyddsvallen E-F.								
0-125	125	Vallfyllnad	90	1.50	135	-				
		Isoleringsskikt	60	2.-	120	-	255	-		
		Skyddsvallen G - H								
0-90	90	Vallfyllnad	40	1.50	60	-				
		Isoleringsskikt	45	2.-	90	-	150	-		
		Skyddsvallen I-K.								
0-130	130	Vallfyllnad	130	1.50	195	-				
		Isoleringsskikt	65	2.-	130	-	325	-	7325	-
		För oförutsedda utgifter								
		tillägges c:a 10 %							745	04
					Överföres				8070	04

1	2	3	4	5	6	7	8
		Överfört					8070 04
		Bidrag till vägstyrelsen för höjning av vallen S-T-U enl. utlåtande					1379 96
		Pumpstation enl. särskild kostnadsberäkning.					13375 -
		Avledningsdiken.					
		Dikessträckan M - N.					
0-5+80	580	Rensning m^1.	500	0.30		174 -	
		Tillägges c:a 10 %				16 -	190 -
		Dikessträckan N -O.					
5+80-7+40	160	Lera sandbl. m^3.	210	0.70	147 -		
6+56		1 trumma			160 -	307 -	
		Tillägges c:a 10 %				33 -	
		Jordersättning				40 -	380 -
		Dikessträckan O-P.					
7+40-8+70	130	18" rör /med frakt/ m^1.	130	6.50		845 -	
		Grävning, läggning och påfyllning m^1.	130	1.00		130 -	
		Kringmurning och stensättning m^2.	20	3.-		60 -	
		Tillägges c:a 15 % å arbetskostnad.				25 -	1060 -
					Summa kronor		24455 -

Ekebo den 29 dec. 1930.

Sven Hallin.

Bilaga

SPEC. # Kostnadsförslag.

Timpenning: ..... *Kronor.*

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	öre	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Pumpstationen.								
		Jordschaktning, pallspräng-								
		ning, länshållning samt								
		återfyllning för pumphus								
		med intag och rörledningar			1600	-				
		Betong 1:3:3 med armering								
		och formar m^3.	7	80.-	560	-				
		Betong 1:4:6 med formar	8	50.-	400	-				
		Pump- och motorhus delvis								
		av trä och delvis av tegel			1500	-				
		Avstängningsluckor av trä								
		med manövreringsanordningar								
		för pumpstation st.	2	50.-	100	-				
		Risgrind av platt-järn			60	-				
		Luckanordning vid T			100	-				
		Stensättning kring utloppet								
		m^2.	6	3.-	18	-				
		Järnbalkar till maskinfun-								
		dament NP 15 m.	9	4.-	36	-				
		80 cm. cementrör m.	4	15.-	60	-				
		70 " " "	7	12.50	87	50				
		Den större pumpen			2500	-				
		" mindre "			800	-				
		15 hkr. råoljemotor			2000	-				
		3 " "			800	-				
		Frakt, montage m.m.			600	-				
		Öppna till-och avloppskana-								
		ler, lera m^3.	1100	0.80	880	-	12/101	50		
		Arbetsledning och oförutsett					1273	50	13375	-
				Summa kronor					13375	-

Ekebo den

1	2	3	4	5	6	7	8
		29 december 1930. Sven Hallin.					

Bilaga M.

Utredning

rörande pumpverk m. m.

Pumpaggregaten dimensioneras med hänsyn till en sannolik reglering av Vänerns vattenstånd och alltså för uppfordrande av största flödesvattenmängden vid ett antaget högsta vattenstånd i Vänern av 45.70 m. över havets medelvattenyta /=5.70 över förslagsritningarnas O-plan/ varvid dock vattenståndet i tilloppskanalen får stiga till höjden 4.20 m, över nämnda O-plan. Dessutom bör medelvattenmängden med bästa verkningsgrad kunna pumpas vid ett vattenstånd av +3.00 m. i tilloppskanalen och+4.85 m. i avloppskanalen.

Största flödesvattenmängd = 0.150 x 2.4 = 0.36 m^3./ sek.

" Lyfthöjd vid flödena = 5.70 - 4.20 = 1.50 m.

Medel " " " = 4.85 - 4.00 = 0.85 "

Medelvattenmängd = 0.01 x 2.4 = 0.024 m^3./sek.

Största lyfthöjd vid medelvattenföring = 5.70-3.00 = 2.70 m.

Medel " " " =4.85-3.00 = 1.85 "

Pumpning bör lämpligen verkställas med två aggregat, ett för medelvattenföring och ett för större flöden. Det mindre skall därvid dimensioneras för minst 0.024 m^3./sek. och den större för minst 0.34 m^3./sek. Då vattenståndet i avloppskanalen kan variera högst avsevärt men i allmänhet relativt långsamt, torde aggregaten böra kon-

strueras för två hastigheter å pumparna för erhållande av verkningsgrad vid olika lyfthöjder, förslagsvis 1.85 och 2.50 m. för det mindre aggregatet och 0.85 och 1.50 m. för det större aggregatet. Då elektrisk kraft icke finnes i närheten, måste man räkna med oljemotorer som drivkraft, varvid pumparna böra göras remdrivna, då ändring i varvtalen lämpligen åstadkommes genom ombyte av remskivor. För ifrågavarande arbete torde pumpar av propellertyp vara ändamålsenligast.

Oljemotorerna skola dimensioneras efter pumparna, så att den större motorn, utan överbelastning kan draga båda pumparna vid största belastning. Den mindre motorn skall utan överbelastning kunna draga den mindre pumpen vid dess största belastning.

Räntabiliteten bör beräknas utan hänsyn till den ifrågasatta regleringen av Vänerns vattenstånd och alltså enligt följande.

Nederbörden uppgår till i medeltal 550 mm. pr år. Härav kan 300 mm. antagas bliva bortfört av växtligheten eller genom avdunstning. Av återstående 250 mm. torde c:a 50 mm. behöva pumpas vid medelvattenföring och 1.35 m:s lyfthöjd. Av resterande 200 mm. torde minst 50 mm. i medeltal kunna självrinna vid lägre vattenstånd i Vänern än + 4.20 m. Då återstår 150 mm. att pumpas vid 0.50 m:s lyfthöjd. Vid 65 % verkningsgrad fås:

Energiåtgång vid medelvatten $E_1 = \frac{0.5 \times 240.000.000 \times 1.35}{75 \times 3600 \times 0.65} = 930$ hkr.timmar

" " flöden $E_2 = \frac{1.5 \times 240.000.000 \times 0.50}{75 \times 3600 \times 0.65} = 1020$ hkr. timmar

Tillsammans 1950 hkr timmar eller i runt tal 2000 hkr timmar pr år.

Årliga pumpningskostnaderna bli då:

Brännolja	0.3 x 0.20 x 2000 =	120.- kr.
Smörjolja m.m.	0.04 x 2000=	80.- "
Skötsel		400.- "
Amortering och underhåll av:		
Byggnader 5% på 1500.-		75.- "
Pumpar 6% " 800.-		48.-
4% " 3000.-		120.-
Oljemotorer 15% på 800.-		120.- "
10% " 2000.-		200.- "
	Summa kronor	1163.-

Kapitaliserat efter 5 % motsvarar detta en engångskostnad av 23260.- kr.

Kostnaderna för utförandet har beräknats till 24455.- "

Summa kronor 47715.- "


Förbättringen beräknas till 50.838[illegible]- kr., vadan alltså företagets utförande kan väntas medföra större båtnad än kostnad.

Ekebo den 29 december 1930.

Sven Hallin.

62

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Bilaga V.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Ekebo m. fl. hemman i Otterstads socken av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser uppförande av skyddsvallar mot sjön Vänern och fördjupning av förefintligt huvudavlopp genom och från vattenskadade marker, belägna omkring 3 km. nordost om Otterstads kyrka inom nederbördsområde n:r 142/143 i och för ernående genom pumpning av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom invallning. Då invallningen skall ske vid sjö, kommer detta utlåtande att jämlikt bestämmelserna i 7 kap. 55 § vattenlagen att underställas Västerbygdens vattendomstols prövning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning avsedda avloppssträckor och skyddsvallar hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid en år 1922 av förra lantbruksingenjören G. Sjöberg avslutad syneförrättning, varvid fullstän-

digt förslag till torrläggningsåtgärder jämväl upprättades. På grund av oförutsedda arbetssvårigheter kunde detta förslag ej genomföras. Frågan om företagets utförande har sedan genom Västerbygdens vattendomstols dom den 26 juli 1930 förklarats förfallen. Flertalet delägare i det sålunda förfallna företaget hava därefter vid denna syneförrättning yrkat på företagets utförande enligt det tidigare upprättade förslaget men med de jämkningar, som av förutnämnda arbetssvårighet och möjligheten att nu erhålla bättre pumpmaskineri betingas. Efter verkställda undersökningar för utrönande av lämpligaste vattenläget, har nu det äldre invallningsförslaget ändrats och kompletterats i enlighet med dessa yrkanden. Sålunda har helt nytt förslag till pumpstation upprättats, varjämte skyddsvallen A - B /grönt/ ersatts med vallen S-D-U. För att miska den vattenmängd, som behöver pumpas, skall dessutom avledningsdiket N-O-P och viss rensning av befintliga avloppet M - N, svarande mot den ökade medelvattenmängden av företaget utföras. För att ej medföra intrång i form av försvårad brukning skall avloppssträckan O-P utföras som täckt ledning. Ovanför punkt T skall företaget i övrigt utföras i fullständig överensstämmelse med det vid 1922 års syneförrättning upprättade förslaget, som utmärkts med röd färg. ~~Ovanför~~ Nedanför nämnda punkt skall det utföras enligt det nu upprättade ändrings förslaget, som utmärkts

med blå färg. I företaget skall alltså ingå uppförande av skyddsvallarna G-H, I-K och E-F samt grävning av avloppssträckorna F-T-C-D, C-E och M-N-O-P ävensom till och avlopp för pumpstation vid S.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har ånyo uppgåtts å marken samt befunnits utgöra:

För huvudavloppet vid pumpstation 240 har.

" diket M-N-O-P för närvarande 115. "

efter företagets utförande 230 "

Dens största till avrinning kommande vattenmängden har antagits komma att uppgå till 1.5 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits vara 0.1 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till 1.2 meters djup av all härav beroende mark, tillhörig sökandena ~~och dem, som sig med sökandena förenat.~~ Pumparnas dimensionering och årliga pumpningskostnaderna har verkställts på sätt i bil. M. närmare angives.

Den mark, för vilken dikningen med-för båtmad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan

av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

Den genom företaget uppkommande båtnaden har på grund av sakägarnas enhälliga yrkande i tillämpliga delar beräknats i fullständig överensstämmelse med den vid 1922 års syneförrättning verkställda uppskattningen och föreligger i detalj i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken är att anse såsom en samfällighet, för vilken skäl till uppdelning i olika avledningar ej förefinnes.

Då mer än hälften av förbättringsvärdet kommer på mark, tillhörig sökandena skola kostnaderna för företagets utförande fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 16 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för företagets underhåll och för pumpning skola fördelas efter samma grunder, som för får-

digställandet angivits.

Det åligger företaget, att verkställa ombyggnad av åtskilliga enskilda vägövergångar på sätt och platser, som av det bilagda kostnadsförslaget och upprättad typritning närmare framgår. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget. För det arbete, som Kållands härads vägstyrelse utfört för höjning av allmänna vägen Otterstad-Leckö å sträckan S-T-U och ombyggnaden av överfarten vid T skall företaget till Vägstyrelsen erlägga ett preliminärt överenskommet kontantbelopp av 1379 kr. 96 öre, så snart företagt kommit till stånd.

För mark, som åtgår till avledningsdiket N-O:s utvidgning, skall ersättning gäldas med belopp, som finnas angivna i den bilagda jordersättningslängden.

För mark, som tages i anspråk såsom upplagsplats för ur sistnämnda avlopp uppschaktad jord och sten, skall ersättning utgå med den täckta markens fulla värde efter företaget enligt värderingslängden, därest någon sakägare hos arbetsstyrelsen framställer yrkande härom inom ett år efter företaget färdigställande. Denna skada skall då utan

dröjsmål genom arbetsstyrelsens försorg uppskattas av sakkunnig person och därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsmån skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör eller den, han i sitt ställe sätter.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, och gäller för ersättningsyrkande och skadevärdering i tillämpliga delar vad som för skada av jordupplag ovan föreskrivits.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95§ vattenlagen, skall innan företaget pmbörjas, erläggas till Länsstyrelsen i Mariestad med 50 kronor 84 öre, till vilken kostnad ~~nu~~ förskjutas av sökandena, och sedan företaget kommit till stånd, fördelas på delägarna med en krona för tusen av vars och ens i kostnadsfördelningslängdens kolumn 9 angivna förbättringsvärde.

Kostnaderna för syneförrättningen skola, sedan företaget kommit till stånd fördelas på delägarna efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits, men förskjutas nu av sökandena och ~~med den jämnställda.~~

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökandena önska fullfölja detsamma utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0.6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa , icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen böra anordnas;

att ~~sedan nödiga detaljuppgifter rörande pumpmaskineri blivit tillgängliga och~~ innan pumpstationens byggande påbörjas skola nödiga förslagsritningar härtill hava av sakkunnig person upprättats och av inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör godkänts;

att till- och avloppsledningar för pumpstationen ej får dragas närmare skyddsvallen (vägen) än att minst 5.0 meters bankett mellan skyddsvallens fot och avloppet erhålles;

att jord till skyddsvallars höjning i första hand skall tagas från närliggande avloppssträckor och annars på plats i närheten,som medför minsta möjliga skada och intrång för

markens ägare;

att betonggjutningsarbeten skola utföras under betryggande kontroll och av för dylika arbeten kvalificerade personer;

att till rörledningar skola användas rör av fullgod kvalitet;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga sluttförändringar och förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlåtas på härför skickad person;

att arbetena må begynna så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1938;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingenjör samt

att det skall benämnas "Ekebo invallningsföretag av år 1930".

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till

vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Ekebo den 29 december 1930.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Biträdande gode män:

C.W Carlsson. Edv. Isaksson.

Kostnadsför-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å karlan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
5	1 1 5 1 -1 1 6		Läckö el. Sikajocki arr. Ad. Gustafsson		715-922	13740.-	34862.-
9/20	1 2		Torp Carl o. Johan Larsson	sök.	28-51, 105-107	3027.-	7516.-
1/4	1 4		" Nolgården Torsten Gustafsson		51a-56, 139-143	1032.-	3028.-
2/10	1 3		Berg Sven Månsg. Aug. Norèn	sök.	58-60, 95-107, 148-152	1256.-	2818.-
3/10	1 10		" " " G.A. Blomberg	sök.	209-213	2705.-	5854.-
5/24	1 5		Torp Carl Palmstedt	sök.	128-148	1500.-	3986.-
4/180	1 6		Bengt Sven Månsg. Alfr. Classons ste	sök.	153-181, 213-216	1484.-	4004.-
4/180	1 3		" " " Fredrik Jansson	sök.	182-220	1714.-	4248.-
1/2	1 2		Ekebo Gustaf Jansson	sök.	221-245	1986.-	6110.-
1/2	1 1		D:o Alfred Andersson	sök.	246-248, 251-252	896.-	4040.-
1	2 17		D:o Karl Ivar Andersson	sök.	249-250, 254-255, 271-272	1024.-	4320.-
5/16	2		Berg Håkansgården Otto Granath		253, 256-270	504.-	920.-
			Summa kronor			30868.-	81706.-

Bilaga O.

delningslängd

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar						Delaktighet i kostnaderna för			
							företagets utförande		Syneförrättningen	
Kronor							Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
21122.-						914.08	10160.81	41.549	861	49
4489.-						194.26	2159.38	8.830	183	08
1996.-						86.37	960.10	3.926	81	40
1562 .-						67.61	751.50	3.073	63	72
3149.-						136.27	1514.74	6.194	128	43
2486.-						107.58	1195.85	4.890	101	39
2520.-						109.05	1212.23	4.957	102	78
2534.-						109.65	1218.84	4.984	103	34
4124.-						178.46	1983.79	8.112	168	20
3144.-						136.04	1512.30	6.184	128	22
3296.-						142.63	1585.42	6.483	134	42
416.-						18.00	200.04	0.818	16	96
50838.-						2200.-	24455.-	100.000	2073	43

Ekebo den 29 december 1930.

Sven Hallin.

Edv. Isaksson. C.W. Carlsson.

Vidimeras ex officio:

R 3*0402

19882
DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
13 JUN. 1933

Avskrift.

Komb 314/1933

Betänkande

angående statsunderstöd till

Ekebo invallningsföretag av år 1931

i Otterstads socken av Skaraborgs län;

upprättat år 1932 av

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 21 april 1933 fastställdes line efterrättelse vid arbetets utförande.

Stockholm den 12 maj 1933.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

B E T Ä N K A N D E

angående Ekebo invallningsföretag av år 1931 i Otterstads socken av Skaraborgs län, avgivet till frågan om företagets understödjande med bidrag och lån av statsmedel.

Föregående rättslig utredning:

Vid syneförrättningen enligt vattenlagen, som avslutades den 29 december 1930 hava undersökningar för avdikningen ifråga verkställts förslag upprättats och deltagandet i företaget bestämts. Förslaget har sedermera efter underställning fastställt av Västerbygdens vattendomstol genom dom den 26 sept. 1931, bil. I.

Mot denna dom har vad ej erlagts, vilket framgår av å domen tecknat intyg.

Areal:

Åker	41.66 hektar
Annan mark	39.06 "
Summa	80.72 "

Dikning och invallning:

I vid syneförrättningen avgivet utlåtande finnes redogörelse

lämnad för belägenhet, till uppgrävning ifrågakommande dikessträckor, nederbördsområden, jordmån, till avrinning kommande vattenmängder, lutningar och med hänsyn till vattenföringen och en ändamålsenlig torrläggning föreslagna dimensioner för vattenavloppen samt för broar och trummor över dessa.

Äganderättsförhållanden:

Arrendatorn av kronoegendomen Leckö 1 1/1-5 söker avdikningslån. Som av bilaga VI framgår har vederbörligt tillstånd härtill erhållits.

Kostnad:

Kostnaden för vattenavledningsarbetena har vid syneförrättningen beräknats till kronor 24 455.-

För laga syneförrättningen kronor 2 073.43

Domstolskostnader kronor 33.43

Vattendomstolsavgift kronor 50.84

För utredning angående statsbidrag kronor 398.45

Summa kronor 27 011.15

Kapitaliserat värde å pumpningskostnader kronor 23 260.-

Tillsammans 50 271.15

Samtliga delägare söka lån.

Båtnad:

Värdet av båtnaden genom vattenavledningen har uppskattats till kronor 50 838.- Enligt denna beräkning skulle kostnaden uppgå till c:a 99 % av båtnaden.

Arbetstid:

Vattenavledningsarbetena bära kunna slutföras till den 1 september 1935.

Anslags- och lånebelopp:

Enligt gällande bestämmelser skulle till företaget kunna beviljas i jämnt tal 13 400.- kronor såsom bidrag från statens avdikningsanslag och 13 600.- kronor såsom lån från statens avdiknings - lånefond. Lånet har därvid för ingen fastighet beräknats till högre belopp än 70 % av förbättringen.

Handlingar och ritningar:

Med detta betänkande följa:

Vattendomstolens dom i underställningsmål med intyg, att vad mot densamma ej anförts	Bilaga	I
Förteckning över fastigheter, till vilka lån sökes	"	II
Kostnadsförslag	"	III
Förening angående sökande av statsbidrag	"	IV
Fullmakt	"	V
Tillstånd för kronoarr. att söka lån	"	VI
Protokoll rörande val av arbetsstyrelse	"	VII
Arvodesräkningar	"	VIII a 1-4 b.

Avskrift av synehandlingarna i närslutet häfte.

Plan- och profilritningar i 3 blad.

Skara i november 1932.

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Bilaga I.

Protokoll inför Västerbygdens vattendomstol i mål angående underställning av utlåtande, som den 29 december 1930 meddelats vid en av lantbruksingenjören Sven Hallin med biträde av gode män handlagd syneförrättning angående invallning mot sjön Vänern för torrläggning av mark, tillhörande hemmanen Torp, Torp Nolgården, Berg Sven Månsgården, Ekebo, Ekebo Lars Nilsgården, Berg Håkansgården och Läckö Kungsgård eller Sikajocki i Oåterstads socken, Kållands härad, Skaraborgs län, hållet vid sammanträde å vattendomstolens kansli i Vänersborg den 26 september 1931.

Närvarande: Undertecknad, särskild vattenrättsdomare; särskilda vattenrättsingenjörerna R. Ekvall och C.H. Wallér samt vattenrättsnämndemännen H. Salomonsson i Rud och S. Andersson i Eggby.

Vid protokollet: vattenrättssekreteraren Nils Lindberg.

Då målet å utsatt tid och ort företogs till handläggning, var icke någon sakägare tillstädes.

Efter enskild överläggning meddelade vattendomstolen förjande därvid beslutade

D O M.

Enär vattendomstolen vid den prövning av synemännens utlåtande, vartill underställningen givit anledning, ej funnit skäl till erinran mot utlåtandet, varder detsamma av vattendomstolen fastställt.

Sökandena till invallningsföretaget förpliktas att genast till vattendomstolens kansli förskjuta kostnaderna för kungörelser i målet, tillsammans 29 kronor 43 öre. Beträffande den slutliga fördelningen av nämnda belopp skola gälla enahanda grunder som för fördelningen av kostnaderna för själva företaget.

Talan mot denna dom fullföljes efter vad, som skall anmälas hos vattenrättsdomaren eller vattenrättssekreteraren sist å fjortonde dagen härefter eller således sist lördagen den 10 oktober 1931.

Som ovan

På vattendomstolens vägnar:

Erik Säll.

Stämpel: 4 kronor.

Att vad emot förestående dom icke blivit inom föreskriven tid anmält, betygar:

Vänersborg den 10 november 1931.

Av vattenrättsdomarämbetet:

Erik Säll.

Bilaga II.

Förteckning

över fastigheter, till vilka lån sökes från statens avdikningslånefond och som ingå i Ekebo invallningsföretag av år 1931 i Otterstads socken av Skaraborgs län.

Socken o. fastighet.	Reg.-n:r	Mantal	Ägare.
Otterstads socken.			
Läckö el. Sikajocki	1 1 -5	5	Kronan arr. A. Gustafsson
Torp Nolgården	1 2	1/4	Torsten Gustafsson
"	1 6	9/20	Carl o. Johan Larsson
"	1 10	5/24	Carl Palmstedt
Berg Sven Månsgården	1 3	~~3/10~~	~~G.A. Blomberg~~ } utgår *)
-"-	1 4	~~2/10~~	~~Aug. Norén~~
-"-	1 5	197/320 ~~4/180~~	Alfr. Classons sterbh. och Alfr. Andersson
-"-	1 6	163/320 ~~4/180~~	Fredrik Jansson
Ekebo	1 2	1/2	Alfr. Andersson
"	1 3	1/2	Gustaf Jansson
Ekebo Lars Nilsgården	2 1	1	Karl Ivar Andersson
Berg Håkansgården	2 17	5/16	Otto Granath.

Skara i november 1932.

I tjänsten:

Sven Hallin.

*) lånean sökes Dn 26036/32

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
									Bilaga III	
		Kostnadsförslag								
		Gärningskostnader och projektering					2475	-		
		Laga syneförrättning			2073	43				
		Domstolskostnader			33	43				
		Vattendomstolsavgift			50	84				
		Bekräftande			398	45	2556	15	27011	15
				Summa			kr.		27011	15

Skara i november 1932.
I tjänsten:
Ben Kallin.

Drifts- och underhållskostnad,
1163.00 kr., kapitaliserar efter 5% 23'260 00
Summa kr. 50'271 15

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaderna för företaget beräknats till:
anläggningskostnad kronor 27'011:15
kapitaliserad driftskostnad " 23'260:-
Summa kr. 50'271:15

Stockholm den 12 maj 1933.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Bilaga IV.

FÖRENING

Undertecknade delägare i Ekebo invallningsföretag av år 1930 inom Otterstads sock en av Skaraborgs län, förklara oss härmed vilja komma i åtnjutande av lån från till dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull företagets arbetsstyrelse i uppdrag:

att göra framställning om största möjliga lån från statens avdikningslånefond till företagets genomförande;

att därest dylikt lån beviljas, för vår räkning med vederbörande myndighet uppgöra kontrakt om arbetenas utförande ävensom underteckna övriga i samband härmed erforderliga förbindelser och handlingar;

att emottaga och utkvittera utanordnade lånebelopp; samt

att anlita sakkunnig person för uppgörande av för lånets sökande och utbekommande erforderliga handlingar och ritningar.

Ekebo den 14 dec. 19 31.

1 Adolf Gustafsson
2 Carl Larsson
3 August Norén
4 Johan Larsson
5 Gustaf Klasson för Alfr. Klassons sterbh. enl. fullm. bil. V.
6 Carl Palmstedt
7 Gustaf Jansson.
8 Fredrik Jansson
9 Karl J. Andersson
10 Alfr. Andersson
11 G. Blomberg.

Bevittnas:

Sven Hallin. Edv. Vikstrand.

Förestående förening biträdes till alla delar:

12 Otto Granath.
13 Torsten Gustafsson.

Torsten Gustafssons och Otto Granaths namnteckningar bevittnas av:

Alfr. Andersson. Ekebo.

Edv. Vikstrand. Ekebo.

Bilaga V.

FULLMAKT

för Gustaf Klasson eller den, han i sitt ställe förordnar, att till vår andel i Ekebo invallningsföretag av år 1931 söka största möjliga lån från statens avdikningslånefond. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Berg Sven Månsgården den 28 dec. 1932.

För Alfr. Klassons sterbhus:

Maria Klasson. Greta Klasson. Gunnar Klasson.

Gustaf Jansson.
förmyndare.

Bevittnas:

Sven Blomberg. G. Blomberg.

Bilaga VI.

Avskrift.

102/345 D.D.
1932.

Överlämnas till länsstyrelsen i Skaraborgs län för kännedom och för vederbörandes underrättande. Stockholm den 11 oktober 1932.
Kungl. Domänstyrelsen.

Till domänstyrelsen.

Med anledning av en utav domänstyrelsen med utlåtande den 17 september 1932 jämte yttrande av länsstyrelsen i Skaraborgs län samt vederbörande domänintendent och statens lantbruksingenjör överlämnad ansökning av Adolf Gustafsson, såsom arrendator av arrendelotten nr 1 av kronoegendomen Leckö eller Sikajocki kungsgård nr 1-5 i Otterstads socken av nämnda län, medgiver Kungl. Maj:t sökanden att för ifrågavarande arrendelott jämte övriga deltagare i ett företag, benämnt Ekebo invallningsföretag av år 1930, söka och vinna delaktighet i lån från statens avdikningslånefond för företagets utförande med skyldighet för sökanden att, därest lån varder bevilljat, gälda de under återstående arrendetiden å arrendelotten belöpande annuiteterna å lånet.

Detta får jag på nådig befallning, meddela domänstyrelsen till kännedom och för vederbörandes underrättande. Stockholm den 7 oktober 1932.

Per Edvin Sköld.

/ Nils Lange.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Gunnar Malmström.

Angående tillstånd för arrendatorn av arrendelotten nr 1 utav kronoegendomen Leckö eller Sikajocki kungsgård nr 1-5 i Skaraborgs län att deltaga i lån från statens avdikningslånefond.

Bestyrkes å tjänstens vägnar:

Ragnar Dahlström.

Bilaga VII.

Protokoll vid sammanträde med delägarna i Ekebo invallningsföretag av år 1930 för val av arbetsstyrelse.

Den 14 december 1931 i Ekebo.

Till sammanträde denna dag hade sakägarna kallats genom personliga underrättelser enligt förteckning, bil. A.

Närvarande: Undertecknad, statens lantbruksingenjör, som av de närvarande anmodades leda förhandlingarna och föra protokoll, ävensom följande sakägare:

Alfred Andersson, Adolf Gustafsson /såsom arrendator av kronoegendomen Läckö/, Carl och Johan Larsson, Aug. Norèn genom Tage Norèn enligt fullmakt bil. B I, Carl Palmstedt, Alfr. Klassons sterbh. genom delägaren Gustaf Klasson enl. fullm. bil. B II, Fredrik Jansson genom Gustaf Jansson enl. fullmakt bil. B III, Gustaf Jansson, Ekebo, Karl J. Andersson och G.A. Blomberg.

§ 1.

Beslöts att arbetsstyrelsen skall bestå av tre ordinarie ledamöter och tre suppleanter.

§ 2.

Till ordinarie ledamöter utsågos:

Alfred Andersson, Ekebo,

G.A. Blomberg, Berg Sven Månsgården och

Carl Palmstedt, Torp.

Till suppleanter utsågos:

Tage Norèn, Berg Sven Månsgården

Gustaf Jansson, Ekebo och

Karl J. Andersson, Ekebo.

§ 3.

Uppdrogs åt arbetsstyrelsen att till företaget i dess helhet söka största möjliga bidrag från statens avdikningsanslag.

§ 4.

Uppdrogs åt arbetsstyrelsen att snarast möjligt igångsätta arbetena med företagets utförande, och att, intill dess statsunderstödet kan bliva beviljat, för företagets räkning upplåna härför nödiga medel.

§ 5.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades sammanträdet upplöst.

Ort och tid som ovan.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Vidimeras ex officio:

Sven Hallin

21
7

F ö r t e c k n i n g

över fastigheter, till vilka lån sökes från statens avdikningslånefond och som ingå i Ekebo invallningsföretag av år 1931 i Otterstads socken av Skaraborgs län.

Socken o. fastighet.	Reg.-n:r	Mantal	Ägare.
Otterstads socken.			
Läckö el. Sikajocki	1 1-5 2	5	Kronan arr. A. Gustafsson
Torp Nolgården	1 6	1/4	Torsten Gustafsson
"	1 10	9/20	Carl o. Johan Larsson
"	1 3	5/24	Carl Palmstedt
Berg Sven Månsgården	~~1 4~~ 37.274 150.675	~~3/10~~	~~G.A. Blomberg K.G.Nylund och Alfr Andersson~~
-"-	~~1 5~~ 8641 40.425	~~2/10~~	~~Aug. Norén K.G.Nylund och Alfr Andersson~~
-"-	1 6	197/720	Alfr. Classons sterbh. och Alfr. Andersson
-"-	1 2	163/720	Fredrik Jansson
Ekebo	1 3	1/2	Alfr. Andersson
"	1 1	1/2	Gustaf Jansson
Ekebo Lars Nilsgården	2 17	1	Karl Ivar Andersson
Berg Håkansgården	2	5/16	Otto Granath.

Skara i november 1932.

I tjänsten:

Statens lantbruksingenjör.

o = upplåtelsen sträcker sig till alla delar med kalkens påverkan

1933 den 4 okt.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 styeket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn:"Ekebo invallningsföretag av år 1931" i Otterstads socken av Skaraborgs län.

Lån 13.600 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl. Maj:ts beslut den 21 april 1933, vilket belopp genom beslut den 4 oktober 1933 minskats till 12.300 kronor.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Mantal	Register-nummer	Ägares namn
Otterstads socken.			
Läckö eller Sikajoki	5	1 1/2 - 5 1/2	Kronan, arr. A. Gustafsson
Torp Nolgården	1/4	1 6	Torsten Gustafsson
"	9/20	1 10	Carl och Johan Larsson
"	5/24	1 5	Karl Palmstedt
Berg Sven Månsgården	197/720	1 6	Alfr. Classons sterbhus och Alfr. Andersson
" " "	163/720	1 2	Fredrik Jansson
Ekebo	1/2	1 3	Alfr. Andersson
"	1/2	1 1	Gustaf Jansson
Ekebo Lars Nilsgården	1	2 17	Karl Ivar Andersson
Berg Håkansgården	5/16	2	Otto Granath

Stockholm den 4 oktober 1933.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

Till Kungl.Lantbruksstyrelsen.

Med anledning av Kungl.Lantbruksstyrelsens remisskrivelse den 14 juni angående Ekebo invallningsföretag av år 1931 får jag med remisshandlingarnas återställande vördsamt anföra följande.

Av bifogade utdrag ur mantalslängden för Berg Sven Månsgården framgår:

att n:r 1^3 är sämjedelat och äges förutom av Blomberg även av K.G.Nylund och Alfr.Andersson;

att n:r 1^4 är sämjedelat och äges förutom av Norén även av Nylund Torsten Gustafsson och Andersson; samt

att n:r 1^5 är sämjedelat och äges förutom av Klassons sterbhus av Andersson;

att n:r 1^6 har mantalet 163/720 och äges av J.F.Jansson ensam.

Enligt från företagets arbetsstyrelse ingånget meddelande har K.G.Nylund vägrat gå med på, att de fastigheter,i vilka han har del, få läggas som säkerhet för avdikningslån. Till n:r 1^3 och 1^4 torde sålunda åtminstone för närvarande något lån icke kunna utgå. Övriga delägare i Berg Sven Månsgården ha påtecknat föreningen om sökande av avdikningslån, varför hinder icke torde möta att bevilja lån till såväl 1^5 som 1^6. Alfr.Andersson har muntligen dessutom förklarat, att hinder från hans sida ej möter, att lån beviljas till N;r 1^5.

Kvarstående lånesökande ha då 90,733 % andel i företaget, vilket motsvarar ett lånebelopp av 12.340 kronor.

Skara den 20 juli 1933.

Statens lantbruksingenjör
i Skaraborgs län

Hemmans eller lägenhets jordeboks- och jordregisternamn.	jordeboksnummer.	jordregister-nummer.	mantal å hela hemmanet.	mantal å brukningsdelen.	Beteckning för ägare eller brukare.	Personers titel eller yrke.	namn.	födelseår och -dag.	födelseort (församling).	civilstånd.
Berg Svenshamsg.	1	av 1^4	1	66/41 40.425	ägj.		August Norén		1^4	
—		1^6		163/720	ägj.		Jan Fredrik Jansson			
		av 1^3		3727/4/150.675	ägj.		Gustaf Adolf Blomberg		1^3	
		av 1^5		163/720	ägj.		Alfred Klasson Stenblus		1^5	
		av 1^{3-4}		2/49 ×	ägj.		Karl Gustaf Nylund		1^3 1^4	
		av 1^4		1/15	ägj.		Torsten Dagfrid Gustavsson i Torp		1^4	
		av 1^{3-5}		4459/162.360 ××	ägj.		Alfr. Andersson i Ekeby nr 1		1^3 1^4 1^5	

Rätt utvisat, Hedbergs, Lidköpings fögderis länsmansexpeditionskontor
den 23 juni 1933.

Ek. Blomberg

× kan avgöras på vardera 1^3 och 1^4 ?
×× " " " " 1^3, 1^4 och 1^5 ?

närmast föregående mantalsskrivningsort om nyinflyttade (inflyttad från).	bostad och postadress.	Uppgiftsnummer.	Antal personer, som böra erlägga mantalspenningar.			Antal personer, som äro fria från erläggande av mantalspenningar.					Antal under *hela* året sysselsatta arbetare.		*Sammanlagd* beräknad arbetstid för *all* under del av året sysselsatt arbetskraft.		Anteckningar.	Värnpliktiga	
						Gemenskapen av arméns och flottans värvade regementen och kårer	Av särskilda orsaker befriade.		Underåriga.							Inskrivningsskyldiga.	Värnpliktsförhållandet ej med säkerhet utrönt.
			Mankön.	Kvinnkön.	Summa.		Mankön.	Kvinnkön.	Mankön.	Kvinnkön.	Mankön.	Kvinnkön.	Mankön.	Kvinnkön.			
	Transport																

Utdrag av mantalslängden för Källandsö eller Otterstads socken för år 1933 beträffande i mantal satt jord inom hemmanet Berg Sven Ringgården nr 1

	Transport																

TROLLHÄTTANS TRYCKERI A.-B.

26036

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
29 SEP. 1933

Till Kungl.Lantbruksstyrelsen.

Med anledning av Kungl.Lantbruksstyrelsens förnyade remiss-skrivelse av den 12 aug. rörande Ekebo invallningsföretag av år 1931 får jag med remisshandlingarnas återställande vördsamt anföra följande.

Då Nylund alltjämt vägrar medgiva inteckning av ifrågavarande lån i sin fastighet och dessutom säkra uppgifter rörande de olika ägarnas lagfarna mantal i var och en av de båda hemmansdelarna icke kunnat erhållas, ha G.A.Blomberg och August Norén, som av bilagda skrivelse framgår, avsagt sig det dem beviljade lånet.

Skara den 28 septemebr 1933.

Statens lantbruksingenjör
i Skaraborgs län

205/33

19883

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
13 JUN. 1933

B E V I S

över verkställd besiktning av "Ekebo invall - ningsföretag av år 1931" i Otterstads socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 21 april 1933.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 13 410.-

Lån från statens avdikningslånefond „ 13 600.-

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1935

Arbetsstyrelsens ordf.: Alfred Andersson, Ekebo, Kållandsö.

Besiktningen verkställdes den 3 maj 1933 av förste assistent C. Lundin. Arbetet befanns då vara utfört till en omfattning, som jämte kostnaderna för syneförrättningen och betänkandet motsvarar en kostnad av omkr. 24 300 kronor eller c:a 90 % av det till 27 011.15 kronor fastställda kostnadsbeloppet.

Skara den 9 juni 1933.

I tjänsten:

Statens lantbruksingenjör.

STAMPEL K. Statens lantbruksingenjörsexpedition i Skaraborgs län STAMPEL

0.80 · 12340 = 10000

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
333410

Godkänt den 18/7 1934

207/33

13537

DIARIE-
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
11 JUL. 1934

BEVIS

över verkställd **avsyning** av **Ekebo**

invall - ningsföretag av år 19 **31** i **Otterstads**

socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den **21 april** 1933

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. **13 410.-**

Lån från statens avdikningslånefond „ **12 360.-**

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 19

Arbetsstyrelsens ordf.: **Alfr. Andersson, Ekebo. Kållamdsö.**

Vid genom undertecknad den 18 augusti 1933 verkställd avsyning av ovan angivna torrläggningsarbeten befunnos desamma utförda i full överensstämmelse med den fastställda planen med undantag för att en kuggväxel vid det mindre pumpaggregatet gått sönder. Sedan skadan numera avhjälpts, får jag förorda företaget i dess helhet till godkännande.

Skara den 30 juni 1934.

I tjänsten:

Statens lantbruksingenjör.



PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
333410