



Akt nr:

R-E1a-0404

AU$R-E1a-0404

316

327/33

R 2*0404

DIARIE Nr 9416
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
14 MAJ 1934

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 8 december 1933 för "Henriksfälts m.fl. torrläggningsföretag" i Göteve, Sörby och Gökhems socknar av SKARABORGS LÄN

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödets användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat *dels* ett ***lån*** av femtusentrehundrafemtio (5.350) kronor att utgå från ***statens avdikningslånefond*** *och dels* ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av femtusentvåhundrafemtio (5.250) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag,*** ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör N.Gustafsson vid syneförrättning år 1930 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha va undertecknad a, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse ~~förtroende-män~~ för företaget, med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom vi ~~jag~~ för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtag a och förbind a oss ~~mig~~:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1935,

att, när så av Lantbruksstyrelsen påfordras, efter företagets fullbordande förete behörigen verifierade räkenskaper över de med företaget förenade utgifterna och att vidkännas sådan minskning av till företaget beviljade statsmedel, som Lantbruksstyrelsen efter granskning av sagda räkenskaper finner sig böra föreskriva,

1. 1933. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
10933

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta oss ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammas återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Göteve den 17 februari 1934.

Göran Folke

e.o. Fiskalsnotarie. Fiskus. Hoby

Karl Andersson

Hemmansägare Göteve Gaddg. Odensberg

Karl Fredriksson

Hemmansägare Backagård Odensberg

Att Göran Folke. Karl Andersson och Karl Fredriksson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

Thorild Johansson — Helge Milton

Adress Backagård Odensberg — Adress Granngården Folkögning

Med stöd av Kungl. brevet den 8 december 1933 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 22 maj ***1934***.

Erik Svensson

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

8/1233

Förteckning

över lantagare samt fastigheternas registernummmmm till Henriksfälts ov. fl. torläggningsföretag i Östra ov. fl. socknar, Skaraborgs län.

Lantagarens namn och adress	Lån.	Andel	Fastighetens namn och Registernummmmm.
Ing. ok Karl Andersson	B	¼	Gaddagården 7⁵ v
Karl, Amanda ok Signe Andersson	A	¼	" 7⁴ v
Henrik Eck		1	Henriksfält 1¹ v
Joh. Anderssons dödsbo.	Cb	⅛	Ö. Ölstorp 2³, N. Ölstorp 3/16 BC 1⁴ v
K. Fredriksson	D	¼	Valeberg Bäckgården 3¹ v
Joh. Andersson	Cb	¼	Tegelmansgården 9³ v
Amandus Gustafsson	Cc	¼	" 9⁴ v
~~(A. Mattsson)~~			~~" 9⁸~~ v
~~(L. Andersson m. fl.)~~			~~" 9⁷~~ v
Frans Andersson	Lb	3/16	Valeberg Ols. Smeg. 4³ v
~~(A. K. Andersson)~~			~~Smedgården 3³ v~~

60 öre/m.

Vänersborg i januari 1932

Nils Gustafsson
elev Lantbruksingenjör.

Noteringar med blå bokstäver utförda av Kongl. Lantbruksstyrelsen J.O.

R 2*0404

LANTBRUKSSTYRELSEN
30 AUG. 1951
DIARIE Nr
SAK Nr
9116

Handlingar
rörande Henriks fälts m.fl. torrläggnings
företag i Göteve m.fl. socknar, Skaraborgs
län; enligt vid syneförrättning år 1930 upp-
rättat förslag.

Stiles Pettersson
Statens e. lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den 8 december 1933 fastställd till efterrättelse vid [illegible] utslutande.
Stockholm den 29 december 1933.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
ALBERT SMITH.

Betänkande avgivet i och för erhållande av bidrag från statens odlingsanslag och lån från statens odlingslånefond till Henriksfälts m. fl. torrläggningsföretag i Götene och Skaratorps län.

Föregående rättsliga utredning

Synefrättning enligt vattenlagen för torrläggning av i frågavarande marker har hållits av undertecknad år 1930 och avslutats den 9 december. Enligt här bifogat bevis (Bil A) från Västerbygdens vattendomstol har besvär mot synefrättningen icke blivit inom föreskriven tid hos vattendomstolen anfört. De vid synefrättningen upprättade handlingar (Bil K.) och ritningar (Bil L.) ligga till grund för efterföljande utredning.

Torrläggningsområdets läge, naturliga beskaffenhet och areal.

Torrläggningsområdet är beläget omkring 2 km nordost om Götene kyrka och utgöres av åker och odlingsmark. Å den till synehandlingarna bifogade översiktskartan är området angivet med gul färg-läggning. Arealen uppgår till sammanlagt 67.20 hektar varav 20.31 hektar åker samt 46.89 hektar annan mark. Jordmånen består av mylla på botten av sand och mo.

Lämne och anslagsärkande.

Enligt föreningsskrivelse av den 14 september 1931 hava samtliga intressenter i företaget överenskommit att göra ansökan om såväl lån från statens odlingslånefond som även bidrag från statens odlingsanslag till bestridande av kostnaderna för företagets genomförande. Dessutom har uppdragits åt arbetsstyrelsen för de olika företagen att söka statsbidrag för hela företaget.

Företagets om-

Den mark, som vid denna synefrättning

varit föremål för undersökning har på grund av förhållandena uppdelats på tre företag. Enligt vid synneförrättningen meddelade bestämmelser skall för de olika företagens torrläggning upptagas följande dikessträckor: för företag N:o 1 avloppsdikena A-B-B' och B-6-6', för företag N:o 2 avloppsdikena D-6-F, 6-6'-6'' och 6''-6''' samt för företag N:o 3 avloppsdiket G-H. Nederbördsområdena för i företagen ingående diken äro obetydliga. *Fattning, vattenmängdsberäkningar m. m.*

Allmän väg beröres icke genom företaget. I samband med grävningsarbetet skall ombyggas 1:rt. trumma i enlighet med till synehandlingarna hörande ritningar. För förvärad överkörsel skall utgå en ersättning av 170 kronor. *Broar.*

Vid synneförrättningen hava synemännen verkställt värdering av de i företagen ingående markerna såväl i deras nuvarande vattentäckade tillstånd, som i det skick, vari de beräknas komma efter torrläggningsarbetets utförande. Sålunda erhållna markvärden finnas intagna i den till synehandlingarna hörande värderingslängden. Värdet av den genom torrläggningen beräknade jordförbättringen uppgår sålunda för samtliga företag till 170/5:45 kronor. *Förbättringsvärde.*

Vid synneförrättningen har kostnaden för torrläggningsarbetet beräknats till 1303O-kronor varav för företag N:o 1 2940-kronor, för företag N:o 2 5920-kronor samt för företag N:o 3 4170-kronor. Dimensioneringen har därvid antagits till 0.70 kronor. Kostnaden för laga synneförrättningen uppgår till 629.02 kronor, av vilken kostnad 170.65 är påförd företag N:o 1, 283.06 kronor företag N:o 2 och 205.31 kronor företag N:o 3. Ersättningen för detta betänkande med bilagor uppgår till 121.45 kronor, varav resp. 39.31 kronor, 54.21 kronor och 26.93 kronor äro påförda *Kostnad.*

företagen N:1, N:2 och N:3.

Efterföljande kostnadsförslag (Bil H) innehåller en sammanfattning av dessa kostnader, varjämte i här bifogad tabell (Bil G) de å låne- och anläggningsområdena belöpande andelarna av densamma blivit enligt därför i nyssnämnens utlåtande intagna bestämmelser uträknade.

Anslag och lånebelopp

Enligt gällande bestämmelser skall vid bestämmande av statsbidragets storlek hänsyn tagas till förhållandet mellan kostnaden och den genom dikläggningsarbetet erhållna jordförbättringen. Denna relativa kostnad är för de olika företagen 1, 2 och 3 lika med resp. 0.99, 0.99 och 0.96 kronor. Bidragets storlek i procent av kostnaden skall då beräknas efter resp. 49.65 %, 49.65 % och 48.60 %. Beräknad på ovan angivet sätt synes till ifrågavarande dikläggningsföretag sammanlagt kunna beviljas i anslående fall dels ett bidrag från statens avdikningsanslag av 6790 kronor, dels ett lån från statens avdikningslånefond av 6980 kronor. Fördelningen av detta statsunderstöd på de olika fastigheterna framgår av den i Bil G intagna tabellen.

Tillbyggnan och arbetstid.

Med anledning av vad i detta betänkande anförts får jag tillbyggna, att förenämnda statsunderstöd måtte beviljas till utförande av ifrågavarande företag och bör i sådant fall avdikningsarbetet kunna i sin helhet slutföras inom loppet av 4 år efter det statsunderstöden blivit beviljade.

Bilagor.

Bil A. Diarietevis från Västerbygdens vattendomstol att syneförrättningen ej överklagats.
" B Föreningsskrivelse av den 14 sept. 1931
" C Protokoll angående val av styrelse
" G Tabell C.
" D Utdrag ur fastighetsregisterprotokoll.
" E Fullmakt
" F. Äganderättsbevis

Bil H Kostnadsförslag
I. Avvattenräkning för betänkandet med bilagor.
K. Avskrift av syneförhandlingarna
L. Ritningskopia

Vänersborg i december 1931
Nils Gustafson
e. kulturingenjör.

Diariibevis. Bil A.

Såvitt här först diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppdrag av e. kulturingenjören Nils Gustafson handlagd, den 9 december 1930 avslutad syneförrättning rörande förläggning av mark, tillhörande Henriksfält, Gaddagården, Stora och Lilla Ölstorp, Valeberg, Bäckgård, Olov Svensgård, Ingemarsgården och Smedsgården i Götene, Gökhems och Vårby socknar, Skaraborgs län (Henriksfälts m. fl. förläggningsföretag); betygar Vänersborg i Västerbyggdens vattendomstols kansli den 21 december 1931.

Hans Strömlinde.

Förening Bil B.

Undertecknade delägare i det företag, som avser upptagande av vattenavlopp genom och från ägor tillhörande till Henriksfält m. fl. i Götene m. fl. socknar, Skaraborgs län, förklara härmed, att vi vilja komma i åtnjutande av för dylikt ändamål anvisade statsmedel och giva för den skull styrelserna i uppdrag:

1) att göra vederbörlig framställning om största möjliga såväl bidrag från statens avdikningsanslag, som lån från statens avdikningslånefond.
2) att därest dylikt bidrag och lån beviljas med veder-

tivande myndighet upprätta kontrakt om arbetenas utförande.

3) att emottaga och förvalta utanordnade bidrags och lånemedel.

Henriksfält den 14 sept. 1931

Henrik Fock gn. Göran Fock enl. fullmakt.
Karl Andersson — Amanda Andersson
Signe Andersson g.n. Karl Andersson
August Andersson — Karl Fredriksson
J. F. Andersson — Alex Mattsson
Sigvard Andersson — Osc. Em. Nilsson, som godtman för
Frans O. Gottfr. Andersson. — Amandus Gustafsson
Johan Andersson — Carl Johansson
Gottfrid Johansson — Frans Johansson
Gilbert Johansson — Natalia Johansson
Frans Andersson — A. H. Andersson.
Amanda Andersson — Karl Andersson.

Bevittnas av:

Knut Friberg — J. Andersson
adr. Hövert, Floby — adr. Henriksfält, Göteve.

Avskrift

Bil 6.

Protokoll, fört vid sammanträde med delägarna uti tvrläggningsföretaget Henriksfält m. fl. i Göteve m. fl. tvrkmar den 14 september 1931.

Närvarande: Karl Andersson i Laddagården, för egen del samt såsom ombud för Amanda och Signe Andersson på grund av fört ingivven fullmakt, August Andersson i Laddagården, Karl Fredriksson i Bäckagården, Johan Andersson i Ingemarsgården, Alexander Mattsson i Ingemarsgården, Sigvard Andersson i Ingemarsgården för egen del samt såsom ombud för Amanda Andersson utan fullmakt, folk-

folkbärarem Oscar Em. Nilsson, såsom godman för Frans och Gottfrid Andersson enl. Vilhe häradsrätts förordnande den 11/4 1929, § 13, samt e.o. hovrättsnotarien Göran Fock, såsom ombud för Kammarherre Henrik Fock enligt förut ingiven fullmakt.

§ 1.

Till ordförande vid dagens förhandlingar valdes undertecknad Fock.

§ 2.

Antecknades att kallelse till sammanträdet avsänts till samtliga delägare i företaget genom rekommenderade försändelser den 4 innevarande september.

§ 3.

Till arbetsföreståre valdes: för företag n:o 1 undertecknad och Karl Andersson i Gaddagården, för företag n:o 2 undertecknad ensam samt för företag n:o 3 undertecknad och Karl Fredriksson i Bäckagården.

§ 4.

Till revisorer för granskning av företagets räkenskaper valdes Johan Andersson i Ingemarsgården och August Andersson i Gaddagården.

§ 5.

Uppdrogs åt arbetsföreståren att omedelbart gå i författning om företagets utförande genom arbetenas utbjudande på entreprenadauktion och bemyndigades arbetsföreståren att till bestridande av kostnaderna upptaga lån hos Falköpings Sparbank.

§ 6.

Att justera dagens protokoll valdes folkbokbärarem Oscar Em. Nilsson och Alexander Mattsson i Ingemarsgården.

Henriksfält som ovan.

Göran Fock.

Justerat:
Osc. Em. Nilsson
Alex. Mattsson.

Vidimeras:
Hjalmar Nilsson Knut Friberg.

Avskrift. Bil D.

Utdrag ur förmynderskapsprotokollet hållet vid lagtima vårtinget med Vilske härad å tingsstället i Floby den 11 april 1929

N:o III 746

§13. Upplä därom framställt förslag och i enlighet med eget åtagande förordnades folkskollärarem Oscar Emanuel Nilsson, Götsved, till god man för avlidna ämkan Kristina Jonsons från Ingemarsgården av Götsveds torpen i Amerika vistande söner, Axel Gottfrid samt Frans Oscar Andersson, att bevaka de bortovarandes rätt vid bouppteckningen efter deras avlidna moder.

Som ovan.

På häradsrättens vägnar
G. Kronlund.

Rätt avskrivet bekyga:

Göran Fock
e.o. tingsnotarie
Hörvik, Floby.

Knut Friberg
Chaufför
Hörvik, Floby.

Bil E.

Fullmakt för Karl Andersson i Gaddagården, Götsve, att vid alla sammanträden med delägarna uti fastläggningsföretaget Skvicksjöld m. fl. i Götsve m. fl. rocknar bevaka vår rätt och föra vår talan, medförande denna fullmakt jämväl rätt att med delägarna i företaget ingå förening för sökande av bidrag från statens avdikningsanslag och lån från statens avdikningslånefond m. m.

Gaddagården, Götsve den 14 september 1931

Amanda Andersson. Signe Andersson.

Bevittnas av:

J. Andersson. Elin Andersson.

Äganderättsbevis Bil F.

Att, enligt Vilske härads lagfartsbok 1/4 mantal Götved Ingemarsgård (94) i Götveds ryken äges av änkmannen Annandus Gustafsson enligt lagfartsbevis den 30 december 1893, §63, och den 4 juni 1931, §§ 129, 131, 132 och 134; betygar

Skara i Skånings, Valle och Vilske härads domarekansli den 23 december 1931

På tjänstens vägnar:
Ernst Strom
förste notarie.

Bil G.

Tabell b.

Socken by och hemman	Hemmantal.	Registernummer	Kvittens å blanken	Ägares namn m.m.	Agrbjurer	Areal. Åkes har	Åkes ar	Annan mark har	Annan mark ar	Summa har	Summa ar
Göteve											
								Företag			
Gaddagården	1/4	7⁵	B	Aug. och Karl Andersson	1-4	2	10	1	05	3	15
"	1/4	7⁴	A	Karl, Amanda och Signe Andersson	5-14	3	11	4	02	7	13
Herrikshäll	1	1¹		Henrik Fock.	15-21	2	96	1	16	4	12
				Summa		8	17	6	23	14	40
								Företag			
Göteve											
Gaddag.	1/4	7⁵	B	Aug. och Karl Andersson	22-26	-	-	1	71	1	71
"	1/4	7⁴	A	Karl, Amanda och Signe Andersson	27-33	-	-	2	60	2	60
Löfsby La Östergs.	1/8	2³	bb	Joh. Anderssons Werkhus	34-35			1	23	1	23
St. "	3/16	1⁴	Bc	" " "	36-36	-	-	-	71	-	71
Göteve Herrikshäll	1	1¹		Henrik Fock.	36a-72	7	13	17	26	24	39
				Summa		7	13	23	21	30	34
								Förtag			
Göteve.											
Herrikshäll Göteve	1	1¹		Henrik Fock	73-80	2	26	5	23	7	79
Fabrksg. Bäcksg. Göteve	1/4	3¹	J	K. Fredrikson	81-93	2	57	3	81	6	35
Ingemarsg. Göteve	1/4	9³	bb	Joh. Andersson	95-99	-	21	1	34	1	55
Fabrk. Olofsg. Ingemarsg. Göteve	3/16	4³	Lb	Frans Andersson	100-106			1	96	1	96
Ingemarsg.	1/4	9⁴	bc	Amandus Gustafsson	101a-105			1	76	1	76
"	1/6	9⁸	B	A. Mattsson	106-110			1	76	1	76
"	1/12	9⁷	A	S. Andersson m. fl.	111			-	12	-	12
Smedsg.	3/64	3³	Lb	A. H. Andersson	112-115			1	47	1	47
						5	01	17	45	22	46

Bidrag		Andel i kostnaden för								Relativ kostnad	Bidragets andel i proc. av kostn.	Bidrag		Lån	
		Föreläggn. arb.		Syneförr.		Bekostnader		Summa							
kr	öre	kr	öre	kr	öre	kr	öre	kr	öre	kr.	%	kr	öre	kr	öre
N:r 1															
262	50	246	40	11	79	3	29	261	48	0.99	49.65	129	82	131	66
1801	50	1689	60	80	83	22	59	1793	02	"	"	890	23	902	79
1069	-	1004	40	48	03	13	43	1065	46	"	"	529	-	536	46
3133	-	2940	-	140	65	39	31	3119	96			1549	05	1570	91
N:r 2															
201	10	188	90	9	03	1	73	199	66	0.99	49.65	99	13	100	53
258	90	242	70	11	61	2	22	256	53	"	"	127	37	129	16
307	50	288	90	13	81	2	65	305	36	"	"	151	61	153	75
102	50	96	50	4	61	-	88	101	99	"	"	50	64	51	35
5437	40	5103	-	244	-	46	73	5393	73	"	"	2677	98	2715	75
6307	40	5920	-	283	06	54	21	6257	27			3106	73	3150	54
N:r 3															
2033	-	1853	16	91	26	11	97	1956	39	0.96	48.60	950	81	1005	58
2012	80	1834	38	90	34	11	85	1936	57	"	"	941	17	995	40
211	50	192	65	9	49	1	24	203	38	"	"	98	84	104	54
147	-	134	27	6	62	-	87	141	76	"	"	68	90	72	86
87	-	79	25	3	90	-	51	83	66	"	"	40	66	43	-
44	-	40	03	1	98	-	26	42	27	"	"	20	54	~~21~~	~~73~~
3	-	2	90	0	07	-	01	2	98	"	"	1	45	~~1~~	~~53~~
36	75	33	36	1	65	-	22	35	23	"	"	17	12	~~18~~	~~11~~
4575	05	4170	-	205	31	26	93	4402	24			2139	49	2262	75

Strykningar med blå blyerts-
ling utförda av Kungl. Lant-
bruksstyrelsen 1/10

Kristianstad i december 1931

Nils Gustafson

d. Lantbruksingenjör.

Kostnadsförslag

Bil H.

Kostnad för utläggningsarbetet enligt i synehandlingarna intagen kostnadsberäkning.

Företag N:1

Kostnad för grävningsarbetet m.m.	1972.85 ×) ~~2940~~ kr.
" " synneförrättningen	140.65 "
" " betänkandet med bilagor	39.31 "
Summa	2152.81 ~~3119.96~~ "

Företag N:2

Kostnad för grävningsarbetet m.m.	4509.49 ×) ~~5920~~ kr.
" " synneförrättningen	283.06 "
" " betänkandet med bilagor	54.21 "
Summa	~~4876.76~~ 6257.27 "

Företag N:3

Kostnad för grävningsarbetet	3412.08 ×) ~~4170~~ kr
" " synneförrättningen	205.31 "
" " betänkandet med bilagor	26.93 "
Summa	3644.72 ~~4402.24~~ "

Vänersborg i december 1931

Nils Gustafson

e. Lantbruksingenjör

Arvodesräkning

Bil J.

upprättad enligt taxan för lantbruksingenjörer av den 1 juli 1930

	paragraf i taxan	kr.	öre
Upprättande av betänkande med bilagor	§ 44 45	20.	20
Kopia å vax av plankartan	§ 51	35.	17
" " " profil- och rektionsritningar	§ 54 55	30.	58
Avskrift av betänkande och synehandlingar med översiktskarta	§ 57 41	31.	50
Summa		117.	45
Tillkommer:			
Diarievis i Vattendomstolen, protokollsutdrag betalat av undertecken.		2.	50
Inbindning av handlingarna		0.	50
		120.	45

Avskriften på 1-11 bestyrkes i tjänsten

Nils Gustafson

Vänersborg i december 1931

Nils Gustafson

e. Lantbruksingenjör.

x) Åtgärden vidtagen av Kungl. Lantbruksstyrelsen med stöd av från förslagsställaren erhållen uppgift angående företagets kostnader.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 10.673 kronor 89 öre, och för den del, varför lån utgår till 10.577 kronor 20 öre, sedan från delaktighet i lånet uteslutits fastigheterna Ingemarsgården 97 och 98 samt Svedgården 33.

Stockholm den 29 december 1933.


På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

Vidimeras ex officio:

Statens lantbruksingenjör
i Skaraborgs län

Översiktskarta



Skala 1:100 000.

Protokoll vid syneförrättning enligt vattenlagen kap.10 och angående torrläggning av mark hörande till Henriksfält,Gaddagården m.fl.i Götene,Gökhem och Söroy socknar,Skaraborgs län.

Den 16 oktober 1930 inställde sig efter förordnande av Konungens Befallningshavande i Skaraborgs län undertecknad statens e.lantbruksingenjör hos hovrättsnotarie G.Fock å Henriksfält.Såsom biträdande synemän tillkommo tillkallade skiftesgodemännen Emil Karlsson Vessmestorp Floby och Ernst Svarén Bossgården Floby.

Såsom sakägare inställde sig:

Hovrättsnotarie G.Fock såsom ombud för kammarherre H.Fock Höverö enl.fullmakt. N.L.B

Aug.Andersson	Gaddagården	Odensberg.
Karl Andersson	"	"
Johan Andersson	"	"
Amandus Gustafsson	Ingemarsgården	för G.Anderssons sterbhus utan fullmakt.

Hilding Mattsson såsom ombud för Alexander Mattsson enl.fullmakt. N.L.

Sigvard Andersson såsom ombud för Kristina Anderssons sterbhus utan fullmakt.

A.H.Andersson	Smedegården	Odensberg.
Frans Andersson	Valeberg (Sandbäcken)	"
Aron Andersson	" (Storegården)	"
Karl Fredriksson	Bäckagården	"
Johan Andersson	Ölstorp	Floby.
Karl Johansson	Smedegården	Odensberg.

§ 1.

Förordnandet för förrättningsmannen uppläst vid sammanträdets öppnande bilades protokollet. Bil. A.

§ 2.

Något laga hinder mot det ifrågasatta företaget anfördes icke.

§ 3.

Något jäv mot synemännen kunde icke utrönas.

§ 4.

Förrättningsmannen framlade profilritning och plankarta över de vattenskadade ägorna och yrkade sökanden företagets utförande närmast i överensstämmelse med det upprättade förslaget och till den omfattning att bästa möjliga torrläggning kunde beredas hans i företaget ingående mark. Beträffande diket F-G skall detsamma från punkten 31 till ö utföras såsom ett mindre dike av 0.4-0.5 meters djup.

§ 5.

I förening med grävningsarbetet skall ombyggas bron vid c+32 efter å ritning och i kostnadsförslag lämnade anvisningar. Till ägarna av Gaddagården Aug. Andersson och Aug. Anderssons sterbhus skall utgå en ersättning av 50-kronor för försvårad överkörsel samt till ägarna av Ingemarsgården 9⁴ och 9⁸ en ersättning av resp. 40- och 30-kronor.

§ 6.

För upplåtelse av mark till dikenas utvidgning liksom för intrång och annan skada genom uppläggning av jord och sten från grävningsarbetet behöver ersättning icke utgå.

§ 7.

Då icke något vidare anfördes bestämdes att nästa sammanträde

för sakens behandling kommer att hållas å samma plats tisdagen den 9 december 1930 kl.10, varpå sammanträdet förklarades avslutat.

Henriksfält den 16 oktober 1930.

Nils Gustafsson.

Emil Carlsson. Ernst Svarén

Den 9 december 1930 inställde sig synemännen ånyo å Henriksfält för att jämlikt bestämmelserna i syneprotokollet § 7 vidare handlägga denna syneförrättning och inställde sig:

Hovrättsnotarie G.Fock	Höverö	enligt fullmakt.
Aug.Andersson	Gaddagården	Odensberg.
Karl Andersson	"	"
	med fullmakt för moder och syster. Bil.D.	
Hilding Mattsson	Ingemarsgården	Odensberg.
Karl Fredriksson	Bäckagården	"
Johan Andersson	Ölstorp såsom ombud för Joh.Anderssons sterbhus utan fullmakt.	
Johan Andersson	Ingemarsgården	Odensberg.

§ 8.

Förslag till dikenas uppgrävning företeddes tillika med kostnadsberäkning.

§ 9.

För intrång genom dikets uppgrävning krävdes nu ersättning av ägaren till Ölstorp.

§ 10.

Meddelade synemännen utlåtande i ärendet.

§ 11.

Att förvara till företaget hörande handlingar och ritningar utsågs Karl Andersson Gaddagården Göteve Odensberg.

§ 12.

Till sammankallande för val av arbetsstyrelser för de olika företagen utsågs hovrättsnotarie G.Fock Höverö pr.Floby.

§ 13.

Det uppdrogs åt arbetsstyrelserna för de olika företagen att söka statsbidrag för detsammas utförande.

§ 14.

Förklarades förrättningen avslutad.

Henriksfält den 9 december 1930.

Nils Gustafsson.

Ernst Svarén Emil Carlsson.

D.&V.D. N:o 63-167.
1929.

Resolution.

Extra Lantbruksingeniören Nils Gustafsson varder härigenom förordnad att,därest laga hinder ej möter,den i bilagda ansökning omförmälda förrättning i laga ordning verkställa;blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen,som har att över mottagandet härav skyndsamt insända bevis.

Mariestad å landskansliet den 25 september 1929.

Axel Ekman.

Einar Johnsson.

Till

Länsstyrelsen i Mariestad.

Genom skrivelse den 16 innevarande september har Ni anhållit, att Kungl. Lantbruksstyrelsen ville avgiva yttrande rörande förordnande av förrättningsman att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Hovmansgårdens hemman i Göteveds socken av Skaraborgs län.

Med anledning härav får Lantbruksstyrelsen meddela, att ifrågavarande förordnande synes böra utfärdas för extra lantbruksingeniören N. Gustafsson, Vänersborg.

Av Eder i ärendet överlämnade handlingar återställas härjämte. Stockholm den 19 september 1929.

Erik Insulander.

Olof Fredholm.

--- ---

R e s o l u t i o n .

Remitteras till Kungl. Lantbruksstyrelsen, som behagade i ärendet avgiva yttrande samt därmed jämte remisshandlingarna hit inkomma.

Mariestad å landskansliet den 16 september 1929.

På tjänstens vägnar:

J. Sunnerholm.

Till Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Härmed översändes vördsamt en till mig överlämnad ansökning om syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Hovmansgården i Göteveds socken.

Då jag på grund av släktskap är jävig,får jag anhålla,att annan förrättningsman förordnas och föreslår jag härtill extra lantbruksingeniören Nils Gustafsson,Vänersborg.

Skara den 11 sept.1929.

I tjänsten

Sven Hallin.

Till

Kungl.Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Mariestad.

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbrukingeniör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Hovmansgården i Göteveds socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter,som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda,återfinnas å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Odensberg.

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till undertecknad adress Höverö pr Floby.Telefon Floby 13

Höverö den 10 sept.1929.

Henrik Fock.

F ö r t e c k n i n g .

över fastigheter,som väntas bliva av företaget berörda.

Fastighetens namn:	Ägarens namn:
Gaddagården	Aug.Anderssons sterbhus

Ingemarsgården Johan Andersson.

Bäckagården Karl Fredriksson.

Bil. B.

Fullmakt för Hovrättsnotarien Göran Fock att vid syneförrättning för torrläggning af mark, hörande till Henriksfält m.fl. hemman i Göteveds socken min talan föra och min rösträtt utöfva, och gäller denna fullmakt att för honom jemväl ingå förening för sökande af lån och anslag till arbetets utförande.

Höverö den 16 okt. 1930.

Henrik Fock.

Fullmakt. Bil. C.

Fullmakt för min son Hilding Mattsson att närvara ock föra min talan vid sammanträden ock syneförrättningar för torrläggning av mark tillhörande mitt hemman 1/6 mtl. Ingemarsg. ock godkänner jag vad detta ombud lagligen gör ock låter.

Anders Nilsg. den 16 okt. 1930

Alex Mattsson.

Bevittnas:

E. Andersson E. Gustafsson.

Bil. D.

Fullmakt för Karl Andersson Gaddag. att vid sammanträdena vid syneförrettningarne för torrläggning av mark hörande till Henricksfellt, Gaddag. mf. h. m. i Göteveds socken. Föra vår talan och hållande vi för gilltigt vad detta vårt ombud lagligen gör och låter och be-

fullmäktigas ombudet att ingå förening för sökande av statslån.

Gaddagården Göteved den 8/12 1930.

Amanda Andersson

Signe Andersson.

Bevittnas av:

August Andersson Härdis Johansson.

F ö r t e c k n i n g

jämlikt bestämmelserna i 10 kap.40 § vattenlagen över å posten avlämnade underrättelser angående sammanträde vid syneförrättning för torrläggning av mark hörande till Henriksfelt,Gaddagården,Ingemarsgården, Smedegården,Valeberg Olof Svensgården,Storegården,Bäckagården samt Stora och Lilla Ölstorp i Göteve,Gökhems och Sörby socknar,Skaraborgs län.

Den 23 september 1930.

Kungörelse avsänd till Pastorsämbetet i Göteve Församling Floby.

" " " " " Gökhem " "

" " " " " Sörby " "

" " " Falköpings Tidningen Falköping.

Kallelse " " Skiftesgodeman Emil Karlsson Vessmestorp Sörby pr. Floby.

" " " " Ernst Svaren Bossgården "

Meddelande avsänt till:

Kammarherre H.Fock Höverö pr. Floby.

Aug Andersson Gaddagården Odensberg.

Karl Andersson " "

Johan Andersson Ingemarsgården. "

Fru Johanna Andersson		Ingemarsgården	Odensberg.
" Emma Johansson	G. Anderssons sterbh.	"	"
Amandus Gustafsson			
Alexander Mattsson		"	"
Sigvard Andersson			
Amanda "	Kristina Anderssons		
Frans "	sterbhus	"	"
Gottfrid "			
A.H. Andersson		Smedegården	"
Frans Andersson	Valeberg (Sandbäcken)		"
Aron Andersson	"	Storegården	"
Karl Fredriksson	"	Bäckagården	"
Johan Andersson		Ölstorp	"

Vänersborg dag som ovan

Nils Gustafsson.

Den 24 nov. 1930:

Meddelande avsänt till:

Karl Andersson		Gaddagården	Odensberg.
Amanda Andersson		"	"
Signe Andersson		"	"
Gilbert Johansson		St. Ölstorp	"
Karl "		"	"
Gottfrid "		"	"
Frans "		"	"
Natalia "		"	"

Vänersborg dag som ovan.

Nils Gustafsson.

K U N G Ö R E L S E.

Sammanträde vid syneförrättning för torrläggning av mark hörande till Henriksfält, Gaddagården, Ingemarsgården, Smedegården, Valeberg Olof Svensgård, Storegården, Bäckagården samt Stora och Lilla Ölstorp i Göteve, Gökhem och Sörby socknar, Skaraborgs län hålles hos hovrättsnotarie G. Fock å Henriksfält torsdagen den 16 oktober 1930 kl. 10, då vederbörande sakägare hava att tillstädeskomma för utförande av sin talan.

Vänersborg den 23 september 1930

Nils Gustafsson.

e. lantbruksingeniör.

Uppläst i Göteveds kyrka söndagen den 28 september 1930 af:

Lindholm.

Kyrkoherde.

Att ovanstående kungörelse blivit uppläst fr. predikstolen i Gökhems kyrka vid sammanlyst högmässa med Gökhem, Marka och Sörby församlingar söndagen den 28-9-1930 betygarGökhem den 28/9 1930

K. Strandell.

Komminister.

Kungörelsen införd i A-[illegible].Falköpings Tidning den 27 september 1930

betygar

Nils Gustafsson.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl./mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Värderingslängd

för torläggning av vattensjuka marker hörande till Henriksfält, Laddagården, Ingemarsgården, Smedsgården, Kalkberg, Storegård, Bäckagård, Sk., och Da Ölsboga i Götebo, Sökhem och Sörby sockna, Skaraborgs län, upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1930.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Företag
Gitteve socken					
Gaddagården	7⁵	B	1/4		Aug och Karl Andersson
				1	åker, mylla på rand
				2	odlingsmark " " " skogb.
				3	avbyggnad
				4	odlingsmark " " " "
					Summa
"	7⁴	A	1/4		Karl, Amanda och Signe Andersson
				5	odlingsmark. mylla på sand skogb.
				6	avbyggnad
				7	odlingsmark " " " "
				8	åker " " " ö mr
				9	odlingsmark " " " skogb.
				10	" " " " "
				11	åker " " "
				12	väg
				13	åker " " "
				14	" " " "
					Summa
Stenicksfält	1'				Kammarherre H. Fock.
				15	åker, mylla på rand och mr
				16	" " " " " "
				17	väg
				18	odlingsmark mylla på sand
				19	" " " "
				19a	avbyggnad
				20	odlingsmark " " "
				21	" " " "
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
N:o 1																
2	10.0							1170	2457	-	1200	2520	-	30	63	-
			35.0					250	87	50	500	175	-	250	87	50
							03.5									
			70.0					240	168	-	400	280	-	160	112	-
2	10.0	1	05.0				03.5		2712	50		2975	-		262	50
		1	91.0					2??	382	-	450	859	50	250	477	50
							10.0									
		1	25.0					150	187	50	500	625	-	350	437	50
1	19.0							800	952	-	1150	1368	50	350	416	50
			32.0					150	48	-	400	128	-	250	80	-
			54.0					200	108	-	500	270	-	300	162	-
	12.0							800	96	-	1150	138	-	350	42	-
							08.0									
	12.0							1000	120	-	"	138	-	150	18	-
1	68.0							1050	1764	-	"	1932	-	100	168	-
3	11.0	4	02.0				18.0		3657	50		5459	-		1801	50
1	78.0							1000	1780	-	1200	2136	-	200	356	-
1	18.0							"	1180	-	"	1416	-	"	236	-
							02.5									
			12.0					100	12	-	600	72	-	500	60	-
			11.0					"	11	-	400	44	-	300	33	-
							04.0									
			23.0					"	23	-	"	92	-	"	69	-
			70.0					150	105	-	600	420	-	450	315	-
2	96.0	1	16.0				06.5		3111	-		4180	-		1069	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Sammandrag
Gaddagården	7^5	B	1/4		Aug. och Karl Andersson
	7^4	A	1/4		Karl, Amanda o Signe Andersson
Henriksfält	1^1		1		Kammarherre H. Tock
					Summa
					Företag
Gaddagården	7^5	B	1/4		Aug. och Karl Andersson
				22	odlingsmark, mylla på sand, skogb.
				23	" " " " "
				24	" " " " "
				25	" " " " "
				26	" " " " "
					Summa
	7^4	A	1/4		Karl, Amanda och Signe Andersson
				27	odlingsmark, mylla på sand skogb.
				28	" " " " "
				29	" " " " "
				30	" " " " "
				31	" " " " "
				32	" " " " "
				33	avloppsgrav
					Summa
Sörby socken					
L. Ölstorp.	2^3	Cb	1/8		Joh Anderssons stenbh.
				34	avloppsgrav
				35	odlingsmark, mylla på s. skogb.
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
av företag N:o 1																
2	10.0	1	05.0				03.5		2712	50		2975	-		262	50
3	11.0	4	02.0				18.0		3657	50		5459	-		1801	50
2	96.0	1	16.0				06.5		3111	-		4180	-		1069	-
8	17.0	6	23.0				28.0		9481	-		12614	-		3133	-
N:o 2																
		1	50.0					-	-	-	300	-	-	-	-	-
			32.0					-	-	-	"	-	-	"	-	-
			62.0					150	93	-	400	248	-	250	155	-
			67.0					250	167	50	300	201	-	50	33	50
			42.0					270	113	40	"	126	-	30	12	60
		3	53.0						373	90		575	-		201	10
		1	43.0					270	386	10	300	429	-	30	42	90
			31.0					140	413	40	"	93	-	160	49	60
			33.0					"	46	20	"	99	-	"	52	80
			21.0					"	29	40	"	63	-	"	33	60
			20.0					150	30	-	400	80	-	250	50	-
			12.0					"	18	-	"	48	-	"	30	-
							02.0									
		2	60.0				02.0		553	10		812	-		258	90
							06.0									
		1	23.0					100	123	-	350	430	50	250	307	50
		1	23.0				06.0		123	-		430	50		307	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
St. Ålstorp	1/4	Bc	3/16		Joh. Anderssons rotebonus
				36	odlingsmark, mylla på s. rkogb.
				36 b.	avloppsgrav.
					Summa
Göteve socken					
Henriksfält	1/1		1		Kammarherre H. Fock
				36 a	odlingsmark, mylla på s. rkogb.
				37	avloppsgrav
				38	odlingsmark " " " "
				39	" " " " "
				40	" " " " "
				41	" " " " "
				42	" " " " "
				43	" " " " "
				44	avloppsgrav
				45	odlingsmark " " " "
				46	" " " " stenigt
				47	" " " " "
				48	åker " " "
				49	odlingsmark " " " stenigt
				50	" " " " "
				51	" " " " "
				52	" " " " "
				53	" " " " buskb.
				54	" " " " stenigt
				55	åker " " " ö grus
				56	" " " "
				57	" " " "
				58	odlingsmark " " " stenigt
				59	" " " " rkogb.
					Transport

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		41.	0					100	41	-	350	143	50	250	102	50
						01.	0									
		41.	0			01.	0		41	-		143	50		102	50
		11.	0					100	11	-	350	38	50	250	27	50
						14.	0									
		14.	0					120	16	80	400	56	-	280	39	20
		10.	0					100	10	-	350	35	-	250	25	-
		1 31.	0					"	130	-	300	390	-	200	260	-
		47.	0					"	47	-	"	141	-	"	94	-
		24.	0					180	43	20	350	84	-	170	40	80
		23.	0					100	23	-	300	69	-	200	46	-
						23.	0									
		33.	0					120	39	60	400	132	-	280	92	40
		52.	0					150	78	-	500	260	-	350	182	-
		30.	0					200	60	-	"	150	-	300	90	-
1	02.	0						650	663	-	900	918	-	250	255	-
		53.	0					150	79	50	350	185	50	200	106	-
		07.	0					150	7	-	300	21	-	"	14	-
		67.	0					200	134	-	500	335	-	300	201	-
		75.	0					150	112	50	"	375	-	350	262	50
		1 30.	0					100	130	-	400	520	-	300	390	-
		18.	0					"	18	-	"	72	-	"	54	-
1	60.	0						950	1360	-	900	1440	-	50	80	-
1	67.	0						950	1586	50	1000	1670	-	"	83	50
1	02.	0						"	969	-	"	1020	-	"	51	-
		1 88.	0					230	414	-	400	720	-	170	306	-
		50.	0					100	50	-	300	150	-	200	100	-
5	31.	0 9	54.	0		37.	0		5982	10		8782	-		2799	90

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Framsprt
				60	odlingsmark, mylla på s. skogb.
				61	" " " " "
				62	" " " " "
				63	" " " " "
				63a	" " " " "
				63b	" " " " "
				64	" " " " "
				65	" " " " stenigt
				66	väg
				67	odlingsmark " " " "
				68	" " " " "
				69	avloppsgrav
				70	odlingsmark " " " "
				71	väg
				72	åker " " "
					Summa
					Sammandrag
Laddagården	7 5	B	1/4		Aug och Karl Andersson
"	7 4	A	1/4		Karl, Amanda och Signe Andersson
L. Ålstorp	2 3	Bb	1/8		Joh. Anderssons arvsk.
St "	1 4	Be	3/16		" " "
Henriksfält	1'		1		Kammarherre H. Fock
					Summa
					Förtag
Göteborgs rocken					
Henriksfält	1'		1		Kammarherre H. Fock
				73	odlingsmark, mylla på s. stenigt
				74	" " " " "
				75	" " " " "
					Transport.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
5	31.0	9	57.0				37.0		5982	10		8782	-		2799	90
		1	55.0					100	155	-	300	465	-	200	310	-
			70.0					150	105	-	350	245	-	"	140	-
			45.0					"	45	-	400	180	-	300	135	-
			07.0					250	17	50	"	28	-	150	10	50
			48.0					200	96	-	500	240	-	300	144	-
			50.0					"	100	-	"	250	-	"	150	-
			15.0					-	-	-	300	-	-	-	-	-
			73.0					250	182	50	550	401	50	300	219	-
							15.0									
			13.0					-	-	-	300	-	-	-	-	-
		1	86.0					300	558	-	700	1302	-	400	744	-
							02.5									
		1	10.0					150	165	-	450	495	-	300	330	-
							05.5									
1	82.0							650	1183	-	900	1638	-	250	455	-
7	13.0	17	26.0				60.0		8589	10		14026	50		5437	40
av fintag N:o 2.																
		3	53.0						373	90		575	-		201	10
		2	60.0				02.0		553	10		812	-		258	90
		1	23.0				06.0		123	-		430	50		307	50
			41.0				01.0		41	-		143	50		102	50
7	13.0	17	26.0				60.0		8589	10		14026	50		5437	40
7	13.0	25	03.0				69.0		9680	10		15987	50		6307	40
N:o 3																
		1	60.0					300	480	-	700	1120	-	400	640	-
		1	10.0					100	110	-	400	440	-	300	330	-
		1	02.0					150	154	50	550	566	50	400	412	-
		3	72.0						744	50		2126	50		1382	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Transport
				76	åker, mylla på sand
				77	"
				78	odlingsmark " " stenigt
				79	åker
				80	odlingsmark " " "
					Summa
Örkens rote					
Valeberg, Bäckgården	3¹	J	1/4		Karl Fredrikson
				81	odlingsmark, dymylla på sand
				82	" " " " skog.
				83	" " " " "
				84	avbrytning
				85	odlingsmark, " " " "
				86	" " " " "
				87	åker " " "
				88	" " " "
				89	" " " "
				90	" " " "
				91	" " " "
				92	väg
				93	odlingsmark " " "
					Summa
" Storegården	5⁴	Fe	1/4		Aron Andersson.
Örtorps rote				94	åker, mylla på sand.
Ingemarsgården	9³	Gb	1/4		Joh. Andersson
				95	åker, mylla på sand
				96	odlingsmark " " " stenigt, buskb.
				97	" " " " "
				98	" " " " "
				99	avbrytning
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		3	73.0						744	50		2126	50		1382	
1	57.0							750	1177	50	850	1334	50	100	157	-
	28.0							"	210	-	"	238	-	"	28	-
		1	00.0					100	100	-	400	400	-	300	300	-
	41.0							700	287	-	800	328	-	100	41	-
			50.0					250	125	-	500	250	-	250	125	-
2	26.0	5	23.0						2644	-		4677	-		2033	-
			16.0					100	16	-	300	48	-	200	32	-
		1	13.0					120	135	60	400	452	-	280	316	40
		1	31.0					150	195	-	450	585	-	300	390	-
							22.0									
			58.0					120	69	60	400	232	-	280	162	40
			50.0					160	80	-	"	200	-	240	120	-
	32.0							300	96	-	800	256	-	500	160	-
	38.0							"	114	-	"	304	-	"	190	-
	31.0							"	93	-	"	248	-	"	155	-
	75.0							"	225	-	600	450	-	300	225	-
	78.0							"	234	-	"	468	-	"	234	-
							02.5									
			17.0					100	14	-	300	42	-	200	28	-
2	54.0	3	81.0				24.5		1272	20		3285	-		2012	80
	25.0							-	-	-	800	-	-	-	-	-
	21.0							800	168	-	850	178	50	50	10	50
			69.0					150	103	50	300	207	-	150	103	50
			10.0					"	15	-	"	30	-	"	15	-
			55.0					100	55	-	250	137	50	"	82	50
							030									
	21.0	1	34.0				020		341	50		553	-		211	50

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Valeberg. Olof Svensgård	4³	Lb	3/16		Frans Andersson
				100	odlingsmark, mylla på s. stenigt
				100a	" " " " "
				101	" " " " "
				101b	avloppsgrav
					Summa
Ingemarsgården	9⁴	Ce	1/4		Gustaf Anderssons torpbus
				101a	odlingsmark, mylla på s.ö gr. stenigt
				102	" " " " " "
				103	avloppsgrav
				104	odlingsmark " " " " "
				105	mosse
					Summa
"	9⁸	B	1/6		A. Mattsson
				106	avloppsgrav
				107	odlingsmark, mylla på s.ö gr. stenigt
				108	" " " " " "
				109	" " " " " "
				110	" " " " " "
					Summa
"	9⁷	A	1/12		L. Andersson m. fl.
				111	odlingsmark. mylla på s.ö gr.
Smedegården	3³	Lb	3/64		A. L. Andersson
				112	odlingsmark, mylla på s. ö gr. stenigt
				113	" " " " " "
				114	" " " " " "
				115	" " " " " "
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
		1	32.0					75	99	-	150	198	-	75	99	-
			04.0					"	3	-	"	6	-	"	3	-
			60.0					"	45	-	"	90	-	"	45	-
							02.5									
		1	96.0				02.5		147	-		294	-		147	-
			21.0					75	15	75	150	31	50	75	15	75
		1	20.0					50	60	-	100	120	-	50	60	-
							04.0									
			10.0					"	5	-	"	10	-	"	5	-
					25.0			"	12	50	75	18	75	25	6	25
		1	51.0		25.0		04.0		93	25		187	25		87	-
							03.0									
			08.0					75	6	-	100	8	-	25	2	-
		1	33.0					50	66	50	75	99	75	"	33	25
			06.0					"	3	-	"	4	50	"	1	50
			29.0					"	14	50	"	21	75	"	7	25
		1	76.0				03.0		90	-		134	-		44	-
			12.0					75	9	-	150	12	-	25	3	-
		1	12.0					75	84	-	150	112	-	25	28	-
			20.0					50	10	-	75	15	-	"	5	-
			07.0					"	3	50	"	5	25	"	1	75
			08.0					"	4	-	"	6	-	"	2	-
		1	77.0						101	50		138	25		36	75

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
					Sammandrag
Henriksfält	1'		1		Kammarherre H. Fock
Valeberg. Bäcksgården	3'	J	1/4		Karl Fredrikson
" Stovegården	5⁷	Fe	1/8		Aron Andersson
Ingemarsgården	9³	Cb	1/4		Joh. Andersson
Valeberg Olof Svensg.	4³	Lb	3/16		Frans Andersson
Ingemarsgården	9⁴	Ce	1/4		Gerhard Anderssons arvb.
"	9⁸	B	1/6		A. Mattsson
"	9⁷	A	1/12		S. Andersson m. fl.
Smedegården	3³	Lb	3/64		A. K. Andersson
					Summa
					Skattsam -
					Företag N:r 1
					" " 2
					" " 3
					Summa

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
av Utdrag N:o 3																
2	26.0	5	23.0						2644	-		4677	-		2033	-
2	54.0	3	81.0				24.5		1272	25		3285	-		2012	80
	25.0								-	-		-	-		-	-
	21.0	1	37.0				03.0		341	50		553	-		211	50
		1	96.0				02.5		147	-		294	-		147	-
		1	51.0		25.0		04.0		93	25		180	25		87	-
		1	76.0				03.0		90	-		134	-		44	-
			12.0						9	-		12	-		3	-
		1	47.0						101	50		138	25		36	75
5	26.0	17	21.0		25.0		37.0		4698	45		9273	50		4575	05
- mandrag.																
8	17.0	6	23.0				28.0		9481	-		12614	-		3133	-
7	13.0	25	03.0				69.0		9680	10		15987	50		6307	40
5	26.0	17	20.0		25.0		37.0		4698	45		9273	50		4575	05
20	56.0	48	46.0		25.0	1	34.0		23859	55		37875	-		14015	45

Hemmingsfält den 9 dec. 1930

Nils Gustafsson

Ernst Svärdh

Ernst Carlsson.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	

Kostnadsförslag

för dikläggning av vattenskadade marker hörande till Henriksfält, Gaddagården m. fl. i Fiskeby m. fl. socknar, Skarabergs län, upprättat vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1930.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
									Sinspenning 0.70 kronor.	
		Företag N:o 1								
		Avloppsgraven A-B-B'								
21 - 21+80	180	Sch. av sandbl. lera m. stubbar o sten	360	2-			720	-		
21+80 - 25+14	334	" " " " " " "	960	1.55			1488	-	2208	-
		För arbetets tillbyn, oförutsedda fall m. m. tillägges c:a 10%							222	-
		För försvårad överskärsel							100	-
	514	Summa							2530	-
		Sidodiket B-6								
21+80 = 29 - 29+40	40	Sch. av sandbl. lera m. ngt. sten	90	1.20			108	-	108	-
29+40 - 30+56	106	" " " " hårt	120	1-			120	-		
		Inköp och frakt av 106 lm. 5" stv à 1- pr. m.					106	-		
		Läggning av stv. igenfyllning, klammer. m. m.					40	-	266	-
		För arbetets tillbyn, oförutsedda fall m. m. tillägges c:a 10%							36	-
	146	Summa							410	-
		Sammandrag av företag N:o 1								
	514	Avloppsgraven A-B-B'							2530	-
	146	Sidodiket B-6							410	-
	660	Summa							2940	-
		Företag N:o 2.								
		Avloppsgraven D-E-F								
6-9	300	Sch. av sandbl. lera m. sprängsten o stubb.	380	2-			760	-		
9-12+8	308	" " " " " ngt. sten	760	1.50			1140	-	1900	-
		För arbetets tillbyn, oförut. fall m. m. tillägges c:a 10%							190	-
		Grävderättningar							50	-
	608	Summa							2140	-

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STOCKH.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Sidodiket 6 - 6^{I} - 6^{II}								
13 - 15^{+77}	277	Sch. av sandbl. lera m. ngt. sten	830	1.20			996	-	996	-
		För arbetets tillbyn, oförutsedda								
		fall m.m. tillägges c:a 10%							104	-
	277	Summa							1100	-
		Sidodike 6^{I} - 6^{III}								
14^{+42} - f.	242	Sch. av sandbl. lera m. ngt. buskar	870	1 -			870	-		
f - a	256	" " " " " sten	900	1.50			1350	-	2150	-
		Uppfriande av fumma vid 6^{+32}								
		Schaktn. utöver avbyggets rekt.	20	1.50	31	-				
		Grundmurar	32	8 -	25	60				
		Front och sidomurar	15	10 -	150	-				
		Täcktallar	17	12 -	20	40				
		Glacis			15	-				
		Arbete, planering m.m.			39	-			280	-
		För arbetets tillbyn, oförutsed-								
		da fall m.m. tillägges c:a 10%							250	
	498	Summa							2680	-
		Sammandrag av företag N:o 2								
	608	Avloppsgraven d - 6 - f.							2140	-
	277	Sidodike 6 - 6^{I} - 6^{II}							1100	-
	498	" 6^{I} - 6^{III}							2680	-
	1383	Summa							5920	-
		Företag N:o 3								
		Avloppsgraven g. - h.								
ö^{20} - 33	480	Schaktn. av grus och sten	270	1.50			405	-		
33 - 36^{+50}	350	" " sandbl. lera m. stubb. o sten	1040	2.50			2600	-		
36^{+50} - 40	350	" " dy på sandbl. lera m. stubb. o ngt sten	720	1 -			720	-	3725	-
	1180	Transport							3725	-

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
	1180	Transport							3725	-
		För arbetets tillvon, oförutsedda fall m. m. tillägges c:a 10 %							375	-
		Ersättning för förrådd överskärd							70	-
	1180	Summa							4170	-

Slutsammandrag

	660	Företag	N:r	1					2940	-
	1383	"	"	2					5920	-
	1180	"	"	3					4170	-
	3223				Summa				13030	-

Hemriksfält den 9 dec. 1930
Nils Gustafsson.

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8

Grävningstabell

för torrläggning av vattensjuka marker hörande till Henriksfält, Gaddagården m. fl. i Gitsve m. fl. rotebvar, Skarabergs bäck, upprättad vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1930.

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
				Företag N:r 1			
				Avloppsgraven A-B-B'			
20	-	-	0.30	-	1:1.25		Bottenläge vid 20 = +1.66 m.
20^{+50}	50	1.10	"	3.05	"		Bottenlutning å sträckan 20 - 24^{+18} =
21	"	1.50	"	3.70	"		= 0.5 : 1000
21^{+50}	"	1.65	"	3.55	"		
22	"	1.20	"	3.50	"		
22^{+50}	"	1.40	"	3.85	"		
23	"	1.35	"	3.70	"		
23^{+50}	"	1.35	"	3.55	"		
24	"	1.50	"	4.05	"		Bottenläge vid 24^{+18} = +1.85 m.
24^{+50}	"	1.55	"	4.20	"		
25	"	1.30	"	3.55	"		
25^{+14}	14	1.40	"	3.80	"		" " 25^{+14} = +2.10 m.
Sma	514						
				Avloppsdiket B-6-6'			
29	-	1.25	0.30	3.25	1:1.25		Bottenläge vid 29 = +1.75 m.
29^{+40}	40	1.40	"	3.40	"		5" rörledning å sträckan 29^{+40} - 30^{+56}
30	50	1.30	-				Bottenläge å rörl. vid 29^{+40} = +1.90; i öppna
30^{+56}	56	1.50	-				diket 1.78
Sma	146						" " " 30^{+56} = +2.50
				Företag N:r 2			
				Avloppsgraven D-E-F			
6	-	0.40	0.30	-	1:1.25		Bottenläge vid 6 = +1.05 m.
6^{+50}	50	0.80	"	1.20	"		Bottenlutning å sträckan 6-9 =
7	"	1.0	"	2.10	"		= 0.5 : 1000
7^{+50}	"	1.20	"	2.70	"		
8	"	1.40	"	2.80	"		
8^{+50}	"	1.70	"	4.00	"		
Srpt	250						

299436

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. • SKARA •

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
Expt	250						
9	50	1.90	0.30	4.30	1:1.25		Bottenläge vid 9 = +1.20 m.
9^{+50}	"	1.80	"	4.30	"		Bottenlutning å sträckan $9-12^{+8}$ =
10	"	2.00	"	4.40	"		= 1.95 : 1000
10^{+50}	"	1.35	"	3.70	"		
11	"	1.30	"	3.55	"		
11^{+50}	"	1.55	"	3.40	"		
12^{+8}	58	1.80	"	3.70	"		Bottenläge vid 12^{+8} = + 1.80 m.
Sma	608						
				Avloppsdiket E - E^{I} - E^{II}			
13	-	1.90	0.30	5.05	1:1.25		Bottenläge vid 13 = +1.20 m.
13^{+50}	50	1.85	"	4.95	"		
14	"	1.50	"	4.05	"		
14^{+50}	"	1.45	"	3.90	"		" " 14^{+50} = +1.30 m.
15	"	1.40	"	3.80	"		
15^{+50}	"	1.35	"	3.70	"		
15^{+77}	27	1.65	"	4.40	"		" " 15^{+77} = +1.50 m
Sma	277						
				Avloppsdiket E^{I} - E^{III}			
k	-	1.55	0.30	4.20	1:1.25		Bottenläge vid k = +1.30 m.
j	42	1.45	"	3.90	"		Bottenlutning å sträckan k-g = 0.5 : 1000
i	52	1.40	"	3.80	"		
h	50	1.35	"	3.70	"		
g	52	1.35	"	3.70	"		
f	50	1.60	"	4.30	"		
e	"	1.70	"	4.55	"		
d	"	1.60	"	4.30	"		Bottenläge vid d = +1.80 m.
c	52	1.40	"	4.10	"		
b	50	1.70	"	4.25	"		
a	"	1.45	"	3.90	"		Bottenläge vid a = +2.30 m
Sma	498						

Läge	Längd	Djup	Bottenbredd	Dagbredd	Sidolutning	Bottenhöjd och lutning	Anmärkningar
	Meter						
1	2	3	4	5	6	7	8
				Företag N:o 3			
				Avloppsgraven G-H			
ö" + 20	-	-	0.30	-	1:1.25		Bottenläge vid ö" + 20 = + 0.82 m.
å	30	0.35	"	1.20	"		
å	50	0.40	"	1.30	"		
ƶ	"	0.40	"	1.30	"		
y	"	0.40	"	1.30	"		" " y = + 1.00 m.
x	"	0.40	"	1.30	"		
31	"	0.70	"	1.80	"		" " 31 = + 1.40 m.
31 + 50	"	0.75	"	2.20	"		Bottenlutning å sträckan 31-37 -
32	"	0.95	"	3.30	"		- 0.5 : 1000
32 + 50	"	1.15	"	3.20	"		
33	"	1.05	"	2.90	"		
33 + 50	"	0.95	"	2.15	"		
34	"	1.50	"	4.05	"		
34 + 50	"	1.85	"	4.95	"		
35	"	2.40	"	6.10	"		
35 + 50	"	2.40	"	6.31	"		
36	"	2.30	"	6.05	"		
36 + 50	"	1.40	"	3.80	"		
37	"	1.55	"	3.90	"		Bottenläge vid 37 = + 1.70 m.
37 + 50	"	1.80	"	4.40	"		
38	"	1.95	"	3.30	"		
38 + 50	"	1.55	"	3.00	"		
39	"	1.45	"	2.70	"		
39 + 50	"	1.60	"	3.30	"		Bottenläge vid 39 + 50 = + 2.10 m.
40	"	0.95	"	2.80	"		
Sma	1180						

Skvrikefält den 9 dec. 1930
Nils Gustafsson.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. * SKARA *

U t l å t a n d e .

avgivet vid syneförrättning enligt vattenlagen i och för torrläggning av vattenskadade marker hörande till Heriksfält, Gaddagården, m.fl. i Göteve m.fl. socknar, Skaraborgs län.

Torrläggningsområdets läge m.m.

Torrläggningsområdet är beläget omkring 2 km. nordost om Göteve kyrka och utgöres av åker och odlingsmark. Arealen är 20.56.o hektar åker samt 48.46.o hektar annan mark. Jordmånen består av mylla på botten av sand och mo.

Företagets beskaffenhet.

Torrläggningsföretaget är att anse som sådan dikning, varom stadgas i 7 kap. vattenlagen.

Laga hinder.

Laga hinder mot det ifrågasatta torrläggningsföretaget har icke anmälts icke heller hava synemännen kunnat finna att något sådant föreligger mot handläggandet av denna syneförrättning eller mot utförandet av här föreslagna torrläggningsåtgärder.

Vattenmängd, fallförhållanden, föreslagna dimensioner m.m.

Den mark, som vid denna syneförrättning varit föremål för undersökning har på grund av lägesförhållandena ansetts böra uppdelas på tre särskilda företag, för vilka särskilda kostnadsförslag och särskilda kostnadsfördelningslängder blivit upprättade. Företagen äro i det efterföljande benämnda Företag N:o 1, Företag N:o 2 samt Företag N:o 3. Inom alla företagen är marken mycket vattenskadad på grund av dikenas otillräckliga storlek och brist på diken.

Nederbördsområdena för i företagen ingående diken äro obetyd-

liga, Bestämmande för deras dimensioner har varit sökandens krav på bästa möjliga torrläggning för sin av vatten besvärade mark.

Nederbördsområdet för den täckta ledningen C-C' uppgår till 4 hektar.

På grund av gjorda yrkanden skall för områdenas torrläggning upptagas följande diken.

Företag N:o 1. Avloppsdikena A-B-B' och B-C-C'.

Företag N:o 2. " D-E-F, E-E'-E" samt E'-E"'

Företag N:o 3. Avloppsdiket G-H.

Dikenas dimensioner samt de olika sträckornas bottenlutning tydliggöres av profil-och sektionsritningarna samt av grävningstabellen.

I företagen ingående vattenskadad mark finnes upptagen å den vid syneförrättningen upprättade plankartan. Å densamma har jämväl med dubbla röda linjer inritats de dikessträckor, som enligt detta utlåtande skola uppgrävas.

Broar och trummor.

Allmän väg beröres icke genom företagen. I samband med grävningsarbetet skall ombyggas trumman vid C+32 efter å ritning och i kostnadsförslag lämnade anvisningar. För försvårad överkörsel tillerkändes ägarna av Gaddagården 7^{5} och 7^{4} under företag N:o 1 en ersättning av 100-kronor samt ägarna av Ingemarsgården 9^{4} och 9^{5} under företag N:o 3 en ersättning av 70 kronor.

Kostnad.

Enligt till synehandlingarna bifogade kostnadsförslag, som äro upprättade med hänsyn till en timpenning av 0.70 kronor uppgå kostnaderna för företagen N;o 1,2 och 3 till resp. 2940-kr. 5920-kr. och 4170-

kr. eller tillsammans 13030- kronor. I dessa kostnader ha då inräknats 10 % tillägg för arbetets tillsyn och oförutsedda fall.

Underhåll.

För vidmakthållande av de genom företagen ernådda torrläggningsresultaten skola dikena för framtiden omsorgsfullt underhållas genom regelbundna rensningar. Därvid skola uppkomna växtbildningar och islamningar avlägsnas och dikena återställas till nu föreskrivna dimensioner.

Jordvärdering, båtnad av företagen och kostnadsfördelning.

För utrönande av den båtnad, som uppstår för den vattensjuka marken genom dikenas upptagande enligt ovan avhandlade förslag har uppskattning av denna mark ägt rum jämlikt i 10 kap. 60 § vattenlagen stadgade grunder och resultatet införts i den till förslagen hörande värderingslängden. Såsom av företagen beroende hava ansetts de marker, som ligga mindre än 1.4 meter över det nuvarande medelvattenståndet i närmaste del av dikena. Synemännen hava åsatt dessa marker värde i kronor pr hektar vid full torrläggning infört i värderingslängden under rubriken "värde efter torrläggningen". Det nuvarande värdet eller "värdet före torrläggningen" har uträknats såsom viss del av värdet i fullt torrlagt skick med ledning av de erfarenheter, som vunnits beträffande avkastningen av jord med olika torrläggningsgrad. Vid bestämmande av markvärdet har hänsyn uteslutande tagits till markernas naturliga beskaffenhet och den avkastning, som de sålunda anses kunna lämna. Skillnaden mellan blivande och nuvarande värdet utgör förbättringsvärdet, som skall ligga till grund för kostnadernas fördelning.

Skäl till uppdelning jämlikt bestämmelserna i vattenlagen kap. 7 § 24 i avdelningar inom de särskilda företagen synes ej föreligga. Varje ägare till mark, som röner båtnad genom torrläggningsarbetet är därför pliktig taga del i detsamma och därmed förenade kostnader i förhållande till denna båtnad.

I kostnadsfördelningslängderna hava markvärdena före och efter torrläggningen, förbättringsvärdena och ett procenttal av verklig kostnad införts. De intressenter, som äro att anse som sökande till förrättningen enligt kap. 10 § 82 vattenlagen betecknas med S.

Ersättningar.

För upplåtelse av mark till dikenas utvidgning liksom för intrång och annan skada genom uppläggning av jord och sten från grävningsarbetena behöver ersättning icke utgå.

För intrång genom dikets uppgrävning över mark till St. och L:a Ölstorp skall utgå en ersättning av 50-kronor.

Avgift enligt 11 kap. 95 § vattenlagen erlägges med en krona för tusen kronors båtnad eller med 14 kronor och 1 öre, vilket belopp skall inbetalas till Konungens Befallningshavande i Skaraborgs län innan arbetet påbörjas.

Kostnaden för syneförrättningen och andra gemensamma utgifter gäldas efter enahanda grunder som för fördelningen av kostnaderna för själva företagen men förskjutes om så erfordras av sökanden till förrättningen. Fördelningen av kostnaderna mellan de olika företagen skall ske efter uppskattad båtnad och utgår med resp. 22,3 % 45,. % och 32,4 %.

Arbetets utförande.

Företaget, vilket benämnes "Henriksfälts m.fl. torrläggningsföretag"

i Göteve m.fl.socknar,Skaraborgs län skall utföras i överenstämmelse med det vid denna förrättning upprättade förslaget,ritningar och arbetsbeskrivning.Till ledning vid arbetenas utförande tjäna de å plan- och profilritningarna angivna fixpunkterna.I fråga om arbetenas utförande och framtida underhåll få synemännen på grund av stadgandena i vattenlagen ytterligare meddela följande bestämmelser.

1/ För handhavande av de med arbetenas utförande och underhåll förenade angelägenheter skola intressenterna för de skilda företagen utse arbetsstyrelser och skall anmälan om styrelseval göras hos Konungens Befallningshavande i länet innan arbete å annans mark verkställes eller åtgärd till förfång för annan vidtages.Sker ändring i styrelsernas sammansättning skall anmälan därom oförd röjligen göras hos Konungens Befallningshavande.

2/ Styrelserna åligger att över inkomster och utgifter föra ordentliga räkenskaper,årligen avsluta dessa samt upprätta debiteringslängder.

3/ Arbetena för företagen skola utföras till den storlek och de djup,som de upprättade profilritningarna närmare utvisa,och hänföra sig alla höjduppgifter å plankarten till profilritningarnas jämförelseplan.

4/ Jord och annat,som uppschaktas må uppläggas i till närmelsevis lika stor massa å ömse sidor,såvida icke intilliggande vägsträckor eller andra omständigheter annorlunda betinga och iakttages att uppgrävd jord och sten skall läggas minst (1) en meter från dikenas kanter och med en lutning mot dessa icke bramtare än 1:1.o, samt att där uppläggandet sker i strängar öppningar för dagvattnet

från angränsande teräng anornas vid svackor i markytan, vid förekommande öppna diken och i övrigt på var 40de meter.

5/ I råskillnad tages halva diket av vardera grannens mark, där icke stenmurar i rågångarna väsentligt fördyra arbetets utförande, i vilket fall dikenas fördjupning och breddning skall verkställas på sådant sätt att muren icke behöver flyttas och på sådant avstånd från densamma att den icke kan äventyra dikets bestånd.

6/ Till äventyrs inträffade ras böra oförtövat avhjälpas och nödiga förstärkningsarbeten vidtagas om så erfordras.

7/ Arbetena för företagens utförande böra överlåtas till därför skickad person, med vilken kontrakt om utförandet enligt bestämmelserna i detta utlåtande bör upprättas.

8/ Samma förfaringssätt bör tillämpas vid framtida rensningar av dikena.

9/ Arbetena med företagens färdigställande må begynna omedelbart efter det att detta utlåtande vunnit laga kraft samt skola vara slutförda senast 5 år efter samma tidpunkt.

10/ Avsyning av det slutförda arbetet eller besiktning av detsamma under dess fortgång skall verkställas av i länet tjänstgörande lantbruksingeniör om någon av intressenterna så påyrkar.

Besvärshänvisning.

Jämlikt stadgandena i gällande vattenlag kap.10 § 73 och kap.11 § 85 åligger det den, som till äventyrs är missnöjd med åtgärd eller beslut vis syneförrättning eller vill föra talan mot avgivet utlåtande att inom 60 dagar från dag då syneförrättning avslutats ingiva sina besvär i tre exemplar till vederbörande vattendomstol, som i detta fall

är Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg och skola i besvären fullständigt upptagas klagandens alla påståenden och skälen därtill samt vid besvären fogas de handlingar klaganden vill åberopa till stöd för ändringssökandet.

Då i denna sak någon underställning till vattendomstolen icke skall ske kommer jämlikt vattenlagen kap.10 §75 detta utlåtande att gå i verkställighet i den ordning, som för laga kraft ägande dom är stadgat för så vitt icke inom den ovan angivna tiden besvär anföres mot denna syneförrättning.

Skulle till äventyrs besvär väckas mot ett av företagen föranlede detta icke uppehåll i arbetena med de andras färdigställande.

Henriksfält den 9 december 1930.

Nils Gustafsson.

Ernst Svarèn Emil Carlsson.

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för				
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen		
Kronor						Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre	
9	10	11	12	13	14	15	16	17		18

Kostnadsfördelningslängd

för utläggning av vattenledande master hörande till Henriksfält Gaddagården, Ingemarsgården, Smedsgården, Valeberg Storegård, Bäckagård, Stora och Lilla Östorps i Fitvet, Gökhem och Stöby socknar, Skaraborgs län; nyjusterad vid syneförrättning enligt vattenlagen år 1930.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde Nuvarande värde Kronor	Markens uppskattade värde Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
						Företag	
1/4	75	B	Laddagården Anz. ö Karl Andersson		1-4	2712.50	2975.-
1/4	74	A	" Karl, Amanda ö Signe Andersson		5-14	3657.50	5459.-
1	1'		Henriksfält H. Fock	S	15-21	3111.-	4180.-
						9481.-	12614.-
						Företag	
1/4	75	B	Laddagården Anz ö Karl Andersson		22-26	373.90	575.-
1/4	74	A	" Karl, Amanda ö Signe Andersson		27-33	553.10	812.-
1/8	23	Cb	Lö Ölstorp Joh. Anderssons rt.		34-35	123.-	430.50
3/16	14	Bc	Lt. " " " "		36-36.b	41.-	143.50
1	1'		Henriksfält H. Fock.	S	36a-72	8589.10	14026.50
						9680.10	15987.50
						Företag	
1	1'		Henriksfält H. Fock	S	73-80	2644.-	4677.-
1/4	3'	J	Valeberg Bäckgården K. Fredrikson		81-93	1272.20	3285.-
1/4	93	Cb	Ingemarsgården Joh. Andersson		95-99	341.50	553.-
3/16	43	Lb	Valeberg Hof Lgensg. Frans Andersson		100-101b	147.-	294.-
1/4	94	Bc	Ingemarsgården G. Anderssons rt.		101a-105	93.25	180.25
1/6	98	B	" A. Mattsson		106-110	90.-	134.-
1/12	97	A	" S. Andersson m.fl.		111	9.-	12.-
3/64	33	Lb	Smedegården A. H. Andersson.		112-115	101.50	138.25
						4698.45	9273.50

Förbättringsvärde	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar					Delaktighet i kostnaderna för			
						Arbetets utförande m. m.		Syneförrättningen	
Kronor		Poulagn. arbetet				Beräknad kostnad kronor	Procent av verkl. kostnad	Kr.	öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
№ 1									
262.50		246.40					8.38	11.79	
1801.50		1689.60					57.47	80.83	
1069.-		1004.-					34.15	48.03	
3133.-		2940.-					100.00	140.65	
№ 2									
201.10		188.90					3.19	9.03	
258.90		242.70					4.10	11.61	
307.50		288.90					4.88	13.81	
102.50		96.50					1.63	4.61	
5437.40		5103.-					86.20	244.-	
6307.40		5921.-					100.00	283.06	
№ 3									
2033.-		1853.16					44.44	91.26	
2012.80		1834.38					43.99	90.34	
211.50		192.65					4.62	9.49	
147.-		134.27					3.22	6.62	
87.-		79.23					1.90	3.90	
44.-		40.03					0.96	1.98	
3.-		2.92					0.07	0.07	
36.75		33.36					0.80	1.65	
4575.05		4170.-					100.00	205.31	

Henriksfält den 9 dec. 1930

Nils Gustafson

Ernst Svarén Emil Carlsson.

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde Kronor	Blivande värde Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Avskrifter vid 1-39 Lantbruket i Gärdet Nils Pettersson				

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. STARA

1934 den 22 maj

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans förmånsrätt för avdikningslån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Henrikefälts m.fl. torrläggningsföretag" i Göteve, Sörby och Gökhems socknar av Skaraborgs län.

Lån 5.350 kronor från statens avdikningslånefond enligt Kungl.Maj:ts beslut den 8 december 1933.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående detsamma upptagna fastigheter.

Socken, by och hemman	Litt.	Mantal	Registernummer	Ägare
Göteve socken.				
Gaddagården	A	1/4	7 4	Karl, Amanda och Signe Andersson
"	B	1/4	7 5	Aug. och Karl Andersson
Henrikefält		1	1 1	Henrik Fock
Sörby socken.				
Lilla Vistorp	Cb	1/8	2 3	Joh.Anderssons sterbhus
Stora Vistorp	Bs	3/16	1 4	Delägarna
~~Göteve socken.~~				
Ingemaregården	Cb	1/4	9 3	Joh.Andersson
"	Ce	1/4	9 4	Amandus Gustafsson
Gökhems socken.				
Valeberg Bäckgården I		1/4	3 1	K.Fredriksson
" Olof Svensgården Ib		3/16	4 3	Frans Andersson

Stockholm den 22 maj 1934.

På Kungl.Lantbruksstyrelsens vägnar

Olof Fredholm

Godk. 22/5 1934 327/33

§ 417

DIARIE N:r
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
14 MAJ 1934

B E V I S.

över verkställd avsyning av torrläggningsföretag enligt förordnande av Kungl. Lantbruksstyrelsen den 7 mars 1932.

Företagets namn: Henriksfälts m.fl. torrläggningsföretag i Göteveds m.fl. socknar, Skaraborgs län.

Planen fastställd den [redacted] 8 december 1933

Statsbidrag från statens avdikningsanslag [redacted] 5.250 kr.

Lån från statens avdikningslånefond [redacted] 5.350 kr.

Kontrakt om arbetets utförande antaget den [redacted]

Fastställd arbetstid till den [redacted] 1 september 1935

Arbetsstyrelsens ordförande. Hovrättsnotarie Göran Fock Höverö Floby.

Avsyningingen verkställdes av undertecknad den 12 augusti 1932.

Företaget befanns därvid vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med det vid syneförrättningen upprättade förslaget och tillstyrkes till godkännande.

Vänersborg den 19 augusti 1932

[signature]
e. Lantbruksingenjör.