



Akt nr:

R-E1a-0417

AU\$R-E1a-0417

187
33

R 2*0417

329

21620

DIARIE Nr
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
6 JUL. 1933

KONTRAKT.

Sedan Kungl. Maj:t den 3 mars 1933 för
"Söderängens invallningsföretag av år 1930" i Fröjereds socken av
SKARABORGS LÄN

under föreskrift, att understödstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsunderstödet användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat dels ett lån av tvåtusenettthundrasjuttio (2.170) kronor att utgå från *statens avdikningslånefond* och dels ett *statsbidrag* utan återbetalningsskyldighet av tvåtusenetthundratio (2.110) kronor att utgå från *statens avdikningsanslag*, ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör S. Hallin vid syneförrättning år 1930 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, ha 2. undertecknad ~~ende intressent~~ som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse förtroende man för företaget, med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom jag för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar åtager och förbinder oss mig:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1934,

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljade statsmedel kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta ^{oss} mig Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke blivit fullbordat inom därför bestämd tid och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, eller Kungl. Statskontoret skulle finna den säkerhet, som blivit ställd för till Statskontoret avgiven skuldförbindelse angående lånets återbetalning, icke vidare nöjaktig, och ny säkerhet, som av Statskontoret godkännes, icke varder inom bestämd tid avlämnad, eller den bestämda annuiteten icke varder i behörig tid erlagd, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsmedel samt att återfordra vad därav uppburits, beträffande lånet dock endast därest icke beslut om detsammes återbetalning och fördelning blivit meddelat, att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlagga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsmedlen i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsmedlen innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsmedlen lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av erhållna statsmedel föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftade statsmedel jämte därå upplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes;

8:o) att till Statskontoret avgiva med behörig borgen eller annan säkerhet försedd skuldförbindelse angående lånets återbetalning; samt

9:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Söderången den 1 maj 1933.

Gustav Svensson

Att Gustav Svensson

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

L. G. Larsson
Adress Söderången Hovsbyga

Samuel Larsson
Adress Klämningsbo Hovsbyga

Med stöd av Kungl. brevet den 3 mars
1933 antager Kungl. Lantbruksstyrelsen,
å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta
kontrakt.

Stockholm den 14 juli 1933.

C. E. Larsson

M. L. Larsson

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

R 2*0417

21620

1933

KSSTYRELSEN
6 JUL 1933

Handlingar rörande
Söderängens invallningsföretag av år 1930
i Fröjereds socken av Skaraborgs län;
upprättade vid laga syneförrättning år 1930 av
Sven Hallin
Statens lantbruksingenjör.

Avskrift.

Protokoll vid syneförrättning enligt
vattenlagen för torrläggning av mark
tillhörande 3/80 mtl. Kullabo kallat
Söderängen, i Fröjereds socken av
Skaraborgs län.

Den 10 september 1930 i Söderängen.

Närvarande: Undertecknad, statens lantbruksingeniör och
förrättningsman samt gode männen David Johansson, Dannemarka och
John Jakobsson, Lämmagården.

Sökanden Gustaf Svensson äg. 3/80 mtl Kullabo l⁶ kallat
Söderängen.

Ordföranden i Dimbo tingslags vägstyrelse Richard Linde.

§ 1.

Upplästes det för förrättningsmannen utfärdade förord-
nandet som hade lydelse enligt bilaga A.

§ 2.

Något jäv emot synemännen kunde ej utrönas.

§ 3.

Förelades den vid förundersökningen upprättade plankar-
tan över det vattenbesvärade området, samt profil över ifråga-
satt läge för skyddsvall mot Yan och för avlopp genom området.

§ 4.

Sökanden till förrättningen yrkade på tillstånd att

uppföra en skyddsvall mot Yan och att anlägga en pumpstation samt nödiga huvudavlopp inom området för möjliggörande av torrläggning till 1,2 meters djup av hans därav beroende mark. Avloppen genom området torde i möjligaste mån göras täckta.

§ 5.

Efter att hava tagit förhållandena på platsen i betraktande förklarade vägstyrelsens ordförande, att han, även om en eventuell höjning av den lägsta delen av vägbanan kunde tänkas vara till nytta för vägtrafiken, icke för närvarande kunde taga ställning till frågan om vägstyrelsens bidrag till kostnaderna för höjningen. Han yrkade därför, att vägstyrelsen icke skulle åläggas någon kostnad för sådan höjning.

§ 6.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades sammanträdet avslutat med tillkännagivande, att sedan förslag till invallningen upprättats, nytt sammanträde kommer att hållas å förrättningsmannens kontor i Skara fredagen den 3 oktober 1930.

Ort och tid som ovan

I tjänsten:

Sven Hallin

Biträdande gode män:

Joh. Jakobsson

David Johansson

Den 3 oktober 1930 i Skara.

Närvarande : Förestående synemän.

§ 7.

Förelades det upprättade invallningsförslaget med därtill hörande handlingar och ritningar.

§ 8.

Upplästes synemännens utlåtande, som hade lydelse enligt bilaga E.

§ 9.

Att mottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar utsågo synemännen Gustaf Svensson, Kullabo.

§ 10.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

Ort och tid som ovan

I tjänsten:

Sven Hallin

Biträdande gode män:

John Jakobsson

David Johansson

Bilaga A.

Resolution.

Lantbruksingeniören Sven Hallin varder härigenom förordnad att, därest laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att öfver mottagandet härav skyndsamt indända bevis.

Mariestad å landskansliet den 23 april 1930.

Axel Ekman

Einar Johnson

Stämpel Fem kronor.

Till

Kungl. Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

Mariestad

Undertecknad får härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande G. Svensson 1/10 mtl Söderängen Kullabo i Fröjereds socken av Skaraborgs län.

Inga andra fastigheter, kunna förväntas bliva av företaget berörda.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Korsberga.

Meddelande angående förrättningen torde ställas till

G.Svensson adress Söderängen pr Korsberga.

Söderängen den 14-4 1930,

G. Svensson

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
<u>Beskrivnings - och värderingslängd.</u> <u>Bilaga B.</u>																

<u>Socken</u> , by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmansal	Ägarens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
<u>Fröjereds socken .</u> <u>/Söderången/Kullebo</u>	1 ⁶		3/80		Gustaf Svensson åker multrik mellanlera "
					<u>Summa</u>

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16							
	12							700	84	-	1200	144	-	500	60	-
	16							500	80	-	"	192	-	700	112	-
	15							"	75	-	"	180	-	"	105	-
	70							800	560	-	"	840	-	800	280	-
	19							500	95	-	"	228	-	700	133	-
	63							"	315	-	"	756	-	"	441	-
	15							"	75	-	"	180	-	"	105	-
	85							"	175	-	"	420	-	"	245	-
	76							"	380	-	"	912	-	"	532	-
	35							"	175	-	"	420	-	"	245	-
1	38							600	828	-	"	1656	-	600	828	-
	61							"	366	-	"	732	-	"	366	-
1	06							"	630	-	"	1260	-	"	630	-
	34							"	204	-	"	408	-	"	204	-
	66							"	396	-	"	792	-	"	396	-
	93							700	651	-	"	1116	-	500	465	-
8	53								5089	-		10236	-		5147	-

Skara den 3 oktober 1930

Sven Hallin

Joh. Jakobsson

David Johansson

Kostnadsförslag.

Timpennning: 0,70 Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		<u>Vallen D - A - E.</u>								
0-5+10	510	Vallfyllnad ³ m	1050	0,80	840	-				
		Tillägges c:a 10%			85	-			925	-
		<u>Täckdiket A - B.</u>								
10-13+16	316	8" rör/med frakt/ st.	390	0,45	175	50				
		6" " " " "	670	0,35	234	50				
		Grävning, Läggnings och påfyllning ¹ m	316	0,50	158	-				
		Dagvattenbrunnar st.	3	40,-	120	-	688	-		
		Tillägges c:a 10%					72	-	760	-
		<u>Täckdiket A - C.</u>								
20-23+10	310	6" rör /med frakt/ st.	600	0,35	210	-				
		5" " " " "	435	0,25	108	75				
		Grävning, läggning och påfyllning ¹ m	310	0,50	155	-				
		Dagvattenbrunnar st.	2	40,-	80,-		553	75		
		Tillägges c:a 10%					56	25	610	-
		<u>Pumpstationen</u>								
		Pump nr. 17 med motor			900	-				
		Elektrisk utrustning								
		montage m.m.			400	-				
		Anläggning av pumphuset								
		jämte till- och avlopp			400	-	1700	-		
		Tillägges 10 %					170	-	1870	-
		Kapitaliserad driftskostnad							550	-
					Summa kronor				4715	-

Skara den 3 oktober 1930

Sven Hallin

Specificerad driftkostnadskalkyl.

Medelpumphöjd 1.0 m.

200 mm. nederbörd pumpas.

Energiåtgången blir i medeltal

$$\frac{1.00 \times 30000}{0.60 \times 367} = 136 \text{ kwtt/år.}$$

Vid ett energipris av 20 öre/kwtt.

blir kostnaden i medeltal:

$$0.20 \times 136 = 27.20 \text{ kr./år,}$$

vilket kapitaliserat efter 5%

motsvarar en engångskostnad

av c:a 550.- kr.

Skara den 3 okt. 1931.

Jven Hallin

ARBETSBESKRIVNING

Innan arbetet påbörjas, skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.


Vid arbetets utförande iakttages:

att innan uppförandet av pumpstationen påbörjas, skall slutgiltigt förslag i fråga om pumpmaskineriet och dess uppställning hava i detalj utarbetats och av länets lantbruksingeniör godkänts.

Skara den 3 oktober 1930.

Sven Hallin.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Utlåtande vid syneförrättning

enligt vattenlagen för torrläggning av

mark tillhörande 3/8 mtl Kullabo 1⁶ /Sö-

derängen/ i Fröjereds socken av Skaraborgs
län.

Ifrågavarande företag, som avser uppförande av Skyddsvall mot ån Yan, anläggande av pumpstation samt framdragande av nödiga huvudavlopp genom och från vattenskadade marker, belägna omkring 4 km, ostsydost om Fröjereds kyrka inom sektion n:r 2 av nederbördsområde n:r 140 i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom invallning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrlägningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Over till uppgrävning avsedda vall- och avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta, som kopierats från förefintlig täckdikningsplan. Å denna karta äro de till

uppgrävning avsedda avloppssträckorna, som alla äro täckta, utmärkta med enkla röda linjer och de röda bokstäverna A-B och A-C. Skyddsvallens läge är utmärkt med dubbla gröna linjer. Som av nivåkartan framgår, har den med hänsyn till av vederbörande vägstyrelse framställt yrkande lagts helt utanför det till allmän väg avsedda området.

Torrlägningsområdet passeras av det öppna avloppet E-F, som är för grunt för kringliggande marks torrläggning till 1.2 meters djup men tillräckligt för flödesvattnets framförande utan översvämning. För att slippa pumpa detta vatten men ändå möjliggöra beredas för ovanför liggande marks täckdikning skall översta delen av täckdiket A-B framdragas under ifrågavarande öppna dike i rör med täta fogar.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken samt befunnits utgöra:

För A - B från B	4 hektar.
" 11 + 16	8 "
" 10 + 70	11 "
För A - C " C	1.0 "
" 21+80	3.0 "

Den största till avrinning kommande vattenmängden har antagits komma att uppgå till 2.0 liter pr sekund och hektar.

Medelvattenmängden under vegetationsperioden har antagits

vara 0.1 liter pr sekund och hektar.

På grundval av de sålunda uträknade vattenmängderna hava avloppen dimensionerats för möjliggörande av torrläggning till i allmänhet 1.2 meters djup av all härav beroende mark.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå i företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synmännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken är att anse som en torrläggningssamfällighet, för vilken skäl till uppdelning i olika avdelningar ej förefinnas.

Då all den i företaget ingående marken tillhör sökanden, skola samtliga kostnader för företaget och dess underhåll

gäldas av honom ensam .

Avgift, varom förmäles i 11 Kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga 10 kronor och behöver förty ej erläggas.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökanden önskar fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande handlingar och ritningar.

att jord till skyddsvallar får tagas inom sökandens område, där han anser lämpligast, dock icke närmare än 2.0 meter från vallen om jorden tages på utsidan och 1.0 meter därifrån om den tages på insidan.,

att i valläget förefintlig grästorv och matjord skall borttagas, innan vallen upplägges,

att grästorven skall användas till beklädnad av vallslänterna, i första hand den yttre,

att valljorden skall uppläggas i högst 0.2 meter tjocka horisontala horisontala schikt, som omsorgsfullt hoptrampas, innan nästa schikt upplägges,

att till rörledningar och brunnar skola användas rör av fullgod kvalitet,

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläpas på sätt att skada uppstår,

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga släntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas,

att arbetena må begynna, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1936,

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör samt

att det skall benämnas "Söderängens invallningsföretag av år 1930"

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av b stämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Skara den 3 oktober 1930.

I tjänsten:

Biträdande gode män:

John Jakobsson.

David Johansson. Vidmeras ex officio:

Stenfallin

3/333

För "Söderängens invallningsföretag av år 1930" i Fröjeds socken av Skaraborgs län sökes lån från statens avdikningslånefond till nedanstående fastighet:


3/80 mtl /Söderängen/Kullabo ⁶ 1 äg. Gustaf Svensson.

1/40

av 16

Skara i mars 1931.

I tjänsten;



Statens lantbruksingeniör.

21620.21/
33

Klarb

Päb

Rehn^{er}

Tüf lai 700

dar 700

Leus. iust.

Lauter Gumbas Lorumani

Söderäusen

Korberga

184
33


21621

DIARIE Nr
K LANTBRUKSSTYRELSEN
6 JUL. 1933

B e v i s .

Härmed intygas att dikningsarbetet vid Söderängens invallningsföretag av år 1930 i Fröjereds socken av Skaraborgs län är påbörjat.

Skara den 4 juli 1933.

I tjänsten:

Statens lantbruksingenjör.



1933 den 14 juli.

Uppgift jämlikt stadgandet i 1 §, 1 stycket, av lag om kronans för-
månerätt för avdikningelån den 14 juni 1929 (nr 164).

Företagets namn: "Söderängens invallningsföretag av År 1930" i
Fröjereds socken av Skaraborgs län.

Lån 2.170 kronor från statens avdikningelånefond enligt Kungl. Maj:ts
beslut den 3 mars 1933.

Lånet har beviljats för nedanstående, i utredningen angående det-
samma upptagen fastighet.

Socken, by och hemman.	Mantal	Reg.n:er	Ägares namn.
<u>Fröjereds socken.</u>			
Kullabo (Söderängen)	1/40	av 1 ⁶	Gustaf Svensson

Stockholm den 14 juli 1933.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar

Albert Smith

184/33

DIARIE Nr 29225
K LANTBRUKSSTYRELSEN
16 NOV. 1933

B E V I S

över verkställd avsyning av Söderängens
invall - ningsföretag av år 1930 i Fröjeredes
socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 3 mars 1933.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 2 110.-

Lån från statens avdikningslånefond „ 2 170.-

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den 14 juli 1933.


Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1934.

Ende intressent:
~~Arbetsstyrelsens ordförande~~: Lantbr. Gustaf Svensson, Söderängen.

Korsberga.

Avsyningen verkställdes av förste assistent C. Lundin den 8 november 1933. Företaget befanns då vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och förordas till godkännande.

Skara den 10 november 1933.

Intjänsten:

Statens lantbruksingenjör.



3
33

lin 2.170 700
bidr. 2.110 700

R 2*0417

DIARIE Nr 21620
LANTBRUKSSTYRELSEN
6 JUL. 1933

Avskrift.

Betänkande
angående statsunderstöd till
Söderängens invallningsföretag av år 1930
i Fröjereds socken av Skaraborgs län;
upprättat år 1931 av
Sven Hallin
Statens lantbruksingeniör.

Genom Kungl. Maj:ts nådiga brev den
3 mars 1933 faststället till efterrättelse vid
arbetets utförande.

Stockholm den 31 mars 1933.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

B E T Ä N K A N D E

angående "Söderängens invallningsföretag av år 1930" i Fröjereds
socken av Skaraborgs län, avgivet till frågan om företagets un-
derstödjande med bidrag och lån av statsmedel.

Föregående rättslig utredning:

Vid syneförrättningen enligt vattenlagen, som avsluta-
des den 3 oktober 1930 hava undersökningar för avdikningen ifrå-
ga verkställets, förslag upprättats och deltagandet i företaget
bestämts.

Mot förrättningen hava besvär ej anförts, enligt vad
närslutna intyg, bilaga I utvisar.

Areal: Torrlägningsområdet i dess helhet innefattar:

Åker 8.53 hektar.

Dikning och invallning:

I vid syneförrättningen avgivet utlåtande finnes redo-
görelse lämnad för belägenhet, till uppgrävning ifrågakommande
vall- och dikessträckor, nederbördsområden, jordmån, till avrin-

ning kommande vattenmängder, lutningar och med hänsyn till vattenföringen och en ändamålsenlig torrläggning föreslagna dimensioner för vattenavloppen samt för broar och trummor över dessa.

Kostnad:

Kostnaden för vattenavledningsarbetena och pumpstationen har vid syneförrättningen beräknats till kronor 4715.-

För laga syneförrättningen kronor 232.59

För utredning angående statsbidrag kronor 77.57

Summa kronor 5025.16

Båtnad:

Värdet av båtnaden genom vattenavledningen har uppskattats till kronor 5147.-

Vinst:

Enligt denna beräkning skall den direkta vinsten av företaget utgöra kronor 121.84

Arbetstid:

Vattenavledningsarbetena böra kunna slutföras till den 1 september 1933.

Anslags- och lånebelopp:

Enligt gällande bestämmelser skulle till företagets utförande kunna beviljas i jämnt tal 2200.- kronor, såsom bidrag från statens avdikningsanslag och 2270.- kronor såsom lån från statens avdikningslånefond.

Handlingar och ritningar:

Med detta betänkande följa:

Intyg, att besvär mot förrättningen ej anförts	Bilaga I
Kostnadsförslag	" II
Arvodesräkningar	" III a,b
Avskrift av synehandlingarna i närslutet häfte.	
Plan- profil- och pumpstationsritningar i 2 blad.	

Skara i mars 1931.

Sven Hallin.

Statens lantbruksingeniör.

D i a r i i b e v i s.

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av lantbruksingenjören Sven Hallin handlagd, den 3 oktober 1930 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark, tillhörande 1/40 mantal Söderängen i Fröjereds socken, Skaraborgs län, "Söderängens invallningsföretag av år 1930", betygar: Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 12 februari 1931.

Olof Abenius.

t.f. vattenrättssekreterare.

Stämpel: En krona 25 öre.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	å pris	Kostnad		Kostnad		Summa	
					Kr.	öre	Kr.	öre	Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	

Bilaga II

Kostnadsförslag
 Grävningsskostnader
 Kostnader för pumpstationer⁺
 Laga symförrättningen
 Betänksamhet

2118 -

~~2245 -~~

2407 -

~~2450 -~~

4325 -

~~4415 -~~

23259

7757

4835 16

~~5025 16~~

4835 16

~~5025 16~~

Summa kr.

* Här ingår kapitaliserad pumpnings-
 kostnad med 550.- kr.

Skara i mars 1931.
 T. Järnsten:
 Brukshallen

* Andringen vidtagen i Kungl. hantverksstyrelsen
 med stöd av följande räkenskaper ang. företaget.

Vid arbetsplanens fastställande har kostna-
 den för företaget beräknats till:

utläggningsskostnad 4385 kr. 16 öre
 kapitaliserad driftskostnad 550 " -
 Summa 4835 " 16 "

Vidimeras ex officio:

[Signature]