Akt nr:

R-E1a-0423

AU$R-E1a-0423

2/33

45

R 1*0423

KONTRAKT.

DIARIE N:r 9551
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
16 MRS. 1933

Sedan Kungl. Maj:t den 20 januari 1933 för "Hagårdens dikningsföretag av år 1930" i Kinne-Kleva socken av SKARABORGS LÄN

under föreskrift, att bidragstagare skall vara skyldig underkasta sig den granskning från Riksdagens revisorers sida rörande statsbidragets användning, som Kungl. Maj:t kan komma att föreskriva, beviljat ett ***statsbidrag*** utan återbetalningsskyldighet av ettusentvåhundranittio (1.290) kronor att utgå från ***statens avdikningsanslag*** ävensom fastställt en av statens lantbruksingenjör S. Hallin vid syneförrättning år 1930 upprättad arbetsplan med därtill hörande kostnadsförslag, har undertecknad ~~t, som av vederbörande intressenter utsetts till styrelse förtroende man för företaget~~ bolag, ende intressent i företaget, med Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, avslutat följande kontrakt, varigenom vi ~~jag~~ ~~för egen del samt å vederbörande intressenters i företaget vägnar~~ åtaga och förbinda oss ~~mig~~:

1:o) att utföra företaget i noggrann överensstämmelse med den av Kungl. Maj:t fastställda arbetsplanen med de eventuella ändringar däri, varom vederbörande myndighet må efter framställning besluta,

att fullborda arbetet till den 1 september 1934,

1. 1933. 1000.

STATENS REPRODUKTIONSANSTALT
832

att vid företagets utförande iakttaga de föreskrifter, som av Kungl. Maj:t eller Lantbruksstyrelsen må hava meddelats,

att bestrida vad utöver beviljat statsbidrag kan erfordras för företagets fullbordande,

att gälda vederbörande förrättningsman tillkommande gottgörelse enligt taxa även i fråga om av Lantbruksstyrelsen beordrad avsyning av företaget,

att underhålla det utförda arbetet intill dess sådan underhållsskyldighet kan varda andra i laga ordning ålagd eller vederbörande från underhållsskyldigheten befriats, samt

att vid arbetets utförande ävensom i fråga om underhållsskyldighetens fullgörande underkasta oss ~~mig~~ Lantbruksstyrelsens inseende och kontroll;

2:o) att för tjänsteman, som av Lantbruksstyrelsen eller Väg- och Vattenbyggnadsstyrelsen förordnas att verkställa besiktning eller avsyning av arbetet eller inspektion av underhållsarbetet, tillhandahålla den för företaget fastställda arbetsplanen med därtill hörande handlingar och ritningar;

3:o) att i händelse avvikelse utan därtill i vederbörlig ordning erhållet tillstånd skett från den fastställda arbetsplanen, eller arbetet icke inom därför bestämd tid fullbordats och Lantbruksstyrelsen ej heller meddelat anstånd med dess utförande, låta det ankomma på Kungl. Maj:t att inställa all vidare utbetalning av statsbidraget samt att återfordra vad därav uppburits att inom viss angiven tid på en gång eller efter hand inbetalas till Kungl. Statskontoret, ävensom att å sålunda lyftade och återburna medel erlägga fem procent årlig ränta från lyftningsdagen till dess återbetalning sker;

4:o) att ifråga om tid för lyftande av statsbidraget i mån av arbetets fortgång låta gälla vad Lantbruksstyrelsen därutinnan bestämmer; och skall, därest icke Kungl. Maj:t med avseende å särskilda förhållanden prövar skäligt annorlunda förordna, någon del av statsbidraget innestå i Statskontoret, intill dess arbetet blivit vederbörligen avsynat och av Lantbruksstyrelsen godkänt;

5:o) att vid avslutandet av detta kontrakt för förvaring i Lantbruksstyrelsens arkiv till Styrelsen överlämna bestyrkt avskrift och kopia av de till den fastställda arbetsplanen hörande handlingar och ritningar, ävensom att, innan sista delen av statsbidraget lyftes, till Lantbruksstyrelsen överlämna fullständig beskrivning jämte ritning över sådan avvikelse från den fastställda planen, vartill vederbörligt tillstånd må hava meddelats;

6:o) att bestrida eller gottgöra alla kostnader av vad beskaffenhet de vara må, som i följd av det erhållna statsbidraget kunna komma att föranledas för Statskontoret;

7:o) att för fullgörande av detta kontrakt ävensom, därest mot kontraktet brytes, för återbäring av lyftad del av statsbidraget jämte däråupplupen ränta, ställa sådan säkerhet, som av Lantbruksstyrelsen godkännes; samt

8:o) att fullgöra de övriga åtaganden, som enligt gällande författningar i ämnet åligga mottagare av ifrågavarande statsmedel.

Härav äro två lika lydande exemplar upprättade, av vilka vardera kontrahenten tagit ett.

Falköping den 24 februari 19 33.

Aktiebolaget Västergötlands Förenade Kalkindustrier

G. W. Nymberg

Att direktören G. W. Nymberg

i bägges vår närvaro egenhändigt undertecknat förestående kontrakt, intyga:

N. Johansson
Falköping

Adress

Carl Wernberg
Falköping

Adress

Med stöd av Kungl. brevet den 20 januari 1933 ***antager Kungl. Lantbruksstyrelsen, å Kungl. Maj:ts och Kronans vägnar, detta kontrakt.***

Stockholm den 21 mars ***19*** 33.

Erik Lundmark

Vederbörandes uppmärksamhet fästes å bestämmelserna i 13 kap. 17 § vattenlagen, vari stadgas att, därest det framtida underhållet försummas, Konungens Befallningshavande eller annan myndighet Konungen bestämmer äger själv bota bristen på den försumliges bekostnad.

H5/33 Protog

R 1*0423

LANTBRUKSSTYRELSEN
16 MRS 1951
DIARIE Nr
SAK Nr

DIARIE Nr 955
K LANTBRUKSSTYRELSEN
16 MRS 1933

LANTBRUKSSTYRELSEN
20 MAJ 1949
DIARIE Nr
SAK Nr

Handlingar rörande
Hagårdens dikningsföretag av år 1930
i Kinne-Kleva socken av Skaraborgs län;
upprättade vid laga syneförrättning år 1930 av
Sven Hallin.
Statens lantbruksingeniör.

Avskrift.

Protokoll vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Kleva Hagården m. fl. hemman i Kinne-Kleva socken av Skaraborgs län.

Den 24 september 1930 å Brattefors.

Närvarande: Undertecknad, statens lantbruksingeniör och förrättningsman samt gode männen Josef Eliesson, Kärrgården, och Oskar Johansson, Kärret.

Sökanden: Aktiebolaget Västergötlands Förenade Kalkindustrier, såsom ägare av Kleva Hagården 20^{1}, Kerstin Börjesgården 18^{1} och Ödbogården 3^{2} genom Direktör J.E. Thorselius enl. regristreringsbevis, bil. A^{I}.

Av övriga sakägare:

Ödbogårdens Kalkbruksaktiebolag, äg. av 2/3 mtl Ödbogården genom Disponent Erik Danielsson enl. fullmakt, bil A^{II}.

§ 1.

Upplästes det för förrättningsmannen utfärdade förordnandet, som hade lydelse enligt bilaga B.

§ 2.

Något jäv emot synemännen kunde ej utrönas.

§ 3.

Förelades den vid förundersökningen upprättade nivåkartan över det vattenbesvärade området samt profil över avloppen härifrån.

§ 4.

Sökanden till förrättningen yrkade på fördjupning av ifrågavarande avlopp, så att deras därav beroende mark må kunna torrläggas till för åker ändamålsenligt djup. Någon täckdikning torde på grund av kalkgrundens höjd ej ifrågakomma.

Sökanden yrkade vidare, att Ödbogårdens Kalkbruksaktiebolag skulle deltaga i kostnaderna för den mindre samfälligheten i mån av nytta.

§ 5.

Ödbogårdens Kalkbruksaktiebolags ombud meddelade, att det område av deras mark, som skulle bli bättre torrlagt, vor avsett som upplagsplats för skifferaska från kalkbränningen. Tippning hade här verkställts sedan början av år 1929 till 8 à 10 meters höjd. Området beräknades bliva helt täckt på ytterligare 7 à 10 år. Särskilt tippningsspår vore framdraget till tippen. Ombudet ansåg därför, att bolaget inte komme att få någon nytta som helst av företaget, då det inte lönade sig att lägga om järnvägsspåret till annan plats.

§ 6.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna, förklarades sammanträdet upplöst med tillkännagivande, att sedan förslag till dikningen upprättats, nytt sammanträde kommer att hållas å samma ställe som dagens torsdagen den 23 oktober 1930 klockam 14.

Ort och tid som ovan

I tjänsten:

Sven Hallin.

Biträdande god man:

Biträdande gode män:

J. Eliasson. Oskar Johansson.

Den 23 oktober 1930 å Brattefors.

Närvarande: Förestående synemän och följande sakägare:

Aktiebolaget Västergötlands Förenade Kalkindustrier genom Direktör J. E. Thorselius.

Ödbogårdens Kalkbruksaktiebolag genom Disponent Erik Danielsson.

§ 7.

Förelades det sedan förra sammanträdet upprättade förslaget till de vattenskadade markernas torrläggning med därtill hörande handlingar.

§ 8

Upplästes synemännens utlåtande, som hade lydelse enligt bilaga F.

§ 9.

Att mottaga och förvara till företaget hörande kartor och handlingar utsågo synemännen arrendator Sven Johansson. Hagården.

§ 10.

I fråga om förrättningskostnaderna hänvisades till den upprättade arvodesräkningen, varav ett exemplar skulle översändas till sökanden.

4.

§ 11.

Som intet vidare fanns att till protokollet anteckna förklarades förrättningen avslutad och sammanträdet upplöst.

Ort och tid som ovan

I tjänsten:

Sven Hallin.

Biträdande gode män:

J. Eliason. Oskar Johansson.

I
Bilaga A.

Kungl.
Patent- och registreringsverket
Aktiebolagsavdelningen
Stockholm.

Att Kungl. Patent- och Registreringsverket den 29 november 1918 beviljat regristrering för Aktiebolaget Västergötlands förenade kalkindustrier, att styrelsen, som har sitt säte i Falköping, enligt en den 11 maj 1928 i aktiebolagsregistret intagen uppgift utgöres av direktören Gottfrid Vilhelm Nymberg å Tingshögen, Friggeråkers socken av Skaraborgs län, godsägaren Carl Fredrik Beckman å Brandstad, Vollsjö socken av Malmöhus län, och bankdirektören Erland Berglöf i Malmö, med direktören Johan Emil Thorselius i Falköping och ombudsmannen Erik Douglas Halbert i Malmö till suppleanter, att firman tecknas, förutom av styrelsen, av styrelsens ordinarie ledamöter och suppleanter var för sig, samt att därefter intill denna dag nå-

gon ändring härutinnan icke registrerats. det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm den 13 maj 1929.

Ex officio.

Gustaf Helmartz.

/ stpl/

Vidimeras:

Nils Nilsson. Rudolf Eksten.

Bilaga B.

D. & V.D. N:o 81-173
1929.

Resolution.

Lantbruksingeniören Sven Hallin varder härigenom förordnad att, därest laga hinder ej möter, den i bilagda ansökning omförmälda förrättning i laga ordning verkställa; blivande denna resolution översänd till förrättningsmannen, som har att över mottagandet härav skyndsamt insända bevis.

Mariestad å landskansliet den 22 november 1929.

På länsstyrelsens vägnar.

J. Sunnerholm. John Nelsèn.

Stämpel Fem kronor.

D.& V.D. N:o 81-173
1923.

TIll

Kungl Maj:ts Befallningshavande i Skaraborgs län.

6.

Mariestad.

Undertecknade få härmed vördsamt anhålla om förordnande för inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör att jämlikt bestämmelserna i gällande vattenlag handlägga syneförrättning för torrläggning av vattenskadade marker tillhörande Haggården och Börjesgården i Kinne-Kleva socken av Skaraborgs län.

Förteckning över de fastigheter, som ytterligare kunna förväntas bliva av företaget berörda, återfinnes å omstående sida.

Närmaste järnvägsstation till förrättningsstället är Kinnemalma.

Meddelanden angående förrättningen torde ställas till kontoret i Falköping. Telefon Falköping 283.

Falköping den 11 november 1929.

Aktiebolaget Västergötlands Förenade Kalkindustrier.

E. Thorselius.

Förteckning

över fastigheter, som väntas bliva av företaget berörda:

Fastighetens namn.	Ägarens namn.
Ödbogården.	Ödbogårdens Kalkbruksaktiebolag, postadr. Kinnemalma.

II

Bilaga A .

F u l l m a k t

för Disponent Erik Danielsson eller den, han i sitt ställe förordnar, att vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Brattefors och Ödbogården m. fl. hemman i Kinne Kleva socken av Skarab orgs län föra vår talan, innefattande denna fullmakt jämväl behörighet att ingå förening och göra yrkande, som i 10 kap. 58 § vattenlagen omförmäles, ävensom att söka lån av statsmedel till vår andel i kostnaderna för företaget. Ombudets laga åtgärder godkännas.

Brattefors pr Kinne-Malma den 23 okt. 1930.

Brattefors Kalkbruksaktiebolag. Ödbogårdens kalkbruksaktiebolag.

Knut Karlsson.

Erik Danielsson.

Bevittnas:

Oskar Melinder. Rut Nilsson.

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	

Bilaga C.

Beskrivnings- och värderingslängd.

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
Kinne-Kleva socken.					
Kleva Hagården	1 20		1/4		A.B. Västergötlands Förenade Kalkindustrier, Falköping.
				1	betesmark, lermylla på kalksten
				2	åker -"-
				3	" -"-
				4	betesmark -"-
					Summa.
Kleva Kerstin Börjesg.	1 18		1/2		Desamma
				5	åker, lermylla på kalksten
				6	" -"-
				7	betesmark -"-
				8	" -"-
					Summa.
Kleva Ödbogården	2 3		3/4		Desamma
				9	betesmark, lermylla på kalksten
				10	" -"-
				11	" -"-
				12	" -"-
				13	" -"-
				14	åker -"-
				15	" -"-
					Summa.
" "	2 3		3/4		Desamma
				16	betesmark, lermylla på kalksten
				17	" -"-
				18	åker -"-
					Summa.
Kleva Kerstin Börjesg.	1 18		1/2		Desamma

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
					68			300	204	-	800	544	-	500	340	-
1	65							750	1237	50	900	1485	-	150	247	50
1	18							"	885	-	"	1062		"	177	-
					33			640	211	20	700	231	-	60	19	80
2	33			1	01				2537	70		3322	-		784	30
1	30							750	975	-	900	1170	-	150	195	-
1	40							490	686	-	"	1260	-	410	574	-
					30			640	192	-	700	210	"	60	18	-
					40			"	256	-	"	280	-	"	24	-
2	70				70				2109	-		2920	-		811	-
					55			280	154	-	600	330	-	320	176	-
					40			310	124	-	800	320	-	490	196	-
					14			430	60	20	"	112	-	370	51	80
					65			310	201	50	"	520	-	490	318	50
					49			320	156	80	600	294	-	280	137	20
1	30							750	975	-	900	1170	-	150	195	-
1	32							"	990	-	"	1188	-	"	198	-
2	62			2	23				2661	50		3934	-		1272	50
					62			350	217	-	700	434	-	350	217	-
				1	-			200	200	-	"	700	-	500	500	-
	75							300	225	-	800	600	-	500	375	-
	75			1	62				642	-		1734	-		1092	-

Socken, by och hemman	Registernummer	Littera å kartan	Hemmanstal	Ägofigurens nummer	Delägares namn, hemvist m. m. samt ägobeskrivning
1	2	3	4	5	6
				19	åker, lermylla på kalksten
Kleva Ödbogården			3/4		Ödbogårdens Kalkbruks A.B.
				20	betesmark, lermylla på kalksten
				21	åker -"-
				22	" -"-
				23	" -"-
				24	" -"-
					Summa.
Sammandrag.					
Samfälligheten A-B.					
Kleva Ödbogården	2/3		3/4	16-18	A.B.Västergötlands fören.kalkind.
" Kerstin Börjesg.	1/18		1/2	19	Desamma
" Ödbogården			3/4	20-24	Ödbogårdens Kalkbruks A.B.
					Summa.
Samfälligheten C-G.					
Kleva Kagården	1/20		1/4	1-4	A.B. Västergötlands fören. kalkind.
" Kerstin Börjesg.	1/18		1/2	5-8	Desamma
" Ödbogården	2/3		3/4	9-15	Desamma
					Summa.
Samfälligheten A-B				16-24	
" C-G				1-15	
					Summa

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA

Areal								Nuvarande värde			Blivande värde			Förbättringsvärde		
Åker		Äng och odlingsmark		Annan duglig mark		Impediment och högl. mark		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur		pr har	pr ägofigur	
Har	ar	Har	ar	Har	ar	Har	ar	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre	Kr.	Kr.	öre
7		8		9		10		11	12		13	14		15	16	
	32							300	96	-	800	256	-	500	160	-
							42	-	-		-	-		-	-	
	30							200	60	-	350	105	-	150	43	-
	08							350	28	-	800	64	-	450	36	-
	08							350	28	-	"	64	"	"	36	-
	48							300	144	-	700	336	-	400	192	-
	94						42		260	-		569	-		309	-
	75			1	62				642	-		1734	-		1092	-
	32								96	-		256	-		160	-
	94						42		260	-		569	-		309	-
2	01			1	62		42		998	-		2559	-		1561	-
2	33			1	01				2537	70		3322	-		784	30
2	70				70				2109	-		2920	-		811	-
2	02			2	23				2661	50		3934	-		1272	50
7	05			3	94				7308	20		10176	-		2867	80
2	01			1	62		42		998	-		2559	-		1561	-
7	05			3	94				7308	20		10176	-		2867	80
9	06			5	56		42		8306	20		12735	-		4428	80

Brattefors den 23 oktober 1930.

Sven Hallin.

J. Eliasson. Oskar Johansson.

Bilaga D

Kostnadsförslag.

Timpenning: 0.70 Kronor.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	öre	Kostnad Kr.	öre	Summa Kr.	öre
1	2	3	4	5	6		7		8	
		Samfälligheten A - B.								
		Diket A-B.								
0-4	400	Sandstensberg	80	10.-	800	-				
		Stenbundet lergrus	360	1.50	540	-	1340	-		
		Tillägges c:a 10 %	440				130	-	1470	-
		Samfälligheten C-G.								
		Diket C-D-E.								
10+60-13+25	285	Kalkberg	65	8.-	520	-				
		Stenbundet lergrus	80	1.50	120	-	640	-		
		Tillägges c:a 10 %					60	-	700	-
		Diket D-Da.								
40-41	100	Kalkberg	3	8.-	24	-				
		Stenbundet lergrus	85	1.50	127	50	151	50		
		Tillägges c:a 10 %					13	50	165	-
		Diket F-G.								
16+20-20+20	400	Kalkberg	100	8.-	800	-				
		Stenbundet lergrus	350	1.50	525	-				
		Trumma vid G			100	-	1425	-		
		Tillägges c:a 10 %					140	-	1565	-
				Summa kronor					3900	-

Brattefors den 23 oktober 1930.

Sven Hallin.

Bilaga E.

Arbetsbeskrivning.

Innan arbetet påbörjas, skall avvägning och utsättning på minst var femtionde meter genom sakkunnig person verkställas.

Vid arbetets utförande iakttages:

att förekommande dikeskrökar ej få göras skarpa utan böra i möjligaste mån uträtas eller avrundas,

att där dike går i rågång, bör grävningen så verkställas, att rågången och dikets mittlinje komma att sammanfalla,

att vägbana, bebyggd tomt eller trädgård ej utan innehavarens medgivande må användas som upplagsplats för dikesjord,

att förefintliga gränsmärken ej må genom arbetet rubbas eller döljas, såvida icke dessförinnan genom vederbörlig lantmätares försorg nya märken blivit utsatta.

Brattefors den 23 oktober 1930.

Sven Hallin.

Översiktskarta.



Skala 1:100000.

Bilaga F.

Utlåtande vid syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark tillhörande Kleva Hagården m. fl. hemman i Kinne Kleva socknar av Skaraborgs län.

Ifrågavarande företag, som avser fördjupning och utvidgning av ett i nordostlig och tvänne i sydlig huvudriktning flytande avloppsdiken med sidogrenar genom och från vattenskadade marker, belägna omkring 2 km. norr om Kinne Kleva kyrka inom nederbördsområde n:r 141 i och för ernående av bättre torrläggning och ökad alstringsförmåga, är enligt bestämmelserna i 7 kap. vattenlagen att anse såsom dikning. Belägenheten framgår av omstående översiktskarta, där torrläggningsområdet utmärkts med gul färg och vattensamlingsområdets gränser med blå linjer.

Över till uppgrävning avsedda avloppssträckor hava profil- och sektionsritningar upprättats utvisande förhållandena vid undersökningstillfället, varjämte de härav beroende vattenskadade markerna avfattats å nivåkarta. Å denna karta äro de till uppgrävning avsedda avloppssträckorna utmärkta med dubbla röda linjer och de röda bokstäverna A -B för östra samt C-D-E och F-G för de båda västra huvudavloppen ävensom H - Da för sidogrenen. Samtliga avlopp skola utföras som öppna diken.

Vattensamlingsområdet för de olika avloppssträckorna har uttagits å generalstabens karta och delvis uppgåtts å marken samt befunnits utvara så obetydliga, att de icke inverka på avloppens dimensionering.

Den största till avrinning kommande vattenmängden har antagits komma att uppgå till 2.0 liter pr sekund och hektar. Medelvattenmängden

under vegetationsperioden har antagits vara 0.1 liter pr sekund och hektar.

Ifrågavarande vattenskadade marker bestå av tämligen grund morän- och dyjord på mer eller mindre förvittrar berg på kalk- eller sandsten. Huvudavloppen ha dimensionerats så, att medelvattenståndet kommer att ligga under den förvittrade delen av berggrunden, varigenom en tillfredställande torrläggning torde möjliggöras. I varje fall torde djupare avlopp än de föreslagna icke kunna ekonomiskt utnyttjas.

Den mark, för vilken dikningen medför båtnad, och som alltså skall ingå å företaget, begränsas å nivåkartan av en streckad svart linje så belägen, att all därutanför liggande mark torde kunna till fullo torrläggas utan hinder av nuvarande vattenförhållanden i till uppgrävning avsedda avloppssträckor.

För utrönande av den genom företaget uppkommande båtnaden hava synemännen efter i 7 kap. 22 § vattenlagen stadgade grunder verkställt uppskattning, vars resultat i detalj föreligger i den bilagda värderingslängden, varvid hänsyn tagits till det förhållandet, att ägofigurerna 20 och 21 äro avsedda att användas som upplagsplats för skifferaska i så måtto att förbättringsvärdet för ägofigur 20 reducerats till noll och för ägofigur 21 till hälften av det förbättringsvärde, som annars beräknats uppkomma.

Den å kartan avfattade och enligt förenämnda längd förbättrade marken skall uppdelas i tvänne av varandra i torrläggningshänseende oberoende samfälligheter benämnda "A-B" och "C-G". Av det bilagda

kostnadsförslaget framgår, vilka arbeten, som skola utföras av respektive samfälligheter, och av kostnadsfördelningslängden, vilka fastigheter och ägofigurer, som hava del däri. Skäl till uppdelning av någondera samfälligheten i olika avdelningar förefinnes ej.

Kostnaderna för företagets utförande skola sålunda inom varje samfällighet för sig fördelas på delägarna i mån av båtnaden för vars och ens mark, dels med jämkning i fråga om Odbogården n:r 3 1 på grund av bestämmelserna i 7 kap. 26 § vattenlagen. Den sålunda uträknade deltagningsskyldigheten finnes för varje fastighet angiven i kolumn 17 av kostnadsfördelningslängden, där den är uttryckt i procent av samfällighetens totalkostnad. I kolumn 16 är det häremot svarande beräknade kostnadsbeloppet angivet.

Kostnaderna för avloppens underhåll skola fördelas efter samma grunder, som för färdigställandet angivits.

Det åligger företaget att verkställa ombyggnad av befintlig trumma för ägoväg vid G enligt härför upprättad ritning. Någon deltagningsskyldighet i framtida underhållet av över avloppen ledande vägövergångar skall ej åvila företaget.

För mark, som tages i anspråk såsom upplagsplats för ur öppna avlopp uppschaktad jord och sten, skall ersättning utgå med den täckta markens fulla värde efter företaget enligt värderingslängden, därest någon sakägare ~~hos arbetsstyrelsen~~ framställer yrkande härom inom ett år efter företagets färdigställande. Denna skada skall då utan dröjsmål ~~genom arbetsstyrelsens försorg~~ uppskattas av sakkunnig person och

därefter omedelbart ersättas. I brist på åsämjande vid val av värderingsman skall uppskattningen verkställas av inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör eller den, han i sitt ställe sätter.

Andra skador, som till äventyrs kunna under arbetstiden av företaget orsakas, skola jämväl till fulla värdet ersättas, och gäller för ersättningsyrkande och skadevärdering i tillämpliga delar vad som för skada av jordupplag ovan föreskrivits.

Avgift, varom förmäles i 11 kap. 95 § vattenlagen, skulle understiga 1io kronor och behöver förty ej erläggas.

Kostnaderna för syneförrättningen och övriga för hela företaget gemensamma kostnader, skola fördelas mellan samfälligheterna i proportion till deras respektive förbättringsvärden och sedan inom varje samfällighet efter samma grunder, som för grävningskostnaderna angivits. Förrättningskostnaderna förskjutas nu av sökanden.

Jämlikt föreskrifterna i 10 kap. 62 § vattenlagen få synemännen i fråga om företaget ytterligare bestämma:

att det skall, därest sökanden önskar fullfölja detsamma, utföras i fullständig överensstämmelse med bestämmelserna i detta utlåtande med därtill hörande ritningar och handlingar;

att ur öppet avlopp uppschaktad jord och sten skall läggas minst 0.6 meter från avloppets kanter och med en lutning mot dessa, icke överstigande 1:1, varjämte nödiga öppningar för ytvattnets framsläppande genom upplagen skola anordnas;

att under arbetstiden vatten ej får uppdämmas eller påsläppas på sätt att skada uppstår;

att ras eller förskjutningar, som till äventyrs inträffa, omedelbart skola avhjälpas och nödiga sluntförändringar eller förstärkningsåtgärder vidtagas;

att arbetena för företagets utförande böra genom entreprenad överlåtas på härför skickad person, varvid särskild entreprenadsumma för varje samfällighet skall fastställas;

att arbetena må begynna, så snart detta utlåtande vunnit laga kraft, samt böra vara bragta till slut före utgången av år 1936;

att företaget skall anses fullbordat, när det avsynats och godkänts av inom länet tjänstgörande lantbruksingeniör samt

att det skall benämnas "Hagårdens dikningsföretag av år 1930"

Talan mot förrättningen och detta utlåtande må föras vid Västerbygdens vattendomstol, adress Vänersborg, till vilken besvären med iakttagande av bestämmelserna i 11 kap. 85 § vattenlagen skola vara ingivna inom sextio dagar från nedanstående datum.

Brattefors den 23 okt. 1930.

I tjänsten:

Sven Hallin.

Biträdande gode män:

J. Eliasson. Oskar Johansson.

Kostnadsför-

Hemmanstal	Registernummer	Littera å kartan	Socken Hemman och jordägare	Sökande och med dem likställda	Ägofigur	Markens uppskattade värde	
						Nuvarande värde	Blivande värde
						Kronor	Kronor
1	2	3	4	5	6	7	8
			Samfälligheten A - B.				
1/2	1 18		Kleva Kerstin Börjesg.	A.B. Västergötlands förenade kalkindustrier	19	96.-	256.-
3/4	2 3		" Ödbogården	sök.	16-18	642.-	1734.-
2/3	3		" " Ödbogs kalkbr. AB.		20-24	260.-	569.-
				Summa		998.-	2559.-
			Samfälligheten C - G.				
1/4	1 20		Kleva Hagården	AB. Västergötlands förenade kalkindustrier.	1-4	2537.70	3322.-
1/4	1 18		" Kerstin Börjesg.	sök.	5-8	2109.	2920.-
3/4	2 3		" Ödbogården		9-15	2661.50	3934.-
				Summa		7308.20	10176.-

Bilaga G.

delningslängd

Förbättringsvärde Kronor	Beräknad andel i kostnaden för företagets avdelningar						Delaktighet i kostnaderna för			
						%-tal för gemens.kost.	företagets utförande: Beräknad kostnad kronor	företagets utförande: Procent av verkl. kostnad	Syneförrättningen: Kr.	Syneförrättningen: öre
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
160.-							158.48	10.781	11	36
1092.-							1081.52	73.573	77	52
309.-							x/230.-	15.646	16	48
1561.-						35.246	1470.-	100.000	105	36
784.30							664.56	27.348	52	94
811.-							687.20	28.280	54	74
1272.50							1078.24	44.372	85	90
2867.80						64.754	2430.-	100.000	193.	58

Brattefors den 23 oktober 1930.

Sven Hallin.

J. Eliasson.. Oskar Johansson.

x/ Jämkning enl. 7:26.

Vidimeras ex officio:

H5/93 - Bidrag R 1*0423

LANTBRUKSSTYRELSEN
10 MRS. 1951
DIARIE Nr
SAK Nr

9551

D
K LANTBRUKSSTYRELSEN
16 MRS. 1933

LANTBRUKSSTYRELSEN
20 MAJ 1949
DIARIE Nr
SAK Nr

Avskrift.

Betänkande

angående statsunderstöd till

Hagårdens dikningsföretag av år 1930

i Kinne-Kleva socken av Skaraborgs län;

upprättat år 1931 av

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Genom Kungl. Maj:ts beslut den 20 januari 1933 fastställd kungörelse rörande arbetets utförande med tillägg, att utförande av inom samfälligheten A-B företaget arbete icke skall inbefattas i den fastställda arbetsplanen.

Stockholm den 9 februari 1933.

På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:

Albert Smith.

B E T Ä N K A N D E.

angående "Hagårdens dikningsföretag av år 1930" i Kinne-Kleva socken av Skaraborgs län, avgivet till frågan om företagets understödjande med bidrag av statsmedel.

Föregående rättslig utredning:

Vid syneförrättningen enligt vattenlagen, som avslutades den 23 oktober 1930 hava undersökningar för avdikningen ifråga verkställts, förslag upprättats och deltagandet i företaget bestämts.

Mot förrättningen hava besvär ej anförts, enligt vad närslutna intyg, bilaga I utvisar.

Areal: Torrläggningsområdet i dess helhet innefattar:

Åker	9.06	hektar
Annan mark	5.56	"
Summa	14.62	"

Dikning:

I vid syneförrättningen avgivet utlåtande finnes redogörelse lämnad för belägenhet, till uppgrävning ifrågakommande

dikessträckor, nederbördsområden, jordmån, till avrinning kommande vattenmängder, lutningar och med hänsyn till vattenföringen och en ändamålsenlig torrläggning föreslagna dimensioner för vattenavloppen samt för broar och trummor över dessa.

Kostnad:

Kostnaden för vattenavledningsarbetena har vid syneförrättningen beräknats till kronor 3900.-

För laga syneförrättningen kronor 298.94

För utredning angående statsbidrag kronor 78.74

Summa kronor 4277.68

Båtnad:

Värdet av båtnaden genom vattenavledningen har uppskattats till kronor 4428.80

Vinst:

Enligt denna beräkning skall den direkta vinsten av företaget utgöra kronor 151.12

Arbetstid:

Vattenavledningsarbetena böra kunna slutföras till den 1 septe mber 1934.

Anslagsbelopp:

Enligt gällande bestämmelser skulle till företagets utförande kunna beviljas i jämnt tal 2000.- kronor, såsom bidrag från statens avdikningsanslag.

Handlingar och ritningar:

Med detta betänkande följa:

Intyg, att besvär mot förrättningen ej anförts	Bilaga	I
Kostnadsförslag	"	II
Registreringsbevis för Ödbogårdens Kalkbruks A.B.	"	III
Arvodesräkningar:	"	IV a,b.

Avskrift av synehandlingarna i närslutet häfte.

Plan- och profilritningar i 1 blad.

Skara i mars 1931.

Sven Hallin.

Statens lantbruksingenjör.

Bilaga I.

D i a r i i b e v i s .

Såvitt här fört diarium utvisar, hava besvär icke anförts över en, enligt uppgift, av lantbruksingenjören Sven Hallin handlagd, den 23 oktober 1930 avslutad syneförrättning rörande torrläggning av mark, tillhörande Kleva Hagården i Kinne-Kleva socken, Skaraborgs län, /"Hagårdens dikningsföretag av år 1930"/, betygar: Vänersborg i Västerbygdens vattendomstols kansli den 27 december 1930.

Hans Krumlinde.

vattenrättssekreterare.

Stämpel: En krona 25 öre.

Läge	Längd m.	Arbete, jordmån m. m.	Antal	à pris	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Kostnad Kr.	Kostnad öre	Summa Kr.	Summa öre
1	2	3	4	5	6		7		8	

Bilaga II

Kostnadsförslag

Grävningskostnader (samf. C-G.)	~~3900~~ 2430 -		
Laga synefördrättning	~~298~~ 193	~~94~~ 58	
Betänkande	78	74	~~4277~~ 2702	~~68~~ 32
Summa kr.			~~4277~~ 2702	~~68~~ 32

6 Ändringen vidtagen i Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Skara i mars 1931.
I tjänsten:
Sven Tallin.

Vid arbetsplanens fastställande har kostnaden för företaget beräknats till 2702 kr. 32 öre.

Stockholm den 9 februari 1933.
På Kungl. Lantbruksstyrelsens vägnar:
Albert Smith.

Bilaga III.

Av avskrift.

Kungl.
Patent-och Registreringsverket
Aktiebolagsavdelningen
Stockholm.

Att Kungl. Patent- och Registreringsverket den 30 oktober 1916 beviljat registrering för Ödbogårdens kalkbruks Aktiebolag, /stämpel/ att styrelsen, som har sitt säte i Kinne-Kleva socken av Skaraborgs län, enligt en denna dag i aktiebolagsregistret intagen uppgift utgöres av grosshandlaren Bror Knut Karlsson i Stockholm, disponenten Erik Danielsson i Kinne-Kleva socken och kamreraren Knut Riman i Göteborg, och att firman tecknas, förutom av styrelsen, av två styrelseledamöter i förening, det varder härmed till bevis meddelat. Stockholm den 28 juli 1930.

Ex officio:

Gösta Carlander.

/stämpel/

Rätt avskrivet intyga:

Oscar Melinder. Ruth Nilsson.

Vidimeras ex officio:

2/33

DIARIE Nr 9552
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
16 MRS. 1933

B E V I S.

Härmed intygas att dikningsarbetet vid "Hagårdens dikningsföretag av år 1930" i Kinne-Kleva socken av Skaraborgs län är påbörjat.

Skara den 15 mars 1933.

I tjänsten:

Statens lantbruksingenjör.

Godkänt den 1 okt 1935

2/33

DIARIE N:r 20375
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
20 SEP. 1935

B E V I S

över verkställd avsyning av Hagårdens dikningsföretag av år 1930 i Kinne-Kleva socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 20 jan. 1933.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 1290.-

Lån från statens avdikningslånefond " -

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1935.

Ende intressent: A.B. Västergötlands förenade kalkindustrier.

Falköping.

Avsyningen verkställdes den 12 sept. 1935 av förste assistenten C. Lundin. Företaget befanns då vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Skara den 17 sept. 1935.

På tjänsten:

Statens lantbruksingenjör.

Statens lantbruksingenjör Skaraborgs län

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. SKARA
333410

2/33

a. a.

Sodh. 1/10 35

RAPPORT

3011

över verkställd avsyning av Hegårdens

DIARIE NR
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
2 FEB. 1935

dik-ningsföretag av år 19 30 i

Kinne-Kleva socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 20 januari 1933.

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 1 290.-

Lån från statens avdikningslånefond "

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 september 1934.

Ende intressent: A.B. Västergötlands Förenade Kalkindustrier.
Arbetsstyrelsens ordf.:

Falköping.

Avsyningen verkställdes av förste assistenten C. Lundin den 2 november 1934. Företaget befanns då vara utfört enligt den fastställda arbetsplanen till omkring 80 %. Det återstående arbetet bestod i bergsprängning och rensning av de under år 1931 färdiggrävda dikessträckorna.

Ansökan om förlängd arbetstid till den 1 september 1935 torde komma att av intressenten ingivas till Kungl. Lantbruksstyrelsen.

Skara den 15 januari 1935.

I tjänsten:

Statens lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR.
SKARA
333410

2/33

a.a. Godk. 1/10 35

Rapport

DIARIE N:r 2295
K. LANTBRUKSSTYRELSEN
1 FEB. 1936

över verkställd avsyning av Hagårdens dikningsföretag av år 19 30 i Kinne - Kleva socken av Skaraborgs län.

Plan fastställd av Kungl. Maj:t den 20 jan. 19 33

Bidrag från statens avdikningsanslag kr. 1290:-

Lån från statens avdikningslånefond "

Kontrakt angående arbetenas utförande antaget den

Fastställd arbetstid till den 1 sept. 1935

Ende intressent:. AB. Västergötlands förenade kalkindustrier, Falköping.

Avsyningen verkställdes den 12 sept. 1935 av förste assistenten C. Lundin. Företaget befanns då vara i sin helhet utfört i överensstämmelse med den fastställda arbetsplanen och tillstyrkes till godkännande.

Skara den 16 sept. 1935

I tjänsten:

Statens lantbruksingenjör.

PETTERSONSKA BOKTR. EFTR. I SKARA
356781